





# Rapport National d'Inventaire pour la France au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

# **CCNUCC**

Mars 2023



Inventaire des emissions de Gaz a effet de serre en France de  $1990\,\text{a}\,2021\,$ 







# Rapport National d'Inventaire pour la France au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

## Mars 2023

Rédaction	Rédaction	
	Noms	
Rédacteurs principaux	Grégoire BONGRAND, Mélanie JUILLARD	
Contributeurs	Jean-Marc ANDRE, Stéphanie BARRAULT, Romain BORT, Ludivine COZETTE, Benjamin CUNIASSE, Ariane DRUART, Anaïs DURAND, Etienne FEUTREN, Lisa GRELLIER, Valérie IMAD, Coralie JEANNOT, Rania KAMAR, Bernardo MARTINS, Etienne MATHIAS, Vincent MAZIN, Adrien MERCIER, Sophie MOUKHTAR, Colas ROBERT, Mickaël SAUBION, Natalia SIRINA-LEBOINE, Felipe TRONCOSO-LAMAISON, Corentin VANCAYSEELE, Thamara VIEIRA DA ROCHA, Julien VINCENT	

Vérification		
	Nom, Fonction au sein du CITEPA	Date
Vérification	Différents chefs de départements et d'unités	13/03/2023
Approbation finale	Jean-Pierre CHANG, directeur adjoint	14/03/2023

Pour citer ce document :

Citepa, 2023. Rapport CCNUCC

© Citepa 2023

Ce Rapport a été réalisé avec la participation financière du Ministère de la Transition Energétique (MTE).

Ce document constitue le rapport national d'inventaire au titre de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, édition mars 2023.

La PARTIE 1 constitue le rapport relatif à l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour la France, préparé par le Citepa.

La PARTIE 2 contient les informations supplémentaires requises dans le cadre de l'article 7.1 du Protocole de Kyoto, préparées par la Caisse des Dépôts, le MTE, le MINEFI, le MASA et le Citepa.

Cette édition annule et remplace toutes les éditions antérieures relatives au même format d'inventaire.

Rapport n°2230CRF/ 2023 | CCNUCC\_France\_2023.doc

Ce rapport national d'inventaire au titre de la convention cadre sur les changements climatiques est disponible sur le site Internet du Citepa, à la page suivante :

https://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ccnucc

Pour obtenir une version papier ou des éléments contenus dans ce rapport :

Centre Interprofessionnel Technique d'Étude de la Pollution Atmosphérique (Citepa) 42, rue de Paradis - 75010 PARIS - Tel. 01 44 83 68 83 - Fax 01 40 22 04 83

www.citepa.org | contact@citepa.org



# **SOMMAIRE**

SO	MMA	AIRE		5
Ta	ble (	des fig	gures	. 15
Ta	ble (	des ta	bleauxbleaux	. 21
Pr	éam	bule .		. 31
Ré	sum	é		. 32
1	IN	TRODU	JCTION	. 40
	1.1 clima		éralités sur les inventaires de gaz à effet de serre et les changeme	
	1.2	Syste	ème national d'inventaire	. 44
	1.2	2.1	Dispositions institutionnelles, législatives et procédurales	. 44
	1.2	2.2	Planification, préparation et management	. 48
	1.2	2.3	Assurance qualité, contrôle qualité et vérification	. 50
	1.2	2.4	Modification depuis la dernière soumission	. 60
,	1.3	Prép	paration des inventaires, collecte des données, traitement et archivage	. 61
	1.4	Géne	éralités sur les méthodes et les sources de données utilisées	. 69
	1.4	4.1	Principes méthodologiques	. 71
	1.4	4.2	Méthodes de calculs et facteurs d'émission utilisés	. 74
	1.4	4.3	Cohérence entre l'inventaire CCNUCC et les déclarations au titre du SEQE	. 77
	1.5	Caté	gories clés	. 78
	1.	5.1	Analyse Tier 1	. 79
	1.!	5.2	Analyse Tier 2	. 80
	1.!	5.3	Vue d'ensemble des sources clés	. 82
	1.6	Éval	uation des incertitudes	. 83
	1.7	Exha	austivité des inventaires	. 86
2	EV	OLUTI	ON DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE	. 95
2	2.1	Évol	ution globale des émissions de gaz à effet de serre	. 95
	2.	1.1	Évolution en France - périmètre France UE	. 95
	inc		1.2 Particularités des émissions de la Métropole et des territoires Outre- ans l'UE	
	2.	1.3	Évolutions des émissions au titre de la Convention	. 99
	2.	1.4	Évolution des émissions par gaz à effet de serre direct	101
	2.	1.5	Évolution des émissions des gaz à effet de serre indirect	107
2	2.2	Évol	ution des émissions par sources émettrices	108
3	EN	ERGIE	: (CRF 1)	124

	3.1	Prés	entation générale du secteur	124
	3.2	Cons	sommation de combustibles (CRF 1A)	. 129
	3.2	2.1	Comparaison de l'approche sectorielle avec l'approche de référence	. 129
	3.2	2.2	Soutes internationales	. 138
	3.2	2.3	Usages non énergétiques des combustibles	. 140
	3.2	2.4	Caractéristiques communes pour la combustion (1A)	. 142
	3.2	2.5	Industrie de l'énergie (1A1)	. 153
	3.2	2.6	Industrie manufacturière (1A2)	. 170
	3.2	2.7	Transports (1A3)	. 212
	3.2	2.8	Autres secteurs (1A4)	. 258
	3.2	2.9	Autres (1A5)	. 268
	3.3	Émis	ssions fugitives des combustibles (CRF 1B)	273
	3.3	3.1	Combustibles solides (1B1)	273
	3.3	3.2	Combustibles liquides et gaz naturel (1B2)	277
	3.4	Tran	sport et stockage de CO2 (CRF 1C)	293
	3.4	1.1	Injection et stockage (CRF 1C2)	. 293
4	PR	OCEDI	ES INDUSTRIELS (CRF 2)	. 294
	4.1	Prés	entation générale du secteur	. 294
	4.2	Prod	luits minéraux (CRF 2A)	295
	4.2	2.1	Caractéristiques de la catégorie	. 295
	4.2	2.2	Méthode d'estimation des émissions	304
	4.2	2.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	316
	4.2	2.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	316
	4.2	2.5	Recalculs	
	4.2	2.6	Améliorations envisagées	319
	4.3	Chin	nie (CRF 2B)	
	4.3		Caractéristiques de la catégorie	
	4.3		Méthode d'estimation des émissions	
	4.3	3.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	
	4.3	3.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	
	4.3	3.5	Recalculs	
	4.3	3.6	Suivi des recommandations des revues	
	4.3		Améliorations envisagées	
	4.4	Méta	allurgie (CRF 2C)	
	4.4	1.1	Caractéristiques de la catégorie	340

	4.4.2	Méthode d'estimation des émissions	346
	4.4.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	355
	4.4.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	356
	4.4.5	Recalculs	358
	4.4.6	Suivi des recommandations des revues	359
	4.4.7	Améliorations envisagées	360
4.	5 Prod 361	uits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants (CRF	2D)
	4.5.1	Caractéristiques de la catégorie	361
	4.5.2	Méthode d'estimation des émissions	363
	4.5.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	368
	4.5.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	369
	4.5.5	Recalculs	369
4.	6 Indus	strie électronique (CRF 2E)	370
	4.6.1	Caractéristiques de la catégorie	371
	4.6.2	Méthode d'estimation des émissions	371
	4.6.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	372
	4.6.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	372
	4.6.5	Recalculs	372
	4.6.6	Améliorations envisagées	373
4.	7 Cons	ommations d'halocarbures et SF6 (CRF 2F)	374
	4.7.1	Caractéristiques de la catégorie	374
	4.7.2	Méthode d'estimation des émissions	383
	4.7.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	453
	4.7.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	453
	4.7.5	Recalculs	454
	4.7.6	Améliorations envisagées	454
4.	8 Autre	es usages et fabrication de produits (CRF 2G)	455
	4.8.1	Caractéristiques de la catégorie	455
	4.8.2	Méthode d'estimation des émissions	458
	4.8.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	461
	4.8.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	462
	4.8.5	Recalculs	462
	4.8.6	Suivi des recommandations des revues	463
	4.8.7	Améliorations envisagées	466
4.	9 Autre	es procédés (CRF 2H)	466

	4.	9.1	Caractéristiques de la catégorie	466
	4.	9.2	Méthode d'estimation des émissions	467
	4.	9.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	468
	4.	9.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	468
	4.	9.5	Recalculs	468
	4.	9.6	Améliorations envisagées	469
5	AC	RICUL	TURE (CRF 3)	470
	5.1	Prés	entation générale du secteur	470
	5.2	Ferm	nentation entérique (3A)	516
	5.	2.1	Caractéristiques de la catégorie	516
	5.	2.2	Méthode d'estimation des émissions	517
	5.	2.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	527
	5.	2.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	528
	5.	2.5	Recalculs	532
	5.	2.6	Suivi des recommandations des revues	532
	5.	2.7	Améliorations envisagées	535
	5.3	Gest	ion des déjections (3B)	536
	5.	3.1	Caractéristiques de la catégorie	536
	5.	3.2	Méthode d'estimation des émissions	539
	5.	3.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	567
	5.	3.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	568
	5.	3.5	Recalculs	571
	5.	3.6	Suivi des recommandations des revues	571
	5.	3.7	Améliorations envisagées	572
	5.4	Cult	ure du riz (3C)	574
	5.	4.1	Caractéristiques de la catégorie	574
	5.	4.2	Méthode d'estimation des émissions	574
	5.	4.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	576
	5.	4.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	577
	5.	4.5	Recalculs	577
	5.	4.6	Suivi des recommandations des revues	577
	5.	4.7	Améliorations envisagées	578
	5.5	Sols	agricoles (3D)	579
	5.	5.1	Caractéristiques de la catégorie	579
	5.	5.2	Méthode d'estimation des émissions	584

5	5.5.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	594
5	.5.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	595
5	.5.5	Recalculs	596
5	.5.6	Améliorations envisagées	596
5.6	Brû	lage de résidus agricoles (3F)	597
5	.6.1	Caractéristiques de la catégorie	597
5	.6.2	Méthode d'estimation des émissions	597
5	.6.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	598
5	.6.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	598
5	.6.5	Recalculs	598
5	.6.6	Améliorations envisagées	599
5.7	Cha	aulage des terres (3G)	599
5	5.7.1	Caractéristiques de la catégorie	599
5	.7.2	Méthode d'estimation des émissions	599
5	.7.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	601
5	.7.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	601
5	.7.5	Recalculs	602
5	.7.6	Améliorations envisagées	602
5.8	Épa	andage d'urée minérale (3H)	602
5	.8.1	Caractéristiques de la catégorie	602
5	.8.2	Méthode d'estimation des émissions	602
5	.8.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	603
5	.8.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	603
5	.8.5	Recalculs	603
5	.8.6	Améliorations envisagées	604
5.9	Épa	andage d'engrais contenant du carbone (3I)	604
5	.9.1	Caractéristiques de la catégorie	604
5	.9.2	Méthode d'estimation des émissions	604
5	.9.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	605
5	.9.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	605
5	.9.5	Recalculs	605
5	.9.6	Améliorations envisagées	606
L	JTCATE	F (CRF 4)	607
6.1	Pré	sentation générale du secteur	607
6 2	Déf	initions des types de terres	614

6

(	6.2.1	Forêts	614
(	6.2.2	Cultures	615
(	6.2.3	Prairies	617
(	6.2.4	Zones humides	618
(	6.2.5	Zones artificialisées ou Etablissements	618
(	6.2.6	Autres terres	619
(	6.2.7	Produits bois ou « produit ligneux récoltés (PLR) »	620
(	6.2.8	Autres	620
6.3	3 Desc	cription des méthodes et données utilisées	620
(	6.3.1	Méthodes génériques	620
(	6.3.2	Suivi des recommandations des revues	656
(	6.3.3	Améliorations envisagées	658
(	6.3.4	Incertitudes	659
(	6.3.5	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	660
6.4	4 Forê	ets (CRF 4A)	661
(	6.4.1	Caractéristiques de la catégorie	661
(	6.4.2	Méthode d'estimation des émissions	663
(	6.4.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	693
(	6.4.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	694
(	6.4.5	Recalculs	697
(	6.4.6	Suivi des recommandations des revues	698
(	6.4.7	Améliorations envisagées	699
6.5	5 Cult	ures (CRF 4B)	701
(	6.5.1	Caractéristiques de la catégorie	701
(	6.5.2	Méthode d'estimation des émissions	703
(	6.5.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	712
(	6.5.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	713
(	6.5.5	Recalculs	713
(	6.5.6	Suivi des recommandations des revues	714
(	6.5.7	Améliorations envisagées	715
6.6	6 Prai	ries (CRF 4C)	716
(	6.6.1	Caractéristiques de la catégorie	716
(	6.6.2	Méthode d'estimation des émissions	718
(	6.6.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	726
(	664	Contrôle et assurance qualité (OA/OC)	726

6.6.5	Recalculs	726
6.6.6	Améliorations envisagées	727
6.7 Zon	es humides (CRF 4D)	728
6.7.1	Caractéristiques de la catégorie	728
6.7.2	Méthode d'estimation des émissions	730
6.7.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	734
6.7.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	734
6.7.5	Recalculs	734
6.7.6	Suivi des recommandations des revues	735
6.7.7	Améliorations envisagées	736
6.8 Zon	es artificialisées ou Etablissements (CRF 4E)	736
6.8.1	Caractéristiques de la catégorie	736
6.8.2	Méthode d'estimation des émissions	738
6.8.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	743
6.8.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	744
6.8.5	Recalculs	744
6.8.6	Améliorations envisagées	744
6.9 Auti	res terres (CRF 4F)	745
6.9.1	Caractéristiques de la catégorie	745
6.9.2	Méthode d'estimation des émissions	747
6.9.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	750
6.9.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	750
6.9.5	Recalculs	750
6.9.6	Suivi des recommandations des revues	751
6.9.7	Améliorations envisagées	752
6.10 Prod	duits bois (CRF 4G)	753
6.10.1	Caractéristiques de la catégorie	753
6.10.2	Méthode d'estimation des émissions	753
6.10.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	759
6.10.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	759
6.10.5	Recalculs	760
6.10.6	Suivi des recommandations des revues	760
6.10.7	Améliorations envisagées	762
6.11 Auti	res (CRF 4H)	762
6.11.1	Caractéristiques de la catégorie	762

	6.11.2	Méthode d'estimation des émissions	762
	6.11.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	763
	6.11.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	763
	6.11.5	Recalculs	763
	6.11.6	Améliorations envisagées	764
7	DECHETS	5 (CRF 5)	765
	7.1 Prés	entation générale du secteur	765
	7.2 Insta	allations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) (5A)	770
	7.2.1	Caractéristiques de la catégorie	770
	7.2.2	Méthode d'estimation des émissions	773
	7.2.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	781
	7.2.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	782
	7.2.5	Recalculs	782
	7.2.6	Suivi des recommandations des revues	783
	7.2.7	Améliorations envisagées	786
	7.3 Train	tement biologique (5B)	786
	7.3.1	Caractéristiques de la catégorie	786
	7.3.2	Méthode d'estimation des émissions	787
	7.3.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	791
	7.3.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	791
	7.3.5	Recalculs	791
	7.3.6	Améliorations envisagées	792
	7.4 Incir	nération des déchets (5C)	793
	7.4.1	Caractéristiques de la catégorie	794
	7.4.2	Méthode d'estimation des émissions	797
	7.4.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	803
	7.4.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	803
	7.4.5	Recalculs	803
	7.4.6	Améliorations envisagées	804
	7.5 Train	tement des eaux (5D)	805
	7.5.1	Caractéristiques de la catégorie	805
	7.5.2	Méthode d'estimation des émissions	807
	7.5.3	Incertitudes et cohérence temporelle des séries	814
	7.5.4	Contrôle et assurance qualité (QA/QC)	815
	7.5.5	Recalculs	815

	7.5	5.6	Suivi des recommandations des revues	816
	7.5	5.7	Améliorations envisagées	817
8	AU <sup>.</sup>	TRES.		818
8	.1	Carao	ctéristiques de la catégorie	818
8	.2	Méth	ode d'estimation des émissions	818
8	.3	Incer	titudes et cohérence temporelle des séries	819
8	.4	Conti	rôle et assurance qualité (QA/QC)	819
8	.5	Reca	lculs	819
8	.6	Amél	iorations envisagées	819
9	EM	ISSION	S INDIRECTES DE CO2 ET N2O	820
9	.1	Cara	ctéristiques de la catégorie	820
9	.2	Méth	ode d'estimation des émissions	820
9	.3	Incer	titudes et cohérence temporelle des séries	820
9	.4	Conti	rôle et assurance qualité (QA/QC)	820
9	.5	Reca	lculs	820
9	.6	Amél	iorations envisagées	821
10	R	RECALO	CULS ET AMELIORATIONS	822
1	0.1	Expli	cations et justifications concernant les nouveaux calculs	823
1	0.2	Incid	ences sur les niveaux d'émissions	824
1	0.3	Incid	ences sur l'évolution d'émissions	827
1	0.4	Amél	iorations transversales envisagées	828
11	lı	nforma	ations complémentaires relatives à l'UTCATF	834
12	lı	nforma	ation sur la comptabilisation des unités et registre	835
1	2.1	Infor	mations de base	835
1	2.2	Résui	mé des informations contenues dans les tables SEF	836
1	2.3	Notif	ications et erreurs	836
1	2.4	Infor	mations accessibles au public	837
1	2.5	Comp	otabilisation du secteur UTCATF	837
13	lı	nforma	ation sur les changements concernant le système national d'inventaire	837
		Nom e837	et coordonnées du responsable du système national d'inventaire désigné pa	ar la
1	3.2	Répa 838	rtition des rôles et des responsabilités au sein du système national d'invent	aire
14	lı	nforma	ation sur les changements concernant le registre national	840
15 ըսե			ation sur la minimisation des effets adverses sur les pays en développement mesures mises en œuvre par la France (article 3.14)	

15.1 Description des externalités potentielles des politiques et mesures de la France 842
15.2 Ressources financières850
15.3 Transfert de technologie855
16 Déclarations relatives à d'autres informations pertinentes pour le changement climatique
Annexe 1 Catégories clés
Annexe 2 Méthodes et données pour l'estimation des émissions de CO <sub>2</sub> provenant de la combustion de combustibles fossiles
Annexe 3 Descriptions méthodologiques détaillées880
Annexe 4 Approche de référence Tier 1 du GIEC907
Annexe 5 Impact par grands secteurs des modifications intervenues depuis la soumission de mars 2022
Annexe 6 Incertitudes
Annexe 7 Résultats pour la France (métropole et territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE) selon le périmètre France UE
Annexe 8 Résultats pour la France (métropole et territoires d'Outre-mer) selon le périmètre et le format au titre de la CCNUCC924
Annexe 9 Prise en compte des revues de la CCNUCC
Annexe 10 Fichiers informatiques relatifs au texte
Références 938

# Table des figures

Figure 1 : Schéma organisationnel simplifié	49
Figure 2 : Dispositions mises en œuvre pour l'assurance qualité	
Figure 3 : Schéma du contrôle et de l'assurance qualité de l'inventaire français	
Figure 4 : Schéma opérationnel simplifié du système d'inventaire	
Figure 5 : Choix des méthodologies	
Figure 6 : Typologie des sources au regard de l'utilisation de l'énergie	
Figure 7 : Carte de la France (Métropole et Outre-mer)	
Figure 8 : Variations des émissions totales hors UTCATF au cours de la période 1990-2021 en France	
(Périmètre France UE)	
Figure 9 : Contribution des différents gaz à effet de serre aux émissions totales hors UTCATF en 19	
et 2021 pour la France (périmètre France UE)	
Figure 10 : Évolution des émissions hors UTCATF par habitant entre 1990 et 2021 (périmètre France	
UE)	
Tableau 16 et Figure 11 : coefficient de rigueur (Métropole)	
Figure 12 : Variations des émissions de gaz à effet de serre direct hors UTCATF au cours de la périod	
1 I guire 12. Variations des emissions de gaz à effet de serre direct nots of CATT au cours de la perior	
Figure 13 : Consommation d'énergie primaire en France métropolitaine (non corrigée du climat) 12	
Figure 14 : Consommation de combustibles dans les territoires d'Outre-mer (non corrigée du clima	
15 Company of the com	
Figure 15 : Consommation de combustibles dans les territoires d'Outre-mer au périmètre France l	
(non corrigée du climat)	
Figure 16: Répartition du trafic domestique et international pour la Métropole	
Figure 17 : Consommations de combustibles de la catégorie 1A1a (périmètre France UE)	
Figure 18 : Distribution des combustibles pour la production d'électricité thermique (périmèt	
France UE)	
Figure 19 : Évolution du des combustibles utilisés par les installations de chauffage urbain (périmèt	
France UE)	
Figure 20 : Brut traité dans les raffineries en France métropolitaine et Martinique (Périmètre France	
UE)	
Figure 21 : Combustibles consommés pour le raffinage du pétrole (périmètre France UE) 1	
Figure 22 : Production de coke en France (périmètre France UE)	
Figure 23 : Composition des déchets incinérés en UIDND (yc déchets industriels, hors boues) e	en
Métropole	
Figure 24 : Évolution de la consommation d'énergie par sous-catégorie de l'industrie manufacturiè	re
(périmètre UE) (non corrigée du climat)	
Figure 25 : Evolution de la consommation d'énergie par combustible dans l'industrie manufacturiè	re
en France - (périmètre UE) (non corrigée du climat)1	
Figure 26 : Détail des combustibles « solides » et « liquides » consommés dans l'industr	
manufacturière en France - Périmètre UE	73
Figure 27 : Production de produits en fonte (périmètre UE)	76
Figure 28 : Les procédés de fabrication de l'acier	77
Figure 29 : Production d'aluminium de seconde fusion (périmètre UE)	81
Figure 30 : Logigramme du processus d'estimation des consommations d'énergie en France	ce
métropolitaine1	91
Figure 31 : Répartition des flux de combustibles et matières des installations sidérurgiques et d	es
émissions de CO <sub>2</sub> associées	96
Figure 32 : Consommation des différents modes de transports sur la période 1990 - 2021 et répartition	on
·	12

Figure 33 : Emissions de gaz à effet de serre de l'aviation civile domestique (périmètre France	
Figure 34 : Emissions de gaz à effet de serre de l'aviation civile internationale (périmètre France	UE)
Figure 35 : Consommations de carburants de l'aviation civile touchant la Métropole et l'Outre-	mer
Figure 36: Trafic domestique en millions de passagers.km	
Figure 37: Trafic international en milliers de passagers	
Figure 38 : Prix des carburants à la pompe (Métropole)	
Figure 39 : Vitesses moyennes par réseaux tous véhicules (Métropole)	
Figure 40 : Emissions de gaz à effet de serre du transport routier en France métropolitaine et	
Outre-mer (périmètre France UE)	
Figure 41 : Consommations des différents carburants du transport routier sur la période 1990 - 2	
et répartition en 1990 et 2021 (y compris agro-carburants) (Périmètre France UE)	
Figure 42 : Taux de diésélisation du parc des véhicules particuliers en France	
Figure 43: Taux d'incorporation d'agro-carburants en France métropolitaine	
Figure 44 : Consommations des différents combustibles en France métropolitaine et en Outre-n	
Répartition des consommations pour l'Outre-mer entre les DOM (périmètre France UE) et les au	
territoires (COM)	
Figure 45 : Consommations d'énergies (y compris agro-carburants) du transport ferroviaire en Fra	
métropolitaine	
Figure 46 : Emissions de gaz à effet de serre du transport ferroviaire en France métropolitaine	
Figure 47 : Trafics ferroviaires de passagers (en Milliard de voyageursxkilomètres) et de marchand	
(en Milliard de tonnesxkilomètres)	
Figure 48 : Emissions de gaz à effet de serre du transport maritime domestique (périmètre France	
Figure 49 : Emissions de gaz à effet de serre du transport maritime international (hors total)	
Figure 50 : Consommations d'énergies (y compris agro-carburants) en France métropolitaine et	
Outre-mer du transport maritime domestique et international	
Figure 51 : Consommations des différentes énergies (y compris agro-carburants) en Fra	
métropolitaine et en Outre-mer du transport maritime domestique (1.A.3.d.)	
Figure 52 : Répartition des tonnesxkilomètres du transport fluvial de marchandises entre la pa	
domestique et internationale	
Figure 53 : Consommations de gaz naturel dans les stations de compressions en France métropolita	
et en Outre-meret en outre-mer	
Figure 54 : Emissions de gaz à effet de serre émises par les stations de compression (périmètre Fra	
UE)	
Figure 55 : Logigramme du processus d'estimation des émissions du secteur aérien	
Figure 56 : Evolutions des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre du transport aérien domesti	
(périmètre France UE)	
Figure 57 : Evolutions des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre du transport aé	
international (hors total)	
Figure 58 : Parc statique (Nombre) des véhicules routiers en Métropole	
Figure 59: Kilométrage moyen des véhicules routiers en Métropole	
Figure 60 : Parc roulant (Md véhiculesxkilomètre) des véhicules routiers en Métropole	
Figure 60 : Parc roulant (Md veniculesxkilomètre) des véhicules routiers en Metropole Figure 61 : Parc roulant (Md véhiculesxkilomètre) des véhicules routiers en Outre-mer (y com	
	•
PTOM)Figure 62 : Evolution des facteurs d'émission de GES (périmètre France UE) du transport routier.	
Figure 63: Logigramme du processus d'estimation des émissions	
Figure 63 : Logigramme du processus à estimation des emissions	
rigure 64: Evolution des l'acteurs à emission de GES (perimetre France DE) du transport l'errovi	
Figure 65 : Logigramme du processus d'estimation des émissions du transport maritime	

Figure 66 : Logigramme du processus d'estimation des émissions du transport par voie navigable Figure 67 : Evolution des facteurs d'émission de GES (périmètre France UE) du transport marit domestique	ime
Figure 68 : Evolution des facteurs d'émission de GES du transport maritime international Figure 69 : Logigramme du processus d'estimation des émissions	252 253
compression	253
Figure 71 : Comparaison entre les consommations théoriques du modèle et les ventes tota françaises de carburants	254
Figure 72 : Comparaison entre les consommations de carburants du routier sur le territoire et ventes/livraisons à usage routier (en métropole)	255
Figure 73 : Consommation de combustibles dans les différents sous-secteurs (Périmètre France	
Figure 74 : Répartition des combustibles dans les sous-secteurs en 2021 (Périmètre France UE)  Figure 75 : Extraction de pétrole (périmètre France UE)	259 277 278
Figure 77 : Longueur de réseau du gaz naturel en France (périmètre France UE)	295
Figure 79 : Principales productions de l'industrie chimique	342
Figure 81 : Production d'acier en France - périmètre UE	343
Figure 83 : Production d'aluminium par électrolyse en France (périmètre UE) Figure 84 : Répartition des flux de combustibles et matières des installations sidérurgiques et émissions de CO <sub>2</sub> associées	des
Figure 85 : Répartition sectorielle des émissions $CO_2$ équivalentes de gaz fluorés en 2021 (Framétropolitaine)	ance
Figure 86 : Répartition sectorielle des émissions CO₂ équivalentes de gaz fluorés en 2021 hors sect climatisation/réfrigération (France métropolitaine)	teur
Figure 87 : Evolution des émissions de gaz fluorés de 1990 à 2021	375
Figure 88 : Distribution des émissions de HFC en CO₂e du CRF 2F1 en 2021 (périmètre France UE) Figure 89 : Contribution des secteurs aux émissions de HFC en CO₂e de la catégorie CRF 2F1 en 2 (périmètre France UE)	2021
Figure 90 : Évolution du besoin en HFC pour les équipements neufs (périmètre France UE) Figure 91 : Évolution de la banque, soit des quantités de gaz contenues dans les équipements	379
fonctionnement (périmètre France UE)	380
Figure 93 - Courbe de fin de vie climatisation automobile	
Figure 94 : Evolution du taux de climatisation automobile en France métropole (en %)	400 401 ules
Figure 97 : Facteur d'émission au cours de la durée de vie des véhicules (en %) Figure 98 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les véhicules frigorifiques utilitaires Figure 99 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les camions frigorifiques semi-remorc	405 410 ques
Figure 100 - Répartition des surfaces d'entrepôts frigorifiques en France - Insee 2012 Figure 101 - Ratio de charge équivalent - Exemple de l'industrie laitière Figure 102 - Répartition des fluides frigorigènes utilisés en agroalimentaire - exemple de l'indus	414 416 strie
du laitFigure 103 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes splits	

Figure 104 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes splits Figure 105 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les chillers de type volumétrique	
moyenne puissance	
Figure 106 : Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les chillers de type centrifuge	
Figure 107 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les pompes à chaleur air/eau	
Figure 108: Facteur d'émission à la charge (en %)	
Figure 109 : Facteur d'émission pendant la durée de vie - climatisation fixe (en %)	
Figure 110 : Facteur d'émission pendant la durée de vie - chillers (en %)	
Figure 111 : Facteur d'émission pendant la durée de vie - pompe à chaleur (en %)	
Figure 112 : Efficacité de récupération (en %)	
Figure 113 - Ratios de charge surfacique en super et hypermarchés	
Figure 114 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés en hypermarchés	
Figure 115 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés en supermarchés	
Figure 116 : Facteur d'émission à l'usage en froid commercial (en %)	
Figure 117 : Efficacité de récupération en froid commercial (en %)	
Figure 118: Postes d'émission et polluants associés en agriculture	
Figure 119: Evolution des émissions de $CH_4$ (kt) du secteur agricole - Périmètre $UE$	
Figure 120 : Evolution des émissions de N $_2$ O (kt) du secteur agricole - Périmètre UE $\ldots \ldots$	
. Figure 121 : Récapitulatif des méthodes d'ajustement de la statistique agricole annuelle (SAA)	. 474
Figure 122 : Evolution des cheptels bovins au périmètre UE	. 479
Figure 123 : Evolution des cheptels porcins au périmètre UE	
Figure 124: Evolution des cheptels ovins et caprins au périmètre UE	. 481
Figure 125 : Evolution des cheptels équins au périmètre UE	
Figure 126 : Evolution des cheptels poules et poulets au périmètre UE	. 482
Figure 127 : Evolution des cheptels autres volailles et lapines au périmètre UE	
Figure 128 : Répartition entre types d'effluents pour les bovins (périmètre UE)	
Figure 129 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des porcins (périmètre UE)	
Figure 130 : Répartition des systèmes de gestion des déjections ovins, caprins, équins (périmètre	
	. 487
Figure 131 : Répartition des systèmes de gestion des déjections volailles et lapines (périmètre	
Figure 132 : Evolution du nombre de sites de méthanisation agricole en France	
Figure 133. Estimation des quantités d'intrants alimentant les méthaniseurs agricoles en Fra	nce.
Source: Citepa d'après sources multiples: AILE, AREC, DREAL, ADEME	
Figure 134. Estimation des rations moyennes des méthaniseurs agricoles par ancienne région (a	vant
réforme 2016) - Source : Citepa d'après sources multiples : AILE, AREC, DREAL, ADEME	. 490
Figure 135 : Evolution des places méthanisées en bovins et porcins	. 493
Figure 136 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des bovins avec méthanisa	ation
(périmètre UE)	. 494
Figure 137 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des porcins avec méthanisa	ation
(périmètre UE)	. 495
Figure 138 : Evolution de la part de différents fourrages dans la ration moyenne des vaches laitie	ères,
hors pâture	. 496
Figure 139. Carte des climats Giec 2019 centrée sur la France	. 507
Figure 140. Estimation de la répartition de la fertilisation minérale azotée en 2020. Source : Ci	
d'après enquêtes pratiques culturales 2017, SAA	
Figure 141 : Évolution des superficies cultivées des principales cultures en France métropolita	
Source : Agreste - SAA	
Figure 142 : Évolution des superficies fourragères en France métropolitaine - Source : Agreste -	
Figure 143 : Évolution des productions en France (Métropole uniquement)	
Figure 144 : Évolution des surfaces de culture dans les DROM	

Figure 145 : Répartition estimée des superficies cultivées dans les PTOM en 2021 (en hectares) 515
Figure 146 : Evolution et répartition des émissions de CH <sub>4</sub> (kt) de la fermentation entérique pa
catégorie animale (Périmètre UE)
Figure 147 : Evolution (base 100 en 1990) des facteurs d'émission de CH <sub>4</sub> de la fermentation entérique
par tête par an par catégorie animale
Figure 148: tMS/UGB/an par grand système (CIV, 2012)
Figure 149 : Schéma comparatif de la méthode de la méthode MONDFERENT I (vert) avec la méthode
Giec 2019 (rouge)
Figure 150 : Schéma récapitulatif de l'évaluation du CH4 entérique par la méthode MONDFERENT I
Figure 151 : Evolution et répartition des émissions de CH <sub>4</sub> (kt) de la gestion des déjections pa
catégorie animale (Périmètre UE)
par tête par an par catégorie animale
Figure 153 : Evolution et répartition des émissions de $N_2O$ (kt) de la gestion des déjections pa
catégorie animale (Périmètre UE)
Figure 154 : Evolution (base 100 en 1990) des facteurs d'émission de N <sub>2</sub> O de la gestion des déjections
par tête par an et par catégorie animale
Figure 155 : Illustration fictive du retraitement des données de traitement de l'air en bâtiments
porcins effectué pour mettre en cohérence le périmètre géographique des enquêtes pratiques
d'élevage
Figure 156 : Suivi de l'azote en gestion liquide557
Figure 157 : Suivi de l'azote en gestion solide558
Figure 158 : Suivi de l'azote en gestion liquide avec méthanisation558
Figure 159: Suivi de l'azote en gestion solide avec méthanisation559
Figure 160 : Évolution et répartition des émissions de $N_2O$ (kt) des sols agricoles (Périmètre UE) . 579
Figure 161 : Moyenne lissée sur deux campagnes des quantités d'azote livrées issues des engrais
minéraux épandus en Métropole (Mt N)58°
Figure 162 : Quantités d'azote issues des engrais minéraux épandues en Outre-mer (tN) 582
Figure 163. Facteur d'émission EF1 du N₂O des engrais minéraux
Figure 164 : Surfaces et Emissions / Absorptions du secteur UTCATF pour la métropole et l'Outre-me
(UE)
Figure 165 : Surfaces et Emissions / Absorptions du secteur UTCATF par catégorie CRF 612
Figure 166: Principe général du suivi des terres et du modèle de calcul carbone associé (modèle de
variation de stock à la maille)623
Figure 167: Aperçu de la grille (mailles de 50 m*50 m soit 0,25 ha)
Figure 168: Schéma récapitulatif du protocole de création d'une série temporelle d'utilisation des
terres (module général)628
Figure 169 : Exemple de zone urbaine créée par le module artificialisation, et divisée en polygones
par date d'artificialisation
Figure 170 : Identification des zones avec un fort taux d'artificialisation à partir du modèle de suiv
des terres par maille
Figure 171 : Représentation des 3 strates d'échantillonnage pour le suivi des terres en Guyane français
Figure 172 : Présentation schématique des différents compartiments carbone considérés pour le calcu
Figure 173 : Stocks de carbone (tC/ha) en biomasse vivante aérienne de type forêt pour les principaux
types de peuplements par sylvoécorégion en métropole (Source : Citepa à partir des données IGN
campagne 2016-2020 [594])
Figure 174: Stocks bois mort (tC/ha) pour les principaux types de peuplements par sylvoécorégion er
métropole (Source : Citena à partir des données IGN campagne 2016-2020 [594])
DECLARAC FRANCE : LICUA A DALLI DES DOIDEES IGNI (ADDIAVIR 7010°7070 1.1740 1

Figure 175 : Cartographie des zones pédologiques (basée sur la texture des sols) complétée en
métropole [719] 650
Figure 176: Cartographie des zones climatiques [722]651
Figure 177 : Cartographie des zones pédoclimatiques
Figure 178 : Incertitudes sur la biomasse forestière : exemples sur les années 2012-2015 659
Figure 179: Surfaces et Emissions / Absorptions en forêt
Figure 180 : Schéma récapitulatif des flux et stocks de carbone pour la forêt 665
Figure 181 : Carte des interrégions IGN
Figure 182 : Evolution des trois composantes principales du puits forestiers : accroissement, mortalité
et prélèvements en forêt totale (métropole) (Source : voir détail parties précédentes) 673
Figure 183: Représentation schématique de la méthode (dite « modèle ») d'estimation des émissions
liées aux récoltes de bois)
Figure 184 : Conversion de volumes de bois commercialisés en carbone
Figure 185 : Représentation de l'ajustement sur la base des données de prélèvement direct issues de
l'IFN (en tC aérien et racinaire)
Figure 186 : Représentation de l'évolution des stocks de carbone suite à une tempête 685
Figure 187 : Exemple de conversion d'un maquis en forêt et flux de carbone estimés par le modèle de
variation de stock à la maille pour l'ensemble des compartiments
Figure 188: Surfaces et Emissions / Absorptions en cultures
Figure 189 : Exemple d'évolution du stock de référence liés aux pratiques culturales pour les cultures
de blé tendre
Figure 190 : Surfaces et Emissions / Absorptions en prairies
Figure 191 : Evolution du stock de référence liés aux pratiques culturales pour les prairies (métropole)
Figure 192: Surfaces et Emissions / Absorptions en zones humides
Figure 193 : Surfaces et Emissions / Absorptions en zones urbanisées
Figure 194: Surfaces et Emissions / Absorptions en autres terres
Figure 195 : Vision d'ensemble des flux utilisés dans la méthode
Figure 196 : Emissions de CH <sub>4</sub> et de CO <sub>2</sub> dues au barrage de Petit-Saut en Guyane
Figure 197: Bilan des tonnages entrant dans les ITOM en 2020 (source: ITOM 2020, ADEME) 767
Figure 198 : Evolution des quantités de DMA* traitées par filière de traitement en kt - périmètre UE
Figure 199 : Evolution des quantités de déchets non dangereux stockés en ISDND en kt en France
(périmètre UE)
Figure 200 : Composition des ordures ménagères en 2017
Figure 201 : Evolution des quantités de déchets incinérés et brûlés selon leur type (en kt) - (Périmètre
UE)
Figure 202 : Pollution traitée par système en Métropole
Figure 203 : Sources et retraitements des données d'enquêtes pour les bovins
Figure 204 : Sources et retraitements des données d'enquêtes pour les porcins
Figure 205 : Sources et retraitements des données d'enquêtes pour les ovins
Figure 206 : Sources et retraitements des données d'enquêtes pour les caprins
Figure 207 : Illustration fictive du retraitement des données effectué pour mettre en cohérence le
périmètre géographique des enquêtes pratiques d'élevage894

# Table des tableaux

Tableau 1 : Résumé des émissions de gaz à effet de serre en France (périmètre France UE)	35
Tableau 2 : Relation entre les bonnes pratiques du GIEC et les éléments du SMQ	58
Tableau 3 : Principaux formats de rapportage produits par le SNIEBA	63
Tableau 4 : Présentation des différents référentiels utilisés	65
Tableau 5 : Données collectées et leurs sources	67
Tableau 6 : Résumé des méthodologies de calculs et des facteurs d'émission employés par secter	ur 75
Tableau 7 : Résumé des méthodologies de calculs et des facteurs d'émission employés par sec	teur
(suite)	
Tableau 8 : Résumé des sources clés en 1990 avec et hors UTCATF	82
Tableau 9 : Résumé des sources clés en 2021 avec et hors UTCATF	83
Tableau 10 : Couverture géographique de la France au regard des divers inventaires d'émissions	87
Tableau 11 : Paramètres socio-économiques de la France	87
Tableau 12: Liste des sources couvertes par la notation « NE » en 2021	91
Tableau 13: Liste des sources couvertes par la notation « IE » en 2021	92
Tableau 14 : Émissions de gaz à effet de serre en France (Périmètre France UE)	97
Tableau 15 : Émissions des gaz à effet de serre en France (France entière)	
Tableau 16 et Figure 11 : coefficient de rigueur (Métropole)	. 102
Tableau 17 : Émissions détaillées des HFC et PFC en France (Périmètre France UE)	. 107
Tableau 18 : Contribution des catégories GIEC aux émissions de gaz à effet de serre hors UTCAT	
France en 2021 (Périmètre France UE)	. 108
Tableau 19 : Émissions de CO <sub>2</sub> en France par catégorie CRF (Périmètre France UE)	. 110
Tableau 20 : Émissions de CH₄ en France par catégorie CRF	. 111
Tableau 21 : Émissions de N₂O en France par catégorie CRF	. 112
Tableau 22 : Émissions de HFC en France par catégorie CRF	. 113
Tableau 23 : Émissions de PFC en France par catégorie CRF	. 113
Tableau 24 : Émissions de SF <sub>6</sub> en France par catégorie CRF	. 114
Tableau 25 : Émissions de NF3 en France par catégorie CRF	. 114
Tableau 26 : Émissions de SO₂ en France par catégorie CRF	
Tableau 27 : Émissions de NO <sub>x</sub> en France par catégorie CRF	
Tableau 28 : Émissions de COVNM en France par catégorie CRF	
Tableau 29 : Émissions de CO en France par catégorie CRF	
Tableau 30 : Contribution du trafic intra et hors Union européenne aux émissions de CO2 du tr	rafic
international aérien relatif à la France	
Tableau 31 : Correspondance des secteurs bilan de l'énergie français / CRF	. 125
Tableau 32 : Consommation de combustibles dans les territoires d'Outre-mer (non corrigée du cli	mat)
	. 127
Tableau 33 : Consommation de combustibles dans les territoires d'Outre-mer au périmètre Franc	
(non corrigée du climat)	. 128
Tableau 34 : Émissions de gaz à effet de serre de l'ENERGIE	
Tableau 35 : Comparaison des émissions de CO <sub>2</sub> de l'approche de référence et de l'appro	oche
sectorielle - périmètre France UE	
Tableau 36 : Comparaison des consommations et des émissions de combustibles liquides entre	e les
approches de référence et sectorielle, avec ou sans considération des écarts statistiques des bi	
de l'énergie	. 132
Tableau 37 : Comparaison des consommations de combustibles liquides entre les approches	s de
référence et sectorielle, avec ou sans considération des écarts statistiques des bilans de l'énergi	ie et
sans considération des données provenant de sources différentes du bilan de l'énergie	

Tableau 38: Comparaison des consommations et des émissions de combustibles solides entre approches de référence et sectorielle, avec ou sans considération des écarts statistiques des bi	
de l'énergie	
Tableau 39 : Comparaison des consommations de gaz naturel entre les approches de référence	
sectorielle, avec ou sans considération des écarts statistiques des bilans de l'énergie, et avec ou	
considération des écarts dues aux pertes de distribution	
Tableau 40 : Comparaison des consommations et émissions des autres combustibles fossiles entre	
approches de référence et sectorielle	
Tableau 41 : Equivalence des unités d'énergie courantes	
Tableau 42 : Détail des PCI utilisés dans les inventaires nationaux	
Tableau 43 : facteurs d'émission utilisés dans les inventaires d'émission nationaux	
Tableau 44 : Substances et combustibles pour lesquels le secteur 1A1a est source clé en 2021 (	hors
UCTATF)	
Tableau 45 : Production brute d'électricité en Métropole (y compris autoproduction)	
Tableau 46: Production du chauffage urbain en Métropole	156
Tableau 47 : Substances et combustibles pour lesquels le secteur 1A1b est source clé en 2021 (	hors
UCTATF)	157
Tableau 48 : Substances et combustibles pour lesquels le secteur 1A1c est source clé en 2021 (	hors
UCTATF)	
Tableau 49 : Substances pour lesquelles le secteur 1A2 est source clé en 2021 (hors UCTATF)	170
Tableau 50 : Consommation d'énergie finale dans les sous-secteurs de l'industrie manufacturière	
type de combustible en 1990 et 2021 - périmètre UE	•
Tableau 51 : Sous-secteurs du système d'inventaire	
Tableau 52 : Facteurs d'émission du CH₄ par gamme et par norme d'engin	
Tableau 53 : Substances pour lesquelles le secteur 1.A.3 est source clé en 2021 (hors UCTA	
périmètre France UE)	
Tableau 54 : Substances et combustibles pour lesquelles le secteur 1A4 est source clé en 2021 (	
UCTATF)	
Tableau 55 : Facteurs d'émission du CH₄ par gamme et par norme d'engin diesel	
Tableau 56 : Substances pour lesquelles le secteur 1A5 est source clé en 2021 (hors UCTATF)	
Tableau 57 : Substances pour lesquelles le secteur 18 est source clé en 2021 (hors UCTATF)	
Tableau 58 : Émissions de gaz à effet de serre des PROCEDES INDUSTRIELS (périmètre UE)	
Tableau 59 : Substances pour lesquelles le secteur 2A est source clé en 2021 (hors UCTATF)	
Tableau 60 : production de clinker aluminate (uniquement en France métropolitaine) en kt	
Tableau 61 : Production des autres types de clinker (uniquement en France métropolitaine) (kt).	
Tableau 62 : Méthodes mises en œuvre pour le calcul des émissions de ${ m CO_2}$ du secteur de la produc	
de ciment	
Tableau 63 : Part des différentes sources d'émission dans le facteur d'émission induit du ${ m CO_2}$ pou	
décarbonatation dans le secteur du ciment	
Tableau 64 : Nombre d'installations produisant de la chaux (hydraulique et autre) et nature	des
données utilisées	
Tableau 65 : Substances pour lesquelles le secteur 2B est source clé en 2021 (hors UCTATF)	319
Tableau 66 : Substances pour lesquelles les secteurs du 2C sont sources clé en 2021 (hors UCTA	ATF)
	340
Tableau 67 : Substances pour lesquelles le secteur 2D est source clé (hors UCTATF)	361
Tableau 68 : Substances pour lesquelles le secteur 2F1 est source clé en 2021 (hors UCTATF)	
Tableau 69 : Composition et PRG (4 <sup>ème</sup> et 5 <sup>ème</sup> AR) des principaux mélanges de HFCs	
Tableau 70 : Répartition des réfrigérants mis sur le marché par sous-application en 2021	
Tableau 71 : Facteur d'émission à la charge par sous-application sur 3 années	
Tableau 72 : Facteur d'émission durée de vie par sous-application sur 3 années	
Tableau 73 : Facteur d'émission fin de vie par sous-application sur 3 années	
Tableau 74 : Sources des facteurs d'émission par sous-application des mousses	

Tableau 75 : Sources et données d'activités par sous-application des mousses	450
Tableau 76 : Émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture	471
Tableau 77: Substances pour lesquelles le secteur CRF 3 est source clé en 2021 (hors UCTATF)	473
Tableau 78 : Correspondances entre anciennes et nouvelles régions	
Tableau 79 : Correspondances entre les catégories SAA et les catégories de l'inventaire pour	
porcins	
Tableau 80 : Evolution du cheptel porcin détaillée par catégories fines (Métropole uniquement) .	
Tableau 81 : Catégories et sous-catégories de l'inventaire	
Tableau 82 : Cheptels bovins, porcins, ovins et caprins au périmètre UE sur la période 1990-2021	
Tableau 83 : Cheptels équins, volailles et lapines au périmètre UE sur la période 1990-2021	
Tableau 84 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des bovins (périmètre UE)	
Tableau 85 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des porcins (périmètre UE)	
Tableau 86 : Répartition des systèmes de gestion des déjections ovins, caprins, équins (périmètre	
	486
Tableau 87 : Répartition des systèmes de gestion des déjections volailles et lapines (périmètre	
Tableau 88 : Sources de données régionales mobilisées pour l'estimation des quantités d'intr	ants
méthanisés	
Tableau 89. Teneur en azote retenue pour les effluents d'élevage de l'inventaire	
Tableau 90 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des bovins avec méthanisa	ıtior
(périmètre UE)	
Tableau 91 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des porcins avec méthanisa	itior
(périmètre UE)	494
Tableau 92 : Evolution de la part de différents fourrages dans la ration moyenne des vaches laitiè	eres
hors pâturehors pâture	496
Tableau 93 : Récapitulatif des sources de pondération et retraitements effectués pour estimer l'a	zote
excrété des volailles	500
Tableau 94 : Récapitulatif des sources utilisées pour le calcul des facteurs d'excrétion azotée	504
Tableau 95 : Evolution des Fex en métropole par catégorie animale détaillée	
Tableau 96 : Evolution des Fex au périmètre UE par catégorie animale agrégée	
Tableau 97. Répartition des surfaces en hectares selon la zone climatique en Métropole	
Tableau 98 : Répartition des surfaces en pourcentages selon la zone climatique en Métropole	
Tableau 99. Répartition des surfaces en pourcentages selon la zone climatique en Outre-Mer	
Tableau 100. Dose moyenne en kg/ha d'azote minéral apporté (comprend les parcelles non fertilis	
en 2017	
Tableau 101 : Récapitulatif des méthodes d'estimation du CH <sub>4</sub> entérique	
Tableau 102 : Poids vif moyen par catégorie bovine fine	
Tableau 103 : Caractéristiques retenues par grande catégorie d'aliment	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tableau 104 : Evolution du rendement laitier (Métropole uniquement)	
Tableau 105 : Récapitulatif des facteurs d'émission CH₄ entérique et paramètres associés	
Tableau 106 : Paramètres et sources associées pour le calcul du CH <sub>4</sub> entérique des bovins	
Tableau 107 : Paramètres et sources associées pour le calcul du CH₄ entérique des ovins et cap	
Tableau 108 : Comparaison des FE CH₄ entérique - MONDFERENT I et II / Giec 2019	
Tableau 109: Comparaison des EB - MONDFERENT I et II / Giec 2019	
Tableau 110 : Comparaison des Ym - MONDFERENT I et II / Giec 2019	
Tableau 111: Comparaison des FE nationaux aux FE Tiers 1 du Giec 2019	
Tableau 112 : Paramètres utilisés pour l'estimation des SV des équins	543
Tableau 113 : Paramètres utilisés pour l'estimation des SV des volailles	544
Tableau 114 : Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV	546
Tableau 115 : Paramètres Bo utilisés dans l'inventaire	546
Tableau 116 : Correspondances FCM et systèmes de gestion	547

Tableau 117: Valeurs de FCM retenues selon les climats	. 547
Tableau 118 : Correspondances facteurs d'émission et systèmes de gestion	. 549
Tableau 119 : Correspondances effluents EMEP et systèmes de gestion	
Tableau 120 : Pourcentages recalculés des effectifs porcins élevés en bâtiment avec traitemer	
l'air par grande région productrice et solde national	
Tableau 121 : Attribution des taux d'application de traitement de l'air sur la période	
Tableau 122 : Résumé des modes d'estimation du nombre de stations de traitement par nitrifica	
dénitrification sur la période	
Tableau 123 : Résumé des modes d'estimation de l'azote résorbé par nitrification-dénitrification	
la période	
Tableau 124 : Pourcentages des lisiers stockés en fosse couverte pour les bovins, porcins, capril	
ovins en métropole pour 2015 et 2020	
Tableau 125 : Attribution des taux d'application de la couverture de fosse sur la période	
Tableau 126 : Combinaisons des pratiques tirées des enquêtes Pratiques Culturales 2011 et 2017	
Tableau 127 : Attribution des taux d'application des différents modes d'épandage sur la période	
Tableau 128 : Correspondances effluents EMEP et systèmes de gestion	
Tableau 129 : Tableau récapitulatif des proportions de TAN utilisées par catégorie animale	
Tableau 130 : Facteurs d'émission de N-NH <sub>3</sub> au bâtiment	
Tableau 131 : Facteurs d'émission de N-NH <sub>3</sub> au stockage	
Tableau 132 : Facteurs d'ajustement liés aux pratiques d'épandage	
Tableau 133 : Facteurs d'émission de N-NH <sub>3</sub> à l'épandage	
Tableau 134 : Facteurs d'émission de N-NH <sub>3</sub> à la pâture	
Tableau 135 : Comparaison des VS - MONDFERENT I et II / Giec 2019	
Tableau 136 : Comparaison des Fex - MONDFERENT I et II / Giec 2019	
Tableau 137. Récapitulatif des paramètres utilisés pour le calcul des facteurs d'émission du riz.	
Tableau 138 : Surfaces de riziculture pour la métropole, la Guyane et Mayotte	
Tableau 139. Fertilisation azotée par culture en Outre-Mer	
Tableau 140. Facteur d'émission des émissions de N2O (kgN-N2O/kgN) moyens	
Tableau 141. Facteurs d'émission des histosols cultivés - kg N-N2O/ha/an - source : IPCC (2013)	
Tableau 142 : Fractions de l'azote épandu qui se volatilise sous forme de $NH_3$ et de $NO_x$ , utilisées	
le calcul des émissions de $N_2O$ des sols	
Tableau 143: Azote apporté aux sols cultivés par source en Métropole (tonnes d'azote)	
Tableau 144: Azote apporté aux sols cultivés au sein des territoires d'Outre-mer inclus dans	
(tonnes d'azote)	. 590
Tableau 145: Azote apporté aux sols cultivés au sein des territoires d'Outre-mer non inclus dans	
(tonnes d'azote)	
Tableau 146 : Facteurs d'émission de NH3 pour les engrais minéraux	
Tableau 147 : Répartition des amendements carbonés	
Tableau 148 : Détails relatifs au suivi des terres (land representation)	
Tableau 149 : Détails sur la méthode utilisée selon les types de terres et les compartiments carl	
pour le CO2 (France métropolitaine)	
Tableau 150 : Lien entre le niveau de détail du modèle et les exigences de tier	
Tableau 151: Détails sur la méthode utilisée selon les types de terres et les compartiments carl	
pour l'Outre-Mer (inclus dans l'UE)	
Tableau 152 : Catégories du secteur UTCATF estimées dans l'inventaire français	
Tableau 153 : Surfaces et Emissions / Absorptions du secteur UTCATF pour la métropole et l'Ou	
mer (UE)	
Tableau 154 : Substances pour lesquelles le secteur UTCATF est source clé en niveau (2021)	
Tableau 154 : Substances pour lesquelles le secteur UTCATF est source clé en tendance (1990-2	
rableau 133 : Substances pour lesquettes le secteur OTCATE est source cle en tendance (1990-2	
Tableau 156 : Extrait de la nomenclature pour la catégorie Terres Forestières	
Tableau 157: Extrait de la nomenclature pour la catégorie Terres Cultivées	
Tableau 137 . Extrait de la nomenciature dour la calegorie 161163 CULLIVEE3	. טוט

Tableau 158: Extrait de la nomenclature pour la catégorie Prairies	617
Tableau 159 : Extrait de la nomenclature pour la catégorie Zones humides	
Tableau 160 : Extrait de la nomenclature pour la catégorie Etablissements	
Tableau 161 : Extrait de la nomenclature pour la catégorie Autres Terres	620
Tableau 162 : Sources d'information utilisées pour le suivi des terres en fonction du territoire .	623
Tableau 163 : Caractéristiques des différentes produits cartographiques utilisés pour le m	
multisource (métropole)	625
Tableau 164 : Nomenclature détaillée utilisée dans l'inventaire UTCATF de la France (métro	
Tableau 165 : Exemple de matrice de transition pour la création de rotations agricoles	
Tableau 166 : Illustration du protocole d'estimation des surfaces à partir des surfaces de l'année	e 2007
Tableau 167 : Représentativité d'un point d'enquête dans chaque strate [673]	
Tableau 168 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Guyane	e (ha)
Tableau 169 : Matrice 2008-2012 produite par les travaux de photo-interprétation en Guyane	030 (ha)
	636
Tableau 170 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Guadeloup	
Tableau 171 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Martinique	
Tableau 172 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation pour La Ré	
(ha)	
Tableau 173: Matrice 1989-2009 produite en combinant plusieurs sources d'information pour Ma	
(ha)	
Tableau 174 : Matrice 1989-2009 produite sur la base de données ESA CCI-LC pour Saint Martin	
Tableau 175 : Compartiments carbone pris en compte (métropole)	
Tableau 173 : Compartiments carbone pris en compte (metropole)	
Tableau 177: Rappel des types de biomasse pris en compte pour le calcul	
Tableau 178: : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante aérienne en Outro	
(peuplements forestiers)	
Tableau 179 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante racinaire en Outro	
(peuplements forestiers)	
Tableau 180 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante aérienne hors forêt (Outre	
Tableau 181 : Stocks et flux de carbone relatifs au compartiment biomasse vivante type	
(métropole)	
Tableau 182 : Stocks et flux de carbone relatifs au compartiment biomasse vivante type cu	
pérennes (métropole)	
Tableau 183 : Stocks et flux de carbone relatifs au compartiment biomasse vivante herbacée	
cultures annuelles et type herbe) (métropole)	647
Tableau 184 : Stocks de carbone (tC/ha) dans le bois mort des terres forestières	648
Tableau 185 : Stocks et flux de carbone relatifs au compartiment bois mort (métropole)	
Tableau 186 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la litière des terres forestières	649
Tableau 187 : Stocks et flux de carbone relatifs au compartiment litière (métropole)	649
Tableau 188 : Flux appliqués aux différentes catégories d'usage dans le modèle de variation par m	
Tableau 189 : Stocks de carbone de référence pour les sols par région ou zone pédoclimatique.	
Tableau 190 : Facteurs d'ajustement liés à l'utilisation des terres par type d'usage et zone clima	atique
(Giec 2019)	653

Tableau 191: Facteurs d'ajustement liés au régime de gestion et aux apports par zone climat	
(Giec 2019)	
Tableau 192 : Stocks de référence des sols dans les territoires d'Outre-mer	
Tableau 193 : Paramètres de calcul pour les sols organiques (histosols) drainés	
Tableau 194 : Incertitudes en UTCATF	
Tableau 195 : Surfaces en forêt (en milliers d'ha)	
Tableau 196 : Emissions / Absorptions en forêt (en $ktCO_2e$ )	
Tableau 197 : Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories de te	
forestières, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille	
Tableau 198 : Rappel des flux de gains de référence pour les différentes sous-catégories de te	
forestières, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	666
Tableau 199 : Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories de te	
forestières, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	
Tableau 200 : Campagnes de l'inventaire forestier national fournies par l'IGN utilisées o	dans
l'inventaire UTCATF (métropole)	
Tableau 201 : Mortalité annuelle de biomasse totale aérienne et racinaire (ktC/an) détaillée	•
interrégion telle qu'elle est fournie par l'IGN en métropole (exemple pour l'année 2007)	671
Tableau 202 : Paramètres et bilan pour la biomasse forestière totale en métropole (ktC/an)	672
Tableau 203 : Récoltes de bois matériau et bois énergie en Métropole depuis 1990 fournies par le	
[200] et le bilan de l'énergie [1]	
Tableau 204 : Facteurs d'expansion utilisés pour les prélèvements de bois matériau	
Tableau 205 : Infradensité utilisées pour les principales essences [598]	
Tableau 206 : Données forestières pour les départements d'Outre-mer	
Tableau 207 : Surfaces incendiées en France depuis 1990	
Tableau 208 : Surface de forêt par DOM (ha)	
Tableau 209 : Paramètres d'accroissement de la biomasse forestière	
Tableau 210 : Résultats intermédiaires pour l'accroissement en Outre-Mer	
Tableau 211 : Résultats intermédiaires pour les prélèvements en Outre-Mer	
Tableau 212 : Bilan d'émission des forêts des DOM (tCO2)	
Tableau 213 : Surfaces en cultures (en milliers d'ha)	
Tableau 214: Emissions / Absorptions en cultures (en ktCO2e)	
Tableau 215 : Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories de terres cultiv	
utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	
Tableau 216 : Rappel des flux de gains de référence pour les différentes sous-catégories de te	
cultivées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	
Tableau 217 : Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories de te	
cultivées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	
Tableau 218 : Part du régime de gestion ( $RG_{i,x}$ ) issu des pratiques culturales pour les différents ty	
de cultures [485] (métropole)	
Tableau 219 : Protocole d'allocation entre les catégories Giec	
Tableau 220 : Part du régime d'apport ( $(A_{i,x})$ issu des pratiques culturales pour les différents ty	
de cultures [485] (métropole)	
Tableau 221 : Surfaces en prairies (en milliers d'ha)	
Tableau 222: Emissions / Absorptions en prairies (en kt CO <sub>2</sub> e)	
Tableau 223 : Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories de prairies, utili	
dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	
Tableau 224 : Rappel des flux de gains de référence pour les différentes sous-catégories de prain	ries,
utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	
Tableau 225 : Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories de prais	
utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	721
Tableau 226 : Protocole d'allocation entre les catégories Giec	724

Tableau 227 : Part du régime de gestion et d'apport issu des pratiques culturales pour les pra	
[485] (métropole)	
Tableau 228 : Surfaces en zones humides (en milliers d'ha)	
Tableau 229 : Emissions / Absorptions en zones humides (en ktCO <sub>2</sub> e)	
Tableau 230 : Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories de terres hum	
utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	
Tableau 231 : Rappel des flux de gains de référence pour les différentes sous-catégories de t	erres
humides, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	. 732
Tableau 232 : Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories de t	erres
humides, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	. 732
Tableau 233 : Surfaces en zones urbanisées (en milliers d'ha)	. 737
Tableau 234 : Emissions / Absorptions en zones urbanisées (en ktCO <sub>2</sub> e)	. 738
Tableau 235: Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories de z	zones
artificialisées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	. 740
Tableau 236 : Rappel des flux de gains de référence pour les différentes sous-catégories de z	zones
artificialisées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	. 741
Tableau 237 : Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories de z	zones
artificialisées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	. 741
Tableau 238 : Surfaces en autres terres (en milliers d'ha)	. 746
Tableau 239: Emissions / Absorptions en autres terres (en ktCO <sub>2</sub> e)	. 746
Tableau 240 : Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories des Autres te	erres,
utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	
Tableau 241 : Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories des A	
terres, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)	
Tableau 242: Emissions /absorptions pour les produits bois (ktCO <sub>2</sub> e)	
Tableau 243 : Principales sources de données pour les Produits Ligneux Récoltés	
Tableau 244 : Durées de demi-vie des produits bois	
Tableau 245 : Production de produits bois issus des prélèvements intérieurs	. 756
Tableau 246 : Fin de vie des produits bois issus des prélèvements intérieurs	. 758
Tableau 247: Production de déchets en France métropolitaine 2018 - 2020 (source: SDES)	. 765
Tableau 248 : Traitement de déchets en France métropolitaine 2018 - 2020 (source : SDES)	. 765
Tableau 249 : Production de déchets en France (périmètre UE) en 2018 (Source : ADEME)	. 766
Tableau 250: Émissions de gaz à effet de serre des DECHETS (CRF 5)	. 770
Tableau 251 : Substances pour lesquelles le secteur 5A est source clé en 2021 (hors UCTATF)	. 770
Tableau 252 : Composition des ordures ménagères entre 1993 et 2007	. 775
Tableau 253 : Matrice de passage entre les catégories ADEME et les catégories GIEC en 1993	. 777
Tableau 254 : Matrice de passage entre les catégories ADEME et les catégories GIEC en 2007	. 777
Tableau 255 : Matrice de passage entre les catégories ADEME et les catégories GIEC en 2017	. 777
Tableau 256 : Composition des déchets stockés en installation de stockage recevant des déc	chets
ménagers (y.c. déchets industriels, hors boues) en Métropole	. 779
Tableau 257: Historique du facteur d'oxydation des sites contrôlés non compactés	
Tableau 258 : Substances pour lesquelles le secteur 5B est source clé en 2021 (hors UCTATF)	
Tableau 259 : Substances pour lesquelles le secteur 5C est source clé en 2021 (hors UCTATF)	. 793
Tableau 260 : Composition des déchets incinérés en UIDND (yc déchets industriels, hors boue	s) en
Métropole	. 798
Tableau 261 : Substances pour lesquelles le secteur 5D est source clé en 2021 (hors UCTATF)	
Tableau 262 : Répartition de la population pat type de traitement/rejet des eaux usées domest	
en Métropole en 2021	•
Tableau 263 : Répartition du type de traitement des eaux usées domestiques en Métropole	
Tableau 264 : Evolution de la consommation journalière de protéines d'un habitant en Fr	
métropolitaine	. 807

Tableau 265 : Demande Chimique en Oxygène (DCO) des industries de l'agroalimentaire (IAA) traité
par lagunage naturel
Tableau 266 : Quantité de boues méthanisées en STEP industrielles
Tableau 267 : Résumé des modifications des descriptions méthodologiques et des recalculs 82
Tableau 268 : Écart en émissions entre la version de mars 2022 et celle de mars 2023 (pour les année
1990 et 2020) - périmètre France UE
Tableau 269 : Écart en évolution entre la version de mars 2022 et celle de mars 2023 - périmètro
France UE
Tableau 270 : Suivi des améliorations méthodologiques envisagées sur les inventaires 82
Tableau 271 : Synthèse tables SEF 2022, unités de période 2
Tableau 272 : Évaluation des catégories clés 2021 - analyse des niveaux d'émissions hors UTCATF
Tier 1 86
Tableau 273 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions hors UTCATF
Tier 1 870
Tableau 274 : Évaluation des catégories clés entre 1990 et 2021 - analyse des évolutions des émission
hors UTCATF - Tier 1
Tableau 275 : Évaluation des catégories clés 2021 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF
Tier 1 87
Tableau 276 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF
Tier 1 87.
Tableau 277 : Évaluation des catégories clés entre 1990 et 2021 - analyse des évolutions des émission
avec UTCATF - Tier187
Tableau 278 : Évaluation des catégories clés 2021 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF
Tier 2
Tableau 279 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF
Tier 2
Tableau 280 : Évaluation des catégories clés entre 1990 et 2021 - analyse des évolutions des émission
avec UTCATF - Tier 2
Tableau 281 : Correspondances entre "capacité" des enquêtes bâtiment et catégorie animale de la
SAA 88
Tableau 282 : Paramètres utilisés pour la pondération des capacités truies
Tableau 283 : Correspondances entre les capacités des enquêtes bâtiment et les libellés des pratique
d'élevage
Tableau 284 : Attribution des types de déjections produites par type de sol avec l'appui de l'Institu
de l'Elevage - Vaches laitières
Tableau 285 : Attribution des types de déjections produites par type de sol avec l'appui de l'Institu
de l'Elevage - Vaches allaitantes et autres bovins88-
Tableau 286 : Attribution des types de déjections produites par type de sol avec l'appui de l'Institu
du Porc
Tableau 287 : Premiers retraitements des données pratiques d'élevage 2015 par le Citepa pour le
bovins
Tableau 288 : Correspondances entre types de sol des enquêtes bâtiment et retraitements Citepa su
les pratiques d'élevage 2015 (et recensement agricole 2020) - Bovins
Tableau 289 : Correspondances entre types de sol des enquêtes bâtiment et retraitements Citepa su
les pratiques d'élevage 2015 - Porcins
Tableau 290 : Traitement des données sur les systèmes de gestion des déjections sur la période . 89
Tableau 291 : Traitement des données sur les temps d'hébergement sur la période
Tableau 292 : Quantités de paille à apporter par type de logement et par capacité - Bovins 89
Tableau 293 : Quantités de paille à apporter par type de logement et par capacité - Porcins 89
Tableau 294 : Besoins en paille par catégorie animale - Ovins
Tableau 295 : Besoins en paille par capacité enquêtes bâtiment - Ovins
Tableau 296 : Besoins en paille par catégorie animale - Caprins

#### INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

Tableau 297 : Besoins en paille par capacité enquêtes bâtiment - Caprins	900
Tableau 298. Équations mobilisées pour le calcul des quantités azotées des résidus de récolte	902
Tableau 299 : Évolutions des productions de céréales et oléagineux (kt) - Métropole	903
Tableau 300 : Évolutions des productions de protéagineux, tubercules, fourrages et herbe	(kt) -
Métropole	904
Tableau 301 : Synthèse des paramètres retenus pour les résidus de culture	906
Tableau 302 : Modifications intervenues dans le secteur de l'énergie (CRF 1) entre la mise à j	our de
la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023 (Périmètre France UE)	909
Tableau 303 : Modifications intervenues dans le secteur des procédés industriels (CRF 2) entre l	.a mise
à jour de la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023 (Périmètre France UE)	910
Tableau 304 : Modifications intervenues dans le secteur de l'agriculture (CRF 3) entre la mise	à jour
de la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023 (Périmètre France UE)	911
Tableau 305 : Modifications intervenues dans le secteur de l'UTCATF (CRF 4) entre la mise à j	our de
la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023 (Périmètre France UE)	912
Tableau 306 : Modifications intervenues dans le secteur des déchets (CRF 5) entre la mise à j	our de
la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023 (Périmètre France UE)	913
Tableau 307 : Calcul d'incertitude sur les émissions des GES en France en 2021	915
Tableau 308 : Calcul d'incertitude sur les émissions des GES en France en 1990	917

### Préambule

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) comporte les dispositions relatives à la communication des informations portant sur les émissions dans l'air ; à savoir, les émissions de gaz à effet de serre direct ( $CO_2$ ,  $CH_4$ ,  $N_2O$ , HFC, PFC,  $SF_6$  et  $NF_3$ ) et à effet indirect (NO<sub>x</sub>, CO, COVNM, SO<sub>2</sub>). Le Protocole de Kyoto, adopté le 10 décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février 2005, a précisé les engagements assignés à chaque État signataire pour la 1ère période 2008-2012. La France et l'Union européenne l'ont approuvé le 31 mai 2002. La loi n° 2014-1753 du 30 décembre 2014 autorise la ratification par la France de l'amendement de Doha qui établit la 2<sup>ème</sup> période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto (2013-2020). Cet amendement a été adopté par la décision 1/CMP.8 à la 8<sup>ème</sup> réunion des Parties au Protocole de Doha (8 décembre 2012) : il est entré en vigueur le 2 octobre 2020, suite à sa ratification par la Jamaïque. A sa suite, l'Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015, constitue le premier instrument juridique international liant pays industrialisés et pays en développement et visant la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des pays de la planète. La France a ratifié cet accord le 5 octobre 2016.

Les données présentées s'appliquent aux champs géographiques, temporels et sectoriels définis spécifiquement dans ce cadre et peuvent donc différer de celles correspondant à d'autres définitions établies dans le cadre d'autres conventions comme celle relative à la pollution transfrontière à longue distance (France métropolitaine uniquement).

Les efforts permanents visant à augmenter la fiabilité des inventaires conduisent à mener régulièrement diverses investigations pour améliorer les méthodes d'estimation et les données utilisées, intégrer les révisions statistiques et, d'une manière générale, prendre en compte l'amélioration des connaissances. Le présent rapport intègre les changements et progrès effectifs à ce jour. Certaines estimations peuvent donc différer sensiblement de celles produites précédemment.

#### L'inventaire national est constitué des éléments suivants :

- > le rapport d'inventaire (présent document) fournissant les résultats, les commentaires associés et les sources d'émissions en 1ère partie ainsi que les éléments supplémentaires en 2<sup>ème</sup> partie,
- la base de données OMINEA dans laquelle sont rapportés les données d'activité et facteurs d'émission de l'inventaire,
- > les tables de données au format CRF pour les deux périmètres concernant la France<sup>1</sup>, avec les PRG de l'AR5 de l'IPCC, à partir de cette édition 2023 des inventaires de GES incluant l'année d'inventaire 2021 post Kyoto 2,
- > la soumission électronique au format XML du CRF Reporter (incluant toutes les données rapportées de 1990 à 2021).

La structure du rapport est conforme aux exigences de la CCNUCC (cf. section 1.1).

Ce rapport est basé sur les inventaires d'émission soumis au GCIIE et validés par le MTE.

Ce rapport annule et remplace toutes les publications antérieures établies pour la même application, en particulier celles relatives à la mise à jour de l'inventaire de mars 2022.

L'attention du lecteur est attirée sur la nécessité de s'assurer auprès du Citepa de l'existence éventuelle d'une mise à jour plus récente, cette dernière étant en principe effectuée annuellement.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La France soumet un inventaire au périmètre dit « Convention » qui englobe l'ensemble des territoires français, outre-mer inclus, et le périmètre dit « France UE » qui se limite aux territoires inclus dans l'UE (France métropolitaine + la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte depuis 2014 et Saint-Martin).

## Résumé

#### Généralités sur les inventaires

Le présent rapport national d'inventaire fournit pour la France, sur la période 1990-2021, les données d'émissions des différentes substances impliquées dans l'accroissement de l'effet de serre retenues au titre:

- de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC),
- ddu règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat.

Cette édition d'inventaire rapporté en 2023 constitue un inventaire de transition entre la deuxième période d'engagement du Protocole de Kyoto (2013-2020) et la mise en œuvre des inventaires pour la nouvelle période de l'Accord de Paris. Les substances inventoriées sont les sept gaz à effet de serre direct qui constituent le « panier de Kyoto » : dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), méthane ( $CH_4$ ), protoxyde d'azote ( $N_2O$ ), les deux familles substances halogénées hydrofluorocarbures (HFC) et perfluorocarbures (PFC), l'hexafluorure de soufre (SF<sub>6</sub>) et le trifluorure d'azote (NF<sub>3</sub>). A ces substances s'ajoutent les quatre gaz à effet de serre indirect: SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, COVNM et CO pour lesquels les Etats sont invités à rapporter les émissions dans le cadre de la Convention.

Pour l'ensemble de la période 1990-2020, les estimations produites dans les inventaires précédents ont été revues et corrigées pour tenir compte des mises à jour statistiques, l'amélioration des connaissances. de modifications méthodologiques des spécifications contenues dans le document FCCC/CP/2013/10 de la décision 24/CP.19 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Certaines modifications ont été introduites par suite des recommandations formulées lors des processus de revue des inventaires.

Par ailleurs, il faut noter que les précédents inventaires de GES dans le cadre de la 2º période Kyoto étaient déterminés sur la base des PRG de l'AR4 de l'IPCC, alors qu'à partir de cette édition 2023, les PRG de l'AR5 de l'IPCC sont utilisés.

Bien que des progrès significatifs soient introduits en continu quant à la couverture des sources et la qualité des estimations, les

## Summary

#### Background information

This national inventory report supplies emission data for France within the 1990-2021 period, concerning all the substances that contribute to enhancing the greenhouse effect, required under:

- the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),
- EU regulation 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate Action.

This edition of the inventory reported in 2023 is an inventory of transition between the second commitment period of the Kyoto Protocol (2013-2020) and the new period of the Paris Agreement. The substances covered are the direct greenhouse gases comprising the "Kyoto Protocol basket": carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>), nitrous oxide (N2O), the two species of halogenous substances, hydrofluorocarbons (HFCs) perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF<sub>6</sub>) and nitrogen trifluoride (NF<sub>3</sub>). Emissions of sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>), nitrogen oxides (NO<sub>x</sub>), nonmethane volatile organic compounds (NMVOCs), and carbon monoxide (CO), have also to be reported by the Parties under the Convention.

For the period 1990-2020 as a whole, estimates provided in the previous inventories have been reviewed and corrected to take into account updated statistics, improved knowledge, possible changes in methodology and specifications contained in the guidelines (FCCC/CP/2013/10), as defined by the UNFCCC. Several changes have been added to take into account the remarks of the reviews of UNFCCC.

Although significant continuous progress has been achieved in terms of the sources covered and the quality of estimates, considerable uncertainties remain concerning emissions. These should be borne in mind when using the data in this report. A table indicating uncertainties based on current knowledge has been included in the report.

Furthermore, it should be noted that the previous GHG inventories within the framework of the 2nd Kyoto period were determined on the basis of the GWPs of the IPCC's AR4, whereas from this 2023 edition, the GWPs of the IPCC AR5 are used.

Although significant progress is continuously being made with regard to the coverage of sources and estimates, emissions quality of accompanied by non-negligible uncertainties which should be taken into account when using émissions s'accompagnent d'incertitudes non négligeables dont il convient de tenir compte dans l'utilisation de ces informations. Un tableau sur les estimations des incertitudes est présenté dans ce rapport. Elles ont été estimées sur la base des connaissances actuelles.

Des révisions ultérieures de ces données sont toujours possibles sinon probables pour tenir compte des modifications méthodologiques et des travaux en cours au plan international en vue d'améliorer la connaissance et les règles d'établissement et de présentation émissions.

Pour répondre à d'autres obligations de rapportage liées aux inventaires d'émissions de GES (comptabilisation, registres, etc.), ce rapport inclut également les informations supplémentaires dans sa partie 2 à partir du chapitre 11.

Périmètre France UE: il s'agit du périmètre géographique de la France pour ses territoires appartenant à l'UE: Métropole + Territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE.

#### Tendances relatives aux émissions (Cf. Tableau 1)

Les émissions des gaz à effet de serre direct exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent hors UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) se situent pour l'année 2021 à 23% au-dessous de celles de 1990. Il faut rappeler le caractère exceptionnel du niveau des émissions de GES de l'année 2020 du fait des mesures sanitaires contre la pandémie de la Covid-19 (-9,0 % d'émissions entre 2019 et 2020 hors UTCATF). L'année 2021 marque un retour à la hausse des émissions (+5,7 % d'émissions entre 2020 et 2021 hors UTCATF), qui demeurent toutefois inférieures au niveau d'avant crise. Ces évolutions globales se traduisent dans le détail des sept gaz impliqués par des situations beaucoup plus contrastées. Hors UTCATF, le niveau d'émission de dioxyde de carbone est en 2021 inférieur de 21% à celui de 1990, les rejets de méthane sont en recul de 22%, et les émissions de protoxyde d'azote sont elles en baisse de 49%.

L'inventaire met aussi en évidence une évolution émissions très importante des des hydrofluorocarbures en masse (+ 752%) qui, compte tenu des différences structurelles liées aux molécules mises en jeu, se traduit "seulement" par un accroissement de 134% en termes de pouvoir de réchauffement global (pour les HFC). Exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent, les perfluorocarbures (PFC), émissions de

this information. A table of uncertainty estimates is presented in this report. They have been estimated on the basis of current knowledge.

Future reviews of these data are always possible, if not probable, to take into account both changes methodology and work underway international level with a view to improving knowledge and rules on compiling and presenting emissions.

To answer to other specific reporting obligations in connection with GHG emissions inventories (accounting, registers, etc.), this report also includes additional information in its part 2 from chapter 11.

EU France scope: it relates to the geographical perimeter of France relating to French UE territories: France Main Land + French Overseas territories belonging to UE.

#### National emissions and removal trends (Cf. Table 1)

The emissions of gases which directly contribute to the greenhouse effect, expressed in terms of CO<sub>2</sub> equivalent, decreased by 23 % in 2021 compared to 1990 excluding LULUCF (land use, land-use change and forestry) contribution. It should be recalled the exceptional situation and level of GHG emissions in 2020 due to health measures against the Covid-19 pandemic (-9.0% of emissions between 2020 and 2019 excluding LULUCF). An increase of the global emissions is observed for 2021 (+5.7 % of emissions between 2020 and 2021 excluding LULUCF), which remain however lower than the level before the Covid crisis. This overall trend masks contrasting situations depending on the gases considered. Without LULUCF, the level of CO<sub>2</sub> emissions is 21% lower in 2021 than in 1990, while CH₄ and N<sub>2</sub>O emissions fell by 22% and 49% respectively.

The inventory also shows a strong increase in mass hydrofluorocarbons emissions (+ 752%). Taking into account structural differences in the molecules, it results "only" in a 134% increase in terms of Global Warming Potential (GWP). Expressed in CO<sub>2</sub> equivalent, over the period 1990-2021, PFC, SF<sub>6</sub> and NF<sub>3</sub> emissions fell by 92%, 76% and 25%, respectively.

d'hexafluorure de soufre (SF6) et de trifluorure d'azote (NF3) sont en régression de 92%, 76% et 25%, respectivement, sur la période 1990-2021.

La contribution des différents gaz à effet de serre est la suivante pour 2021 (en % des émissions en CO<sub>2</sub>e hors UTCATF) : CO<sub>2</sub> 76,3 %; CH<sub>4</sub> 14,9 %; 6.2 %; N<sub>2</sub>O 6,2 %; HFC 2,4 %; PFC 0,1%; SF<sub>6</sub> 0,1%; NF<sub>3</sub> 0.01%). < 0,01%.

The contribution of the various greenhouse gases is as follows for 2021 (in % of  $CO_2e$  emissions excluding LULUCF) ( $CO_2$  76.3 %;  $CH_4$  14.9 %;  $N_2O$  6.2 %; HFC 2.4 %; PFC 0.1%; SF6 0.1%;  $NF_3$  < 0.01%).

Tableau 1 : Résumé des émissions de gaz à effet de serre en France (périmètre France UE)

#### EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE (périmètre UE<sup>(f)</sup>)

Ces valeurs sont régulièrement révisées et complétées afin de tenir compte de l'amélioration permanente des connaissances et des méthodes d'estimation. Les utilisateurs sont invités à s'assurer de l'existence de mises à jour plus récentes.

source CITEP	A / format CCNUCC (	*) - mars 2023				serre	e/résumé.xlsx
Substance	Unité	1990		2021		Ecart 2021/90	(%)
		hors	net <sup>(a)</sup>	hors	net <sup>(a)</sup>	hors	net <sup>(a)</sup>
		UTCATF <sup>(c)</sup>	net`'	UTCATF <sup>(c)</sup>	net "	UTCATF <sup>(c)</sup>	net "
Gaz à effet (	de serre direct						
CO <sub>2</sub> (direct		398	378	316	297	-21%	-21%
indirect)	Mt éq. C <sup>(d)</sup>	109	103	86	81	-21%	-21%
CH <sub>4</sub>	kt	3 152	3 194	2 465	2 510	-22%	-21%
	Mt CO <sub>2</sub> e	79	80	62	63	-22%	-21%
	Mt éq. C <sup>(d)</sup>	21	22	17	17	-22%	-21%
N <sub>2</sub> O	kt	171	179	87	90	-49%	-50%
	Mt CO <sub>2</sub> e	51	53	26	27	-49%	-50%
	Mt éq. C <sup>(d)</sup>	14	15	7	7	-49%	-50%
HFC	t	659	659	5 610	5 610	752%	752%
	Mt CO₂e	4,2	4,2	10	10	134%	134%
	Mt éq. C <sup>(d)</sup>	1,2	1,2	2,7	2,7	134%	134%
PFC	t	588	588	50	50	-92%	-92%
	Mt CO₂e	4,7	4,7	0,4	0,4	-92%	-92%
	Mt éq. C <sup>(d)</sup>	1,3	1,3	0,1	0,1	-92%	-92%
SF <sub>6</sub>	t	97	97	24	24	-76%	-76%
	Mt CO₂e	2,2	2,2	0,5	0,5	-76%	-76%
	Mt éq. C <sup>(d)</sup>	0,6	0,6	0,1	0,1	-76%	-76%
NF <sub>3</sub>	t	0,9	0,9	0,7	0,7	-25%	-25%
	Mt CO₂e	0,02	0,02	0,01	0,01	-25%	-25%
	Mt éq. C <sup>(d)</sup>	0,004	0,004	0,003	0,003	-25%	-25%
CO <sub>2</sub> e <sup>(b)</sup>	Mt CO <sub>2</sub> e	539	522	415	398	-23%	-24%
_	Mt ég. C <sup>(d)</sup>	147	142	113	108	-23%	-24%
	kg CO <sub>2</sub> e/hab	9 532	9 229	6 154	5 901	-35%	-36%
	kg C/hab. <sup>(**)</sup>	2 600	2 517	1 678	1 609	-35%	-36%
	g CO₂e/€ PIB	512	496	169	162	-67%	-67%
	g C/€ PIB <sup>(**)</sup>	140	135	46	44	-67%	-67%
Gaz à effet d	de serre indirect						
SO <sub>2</sub>	kt	1 307	1 307	103	103	-92%	-92%
NOx	kt	2 226	2 247	782	799	-65%	-64%
COVNM	kt	2 964	4 117	1 180	2 362	-60%	-43%
СО	kt	10 804	11 547	2 724	3 329	-75%	<b>-71</b> %

<sup>(</sup>a) comprend l'UTCATF (utilisation des terres, changements d'affectation des terres et forêt)

PRG: CO, = 1; CH<sub>4</sub> = 28; N,O = 265; SF<sub>6</sub> = 23500; NF<sub>3</sub> = 16100; HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la composition des gaz.

<sup>(\*)</sup> Les émissions du trafic maritime internationalet du trafic aérien internationalsont exclues.

	1990	2021	Ecart (%) 2021/90
Population (10 <sup>3</sup> hab.) <sup>(e)</sup>	56 577	67 407	19%
PIB (10 <sup>9</sup> € courants) <sup>(e)</sup>	1 052	2 458	134%
(e) source INSEE			

<sup>(</sup>b) Emissions CO, équivalentes calculées sur la base des PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) à 100 ans, issus du 5ème rapport du GIEC (GIEC 2014 - AR5).

<sup>(</sup>c) utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (LULUCF en anglais)

<sup>(</sup>d) Mt équivalent Carbone = (12/44) Mt équivalent CO2

<sup>(</sup>f) France métropolitaine et Outre-mer périmètre UE (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

#### Tendances relatives aux émissions par catégorie de sources

L'énergie, avec 70 % des émissions totales en CO₂e hors UTCATF en 2021, occupe le premier rang des catégories de sources émettrices en France au sens de la classification de la CCNUCC devant l'agriculture, 16,0 %. Viennent ensuite les procédés industriels, 10,0% et les déchets 4,4%. Par rapport à 1990, les contributions relatives de l'agriculture et des déchets sont légèrement plus importantes, tandis que celle de l'énergie est relativement stable et celle des procédés industriels a diminué.

Parmi les faits marquants, il faut souligner pour les évolutions entre 1990 et 2021 :

- une baisse considérable des émissions de N<sub>2</sub>O de la chimie (-98%) et, à un degré moindre, des sols agricoles (-17%),
- une baisse conséquente des émissions fugitives de CH4 consécutivement à l'arrêt de l'exploitation des mines de charbon (-99,8%),
- le déclin de l'utilisation des PFC (-92% en CO<sub>2</sub>e) au bénéfice des HFC et l'augmentation très importante des émissions de ces derniers composés (+134% en CO<sub>2</sub>e).

Le bilan de l'UTCATF représente un puits de CO<sub>2</sub> compensant, en 2021, plus de 4% des émissions totales hors UTCATF de GES exprimées en CO2e (soit 17,1 Mt  $CO_2e$ ).

#### Emissions de gaz à effet de serre indirect (UTCATF inclus)

Entre 1990 et 2021, les émissions des gaz à effet de serre indirects sont orientées à la baisse pour les quatre gaz visés. Cette baisse exprimée en masse est de 92% pour le dioxyde de soufre, de 71% pour le monoxyde de carbone, de 64% pour les oxydes d'azote et de 43% pour les composés organiques volatils non méthaniques.

#### Source and sink category emission estimates and trends

The energy sector is the most important emitting source in 2021 in France in regard to the UNFCCC source categories with 70% of the CO2e national emissions without considering LULUCF contribution. Agriculture, industrial processes and waste sectors represent 16.0%, 10.0% and 4.4% of the national GHG emissions, respectively. Since 1990, waste and agriculture sectors relative contributions have slightly increased meanwhile the contribution of energy is rather stable and the one of industrial processes decreased.

Key trends between 1990 and 2021 include:

- a considerable reduction in N<sub>2</sub>O emissions in the chemical industry (-98%) and, to a lesser extent, from agricultural soils (-17%),
- a fall in CH<sub>4</sub> fugitive emissions as a result of the closure of coal mines (-99.8%),
- the decline in the use of PFCs (-92% in CO<sub>2</sub>e) in favour of HFC and the major increase in emissions of these compounds (+134% in  $CO_2e$ ).

In 2021, the CO<sub>2</sub> balance for LULUCF is a net removal which represents more than 4% of the total GHG emissions without LULUCF contribution, expressed as  $CO_2$  equivalent (i.e., 17.1 Mt  $CO_2e$ ).

#### Indirect greenhouse gas emissions (LULUCF included)

Between 1990 and 2020, there was a downward trend in mass emissions of the four gases that indirectly contribute to the greenhouse effect: -92% for sulphur dioxide, -71% for carbon monoxide, -64% for nitrogen oxides and -43% for nonmethane volatile organic compounds.

# 1ère PARTIE

# Inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre

Jean-Pierre CHANG<sup>1</sup>, Julien VINCENT<sup>2</sup>, Grégoire BONGRAND<sup>3</sup>, Mélanie JUILLARD<sup>3</sup>, Jean-Marc ANDRE<sup>4</sup>, Stéphanie BARRAULT<sup>4</sup>, Romain BORT<sup>4</sup>, Ludivine COZETTE<sup>4</sup>, Benjamin CUNIASSE<sup>4</sup>, Ariane DRUART<sup>4</sup>, Anaïs DURAND<sup>4</sup>, Etienne FEUTREN<sup>4</sup>, Lisa GRELLIER<sup>4</sup>, Jonathan HERCULE<sup>4</sup>, Valérie IMAD<sup>4</sup>, Coralie JEANNOT<sup>4</sup>, Rania KAMAR<sup>4</sup>, Bernardo MARTINS<sup>4</sup>, Etienne MATHIAS<sup>4</sup>, Vincent MAZIN<sup>4</sup>, Adrien MERCIER<sup>4</sup>, Colas ROBERT<sup>4</sup>, Mickaël SAUBION<sup>4</sup>, Natalia SIRINA-LEBOINE<sup>4</sup>, Felipe TRONCO-LAMAISON<sup>4</sup>, Corentin VANCAYSEELE4, Thamara VIEIRA DA ROCHA4

<sup>1</sup>Citepa, Supervision des travaux

<sup>2</sup>Citepa, Approbateur

<sup>3</sup>Citepa, Rédacteurs principaux

<sup>4</sup>Citepa, Contributeurs

# 1 INTRODUCTION

# 1.1 Généralités sur les inventaires de gaz à effet de serre et les changements climatiques

#### Cadre général et historique

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC ou Convention de Rio), adoptée en 1992, a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Cette convention couvre l'ensemble des gaz à effet de serre non couverts par le protocole de Montréal à savoir les gaz à effet de serre direct (GES) : dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), protoxyde d'azote (N<sub>2</sub>O), méthane (CH<sub>4</sub>), hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC), l'hexafluorure de soufre (SF<sub>6</sub>) et le trifluorure d'azote (NF<sub>3</sub>), ainsi que les gaz à effet de serre indirect, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO et COVNM.

La Convention a été renforcée par l'adoption du Protocole de Kyoto le 11 décembre 1997. Ce protocole fixe un objectif de réduction pour les émissions agrégées de gaz à effet de serre direct (GES) et ce, pour 38 pays industrialisés. Ces derniers se sont engagés à réduire globalement leurs émissions de GES de 5,2 % sur la période 2008-2012, par rapport au niveau de 1990. Pour sa part, l'Union européenne (UE) s'est engagée à réduire ses émissions de 8 %.

Au niveau communautaire, les 15 États Membres sont parvenus, le 16 juin 1998, à un accord définissant la répartition des efforts de réduction des émissions au sein de l'UE (burden-sharing agreement) afin de respecter cet objectif global de 8 % pour la première période Kyoto. Pour la France, cet accord fixe un objectif de stabilisation des émissions sur la période 2008-2012 au niveau de 1990 (année de référence). Cet objectif a été fixé en valeur absolue sous le terme de quantité attribuée.

La France et l'Union Européenne ont ratifié le Protocole de Kyoto le 31 mai 2002. Le protocole est entré en vigueur le 16 février 2005 suite à la ratification du traité par la Russie fin 2004.

Il faut ajouter que la Communauté européenne a mis en place pour répondre à ses engagements en tant que Partie à la Convention un mécanisme de surveillance et de rapportage des émissions de  $CO_2$  et autres gaz à effet de serre (décisions 280/2004/CE et 2005/166/CE actualisées par le règlement UE « MMR » n° 525/2013 et remplacé par le règlement UE « Gouvernance « 2018/1999 du 11 décembre 2018) destiné à :

- > surveiller, dans l'UE / États Membres, toutes les émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal et,
- évaluer les progrès réalisés en vue de respecter les engagements en ce qui concerne ces émissions.

Un amendement au protocole de Kyoto a été adopté lors de la 18ème Conférence des Parties (COP-18) réunie à Doha le 8 décembre 2012. Cet amendement de Doha a permis ainsi la poursuite du protocole de Kyoto avec une seconde période d'engagement entre 2013 et 2020. La France a ratifié cet amendement le 30 décembre 2014. L'Union-Européenne et les États Membres se sont engagés, sur la période 2013-2020, à réduire de 20 % leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Un nouveau gaz à effet de serre, le trifluorure d'azote (NF<sub>3</sub>), a été ajouté aux six gaz à effet de serre direct initialement pris en compte. Au sein de l'Union européenne, cet objectif se décompose en deux objectifs : l'un pour les émissions soumis au système d'échange de quotas (ETS) et un deuxième pour les émissions qui ne sont pas prises en compte dans ce système (hors ETS). La décision du partage

de l'effort a réparti l'objectif de 20% en objectifs pour chaque Etat Membre soit - 14% de réduction des émissions hors ETS pour la France en 2020 par rapport au niveau 2005. Ces objectifs nationaux hors ETS avaient été exprimés par l'UE sous forme de plafonds annuels de 2013 à 2020. La France a pu respecter ses objectifs pour les engagements UE de la deuxième période Kyoto (2013-2020). L'amendement de Doha est entré en vigueur le 30 décembre 2020, 90 jours après la 144e ratification (le 1<sup>er</sup> octobre 2020 par la Jamaïque).

#### Eléments relatifs à l'Accord de Paris

Puis, dans le cadre de l'Accord de Paris, l'UE s'est engagée à réduire ses émissions de GES d'ici à 2030 de 40 %. De la même façon que pour l'objectif de 2020, cet effort de réduction a fait l'objet d'une répartition entre les secteurs de l'ETS et hors ETS partagé entre chaque État Membre.

#### Au niveau de l'UE

Dans le cadre de l'Accord de Paris, l'UE a mis à jour sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN ou NDC en anglais) le 17 décembre 2020. Elle s'engage à respecter l'objectif de réduction collectif contraignant des émissions nettes de GES, d'au moins -55% entre 1990 et 2030.

Le 9 juillet 2021, a été publié au JOUE L 243 le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique (règlement dit « loi européenne sur le climat ») en vue de la réalisation de l'objectif de long terme de l'Accord de Paris (art. 2 §1 a). Ce règlement inscrit formellement dans la législation de l'UE l'objectif de réduction collectif contraignant des émissions nettes (avec UTCATF) de l'UE, d'au moins -55% entre 1990 et 2030 (contre au moins -40% auparavant), et l'objectif collectif contraignant de neutralité carbone (ou zéro émission nette) dans l'UE à l'horizon 2050.

Comme pour les précédents, ce nouvel objectif pour 2030 s'est traduit par la présentation d'un nouveau paquet politique et législatif (dit « fit for 55 [%]») visant à adapter plusieurs actes législatifs européens en vigueur en matière de climat-énergie pour qu'ils soient compatibles avec le nouvel objectif. Les déclinaisons du nouvel objectif de -55 % n'ont pas encore été publiés (en date du 10 mars 2023):

- Pour les secteurs couverts par le SEQE (Système d'échange de quotas d'émissions de GES, ETS en anglais) : la Commission a néanmoins proposé le 14 juillet 2021 une révision de la directive Quotas (2003/87/CE modifiée) qui s'applique actuellement aux installations de production d'électricité, aux installations du secteur de l'industrie manufacturière et à l'aviation (vols intra-UE). Deux des aspects principaux de la révision proposée par la Commission sont : la hausse de l'objectif de réduction en 2030 par rapport à 2005 (passant de -43% actuellement à -61%) ; et l'inclusion de nouveaux secteurs : le transport maritime au sein du système existant ; et le transport routier et les bâtiments au sein d'un « deuxième SEQE » dédié, à partir de 2025.
- Pour les secteurs hors-SEQE (actuellement : transports, bâtiments, agriculture, déchets, petites industries...): la Commission a proposé révision du règlement (UE) 2018/842 sur la répartition de l'effort, dit ESR (Effort Sharing Regulation). La Commission propose de revoir les objectifs nationaux de réduction à la hausse. L'objectif de réduction pour la France pour les secteurs hors ETS est pour l'instant de -37 % par rapport à 2005.
- Pour le secteur UTCATF, la Commission a proposé une révision du règlement (UE) 2018/841 qui établit des règles de comptabilisation de GES de ce secteur pour la période 2021-2030, avec notamment un objectif général que le secteur soit un puits net de carbone.

En attendant la publication des textes réglementaires finaux déclinant le nouvel objectif de -55%, ce sont les textes déclinant l'ancien objectif de -40% qui sont encore en vigueur.

Au niveau de la France

La France doit d'une part respecter les **objectifs qui lui sont assignés en tant qu'Etat-membre** de l'UE dans le cadre des objectifs européens en vigueur :

- les entreprises visées par le SEQE sont soumises aux exigences de ce système d'échanges de quotas d'émissions ;
- des plafonds nationaux sont définis pour les secteurs hors SEQE. Le plafond fixé pour la France est de 335,7 Mt CO<sub>2</sub>e pour l'année 2021; et de 326,5 Mt CO<sub>2</sub>e pour 2022
- les exigences pour le secteur UTCATF, tel que fixé par le règlement (UE) 2018/841 doit être respecté sur la période 2021-2025.

D'autre part, la France s'est fixé **ses propres objectifs** de réduction d'émission en cohérence avec les objectifs européens tels que déclinés selon les textes en vigueur sur le SEQE (ETS), l'ESR et l'UTCTAF, c'est-à-dire correspondant encore à l'objectif de -40% de réduction entre 1990 et 2030 (hors UTCATF) :

- la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (dite « LTECV » ou plus généralement « LTE ») d'août 2015 (loi n° 2015-992) fixe dans la loi les grands principes et objectifs climatiques de la France. Elle met en place la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE). Elle a été complétée par la Loi relative à l'énergie et au climat de 2019. Elle intègre l'objectif de réduction des émissions de GES de -40% entre 1990 et 2030.
- La SNBC, mise en place par la LTECV, définit les orientations stratégiques à prendre et présente les évolutions des émissions de GES en fonction des budgets carbone et de l'objectif de neutralité 2050. C'est actuellement la 2e version de la SNBC (SNBC-2, formellement adoptée par le décret n°2020-457 du 21 avril 2020) qui est en vigueur. Elle définit une trajectoire de réduction d'émissions de GES par secteur et des budgets carbone quinquennaux, permettant de respecter l'objectif de -40% en 2030 et l'objectif hors-SEQE de -37% entre 2005 et 2030. Les budgets carbone se déclinent par secteur et par gaz. En CO<sub>2</sub>e tous secteurs (hors UTCATF), ces budgets sont les suivants : 2019-2023 : 422 Mt CO<sub>2e</sub>/an, 2024-2028 : 359 Mt CO<sub>2e</sub>/an, 2029-2033 : 300 Mt CO<sub>2e</sub>/an. La révision de ces budgets carbone est en cours de discussion dans le cadre de la préparation de la SNBC-3, attendue d'ici 2024, qui devra notamment remettre cette trajectoire en cohérence avec le nouvel objectif européen de -55%.

#### Inventaires nationaux de gaz à effet de serre

Dans ce cadre et conformément aux prescriptions définies par la CCNUCC, à savoir :

- ➢ les lignes directrices relatives à l'établissement des communications nationales des Parties visées par l'annexe I de la Convention (cf. document FCCC/CP/2013/10),
- les lignes directrices du GIEC de 2006, et ses raffinements 2019.

La France remet chaque année un inventaire national des émissions de gaz à effet de serre couvrant :

- présentement la période 1990-2021, i.e. cette édition d'inventaire rapporté en 2023 constitue l'inventaire de transition entre la deuxième période d'engagement du Protocole de Kyoto (2013-2020) (en PRG AR5 mais toujours au format CRF) et la mise en œuvre des inventaires pour la nouvelle période de l'Accord de Paris (premier inventaire Accord de Paris pour la CCNUCC prévu en 2024 fin d'année 2024 du fait de retard sur la mise à disposition de l'outil de rapportage au nouveau format CRT en PRG AR5).
- > sept gaz à effet de serre direct (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFC, PFC, SF<sub>6</sub>, NF<sub>3</sub>),
- $\triangleright$  quatre gaz à effet de serre indirect (SO<sub>2</sub>, CO, COVNM et NO<sub>x</sub>).

Afin de respecter les exigences de la CCNUCC, le rapport d'inventaire national pour la France est organisé selon la structure suivante :

- > le rapport global (présent document) présentant et commentant les résultats ainsi que les sources d'émissions.
- > la base de données contenant les données d'activité et facteurs d'émission par secteurs fournie en support informatique (base OMINEA),
- les tables de données au format CRF (l'année de référence et les deux dernières années, les autres années sont en support informatique).

#### Pouvoir de réchauffement global et définitions

Afin de déterminer l'impact relatif de chacun des polluants sur le changement climatique, un indicateur, le pouvoir de réchauffement global (PRG), a été défini. Il s'agit de l'effet radiatif d'un polluant intégré sur une période de 100 ans, comparativement au CO<sub>2</sub> pour lequel le PRG est fixé à 1. Le pouvoir de réchauffement global est calculé au moyen des PRG respectifs de chacune des substances exprimées en équivalent CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub>e). Les valeurs des PRG utilisées et retenues pour les inventaires d'émissions correspondent aux valeurs convenues par la CCNUCC, c'est à dire celles indiquées dans le 5<sup>ème</sup> rapport du GIEC (AR5) pour la période de l'Accord de Paris :

PRG<sub>CO2</sub> = 1 par définition

 $PRG_{CH4} = 28$ 

 $PRG_{N2O} = 265$ 

 $PRG_{SF6} = 23500$ 

 $PRG_{NF3} = 16 100$ 

PRG<sub>HFC</sub> = valeurs variables selon les molécules considérées et leurs contributions qui sont variables au cours des années de la période étudiée. Les calculs sont effectués sur les bases suivantes :

Polluant	HFC- 125	HFC- 134a	HFC- 143a	HFC- 152a	HFC- 227ea	HFC- 365mfc	HFC-23	HFC- 4310mee	HFC- 32	HFC- 245fa
Base de calcul	3 170	1 300	4 800	138	3 350	804	12 400	1 650	677	858

PRG<sub>PFC</sub> = valeurs variables selon les molécules considérées et leurs contributions qui sont variables au cours des années de la période étudiée. Les calculs sont effectués sur les bases suivantes :

Polluant	PFC-14	PFC-116	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	c-C₄F <sub>8</sub>	C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>	C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>	C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>	C <sub>10</sub> F <sub>18*</sub>
Base de calcul	6 630	11 100	8 900	9 540	9 200	8 550	7 910	7 190

<sup>\*</sup> le PRG utilisé pour le  $C_{10}F_{18}$  est de 7 190 (indiqué « > 7 190 » dans l'AR5)

Les émissions des différentes substances rapportées sous-entendent les définitions suivantes :

- dioxyde de carbone exprimé en CO<sub>2</sub>, soit hors UTCATF<sup>2</sup>, soit UTCATF inclus, ➤ CO<sub>2</sub>
- CH₄ méthane exprimé en CH<sub>4</sub>,

<sup>2</sup> UTCATF: Utilisation des Terres, Changement d'affectation des Terres et de Foresterie

- $\triangleright$  N<sub>2</sub>O protoxyde d'azote ou oxyde nitreux exprimé en N<sub>2</sub>O,
- > HFC hydrofluorocarbures exprimés en somme de HFC en masse (aucune équivalence n'est prise en compte sauf pour le calcul du PRG),
- > PFC perfluorocarbures exprimés en somme de PFC en masse (aucune équivalence n'est prise en compte sauf pour le calcul du PRG),
- > SF<sub>6</sub> hexafluorure de soufre exprimé en SF<sub>6</sub>.
- > NF<sub>3</sub> trifluorure d'azote exprimé en NF<sub>3</sub>.

Les quatre gaz mentionnés ci-après ont une action indirecte sur l'effet de serre en tant que polluants primaires intervenant dans la formation de polluants secondaires comme l'ozone ou les aérosols. Ils sont inclus dans l'inventaire avec les conventions suivantes :

CO, monoxyde de carbone exprimé en CO,

Dans l'atmosphère, le CO s'oxyde en CO<sub>2</sub>.

- COVNM, composés organiques volatils non méthaniques exprimés en somme de COV en masse (aucune équivalence n'est prise en compte),
- ➤ NO<sub>x</sub> (NO + NO<sub>2</sub>), exprimés en équivalent NO<sub>2</sub>,

Ces deux familles de composés interagissent selon des réactions complexes dans l'atmosphère pour former de l'ozone qui participe à l'effet de serre.

 $\triangleright$  SO<sub>x</sub> (SO<sub>2</sub> + SO<sub>3</sub>), exprimés en équivalent SO<sub>2</sub>,

Les oxydes de soufre ont indirectement une action de refroidissement climatique car ils servent de noyaux de nucléation à des aérosols dont l'albédo est assez élevé.

# 1.2 Système national d'inventaire

Cette section décrit les principales composantes et caractéristiques organisationnelles du système national d'inventaires des émissions de polluants et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère conformément aux dispositions mises en place par le Ministère de la transition énergétique (MTE), en particulier, l'arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère (SNIEBA).

# 1.2.1 Dispositions institutionnelles, législatives et procédurales

Les pouvoirs publics s'attachent à disposer de données relatives aux émissions de polluants dans l'atmosphère qui correspondent quantitativement et qualitativement aux différents besoins nationaux et internationaux du fait de l'importance de ces données pour identifier les sources concernées, définir les programmes appropriés d'actions de prévention et de réduction des émissions, informer les nombreux acteurs intervenant à divers titres et sur divers thèmes en rapport avec la pollution atmosphérique.

La responsabilité de la définition et de la maîtrise d'ouvrage du système national d'inventaires des émissions de polluants et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère appartient au Ministère chargé de l'environnement : Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT) pour les polluants atmosphériques et le Ministère de la Transition Energétique (MTE) pour les GES.

Le MTE/MTECT prend en coordination avec les autres ministères concernés les décisions utiles à la mise en place et au fonctionnement du SNIEBA, en particulier les dispositions institutionnelles, juridiques ou de procédure. A ce titre, il définit et répartit les responsabilités attribuées aux différents organismes impliqués. Il met en œuvre les dispositions qui assurent la mise en place des processus relatifs à la détermination des méthodes d'estimation, à la collecte des données, au traitement des données, à l'archivage, au contrôle et à l'assurance de la qualité, la diffusion des inventaires tant au plan national qu'international ainsi que les dispositions relatives au suivi de la bonne exécution.

La multiplicité des besoins conduisant à l'élaboration d'inventaires d'émission de polluants et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère portant souvent sur des substances et des sources similaires justifie dans un souci de cohérence, de qualité et d'efficacité de retenir le principe d'unicité du système d'inventaire. Cette stratégie correspond aux recommandations des instances internationales telles que la Commission européenne et les Nations unies.

Les inventaires d'émissions doivent garantir diverses qualités de cohérence, comparabilité, transparence, exactitude, ponctualité, exhaustivité qui conditionnent l'organisation du système tant au plan administratif que technique.

L'organisation du système actuel a fait l'objet de l'arrêté interministériel (SNIEBA) du 24 août 2011 qui annule et remplace l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants dans l'atmosphère (SNIEPA).

Cette organisation est conforme au cadre directeur des systèmes nationaux de la CCNUCC, du GIEC et des règlements européens relatifs au suivi des GES notamment le règlement UE n° 2018/1999 (Gouvernance). En particulier, la transparence des inventaires français et la richesse de son système d'informations, registres, statistiques, valorisation des travaux de recherches, etc., sont des qualités importantes attendues par les instances internationales, notamment dans le cadre et l'esprit de l'Accord de Paris.

#### Répartition des responsabilités

Les responsabilités sont réparties comme suit :

- > La maîtrise d'ouvrage de la réalisation des inventaires et la coordination d'ensemble du système sont assurées par le MTE /MTECT.
- > D'autres ministères et organismes publics contribuent aux inventaires d'émissions par la mise à disposition de données et statistiques utilisées pour l'élaboration des inventaires.
- > L'élaboration des inventaires d'émission en ce qui concerne les méthodes et la préparation de leurs évolutions, la collecte et le traitement des données, l'archivage, la réalisation des rapports et divers supports, la gestion du contrôle et de la qualité, est confiée au Citepa par le MTE/MTECT. Le Citepa assiste le MTE/MTECT dans la coordination d'ensemble du système national d'inventaires des émissions de polluants dans l'atmosphère. A ce titre, il convient de mentionner tout particulièrement la coordination qui doit être assurée entre les inventaires d'émissions et les registres d'émetteurs tels que l'E-PRTR et le registre des quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE), sans oublier d'autres aspects (guides publiés par le MTE/MTECT, système de déclaration annuelle des rejets de polluants, etc.) pour lesquels il est important de veiller à la cohérence des informations.
- > Le MTE/MTECT met à disposition du Citepa toutes les informations dont il dispose dans le cadre de la réglementation existante, comme les déclarations annuelles de rejets de polluants des Installations Classées, ainsi que les résultats des différentes études permettant un enrichissement des connaissances sur les émissions qu'il a initiées tant au sein de ses services que d'autres organismes publics comme l'INERIS. Par ailleurs, l'arrêté SNIEBA du 24 août 2011 établit une liste des statistiques et données émanant d'organismes publics ou ayant une mission de service public, utilisées pour les inventaires d'émission (cf. tableau suivant relatif à l'annexe II de l'arrêté SNIEBA).

13 septembre 2011

#### JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 3 sur 85

#### ANNEXE II

LISTE INDICATIVE DES STATISTIQUES ET DONNÉES ÉMANANT D'ORGANISMES PUBLICS OU AYANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC UTILISÉES POUR LES INVENTAIRES D'ÉMISSION

SECTEUR	TYPE DE DONNÉES	ORGANISME ÉMETTEUR des données
Energie	Bilan de l'énergie.  Consommation d'énergie en France.  Consommation et ventilation des produits pétroliers à usage non énergétique.  Consommations d'énergie dans l'industrie.  Consommations d'énergie dans le résidentiel et le tertiaire.  Consommations d'énergies renouvelables dans l'industrie et le résidentiel/tertiaire.  Bilan de la pétrochimie.	Ministère chargé de l'industrie
	Déclarations annuelles des rejets polluants de certaines installations classées.	Ministère chargé de l'écologie
	Consommations d'énergie dans les industries agricoles et alimentaires (IAA).	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêch
	Comptes des transports de la nation. Statistiques du transport maritime. Statistiques du transport aérien.	Ministère chargé des transports
Procédés industriels	Déclarations annuelles des rejets polluants de certaines installations classées.	Ministère chargé de l'écologie
	Production des IAA. Enquêtes de branches.	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
	Statistiques industrielles.	INSEE
	Inventaires de fluides frigorigènes.	ADEME
Utilisation de solvants et autres produits	Déclarations annuelles des rejets polluants de certaines installations classées.	Ministère chargé de l'écologie
	Production, imports et exports, consommation de peinture/encre/coile.	IINSEE et ministère chargé du commerce extérieu
Agriculture	Statistiques agricoles. Caractérisation des modes d'élevage (mode de gestion des déjections, bétiments). Caractérisation des pratiques culturales. Facteurs d'émission.	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêch INRA
UTCF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)	Statistiques forestières. Utilisation du territoire. Récolte de bois et production de sciages.	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêch
	Accroissement et stocks forestiers en métropole.	IFN
	Température/rayonnement solaire global.	Réseau RenEcofor/ONF
Déchets	Inventaire des installations de traitement des déchets ménagers et assimilés. Statistiques déchets de soins à risques. Statistiques déchets industriels.	ADEME et ministère en charge de l'écologie
	Déclarations de rejets polluants. Surveillance dioxines/métaux lourds des usines d'incinération.	Ministère chargé de l'écologie
Tous secteurs	Tout ou partie des éléments ci-dessus selon les secteurs, pour les inventaires territoriaux.	Voir ci-dessus, et AASQA, CITEPA, services des collectivités

- > Le MTE/MTECT pilote le Groupe de concertation et d'information sur les inventaires d'émissions (GCIIE) qui a notamment pour mission de :
  - donner un avis sur les résultats des estimations produites dans les inventaires,
  - donner un avis sur les changements apportés dans les méthodologies d'estimation,
  - donner un avis sur le plan d'action d'amélioration des inventaires pour les échéances futures.
  - émettre des recommandations relativement à tout sujet en rapport direct ou indirect avec les inventaires d'émission afin d'assurer la cohérence et le bon déroulement des actions, favoriser leurs synergies, etc.,
  - o recommander des actions d'amélioration des estimations des émissions vers les programmes de recherche,

Le GCIIE est composé à ce jour de représentants :

- du Ministère de la Transition Energétique (MTE), du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT), notamment de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et des services statistiques du MTE/MTECT notamment le SDES,
- du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA), notamment le Service de la statistique et de la prospective (SSP) et de la Direction générale de la performance économique (DGPE),
- du Ministère de l'économie, des finances et de la relance, notamment de la Direction générale de l'INSEE et de la Direction générale du Trésor,
- de l'Agence de la Transition Ecologique (ADEME),
- de l'Institut National de l'EnviRonnement industriel et des rISques (INERIS).
- de diverses institutions et agences qui sont également invitées en tant qu'observateurs : c'est le cas des agences agréées pour la surveillance de la qualité de l'air (AASQA), les observatoires régionaux d'émissions de gaz à effet de serre ou encore le Haut-Conseil pour le Climat (HCC).
- > La diffusion des inventaires d'émissions est partagée entre plusieurs services du MTE/MTECT qui reçoivent les inventaires approuvés transmis par la DGEC :
  - La DGEC assure la diffusion des inventaires d'émissions qui doivent être transmis à la Commission européenne en application des directives, notamment l'inventaire des Grandes Installations de Combustion dans le cadre de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, ainsi que les inventaires au titre de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques. Elle assure également la diffusion des inventaires relatifs à la Convention de la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies relative à la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance (CEE-NU - CPATLD).
  - La DGEC assure également la diffusion de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre établi au titre du règlement européen 2018/1999 (gouvernance de l'union de l'énergie et du climat), ainsi que la diffusion de cet inventaire au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).
  - A la demande du MTE/MTECT, le Citepa assure la diffusion de tous les inventaires qu'il réalise par, notamment, la mise en accès public libre des rapports correspondants à l'adresse Internet <a href="https://www.citepa.org/fr/publications/">https://www.citepa.org/fr/publications/</a>. Certains de ces rapports sont parfois également présents sur d'autres sites ou diffusés sous différentes formes par d'autres organismes. Le Citepa est également chargé de diffuser des informations techniques relatives aux méthodes d'estimation et est notamment désigné comme correspondant technique des institutions internationales citées ci-dessus. A ce titre, le Citepa est le Point Focal National désigné par le MTE/MTECT dans le cadre de l'évaluation de la modélisation intégrée pour ce qui concerne les émissions. Le Citepa assure conjointement avec le MTE/MTECT la diffusion de l'inventaire d'émissions dit « SECTEN » qui présente d'une manière générale des séries longues et autres données spécifiques relatives aux sources émettrices en France.

### 1.2.2 Planification, préparation et management

Les différentes étapes du processus sont explicitées ci-après et représentées par le schéma ciaprès.

- A partir de l'expression des différents besoins et des exigences qui s'y attachent, les termes de référence sont établis.
- Les méthodologies à appliquer sont choisies et mises au point en tenant compte des connaissances et des données disponibles, notamment les éléments contenus dans certaines lignes directrices définies par les Nations unies ou la Commission européenne.
- Les données nécessaires et les sources susceptibles de les produire sont identifiées.
- Les données sont collectées, validées, traitées selon les processus établis, y compris en tenant compte des critères liés à la confidentialité.
- Les données obtenues sont stockées dans des bases de données pour exploitation ultérieure.
- Les principaux éléments utiles à l'approbation des inventaires (résultats d'ensemble, principales analyses, changements majeurs notamment liés à des évolutions méthodologiques) sont produits pour transmission au Groupe de coordination (GCIIE).

Le Groupe de coordination et d'information sur les inventaires d'émissions (GCIIE) fait part de son avis sur les inventaires et les ajustements nécessaires. Il émet des recommandations et propose un plan d'actions visant à améliorer les inventaires tant en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des estimations que les aspects de forme, d'analyse, de présentation des résultats ou de tout autre point en rapport avec les inventaires.

Le Ministre en charge de l'environnement prend les décisions finales concernant les inventaires.

Les ajustements éventuels sont apportés à l'édition de l'inventaire en cours ou dans le cadre de l'application du plan d'amélioration des inventaires qui comporte des actions à plus long terme.

Les éléments finalisés sont remis au MTE/MTECT qui, après examen et approbation, les communique aux instances internationales.

Une diffusion étendue des inventaires est réalisée au travers de la mise en ligne sur le site Internet du Citepa des différents rapports. D'autres vecteurs de diffusion sont également utilisés par les différents organismes utilisateurs des rapports par l'intermédiaire de publications, communications et envois des rapports à certains organismes.

L'ensemble des éléments utilisés pour construire les inventaires est archivé pour en assurer la traçabilité.

Des vérifications sont effectuées notamment par des instances internationales. Certaines, comme les revues au moyen d'équipes d'experts dépêchées par les Nations unies dans les pays concernés, vont très en profondeur dans le détail des méthodologies et procédures de rapportage des inventaires. A cela s'ajoutent les revues de l'UE dans le cadre de son propre système de contrôle et assurance qualité des inventaires d'émissions UE basés sur la compilation des inventaires des états membres. Par ailleurs, toutes les remarques effectuées par divers utilisateurs des inventaires et les anomalies éventuellement détectées ainsi que le résultat des actions menées au titre de l'assurance qualité au niveau national participent à ces vérifications (cf. section « Programme d'assurance et de contrôle de la qualité »). Tous ces éléments nourrissent le plan d'actions et sont utilisés pour améliorer les éditions suivantes des inventaires.




Figure 1 : Schéma organisationnel simplifié

## 1.2.3 Assurance qualité, contrôle qualité et vérification

L'élaboration d'un inventaire d'émissions est une tâche complee au regard :

- > Du nombre important de données à manipuler,
- > De la grande diversité quantitative et qualitative des sources d'information,
- > Des méthodologies à mettre en œuvre pour quantifier au mieux chaque activité émettrice,
- > De la nécessité de fournir des informations aussi pertinentes et exactes que possible tout en respectant les contraintes de ressources et de respect des échéances,
- > De la garantie du respect de qualités fondamentales attachées aux inventaires (cohérence, exhaustivité, traçabilité, etc.).

Un dispositif de contrôle et d'assurance de la qualité est indispensable pour accomplir de manière satisfaisante cette tâche.

#### Management de la qualité

Le système national d'inventaire d'émissions est établi en intégrant les critères usuels applicables aux Systèmes de Management de la Qualité (SMQ). Le Citepa, qui a la charge de réaliser au plan technique les inventaires d'émission nationaux, a mis en place un tel système basé sur le référentiel ISO 9001. Cette disposition est confirmée par l'attribution d'un certificat délivré par l'AFAQ en 2004 et renouvelé en 2007, 2010, 2013, 2016, 2018 et 2021, ainsi que par les audits annuels de suivi. La réalisation des inventaires d'émission nationaux est couverte par le SMQ au travers de plusieurs processus spécifiques (voir Manuel Qualité - document interne non public).

Dans ce cadre, plusieurs processus relatifs au contrôle et à l'assurance de la qualité des inventaires sont intégrés dans les différents processus et procédures mis en œuvre, correspondant aux différentes phases et actions relatives aux points suivants :

- > Fonctions générales de revue, de management des ressources, de planification, de veille et de participations à des travaux externes en rapport avec les inventaires d'émission.
- Choix, mise en œuvre et développement des méthodologies ainsi que la sélection des sources d'information et la collecte des données. Les processus de choix des méthodes sont clairement établis notamment vis-à-vis des cadres référentiels et des caractéristiques de pertinence et de pérennité attendues des sources de données. Ces choix sont généralement effectués en concertation avec les acteurs et experts des domaines concernés. Les modifications méthodologiques sont soumises à l'appréciation du Groupe de concertation et d'information sur les inventaires d'émissions (GCIIE).
- Développement des procédures de calcul notamment des modèles de calcul des émissions, des bases de données, du reporting.
- > Recherche d'un niveau élevé de traçabilité et de transparence.
- Mise en œuvre et enregistrement de contrôles relatifs aux étapes importantes et à risques de la réalisation de l'inventaire, à travers de multiples contrôles internes, tant sur les données d'entrée que sur les calculs, les bases de données, les rapports, l'archivage des données, le suivi des modifications (corrections d'erreurs ou améliorations) et les non conformités. Plusieurs outils destinés à accompagner ces contrôles ont été développés.
- > Validation et approbation des résultats des inventaires, suite à l'avis formulé par le Groupe de concertation et d'information sur les inventaires d'émission (GCIIE).
- > Validation et approbation des rapports et autres supports d'information par le Ministère chargé de l'environnement.
- Archivage systématique des éléments nécessaires pour assurer la traçabilité requise.
- > Diffusion des informations et produits correspondants.

- Compatibilité avec les exigences communautaires en matière de communication des données et des caractéristiques des inventaires d'émission nécessaires à la Commission Européenne. En particulier, afin de lui permettre de préparer les inventaires de l'Union Européenne sur la base des inventaires des Etats membres et contribuer notamment à l'atteinte des exigences relatives à la qualité que la Commission met en œuvre à son niveau (i.e., en ce qui concerne les gaz à effet de serre dont la surveillance est soumise à des dispositions réglementaires particulières).
- > Amélioration permanente de la qualité des estimations en développant les procédures pour éviter d'éventuelles erreurs systématiques, réduire les incertitudes associées, couvrir plus complètement les substances et les sources émettrices, etc. visant à satisfaire les objectifs relatifs à la qualité. Un plan d'action est défini et mis régulièrement à jour. Il intègre les améliorations requises et possibles en tenant compte des recommandations du GCIIE.
- Evaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives au contrôle et à l'assurance de la qualité, en particulier les objectifs et le plan qualité.

#### Objectifs qualité

L'objectif global du programme d'assurance et de contrôle de la qualité porte sur la réalisation des inventaires nationaux d'émissions et de puits, conformément aux exigences formulées dans les différents cadres nationaux et internationaux couverts par le SNIEBA. Ces exigences portent sur la définition, la mise en œuvre et l'application de procédures et de méthodes visant à satisfaire les critères de tracabilité, d'exhaustivité, de cohérence, de comparabilité et de ponctualité requis notamment par les instances internationales et européennes en application des engagements souscrits par la France.

En particulier, cet objectif global se décline en sous éléments :

- Préparation des rapports (notamment rapports nationaux d'inventaires pour certains protocoles et directives européennes) conformément aux critères de contenu et de forme éventuellement exigés (en particulier analyses de tendance, incertitudes, contrôle et assurance de la qualité, système national d'inventaire, méthodes utilisées, etc.),
- Fourniture des données sectorielles de base requises dans les formats de rapports définis (CRF, NFR, GIC, etc.) et en particulier : explications additionnelles, utilisation des codes de notes définis, modifications introduites dans le dernier exercice, ajustements rétrospectifs, données spécifiques, etc.
- > Développement des procédures appropriées pour le choix des méthodes et des référentiels, la collecte, le traitement, la validation des données ainsi que leur archivage et leur sauvegarde,
- Détermination des incertitudes quantitatives attachées aux estimations,
- > Recherche et élimination des incohérences,
- Développement des procédures d'assurance qualité,
- Contribution à l'amélioration continue des inventaires par :
  - o La recherche et la mise en œuvre de méthodes et/ou données plus pertinentes et précises,
  - La formulation de recommandations auprès des divers organismes impliqués dans le système national d'inventaires d'émission, voire d'autres organismes y compris internationaux,
  - o La participation aux travaux internationaux sur les thèmes en rapport avec les inventaires d'émissions et les puits,
  - La coopération avec d'autres pays sur ces mêmes aspects,
  - Le respect des échéances communautaires et internationales de communication des inventaires d'émission,
  - La recherche d'une efficience dans les travaux réalisés (pertinence, précision, mise en œuvre des méthodes vs. moyens, etc.) visant à satisfaire les besoins de détermination des émissions et des puits.

#### Contrôle de la qualité

Le contrôle de la qualité est intégré dans les différentes phases des processus et procédures développées par les organismes impliqués dans le système national pour ce qui concerne les éléments dont ils ont la charge afin d'atteindre les objectifs définis.

Le Citepa, organisme responsable de la coordination technique et de la compilation des inventaires est chargé du suivi du contrôle qualité et formule des recommandations visant à améliorer, compléter, développer les processus et procédures nécessaires.

Ces procédures peuvent être automatiques ou manuelles, revêtir la forme de check-list, de tests de plausibilité, de cohérence et d'exhaustivité, d'analyses de tendances, de simulations, etc. Elles interviennent à plusieurs étapes de la réalisation de l'inventaire. Plus particulièrement certaines sont précisées ci-après :

#### Données entrantes

- Veille relative à la collecte des données (démarches nécessaires, publication effective, relance, etc.),
- o Réception effective (délivrance, captation sur Internet, données effectivement présentes au Citepa),
- Conformité du contenu au plan quantitatif (flux complet) et qualitatif (éventuelles observations quant à l'échantillonnage, au changement de périmètre, de méthodologie pouvant entraîner une rupture statistique, etc.).
- Enregistrement et archivage des données brutes avant traitement.

#### > Traitement des données :

Il est principalement réalisé au travers de fiches de calcul dédiées chacune à une catégorie de sources émettrices (le SNIEBA en compte plus d'une centaine).

Ainsi chaque fiche de calcul sectorielle contient ses propres contrôles internes. Il s'agit notamment de tests internes visant à s'assurer des calculs (par exemple vérification de soustotaux, affichage des tendances au niveau le plus fin des activités) et de la cohérence entre les valeurs calculées et les valeurs exportées vers le système de bases de données nationales. De même la documentation des sources et des hypothèses fait l'objet d'un soin particulier pour assurer la traçabilité.

#### > Contrôle et validation interne des résultats :

Avant d'être exportée vers ces bases de données, plusieurs étapes de contrôles complémentaires sont réalisées. Chaque fiche de calcul sectorielle est soumise par son auteur à un contrôle au moyen d'un outil spécialement développé à cette fin par le Citepa, appelé VESUVE<sup>3</sup>. Cet outil permet de vérifier non seulement la cohérence entre les facteurs d'émission, les activités et les émissions, mais assure l'affichage graphique des tendances des activités, des facteurs d'émissions et des émissions de tous les polluants pour l'édition précédente et celle en cours de l'inventaire. Les évolutions observées entre les deux éditions sont systématiquement analysées et commentées par l'auteur de la fiche de calcul.

Chaque fiche de calcul sectorielle est ensuite soumise, au minimum, à la vérification par une tierce personne et par une seconde hiérarchiquement plus haut placée dans le cas de modifications méthodologiques. Le contrôle effectué porte entre autres points sur la cohérence et la transparence de la méthode, le référencement des données utilisées, le traitement des éventuelles non-conformités ou améliorations programmées (cf. application RISQ au paragraphe 4 ci-après) et l'enregistrement des vérifications effectuées avec VESUVE.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> VESUVE : VErification et SUivi des fiches de l'inVEntaire

La représentativité des informations (définition, domaine, pertinence, exactitude, etc.), la pertinence et la conformité des méthodes, l'adéquation des outils de traitement et des formats de communication sont notamment concernés.

Une étape supplémentaire de contrôle vient s'ajouter lors de la compilation des éléments descriptifs méthodologiques au cours de laquelle un nouveau passage en revue des évolutions des méthodes et des facteurs d'émission est opéré (justification des évolutions, explicitation des méthodes, référencement des sources, etc.). Par ailleurs, la compilation finale du rapport d'inventaire permet un contrôle d'ensemble sur les résultats.

Etant donné la quantité considérable de données collectées et traitées dans les différents domaines concernés, il convient d'examiner la documentation correspondante de chacun des organismes impliqués. En particulier, il y a lieu de noter les procédures relatives aux processus de gestion de la qualité mises en place par le Citepa à cet effet (le Citepa a reçu la certification ISO 9001) pour la réalisation des inventaires d'émissions.

En ce qui concerne la compilation des inventaires, la quasi-totalité des dispositions générales (de rang 1) décrites dans les Bonnes Pratiques du GIEC sont appliquées. Les dispositions spécifiques à certaines catégories de sources (de rang 2) sont mises en œuvre au cas par cas principalement dans les secteurs « industrie », « transports » et « agriculture » et, dans une moindre mesure, dans les autres secteurs. En particulier, l'accès et l'utilisation de données relatives à des sources individuelles ou des sousensembles très fins de sources débouchent sur l'application de procédures spécifiques. Le SMQ s'attache particulièrement :

- > A assurer la disponibilité de la documentation utilisée pour les inventaires d'émission,
- > Au classement et à l'archivage de toutes les données et informations considérées pour chaque inventaire,
- A préserver l'éventuelle confidentialité de certaines données.

Le tableau présenté au paragraphe ci-après fournit la liste des vérifications effectuées en référence aux Bonnes Pratiques du GIEC. Bien d'autres dispositions s'y ajoutent.

#### Assurance de la qualité

Elle est assurée au travers de plusieurs dispositions visant à soumettre les inventaires à des revues et recueillir les commentaires et évaluations de publics disposant généralement d'une expertise appropriée. Plus particulièrement, les actions suivantes dont certaines sont intégrées dans le système d'inventaire et par suite dans le SMQ, sont effectives (voir également la figure ci-après) :

- Les commentaires des membres du Groupe de coordination et d'information sur les inventaires d'émission (GCIIE) qui disposent en outre de leurs propres données de recoupement des éléments méthodologiques.
- Les évaluations des autorités locales (DREAL) pour ce qui concerne les données individuelles d'activité et/ou d'émission de polluants déclarées annuellement qui concernent plus de 10 000 installations dont la totalité des installations soumises au SEQE. A noter que, dans ce dernier cadre, le second niveau de vérification ne peut être franchi si le premier niveau de vérification n'est pas concluant.




Figure 2 : Dispositions mises en œuvre pour l'assurance qualité

- L'assurance qualité mise en œuvre par les entités statistiques chargées d'élaborer certaines données dans le cadre des agréments reçus par l'Administration (bilan énergie, productions, etc.). Cette assurance qualité est donc intégrée en amont de l'inventaire proprement dit.
- Les revues diligentées par le Secrétariat des Nations Unies de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques depuis 2002 et tous les ans sauf exception (e.g., 2020). Ces revues donnent lieu à des rapports qui permettent d'introduire des améliorations. Bien que ces revues ne correspondent pas aux actions d'assurance qualité organisées par le pays, la nature et les résultats de ces revues sont totalement similaires à ce que produiraient des revues tierces organisées dans le cadre de l'assurance qualité du pays. De nombreuses améliorations introduites dans les inventaires de gaz à effet de serre proviennent de ces revues internationales.
- ➤ Les revues effectuées dans les différents cadres (CCNUCC, CEE-NU / LRTAP, CE / Mécanisme communautaire de surveillance des émissions de gaz à effet de serre, etc.) sont autant d'analyses d'experts qui participent chacune, vis-à-vis des autres cadres, à l'assurance qualité des inventaires d'émissions. A minima, ces analyses portent sur des éléments communs tels que les activités de certaines sources (e g. l'énergie), mais aussi de divers autres aspects (organisation, incertitudes, etc.) du fait des éléments communs de rapportage et des fortes similarités entre ces exercices.
- Les examens ponctuels réalisés par diverses personnes ayant accès aux rapports d'inventaires disponibles au public ou faisant suite à des commentaires formulés par des tiers.

> Les échanges et actions bi et multi latérales conduites avec les organismes et experts étrangers chargés de réaliser des inventaires nationaux. La réalisation de revues complètes et approfondies par des tierces personnes se heurte à la double difficulté de la disponibilité des compétences et des ressources requises. Dans ce registre, des opérations bilatérales entre experts de deux pays limitées à certains secteurs et / ou polluants sont des formules qui associent intérêt et plus grande facilité de mise en œuvre. Une telle opération a été menée en juillet 2008 entre experts français et britanniques pour le secteur de l'agriculture et fin 2013/début 2014 entre experts français et allemands pour les émissions de gaz fluorés.

Les informations recueillies alimentent un outil dédié à l'enregistrement et au suivi de correction des non-conformités identifiées et des améliorations prévues, appelé RISQ<sup>4</sup>. Cet outil est systématiquement consulté par tous les auteurs de fiches de calcul et de rapports lors de leur mise à jour et la réalisation des actions prévues est consignée et contrôlée par leur vérificateur.

Ces informations contribuent à améliorer les éditions suivantes des inventaires selon l'impact de la modification vis-à-vis, d'une part, de l'écart engendré dans les estimations et, d'autre part, des ressources et du temps nécessaire pour disposer des données et/ou mettre en œuvre des méthodes alternatives.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> RISQ: Réseau Intégré du Système Qualité




Figure 3 : Schéma du contrôle et de l'assurance qualité de l'inventaire français

#### Exemples de dispositions pratiques

Quelques exemples (non exhaustifs) d'opérations réalisées sont fournis :

- > Méthodologie et traitement des données :
  - Tout développement de traitement des données inclut des tests de vérification de l'exactitude des calculs,
  - o Un calcul distinct de l'ordre de grandeur du résultat est effectué,
  - o Des indicateurs de bouclage sont introduits dans la mesure du possible,
  - Enregistrement de toutes les méthodes utilisées, des hypothèses associées, des modifications survenues,
  - o Analyse de l'impact des méthodes nouvelles ou modifiées.

#### Données d'activité et d'émissions :

- Veille sur la méthode d'élaboration des statistiques utilisées afin de déceler les éventuels biais susceptibles d'affecter l'information utilisée (périmètre, structure, continuité de série, etc.),
- o Prise en compte de données spécifiques à certaines sources, notamment les données qui proviennent de la mise en œuvre des dispositions relatives au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (cf. section « methodology introduction\_COM ») afin d'assurer une cohérence quasi totale,
- Analyses de tendances, justification des écarts importants,
- o Test de présence, de plausibilité, de cohérence, etc.

#### Non conformités :

- Les non conformités décelées en interne ou signalées par des correspondants externes sont examinées (cause et effet), les procédures existantes sont corrigées, les actions correctrices (erratum) mises en place si nécessaire.
- o Les non conformités sont enregistrées pour permettre la mise en place d'actions correctives.

#### Correspondance entre les procédures générales de niveau 1 du GIEC et celles du SMQ

Le tableau ci-après présente les relations entre les activités de contrôle qualité identifiées dans les bonnes pratiques du GIEC et les divers éléments du SMQ (processus, procédures, etc.).

Tableau 2 : Relation entre les bonnes pratiques du GIEC et les éléments du SMQ

,	Activités de contrôle qualité		Procédures	Procédures (codes)	Processus impliqués (codes)	Modes opératoires (codes)	Enregistrements (codes)	Commentaires
1	Vérifier que les hypothèses et critères pour la sélection des données sur les activités et les facteurs d'émission sont documentés.	1a	Comparer les descriptions des données sur les activités et les facteurs d'émission à l'information sur les catégories de source et s'assurer qu'elles sont consignées et archivées correctement	INV-Pd-1.01 INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	
	Vérifier l'absence	2a	Confirmer que les références bibliographiques sont citées correctement dans la documentation interme.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	
2	d'erreur de transcription dans les entrées de données et les références.	2b	Vérifier par recoupement un échantillon de données d'entrée pour chaque catégorie de source (mesures ou paramètres utilisés pour le calculs) afin de rechercher des erreurs de transcription.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	bouclages, examen des tendances des séries historiques par applicatif interne
	Vérifier que les	3a	Reproduire un échantillon représentatif des calculs d'émissions.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	contrôle des modules de calculs par un vérificateur interne désigné
3	émissions sont calculées correctement.	3b	Simuler sélectivement des calculs d'un modèle complexe à l'aide de calculs abrégés pour évaluer l'exactitude relative.	INV-Pd-1.05 INV-Pd-1.02	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02 INV-En-1.2.0-01	validation du choix des méthodes par comparaison à des modèles simplifiés
		4a	Vérifier que les unités sont étiquettées correctement dans les feuilles de calculs.	INV-Pd-1.05 INV-Pd-1.01	INV-Pr-01		INV-E n-1.5.0-01 INV-E n-1.5.0-02	cf. tables de références des unités + contrôle automatique des feuillets d'exportation des fiches méthodologiques par applicatif interne
	Vérifier que les paramètres et les unités d'émission sont	4b	Vérifier que les unités sont utilisées correctement du début à la fin des calculs	INV-Pd-1.05 INV-Pd-1.01	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	applicatif interne
4	consignées correctement et que les facteurs de conversion appropriés sont utilisés.		Vérifier que les facteurs de conversion sont corrects.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		IN V-E n-1.5.0-01 IN V-E n-1.5.0-02	contrôle automatique des feuillets d'exportation des fiches méthodologiques par applicatif interne
		4d	Vérifier que les facteurs d'ajustement temporel et spatial sont utilisés correctement	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	
		5a	Confirmer que les phases de traitement des données appropriées sont représentées correctement dans la base de données.	INV-Pd-1.06 INV-Pd-1.04				
	Vérifier l'intégrité des	5b	Confirmer que les relations entre les données sont représentées correctement dans la base de données.	INV-Pd-1.06 INV-Pd-1.04		INV-Mo-1.6.1		
5	fichiers de la base de données.	5c	base de données. Vérifier que les champs de données sont étiquettés correctement et indiquent les	INV-Pd-1.06	CIT-Pr-01	INV-M0-1.6.1 INV-M0-1.6.2		
		5d	spécifications de conception correctes. Vérifier que la documentation appropriée de la base de données et la structure et le	INV-Pd-1.04				
			fonctionnement du modèle sont archivés.					

A	Activités de contrôle qualité		Procédures	Procédures (codes)	Processus impliqués (codes)	Modes opératoires (codes)	Enregistrements (codes)	Commentaires
6	Vérifier la cohérence des données entre les catégories de source.	6a	Identifier les paramètres (données sur les activités, constantes, etc.) communs à plusieurs catégories de sources et confirmer la cohérence des valeurs utilisées pour ces paramètres dans les calculs d'émissions.	INV-Pd-1.05 INV-Pd-1.01	INV-Pr-01		FI-SNAP, références des fiches méthodologiques cf. FM (INV-En-1.5.0-02) et cartographie des liens entre les données communes des fiches méthodologiques	commentaires dans le logigramme du proces sus
7	Vérifier que le mouvement des 7 données d'inventaires entre les phases de trattement est correct.	7a	Vérifier que les données sur les émissions sont agrégées correctement, des niveaux de présentations inférieurs vers des niveaux supérieurs, lors de la préparation des récapitulatifs.	INV-Pd-1.06	INV-Pr-01			applicatifs externes et internes
			Vérifier que les données	INV-Pd-1.04	INV-Pr-01		CIT-En-0.2.0-02	
		7b	sur les émissions sont transcrites correctement entre divers produits intermédiaires.	INV-Pd-1.04 INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		CIT-En-0.2.0-03 CIT-En-0.2.0-05 CIT-En-0.2.0-06 INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	cohérence des données sources et des versions des rapports
		8a	Vérifier que les qualifications des personnes apportant une opinion d'experts sur l'estimation de l'incertitude sont appropriées.	CIT-Pd-7.01	CIT-Pr-07		CIT-En-7.1.0-05 CIT-En-7.1.0-03	
8	Vérifier que les incertitudes des émissions et absorptions sont estimées ou calculées correctement.	8b	Vérifier que les qualifications, hypothèses et opinions d'experts sont consignées. Vérifier que les incertitudes calculées sont complètes et calculées correctement.	CIT-Pd-0.02			CIT-En-0.2.0-02	
		8c	Au besoin, dupliquer les calculs d'erreurs ou un petit échantillon des distributions de probabilité utilisés par l'analyse Monte Carlo.	Аррп	oc he "Monte-Ca	irlo" à développei	ret appliquer sur quelo	ques secteurs
		9a	Vérifier qu'il existe une documentation interne détaillée à la base des estimations et permettant la duplication des estimations d'émissions et d'incertitudes.	INV-Pd-1.06	INV-Pr-01			+ OMNEA
9	Effectuer un examen de la documentation interne.	9b	Vérifier que les données d'inventaire, données justificatives et dossiers sont archivés et stockés pour faciliter un examen détaillé.	INV-Pd-1.06 + CIT-Pd-0.03	INV-Pr-01	INV-Mo-1.6.01 INV-Mo-1.6.02		
		9c	Vérifier l'intégrité de tout système d'archivage de données par des organisations externes participant à la préparation de l'inventaire.	CIT-Pd-0.03				

	Activités de contrôle qualité	Procedures		Procédures (codes)	Processus impliqués (codes)	Modes opératoires (codes)	Enregistrements (codes)	Commentaires
10	Vérifier les changements méthodologiques et les		Vérifier la cohérence temporelle des données d'entrée des séries temporelles pour chaque catégorie de source.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01			contrôle base de données et enregistrement du suivi par applicatif interne
	changements relatifs aux données à l'origine de recalculs.		Vérifier la cohérence des algorithmes/méthodes utilisés pour le calcul pour la totalité des séries temporelles.	INV-Pd-1.02	INV-Pr-01		INV-En-1.2.0-01	
11	E ffectuer des vérifications de l'exhaustivité	11a	Confirmer que les estimations sont présentées pour toutes les catégories de source et pour toutes les années, depuis l'année de référence appropriée jusqu'à la période de l'inventaire courant.	INV-Pd-1.01 INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	contrôle base de données par applicatif interne
		11b	Vérifier que les lacunes connues en matière de données, à l'origine d'estimations incomplètes pour des catégories de sources, sont documentées.	INV-Pd-1.05	INV-Pr-01		Fi-SNAP + fiches méthodologiques (INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02)	
12	Comparer les estimations à des estimations antérieures.	12a	Pour chaque catégorie de source, comparer les estimations de l'inventaire courant à celles des inventaires antérieurs. En cas de variations importantes ou de variations par rapport à des tendances prévues, vérifier de nouveau les estimations et expliquer toute différence.	INV-Pd-1.05 INV-Pd-1.02	INV-Pr-01		(modification des fiches méthodologiques) INV-En-1.5.0-01 INV-En-1.5.0-02	+INV-Pd-1.02 pour les changements de méthode utilisation d'un applicatif interne

Les définitions des composantes mentionnées dans le tableau précédent telles que procédures, processus, modes opératoires, etc. sont explicitées dans le tableau suivant.

	Processus	Procédures/	modes opératoires	Documents/ enregistrements		
Code	Intitulé	Code	Intitu lé	Code	Intitulé	
		INV-Pd-1.01	Référentiels			
		INV-Pd-1,02	PAM Méthodes	INV-En-1.2.0-01	Am éliorations GCIIE	
		INV-Pd-1.03	Collecte des données			
INV-Pr-01	Réalisation des inventaires	INV-Pd-1.04	Traitement des données			
1144-11-01		INV-Pd-1.05	Fiches méthodologiques			
	i	INV-Pd-1.08	Bases de données		NAD	
		1144-5-0-1.00	Dases de données	INV-Mo-1.6.2	GIC (Grandes Installations de Combustion)	
	1	INV-Pd-1.07	Rapports		ļ	
Х	Ensemble des processus	CIT-Pd-0.0.3	Sauvegarde informatique			

## 1.2.4 Modification depuis la dernière soumission

Les dispositions institutionnelles du système national d'inventaire décrites dans le précédent rapport d'inventaire NIR (édition de mars 2022) restent valables à la nuance près de la séparation du précédent Ministère de la Transition Ecologique (MTE) en deux composantes : le Ministère de la Transition Energétique (MTE) qui suit du sujet climat et le Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT) qui suit le sujet pollution atmosphérique et qualité de l'air.

# 1.3 Préparation des inventaires, collecte des données, traitement et archivage

Cette section décrit les principales composantes et caractéristiques techniques du système national d'inventaires des émissions de polluants et de bilans dans l'atmosphère (SNIEBA).

#### Principe et champ général

Le système national d'inventaire des émissions de polluants et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est conçu sur le principe de l'unicité du système répondant à la multiplicité des demandes. Toutefois, le SNIEBA ne prétend pas répondre à l'avance à tous les besoins qui pourraient être formulés dans le domaine très étendu des inventaires d'émissions. Il vise à pouvoir s'adapter pour répondre à ceux qui ont reçu l'agrément des pouvoirs publics et qui justifient de par leurs caractéristiques et leur intérêt d'être couverts par le système national.

De fait, le SNIEBA est concu pour répondre à des demandes récurrentes et dont le contenu est bien spécifié afin de justifier le développement des processus et des outils mis en œuvre. Des besoins ponctuels peuvent éventuellement être satisfaits par le système au moyen de procédures connexes développées à cet effet. Une condition technique impérieuse porte sur la compatibilité de la demande en termes de concept, de couverture et de résolution des substances, des catégories de sources, des caractéristiques spatio-temporelles, etc. avec les caractéristiques actuelles du SNIEBA.

Le SNIEBA fait l'objet d'une actualisation régulière pour assurer dans toute la mesure du possible le respect des spécifications définies au plan international par la Commission européenne et les Nations unies.

Le SNIEBA offre également un intérêt important au plan national en produisant de nombreuses données et analyses mais aussi comme base de cadrage pour des études à l'échelle régionale ou locale en particulier en ce qui concerne les aspects méthodologiques, les référentiels, etc. De nombreuses données élaborées au cours du processus et disponibles dans le SNIEBA sont également géoréférencées et utilisables pour des applications à l'échelle régionale ou locale. Ces données sont également utilisables par des applications connexes utilisées pour la détermination des rejets dans des cadres déclaratifs (tels que E-PRTR, SEQE, etc.).

#### Caractéristiques requises pour les inventaires d'émissions

Les inventaires d'émissions doivent généralement présenter les caractéristiques décrites ci-après afin d'être effectivement utilisables. Ces caractéristiques sont des exigences formelles dans le cas des inventaires réalisés dans le cadre des Conventions internationales (CCNUCC, CEE-NU / CLRTAP) et des directives de l'Union européenne. La conception et le développement du SNIEBA sont effectués afin d'être compatibles avec ces caractéristiques qui sont :

- > exhaustivité: toutes les sources entrant dans le périmètre défini par le ou les inventaires doivent être traitées.
- > cohérence : les séries doivent être homogènes au fil des années.
- > exactitude / incertitude : les estimations doivent être aussi exactes que possible compte tenu des connaissances du moment. Ces estimations ne pouvant souvent être très précises compte tenu de la complexité des phénomènes mis en jeu et des difficultés à les mesurer ou les modéliser, elles doivent être accompagnées des incertitudes associées.
- > transparence : les méthodes et les données utilisées doivent être clairement explicitées pour pouvoir être évaluées dans le cadre de la validation et de la vérification. En conséquence, la traçabilité des données est indispensable. Les données doivent être enregistrées et accessibles. Cette caractéristique est également très utile pour la mise à jour ou la comparaison des

- inventaires. Cependant, elle peut être limitée dans quelques cas par le respect de la confidentialité.
- > comparabilité : les inventaires doivent autant que possible pouvoir être comparés. Cette comparaison peut porter sur les aspects géographiques et temporels aussi bien que sur les sources prises en compte (mêmes sources, mêmes méthodologies dans le même espace-temps). Cette qualité requiert généralement une adéquation avec les autres qualités citées ci-dessus et l'utilisation de référentiels identiques ou au moins compatibles.
- > confidentialité: le respect de certaines règles légales ou contractuelles limite l'accès à certaines informations. Les données communiquées dans les inventaires doivent respecter les règles de confidentialité qui sont éventuellement définies.
- > ponctualité : le dispositif d'élaboration des inventaires doit permettre de produire ceux-ci dans les délais requis.

#### Dispositions opérationnelles relatives à l'élaboration et au rapport des émissions

Les inventaires d'émission comportent deux phases types (voir schéma page suivante) :

- > une phase d'élaboration des émissions des différentes sources émettrices prises en compte en fonction des spécifications de chaque inventaire. Le système d'inventaire doit, au titre de cette phase, considérer des entités suffisamment fines quant au type de source émettrice pour que l'estimation des rejets soit tout à la fois aussi exacte que possible, et qu'elle se conforme autant que possible aux critères définissant l'appartenance aux différentes catégories visées dans la phase de rapport des émissions. L'application de cette clause à l'ensemble des demandes que le système doit satisfaire, conduit à décomposer les types de source en éléments assez fins en fonction:
  - o du secteur, de la branche ou de l'activité économique,
  - o du type de procédé,
  - o de la nature des équipements utilisés,
  - o de la présence et du type d'équipements de prévention ou de réduction des émissions,
  - de la capacité de production ou de fonctionnement de l'installation,
  - de l'âge de l'installation ou de l'ancienneté de certains équipements,
  - de divers paramètres liés aux conditions opératoires, etc.

Cette phase d'élaboration se décompose en deux étapes :

- o une étape préalable de mise en place des termes de référence, du choix des méthodologies, d'identification des données (source, disponibilité, confidentialité, etc.), des procédures de calcul, etc. Ces éléments sont ajustés suite aux retours des exercices précédents, des revues nationales et internationales, etc.
- o une étape d'application des dispositions définies précédemment relative à la collecte et au traitement des données qui englobe validation, archivage, calculs, mise en œuvre de modèles, consolidation, etc.
- > une phase de rapport des émissions des différentes sources émettrices prises en compte en fonction des catégories définies dans les formats spécifiques de rapportage. Ces derniers font partie des spécifications requises de la part des instances internationales comme les Nations unies et la Commission européenne.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des principaux formats produits par le SNIEBA.

Tableau 3 : Principaux formats de rapportage produits par le SNIEBA

Inventaire	Nom du format opérationnel
CCNUCC	Common Reporting Format (CRF) et bientôt Common Reporting Table (CRT) pour l'Accord de Paris
CEE-NU et NEC	Nomenclature For Reporting (NFR)
CEE-NU (EMEP)	EMEP (NFR limité en résolution mais grille 50 x 50 km)
GIC	GIC (partie sur une base individuelle et partie agrégée)
SECTEN	SECTEN niveaux 1 et 2
NAMEA	NAMEA
PLAN CLIMAT	PLAN CLIMAT (dérivé du format national SECTEN, visant à reconstituer les secteurs économiques traditionnels)

#### Schéma opérationnel simplifié du système d'inventaire




Figure 4 : Schéma opérationnel simplifié du système d'inventaire

#### Référentiels

Les différents éléments constitutifs des inventaires d'émission doivent être définis avec soin et de façon transparente. Les référentiels utilisés doivent également assurer la compatibilité avec les exigences internationales et les différentes applications supportées par le SNIEBA. Les éléments faisant appel à des référentiels sont :

- les substances et les formes physico-chimiques à considérer (par exemple les oxydes d'azote en équivalent NO<sub>2</sub>, le dioxyde de carbone sous forme de CO<sub>2</sub> et non de C, etc.),
- les types de sources émettrices pour l'élaboration,
- > les combustibles,
- les catégories de sources pour le rapport des émissions,
- > la relation entre sources émettrices et catégories de sources pour le rapport des émissions,
- > la nature des sources (grandes sources ponctuelles, grandes sources linéaires, grandes installations de combustion, sources mobiles, sources fixes, etc.),
- > la couverture et le découpage du territoire (inclusion ou non des territoires situés outre-mer, découpage administratif ou maillé, etc.),
- > les méthodes d'estimation,
- les divers paramètres utiles dans le système.

Elément Nom du référentiel Source EMEP / CORINAIR (SNAP 97) Activité émettrice Selected Nomenclature for (niveau élaboration) Air Pollution (SNAP) adaptée par le Citepa (SNAP 97c) EMEP / CORINAIR (NAPFUE 94) Combustible (niveau Nomenclature for Air Pollution of FUEls élaboration) complétée par le Citepa (NAPFUE 94c) (NAPFUE) Catégories de sources Common Reporting Format CCNUCC / GIEC pour CCNUCC (CRF) Nomenclature For CEE-NU Catégories de sources pour CEE-NU / LRTAP Reporting (NFR) Ministère / DGEC Catégories de rapport Catégories Plan Climat Plan Climat Entités géographiques Nomenclature des Unités **EUROSTAT et INSEE** Territoriales Statistiques

Tableau 4 : Présentation des différents référentiels utilisés

#### Choix des méthodologies

S'agissant de la conception des éléments de l'inventaire, le choix des méthodes d'estimation prend en compte divers aspects et passe par une étape de test et d'approbation du GCIIE comme illustré dans la figure ci-après. L'approche rationnelle de ces choix est développée dans la section « rationale\_COM » du présent rapport.

(NUTS), Administratives




Figure 5 : Choix des méthodologies

#### Nature des données collectées

Les données sont de natures très diverses et en quantités assez considérables. Les informations utilisées sont décrites précisément dans chaque section du présent rapport relativement aux différents types de sources et de polluants.

La liste ci-dessous relative à la nature des données ne saurait prétendre à l'exhaustivité mais regroupe l'essentiel des cas rencontrés :

statistiques publiques ou non produites par les organismes spécialisés de l'Administration ou dûment mandatés par elle. A ce titre s'attachent la plupart des principaux flux de données utilisés dans l'inventaire concernant la détermination du paramètre « activité » (consommations d'énergie, productions industrielles, recensement agricole, inventaire forestier, données socioéconomiques, etc.). Le tableau suivant issu de l'arrêté du 24 août 2011 comporte nombre de postes appartenant au présent item. Au premier rang figure le bilan énergétique national désormais sous la responsabilité du ministère chargé de l'environnement. S'y ajoutent les statistiques produites par l'INSEE, des données de trafic aérien de la DGAC, etc.

Tableau 5 : Données collectées et leurs sources

Secteur	Type de données	Organisme actuel émetteur des données	
	Bilan de l'énergie		
	Consommations d'énergie en France		
	Consommation et ventilation des produits pétroliers à usage non énergétique	Ministère chargé de l'environnement	
	Consommations d'énergie dans l'industrie.	(CGDD)	
	Consommations d'énergie dans le résidentiel et le tertiaire	et Ministère chargé	
	Consommation d'énergies renouvelables dans l'industrie et le résidentiel/tertiaire	de l'industrie (INSEE)	
	Bilan de la pétrochimie		
Energie	Déclarations annuelles des rejets polluants de certaines installations classées	Ministère chargé de l'environnement (DGPR)	
	Consommations d'énergie dans les industries agricoles et alimentaires (IAA)	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche (SSP)	
	Comptes des transports de la nation	Ministère chargé des transports (CGDD, DGITM, DGAC)	
	Statistiques du transport maritime		
	Statistiques du transport aérien		
	Déclarations des rejets polluants de certaines installations classées	Ministère chargé de l'environnement (DGPR)	
Procédés industriels	Production des IAA Enquêtes de branches	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche (SSP)	
	Statistiques industrielles	Ministère chargé de l'industrie (INSEE)	
	Données des flux de fluides frigorigènes en France	ADEME (OFF)	
Utilisation de solvants et autres	Déclarations des rejets polluants de certaines installations classées	Ministère chargé de l'environnement (DGPR)	
produits	Production, imports et exports, consommation de peinture/encre/colle	Ministère chargé de l'industrie (INSEE)	

	Statistiques agricoles		
Agriculture	Caractérisation des modes d'élevage (mode de gestion des déjections, bâtiments), caractérisation des pratiques culturales	Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche (SSP), INRA	
	Facteurs d'émission		
UTCATF	Statistiques forestières		
(utilisation	Utilisation du territoire	Ministère chargé de l'agriculture (SSP)	
des terres, changement	Récolte de bois et production de sciages	t agriculture (33F)	
d'affectatio n des terres	Accroissement et stocks forestiers en métropole	IGN	
et foresterie)	Température/rayonnement solaire global	Réseau RenEcofor/ONF	
	Inventaire des installations de traitement des déchets ménagers et assimilés	ADEME et Ministère chargé de l'environnement (DGPR)	
	Statistiques déchets de soins à risques		
Déchets	Statistiques déchets industriels		
	Déclarations des rejets polluants	Ministère chargé de	
	Surveillance dioxines/métaux lourds des usines d'incinération	l'environnement (DGPR)	

statistiques professionnelles provenant d'organismes représentatifs d'un secteur d'activité (syndicats, fédérations, etc.). Ces organismes sont dans nombre de cas producteurs de statistiques officielles et mandatées par des organismes statistiques publics. Ils disposent aussi de données accessibles mais généralement diffusées dans des cercles plus restreints. C'est le cas pour de nombreux secteurs industriels (chimie, sidérurgie, chauffage urbain, etc.). Il convient de citer particulièrement les publications du CPDP et notamment la parution annuelle de « Pétrole » qui produit un grand nombre de données utilisées dans les inventaires.

#### données administratives qui résultent :

- d'une part, de la mise en œuvre de dispositions réglementaires. Le flux le plus notable s'inscrivant dans cet item est la déclaration annuelle des rejets des installations classées soumises à autorisation qui conduit plus de 10 000 exploitants de l'industrie et de l'agriculture principalement à remplir des déclarations par voie électronique chaque année concernant leurs rejets dans l'air, dans l'eau, dans les déchets et les transferts. Ce dispositif est concu pour répondre à plusieurs usages dont l'alimentation des inventaires d'émission dans l'air, le rapportage à l'E-PRTR, le rapportage au SEQE, ce qui permet d'obtenir par construction, des données homogènes et spécifiques des différents procédés et de leurs conditions de fonctionnement au sein d'une même activité. De nombreuses informations sont collectées concernant la définition des installations et sous-installations, leurs activités, les caractéristiques des produits et des combustibles, des méthodes d'estimation des émissions, etc. Ces données ne sont pas publiques (à l'exception des émissions proprement dites), mais le Ministère chargé de l'Ecologie les met à disposition du Citepa.
- d'autre part, d'enquêtes réalisées pour le compte et/ou par les Administrations ou les Agences publiques (i.e. ADEME) ainsi que de Commissions. Dans ce cadre, figurent, par exemple, l'enquête ITOM relative aux installations de traitement des déchets, le rapport de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN), etc.

- > avis d'experts qui regroupent des personnes du secteur public ou du secteur privé. Ces avis portent aussi bien sur des points de détail précis que sur des éléments plus globaux. Certains de ces avis peuvent être recueillis à titre confidentiel. Lorsqu'il est recouru à de tels avis, ce fait est mentionné (cf. sections spécifiques aux différentes catégories de sources). Prennent également place dans cette catégorie les échanges avec des pairs (consultations bilatérales).
- littérature qui englobe :
  - o études et articles publiés,
  - études non publiques,
  - o guides parmi lesquels il est possible de distinguer ceux émanant :
    - d'institutions internationales comme le GIEC, EMEP/EEA,
    - de pays (EPA, OFEFP/OFEV, etc.),
    - de guides sectoriels.
  - o rapports d'inventaire d'autres pays.

#### Procédures opérationnelles

Au niveau opérationnel, une fois les termes de référence établis et les méthodologies définies, la phase de production des inventaires s'appuie sur des procédures qui portent sur :

- la réception des données (matière première des inventaires),
- > le traitement des informations,
- le stockage des données brutes et des données traitées à différentes étapes,
- le calcul des émissions,
- l'élaboration des différents supports (rapports, tables, autres supports numériques),
- > la validation aux différentes étapes du processus et, in fine, la validation des résultats des inventaires par le Ministère chargé de l'environnement après avis du GCIIE,
- la diffusion des éléments prévus.

Ces différentes étapes font l'objet de procédures qui sont décrites, évaluées et améliorées progressivement avec la mise en œuvre du système de management de la qualité qui est décrit dans la section relative à l'assurance et contrôle qualité.

# 1.4 Généralités sur les méthodes et les sources de données utilisées

L'approche générale rationnelle suivie pour la sélection et la mise en œuvre des méthodes d'estimation, le choix des données et l'atteinte d'un niveau qualitatif optimal est basée sur la recherche et la mise en œuvre en priorité de méthodes permettant d'atteindre le niveau de précision et de spécificité le plus élevé possible dans le cadre du SNIEBA.

En pratique, des optimisations sont recherchées pour tenir compte :

Des exigences requises notamment par les guidelines CCNUCC et GIEC quant aux niveaux de méthodes applicables aux catégories de sources clés. Cette exigence conduit à modifier au fil du temps certains postes de l'inventaire suite aux travaux de mise au point visant à obtenir les informations nécessaires plus appropriées par exemple.

De la disponibilité des données, condition indispensable à la réelle mise en œuvre d'une méthode. Le besoin de données plus précises et spécifiques est communiqué au Ministère chargé de l'écologie et/ou aux organismes concernés en vue d'actions visant à générer les dispositions techniques, statistiques ou réglementaires requises (exemple : déclaration annuelle des rejets, données internes du Service producteur des bilans énergétiques, etc.).

Toutefois, la modification des systèmes de collecte de données statistiques s'accompagne généralement d'une très forte inertie liée au cadre dans lequel le système statistique national et international est défini.

Du coût d'acquisition des données qui peut s'avérer prohibitif au regard de l'accroissement de la précision attendu. Un exemple caractéristique est le coût des données relatives au trafic maritime de la Lloyds.

Cet aspect conduit à rechercher des données alternatives parfois moins précises et/ou plus dispersées mais susceptibles de satisfaire le besoin formulé par l'inventaire, et les engagements internationaux.

- > De la **pérennité des données** qui permet de faciliter la production de séries cohérentes et d'assurer la qualité requise par les termes de référence. En cas de besoin, des actions sont entreprises pour compenser à défaut de pouvoir éviter les ruptures statistiques (suppression ou modifications de champs d'enquêtes) et, dans le cas où elles surviennent néanmoins, d'étudier très attentivement le raccordement des séries.
- > De la **confidentialité des informations** et notamment du respect des obligations légales. Sur ce point, la hiérarchie des obligations « internationales / nationales » reste à clarifier. Si le SNIEBA s'appuie sur de nombreuses informations définies comme confidentielles (au sens légal, contractuel ou déontologique), au niveau du rapportage, seuls quelques cas de données confidentielles restent à gérer.

En pratique, la relative richesse du système statistique français, la forte centralisation de l'Administration, le statut et la notoriété du Citepa auprès de diverses branches industrielles et de l'Administrations, conduisent à disposer d'un ensemble de données assez détaillées en comparaison à nombre de pays. Cette situation, associée à la volonté partagée de l'Administration et de nombreux acteurs, conduit à privilégier autant que possible le recours à des méthodes spécifiques nationales.

La **spécificité nationale** se traduit le plus souvent par le détail des informations et leur représentativité du cas français plutôt qu'à l'approche méthodologique proprement dite (en règle générale, les approches méthodologiques suivies sont très proches de celles présentées par le GIEC dans la définition des niveaux méthodologiques).

Les approches « bottom-up » intégrales sont limitées aux secteurs de l'industrie tels que production d'électricité, raffinage, cokeries, mines de charbon et depuis une époque relativement récente cimenterie, verrerie, sidérurgie, etc. Cette approche est rendue possible du fait du nombre relativement restreint d'émetteurs et de l'existence d'un suivi régulier et assez précis des données nécessaires à l'estimation des émissions<sup>5</sup> (production, caractéristiques et consommations de combustibles, information sur les équipements de procédés et de réduction ou de limitation des rejets, mesure ou détermination des émissions, etc.).

Des approches mixtes « bottom-up » et « top-down » sont mises en œuvre dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques des installations couvrent des domaines étendus. Dans ce cas, les plus grosses installations sont étudiées individuellement et le solde, différence entre la somme des éléments connus sur une base individuelle et le total statistique, est évalué selon une approche moins

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le système de déclaration annuelle des rejets, applicable aux installations classées soumises à autorisation, permet de recenser les émissions de près de 10 000 établissements dont plus de 80% sont industriels.

spécifique. Cette dernière peut, selon les cas, s'appuyer sur les éléments individuels connus du secteur étudié, des éléments moyennés au niveau national ou encore une valeur par défaut recommandée à partir de l'analyse de données exogènes plus ou moins spécifiques provenant d'un Guidebook (GIEC, EMEP/EEA, etc.), de la littérature ou encore d'autres sources (dire d'expert par exemple).

Ce cas s'applique par exemple à la combustion dans l'industrie manufacturière, le chauffage urbain, etc., où environ un millier d'installations couvertes par le SEQE (installations >20 MW) parmi les plus consommatrices d'énergie sont recensées individuellement<sup>6</sup>.

Pour les catégories de sources très dispersées comme les transports, le résidentiel, l'agriculture, etc., des approches « top-down » sont employées. Cependant, dans nombre de cas, les valeurs de nombreux paramètres proviennent d'enquêtes ou d'études spécifiques comme pour le transport routier (parc, trafic), le transport aérien (mouvements par liaison), le résidentiel (consommations de solvants, modes de chauffage), la sylviculture (inventaire forestier), le traitement des déchets ménagers (enquête individuelle des centres de traitement). Du fait du mode de compilation de certaines de ces données, il s'agit pour partie en fait de processus « bottom-up » masqués.

Ainsi, quelle que soit l'approche, de nombreuses données spécifiques à la France et aux sousensembles étudiés sont recherchées, fréquemment disponibles et utilisées. Les estimations des émissions sont donc beaucoup plus représentatives et par suite intrinsèquement plus exactes.

Un effort d'amélioration continue pour aller dans le sens d'une plus grande spécificité est maintenu en fonction des opportunités et en priorité pour les catégories de sources clé pour lesquelles des progrès sont possibles et souhaitables (variable selon les substances).

Des informations complémentaires sont présentées dans les différentes sections sectorielles apportant le cas échéant des précisions et des justifications sur les méthodes mises en œuvre.

# 1.4.1 Principes méthodologiques

Les émissions sont estimées pour chacune des activités émettrices élémentaires retenues pour l'inventaire en considérant séparément s'il y a lieu les différentes catégories de sources (surfaciques, grandes sources ponctuelles et grandes sources linéaires).

Les émissions d'une activité donnée sont exprimées par la formule générale et schématique suivante :

$$E_{s,a,t} = A_{a,t} \times F_{s,a} \tag{1}$$

E : émission relative à la substance "s" et à l'activité "a" pendant le temps "t" avec

A: quantité d'activité relative à l'activité "a" pendant le temps "t" F: facteur d'émission relatif à la substance "s" et à l'activité "a".

Pour l'ensemble des activités, les émissions totales sont exprimées par la formule suivante :

$$E_{s,t} = \sum_{a=1}^{a=n} E_{s,a,t}$$

<sup>6</sup> Pour plus de précision sur la cohérence des émissions entre le SNIEBA et le SEQE, se reporter à la section « 1\_energy introduction\_COM ».

avec n: nombre d'activités émettrices prises en compte.

Il est évident que si la valeur de n diffère d'un inventaire à un autre (ce qui est souvent le cas puisque les substances et les périmètres varient d'un inventaire à l'autre), les émissions totales peuvent ne plus être comparables (inventaires à champs différents) et les contributions relatives des sources varier.

Les termes  $A_{a,t}$  et  $F_{s,a}$  dans la formule (1) sont en fait déterminés pour des combinaisons plus fines de l'activité associant de manière générale une opération, une technologie et un produit.

#### Exemples:

- fabriquer de la chaleur au moyen d'une chaudière de 50 MW équipée d'un brûleur bas NOx fonctionnant au fioul lourd,
- > se déplacer en voiture particulière équipée d'un moteur à essence de 2 l de cylindrée.

Cette description est illustrée plus finement par la formule ci-après pour une substance, un intervalle de temps et une entité géographique donnés.

$$E_{s,t,z} = \sum_{a,i,f} \left[ A_{a,i,f,t,z} \times \sum_{p} [F_{s,a,i,f,p} \times P_{a,i,f,p}] \right]$$
 (2)

avec E: émission,

A : quantité d'activité, F : facteur d'émission,

P : fraction de secteur, d'activité, de combustible et de procédé,

a : indice relatif au type de source,

f : indice relatif au type de combustible, i : indice relatif au secteur économique,

p : indice relatif au procédé,s : indice relatif à la substance,

t : indice relatif à l'intervalle de temps, z : indice relatif à l'entité géographique.

Dans certains cas, les émissions présentent des relations complexes avec de nombreux paramètres caractéristiques et il est alors nécessaire de recourir à des modèles spécifiques pour obtenir une bonne représentation des phénomènes. C'est le cas du trafic routier, des émissions biotiques, etc.

In fine, il sera toujours possible de se ramener à une expression de la forme de l'équation (1) en rapportant les émissions à un seul paramètre relatif à l'activité. Cette représentation d'une simplicité extrême, qui masque la structure réelle et éventuellement complexe des émissions de l'activité, peut conduire à des interprétations erronées.

Les Grandes Sources (Ponctuelles et Linéaires) sont étudiées individuellement ; des émissions de certaines substances qui sont mesurées en permanence ou à intervalles réguliers sur certaines installations sont disponibles. D'autres méthodes telles que des corrélations entre les paramètres caractéristiques d'un procédé et les émissions, ainsi que des bilans, permettent d'estimer les rejets spécifiques de la source considérée pour certaines substances. Les formules (1) et (2) ne sont alors utilisées qu'en partie.

Pour certaines substances (SO<sub>2</sub>, NOx, CO, CO<sub>2</sub>, etc.), une part importante des émissions est liée à l'utilisation de l'énergie.

Pour l'application de la formule (2), les rejets peuvent être explicités en exprimant les émissions totales d'une source comme étant égales à la somme de deux émissions distinctes (en pratique, réelles ou virtuelles selon les cas).

$$E = E_1 + E_2$$

émission liée à la combustion d'énergie fossile et de biomasse. avec  $E_1$ :

 $E_2$ : émission liée à d'autres phénomènes se rapportant à l'emploi de matières premières, à des réactions, à des opérations diverses (évaporation, broyage, réaction chimique, etc.).

Selon les valeurs prises respectivement par  $E_1$  et  $E_2$ , six cas sont à considérer :

$E_1 = 0 \ et \ E_2 \ \langle \ 0$	procédé constituant un puits (émission négative, comme la photosynthèse pour le $CO_2$ ).
$E_1 \rangle 0$ et $E_2 \langle 0$	procédé avec combustion et rétention. L'ensemble peut être positif ou négatif selon les cas.
$E_1=E_2=0$	procédé ne contribuant pas à la pollution atmosphérique ou dont la contribution est négligeable.
$E_1 = 0$ et $E_2 > 0$	procédé sans rapport avec l'utilisation de l'énergie ; les émissions proviennent de réactions chimiques, d'actions mécaniques comme le broyage, d'évaporations de produits, etc.
$E_1 \rangle 0$ et $E_2 = 0$	combustion dans des procédés où il n'y a pas contact entre la flamme ou les produits de combustion et un produit tiers (e.g. combustion sous chaudière, moteurs, etc.).
$E_1$ et $E_2$ $\rangle$ $0$	procédé impliquant une combustion associée à d'autres phénomènes, notamment ceux où il y a contact entre une matière première ou un produit et une flamme ou les produits de la combustion (par exemple dans les fours).

Des différenciations plus fines conduisent à une caractérisation de certaines sources (cf. figure cidessous).




Figure 6 : Typologie des sources au regard de l'utilisation de l'énergie

### 1.4.2 Méthodes de calculs et facteurs d'émission utilisés

L'inventaire des émissions de gaz à effet de serre et des puits de carbone en France utilise divers niveaux de méthodologie de calculs et diverses sources de facteurs d'émission. Les tableaux cidessous résument les méthodes de calculs employées ainsi que les facteurs d'émission utilisés par secteurs.

Tableau 6 : Résumé des méthodologies de calculs et des facteurs d'émission employés par secteur

EENHOUSE GAS SOURCE AND SINK	))	c0 <sub>2</sub>		CH <sub>4</sub>	Z	N <sub>2</sub> O	Ħ	HFCs	PF	PFCs	· S	SF,	Unspecified mix of HFCs and PFCs	x of HFCs and Cs	N	NF <sub>3</sub>
CATEGORIES	Method	Emission	Method	Emission	Method	Emission	Method	Emission	Method	Emission	Method	Fmission	Method	Emission	Method	Fmission
	applied	factor	applied	factor	applied	factor	applied	factor	applied	factor	applied	factor	applied	factor	applied	factor
1. Energy	T1,T2,T3	T1,T2,T3 S,D,M,OTH,PS	T1,T2,T.	T1,T2,T3 S,D,M,OTH,PS	T1,T2,T3	T1,T2,T3,S,D,M,OTH,PS										
A. Fuel combustion	T1,T2,T3	T1,T2,T3 S,D,M,OTH,PS	T1,T2,T	T1,T2,T3,S,D,M,OTH,PS		T1,T2,T3,S,D,M,OTH,PS										
1. Energy industries	T2,T3	CS,PS	T	D,OTH	T2,T3	D,PS										
2. Manufacturing industries and construction	T2,T3	CS,PS	T1,T2,T3	3 CS,D,PS	T1,T2,T3	CS,D,PS										
3. Transport	T1,T2,T3	CS,M,OTH	T1,T2,T3	3 CR,CS,D,M	T1,T2,T3	CS,D,M,OTH										
4. Other sectors	T1,T2	CSD	T1,T2	2 CSD	T1	Q										
5. Other																
B. Fugitive emissions from fuels	T1,T2,T3	CS,D,PS	T1,T2,T3	3 CS,D,OTH,PS	T1,T2,T3	CS,D,PS										
1. Solid fuels			T2,T3	3 CS,PS												
2. Oil and natural gas	T1,T2,T3	CS,D,PS	T1,T2,T3	3 CS,D,OTH,PS	T1,T2,T3	CS,D,PS										
C. CO <sub>2</sub> transport and storage																
2. Industrial processes	T1,T2,T3	CS,D,PS	T2,T3	3 CR,CS,D,PS	T2,T3	CS,D,PS		T1,T2,T3 CS,D,OTH,PS	T2,T3	CS,D,PS	T1,T2	CS,D			T2	CS
A. Mineral industry	T1,T2,T3	CS,D,PS														
B. Chemical industry	T1,T2,T3	CS,D,PS	T2,T3	3 CS,D,PS	T2,T3	CS,D,PS	T3	PS								
C. Metal industry	T1,T2,T3	CS,D,PS	T2,T3	3 CR,CS,PS					T2,T3	CS,PS						
D. Non-energy products from fuels and solvent use	T1,T2	D,PS														
E Electronic industry							T2	CS	T2	CS	T2	CS			T2	CS
F. Product uses as ODS substitutes							T1,T2	CS,D,PS								
G. Other product manufacture and use							T2	ОТН	T2	CSD	T1,T2	CS,D				
H. Other	T2	CS														
Use the following notation keys to specify the method applied:  D/PCC/default)		T1a. T1b. T1c.(I	PCC Tier 1a. T	11a. 71b. 71c (PCCTer la Ter I band Tier Le resnectively)	respectively)		CR (CORINAIR)		M (model)							
RA (Reference Approach) TI (IPCC Tier 1)		T2 (PCC Tier 2) T3 (PCC Tier 3)			Î		CS (Country Specific) OTH (Other)		Ì							
If using more than one method within one source category, list all the relevant methods. Explanations regarding country-specific methods or any modifications to the default IPCC methods, as well as information regarding the use of different methods per source category where more than one method is indicated, should be provided in the documentation box. Also use the documentation box to explain the use of notation OTH.	all the relevant m tion box to explai	ethods. Explanation the use of notat	ons regarding co	ountry-specific me	thods, other metl	hods or any modifi	cations to the de	fault IPCC metho	ds, as well as ini	formation regardir	g the use of diff	rent methods per	source category v	where more than	one method is in	dicated, should
Use the following notation keys to specify the emission factor used:	nsed:															
D (IPCC default)		CS (Country Specific)	cific)		OTH (Other)											
CR(CORINAIR)		PS (Plant Specific)	(2		M (model)											
Where a mix of emission factors has been used, list all the methods in the relevant cells and give further explanations in the documentation box Also use the documentation box to explain the use of notation OTH	ods in the relevan	rt cells and give fu	rther explanation	ons in the documer	ntation box. Also	use the documenta	tion box to expla	in the use of nota	tion OTH.							

Tableau 7 : Résumé des méthodologies de calculs et des facteurs d'émission employés par secteur (suite)


GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK	CO	2	ב	CH,	O <sub>2</sub> N	c	H	HFCs	PFCs	S	SF6	وي	Unspecified mix of	d mix of	NF <sub>3</sub>	
CATEGORIES		Emission	Method	Emission	Method	Emission	Method	Emission	Method	Emission	Method	Emission	Method	5	Method	Emission
	Method applied	factor	applied	factor	applied	factor	applied	factor	applied	factor	applied	factor	applied			factor
3. Agriculture	TI	Q	T1,T2,T3	CS,D	T1,T2	CS,D										
A. Enteric fermentation			T2,T3	SS												
B. Manure management			T2	CS	TZ	CS,D										
C. Rice cultivation			TI	Q												
					T1,T2	CS,D										.nc
E. Prescribed burning of savannas																
F. Field buming of agricultural residues			T2	Q	T2	D										
G. Liming	TI	D														
H. Urea app lication	TI	Q														
I. Other carbon-containing fertilizers																
J. Other																
4. Land use, land-use change and forestry	T1,T2,T3	CS,D	T1,T2	CR,D	T1,T2	CR,D										
A. Forest land	T1,T2		T1,T2	CR,D	T1,T2	CR,D										
B. Cropland	T1,T2	CS,D	T1,T2	Q	T1,T2	Q										
C. Grassland	T1,T2	CS,D	T1,T2	Q	T1,T2	Q										
D. Wetlands	T1,T2	CS,D	T1,T2	Q	T1,T2	Q										
E. Settlements	T1,T2	CS,D	T1,T2	Q	T1,T2	D										
F. Other land	T1,T2	CS,D	T1,T2	Q	T1,T2	D										
G. Harvested wood products	T3	SS														
5. Waste	T1,T2	CS,D	T1,T2	CR,CS,D	T1,T2	CS,D										
			T2	CS,D												
B. Biological treatment of solid waste			T2	CS	T2	CS										
ıming of waste	T1,T2	CS,D	T1,T2	CR,D	T1,T2	CS,D										
D. Waste water treatment and discharge			T1	D	T1	D										
ummary I.A)																
Use the following notation keys to specify the method app lied:	lied:															
		T1a, T1b, T1c (II	PCC Tier 1a, Tie	Tla, Tlb, Tlc (IPCC Tier 1a, Tier 1b and Tier 1c, respectively)	espectively)		CR (CORINAIR)		M (model)							
		T2 (IPCC Tier 2)					CS (Country Specific)									
If within more the consequence if it all the adherent mathet for the standard mathet or country condition to the definite DDC mathets. It is all the adherent mathet with a definite DDC mathets.	liet of the relations m	T3 (IPCC Tier 3)	no socialización	ates ca acific math	ode other metho	ogipom modific	OTH (Other)	mlt IDCC mathod	o oc mall oc info	anotion someding	the new of differen	nt mathode nor				
It using infertion within one source category, as an the prevain fremous, explanations regulating country-specific mentions, outer fremous of any mountainous source category where more than one method is indicated, should be provided in the documentation box. Also use the documentation box to explain the use of notation OTH.	thould be provided in	the documentation	ns regarding cour i box. Also use t	nery-speciale mean he documentation	box to explain th	e use of notation	OTH.	aun ircc indiiod	s, as well as IIIIO	marion regarding	ile use or unrere	in memors ber				
Use the following notation keys to specify the emission factor used:	ctor used:															
		CS (Country Specific) PS (Plant Specific)	cific)		OTH (Other) M (model)											s par
Where a mix of emission factors has been used. Ist all the methods in the relevant cells and over further explanations in the documentation box. Also use the documentation box to explain the use of notation OTH	nethods in the relevan	t cells and give fur	ther explanations	s in the documents	ntion box. Also us	e the documentat	tion box to explai	n the use of notati	ion OTH.							
			L				I									

**76** | Citepa | Mars 2023

## 1.4.3 Cohérence entre l'inventaire CCNUCC et les déclarations au titre du SEQE

Le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de gaz à effet de serre (GES) de l'Union européenne est régi par la directive européenne 2003/87/CE modifiée. A l'échelle nationale, les dispositions sont indiquées aux articles L229-5 à 19 et R229-5 à 37 du code de l'environnement.

Les quatre périodes d'échanges sont régies par les textes suivants, relatifs à la surveillance, à la quantification et la vérification des émissions au titre du SEQE :



Le champ du SEQE a été élargi à de nouveaux secteurs industriels et à de nouveaux gaz à effet de serre entre la seconde et la troisième période. Le périmètre des activités couvertes par le SEQE reste identique entre les 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> périodes. La France compte à ce jour environ 1 100 installations soumises au SEQE. Les données relatives aux installations SEQE sont utilisées pour la préparation de l'inventaire ainsi que pour des contrôles de cohérence.

### Utilisation des données SEQE au sein de l'inventaire national

- Pour l'estimation des émissions de CO2, de N2O et de PFC déclarées au titre du SEQE, grâce à l'utilisation bottom-up des données issues des rapports annuels d'émissions vérifiés, pour de nombreux secteurs de l'industrie minérale, métallurgique et chimique, la production d'électricité ou encore le raffinage de pétrole.
  - → Amélioration de la précision de l'inventaire
- Pour l'ajout de consommations de combustibles particuliers déclarées par les sites soumis au SEQE et ne figurant pas dans le bilan de l'énergie.
  - → Amélioration de la complétude de l'inventaire
- Pour l'utilisation de facteurs d'émission spécifiques sectoriels, et/ou évoluant dans le temps (lorsque ces FE proviennent d'analyses en laboratoire des caractéristiques des combustibles notamment). La pertinence de l'application du facteur d'émission déduit des sites soumis au SEQE est évaluée et il peut être appliqué au solde de l'activité du secteur (lorsqu'une partie seulement du secteur est couvert par le SEQE), afin de rester cohérent avec le SEQE dans le temps.
  - → Amélioration de la précision de l'inventaire

### Contrôles de cohérence

Des contrôles accrus sont menés sur les données SEQE lors de la prise en compte de ces données dans l'inventaire afin de :

- Repérer et prendre en compte d'éventuels nouveaux sites non identifiés dans un secteur de l'inventaire (améliorer la complétude du secteur);
- Eviter des double-comptages au sein de l'inventaire dans différentes catégories CRF;
- Contrôler la cohérence entre les émissions sectorielles SEQE et les émissions par secteur au titre de l'inventaire CCNUCC (identification des différences de méthode de rapportage des émissions entre le SEQE et les lignes directrices au titre de l'inventaire CCNUCC). Dans le cas où toutes les installations d'un secteur d'activité donné sont soumises au SEQE, la cohérence entre l'inventaire CCNUCC et le SEQE est assurée grâce à la prise en compte directe des déclarations individuelles, qui sont vérifiées par des vérificateurs accrédités et validée par l'administration française, pour la préparation de l'inventaire.

Si une partie seulement des installations couvertes par un secteur de l'inventaire au titre de la CCNUCC entre dans le champ du SEQE, les déclarations correspondantes sont prises en compte et les émissions des autres installations sont calculées grâce à des données individuelles (déclarations individuelles au titre de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (GEREP) par exemple) ou des statistiques sectorielles.

Notamment, il est vérifié que les émissions totales d'un secteur SEQE ne dépassent pas les émissions du secteur correspondant (CRF) de l'inventaire. Cela peut néanmoins arriver mais est justifié (par exemple : la comptabilisation des émissions liées à la production de l'urée sont comptabilisées chez le producteur au titre du SEQE, mais chez le consommateur au titre de l'inventaire national). Cette répartition des émissions et la vérification de la cohérence entre l'inventaire des émissions et les données SEQE est exigée dans le cadre du rapportage au titre du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat .

La prise en compte des déclarations annuelles des émissions dans le cadre de la préparation de l'inventaire est détaillée plus spécifiquement dans les sections relatives à chaque secteur.

# 1.5 Catégories clés

Selon les recommandations du GIEC, une analyse des catégories clés est effectuée dans cette section. Elle est réalisée globalement sur la base des contributions en  $CO_2$  équivalent des différentes sources à un niveau sectoriel plus fin que celui par défaut et pour les sept gaz à effet de serre direct. Suivant les recommandations du GIEC, cette analyse est effectuée par type de combustible pour les installations de combustion.

Deux analyses différentes sont proposées de type Tier 1 :

- la première hors UTCATF<sup>7</sup> permettant d'évaluer les contributions des différentes sources visà-vis d'objectifs hors UTCATF,
- > la seconde avec UTCATF pour répondre aux recommandations tout secteur de la CCNUCC.

De plus, une analyse de Tier 2 avec UTCATF est conduite en complément de l'analyse Tier 1 (cf. §1.5.2 ci-dessous).

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> UTCATF: Utilisation des Terres, Changement d'Affectation des Terres et Foresterie

## 1.5.1 Analyse Tier 1

### 1.5.1.1 Catégories clés hors UTCATF

Le premier tableau de l'annexe 1 dresse la liste des catégories clés dont les émissions cumulées atteignent 95% des émissions totales hors UTCATF en 2021. Il convient de noter que, malgré une analyse sectorielle relativement fine, les 19 premières sources représentent environ 80% du total, que les 32 premières sources représentent plus de 90 % du total, et que 45 sources forment l'ensemble des catégories clés relatives à 95 % des émissions totales hors UTCATF.

Il ressort que le CO₂ du transport routier participe à lui seul pour plus d'un quart (28,2 %) du total des émissions hors UTCATF en 2021. Le CH₄ de la fermentation entérique de l'élevage contribue à hauteur de 8,8 % des émissions totales en équivalent  $CO_2$ ; vient ensuite le  $CO_2$  de la combustion du gaz naturel dans le secteur résidentiel contribuant à hauteur de 6,6 %. En y ajoutant le CO<sub>2</sub> de la combustion des produits pétroliers dans le secteur résidentiel (3,6 %) ainsi que le N₂O provenant des émissions directes des sols agricoles (3,6 %), ces cinq entités représentent plus de la moitié (50,8 % précisément) des émissions de gaz à effet de serre en France en 2021 hors UTCATF. Parmi les catégories clés (à 95 %), sur les 7 gaz à effet de serre direct, le CO<sub>2</sub> représente environ 73 % des émissions totales hors UTCATF avec 35 catégories sur 45.

Le deuxième tableau de l'annexe 1 dresse la liste des catégories clés dont les émissions cumulées atteignent 95 % des émissions totales hors UTCATF en 1990.

Il ressort que le CO<sub>2</sub> du transport routier était déjà à l'époque la première source d'émission de gaz à effet de serre en France mais avec une contribution (21,1 %) au total des émissions nationales hors UTCATF, inférieure à celle de 2021. Le CH<sub>4</sub> de la fermentation entérique de l'élevage contribuait en 1990 à hauteur de 8,0% alors que le  $CO_2$  de la combustion du charbon dans la production d'électricité et de chaleur avait un impact plus important sur l'inventaire puisqu'il occupait le troisième rang et contribuait en 1990 à 6,9 % des émissions totales en équivalent CO<sub>2</sub> (11ème rang en 2021, contribuant à 2,2 % du total national). En 1990, 55 sources forment l'ensemble des catégories clés relatives à 95 % des émissions totales hors UTCATF.

Le troisième tableau présenté en annexe 1, concerne l'analyse des catégories clés au regard des évolutions dans le temps entre 1990 et 2021 hors UTCATF. Ce tableau montre que la plupart des catégories clés en niveau d'émissions constituent aussi les catégories clés en termes d'évolution. Cependant, la présence d'autres sources est relevée telles que :

- la baisse très importante des émissions de PFC de la production d'aluminium et de produits fluorés,
- > la baisse des émissions de HFC lors de leur production, alors que leur utilisation entraîne une très forte augmentation des émissions de HFC, notamment dans les systèmes de réfrigération et climatisation (7ème catégorie clé en évolution),
- ➤ la baisse des émissions de N<sub>2</sub>O dans l'industrie chimique,
- > la baisse dans plusieurs secteurs de la consommation de charbon, pour un recours plus accru au gaz naturel.

Ainsi, alors que 44 sources suffisent pour atteindre le seuil de 95% en niveaux d'émissions, il faut 59 sources pour atteindre ce même seuil pour l'analyse des évolutions des émissions.

Les cinq premières catégories clés en termes d'évolution sont :

- ▶ le CO₂ du transport routier (déjà au 1<sup>er</sup> rang des contributeurs en émissions), pour son poids important et son évolution à la hausse (contribue à hauteur de 14,2% en évolution),
- ► le CO<sub>2</sub> issu de la combustion du charbon pour la production d'électricité et le chauffage urbain, pour son poids relatif et son évolution à la baisse (contribution en évolution de 9,4%),
- ➢ le CO₂ issu de la combustion de gaz naturel dans la production d'électricité et de chaleur, pour son poids relatif en 2021 (8ème rang des contributions absolues en 2021), alors qu'il ne faisait pas partie des catégories clés en 1990 (contribution à hauteur de 5,5% en évolution),
- ► le CO₂ de la combustion de gaz naturel du secteur résidentiel, pour son évolution à la hausse et sa contribution en tendance à hauteur de 5,5%.
- $\triangleright$  le CO<sub>2</sub> de la combustion de fioul du secteur résidentiel, pour son évolution à la baisse au profit du gaz naturel notamment, et sa contribution en tendance à hauteur de 5,3%.

### 1.5.1.2 Catégories clés avec UTCATF

Il s'agit de la même analyse que précédemment mais en y incluant l'UTCATF en valeur absolue (la catégorie UTCATF est au bilan global un poste contribuant de manière significative au niveau des émissions et à leur évolution). L'analyse porte en conséquence sur le total hors UTCATF auquel s'ajoute la valeur absolue des postes (émissions ou absorptions) de l'UTCATF en CO<sub>2</sub> équivalent.

Compte tenu de l'importance des émissions de l'UTCATF, 8 sous-catégories viennent s'intercaler par rapport à l'analyse des catégories clés en niveaux d'émission hors UTCATF en 2021, formant un total de 53 catégories clés (8 sous catégories en 1990 pour un total de 62 catégories clés). La catégorie 4A1 relative aux « forêts restant forêts », traduisant le bilan forestier (croissance, mortalité et récolte de bois), se place en  $4^{\text{ème}}$  position des catégories clés en niveau d'émission avec 3,9 % en 2021. Cette catégorie contribuait également en 1990 avec 3,6 % en niveau d'émission et se classait au  $6^{\text{ème}}$  rang. Le transport routier conserve la première place mais sa contribution augmente à 25,3 % en 2021 contre 18,3 % en 1990 avec UTCATF. Les autres catégories UTCATF qui apparaissent sont des puits et/ou des sources de  $CO_2$  ou des sources de  $N_2O$ , selon les cas, et représentent 5,6 % des émissions françaises avec les émissions UTCATF en absolu en 2021 (9,0 % en 1990).

D'autre part, 8 sous-catégories de l'UTCATF sont catégories clés en termes d'évolution de la tendance. La catégorie 4A1 des « forêts restant forêts » se place en 7ème position suite à sa forte réduction depuis 1990, suivie par la catégorie 4B2 des « terres devenant terres cultivées » qui se place en 9ème position des catégories clés en termes d'évolution, suivie en 11ème position par les « terres converties en forêts » (4A2) et en 12ème position par les « terres converties en prairies » (4C2). Les autres catégories de l'UTCATF étant catégories clés, en termes d'évolution de la tendance, sont situées en 15ème, 26ème, 46ème 59ème et 60ème positions.

Les résultats détaillés sont disponibles en annexe 1.

## 1.5.2 Analyse Tier 2

Cette analyse pondère les niveaux d'émissions et les évolutions avec les niveaux d'incertitude associés à chaque secteur considéré. Ceci permet d'obtenir une classification des catégories clés qui diffère sensiblement de celle réalisée avec le Tier 1, et qui met en exergue de façon complémentaire les secteurs ne ressortant pas forcément en première analyse, mais potentiellement significatifs du fait de l'incertitude élevée qui leur est associée.

Seule l'analyse Tier 2 avec UTCATF a été réalisée.

Les tableaux présentant les résultats, ainsi que les différences observées avec la classification obtenue au Tier 1, sont disponibles en annexe 1. Le premier tableau dresse la liste des catégories clés en niveau classées selon leurs émissions pondérées avec l'incertitude associée en 2021. Alors que l'analyse Tier 1 a fait apparaître 53 sources formant l'ensemble des catégories clés relatives à 95 %des émissions totales avec UTCATF en 2021, la liste se réduit à 34 sources pour l'analyse Tier 2 portant sur les incertitudes associées aux différentes sources clés relatives à 90 %.

Compte tenu de la prise en compte de l'incertitude associée aux catégories dans l'analyse Tier 2, l'ordre des catégories clés est différent de celui apparaissant dans l'analyse Tier 1. Ainsi, la première catégorie clé au titre de l'analyse de Tier 2 en niveau en 2021 est le CH4 des installations de stockage de déchets non dangereux (5A, 22,5%). Puis vient le N₂O des émissions indirectes et directes des sols agricoles (3Db et 3Da), qui participent à 7,9 % et 6,3 % des contributions de la pondération Tier 2. Viennent ensuite le  $CH_4$  de la fermentation entérique des animaux d'élevage (3A, 6.0 %), les absorptions de CO<sub>2</sub> des terres converties en forêt (4A2, 5,6 %) et les émissions de la gestion des déjections animales (3B, 4,6 %). Ces 6 premières catégories représentent à elles seules plus de la moitié du total des contributions Tier 2 en 2021 (52,9 % exactement). Ceci reflète l'impact potentiellement très important des sources couplant à la fois des niveaux d'émission significatifs et une grande incertitude associée.

Il convient de noter également que de nouvelles catégories clés apparaissent en 2021 avec l'analyse Tier 2, alors qu'elles ne ressortaient pas dans les catégories clés Tier 1. Il s'agit par exemple du CH<sub>4</sub> émis par les émissions fugitives des combustibles et du gaz naturel (1B2b, 0,9 %) et par les traitements biologiques des déchets (5B, 0,9 %) ainsi que du N<sub>2</sub>O émis par les combustibles liquides consommés dans l'agriculture/foresterie (1A4c, 0,8 %) respectivement aux 19<sup>ème</sup> et 20<sup>ème</sup> et 22<sup>ème</sup> rangs Tier 2. Les absorptions de CO<sub>2</sub> des prairies (4C1, 0,7 %) et les émissions de CH<sub>4</sub> des forêts (4A1, 0,5 %) apparaissent en Tier 2 également. A noter également que, du fait des faibles incertitudes sur les émissions de CO<sub>2</sub>, le secteur du transport routier passe du 1<sup>er</sup> rang avec l'analyse Tier 1 au 7<sup>ème</sup> rang avec l'analyse Tier 2.

Le deuxième tableau dresse la liste des catégories clés en niveau classées selon leurs émissions pondérées avec l'incertitude associée en 1990. Alors que l'analyse Tier 1 a fait apparaître 62 sources formant l'ensemble des catégories clés relatives à 95 % des émissions totales avec UTCATF en 1990, la liste se réduit à 35 sources pour l'analyse Tier 2 portant sur les incertitudes associées aux différentes sources clés relatives à 90 %. L'ensemble des catégories clés qui se distinguent en Tier 2 étaient déjà catégories clés en Tier 1. La première catégorie clé au titre de l'analyse de Tier 2 en niveau en 1990 est, comme en 2021, le CH4 des installations de stockage de déchets non dangereux (5A, 18,5%). Viennent ensuite le  $CO_2$  des terres converties en terres cultivées (4B2, 7,5 %), le  $N_2O$ indirect des sols agricoles (3Db, 7,0 %) et le CO<sub>2</sub> des terres converties en forêts (4A2, 6,1 %).

Concernant l'analyse des catégories clés Tier 2 au regard des évolutions pondérées par les incertitudes entre 1990 et 2021, celle-ci est présentée dans le dernier tableau de l'annexe 1. Alors que l'analyse Tier 1 a fait apparaître 65 sources formant l'ensemble des catégories clés relatives à 95 % de l'évolution avec UTCATF, la liste se réduit à 43 sources pour l'analyse Tier 2 portant sur les incertitudes associées aux différentes sources clés relatives à 90 %. Les sources prépondérantes sont :

- le puits de CO2 des produits bois (4G), à la première place avec une contribution de 10,8 %.
- $\triangleright$  le puits de  $CO_2$  des « terres converties en forêts» (4A2), à la deuxième place avec une contribution de 8,5 %,
- ➢ le CH₄ provenant des installations de stockage de déchets non dangereux (5A) en 3ème place avec une contribution de 8,2 %.

- ▶ le puits de CO<sub>2</sub> des terres converties en cultures (4B2), à la 4ème place avec une contribution de 7,8 %,
- ► le puits de CO<sub>2</sub> des terres converties en prairies (4C2), à la 5ème place avec une contribution de 7,1 %.
- enfin, les émissions de HFC des systèmes de réfrigération à la 6ème place avec une contribution de 5,4 %.

## 1.5.3 Vue d'ensemble des sources clés

Des tableaux résumant les différentes catégories clés par niveau d'émissions et par évolutions (avec et hors UTCATF) sont présentés ci-après pour les années 1990 et 2021 :

Tableau 8 : Résumé des sources clés en 1990 avec et hors UTCATF

KEY CATEGORIES OF EMISSIONS AND REMOVALS	Gas	Criteria used f identifi		Key category	Key category
		L	T	excluding LULUCF	including LULUCF
1.A.1 Fuel combustion - Energy Industries - Liquid Fuels	CO2	X		X	Х
1.A.1 Fuel combustion - Energy Industries - Solid Fuels	CO2	X		X	Х
1.A.1 Fuel combustion - Energy Industries - Other Fossil Fuels	CO2	X		X	Х
1.A.2 Fuel combustion - Manufacturing Industries and Construction - Liquid Fuels	CO2	X		X	Х
1.A.2 Fuel combustion - Manufacturing Industries and Construction - Solid Fuels	CO2	X		X	Х
1.A.2 Fuel combustion - Manufacturing Industries and Construction - Gaseous Fuels	CO2	X		X	X
1.A.3.a Domestic Aviation	CO2	X		X	Х
1.A.3.b Road Transportation	CO2	X		X	Х
1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels	CO2	X		X	Х
1.A.4 Other Sectors - Solid Fuels	CO2	X		X	Х
1.A.4 Other Sectors - Gaseous Fuels	CO2	X		X	Х
1.A.4 Other Sectors - Biomass	CH4	X		X	X
1.A.5 Other (Not specified elsewhere) - Liquid Fuels	CO2	X		X	Х
1.B.1 Fugitive emissions from Solid Fuels	CH4	X		X	Х
1.B.2.a Fugitive Emissions from Fuels - Oil and Natural Gas - Oil	CO2	X		X	Х
1.B.2.b Fugitive Emissions from Fuels - Oil and Natural Gas - Natural Gas	CH4	X			Х
2.A.1 Cement Production	CO2	X		X	Х
2.A.2 Lime Production	CO2	X		X	Х
2.B.1 Ammonia Production	CO2	X		X	Х
2.B.2 Nitric Acid Production	N2O	X		X	Х
2.B.3 Adipic Acid Production	N2O	X		X	Х
2.B.4 Caprolactam, Glyoxal and Glyoxylic Acid Production	N2O	X		X	>
2.B.9 Fluorochemical Production	Aggregate F-gases	X		X	Х
2.B.10 Other	CO2	X		X	X
2.C.1 Iron and Steel Production	CO2	X		X	X
2.C.3 Aluminium Production	PFCs	X		X	X
3.A Enteric Fermentation	CH4	X		X	Х
3.B M anure M anagement	CH4	X		X	X
3.B Manure Management	N2O	X		X	X
3.D.1 Direct N2O Emissions From Managed Soils	N2O	X		X	Х
3.D.2 Indirect N2O Emissions From Managed Soils	N2O	X		X	X
4.A.1 Forest Land Remaining Forest Land	CO2	X			Х
4.A.2 Land Converted to Forest Land	CO2	X			Х
4.B.2 Land Converted to Cropland	CO2	X			Х
4.C.2 Land Converted to Grassland	CO2	X			Х
4.E.2 Land Converted to Settlements	CO2	X			Х
4.G Harvested Wood Products	CO2	X			X
4(V) Biomass Burning	CO2	X			X
5.A Solid Waste Disposal	CH4	X		X	X
5.C Incineration and Open Burning of Waste	CO2	X		X	Х

Note: L = Level assessment; T = Trend assessment.

<sup>(1)</sup> This table is filled automatically based on the IPCC Tier 1 methodology.

Tableau 9 : Résumé des sources clés en 2021 avec et hors UTCATF

KEY CATEGORIES OF EMISSIONS AND REMOVALS	Gas		for key source	Key category	Key category
REI CATEGORIES OF EMISSIONS AND REMOVALS	Gas	identif		excluding	including
		L	Т	LULUCF	LULUCF
1.A.1 Fuel combustion - Energy Industries - Liquid Fuels	CO2	X	X	X	X
1.A.1 Fuel combustion - Energy Industries - Solid Fuels	CO2	X	X	X	X
1.A.1 Fuel combustion - Energy Industries - Gaseous Fuels	CO2	X	X	X	X
1.A.1 Fuel combustion - Energy Industries - Other Fossil Fuels	CO2	X	X	X	X
1.A.2 Fuel combustion - Manufacturing Industries and Construction - Liquid Fuels	CO2	X	X	X	X
1.A.2 Fuel combustion - Manufacturing Industries and Construction - Solid Fuels	CO2	X	X	X	X
1.A.2 Fuel combustion - Manufacturing Industries and Construction - Gaseous Fuels	CO2	X	X	X	X
1.A.2 Fuel combustion - Manufacturing Industries and Construction - Other Fossil Fuels	CO2	X	X	X	X
1.A.3.a Domestic Aviation	CO2	X		X	X
1.A.3.b Road Transportation	CO2	X	X	X	X
1.A.3.b Road Transportation	CH4		X	X	
1.A.3.d Domestic Navigation - Liquid Fuels	CO2	X			X
1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels	CO2	X	X	X	X
1.A.4 Other Sectors - Solid Fuels	CO2		X	X	X
1.A.4 Other Sectors - Gaseous Fuels	CO2	X	X	X	X
1.A.4 Other Sectors - Biomass	CH4	X	X	X	X
1.A.5 Other (Not specified elsewhere) - Liquid Fuels	CO2	X	X	X	X
1.B.1 Fugitive emissions from Solid Fuels	CH4		X	X	X
1.B.2.a Fugitive Emissions from Fuels - Oil and Natural Gas - Oil	CO2	X	X	X	Х
1.B.2.b Fugitive Emissions from Fuels - Oil and Natural Gas - Natural Gas	CO2		X	X	
2.A.1 Cement Production	CO2	X	X	X	X
2.A.2 Lime Production	CO2	X		X	X
2.B.2 Nitric Acid Production	N2O		X	X	X
2.B.3 Adipic Acid Production	N2O		X	X	X
2.B.4 Caprolactam, Glyoxal and Glyoxylic Acid Production	N2O		X	X	X
2.B.9 Fluorochemical Production	Aggregate F-gases		X	X	X
2.B.10 Other	CO2	X	X	X	X
2.C.1 Iron and Steel Production	CO2	X	X	X	X
2.C.3 Aluminium Production	PFCs		X	X	Х
2.F.1 Refrigeration and Air conditioning	Aggregate F-gases	X	X	X	Х
3.A Enteric Fermentation	CH4	X	X	X	Х
3.B Manure Management	CH4	X	X	X	Х
3.B Manure Management	N2O	Х		Х	Х
3.D.1 Direct N2O Emissions From Managed Soils	N2O	Х	X	X	Х
3.D.2 Indirect N2O Emissions From Managed Soils	N2O	X		X	X
4.A.1 Forest Land Remaining Forest Land	CO2	X	X		Х
4.A.2 Land Converted to Forest Land	CO2	X	X		Х
4.B.1 Cropland Remaining Cropland	CO2	X	X		Х
4.B.2 Land Converted to Cropland	CO2	X	X		X
4.C.1 Grassland Remaining Grassland	CO2		X		X
4.C.2 Land Converted to Grassland	CO2		X		X
4.E.2 Land Converted to Settlements	CO2	X	X		X
4.G Harvested Wood Products	CO2	X	X		X
4(V) Biomass Burning	CO2	Α	X		X
5.A Solid Waste Disposal	CH4	X	X	X	X
5.B Biological Treatment of Solid Waste	CH4	Λ	X	X	X
5.C Incineration and Open Burning of Waste	CO2	X	Λ	X	X
5.D Wastewater Treatment and Discharge	CH4	X	X	X	X
Note: L = Level assessment; T = Trend assessment.	CH4	Λ	Λ	Λ	Λ

# 1.6 Évaluation des incertitudes

L'évaluation des incertitudes associées à la détermination des émissions est nécessaire pour permettre une utilisation pertinente des informations correspondantes dans les différents cadres pour lesquels des inventaires d'émission sont réalisés.

 $<sup>^{(1)}\</sup>mbox{This}$  table is filled automatically based on the IPCC Tier 1 methodology.

En tout état de cause, il convient de garder à l'esprit que la connaissance des flux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère reste liée à la connaissance et aux tentatives de représentation très imparfaites des phénomènes physiques, chimiques, biologiques, etc., intervenant dans la formation des substances. Cette incertitude varie dans un domaine très large selon la source et la substance considérées.

Cette tâche d'évaluation des incertitudes est particulièrement complexe car, dans un grand nombre de cas, les données d'incertitudes de base, lorsqu'elles existent, sont constituées par des informations plus ou moins subjectives telles qu'un avis d'expert, des données non structurées pour les applications pressenties, introduisant de facto des biais, etc.

Force est de constater également que les données statistiques telles que celles fournies dans les bilans énergétiques ou les productions publiées par les organismes statistiques officiels ne comportent généralement aucune information sur l'incertitude liée à ces données.

Les exigences en matière d'évaluation d'incertitudes des émissions sont de plus en plus fortes au fur et à mesure que les engagements de réduction ou de limitation des émissions sont pris par les États dans le cadre de Conventions internationales. La problématique de la pollution de l'air et l'utilisation de données dans des modèles visant à déterminer l'impact des émissions dans l'environnement requiert également de disposer de données dont la précision peut être approchée.

Le GIEC a développé dans son guide des bonnes pratiques deux niveaux de méthodes pour évaluer les incertitudes sur les émissions totales des inventaires d'émissions :

- La méthode de rang 1, qui consiste à déterminer des intervalles de confiance sur chacun des paramètres (activité et facteur d'émission) à partir des données disponibles. Dans l'état actuel des connaissances, ces intervalles de confiance sont le plus souvent des avis d'experts. Un des points importants de cette méthode est l'identification d'éventuels biais (conscients ou inconscients) dans les avis d'experts. A cette fin, le guide du GIEC explicite différents types de biais connus. Les incertitudes sur les activités et/ou les facteurs d'émission peuvent également provenir de la littérature.
- ➤ La méthode de rang 2, qui vise à utiliser systématiquement des fonctions de densité de probabilité par la méthode de simulation stochastique comme la méthode de Monte Carlo. La mise en œuvre d'une telle méthode demande un investissement important et s'appuie également en pratique sur des avis d'experts.

L'évaluation des incertitudes totales sur les inventaires d'émission nationaux portent sur la méthode de rang 1. Les incertitudes sont déterminées pour chaque type de source en considérant les deux paramètres « activité » et « facteur d'émission ». La méthode de rang 2 avait fait l'objet d'investigations dans une étude confiée à la société SCM (Société de Calcul Mathématiques) financée par l'ADEME sur le modèle COPERT utilisé pour les émissions du trafic routier.

Cependant, comme dans la plupart des pays développés, les données d'entrée nécessaires à la mise en œuvre de la méthode de rang 2 du GIEC systématiquement à tous les secteurs et à toutes les années ne sont pas disponibles en général. L'expérience existante dans différents pays met en évidence que le gain de précision de la méthode de rang 2 est limité au regard de son rapport coût efficacité en particulier du fait que le recours à l'avis d'expert reste à ce jour la méthode la plus largement répandue, y compris lors de l'application de la méthode de rang 2. Toutefois, en vue de progresser dans l'estimation des incertitudes au moyen de méthodes de rang 2, des travaux de mise en œuvre spécifique sur certains secteurs ont été réalisés. En particulier les deux secteurs qui font l'objet d'une investigation de type Monte-Carlo pour l'inventaire de gaz à effet de serre sont l'agriculture, pour le  $N_2O$  des sols agricoles et le  $CH_4$  des rizières, et l'UTCATF pour le  $CO_2$ . Les résultats de ces évaluations Monte-Carlo sont ensuite injectés dans la détermination des incertitudes

tous secteurs, réalisée selon la méthode de rang 1 du GIEC. Le rapport national d'inventaire fait état des résultats tant en ce qui concerne les incertitudes en niveau qu'en tendance.

Certaines activités sont concernées vis-à-vis de plusieurs gaz à effet de serre. Par ailleurs, compte tenu des consolidations effectuées par bouclage sur des bilans énergétiques par exemple, l'incertitude relative à une source ou une catégorie de source peut être intrinsèquement plus grande que l'incertitude globale. La méthode de calcul des incertitudes globales utilisée pour les émissions de gaz à effet de serre est celle préconisée par le GIEC.

Les travaux effectués pour les gaz à effet de serre sont en partie utilisables pour les autres substances inventoriées pour ce qui concerne le paramètre « activité » souvent commun à diverses substances émises par un même type de source.

Tous les développements réalisés dans le cadre du système national d'inventaire s'efforcent d'intégrer systématiquement la quantification des incertitudes.

Actuellement, les estimations des incertitudes réalisées pour les inventaires couverts par le SNIEBA reposent essentiellement sur des appréciations d'experts et de bibliographie, en particulier la documentation du GIEC.

L'incertitude est ainsi relativement faible, c'est à dire inférieure ou de l'ordre de 5 %, pour les gaz/sources pour lesquels il est possible de recouper les calculs par des bilans matières. Pour le CO<sub>2</sub>, l'incertitude est notablement plus élevée en ce qui concerne par exemple les puits de carbone. A noter que les données résultant des dispositions relatives à la mise en place du système d'échanges des quotas de gaz à effet de serre contribuent à une réduction des incertitudes par suite des niveaux d'exigence élevés instaurés dans ce cadre.

Pour les polluants dont les émissions sont largement dépendantes des conditions opératoires (e.g. NO<sub>x</sub>, CO, COVNM, etc.), les incertitudes sont généralement élevées. Les niveaux d'incertitude sont très variables d'une source à l'autre pour une même substance. Il est évident qu'une source dont les rejets sont mesurés de façon permanente ou à intervalles réguliers permettra une évaluation plus précise. Il en est de même lorsque des bilans matières peuvent être mis en œuvre.

Ainsi, pour la plupart des substances relatives à la pollution transfrontalière (NO<sub>x</sub>, COVNM, NH<sub>3</sub>, etc.), la quantification de l'incertitude est plus difficile que dans le cas des émissions de CO<sub>2</sub>, comme expliqué plus haut. Toutefois, une quantification systématique des incertitudes sur les émissions de ces substances est également effectuée avec la méthode de rang 1 du GIEC (cf. rapport d'inventaire CEE-NU).

Concernant les gaz à effet de serre (GES), une quantification est fournie dans les inventaires d'émissions pour la CCNUCC. Si l'incertitude totale en niveau d'émission est relativement importante, l'incertitude sur l'évolution des émissions dans le temps est plus faible. Cela est dû aux relations qui existent entre les inventaires des différentes années : même méthodologie pour les différentes années, mêmes erreurs systématiques possibles ou approximations entre les années, etc.

Ainsi, le premier tableau de l'annexe 6 présente l'application de la méthode "Tier 1" du calcul d'incertitude pour l'inventaire d'émissions des sept gaz à effet de serre direct en 2021 et son évolution par rapport à 1990. Il ressort que l'estimation de l'incertitude sur les émissions totales exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent hors UTCATF pour l'année 2021 est de +/- 6,2 % en niveau d'émission (i.e. les émissions totales des sept gaz à effet de serre direct en 2021 sont de 415 +/- 26 Mt CO₂e hors UTCATF). Pour les émissions totales UTCATF inclus, l'incertitude sur l'année 2020 est de +/- 6,7 % en niveau d'émission pour des émissions totales de 398 Mt CO<sub>2</sub>e.

Comme le montre le tableau de l'annexe 6, le CH<sub>4</sub> des décharges (5A) affiche une incertitude représentant 5,2 % des émissions totales hors UTCATF. Les autres secteurs dont l'incertitude sur les émissions représente un poids important par rapport aux émissions totales hors UTCATF sont : le  $N_2O$  indirect des sols des décharges (3Db, 1,8 % des émissions totales), le  $N_2O$  direct des sols de l'agriculture (3Da, 1,5 % des émissions totales), le  $CH_4$  de la fermentation entérique (3A, 1,4 % des émissions totales), le  $CO_2$  des terres converties en forêts (4A2, 5,6% des émissions totales) , le  $N_2O$  de la gestion des effluents (3B, 1,1% des émissions totales) et le  $CO_2$  du transport routier (1A3b, 0,9% des émissions totales). C'est notamment sur ces secteurs qu'il convient de faire porter des efforts en termes d'amélioration des connaissances.

Le deuxième tableau de l'annexe 6 présente l'application de la méthode "Tier 1" du calcul d'incertitude pour l'inventaire d'émissions des sept gaz à effet de serre direct pour l'année de référence de l'inventaire. Ainsi, en 1990, l'estimation de l'incertitude sur les émissions totales exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent hors UTCATF est de +/- 5,2 % en niveau d'émission (i.e. les émissions totales hors UTCATF des sept gaz à effet de serre direct en 1990 sont de 539 +/- 28 Mt CO<sub>2</sub>e). Pour les émissions totales UTCATF inclus, l'incertitude sur l'année 1990 est de +/- 6,0 % en niveau d'émission pour des émissions totales de 522 Mt CO<sub>2</sub>e. Comme pour 2021, le CH<sub>4</sub> des décharges (5A) affiche l'incertitude la plus importante, représentant 4,3 % des émissions totales en 1990 (hors UTCATF). Les autres secteurs dont l'incertitude sur les émissions représente un poids important par rapport aux émissions totales hors UTCATF sont, comme en 2021, le N<sub>2</sub>O indirect des sols de l'agriculture (3Db, 1,6 % des émissions totales), le N<sub>2</sub>O direct des sols de l'agriculture (3Da, 1,3% des émissions totales) et le CH<sub>4</sub> de la fermentation entérique (3A, 1,3 % des émissions totales).

La méthode "Tier 1" permet également d'estimer l'incertitude sur l'évolution des émissions entre deux années. Fort logiquement, cette incertitude sur l'évolution est plus faible que celle portant sur le niveau d'émissions d'une année donnée. Cela s'explique par les fortes corrélations entre deux années dans l'élaboration des inventaires : mêmes méthodes d'estimations d'une année sur l'autre, mêmes erreurs systématiques ou approximations au cours de la période, etc. Ainsi, l'application de la méthode "Tier 1" donne une incertitude sur l'évolution des émissions de CO<sub>2</sub>e hors UTCATF entre l'année de référence 1990 et 2021 de +/- 1,7 % des émissions totales 1990 hors UTCATF, pour une évolution des émissions de -23 %. Pour les émissions avec UTCATF, l'évolution des émissions totales exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent en 2021 est de -24 % comparativement aux émissions de 1990, et l'incertitude sur la différence entre 2021 et 1990 est de +/- 1,9 % des émissions de 1990.

### 1.7 Exhaustivité des inventaires

### Couverture temporelle:

Les inventaires rapportés dans le cadre de la CCNUCC dans le présent rapport couvrent la période 1990-2021 avec un pas annuel. L'année de référence est 1990 pour toutes les substances.

### Couverture géographique (cf. figure 7):

Le champ géographique couvert par la CCNUCC est l'ensemble constitué par les 13 régions de la Métropole et tous les territoires français situés Outre-mer. Ces derniers se classent en :

- > Territoires d'Outre-mer non-inclus dans l'Union Européenne (Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Mayotte jusqu'en 2014, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, et les Terres Australes et Antarctiques Françaises),
- Territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE comprenant la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte depuis 2014 et Saint-Martin.

<u>Périmètre UE de la France</u>: par rapport à la Convention, ce périmètre pris en compte pour les engagements de la France dans le cadre de sa contribution aux engagements de l'UE est constitué

que du territoire français couvert par l'UE, c'est-à-dire qu'il exclut les territoires d'Outre-mer non inclus dans l'UE. Les tableaux ci-dessous illustrent le statut et les caractéristiques socio-économiques des différentes entités composant la France. Depuis la soumission 2023 relative à l'année 2021 ce périmètre est renommé « France UE » (il était nommé périmètre France Kyoto précédemment).

Tableau 10 : Couverture géographique de la France au regard des divers inventaires d'émissions

							Statu	uts.xls
	Caté	gorie			Inve	ntaires		
Source CITEPA/format CCNUCC - mars 2023	Statut "français"	Périmètre inclus / non inclus dans l'UE	CEE-NU	NEC	CCNUCC	CCNUCC	GIC	SEQE
96 départements sur le continent européen	Départements métropolitains	inclus						
Guadeloupe								
Guyane Martinique Réunion	Départements d'Outre-mer	inclus						
Mayotte <sup>(a)</sup>	Département d'Outre-mer (depuis 2011)	inclus depuis janvier 2014						
Saint Martin	Collectivités d'Outre-mer	inclus						
Saint Barthélémy	(depuis mi-2007)	non inclus (PTOM) <sup>(c)</sup> depuis janvier 2012					•	
Saint-Pierre et Miquelon Wallis et Futuna Polynésie française	Collectivités d'Outre-mer	non inclus (PTOM) <sup>(c)</sup>						
Nouvelle Calédonie	Collectivité sui generis	non inclus (PTOM) <sup>(c)</sup>						
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et lle de Clipperton <sup>(b)</sup>	TAAF et Ile de Clipperton	non inclus (PTOM) <sup>(c)</sup>						

<sup>(</sup>a) Le territoire de Mayotte est devenu un département d'Outre-mer le 31 mars 2011, toutefois il n'est pas inclus automatiquement dans l'UE par son changement de statut (il reste un PTOM(c) avant janvier 2014, date à laquelle il est intégré à l'UE)

inclus dans l'inventaire

N.B.: afin de suivre les lignes directrices et bonnes pratiques du GIEC en matière de cohérence des séries temporelles, le même périmètre géographique « France UE » (le dernier en date) est appliqué depuis 1990 (avec Mayotte sur toute la série temporelle).

Tableau 11 : Paramètres socio-économiques de la France

		CITEPA/format C	CNUCC - mars 20	23			UNFC	CC-Para-socio.xkx
		Superficie	Рор	ulation (mill	iers)	PIB (	millions € cou	ırants)
		(km²)	1990	2021	Evolution (%) 2021/1990	1990	2021	Evolution (%) 2021/1990
METROPOL	E	549 188	56 709	65 537	16%	1 041 814	2 411 394	131%
Ā	Guadeloupe	1 628	352	378	7,4%	1 962	8 912	354%
ë H	Saint-Martin	56	29	32	13%	356	599	68%
ritoires Outre-mer inclus dans I'UE	Martinique	1 090	358	356	-0,7%	2 861	9 082	217%
es 0 dar	Guyane	83 729	113	291	156%	1 014	4 580	352%
Territoires inclus da	Réunion	2 512	598	866	45%	4 336	20 400	371%
i ji	Mayotte	375	89	288	225%	64	2 937	4514%
<u> </u>	TOTAL OM UE	89 390	1 539	2 211	44%	10 593	46 510	339%
PERIMETRE	FRANCE UE	638 578	58 248	67 749	16%	1 052 407	2 457 904	134%
<u>s</u>	Nouvelle Calédonie	18 576	169	272	61%	2 099	8 031	283%
oires non inclus	Polynésie Française	3 520	194	279	44%	2 639	4 687	78%
	Wallis et Futuna	142	14	11	-19%	198	105	-47%
Territoires Outre-mer non i dans I'UE	St-Pierre et Miquelon	242	6,3	6,0	-5,0%	135	238	77%
- ē	Saint-Barthélémy	21	5,3	10,8	102%	127	421	231%
ğ	TOTAL OM hors UE	22 501	388	579	49%	5 197	13 482	159%
TOTAL FRA	NCE	661 079	58 636	68 328	17%	1 057 604	2 471 385	134%

<sup>(</sup>b) Clipperton n'est pas cité dans l'annexe du Traité, ce n'est donc pas un PTOM officiellement et n'appartient pas à l'UE (cas similaire à celui des îles anglo-normandes pour le Royaume-

<sup>(</sup>c) La France comme d'autres Etats-membres comporte des territoires situés Outre-mer qui n'appartiennent pas à l'Union européenne ; ils ont généralement des liens d'association particuliers avec l'UE. Ces territoires sont désignés par le terme « Pays et Territoires d'Outre-mer » (PTOM) et figurent nommément dans l'annexe II de la Partie IV du Traité établissant

Il en ressort que la Métropole représente 83,1 % de la superficie totale de la France, avec 95,9 % de la population et 97,6 % du PIB en 2021. Cependant, l'évolution relative à la hausse à la fois de la population et du PIB est plus forte en Outre-mer qu'en Métropole de 1990 à 2021.

### Substances inventoriées :

Toutes les substances exigées par la CCNUCC sont estimées, à savoir :

- ➤ CO<sub>2</sub>,
- ➤ CH<sub>4</sub>,
- N₂O,
- ► HFC (HFC-23, HFC-32, HFC-4310mee, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-152a, HFC-227ea, HFC-365mfc, HFC-245fa),
- $\triangleright$  PFC (PFC-14, PFC-116, C<sub>3</sub>F<sub>8</sub>, C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>, C<sub>4</sub>F<sub>10</sub>, C<sub>5</sub>F<sub>12</sub>, C<sub>6</sub>F<sub>14</sub>, C<sub>10</sub>F<sub>18</sub>),
- $\triangleright$  SF<sub>6</sub>,
- ➤ NF<sub>3</sub>,
- $\triangleright$  Les gaz à effet de serre indirect (SO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>X</sub> et COVNM).



Figure 7 : Carte de la France (Métropole et Outre-mer)

Territoires d'Outre-mer

France métropolitaine

### Couverture des sources émettrices :

Réunion

Tous les puits et sources d'émission appartenant à la nomenclature du GIEC sont inventoriés. Toutefois, il est utile de rappeler que les conventions suivantes ont été retenues :

Nouvelle Calédonie

> l'autoproduction d'électricité est comptabilisée dans le secteur producteur comme par exemple l'industrie, le chauffage urbain, etc. (spécification GIEC),

Wallis et Futuna

- les émissions de COVNM par évaporation dans le cas des véhicules routiers figurent dans la rubrique "transports routiers" de la catégorie "combustion" (spécification CCNUCC),
- > la définition du trafic maritime international prise en compte est identique à celle retenue par la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU). De ce fait, la majeure partie des soutes relatives aux ventes françaises n'est pas comptabilisée dans le champ couvert par les émissions nationales. Cette partie correspond à environ 3,5 Mt CO2e

- en 2021 et 8,0 Mt CO<sub>2</sub>e en 1990 pour la France au périmètre France UE. La partie non comptabilisée dans le total national est rapportée hors total (spécification CCNUCC),
- ➤ le trafic aérien domestique, y compris les vols Métropole Territoires d'Outre-mer, est inclus dans le total national, tandis que la part relative au trafic aérien international est rapportée séparément selon les spécifications CCNUCC (les quantités correspondantes passent de près de 8,8 Mt CO<sub>2</sub>e en 1990 à 8,,4 Mt CO<sub>2</sub>e en 2021 pour la France au périmètre France UE),
- les forêts qui ne sont pas dans un état d'équilibre naturel ont été intégrées dans les émissions anthropiques,
- > pour les incinérateurs avec récupération d'énergie, les émissions sont affectées à la production d'électricité et de chaleur.

### **Particularités**

Selon les règles en vigueur, les émissions de CO<sub>2</sub> issues de la biomasse sont comptabilisées de la façon suivante :

- → pour la biomasse dite à rotation annuelle : il s'agit de la matière organique produite et détruite dans la même année (ex : carottes, etc.). Les émissions de CO₂ liées à la destruction thermique ou par dégradation aérobie de cette biomasse sont exclues ;
- > pour la biomasse ligneuse (bois et dérivés): les émissions de CO₂ issues de cette biomasse sont comptabilisées dans la catégorie 4 du CRF relative à l'UTCATF, partie récolte forestière. L'utilisation en tant que combustible est rappelée pour mémoire dans la catégorie 1 du CRF relative à l'énergie mais exclue des totaux du secteur de l'énergie;
- pour les déchets: les émissions de CO<sub>2</sub> d'origine organique lors du traitement des déchets ne sont pas retenues: seule la part inorganique est conservée, et le CO<sub>2</sub> provenant de l'incinération des boues issues du traitement des eaux, de l'épandage des boues, des décharges, de la fabrication de compost et de la production de biogaz est exclu.

### Sources manquantes (non estimées)

Conformément aux recommandations des Nations unies, à partir du moment où une source est définie dans les Lignes directrices du GIEC 2006 et qu'une méthodologie de calcul est fournie, alors la source d'émission doit être estimée. Dans le cas où une telle source ne peut être estimée, la notation « NE » est ajoutée et des investigations sont planifiées, dans la mesure du possible, dans le cadre de l'amélioration continue déployée au sein du SNIEBA. Quelques sources d'émissions sont clairement non estimées, elles apparaissent donc en « NE » dans les tables CRF. Il est à noter que les secteurs CRF dont les émissions ne sont pas estimées, car aucun facteur d'émission n'est proposé dans les Lignes directrices du GIEC 2006, sont également rapportés en « NE » (par exemple les émissions de  $CH_4$  et de  $N_2O$  issues de la crémation).

Tableau 12: Liste des sources couvertes par la notation « NE » en 2021

		Sources and sinks not estimated ("1	NE") <sup>(1)</sup>
GHG	Sector <sup>(2)</sup>	Source/sink category <sup>(2)</sup>	Explanation
		3.1 Livestock/3.A Enteric Fermentation/3.A.4 Other	Emissions due to enteric fermentation from rabbits are very low. IPCC
CH4	Agriculture	livestock/Other (please specify)/Rabbit	guidelines do not provide any emission factor for this category of livestock.
		3.1 Livestock/3.A Enteric Fermentation/3.A.4 Other	Emissions due to enteric fermentation from poultry are very low. IPCC
CH4	Agriculture	livestock/Poultry	guidelines do not provide any emission factor for this category of livestock.
			This category (memo item) only includes Ariane rockets sent from French
CH4	Energy	1.D Memo Items/1.D.2 Multilateral Operations	Guiana. Only CO2 emissions are estimated for this activity.
	Industrial Processes and	2.D Non-energy Products from Fuels and Solvent Use/2.D.3	
CH4	Product Use	Other (please specify)/Asphalt roofing	Only COVNM, CO and particulate matter are estimated for asphalt roofing
		5.B Biological Treatment of Solid Waste/5.B.2 Anaerobic	Amount of CH4 flared and Amount of CH4 for energy recovery are not
CH4	Waste	Digestion at Biogas Facilities/5.B.2.a Municipal Solid Waste	necessary for the calculation
		5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste	
		Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please	This emission is not estimated due to the lack of emission factor in the
CH4	Waste	specify)/Other (please specify)/Cremation	IPCC.
	Industrial Processes and	2.D Non-energy Products from Fuels and Solvent Use/2.D.3	
CO2	Product Use	Other (please specify)/Asphalt roofing	Only COVNM, CO and particulate matter are estimated for asphalt roofing
		5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste	
		Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please	
CO2	Waste	specify)/Other (please specify)/Cremation	Biogenic CO2 emissions are not estimated for waste incineration
		5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste	
		Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please	
CO2	Waste	specify)/Sewage Sludge	Sewage Sludge are considered as 100% biomass: No CO2 EF available
			This category (memo item) only includes Ariane rockets sent from French
N2O	Energy	1.D Memo Items/1.D.2 Multilateral Operations	Guiana. Only CO2 emissions are estimated for this activity.
	Industrial Processes and	2.D Non-energy Products from Fuels and Solvent Use/2.D.3	
N2O	Product Use	Other (please specify)/Asphalt roofing	Only COVNM, CO and particulate matter are estimated for asphalt roofing
		4.A Forest Land	
		4.A Forest Land/4.A.1 Forest Land Remaining Forest Land/4(III)	N2O emissions linked with mineralisation are currently only estimated for
N2O	LULUCF	Direct N2O Emissions from N Mineralization/Immobilization	land conversions
		5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste	
		Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please	This emission is not estimated due to the lack of emission factor in the
N2O	Waste	specify)/Other (please specify)/Cremation	IPCC.
		4.D Wetlands/4.D.1 Wetlands Remaining Wetlands/Carbon stock	
no gas	LULUCF	change/4.D.1.1 Peat Extraction Remaining Peat Extraction	The pool is supposed negligible or in equilibrium (tier 1)
		4.D Wetlands/4.D.2 Land Converted to Wetlands/Carbon stock	
no gas	LULUCF	change/4.D.2.1 Land Converted for Peat Extraction	The pool is supposed negligible or in equilibrium (tier 1)
		4.D Wetlands/4.D.2 Land Converted to Wetlands/Carbon stock	
no gas	LULUCF	change/4.D.2.2 Land Converted to Flooded Land	The pool is supposed negligible or in equilibrium (tier 1)

### Sources comptabilisées ailleurs

Des secteurs peuvent être comptabilisés avec d'autres secteurs pour diverses raisons telles que le respect de la confidentialité d'une donnée par exemple. Le tableau suivant liste les différents secteurs alloués dans un autre secteur de l'inventaire.

### INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

Tableau 13: Liste des sources couvertes par la notation « IE » en 2021

	Sources and sin		ewhere ("IE") <sup>(3)</sup>	
GHG	Source/sink category	Allocation as per IPCC Guidelines	Allocation used by the Party	Explanation
C10F18	Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid     Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid/C10F18	2.E.4	2.G.2.Solvents medicals and other use of PFC	PFC emissions cannot be split between different uses (heat transfer use, etc.)
C2F6	2.E Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid 2.E Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid/C2F6	2.E.4	2.G.2.Solvents medicals and other use of PFC	PFC emissions cannot be split between different uses (heat transfer use, etc.)
C3F8	Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid     Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid/C3F8	2.E.4	2.G.2.Solvents medicals and other use of PFC	PFC emissions cannot be split between different uses (heat transfer use, etc.)
C4F10	Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid/C4F10     Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid	2.E.4	2.G.2.Solvents medicals and other use of PFC	PFC emissions cannot be split between different uses (heat transfer use, etc.)
C5F12	Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid     Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid/C5F12	2.E.4	2.G.2.Solvents medicals and other use of PFC	PFC emissions cannot be split between different uses (heat transfer use, etc.)
C6F14	Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid     Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid/C6F14	2.E.4	2.G.2.Solvents medicals and other use of PFC	PFC emissions cannot be split between different uses (heat transfer use, etc.)
CF4	Electronics Industry/2.E.3 Photovoltaics     Electronics Industry/2.E.3 Photovoltaics/CF4	2.E.3	2.E.1	Emissions are aggregated to respect confidentiality
CF4	Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid     Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid/CF4	2.E.4	2.G.2.Solvents medicals and other use of PFC	PFC emissions cannot be split between different uses (heat transfer use, etc.)
CVV.	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.3 Transport/1.A.3.c Railways 1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.3 Transport/1.A.3.c			
CH4	Railways/Solid Fuels  1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.3 Transport/1.A.3.e  Other Transportation (please specify)/1.A.3.e.ii Other (please specify)	1.A.3.e.ii	1.A.4.A	Emissions from Railways are included in 1.A.4.A  The french energy balance do not provide any distinct consumption for airports and harbours ground transport activities (the consumptions are included in commercial sector 1.A.4.a), and no detailed data (engine type, power, hour of use, etc.) are available
CH4	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.5 Other (Not specified elsewhere)/1.A.5.b Mobile (please specify)/Other not specified/Liquid Fuels 1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.5 Other (Not specified elsewhere)/1.A.5.b Mobile (please specify)/Other not specified	1.A.5.b	1.A.5.a	Because of confidential issue with mobile fuel consumptions, these emissions are included elsewhere in 1A5a (instead of 1A5b) together with other stationary sources
CH4	1.B Fugitive Emissions from Fuels/1.B.2 Oil and Natural Gas and Other Emissions from Energy Production/1.B.2.b Natural Gas/1.B.2.b.2 Production	1.B.2.b.2 production	1.B.2.b.2 processing	Production and processing cannot be split and are entirely reported under processing
CH4	1.B Fugitive Emissions from Fuels/1.B.2 Oil and Natural Gas and Other Emissions from Energy Production/1.B.2.c Venting and Flaring/1.B.2.c.1 Venting/1.B.2.c.1.ii Gas	1.B.2.c.1.ii	1.B.2.c.2.ii	Venting emissions are not separately reported by the plant, included within Flaring emission reporting.
СН4	2.B Chemical Industry/2.B.8 Petrochemical and Carbon Black Production/2.B.8.b Ethylene	2.B.8.b	2.B.10	Emissions from ethylene, ethylene dichloride and propylene are estimated together and cannot be reported separately.
СН4	Chemical Industry/2.B.8 Petrochemical and Carbon Black     Production/2.B.8.c Ethylene Dichloride and Vinyl Chloride Monomer	2.B.8.c	2.B.10	Emissions from ethylene, ethylene dichloride and propylene are estimated together and cannot be reported separately.
CH4	Metal Industry/2.C.1 Iron and Steel Production/2.C.1.d Sinter     Wetlands/4(II) Emissions and removals from drainage and	2.C.1.d	2.C.1.a	Emissions from process and energy consumption are merged in 2.C.1.a
CH4	rewetting and other management of organic and mineral soils/Flooded Lands/Total M ineral Soils/Rewetted M ineral Soils  5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste	4(II)	4.H	Emissions from the reservoir of Petit-Saut are included in 4.H
CH4	Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please specify)/Clinical Waste 5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste	5.C.1.1.b.3	5.C.1.1.b.5	Clinical Waste are considered as 100% fossile
CH4	Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please specify)/Hazardous Waste 5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste	5.C.1.1.b.2	5.C.1.1.b.5	Hazardous Waste are considered as 100% fossile
CH4	Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please specify)/Industrial Solid Wastes 5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste	5.C.1.1.b.1	5.C.1.1.a	Non dangerous industrial solid waste are reported with municipal solid waste
CH4	Incineration/5.C.1.2 Non-biogenic/5.C.1.2.b Other (please specify)/Fossil liquid waste  5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste	5.C.1.2.b.4	5.C.1.2.b.2	Fossil liquid waste are reported with hazardous wastes
CH4	Incineration/5.C.1.2 Non-biogenic/5.C.1.2.b Other (please specify)/Industrial Solid Wastes	5.C.1.2.b.1	5.C.1.2.a	Non dangerous industrial solid waste are reported with municipal solid waste

	1144 F 10 1 C 0 1 1/142 F 1/142			
	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.3 Transport/1.A.3.c Railways			
	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.3 Transport/1.A.3.c			
CO2	Railways/Solid Fuels		1.A.4.A	Emissions from Railways are included in 1.A.4.A
CO2	Ranway 5/30nd 1 deis		1.A.+.A	The french energy balance do not provide any distinct
				consumption for airports and harbours ground transport
				activities (the consumptions are included in commercial sector
	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.3 Transport/1.A.3.e			1.A.4.a ), and no detailed data (engine type, power, hour of
CO2	Other Transportation (please specify)/1.A.3.e.ii Other (please specify)	1.A.3.e.ii	1.A.4.a	use, etc.) are availab
002	other Transportation (please speerly) This is an other (please speerly)	1.1.1.5.0	1	ase, etc.) are availab
	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.5 Other (Not specified			
	elsewhere)/1.A.5.b Mobile (please specify)/Other not specified/Liquid			
	Fuels			Because of confidential issue with mobile fuel consumptions,
	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.5 Other (Not specified			these emissions are included elsewhere in 1A5a (instead of
CO2	elsewhere)/1.A.5.b Mobile (please specify)/Other not specified	1.A.5.b	1.A.5.a	1A5b) together with other stationary sources
	1.B Fugitive Emissions from Fuels/1.B.2 Oil and Natural Gas and			, ,
	Other Emissions from Energy Production/1.B.2.b Natural Gas/1.B.2.b.2	1.B.2.b.2		Production and processing cannot be split and are entirely
CO2	Production	production	1.B.2.b.2 processing	reported under processing
	1.B Fugitive Emissions from Fuels/1.B.2 Oil and Natural Gas and		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
	Other Emissions from Energy Production/1.B.2.c Venting and			Venting emissions are not separately reported by the plant,
CO2	Flaring/1.B.2.c.1 Venting/1.B.2.c.1.ii Gas	1.B.2.c.1.ii	1.B.2.c.2.ii	included within Flaring emission reporting.
	2.B Chemical Industry/2.B.8 Petrochemical and Carbon Black			Emissions from ethylene, ethylene dichloride and propylene
CO2	Production/2.B.8.b Ethylene	2.B.8.b	2.B.10	are estimated together and cannot be reported separately.
	2.B Chemical Industry/2.B.8 Petrochemical and Carbon Black			Emissions from ethylene, ethylene dichloride and propylene
CO2	Production/2.B.8.c Ethylene Dichloride and Vinyl Chloride Monomer	2.B.8.c	2.B.10	are estimated together and cannot be reported separately.
CO2	1 roduction/2. B.o.c. Extry tene Diemoride and Viny i emoride Wolfonier	2.B.o.c	2.0.10	Emissions from process and energy consumption are merged in
				2.C.1.a / CO2 emissions from castine use are reported under
CO2	2.C Metal Industry/2.C.1 Iron and Steel Production/2.C.1.d Sinter	2.C.1.d	2.C.1.a and 2.A.4.d	2.A.4.d
	2.5 3.5 and and 3.6 controduction 2.6.1.d Sinter			The emissions of carbon dioxide (CO2) from Magnesium
				production are included elsewhere (2C7 instead of 2C4) from
				1990 to 2001 and are not occurring in fact since 2002.
CO2	2.C Metal Industry/2.C.4 Magnesium Production	2.C.4	2.C.7	Emissions are aggregated to respect confidentiality.
CO2	2.c Meta industry/2.c.4 Magnesiani Flodaction	2.0.4	2.0.7	CO2 emissions from lime production in sugar mills are reported
CO2	2.H Other (please specify)/2.H.2 Food and beverages industry	2.H.2	2.A.2	in the 2.A.2 CRF code
CO2	2.11 Other (please speerly)/2.11.2 Food and beverages industry	2.11.2	2.7.2	Indirect CO2 from LULUCF is included with direct CO2 in
CO2		Table 6	Tables 4	LULUCF tables
CO2	4.A Forest Land/4.A.1 Forest Land Remaining Forest Land/4(V)	Table 0	Tables 4	CO2 emissions from controlled burning are included in the
CO2	Biomass Burning/Controlled Burning	4(V).A.1	4.A.1	carbon stock change
CO2	4.A Forest Land/4.A.2 Land Converted to Forest Land/4(V) Biomass	4(1).21.1	7.71.1	CO2 emissions from controlled burning are included in the
CO2	Burning/Controlled Burning	4(V).A.2	4.A.2	carbon stock change
CO2	4.B Cropland/4.B.1 Cropland Remaining Cropland/4(V) Biomass	4(1).21.2	4.21.2	CO2 emissions from controlled burning are included in the
CO2	Burning/Controlled Burning	4(V).B.1	4.B.1	carbon stock change
	4.B Cropland/4.B.2 Land Converted to Cropland/4(V) Biomass	1(1)1211		CO2 emissions from controlled burning are included in the
CO2	Burning/Controlled Burning	4(V).B.2	4.B.2	carbon stock change
002	4.C Grassland/4.C.1 Grassland Remaining Grassland/4(V) Biomass	1(1).2.2	11.5.5	CO2 emissions from controlled burning are included in the
CO2	Burning/Controlled Burning	4(V).C.1	4.C.1	carbon stock change
CO2	4.C Grassland/4.C.2 Land Converted to Grassland/4(V) Biomass	4(1).C.1	4.0.1	CO2 emissions from controlled burning are included in the
CO2	Burning/Controlled Burning	4(V).C.2	4.C.2	carbon stock change
202	4.D Wetlands/4(II) Emissions and removals from drainage and	.(1).0.2		Sales of Stock Change
	rewetting and other management of organic and mineral soils/Flooded			
CO2	Lands/Total Mineral Soils/Rewetted Mineral Soils	4(II)	4.H	Emissions from the reservoir of Petit-Saut are included in 4.H
202	4.D Wetlands/4.D.1 Wetlands Remaining Wetlands/4(V) Biomass	.(11)	11	CO2 emissions from controlled burning are included in 4.11
CO2	Burning/Controlled Burning	4(V).D.1	4.D.1	carbon stock change
	4.D Wetlands/4.D.2 Land Converted to Wetlands/4(V) Biomass	.(1).2.1		CO2 emissions from controlled burning are included in the
CO2	Burning/Controlled Burning	4(V).D.2	4.D.2	carbon stock change
	4.E Settlements/4(V) Biomass Burning	.(1).2.2		
	4.E Settlements  4.E Settlements			CO2 emissions from controlled burning are included in the
CO2		4(V).E.2	4.E.2	carbon stock change
	5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste	.( 1).2.2		
	Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please specify)/Clinical			
CO2	Waste	5.C.1.1.b.3	5.C.1.1.b.5	Clinical Waste are considered as 100% fossile
	5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste			100/0 100010
	Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please			
CO2	specify)/Hazardous Waste	5.C.1.1.b.2	5.C.1.1.b.5	Hazardous Waste are considered as 100% fossile
	5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste			
	Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please			
CO2	specify)/Industrial Solid Wastes	5.C.1.1.b.1	5.C.1.1.b.5	Reported with municipal solid waste
	5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste			
	Incineration/5.C.1.2 Non-biogenic/5.C.1.2.b Other (please			Fossil liquid waste and industrial solid waste are reported with
CO2	specify)/Fossil liquid waste	5.C.1.2.b.4	5.C.1.2.b.2	hazardous wastes
	5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste			
	Incineration/5.C.1.2 Non-biogenic/5.C.1.2.b Other (please			Fossil liquid waste and industrial solid waste are reported with
CO2	specify)/Industrial Solid Wastes	5.C.1.2.b.1	5.C.1.2.b.2	hazardous wastes
	1 x - x		1	

	landi itti anori i in i inci			
	2.B Chemical Industry/2.B.9 Fluorochemical Production/2.B.9.b			
	Fugitive Emissions/2.B.9.b.1 Production of HFC-134a			
	2.B Chemical Industry/2.B.9 Fluorochemical Production/2.B.9.b			
HFC-134a	Fugitive Emissions/2.B.9.b.1 Production of HFC-134a/HFC-134a	2.B.9.b.1	2.B.9.b.3	Emissions from 2.B.9.b.1 are included in 2.B.9.b.3
		2.F.6 Emissive		
	2.F Product Uses as Substitutes for ODS/2.F.6 Other	(from	2.F.Solvents (from	
HFC-134a	Applications/2.F.6.a Emissive/HFC-134a	manufacture)	stocks)	Emissions are aggregated to respect confidentiality (1 site)
	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.3 Transport/1.A.3.c	, , , , , , ,		, ( a )
	Railways			
	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.3 Transport/1.A.3.c			
NIGO			1 4 4 4	E 1 1 - C - D 2 1 1 1 1 1 1 A 4 A
N2O	Railways/Solid Fuels		1.A.4.A	Emissions from Railways are included in 1.A.4.A
				The french energy balance do not provide any distinct
				consumption for airports and harbours ground transport
				activities (the consumptions are included in commercial sector
	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.3 Transport/1.A.3.e			1.A.4.a ), and no detailed data (engine type, power, hour of
N2O	Other Transportation (please specify)/1.A.3.e.ii Other (please specify)	1.A.3.e.ii	1.A.4.a	use, etc.) are availab
	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.5 Other (Not specified			
	elsewhere)/1.A.5.b Mobile (please specify)/Other not specified/Liquid			
	Fuels			Because of confidential issue with mobile fuel consumptions,
	1.AA Fuel Combustion - Sectoral approach/1.A.5 Other (Not specified			these emissions are included elsewhere in 1A5a (instead of
NO		1.A.5.b	1 4 5 -	
N2O	elsewhere)/1.A.5.b Mobile (please specify)/Other not specified	1.A.5.b	1.A.5.a	1A5b) together with other stationary sources
	5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste			
	Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please specify)/Clinical			Clinical, hazardous and industrial solid waste are reported
N2O	Waste	5.C.1.1.b.3	5.C.1.1.b.5	together under the category other
	5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste			
	Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please			Clinical, hazardous and industrial solid waste are reported
N2O	specify)/Hazardous Waste	5.C.1.1.b.2	5.C.1.1.b.5	together under the category other
	5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste			0 ,
	Incineration/5.C.1.1 Biogenic/5.C.1.1.b Other (please			Clinical, hazardous and industrial solid waste are reported
N2O	specify)/Industrial Solid Wastes	5.C.1.1.b.1	5.C.1.1.b.5	together under the category other
N2O		J.C.1.1.0.1	J.C.1.1.0.3	together under the category other
	5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste			
	Incineration/5.C.1.2 Non-biogenic/5.C.1.2.b Other (please			Fossil liquid waste and industrial solid waste are reported with
N2O	specify)/Fossil liquid waste	5.C.1.2.b.4	5.C.1.2.b.2	hazardous wastes
	5.C Incineration and Open Burning of Waste/5.C.1 Waste			
	Incineration/5.C.1.2 Non-biogenic/5.C.1.2.b Other (please			
N2O	specify)/Industrial Solid Wastes	5.C.1.2.b.1	5.C.1.2.b.2	Non dangerous industrial waste are reported with MSW
				The emissions of sulfur hexafluoride (SF6) from Magnesium
				production are included elsewhere (2C7 instead of 2C4) from
	2.C Metal Industry/2.C.4 Magnesium Production/SF6			1990 to 20XX. Emissions are aggregated to respect
SF6	2.C Metal Industry/2.C.4 Magnesium Production	2.C.4	2.C.7	confidentiality.
DI 0	2.e Wetar industry/2.e.+ Wagnesiani Froduction	2.0.4	2.0.7	The emissions of hydrofluorocarbons (HFCs) from Magnesium
	2CM - II I - 2C4M - : P I -:			
**	2.C Metal Industry/2.C.4 Magnesium Production			production are included elsewhere (2F5b instead of 2C4) from
Unspecified	2.C Metal Industry/2.C.4 Magnesium Production/Unspecified mix of			1990 to 20XX. Emissions are aggregated to respect
mix of HFCs	HFCs	2.C.4	2.F.5.b	confidentiality.
	2.E Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid			
Unspecified	2.E Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid/Unspecified mix of		2.G.2.Solvents medicals	PFC emissions cannot be split between different uses (heat
mix of PFCs	PFCs	2.E.4	and other use of PFC	transfer use, etc.)
	2.E Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid		2.G.2.Solvents medicals	PFC emissions cannot be split between different uses (heat
c-C3F6	2.E Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid/c-C3F6	2.E.4	and other use of PFC	transfer use, etc.)
	2.E Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid		2.G.2.Solvents medicals	PFC emissions cannot be split between different uses (heat
c-C4F8		2.E.4	and other use of PFC	transfer use, etc.)
C-C4F8	2.E Electronics Industry/2.E.4 Heat Transfer Fluid/c-C4F8	2.15.4	and other use of PPC	transfer use, etc.)
	4.B Cropland			
	4.B Cropland/4.B.1 Cropland Remaining Cropland/Carbon stock			
no gas	change	4.B.1	4(II).B.1	CO2 and CH4 emissions are reported under table 4(II)
	4.C Grassland			
	4.C Grassland/4.C.1 Grassland Remaining Grassland/Carbon stock			
no gas	change	4.B.2	4(II).B.2	CO2 and CH4 emissions are reported under table 4(II)

<sup>(1)</sup> Clearly indicate sources and sinks which are considered in the 2006 IPCC Guidelines but are not considered in the submitted inventory. Explain the reason for not reporting these sources and

<sup>(2)</sup> Indicate omitted source/sink category

<sup>(3)</sup> Clearly indicate sources and sinks in the submitted inventory that are allocated to a sector other than that indicated by the 2006 IPCC Guidelines. Show the sector indicated in the 2006 IPCC

# 2 EVOLUTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE **SERRE**

# 2.1 Évolution globale des émissions de gaz à effet de serre

☞ cf. annexe 7: CRF 1990, 2020 et 2021 pour des résultats résumés, les autres années sont disponibles sur les fichiers informatiques

# 2.1.1 Évolution en France - périmètre France UE


Les variations des rejets des sept gaz à effet de serre se traduisent globalement par une baisse de 23,1 % des émissions (hors UTCATF) en 2021 comparé au niveau de 1990. Les émissions totales exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent, UTCATF inclus, sont en baisse de 23,8 % de 1990 à 2021. Une réduction encore plus notable est observée lorsque les émissions totales, UTCATF inclus, sont rapportées à la population (-36,1 %) ou au Produit Intérieur Brut (-67,4 %). Cette baisse des émissions totales résulte des évolutions respectives des différents gaz dont les émissions sont toutes en baisse par rapport à 1990, excepté pour les HFC. Les fluctuations des émissions totales sont également liées à la rigueur du climat selon les années, et aux conditions économiques. Concernant l'année 2020 en particulier, il faut rappeler le caractère exceptionnel du niveau des émissions de GES de cette année du fait des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 (-9 % d'émissions entre 2020 et 2019 hors UTCATF). Un rebond a été observé en 2021 après cette année anormale (+5,7 % d'émissions entre 2020 et 2021 hors UTCATF), mais le niveau d'émission est resté inférieur au niveau pré Covid.

10 5 0 par rapport à 1990 -5 -10 -15 -20 -25 -30 Serre.xlsx/graph\_var Source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023

Figure 8 : Variations des émissions totales hors UTCATF au cours de la période 1990-2021 en France (Périmètre France UE)

Les évolutions respectives des différents gaz à effet de serre conduisent aux contributions suivantes (hors UTCATF) en France pour les années 1990 et 2021 :

Figure 9 : Contribution des différents gaz à effet de serre aux émissions totales hors UTCATF en 1990 et 2021 pour la France (périmètre France UE)



La contribution du CO<sub>2</sub> aux émissions totales hors UTCATF en relatif a augmenté légèrement de 1990 à 2021 tout comme celle des HFC qui a, elle, connu une croissance bien plus importante, alors que, pour tous les autres gaz à effet de serre, celle-ci diminue. En 2021, le CO<sub>2</sub> participe à hauteur de 76,3 % aux émissions totales hors UTCATF devant le CH<sub>4</sub> avec 14,9 %, puis le N<sub>2</sub>O avec 6,2 %. Les HFC, PFC, SF<sub>6</sub>, et NF<sub>3</sub> occupent respectivement les dernières positions avec une contribution totale d'environ 2,6 %.

Le tableau suivant synthétise les évolutions des émissions de l'ensemble des gaz à effet de serre rapportés.

Tableau 14 : Émissions de gaz à effet de serre en France (Périmètre France UE)

### EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE (Périmètre UE<sup>(d)</sup>)

Ces valeurs sont régulièrement révisées et complétées afin de tenir compte de l'amélioration permanente des connaissances et des méthodes d'estimation. Les utilisateurs sont invités à

																		Ecart (%
Substance	Unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/9
Gaz à effet de serre dire																		
CO <sub>2</sub> (direct et indirect)	Mt	398	393	414	425	387	364	367	369	337	342	344	347	332	326	291	316	-21
Hors UTCATF	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	109	107	113	116	106	99	100	101	92	93	94	95	91	89	79	86	-21
CO <sub>2</sub> (direct et indirect)	Mt	378	367	391	372	343	319	317	321	293	302	312	324	310	305	267	297	-21
net <sup>(a)</sup>	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	103	100	107	101	94	87	87	87	80	82	85	88	85	83	73	81	-21
CH₄	kt	3 152	3 215	3 183	2 997	2 930	2 820	2 790	2 725	2 677	2 652	2 648	2 622	2 578	2 577	2 529	2 465	-22
Hors UTCATF	Mt CO <sub>2</sub> e	79	80	80	75	73	71	70	68	67	66	66	66	64	64	63	62	-22
	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	21	22	22	20	20	19	19	19	18	18	18	18	18	18	17	17	-22
CH <sub>4</sub>	kt	3 194	3 375	3 254	3 046	2 976	2 866	2 836	2 773	2 723	2 698	2 695	2 669	2 624	2 623	2 573	2 510	-219
net <sup>(a)</sup>	Mt CO <sub>2</sub> e	80	84	81	76	74	72	71	69	68	67	67	67	66	66	64	63	-219
	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	22	23	22	21	20	20	19	19	19	18	18	18	18	18	18	17	-219
N₂O	kt	171	173	137	117	97	95	95	94	97	96	94	97	94	91	87	87	-499
Hors UTCATF	Mt CO2e	51	52	41	35	29	28	28	28	29	29	28	29	28	27	26	26	-499
N 0	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	13,9	14,1	11,2	9,5	7,9	7,7	7,7	7,6	7,9	7,8	7,6	7,9	7,6	7	7 90	7	-499
N <sub>2</sub> O	kt	179 53	180 54	143 43	122 36	102 30	100 30	100 30	98 29	101 30	100 30	98 29	102 30	98 29	95 28	27	90 27	-509 -509
net <sup>(a)</sup>	Mt CO <sub>2</sub> e						8,1			8,2			8,3		28 8	7	7	-50%
1150	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	14,6	14,6	11,6	9,9	8,3		8,1	8,0		8,2	8,0		7,9				
HFC	t	659	824	3 338	6 212	8 178	8 580	8 711	8 640	8 642	8 594	8 509	8 306	7 575	6 637	6 062	5 610	752%
	Mt CO₂e	4,2	1,6	6,3	12,3	16,4	17,0	17,3	17,2	17,1	16,9	16,6	16,0	14,5	12,6	11,2	9,9	134%
	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	1,2	0,4	1,7	3,3	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7	4,6	4,5	4,4	3,9	3,4	3,1	2,7	134%
PFC	t	588	357	346	204	68	86	87	74	68	59	74	77	75	68	60	50	-92%
	Mt CO₂e	4,7	2,8	2,7	1,6	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	-92%
	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	1,3	0,8	0,7	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-92%
SF <sub>6</sub>	t	97	112	99	61	43	33	33	31	26	28	29	27	26	23	23	24	-76%
	Mt CO₂e	2,2	2,5	2,2	1,4	1,0	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	-76%
NF <sub>3</sub>	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	0,6	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-76% -25%
NF3	t	,	0,3	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	0,6	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	0,6	0,5	0,7	
	Mt CO2e	0,02 0,004	0,01 0,002	0,02 0,005	0,03	0,03	0,03	0,02 0,005	0,01 0,003	0,01 0,002	0,01 0,002	0,01 0,001	0,01 0,002	0,01 0,003	0,01 0,003	0,01 0,002	0,01	-25% -25%
/L)	Mt éq. C <sup>(c)</sup>																	
CO <sub>2</sub> e <sup>(b)</sup>	Mt CO <sub>2</sub> e	539	532	546	550	507	482	484	483	451	454	456	459	440	431	392	415	-23%
Hors UTCATF	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	147	145	149	150	138	131	132	132	123	124	124	125	120	118	107	113	-23%
CO₂e net <sup>(b)</sup>	Mt CO₂e	522 142	512 140	526 143	500	466 127	439 120	437 119	438 119	410 112	417	426 116	438 120	421	413 113	371 101	398	-24% -24%
	Mt éq. C <sup>(c)</sup>				136						114			115			108	
	kg CO₂e/hab.	9 229	8 632	8 693	7 966	7 214	6 765	6 693	6 674	6 199	6 285	6 399	6 565	6 280	6 148	5 509	5 901	-369
	kg C/hab. (c)	2 517	2 354	2 371	2 173	1 967	1 845	1 825	1 820	1 691	1 714	1 745	1 790	1 713	1 677	1 503	1 609	-369
	g CO₂e/€ PIB	496	420	356	283	234	214	209	207	191	190	191	191	178	169	161	162	-67%
	g C /€ PIB <sup>(c)</sup>	135	115	97	77	64	58	57	56	52	52	52	52	49	46	44	44	-679
Gaz à effet de serre indi																		
SO <sub>2</sub> net <sup>(a)</sup>	kt	1 307	966	643	484	286	239	238	219	176	169	150	145	139	112	102	103	-929
NOx net <sup>(a)</sup>	kt	2 247	2 058	1 896	1 670	1 319	1 262	1 228	1 208	1 116	1 086	1 037	1 012	958	899	777	799	-649
hors UTCATF	kt	2 226	2 039	1 876	1 654	1 303	1 245	1 212	1 192	1 099	1 070	1 020	994	941	881	761	782	-659
COVNM net <sup>(a)</sup>	kt	4 117	3 754	3 355	3 076	2 635	2 613	2 516	2 521	2 483	2 540	2 484	2 548	2 627	2 520	2 502	2 362	-439
hors UTCATF	kt	2 964	2 553	2 177	1 803	1 482	1 368	1 319	1 310	1 255	1 226	1 219	1 219	1 181	1 145	1 140	1 180	-609
CO net <sup>(a)</sup>	kt	11 547	9 783	7 453	6 288	5 285	4 441	4 173	4 218	3 631	3 620	3 719	3 666	3 507	3 468	3 082	3 329	-719
hors UTCATF	kt	10 804	9 113	6 763	5 706	4 710	3 871	3 604	3 664	3 058	3 044	3 118	3 041	2 894	2 836	2 482	2 724	-75

<sup>(</sup>a) incluant utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF)

<sup>(\*)</sup> Les émissions du trafic maritime international et du trafic aérien international sont exclues.

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ecart (%) 2021/90
Population (10 <sup>3</sup> hab.) <sup>(e)</sup>	56 577	59 281	60 508	62 731	64 613	64 933	65 241	65 565	66 131	66 422	66 603	66 774	66 992	67 144	67 287	67 407	19%
PIB (10 <sup>9</sup> € courants) <sup>(e)</sup>	1 052	1 217	1 477	1 765	1 994	2 057	2 087	2 116	2 148	2 197	2 233	2 296	2 362	2 436	2 301	2 458	134%
(e) source INSEE																	

<sup>(</sup>b) Emissions CO<sub>2</sub> équivalentes calculées sur la base des PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) à 100 ans, issus du 5ème rapport du GIEC (GIEC 2014 - AR5).

PRG: CO<sub>2</sub> = 1; CI<sub>4</sub> = 28; N<sub>2</sub>O = 265; SF<sub>6</sub> = 23500; NF<sub>7</sub> = 16100; HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la composition des gaz.
(c) kt équivalent Carbone = (12/44) kt équivalent CO<sub>2</sub>
(d) France métropolitaine et Outre-mer périmètre UE (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

## 2.1.2 Particularités des émissions de la Métropole et des territoires Outre-mer inclus dans l'UE

La France, au périmètre dit « France UE », est constituée de deux entités : la Métropole et les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE - cf. §1.7. Les spécificités de l'Outre-mer engendrent des profils d'émissions qui diffèrent pour chaque entité.

En termes d'émissions totales exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent (avec UTCATF), les observations suivantes sont faites pour les années 1990 et 2021 :

➤ En 2021, les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE émettent 15,4 Mt CO<sub>2</sub>e soit 3,9 % du total des émissions du périmètre France UE, pour respectivement 9,4 Mt CO<sub>2</sub>e et 1,8 % en 1990.

Une nette augmentation des émissions de  $CO_2$  dans les territoires Outre-mer UE est observée au cours de la période 1990-2021 (+58 % d'émission de  $CO_2$ , soit une hausse de 4,6 Mt). Les émissions totales en  $CO_2$ e sur cette même période sont donc en hausse de 64 % pour l'Outre-mer UE alors qu'en Métropole, les émissions sont en baisse de plus de 25 %.




Figure 10 : Évolution des émissions hors UTCATF par habitant entre 1990 et 2021 (périmètre France UE)

Cet accroissement important des émissions des territoires Outre-mer UE comparé à l'évolution de la Métropole est lié à une augmentation soutenue de la consommation d'énergie fossile. Les émissions de  $CO_2$  sont faibles en valeur mais ont connu une forte évolution relative depuis 1990. En effet, les niveaux de 1990 étaient de 3,2 tonnes de  $CO_2$ /hab en Outre-mer contre 6,5 tonnes de  $CO_2$ /hab en Métropole, alors qu'en 2021, les émissions par habitant sont de 5,7 tonnes en Outre-Mer contre 4,7 en Métropole. Cette évolution s'explique, d'une part, par les caractéristiques socio-économiques (cf. section 1.7) et, d'autre part, par les spécificités technologiques de ces territoires. Pour les gaz à effet de serre indirects comme les COVNM, le CO, les  $NO_x$  et le  $SO_2$ , une tendance à la baisse entre 1990 et

2021, similaire à celle de la métropole en évolution relative, est observée. Ces baisses résultent des différentes directives et normes implémentées au fur et à mesure des années, notamment pour la combustion de combustibles dans la production d'énergie (directive grandes installations de combustion, GIC), dans l'industrie manufacturière (directives GIC et émissions industrielles, IED, et meilleures techniques disponibles, MTD) ou encore dans le transport (normes Euro, directives pour engins mobiles non routiers et directives sur la teneur en soufre des combustibles). Enfin, les émissions de CH<sub>4</sub> par habitant sont en augmentation en Outre-mer (22,3 kg/hab en 1990 contre 29,5 en 2021), contrairement à celles de la Métropole qui ont chuté de 49,6 kg/hab en 1990 à 32,8 kg/hab en 2021, tandis que les émissions de N<sub>2</sub>O par habitant sont en baisse pour ces deux périmètres géographiques, bien que le déclin soit plus rapide en Métropole (le total Outre-mer est relativement faible avec 0,7 kg/hab en 2021).

### 2.1.3 Évolutions des émissions au titre de la Convention

Les évolutions des émissions au périmètre Convention sont similaires à celles du périmètre France UE (cf. chapitre 2.1.1 et 2.2).

Les variations des rejets des sept gaz à effet de serre se traduisent globalement par une baisse de 22,4 % des émissions totales exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent (hors UTCATF) en 2021 comparées au niveau de 1990. Les émissions totales, UTCATF inclus, sont en baisse de 23,1 % de 1990 à 2021.

Tableau 15 : Émissions des gaz à effet de serre en France (France entière)

### EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE (Périmètre France entière $^{(d)}$ )

Ces valeurs sont régulièrement révisées et complétées afin de tenir compte de l'amélioration permanente des connaissances et des méthodes d'estimation. Les utilisateurs sont invités à s'assurer de l'existence de mises à jour plus récentes.

																		Ecart (%
Substance	Unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/9
Gaz à effet de serre direc CO <sub>2</sub> (direct et indirect)		401	396	418	429	392	369	372	374	343	347	351	354	339	333	297	322	-20
Hors UTCATF	Mt	109	108	114	117	107	101	101	102	343 94	95	96	96	92	333 91	81	88	-20
CO <sub>2</sub> (direct et indirect)	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	380	370	393	376	348	324	321	326	300	306	318	332	317	314	273	303	-20
net <sup>(a)</sup>	Mt ég. C <sup>(c)</sup>	104	101	107	103	95	88	88	89	82	84	87	91	86	86	74	83	-20
CH₄	kt kt	2 831	2 887	2 859	2 693	2 633	2 536	2 509	2 451	2 409	2 386	2 383	2 360	2 321	2 321	2 278	2 221	-229
Hors UTCATF	Mt CO <sub>2</sub> e	79	81	80	75	74	71	70	69	67	67	67	66	65	65	64	62	-22
HOLD OTCATI	Mt ég. C <sup>(c)</sup>	22	22	22	21	20	19	19	19	18	18	18	18	18	18	17	17	-229
CH <sub>4</sub>	kt	2 871	3 033	2 923	2 739	2 676	2 579	2 551	2 496	2 453	2 430	2 428	2 408	2 363	2 369	2 318	2 264	-219
net <sup>(a)</sup>	Mt CO <sub>2</sub> e	80	85	82	77	75	72	71	70	69	68	68	67	66	66	65	63	-219
nec	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	22	23	22	21	20	20	19	19	19	19	19	18	18	18	18	17	-219
N <sub>2</sub> O	kt	193	195	155	132	109	107	108	106	110	109	106	110	106	103	98	98	-499
Hors UTCATF	Mt CO2e	51	52	41	35	29	28	29	28	29	29	28	29	28	27	26	26	-49%
	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	14,0	14,1	11,2	9,5	7,9	7,8	7,8	7,6	7,9	7,8	7,7	8,0	7,7	7,4	7,1	7,1	-499
N <sub>2</sub> O	kt	202	203	161	138	115	113	113	111	115	114	111	115	111	107	102	102	-49%
net <sup>(a)</sup>	Mt CO₂e	54	54	43	37	30	30	30	29	30	30	29	31	29	28	27	27	-499
	Mt éq. C(c)	14,6	14,7	11,6	10,0	8,3	8,2	8,2	8,0	8,3	8,2	8,0	8,3	8,0	7,8	7,4	7,4	-499
HFC	t	659	829	3 350	6 239	8 212	8 615	8 746	8 677	8 680	8 635	8 552	8 352	7 615	6 677	6 103	5 652	7589
	Mt CO <sub>2</sub> e	4,2	1,6	6,3	12,3	16,4	17,1	17,3	17,3	17,2	17,0	16,7	16,1	14,5	12,7	11,3	10,0	1369
	Mt éq. C(c)	1,2	0,4	1,7	3,4	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	4,5	4,4	4,0	3,5	3,1	2,7	1369
PFC	t	588	357	346	204	68	86	87	74	68	59	74	77	75	68	60	50	-929
	Mt CO₂e	4,7	2,8	2,7	1,6	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	-929
	Mt éq. C(c)	1,3	0,8	0,7	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-929
SF <sub>6</sub>	t	98	112	99	61	43	33	34	31	26	28	29	27	26	23	23	24	-76%
	Mt CO₂e	2,2	2,5	2,2	1,4	1,0	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	-769
	Mt éq. C(c)	0,6	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-769
NF <sub>3</sub>	t	0,9	0,3	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	0,6	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	0,6	0,5	0,7	-25%
	Mt CO <sub>2</sub> e	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-259
	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	0,004	0,002	0,005	0,008	0,008	0,008	0,005	0,003	0,002	0,002	0,001	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003	-25%
CO <sub>2</sub> e <sup>(b)</sup>	Mt CO₂e	543	536	550	555	512	487	489	489	458	461	463	466	448	438	399	421	-229
Hors UTCATF	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	148	146	150	151	140	133	133	133	125	126	126	127	122	120	109	115	-229
CO₂e net <sup>(b)</sup>	Mt CO₂e	526	516	529	504	471	445	442	443	417	423	434	448	428	422	377	404	-239
<b>-</b>	Mt éq. C <sup>(c)</sup>	143	141	144	138	129	121	120	121	114	115	118	122	117	115	103	110	-239
	kg CO₂e/hab.		8 637	8 678	7 977	7 232	6 795	6 711	6 705	6 251	6 310	6 456	6 647	6 335	6 238	5 555	5 947	-369
	kg C/hab. (c)	2 516	2 355	2 367	2 175	1 972	1 853	1 830	1 829	1 705	1 721	1 761	1 813	1 728	1 701	1 515	1 622	-369
	g CO <sub>2</sub> e/€ PIB	497	422	356	284	235	215	210	208	193	191	193	194	180	172	163	164	-679
	-	136	115	97	78	64	59	57	57	53	52	53	53	49	47	44	45	-679
Gaz à effet de serre indir	g C /€ PIB <sup>(c)</sup>	130	113	97	70	04	39	3/	37	23	32	23	23	49	4/	44	43	-677
SO <sub>2</sub> net <sup>(a)</sup>	kt	1 325	988	663	504	304	258	257	237	197	191	175	171	165	140	127	123	-919
NOx net <sup>(a)</sup>			2 080	1 919	1 697		1 285						1 042	985				
	kt kt	2 270 2 247	2 080	1 919	1 697	1 342 1 325	1 285	1 250 1 233	1 232 1 214	1 141 1 122	1 111 1 093	1 063 1 044	1 042	985 966	929 905	801 784	823 804	-649 649
hors UTCATF																		-649
COVNM net <sup>(a)</sup>	kt	4 129	3 766	3 364	3 084	2 641	2 619	2 521	2 527	2 489	2 546	2 491	2 555	2 633	2 529	2 507	2 368	-439
hors UTCATF	kt	2 975	2 564	2 186	1 810	1 488	1 373	1 324	1 315	1 260	1 231	1 224	1 224	1 186	1 150	1 145	1 185	-609
CO net <sup>(a)</sup>	kt	11 632	9 864	7 475	6 347	5 327	4 497	4 194	4 267	3 694	3 682	3 785	3 808	3 549	3 615	3 108	3 392	-719
hors UTCATF	kt	10 832	9 137	6 779	5 715	4 716	3 877	3 610	3 669	3 064	3 049	3 123	3 046	2 899	2 841	2 486	2 728	-759

<sup>(</sup>a) incluant utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF)

<sup>(\*)</sup> Les émissions du trafic maritime international et du trafic aérien international sont exclues.

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ecart (%) 2021/90
Population (10 <sup>3</sup> hab.) <sup>(e)</sup>	56 965	59 713	60 980	63 244	65 157	65 481	65 793	66 121	66 697	66 991	67 174	67 348	67 567	67 721	67 865	67 987	19%
PIB (10 <sup>9</sup> € courants) <sup>(e)</sup>	1 058	1 223	1 485	1 775	2 006	2 069	2 100	2 128	2 161	2 210	2 246	2 309	2 376	2 450	2 315	2 471	134%
(e) source INSEE																	

<sup>(</sup>b) Emissions CO<sub>2</sub> équivalentes calculées sur la base des PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) à 100 ans, issus du 5<sup>ème</sup> rapport du GIEC (GIEC 2014 - AR5).

PRG: CO<sub>2</sub> = 1 ; CH<sub>4</sub> = 28 ; N<sub>2</sub>O = 265 ; SF<sub>6</sub> = 23500 ; NF<sub>3</sub> = 16100 ; HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la composition des gaz.

<sup>(</sup>c) kt équivalent Carbone = (12/44) kt équivalent CO<sub>2</sub>

<sup>(</sup>d) France métropolitaine et Outre-mer périmètre France entière (territoires inclus dans IUE, St-Barthélémy, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, St-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna)

## 2.1.4 Évolution des émissions par gaz à effet de serre direct

Le Tableau 14 présente les émissions des sept gaz à effet de serre direct ainsi que les émissions totales exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent pour la France (périmètre France UE) au cours de la période 1990-2021. Lors de l'analyse des résultats, les émissions sont présentées, d'une part, hors UTCATF et, d'autre part, UTCATF inclus.

L'analyse des émissions par gaz est effectuée ci-après en se basant sur les émissions du périmètre

Des points spécifiques d'analyse au périmètre de la Convention sont aussi ajoutés en encadré. Les résultats pour ce périmètre sont présentés dans le Tableau 15.

### $CO_2$

Les émissions de CO<sub>2</sub> (hors UTCATF) sont en diminution de 20,5 % sur la période 1990-2021. Cette évolution est de -21,2 % si le secteur UTCATF est inclus. Les rejets de CO<sub>2</sub> sont très fortement corrélés à la consommation d'énergie fossile (CRF 1A) puisqu'en 2021, environ 89 % des émissions de CO2 hors UTCATF lui sont imputables. Le transport contribue à plus de 39 % aux émissions de CO₂ (hors UTCATF), devant les secteurs résidentiel/tertiaire et agriculture (environ 23 %), la combustion dans l'industrie manufacturière (un peu moins de 14 %) et l'industrie de l'énergie avec plus de 12%. Presque tous les secteurs de l'énergie sont en baisse sur la période 1990 - 2021, le transport connaissant lui une faible augmentation (+2 %). La réduction exceptionnelle des émissions du transport qui avait été observée en 2020 (-9,5 % par rapport à 1990 en raison de la crise sanitaire ne s'est pas maintenue. Un rattrapage est observé, avec un rebond de presque 13% entre 2020 et 2021. Les autres secteurs connaissent des baisses continues et plus significatives des émissions en entre 2021 et 1990 (-41 % pour l'industrie de l'énergie, -32 % pour la combustion dans l'industrie manufacturière, -21 % pour le résidentiel/tertiaire/agriculture et -52 % pour le reste (1A5)).

Au périmètre Convention, les émissions de CO₂ sont en baisse de 19,7 % sur la période 1990-2021 hors UTCATF et de 20,4 % avec UTCATF. Les secteurs les plus contributeurs à ces émissions suivent la même hiérarchie et dans les mêmes proportions que pour le périmètre France UE.

Pour le secteur "résidentiel/tertiaire et agriculture" particulièrement, et pour l'industrie de l'énergie dans une moindre mesure compte tenu du parc électronucléaire, il faut noter que les émissions sont estimées sur la base de données non corrigées des variations climatiques. La comparaison entre deux années doit donc être appréciée en tenant compte de ce paramètre.

Le coefficient de rigueur de l'année 2021 est de 1,02, valeur proche de la moyenne de la période 1990-2021 qui est de 1,00. Pour rappel, l'année 2020 avait été particulièrement chaude, avec un minimum observé du coefficient de rigueur pour la période de rapportage. La comparaison des émissions de 2020 et 2021 doit donc se faire en gardant à l'esprit non seulement la levée de la majorité des restrictions liées au Covid-19, mais également un hiver plus rigoureux. Ceci influence directement les niveaux de consommations d'énergie et donc les émissions de CO2 du secteur "résidentiel/tertiaire". Après avoir chuté de -3,5 % entre 2019 et 2020, une hausse des émissions a été observée pour ce secteur en 2021 (+4,6% comparativement à 2020), due probablement en partie à la rigueur de l'hiver, bien que d'autres phénomènes structurels pourraient avoir d'autres effets sur les émissions de ce secteur. Sur des périodes plus longues, les comparaisons sont plus difficiles, car l'influence des comportements, du prix des énergies et des performances des bâtiments est également à considérer. En ce qui concerne l'industrie de l'énergie, et la production d'électricité en particulier, la rigueur climatique et la disponibilité des filières renouvelables et nucléaire influent sur les émissions, sachant que la production électrique française est composée entre 87,8 % et 93,6 % par des filières dites "non carbonées" majoritairement nucléaire (68 % à 79 %) et renouvelable (hydraulique, éolien, solaire, etc.). La disponibilité de ces filières est variable selon les années. En

2021 par exemple, la disponibilité de la filière des centrales nucléaires a été légèrement en hausse comparée à 2020 (+7 %), qui constituait le niveau le plus faible observé depuis 2000, tandis que la filière hydraulique, éolien et photovoltaïque est en légère baisse par rapport à 2020 (-3 %), qui constituait le plus haut niveau observé sur la période 1990-2021.

Les émissions peuvent également être influencées par le bilan import-export d'électricité évolutif au fil des années.




Tableau 16 et Figure 11 : coefficient de rigueur (Métropole)

Des épisodes singuliers, comme la canicule de l'été 2003, ont également un effet sur l'augmentation de la consommation d'énergie, du fait d'un surcroît d'utilisation de la climatisation dans le secteur "résidentiel/tertiaire". Le coefficient de rigueur climatique annuel ne reflète pas ces épisodes extrêmes de chaleur estivale.

Concernant les émissions de  $CO_2$  ne provenant pas de la consommation d'énergie fossile, les procédés industriels en constituent le principal secteur émetteur avec 9,5 % des émissions de  $CO_2$  hors UTCATF en 2021.

Le secteur UTCATF présente de fortes incertitudes et l'interprétation de son évolution interannuelle doit se faire avec prudence. En France, le bilan net du secteur UTCATF est un puits net : les absorptions (croissance de la biomasse en forêt, boisement...) compensent les émissions (mortalité et prélèvement de la biomasse en forêt, déboisement, artificialisation...). Ce puits net connaissait une tendance générale à la hausse entre 1990 et 2005, malgré une baisse ponctuelle liée à la tempête de 1999. La croissance des arbres et un taux de récolte peu intensif expliquaient une capitalisation des arbres sur pied. A cette croissance en volume s'ajoute une croissance en surface de la forêt française. Depuis 2008, et surtout depuis 2013, ce puits a connu une stagnation puis une forte baisse, principalement du fait d'une hausse de la mortalité des arbres par l'effet de sécheresses et d'épisodes sanitaires, d'un ralentissement de la croissance, et d'une hausse des prélèvements.

Le bilan de l'UTCATF en CO<sub>2</sub> est passé de -20,5 Mt en 1990 à -19,3 Mt en 2021. La baisse du puits en 2000 est liée aux tempêtes de 1999. En 2009, le puits régresse également du fait de la tempête Klaus début 2009.

Pour les deux derniers paragraphes, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires hors UE influent peu sur les résultats globaux.

### CH₄

Les émissions de CH<sub>4</sub> (hors UTCATF) diminuent sur la période 1990-2021 (-21 %), mais avec des évolutions très disparates selon les secteurs.

L'agriculture est, tout au long de la période, la source d'émission dominante de CH₄ avec 69 % des émissions hors UTCATF en 2021 et enregistre une baisse depuis 1990 de 14 %, principalement du fait de l'érosion des cheptels.

La baisse de ce polluant sur la période résulte également des évolutions enregistrées dans le secteur de l'énergie.

Le secteur de l'énergie (5,2 % du total des émissions de CH<sub>4</sub> hors UTCATF en 2021) enregistre une baisse de 77 % de ses émissions de CH<sub>4</sub>, du fait de l'arrêt de l'activité minière, de la baisse des consommations de bois de chauffage dans le résidentiel couplée à l'introduction d'équipements plus performants ainsi que de l'amélioration des performances lors de la transmission et la distribution du gaz naturel.

Le secteur des déchets, autre contributeur significatif aux émissions de CH<sub>4</sub> (environ 26 % du total hors UTCATF en 2021), enregistre quant à lui une hausse de 5,2 % de ses émissions en 2021 par rapport à 1990, principalement due à l'augmentation des activités du traitement des eaux et rejets (5D, +54 % d'émissions par rapport à 1990) et du traitement biologique des déchets solides (5B, +646 % d'émissions par rapport à 1990). Le principal contributeur du secteur des déchets reste les installations de stockage de déchets non dangereux (5A), dont les émissions sont en diminution de 6,8 % depuis 1990. Bien que le niveau des émissions est en hausse comparativement à celui de 1990, les émissions de méthane du secteur des déchets connaissent une baisse de 25 % depuis 2005.

Pour le CH<sub>4</sub>, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires hors UE influent peu sur les résultats globaux.

### $N_2O$

Jusqu'en 1997, les émissions de N<sub>2</sub>O hors UTCATF fluctuaient avec une amplitude de quelques pour cents. Depuis cette date, une nette diminution est observée en raison principalement des actions menées dans le secteur des industries chimiques. La diminution relative est de -50 % hors UTCATF en 2021 par rapport à 1990.

L'agriculture reste le secteur prédominant avec 84 % des émissions de N2O hors UTCATF en 2021. Les émissions de ce secteur ont toutefois diminué de 17 % entre 1990 et 2021.

La baisse conséquente des émissions des procédés de l'industrie (plus de 41 % des émissions totales de N<sub>2</sub>O hors UTCATF en 1990 contre 2 % en 2021) explique entre autre la contribution croissante du secteur de l'énergie qui passe de presque 6 % en 1990 à presque 12 % en 2021.

Pour le N₂O, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires hors UE influent peu sur les résultats globaux.

### **HFC**

Les rejets de HFC sont caractérisés par un accroissement très fort de la quantité émise en masse entre 1990 et 2021 suite à l'utilisation de ces produits en substitution aux CFC et HCFC (environ +750 % en masse). Toutefois, l'effet de structure des différentes molécules émises conduit à un accroissement plus limité en  $CO_2e$  (+134 %). Depuis 1995, les émissions de HFC (en  $CO_2e$ ) avaient chaque année été en augmentation jusqu'en 2016, mais une baisse est à noter depuis 2017 (-40 % de baisse en  $CO_2e$  en 2021 par rapport à 2016) du fait de la diminution des émissions dans le secteur de la climatisation et réfrigération et notamment du remplacement du HFC-134a dans les climatisations automobiles par du HFO-1234yf dont l'effet est moins impactant sur le climat.

Pour les HFC, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires hors UE influent peu sur les résultats globaux.

De 1990 à 1993, la synthèse de HFC et ses sous-produits sont la principale source d'émissions. Le HFC-23, sous-produit de la fabrication du HCFC-22, et le HFC-143a, produit par l'industrie chimique, étaient les principaux composés émis à l'atmosphère avec des coefficients respectifs de 12 400 et 4 800 en équivalent  $CO_2$  (PRG à 100 ans AR5). Les réductions opérées dès 1992 par la mise en place de traitements ont permis une première baisse des émissions jusqu'en 1995 (meilleure maîtrise des émissions fugitives).

A partir de 1993, la consommation de HFC, en substitution des CFC interdits par le Protocole de Montréal, augmente largement notamment avec le développement de l'utilisation de ces produits comme fluides frigorigènes (climatisation automobile et froid commercial) et dans les aérosols. Le HFC-134a (coefficient de 1300 en équivalent CO<sub>2</sub>), est donc de plus en plus utilisé et son accroissement se poursuit à un rythme soutenu depuis.

A partir de 2000, l'utilisation des HFC comme agent propulseur de certaines mousses, en substitution des HCFC, entraine des émissions supplémentaires lors de la fabrication, pendant leur durée de vie et en fin de vie des équipements.

#### **PFC**

Les PFC voient leurs émissions en masse et en  $CO_2$ e réduites de 98 % et 92 %, respectivement, au cours de la période 1990 - 2021.

Les émissions en masse de PFC sont en régression jusqu'en 1996 (meilleur contrôle des émissions du PFC-14 et du PFC-116 lors de la production d'aluminium par électrolyse) puis repartent à la hausse du fait d'une utilisation accrue de ces produits dans l'industrie électronique et d'une recrudescence des émissions de l'électrolyse de l'aluminium. De nouveau, depuis 2000, un meilleur contrôle des conditions opératoires des procédés de l'aluminium a permis une diminution des émissions, même si les émissions spécifiques ont connu des pics en 2002 et 2003. L'arrêt d'un site de production d'aluminium en 2003 a permis une nouvelle baisse des émissions en 2004 de plus de 32 % en un an. Une autre fermeture de site début 2008 a conduit à une autre baisse significative (-35 % entre 2007 et 2008). Les émissions de PFC de l'industrie des semi-conducteurs sont également en baisse ces dernières années. Depuis 2008, les émissions de PFC, en masse comme en CO<sub>2</sub>e, sont relativement

stables et proviennent en majorité du C<sub>6</sub>F<sub>14</sub> employé comme solvant et comme fluide de transfert de chaleur.

Les effets de structure sont moins importants pour les PFC que dans le cas des HFC car les PRG des différentes molécules sont plus proches (entre 6 630 et 11 100 équivalent CO<sub>2</sub>). De plus, les variations des émissions en masse de chaque PFC ne sont pas aussi importantes que dans le cas des HFC. Par suite, les quantités de PFC exprimées en équivalent CO2, diminuent entre 1990 et 2021 dans une proportion similaire à celle des émissions en masse.

Pour les PFC, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires hors UE n'influent pas sur les résultats globaux.

### SF<sub>6</sub>

Les émissions de SF<sub>6</sub> étaient en hausse lente mais régulière jusqu'en 1998. Le niveau des années suivantes enregistre une baisse du fait d'une consommation de SF<sub>6</sub> plus faible dans l'industrie du magnésium, de la suppression de l'utilisation de ce composé dans la fabrication de certaines chaussures de sport, d'une meilleure maîtrise des fuites dans la fabrication des équipements électriques et de la réduction des émissions diffuses dans les opérations de maintenance de ces équipements. La situation observée en 2021 fait apparaître une baisse de 76 % par rapport à 1990. Les émissions de 2021 repartent légèrement à la hausse comparativement à 2020.

Pour le SF<sub>6</sub>, l'analyse au périmètre de la Convention est identique. Les émissions des territoires hors UE influent peu sur les résultats globaux.

### $NF_3$

Le NF<sub>3</sub> est uniquement utilisé en France dans l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs. Les émissions de NF3 augmentent jusqu'en 1994 du fait d'une augmentation accrue des consommations de ce gaz dans ce secteur puis diminue en 1995 suite à la mise en place de procédés de traitement des gaz. A partir de 1996, une nouvelle augmentation des émissions est observée due à la consommation plus importante de ce gaz. A partir de 2005, les émissions fluctuent et évoluent annuellement en fonction des consommations et de l'efficacité des systèmes de traitement.. La situation observée en 2021 fait apparaître une baisse de 25 % par rapport à 1990, mais les émissions sont à la hausse en 2021 comparativement à 2020.

Pour le NF<sub>3</sub>, l'analyse au périmètre de la Convention est identique puisqu'il n'y a aucune usine de production de semi-conducteurs dans les territoires Outre-mer non inclus dans l'UE.

Figure 12 : Variations des émissions de gaz à effet de serre direct hors UTCATF au cours de la période 1990-2021 en France (périmètre France UE)




Tableau 17 : Émissions détaillées des HFC et PFC en France (Périmètre France UE)

source CITEPA / format CO	NUCC (*) -	mars 2023														serre/HF	C_PFC.xk
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·															Ecart (%
Substances	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/90
HFC-23	142,0	19,5	31,8	35,4	11,6	7,5	8,0	9,1	9,0	9,1	13,6	17,1	7,8	5,5	4,2	1,1	-999
HFC-32	NO,NA	2	14	133	365	401	433	471	521	567	613	656	710	773	821	866	,,,
HFC-4310mee	NO,NA															NO,NA	
HFC-125	9		241	786	1 321	1 399	1 436	1 464	1 485	1 501	1 497	1 464	1 422	1 334	1 226	1 109	128469
HFC-134a	NO,IE,NA		2 678	3 993	4 763	4 895	4 901	4 899	4 924	4 895	4 899	4 756	4 137	3 463	3 178	2 918	
HFC-152a	NO,NA	0	0	319	362	380	381	297	269	233	202	201	190	156	120	131	
HFC-143a	508	51	325	773	1 057	1 087	1 083	1 052	1 014	971	902	819	718	582	450	332	-359
HFC-227ea	NO,NA	1	17	41	65	74	77	78	77	80	79	75	73	68	68	65	
HFC-365mfc	NO,NA	NO,NA	6	25	91	109	114	116	143	155	154	146	162	130	93	90	
HFC-245fa	NO.NA	NO.NA	1	10	27	33	39	40	45	67	92	114	115	96	69	70	
HFC-mix <sup>(a)</sup> (kt CO <sub>2</sub> e)	C	36	40	141	149	245	305	271	194	144	65	64	45	34	35	31	
total HFC hors HFC-mix	659	802	3 314	6 115	8 063	8 387	8 472	8 426	8 488	8 479	8 452	8 249	7 534	6 607	6 030	5 582	748%
PFC																	
PFC-14	391	242	238	131	20	26	22	16	15	11	18	12	14	14	13	9	-989
PFC-116	162	68	77	38	7	9	8	5	4	4	6	5	4	4	4	3	-989
PFC-218	0,003	0,003	0,092	0,093 1	NO,IE,NA	NO,IE,NA	0,013	NO,IE,NA	NO,IE,NA N	IO,IE,NA	NO,IE,NA	NO,IE,NA	0,034	NO,IE,NA 1	NO,IE,NA	NO,IE,NA	
PFC-318	8,4	10,2	14,0	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	-989
PFC-mix <sup>(b)</sup> (kt CO <sub>2</sub> e)	205,9	295,3	130,2	272,7	326,5	408,1	452,8	419,7	382,2	343,9	391,6	471,7	454,7	399,8	346,5	293,8	439
total PFC hors PFC-mix	562	321	329	170	27	35	30	21	20	16	24	18	17	18	16	12	-98%
Total																	
																	Ecart (%
Substances	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/90
total HFC (kt CO2e)	4 226	1 594	6 312	12 271	16 359	17 046	17 255	17 191	17 084	16 907	16 586	15 969	14 451	12 582	11 201	9 901	1659
total PFC (kt CO2e)	4 685	2 757	2 700	1 573	540	676	688	582	535	465	580	613	586	533	472	390	-90

## 2.1.5 Évolution des émissions des gaz à effet de serre indirect

Les quatre gaz à effet de serre indirect étudiés voient leurs émissions, UTCATF inclus, orientées à la baisse au cours de la période 1990 - 2021 (-92 % pour le SO<sub>2</sub>, -71 % pour le CO, -43 % pour les COVNM et -64 % pour les NO<sub>x</sub>).

Le rejet de 102 kt de SO<sub>2</sub> en 2020 constituait le plus bas niveau atteint depuis près d'un demi-siècle et confirmait la forte tendance à la baisse entamée au milieu des années 70 et qui avait été interrompue en 1991 et 1998 en raison de circonstances particulières. L'année 2021 marquant la sortie de la crise Covid, un léger regain d'émission est observé, mais demeurant inférieur au niveau d'avant crise. Cette tendance est à mettre principalement à l'actif de la réduction de la teneur en soufre des combustibles pétroliers et à la part de plus en plus prépondérante des combustibles peu soufrés, ainsi que, plus récemment, à l'installation de techniques de dépollution sur les sources fixes les plus émettrices.

Les émissions de NO<sub>x</sub> continuent à décroître principalement en raison de l'équipement accru des véhicules routiers en pots catalytiques (-64 % d'émissions entre 1990 et 2021 pour le secteur global du transport) et de la mise aux normes des installations de combustion.

Les mêmes causes contribuent à la baisse des rejets de COVNM, mais celle-ci est également due à des progrès significatifs dans le domaine de la distribution des carburants et dans l'utilisation des solvants. Il est à noter que les très importantes émissions biotiques de COVNM des forêts sont comptabilisées dans l'UTCATF dans le total national de l'inventaire CCNUCC alors qu'elles sont comptabilisées hors total national dans les inventaires des polluants atmosphériques pour la convention sur la pollution transfrontalière à longue distance (CLRTAP) et la Directive NEC.

La forte baisse des émissions de CO provient aussi de l'équipement des véhicules en pots catalytiques, mais également de progrès dans le domaine de l'industrie, notamment la sidérurgie.

# 2.2 Évolution des émissions par sources émettrices

Le premier tableau ci-après présente les contributions les plus importantes aux émissions hors UTCATF de chacun des gaz étudiés pour les catégories sources définies par la CCNUCC, pour l'année 2021.

Les tableaux suivants récapitulent l'ensemble des émissions au format CRF pour les polluants CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFC, PFC, SF<sub>6</sub>, NF<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO et COVNM au cours de la période 1990-2021.

Tableau 18 : Contribution des catégories GIEC aux émissions de gaz à effet de serre hors UTCATF en France en 2021 (Périmètre France UE)

#### CONTRIBUTION DES CATEGORIES GIEC AUX EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE HORS UTCATF EN FRANCE EN 2021 (périmètre France UE)

La définition des catégories fait référence à la classification de la CCNUCC

	CO 2 (Mt)	316	s_cle_hors_UTCATF.xls: CH <sub>4</sub> (kt)	2 201
		%		
1 4 2	Catégories GIEC		Catégories GIEC	% F0.0
	Transports (*)  Complyrtion résidential tertiaire agriculture (a)	38,8 22,9	3A Fermentation entérique	58,9
	Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture (a)		5A Stockage de déchets non dangereux	19,9
	Combustion industrie manufacturière et construction	13,8	3B Gestion des déjections animales	10,2
	Combustion transformation d'énergie	12,4 4,0	5D Traitement des eaux usées	4,1
	Procédés industriel métallurgique		1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture	3,1
	Procédés industriels - produits minéraux	3,1 2,0	Autres sources	3,8
ZD	Procédés industrie chimique Autres sources	3,0		
	N <sub>2</sub> O (kt)	98	1	
	Catégories GIEC	%		
3Da	Emissions directes des sols agricoles	57,0		
BDb	Emissions indirectes des sols agricoles	15,2		
3B	Gestion des déjections animales	11,4		
A4	Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture	4,8		
	Transports (*)	4,4		
1A2	Combustion industrie manufacturière et construction	1,8		
2B	Procédés industrie chimique	1,5		
	Autres sources	3,9		
	PFC (kt équivalent CO <sub>2</sub> )	390	SF <sub>6</sub> (kt)	0,02
	Catégories GIEC	%	Catégories GIEC	%
2G	Autre utilisation de PFC dans l'industrie manufacturière	75	2G Autre utilisation de SF6 dans l'industrie manufacturière	66,
2E	Procédés industrie électronique	15	2B Procédés industrie chimique	30,9
2C	Procédés industrie métallurgique	10	Autres sources	2,:
	HFC (kt équivalent CO₂)	9 901	NF <sub>3</sub> (kt)	0,0007
	Catégories GIEC	%	Catégories GIEC	%
2 -	Utilisation des HFC	99,6	<del>-</del>	100
ZΓ	Autres sources	0,4	2E Procédés industrie électronique	100
	CO <sub>2</sub> e sur 7 gaz : CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFC, PFC, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> (Mt équiv. CO <sub>2</sub>	<sub>2</sub> ) (b)		415
	Catégories GIEC	%	Catégories GIEC	%
1A3	Transports (*)	29,9	5A Stockage de déchets non dangereux	3,0
1A4	Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture (a)	18,2	2F Utilisation d'halocarbures	2,4
1A2	Combustion industrie manufacturière et construction	10,7	2A Procédés industriels - produits minéraux	2,3
1A1	Combustion transformation d'énergie	9,5	3B Gestion des déjections animales	2,2
3A	Fermentation entérique	8,8	2B Procédés industrie chimique	1,7
3Da	Emissions directes des sols agricoles	4,5	Autres sources	3,8
2C	Procédés industrie métallurgique	3,1		
	NOx (kt)	782	CO (kt)	2 724
	Catégories GIEC	%	Catégories GIEC	%
	Transports (*)	47,7	1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture	54,1
3Da	Emissions directes des sols agricoles	17,5	1A3 Transports (*)	14,5
	Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture	15,6	2C Procédés industrie métallurgique	13,6
	Combustion industrie manufacturière et construction	11,3	1A2 Combustion industrie manufacturière et construction	12,1
1A1	Combustion transformation d'énergie	5,3	5C Incineration and open burning of waste	1,8
	Autres sources	2,6	Autres sources	3,9
	COVNM (kt)	1 180	SO <sub>2</sub> (kt)	103
20	Catégories GIEC	<u>%</u>	Catégories GIEC	<u>%</u>
16.	Autre utilisation de solvants dans l'industrie manufacturière	19,5	1A2 Combustion industrie manufacturière et construction	35,6
	Gestion des déjections animales	18,5	1A1 Combustion transformation d'énergie	28,9
3B	Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture	17,0	1A4 Combustion résidentiel, tertiaire, agriculture	14,6
3B 1A4	the second of th	16,6	1B2 Extraction et distribution du pétrole et gaz naturel	8,0
3B 1A4 2D	Utilisation non-énergétique de produits			
3B I A 4 2D BDa	Emissions directes des sols agricoles	15,0	2C Procédés industrie métallurgique	
3B 1A4 2D 3Da 1A3	Emissions directes des sols agricoles Transports (*)	15,0 5,0	Procédés industrie métallurgique     Procédés industrie chimique	5,5 3,7
3B 1A4 2D 3Da 1A3	Emissions directes des sols agricoles	15,0	Procédés industrie métallurgique     Procédés industrie chimique     Autres sources	

<sup>(\*)</sup> les émissions répertoriées sous total national concernent les émissions entre 2 ports ou aéroports du territoire national

<sup>(</sup>a) hors CO<sub>2</sub> biomasse

<sup>(</sup>b) Emissions CO2 équivalentes calculées sur la base des PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) à 100 ans, issus du 5 ème rapport du GIEC (GIEC 2014 - AR5).

 $PRG: CO_2 = 1 \; ; \; CH_4 = 28 \; ; \; N_2O = 265 \; ; \; SF_6 = 23500 \; ; \; NF_3 = 16100 \; ; \; HFC \; et \; PFC = valeurs \; variables \; dépendantes \; de la composition \; des \; gaz. \; dependantes \; de la composition \; des \; gaz. \; dependantes \; de la composition \; des \; gaz. \; dependantes \; de la composition \; des \; gaz. \; dependantes \; de la composition \; des \; gaz. \; dependantes \; dependantes \; de la composition \; des \; gaz. \; dependantes \; dependantes \; de la composition \; des \; gaz. \; dependantes \; dep$ 

Tableau 19 : Émissions de CO<sub>2</sub> en France par catégorie CRF (Périmètre France UE)

FRANCE (Périmètre UE <sup>(f)</sup> )					1990 -	2021	CO <sub>2</sub>	(kt)									
source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023																s	erre/CO2.xkx
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	écart (%) 2021/1990
Total national (émissions directes nettes)	376 090	365 303	389 342	370 641	342 453	318 342	316 414	319 628	292 481	301 250	310 944	323 286	309 520	304 599	266 327	296 180	-21
1 Energie	351 250	350 110	370 107	381 222	350 377	327 965	332 257	332 340	300 822	307 098	309 726	311 151	296 697	290 906	260 276	281 799	-20
A Conso. de combustible (approche sectorielle)	346 888	345 689	365 810	377 212	346 156	323 974	328 855	329 203	297 773	304 152	306 769	308 249	293 700	288 318	258 072	280 044	-19
1 Industries de l'énergie	65 821	55 325	61 951	66 345	59 652	54 387	56 614	55 013	41 798	44 687	48 228	52 159	42 860	41 560	37 315	39 085	-41
2 Industries manufacturières et construction	64 521	68 746	66 962	65 308	55 786	52 146	50 803	50 269	47 968	47 041	46 541	44 380	45 724	43 984	41 163	43 680	-32
3 Transport	120 320	130 124	138 918	140 341	132 235	133 126	131 519	131 124	130 725	132 235	132 483	132 636	130 034	129 447	108 921	122 757	2,0
4 Autres secteurs	91 762	90 900	96 022	102 592	96 225	81 664	87 635	90 564	75 163	78 152	78 169	77 750	73 665	71 720	69 198	72 391	-21
5 Autre	4 464	594	1 958	2 626	2 258	2 651	2 284	2 233	2 119	2 037	1 347	1 324	1 417	1 608	1 475	2 131	-52
B Emissions fugitives des combustibles	4 362	4 421	4 296	4 009	4 221	3 991	3 402	3 137	3 049	2 946	2 958	2 902	2 998	2 588	2 204	1 755	-60
2 Combustibles liquides et gazeux	4 362	4 421	4 296	4 009	4 221	3 991	3 402	3 137	3 049	2 946	2 958	2 902	2 998	2 588	2 204	1 755	-60
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	41 240	37 098	39 040	39 404	31 938	31 659	29 797	31 721	31 355	29 972	30 177	31 555	31 109	30 357	26 134	29 981	-27
A Produits minéraux	14 939	12 430	12 337	12 618	11 020	11 335	10 596	10 622	10 235	9 688	9 595	9 501	9 936	10 016	9 055	9 740	-35
B Chimie	7 542	7 867	8 531	8 192	6 503	6 453	6 389	6 312	6 771	6 692	6 529	6 852	6 568	6 724	6 284	6 421	-15
C Métallurgie	17 678	15 705	17 034	17 436	13 411	12 906	11 886	13 787	13 352	12 689	13 116	14 457	13 797	12 911	10 074	12 802	-28
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	1 051	1 054	1 116	1 103	968	932	878	950	979	882	918	715	789	702	717	1 005	-4
G Autres fabrication et utilisations de produits	30	42	21	56	35	33	48	50	18	21	19	30	19	4	4	13	-58
H Autre	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,10	0,12	166
3 Agriculture	1 908	1 991	1 992	1 971	1 910	2 110	2 161	2 014	2 110	2 117	2 112	2 103	2 216	2 029	2 077	1 956	2,5
G Chaulage	915	1 049	955	914	802	886	971	905	909	863	789	645	732	666	811	781	-15
H Application d'urée	865	821	874	892	935	1 038	1 015	933	1 037	1 082	1 173	1 293	1 324	1 224	1 098	1 015	17
I Autres engrais contenant du carbone	128	121	162	165	172	186	176	176	164	173	150	165	161	139	168	160	25
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	-20 502	-26 119	-23 501	-53 506	-43 379	-45 043	-49 343	-47 991	-43 601	-39 479	-32 625	-23 003	-21 948	-20 508	-23 784	-19 256	-6
A Terres forestières	-37 194	-45 939	-36 778	-66 109	-61 989	-61 827	-63 457	-72 177	-60 763	-57 053	-47 734	-36 969	-32 207	-29 597	-32 355	-28 511	-23
B Terres cultivées	23 875	18 384	11 338	9 703	14 982	13 914	11 841	12 586	10 904	11 019	8 812	8 534	7 623	6 635	6 212	7 021	-71
C Prairies	-7 139	-1 461	1 570	565	1 276	1 453	302	6 564	1 879	1 750	1 452	792	-1 557	-1 754	-1 573	-1 579	-77,9
D Zones humides	288	330	360	389	448	447	434	589	585	630	618	619	578	548	520	495	71,8
E Zones artificialisées	4 817	4 349	3 792	5 683	4 861	4 630	4 090	6 455	5 652	5 478	5 194	4 986	4 485	4 270	4 337	4 564	-5
G Produits bois	-5 240	-3 090	-4 495	-4 148	-3 211	-3 892	-2 767	-2 224	-2 058	-1 484	-1 133	-1 116	-1 013	-744	-1 052	-1 368	-74
H Autres	NO,NA	1 217	614	310	156	136	119	104	90	79	69	60	52	46	40	35	-
5 Déchets	2 194	2 223	1 704	1 549	1 608	1 650	1 542	1 545	1 795	1 542	1 554	1 479	1 446	1 815	1 624	1 700	-23
C Incinération et brûlage de déchets	2 194	2 223	1 704	1 549	1 608	1 650	1 542	1 545	1 795	1 542	1 554	1 479	1 446	1 815	1 624	1 700	-23
Memo																	
Soutes internationales	16 770	17 750	23 598	24 518	24 018	25 419	24 537	23 735	22 840	23 116	22 536	23 124	24 436	24 590	11 371	11 900	-29
Aviation	8 809	10 623	14 129	15 735	16 097	16 935	16 520	16 419	16 602	17 562	17 264	17 539	18 145	19 053	8 250	8 356	-5
Marine	7 961	7 127	9 469	8 783	7 921	8 484	8 018	7 315	6 238	5 555	5 273	5 584	6 291	5 538	3 122	3 544	-55
Opérations multilatérales	0,7	1,3	2,0	1,1	1,3	1,2	1,7	1,1	1,6	1,7	1,8	1,6	1,6	1,1	0,8	0,9	31,9
Emissions de CO <sub>2</sub> de la biomasse	43 979	45 291	42 849	48 223	59 748	51 797	57 311	61 924	56 896	59 977	63 605	63 140	63 220	63 851	60 104	65 165	48
CO <sub>2</sub> indirect	1 669	1 514	1 543	1 271	1 023	1 004	904	906	937	849	841	888	835	818	897	1 014	-39

### INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

Tableau 20 : Émissions de CH<sub>4</sub> en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre UE <sup>(f)</sup> )												1990 -	2021	CH <sub>4</sub>	(kt CO	<sub>2</sub> e)								
source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023																							serre/	/CH4.xls
secteurs CCNUCC	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	écart (%) 021/1990
Total national (émissions nettes)	79 858	81 347	81 395	79 499	78 461	77 136	76 156	75 449	75 323	75 813	74 418	74 404	71 662	70 901	69 319	68 082	67 447	67 378	66 730	65 589	65 579	64 330	62 745	-21
1 Energie	13 910	9 055	8 886	7 848	8 002	7 442	6 901	6 298	5 707	5 725	5 554	5 788	4 760	4 895	4 848	3 990	4 028	4 152	3 886	3 649	3 493	3 044	3 188	-77
A Conso, de combustible (approche sectorielle)	6 505	5 094	5 181	4 805	5 053	5 038	4 873	4 385	4 053	4 074	3 911	4 068	3 124	3 297	3 306	2 612	2 674	2 772	2 611	2 434	2 365	2 089	2 260	-65
1 Industries de l'énergie	74	35	35	34	36	38	39	39	40	35	40	42	40	38	37	32	39	52	58	48	55	51	56	-24
2 Industries manufacturières et construction	108	93	96	89	89	88	113	98	116	118	113	131	100	101	106	101	108	115	110	117	113	110	112	3,1
3 Transport	1 095	663	633	593	543	504	462	408	367	319	294	267	239	219	201	183	179	176	177	179	183	158	185	-83
4 Autres secteurs	5 225	4 302	4 415	4 084	4 380	4 404	4 254	3 836	3 526	3 598	3 461	3 624	2 741	2 936	2 959	2 294	2 345	2 426	2 265	2 087	2 012	1 768	1 903	-64
5 Autre	3,3	1,0	1,9	4,7	4,8	4,9	4,5	4,5	4,2	4,2	3,4	3,5	3,9	3,5	3,3	3,1	3,1	2,0	1,8	1,9	2,5	2,3	3,1	-6,6
B Emissions fugitives des combustibles	7 405	3 960	3 706	3 043	2 949	2 404	2 028	1 913	1 654	1 651	1 643	1 720	1 636	1 598	1 542	1 377	1 354	1 380	1 274	1 215	1 129	955	929	-87
1 Combustibles solides	5 387	2 270	2 043	1 364	1 303	768	436	285	61	57	59	59	36	18	22	15	17	18	19	20	16	29	10	-100
2 Combustibles liquides et gazeux	2 017	1 691	1 663	1 679	1 646	1 636	1 592	1 627	1 593	1 594	1 585	1 661	1 600	1 580	1 520	1 362	1 337	1 362	1 256	1 195	1 112	926	919	-54
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	247	265	252	262	251	301	232	181	228	175	114	165	141	113	100	105	95	97	87	79	74	64	74	-70
B Chimie	87	114	119	114	128	132	106	99	94	82	73	89	58	49	49	59	53	49	47	41	38	35	35	-60
C Métallurgie	157,8	149,4	132,8	147,3	121,7	167,9	125,5	81	133,4	92,4	41,0	75,2	82,8	64,4	50,6	45,9	41,8	48,2	39,8	37,1	35,8	28,7	38,6	-76
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	1,6	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-81
3 Agriculture	49 691	49 961	50 045	49 045	47 699	47 110	46 920	46 990	47 331	47 915	47 390	47 109	46 399	45 854	45 840	46 372	46 519	46 275	45 757	45 098	44 342	43 659	42 635	-14
A Fermentation entérique	43 268	42 679	42 687	41 668	40 437	39 862	39 680	39 729	39 969	40 433	40 048	39 877	39 218	38 817	38 891	39 431	39 597	39 373	38 948	38 357	37 713	37 149	36 305	-16
B Gestion des déjections animales	6 280	7 120	7 210	7 232	7 132	7 107	7 115	7 147	7 255	7 376	7 225	7 119	7 069	6 929	6 852	6 857	6 842	6 826	6 729	6 674	6 554	6 441	6 266	-0,2
C Rizières	65	78	76	72	71	80	71	63	57	54	66	66	67	64	59	47	46	47	48	38	44	43	36	-45
F Incinération des résidus de culture	78	83	72	72	59	61	53	52	49	52	51	48	45	44	38	37	35	29	32	29	31	27	28	-64
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	1 053	1 781	1 554	1 405	1 432	1 253	1 236	1 167	1 171	1 126	1 141	1 160	1 155	1 138	1 188	1 159	1 156	1 169	1 179	1 132	1 158	1 111	1 115	6
A Terres forestières	672	605	504	474	576	452	470	442	432	423	443	457	460	463	376	453	464	486	508	519	551	510	511	-24,0
B Terres cultivées	147	149	155	150	150	150	152	147	146	143	149	155	154	154	175	157	154	151	149	139	137	135	137	-6,7
C Prairies	181	206	211	208	209	209	212	209	237	222	224	231	230	217	317	241	232	231	223	179	176	173	174	-3,8
D Zones humides	6,5	6,7	6,5	6,6	6,7	6,9	6,9	6,9	7,0	7,1	7,9	7,9	7,8	7,8	8,6	9,0	9,2	8,7	8,4	8,2	7,7	7,2	6,9	6,9
E Zones artificialisées	46	45	56	53	52	52	52	46	54	50	46	46	45	42	60	49	49	46	45	41	41	41	41	-12,3
H Autres	NO,NA	769	620	514	437	382	343	315	295	280	270	262	257	253	251	249	247	246	246	245	245	244	244	-
5 Déchets	14 956	20 286	20 657	20 939	21 076	21 029	20 867	20 812	20 886	20 871	20 218	20 183	19 208	18 900	17 342	16 457	15 650	15 686	15 821	15 632	16 511	16 451	15 733	5,2
A Installations de stockage de déchets non dangereux	13 142	17 533	17 864	18 158	18 301	18 254	18 050	17 958	18 008	17 974	17 283	17 218	16 127	15 703	14 109	13 163	12 342	12 375	12 476	12 209	13 109	13 083	12 255	-6,8
B Traitement biologiques des déchets solides (compostage, méthanisation)	112	316	332	349	376	404	428	450	462	473	492	506	610	714	747	781	795	809	839	869	823	778	838	646
C Incinération et brûlage de déchets	54	61	62	63	64	65	65	66	67	68	80	82	84	89	93	106	87	85	77	83	91	79	104	93
D Traitement des eaux et rejets	1 648	2 376	2 399	2 369	2 336	2 306	2 324	2 338	2 349	2 356	2 363	2 377	2 387	2 394	2 393	2 407	2 426	2 417	2 428	2 471	2 488	2 511	2 536	54
Memo																								
Soutes internationales	25	26	22	21	23	26	24	25	26	23	23	22	23	22	20	18	16	15	16	18	16	9	10	-60
Aviation	5,0	2,1	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	0,8	1,0	-79,9
Marine	20	24	20	20	21	24	22	23	24	21	21	20	21	20	18	16	14	13	14	16	14	8	9	-55
Opérations multilatérales	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE														
Emissions de CO <sub>2</sub> de la biomasse																								

Stockage long terme du carbone dans les installations de stockage de déchets no

(f) France métropolitaine et Outre-mer périmètre UE (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

Tableau 21 : Émissions de  $N_2O$  en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre UE <sup>(f)</sup> )					1990 -	2021	N <sub>2</sub> O	(kt CC	) <sub>2</sub> e)								
source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023						_										serre	e/N2O.xls
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	écart (%) 2021/1990
Total national (émissions nettes)	53 404	53 583	42 506	36 365	30 321	29 727	29 724	29 215	30 217	29 928	29 187	30 254	29 137	28 181	26 955	26 967	-50
1 Energie	3 036	3 555	3 467	3 718	3 248	3 174	3 262	3 376	3 269	3 323	3 323	3 307	3 172	3 136	2 974	3 087	1,7
A Conso. de combustible (approche sectorielle)	3 012	3 532	3 440	3 682	3 214	3 157	3 248	3 363	3 256	3 311	3 310	3 295	3 160	3 125	2 965	3 080	2,3
1 Industries de l'énergie	399	380	479	525	396	292	327	296	228	233	267	294	231	227	214	215	-46
2 Industries manufacturières et construction	425	395	425	565	371	448	450	462	450	453	456	463	454	467	446	463	9,0
3 Transport	850	1 443	1 237	1 265	1 125	1 159	1 198	1 231	1 265	1 296	1 310	1 304	1 254	1 230	1 025	1 138	34
4 Autres secteurs	1 308	1 311	1 286	1 313	1 309	1 244	1 262	1 362	1 301	1 317	1 270	1 227	1 213	1 193	1 273	1 253	-4,2
5 Autre	31,27	3,60	13,56	13,52	12,17	14,49	12,29	12,23	11,66	11,03	7,40	7,49	8,02	7,98	7,22	11,00	-65
B Emissions fugitives des combustibles	23	23	27	36	34	17	14	13	13	12	12	12	12	11	9	7	-69
2 Combustibles liquides et gazeux	23	23	27	36	34	17	14	13	13	12	12	12	12	11	9	7	-69
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	21 192	23 060	10 603	6 012	2 034	1 233	908	890	1 053	1 148	914	1 475	970	816	660	518	-98
B Chimie	21 083	22 949	10 490	5 896	1 916	1 114	789	771	933	1 028	794	1 354	849	695	539	397	-98
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	1,228	2,151	1,925	2,181	1,887	1,922	1,945	1,995	2,064	2,188	2,205	2,199	2,155	2,186	1,800	1,956	59
G Autres fabrication et utilisations de produits	108	109	111	114	116	116	117	117	117	118	118	118	118	119	119	119	10
3 Agriculture	26 114	24 258	26 125	24 458	22 921	23 271	23 585	22 999	23 929	23 507	23 067	23 622	23 211	22 462	21 627	21 623	-17
B Gestion des déjections animales	3 836	3 697	3 679	3 381	3 346	3 327	3 288	3 273	3 291	3 286	3 251	3 189	3 144	3 071	3 024	2 947	-23
D Sols agricoles	22 260	20 543	22 425	21 064	19 564	19 933	20 286	19 716	20 629	20 212	19 808	20 425	20 060	19 384	18 597	18 669	-16
F Incinération des résidus de culture	19	19	20	13	12	11	11	9	9	9	7	8	7	8	7	7	-64
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	2 329	1 951	1 599	1 559	1 502	1 425	1 333	1 345	1 350	1 319	1 272	1 232	1 164	1 123	1 050	1 086	-53
A Terres forestières	350	292	315	244	235	234	236	196	232	238	251	265	270	285	266	267	-24
B Terres cultivées	1 381	1 148	837	772	767	729	675	649	616	595	556	521	490	461	413	423	-69
C Prairies	61	66	90	77	80	68	63	67	63	62	63	64	61	60	59	60	-2,4
D Zones humides	3,4	4,8	6,8	8,1	9,6	9,8	9,7	12,5	13,9	15,9	17,2	18,5	18,2	17,8	17,5	16,5	381,8
E Zones artificialisées	186	152	133	232	195	181	163	227	235	224	212	201	176	160	165	184	-1
5 Déchets	733	758	711	618	617	624	637	605	617	631	612	618	620	644	644	653	-11
B Traitement biologiques des déchets solides (compostage, méthanisation)	61	73	99	118	139	159	179	186	191	198	202	209	214	212	212	220	261
C Incinération et brûlage de déchets	151	151	129	113	103	94	98	71	77	89	69	66	64	90	91	92	-39
D Traitement des eaux et rejets	522	534	483	386	375	372	359	348	349	345	341	343	342	342	340	341	-35
Memo																	
Soutes internationales	118	125	167	173	170	180	174	168	162	165	161	165	174	175	81	85	-28
Aviation	64	77	102	113	116	122	119	118	120	127	125	126	131	137	59	60	-5
Marine	54	49	65	60	54	58	55	50	43	38	36	38	43	38	21	24	-55

Tableau 22 : Émissions de HFC en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre UE <sup>(f)</sup> ) source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023					1990 -	2021	HFCs	(kt C	O <sub>2</sub> e)							serre	e/HFCs.xlsx
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	écart (%) 2021/1990
Total national (émissions nettes)	4 226	1 594	6 312	12 271	16 359	17 046	17 255	17 191	17 084	16 907	16 586	15 969	14 451	12 582	11 201	9 901	134
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	4 226	1 594	6 312	12 271	16 359	17 046	17 255	17 191	17 084	16 907	16 586	15 969	14 451	12 582	11 201	9 901	134
B Chimie	4 202	605	616	739	188	116	132	114	134	192	259	264	132	116	86	35	-99
E Industrie électronique	24	14	21	15	10	15	9	5,4	3,0	2,7	2,3	6,4	6,9	5,6	5,5	5,6	-77
F Consommation d'halocarbures	NO,IE	974	5 674	11 516	16 161	16 915	17 115	17 071	16 947	16 712	16 324	15 697	14 312	12 459	11 109	9 859	-
G Autres fabrication et utilisations de produits	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6	0,8	0,8	1,0	-

<sup>(</sup>f) France métropolitaine et Outre-mer périmètre UE (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

Tableau 23 : Émissions de PFC en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre UE <sup>(f)</sup> )				•	1990 -	2021	PFC	Cs (kt	: <b>CO</b> <sub>2</sub>	<u>e</u> )							
source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023																	serre/PFCs.xls
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	écart (%) 2021/1990
Total national (émissions nettes)	4 685	2 757	2 700	1 573	540	676	688	582	535	465	580	613	586	533	472	390	-92
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	4 685	2 757	2 700	1 573	540	676	688	582	535	465	580	613	586	533	472	390	-92
B Chimie	1 084	289	310	229	11	3,5	2,9	2,9	2,4	2,2	1,9	2,8	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	-
C Métallurgie	3 211	1 894	1 731	747	47	88	120	88	73	56	98	37	58	60	55	38	-99
E Industrie électronique	184	279	529	324	155	176	112	71	77	63	88	101	73	73	70	58	-68
G Autres fabrication et utilisations de produits	206	295	130	273	326	408	453	420	382	344	392	472	455	400	347	294	43

<sup>(</sup>f) France métropolitaine et Outre-mer périmètre UE (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

Tableau 24 : Émissions de SF<sub>6</sub> en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre UE <sup>(f)</sup> )					1990 -	2021	SF <sub>6</sub> (	kt CC	<sub>2</sub> e)								
source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023																ser	rre/SF6.xls
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	écart (%) 2021/1990
Total national (émissions nettes)	2 221	2 542	2 247	1 396	975	761	763	699	599	631	657	612	584	531	517	537	-70
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	2 221	2 542	2 247	1 396	975	761	763	699	599	631	657	612	584	531	517	537	-70
B Chimie	134	134	141	115	73	90	88	97	110	117	135	136	138	134	159	166	2
C Métallurgie	743	828	762	355	197	83	101	90	53	39	62	55	59	31	8	8	-9
E Industrie électronique	57	57	67	36	5,1	5,6	4,7	4,7	2,0	2,4	2,2	4,0	3,6	3,5	4,2	4,7	-9
G Autres fabrication et utilisations de produits	1 287	1 524	1 278	890	700	582	569	507	434	472	458	416	383	362	345	358	-7

Tableau 25 : Émissions de NF<sub>3</sub> en France par catégorie CRF

					11 3 (		) <sub>2</sub> e)								
														S	serre/NF3.xkx
1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	écart (%) 2021/1990
5,9	19	29	30	29	19	10	6,0	5,8	5,5	7,1	11,5	9,6	8,0	11,6	-25
5,9	19	29	30	29	19	10	6,0	5,8	5,5	7,1	11,5	9,6	8,0	11,6	-25
5,9	19	29	30	29	19	10	6,0	5,8	5,5	7,1	11,5	9,6	8,0	11,6	-25
	5,9 5,9	5,9 19 5,9 19	5,9 19 29 5,9 19 29 5,9 19 29	5,9         19         29         30           5,9         19         29         30           5,9         19         29         30	5,9         19         29         30         29           5,9         19         29         30         29           5,9         19         29         30         29	5,9     19     29     30     29     19       5,9     19     29     30     29     19	5,9     19     29     30     29     19     10       5,9     19     29     30     29     19     10	5,9     19     29     30     29     19     10     6,0       5,9     19     29     30     29     19     10     6,0	5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8       5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8	5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5       5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5	5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5     7,1       5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5     7,1	5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5     7,1     11,5       5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5     7,1     11,5	5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5     7,1     11,5     9,6       5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5     7,1     11,5     9,6	5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5     7,1     11,5     9,6     8,0       5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5     7,1     11,5     9,6     8,0	5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5     7,1     11,5     9,6     8,0     11,6       5,9     19     29     30     29     19     10     6,0     5,8     5,5     7,1     11,5     9,6     8,0     11,6

Tableau 26 : Émissions de SO<sub>2</sub> en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre UE <sup>(f)</sup> )					1990 -	2021	SC	) <sub>2</sub> (kt	)								
source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023						_										ser	rre/SO2.xlsx
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	écart (%) 2021/1990
Total national (émissions nettes)	1 307	966	643	484	286	239	238	219	176	169	150	145	139	112	102	103,49	-92
1 Energie	1 274	941	617	465	276	228	228	209	165	157	137	133	128	102	93	93	-93
A Conso. de combustible (approche sectorielle)	1 178	871	542	403	238	192	202	185	145	136	119	117	110	90	83	85	-93
1 Industries de l'énergie	502	380	260	203	110	86	105	92	60	50	40	41	37	27	22	30	-94
2 Industries manufacturières et construction	355	285	173	121	90	75	68	63	61	61	56	53	52	42	43	37	-90
3 Transport	153	125	29	8,4	3,5	3,7	4,2	4,3	4,0	4,1	3,7	3,9	4,1	3,8	2,1	2,4	-98,4
4 Autres secteurs	166	80	79	68	33	26	23	24	20	20	19	18	17	16	16	15	-91
5 Autre	2,6	1,0	1,2	2,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,9	-66,4
B Emissions fugitives des combustibles	96	70	76	62	37	37	26	24	19	20	19	16	18	12	10	8	-91
2 Combustibles liquides et gazeux	96	70	76	62	37	37	26	24	19	20	19	16	18	12	10	8	-91
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	29,1	21,9	24,8	17,7	10,1	10,3	9,9	9,7	11,1	11,0	11,8	11,1	10,0	9,3	8,9	9,6	-66,9
B Chimie	21	13	14	7,6	4,3	4,5	3,8	3,8	4,1	3,3	4,5	3,9	3,4	2,9	2,4	3,2	-84,9
C Métallurgie	5,1	5,7	8,1	7,5	4,3	4,4	4,8	4,6	5,9	6,6	6,3	6,4	5,9	5,7	5,7	5,7	11,4
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	0,204	0,177	0,036	0,007	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,002	-99,186
H Autre	2,6	3,0	3,1	2,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	-73,5
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	0,8	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	-87,0
H Autres	0,8	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	-87,0
5 Déchets	3,5	2,9	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-87,8
C Incinération et brûlage de déchets	3,5	2,9	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-87,8
Memo																	
Soutes internationales	147	119	151	153	92	100	134	124	105	91	84	92	106	94	11	12	-92
Aviation	2,8	3,4	4,5	5,0	5,1	5,4	5,2	5,2	5,3	5,6	5,5	5,6	5,7	6,0	2,6	2,6	-5,1
Marine	144	116	147	148	87	95	129	119	100	86	78	87	100	88	9	10	-93

Tableau 27 : Émissions de NO<sub>x</sub> en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre UE <sup>(f)</sup> )					1990 -	2021	NO	$D_x$ (kt	<b>:)</b>								
source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023																S	erre/NOX.xlsx
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	écart (%) 2021/1990
Total national (émissions nettes)	2 247	2 058	1 896	1 670	1 319	1 262	1 228	1 208	1 116	1 086	1 037	1 012	958	899	777	799	-64
1 Energie	2 018	1 855	1 685	1 476	1 143	1 083	1 051	1 035	938	907	857	832	779	724	610	634	-69
A Conso. de combustible (approche sectorielle)	2 013	1 850	1 680	1 471	1 138	1 078	1 047	1 032	935	904	855	829	776	722	608	633	-69
1 Industries de l'énergie	176	155	180	194	132	114	117	114	73	64	59	65	58	47	40	41	-76
2 Industries manufacturières et construction	202	188	180	178	123	122	116	116	107	104	100	98	95	89	86	89	-56
3 Transport	1 333	1 222	1 026	821	655	636	611	601	576	565	540	517	485	455	355	373	-72
4 Autres secteurs	284	283	286	270	220	196	194	194	172	164	151	144	133	126	122	122	-57
5 Autre	18,5	2,1	7,5	8,2	7,8	9,4	7,9	7,8	7,5	7,2	4,8	4,9	5,2	5,3	5,0	7,5	-59,3
B Emissions fugitives des combustibles	5,0	5,1	5,4	5,2	4,9	4,7	4,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,5	2,5	1,9	1,8	1,1	-77,8
2 Combustibles liquides et gazeux	5,0	5,1	5,4	5,2	4,9	4,7	4,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,5	2,5	1,9	1,8	1,1	-77,8
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	25	16	15	13	7,8	7,2	7,2	7,7	7,5	7,5	7,3	7,2	7,1	7,0	6,3	6,7	-73,7
B Chimie	22	12	11	10	5,4	5,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,3	5,4	5,3	5,3	4,9	5,2	-76,1
C Métallurgie	1,5	1,7	2,2	1,9	1,2	0,8	0,8	1,3	0,9	0,9	1,0	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	-56,3
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	2,0	1,9	1,5	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	-63,2
H Autre	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-57,6
3 Agriculture	176	161	171	161	149	152	151	147	151	153	153	153	153	147	141	138	-21
D Sols agricoles	171	156	166	157	146	149	148	144	148	150	151	151	151	145	140	137	-20
F Incinération des résidus de culture	4,7	4,6	4,8	3,8	3,1	2,9	2,8	2,5	2,4	2,3	2,0	2,0	1,9	1,9	1,7	1,8	-62,4
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	21	19	19	16	16	16	16	16	16	16	17	18	17	18	17	17	-19
A Terres forestières	15	12	13	10	10	10	10	8	10	10	11	11	12	12	12	12	-23
B Terres cultivées	2,4	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	-11,4
C Prairies	3,0	3,3	3,1	3,1	3,4	3,4	3,3	4,1	3,4	3,3	3,4	3,3	2,9	2,9	2,8	2,9	-5,5
D Zones humides	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	6,9
E Zones artificialisées	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-12,3
F Autres terres	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	15
5 Déchets	7,0	7,0	5,0	4,1	3,2	3,1	3,2	2,8	3,2	2,8	2,6	2,5	2,6	2,9	2,7	2,9	-58,5
C Incinération et brûlage de déchets	7,0	7,0	5,0	4,1	3,2	3,1	3,2	2,8	3,2	2,8	2,6	2,5	2,6	2,9	2,7	2,9	-58,5
Memo																	
Soutes internationales	239	224	300	286	263	278	266	250	226	212	206	215	233	219	109	124	-48
Aviation	39	44	62	73	77	80	80	82	84	86	87	90	93	97	40	47	20
Marine	200	179	239	213	186	198	186	168	142	126	119	125	140	122	68	77	-61

Tableau 28 : Émissions de COVNM en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre UE <sup>(f)</sup> )					1990 -	2021	COV	'NM (	kt)								
source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023						_										serre/C	OVNM.xk
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	cart (%) 021/1990
Total national (émissions nettes)	4 117	3 754	3 355	3 076	2 635	2 613	2 516	2 521	2 483	2 540	2 484	2 548	2 627	2 520	2 502	2 362	-4
1 Energie	1 756	1 419	1 048	801	581	470	469	458	378	376	377	354	330	315	272	287	-8-
A Conso. de combustible (approche sectorielle)	1 566	1 304	971	755	549	439	442	433	354	353	355	332	308	293	255	271	-8
1 Industries de l'énergie	6,9	5,4	3,5	3,5	2,7	2,7	2,9	2,8	2,6	2,9	3,3	3,1	2,5	2,6	2,5	2,6	-6
2 Industries manufacturières et construction	18	17	17	17	10	11	10	9,5	9,3	8,7	8,5	8,7	8,4	8,2	7,6	8,2	-5
3 Transport	968	735	471	264	139	121	108	99	90	86	82	78	73	68	57	59	-9
4 Autres secteurs	571	546	479	469	397	303	320	321	252	255	261	242	223	214	188	200	-6
5 Autre	2,2	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	-7
B Emissions fugitives des combustibles	189	115	77	47	32	31	27	25	24	23	23	22	22	22	17	17	-9
1 Combustibles solides	33,5	22,5	9,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	-10
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	766	686	689	575	479	466	425	425	442	411	404	426	405	394	437	481	-3
B Chimie	41	42	44	37	22	18	18	16	17	20	16	16	15	14	13	12	-7
C Métallurgie	1,6	1,6	2,0	1,7	1,5	1,4	1,3	1,4	1,5	1,3	1,2	1,3	1,3	1,4	1,1	1,2	-2
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	426	355	337	290	185	198	177	175	168	161	157	161	152	145	193	196	-5
G Autres fabrication et utilisations de produits	260	252	270	209	233	208	188	193	215	188	189	204	193	190	188	230	-1
H Autre	37	35	36	38	38	40	40	40	40	41	42	43	44	44	41	41	1
3 Agriculture	432	435	427	414	407	417	410	412	420	426	423	426	432	421	418	396	-8,
B Gestion des déjections animales	240	234	236	221	228	230	229	230	234	236	235	233	231	226	224	218	-9,
D Sols agricoles	189	199	188	191	177	185	179	181	184	188	187	192	201	194	194	177	-6,
F Incinération des résidus de culture	2,5	2,4	2,6	2,2	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,0	-5
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	1 153	1 201	1 178	1 273	1 152	1 245	1 197	1 211	1 228	1 314	1 265	1 329	1 446	1 376	1 361	1 182	2,
A Terres forestières	9,1	3,1	2,9	2,7	1,5	1,9	1,5	0,6	1,3	2,6	2,0	3,3	0,8	3,0	2,0	1,2	-8
H Autres	1 143	1 198	1 175	1 270	1 151	1 243	1 195	1 210	1 227	1 311	1 263	1 325	1 445	1 373	1 359	1 181	3,
5 Déchets	10,9	12,2	12,9	13,5	15,0	14,8	15,1	15,1	16,1	13,7	13,5	12,7	13,3	14,5	13,1	15,5	42,
A Installations de stockage de déchets non dangereux	4,7	5,7	6,3	6,4	6,1	5,8	5,6	5,0	4,7	4,4	4,4	4,5	4,4	4,7	4,7	4,4	-6,
C Incinération et brûlage de déchets	6,1	6,4	6,5	6,9	8,7	8,9	9,4	9,9	11,3	9,2	9,0	8,2	8,8	9,7	8,3	11,0	8
D Traitement des eaux et rejets	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,
Memo																	
Soutes internationales	7,2	5,8	6,9	6,4	5,9	6,2	6,0	5,6	5,0	4,6	4,5	4,7	5,0	4,7	2,4	2,8	-61,
Aviation	2,7	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	0,6	0,8	-71,
Marine	4,4	4,0	5,3	4,9	4,4	4,7	4,4	4,1	3,5	3,1	3,0	3,1	3,5	3,1	1,8	2,0	-54,

# INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

Tableau 29 : Émissions de CO en France par catégorie CRF

FRANCE (Périmètre UE <sup>(f)</sup> )					1990 -	2021	CO (	(kt)									
source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023																se	erre/CO.xlsx
secteurs CCNUCC	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	écart (%) 2021/1990
Total national (émissions nettes)	11 547	9 783	7 453	6 288	5 285	4 441	4 173	4 218	3 631	3 620	3 719	3 666	3 507	3 468	3 082	3 329	-71
1 Energie	9 922	7 861	5 840	4 636	3 587	2 973	2 974	2 993	2 552	2 562	2 647	2 533	2 400	2 330	2 074	2 265	-77
A Conso. de combustible (approche sectorielle)	9 866	7 813	5 793	4 594	3 552	2 931	2 936	2 976	2 531	2 542	2 626	2 514	2 375	2 309	2 043	2 240	-77
1 Industries de l'énergie	39	33	27	24	25	27	28	27	24	28	34	37	31	33	30	33	-15
2 Industries manufacturières et construction	844	773	812	751	550	499	397	415	406	389	417	413	386	363	299	330	-61
3 Transport	6 250	4 447	2 737	1 639	892	741	681	614	536	506	491	468	445	425	356	395	-94
4 Autres secteurs	2 683	2 541	2 207	2 173	2 080	1 660	1 825	1 915	1 561	1 616	1 681	1 593	1 509	1 484	1 354	1 473	-45
5 Autre	50,4	19,9	9,4	7,4	4,3	5,5	5,1	5,1	5,8	3,8	3,2	3,2	4,3	4,0	3,6	9,1	-82
B Emissions fugitives des combustibles	56	47	48	42	36	41	38	17	20	20	21	19	25	21	30	25	-56
1 Combustibles solides	38	31	28	24	18	17	16	15	18	18	19	18	23	19	29	24	-38
2 Combustibles liquides et gazeux	17	16	20	18	18	24	22	1,9	2,0	1,7	1,5	1,4	1,7	1,8	1,0	0,9	-95
2 Procédés industriels, utilisation de solvants et autres produits	767	1 138	803	974	1 030	808	539	583	414	400	397	435	422	428	340	378	-51
B Chimie	9	10	12	10,3	8,0	7,1	8,4	8,3	3,5	3,6	3,5	3,6	3,4	3,4	3,0	3,5	-63
C Métallurgie	741	1 115	781	957	1 016	796	526	570	407	393	390	427	415	421	334	372	-50
D Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants	10	8	4,7	2,9	1,7	1,3	1,1	1,0	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	-94
H Autre	5,8	5,5	5,3	3,9	3,8	3,8	3,7	3,5	3,3	3,3	3,3	3,2	3,0	2,8	2,8	2,6	-56
3 Agriculture	86	84	90	64	54	51	49	44	42	41	34	36	33	35	31	32	-63
F Incinération des résidus de culture	86	84	90	64	54	51	49	44	42	41	34	36	33	35	31	32	-63
4 Utilisation des sols, Changement d'affectation des sols et sylviculture	744	671	690	582	575	570	569	554	573	576	601	625	612	631	601	604	-19
A Terres forestières	534	444	479	369	355	352	355	300	351	360	384	410	415	437	411	412	-23
B Terres cultivées	86	91	83	82	83	82	83	87	82	80	80	81	78	76	74	76	-11
C Prairies	108	119	111	112	120	119	116	145	122	118	119	118	104	103	100	102	-5,5
D Zones humides	2,0	2,0	2,1	2,2	2,5	2,4	2,4	2,7	2,8	2,9	2,7	2,6	2,6	2,4	2,2	2,2	6,9
E Zones artificialisées	14	15	14	16	14	14	13	19	15	15	14	14	13	13	13	13	-12,3
5 Déchets	29	31	31	31	39	40	42	44	50	41	40	36	39	43	37	49	67
C Incinération et brûlage de déchets	29	31	31	31	39	40	42	44	50	41	40	36	39	43	37	49	67
Memo																	
Soutes internationales	22	21	25	24	23	23	23	22	21	20	20	21	21	21	10	12	-46
Aviation	13	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	6	7	-40
Marine	10	9	12	11	10	10	10	9	8	7	7	7	8	7	4	4	-54

<sup>(</sup>f) France métropolitaine et Outre-mer périmètre UE (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

### Énergie (CRF 1)

L'utilisation de l'énergie hors biomasse représente, en 2021, 70 % des émissions de gaz à effet de serre en CO2e hors UTCATF pour la France (périmètre France UE) alors qu'en ne considérant que les émissions de CO<sub>2</sub>, l'utilisation de l'énergie hors biomasse représente à elle seule presque 90 % des émissions de CO<sub>2</sub> hors UTCATF. Ce niveau se situe dans le bas de la fourchette en comparaison à la plupart des pays développés du fait de la part importante d'électricité produite à partir d'énergie nucléaire.

Cette catégorie est également largement prépondérante vis à vis des émissions de gaz à effet de serre indirect (UTCATF inclus) comme le SO<sub>2</sub> (90 %), les NO<sub>x</sub> (79 %) et le CO (68 %). Elle contribue à un degré beaucoup moindre aux émissions de COVNM (12 %) en 2021.

En revanche, cette catégorie contribue seulement à hauteur de 12 % aux émissions de  $N_2O$  et de 5 %aux émissions de CH<sub>4</sub> hors UTCATF en 2021. Il n'y a pas d'émissions de HFC, PFC, NF<sub>3</sub> et SF<sub>6</sub> associées à cette catégorie dans le rapportage CCNUCC.

En 2021, le secteur des transports, et principalement le transport routier, ressort nettement quant aux émissions nationales de CO<sub>2</sub> avec 39 % des émissions hors UTCATF (périmètre France UE), le net déclin de l'année 2020 par rapport à 2019, du principalement à la crise sanitaire ayant été assez largement effacé en 2021. Puis, les autres secteurs de l'énergie sont le secteur résidentiel/tertiaire et l'agriculture (23 %), l'industrie manufacturière (14 %), les industries de l'énergie (12 %) et les émissions fugitives des combustibles et les émissions autres (représentant chacune moins de 1 %).

Les émissions de CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O et COVNM du secteur énergie représentent des contributions aux totaux nationaux bien moins importantes que celles du CO<sub>2</sub>. A noter tout de même l'émission de ces substances dans la combustion de combustibles dans le résidentiel/tertiaire et l'agriculture, ainsi que dans le transport routier. Enfin, l'extraction et la distribution du pétrole et du gaz naturel sont sources d'émissions diffuses de COVNM.

Pour les émissions de NO<sub>x</sub> (UTCATF inclus), le transport domine avec 47 % des émissions, suivi par le résidentiel/tertiaire et l'agriculture (15 %), puis l'industrie manufacturière (11 %) et l'industrie de l'énergie (5 %).

Concernant les émissions de CO (UTCATF inclus), elles sont issues à 44 % du secteur résidentiel/tertiaire et l'agriculture, à 12 % du transport et à 10 % de l'industrie manufacturière (partie énergétique). Le CO dans l'industrie de l'énergie et les émissions fugitives des combustibles est très marginal (1 et 0,7 % respectivement). A noter la pénétration accrue des pots catalytiques qui a permis de réduire considérablement les émissions de NO<sub>x</sub> et de CO du transport routier.

Au sujet des rejets nationaux de  $SO_2$  (UTCATF inclus), en 2021, le secteur de l'énergie est prépondérant. En effet, la combustion regroupe 90 % des émissions totales (industrie manufacturière 36 %; production d'énergie 29 %; résidentiel/tertiaire et l'agriculture 15 %; transport 2 %; autres 1 %) tandis que les émissions fugitives de la distribution de pétrole et de gaz naturel représentent 8% du total national.

Les émissions des industries de l'énergie, en particulier les centrales électriques, connaissent des fluctuations significatives au cours de la période 1990-2021 consécutives aux conditions particulières rencontrées chaque année (conditions climatiques, disponibilité des centrales nucléaires et hydroélectriques, imports/exports d'électricité), bien qu'elles connaissent globalement une baisse continue.

En 2020, suite à la particularité de cette année marquée par la crise sanitaire, les émissions de CO<sub>2</sub> du transport étaient pour la première année inférieures au niveau de 1990. La levée des restrictions s'accompagne néanmoins en 2021 d'un net retour à la hausse des émissions, qui redépassent le niveau de 1990. Une stabilisation de ces émissions était observée sur la période 2001-2004, suivie d'une baisse jusqu'en 2008, puis d'une stabilisation les années suivantes. Ainsi, entre 2004 et 2009, les émissions

ont baissé d'environ 8 %. Ces évolutions s'expliquent principalement par le ralentissement de la hausse du parc roulant pour le transport routier, puis sa relative stabilité depuis 2005 et, dans le même temps, par l'augmentation des taux d'agrocarburants incorporés dans l'essence et le gazole (émissions  $CO_2$  biomasse hors total) et par une amélioration de l'efficacité énergétique du parc par l'introduction de véhicules moins énergivores et à énergie alternative (e.g., électricité). La crise sanitaire et les confinements correspondants ont eu un effet positif sur les émissions du transport avec une baisse drastique de 16 % entre 2019 et 2020. Avec la levée de restriction en 2021, les émissions réaugmentent de 13% entre 2020 et 2021 Pour les autres polluants, entre 1990 et 2021, les émissions du transport sont en baisse bien plus notable :

- → -98 % pour les émissions de SO<sub>2</sub>, soit un recul de plus de 150 kt lié à l'évolution de la teneur en soufre des carburants,
- > -94 % pour les émissions de CO,
- > -94 % pour les émissions de COVNM soit une baisse de plus de 900 kt,
- > -72 % pour les émissions de NO<sub>x</sub> soit une baisse de 960 kt,
- ➤ -83 % pour les émissions de CH<sub>4</sub>,
- > sauf pour les émissions de N<sub>2</sub>O (+34 %).

Pour toutes ces substances (sauf le  $CO_2$  et le  $SO_2$ ) la raison de ces évolutions est essentiellement la mise en place des pots catalytiques et les dernières normes Euro sur les véhicules pour le transport routier.

#### Procédés industriels (CRF 2)

En dehors des émissions de HFC (en forte hausse), les émissions de toutes les substances sont orientées à la baisse pour cette catégorie.

Pour les gaz à effet de serre direct, la baisse la plus importante est celle du  $N_2O$  (-98 % de 1990 à 2021). Ce secteur ne représente plus que 2 % des émissions de  $N_2O$  de la France (hors UTCATF) en 2021 contre 41,5 % en 1990. Cette importante réduction fait suite à la mise en place, à partir de 1998, de systèmes de traitement sur les installations de production chimique, seules contributrices du secteur industriel (acide adipique, glyoxylique et nitrique). Ainsi, de 2003 à 2004, une baisse de 30 % des émissions de la chimie a été observée. Depuis, les émissions continuent de baisser, suite à la diminution de la production d'acide nitrique.

Bien qu'elles ne soient pas significatives, étant donné leur très faible niveau (0,1 % du total national hors UTCATF en 2021), les émissions de CH<sub>4</sub>, occasionnées par la production de noir de carbone et la métallurgie sont en baisse de 70 % de 1990 à 2021.

Les émissions de  $CO_2$  baissent de 27 % de 1990 à 2021, pour atteindre environ 9.5 % des émissions de la France (hors UTCATF). Alors que les émissions de  $CO_2$  de l'industrie étaient assez stables depuis 2010, une forte baisse a été observée en 2020, comparativement à 2019 (-14 %), en lien avec la crise sanitaire et le confinement du printemps 2020. Cette baisse a été compensée en 2021, avec un regain de 15% entre 2020 et 2021, même si les émissions sont restées inférieures au niveau de 2019. La baisse entre 1990 et 2021 est observée à la fois dans la production de produits minéraux (-35 %) et dans la chimie (-15 %) suite à des diminutions de production principalement. Les émissions de la métallurgie sont assez fluctuantes sur la période mais en 2021 se situent 28 % en dessous de celles de 1990.

Les procédés industriels constituent également les uniques sources d'émissions de HFC, de PFC, de NF<sub>3</sub> et de SF<sub>6</sub>, qui sont commentées dans le paragraphe 2.1.4 « Évolution des émissions par gaz à effet de serre direct » du présent rapport.

En ce qui concerne les gaz à effet de serre indirect, il est à noter que la part relative la plus importante dans les émissions France (périmètre France UE), UTCATF inclus, en 2021 concerne le CO (11 %) et les COVNM (20 %), les parts des autres polluants dans les procédés industriels étant très faibles. Ces émissions sont toutes orientées à la baisse entre 1990 et 2021 (NO<sub>x</sub> -74 %, COVNM -37 %, SO<sub>2</sub> - 67 %, CO -51 %).

Concernant les COVNM, les émissions proviennent en grande majorité de l'utilisation de solvants et d'autres produits (89 % des émissions du CRF 2 et 36 % des émissions totales de COVNM en France en 2021 hors UTCATF). Les émissions de ces secteurs sont en baisse de 54 % en 2021 par rapport à 1990, soit une réduction de plus de 261 kt.

En termes d'émissions totales exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent, ce secteur représente, en 2021, 10,0 % des émissions France (périmètre France UE) hors UTCATF.

#### Agriculture (CRF 3)

L'agriculture est le secteur prépondérant quant aux émissions de CH₄ et de N₂O avec respectivement 69 % et 84 % des émissions de la France (périmètre France UE) hors UTCATF en 2021. Les émissions de CH₄ du secteur sont en diminution de 14 % entre 1990 et 2021 et celles de N₂O ont régressé de 17 % sur cette même période.

La fermentation entérique (59 % en 2021 du total CH₄ en France au périmètre France UE hors UTCATF) et les déjections animales (10 % en 2021) constituent l'essentiel des sources émettrices de CH<sub>4</sub> de cette catégorie. Les émissions de la fermentation entérique sont en baisse entre 1990 et 2021 (-16 %) notamment dû à l'évolution du cheptel. Celles de la gestion des déjections animales pour 2021 sont pratiquement égales au niveau de 1990 (-0,2%).

La baisse des émissions de N<sub>2</sub>O provient principalement du secteur des sols agricoles (-16 % des émissions entre 1990 et 2021, alors qu'il représente 86% des émissions du CRF 3 en 2021) et, en particulier, de l'épandage des engrais minéraux. En effet, la quantité d'engrais épandus entre 1990 et 2021 est en diminution.

En ce qui concerne le CO<sub>2</sub>, les émissions des sols agricoles sont traitées dans le secteur 4 du CRF (voir ci-après).

Enfin, les sols agricoles sont émetteurs de COVNM pour un peu moins de 180 kt en 2021 et sont relativement stables sur la série temporelle (environ 7 % des COVNM totaux avec UTCATF en 2021).

L'agriculture participe pour une part non négligeable aux émissions de gaz à effet de serre en CO₂e de 2021 avec environ 16 % du total national hors UTCATF.

#### Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (UTCATF) (CRF 4)

L'accroissement de la biomasse (en forêts et hors forêts) et la récolte de bois sont les postes prépondérants dans le calcul des puits et des émissions de CO<sub>2</sub> liés aux changements dans l'utilisation des sols et de la sylviculture.

Les forêts sont le principal contributeur à cette catégorie. Le stockage de CO2 lié à ce type de terre passe de 37 Mt CO<sub>2</sub> en 1990 à 28,5 Mt CO<sub>2</sub> en 2021, constituant un recul de 23 % de ce puits de carbone, notamment lié à la hausse de la mortalité des arbres suite à des épisodes de sécheresses et sanitaires, à un ralentissement de la croissance et à une hausse des prélèvements.

Les changements d'utilisation des sols impliquent à la fois un déstockage de CO<sub>2</sub> (par exemple, via la conversion des forêts et des prairies en terres agricoles ou en terrains bâtis) et un stockage de CO<sub>2</sub> (par exemple, via la conversion des prairies et terres agricoles en forêts).

Lorsque l'on fait le bilan net entre ces émissions et ces absorptions, le secteur de l'utilisation des terres, des changements d'affectation des terres et la forêt représente un puits net de  $CO_2$  qui diminue entre 1990 et 2021, passant de 20,5 Mt  $CO_2$ e à 19 Mt  $CO_2$ e, avec un pic à 53 Mt  $CO_2$ e en 2005.

L'UTCATF est à l'origine d'émissions de  $CH_4$  du fait de l'exploitation forestière (feux de résidus sur place mais aussi par le barrage de Petit Saut à partir de 1994). Les émissions sont en augmentation de 6 % entre 1990 et 2021.

#### Déchets (CRF 5)

Le traitement des déchets représente moins de 2 % des émissions totales de  $SO_2$ , de CO, de  $NO_x$ , de COVNM avec UTCATF en 2021. En 2021, le  $CO_2$  du secteur représente 0,5 % des émissions nationales hors UTCATF et le  $N_2O$  2,5 % hors UTCATF. Les émissions de  $CH_4$  associées au traitement de déchets représentent elles en revanche 26 % des émissions totales hors UTCATF en 2021. De plus, il faut noter que l'incinération avec récupération d'énergie est comptabilisée dans la catégorie CRF 1 Énergie.

Pour le CH<sub>4</sub>, le stockage de déchets en installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) est la principale source d'émissions de cette catégorie. Elle représente environ 20 % des émissions de CH<sub>4</sub> de la France (périmètre France UE) hors UTCATF en 2021 et plus de 78 % des émissions de CH<sub>4</sub> du secteur des déchets. Ces émissions de CH<sub>4</sub> sont en légère diminution de 6,8 % en 2021 par rapport à 1990 après un pic d'émission atteint en 2003 du fait de l'augmentation des volumes de déchets et de la cinétique de dégradation des déchets stockés. Ainsi, depuis 2003 les émissions sont en constante diminution pour, depuis 2015, revenir à un niveau d'émissions semblable ou inférieur à celui de 1990. Le traitement des eaux usées, et particulièrement les traitements autonomes à base de fosses septiques, comptent pour 16 % des émissions de CH<sub>4</sub> de cette catégorie en 2021.

Il faut noter le développement de la filière du compostage et de la méthanisation des déchets dont les émissions de  $CH_4$  et de  $N_2O$ , bien que faibles (5 % de la catégorie CRF 5 déchets pour le  $CH_4$ , et environ 34 % de la catégorie pour le  $N_2O$ ), augmentent fortement entre 1990 et 2021 (respectivement de 646 % et 261 %).

#### Autres sources (CRF 6)

Aucune source n'est rapportée dans cette catégorie, toutes les sources ayant été assignées aussi spécifiquement que possible.

#### Emissions hors total national (memo items)

Cette catégorie regroupe les émissions des sources définies hors du champ « national » dans le cadre du protocole de Kyoto et, pour mémoire, le  $CO_2$  issu de la combustion dans le secteur « Energie » de la biomasse qui est comptabilisé implicitement dans le secteur 4.

#### Soutes internationales

Les trafics internationaux aériens et maritimes relatifs aux quantités de combustibles vendus en France représentent des émissions " internationales " non négligeables en ce qui concerne plusieurs des substances inventoriées.

Dans le cas où les soutes internationales seraient incluses dans les émissions totales de la France au périmètre France UE hors UTCATF, celles-ci contribueraient, en 2021, à environ 3,6 % du CO<sub>2</sub>, 15,5 %

des  $NO_x$ , et 12 % du  $SO_2$  (et moins de 1% pour le  $CH_4$ , le CO, les COVNM et le  $N_2O$ ). Il faut noter qu'il y a eu un fort recul des émissions de ces soutes internationales en 2020, du fait notamment de la crise sanitaire et sa conséquente baisse des trafics internationaux, ainsi que de la baisse du taux de soufre du fioul lourd maritime début 2020 grâce à la convention MARPOL pour le SO<sub>2</sub>. Les niveaux d'émissions de 2021 demeurent faibles par rapport aux niveaux d'avant crise Covid (-52 % de CO<sub>2</sub>, -44% pour les  $NO_x$  et -87 % pour le  $SO_2$ , par rapport aux niveaux d'émission 2019), restant dans les mêmes ordres de grandeur que ceux de 2020.

En ce qui concerne le trafic aérien international, les contributions françaises à ces émissions de CO<sub>2</sub> ont été estimées séparément pour les trafics intra Union européenne et hors Union européenne pour la Métropole, l'Outre-mer, ainsi que pour la France entière. Au niveau de la France entière, la contribution aux émissions de CO<sub>2</sub> des trafics intra Union européenne est d'environ 18 à 23 % du trafic international.

Tableau 30 : Contribution du trafic intra et hors Union européenne aux émissions de CO2 du trafic international aérien relatif à la France

																so	urce Ci	tepa / f	ormat C	CNUCC
					Fre	nch in	ternati	ional a	viation	- EU a	and no	n EU C	O2 Cor	ntribut	ions (	(%)				
FAISCEAU	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MT-Etranger UE	19%	20%	20%	19%	19%	19%	20%	20%	19%	20%	20%	19%	19%	20%	21%	21%	21%	21%	19%	23%
MT-Etranger hors UE	81%	80%	80%	81%	81%	81%	80%	80%	81%	80%	80%	81%	81%	80%	79%	79%	79%	79%	81%	77%
OM_UE-Etranger UE	0,9%	6%	14%	4,9%	5,1%	6,4%	9,3%	7,2%	7,4%	7,6%	12%	8,5%	15%	15%	14%	12%	13%	15%	36%	26%
OM_UE-Etranger hors	99%	94%	86%	95%	95%	94%	91%	93%	93%	92%	88%	91%	85%	85%	86%	88%	87%	85%	64%	74%
OM_nonUE-Etranger	0,4%	2,2%	4,3%	1,4%	1,3%	1,6%	3,0%	3,0%	3,5%	3,6%	5,0%	2,6%	4,7%	5,3%	5,8%	6,6%	6,6%	7,1%	16,3%	6,0%
OM_nonUE-Etranger	100%	98%	96%	99%	99%	98%	97%	97%	97%	96%	95%	97%	95%	95%	94%	93%	93%	93%	84%	94%
FR-Etranger UE	18%	19%	19%	18%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	23%
FR-Etranger hors UE	82%	81%	81%	82%	82%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	77%

### Opérations multilatérales

Cet item comptabilise les émissions de CO<sub>2</sub> des tirs de fusée Ariane (utilisation de propergol) sur le site ARIANESPACE à Kourou (Guyane). Les consommations de propergol sont confidentielles (un seul site de tir).

# 3 ENERGIE (CRF 1)

# 3.1 Présentation générale du secteur

La consommation d'énergie regroupe les industries de l'énergie (producteurs d'énergie : les centrales électriques, les raffineries de pétrole et la production de combustibles solides et gazeux notamment, l'incinération des déchets avec récupération d'énergie), les industries manufacturières, les transports mais également la consommation d'énergie du secteur résidentiel/tertiaire et de l'agriculture. Il faut ajouter les émissions dites fugitives en provenance, d'une part, de l'élaboration des produits pétroliers et, d'autre part, de l'extraction et de la distribution des combustibles (mines, réseaux de transport de gaz naturel, stations-services, etc.).

L'une des principales bases d'information pour le secteur CRF 1 est le bilan énergétique national réalisé chaque année par le Service de la Donnée et des Etudes Statistiques (SDES). Ce bilan fourni au Citepa est non corrigé du climat et concerne la Métropole voire les DOM pour certains combustibles. Les usages à des fins énergétiques du charbon, du pétrole, des gaz et des énergies renouvelables sont comptabilisés pour les différents secteurs présentés dans le tableau ci-dessous. Un autre poste du bilan est consacré aux usages non énergétiques de ces énergies. Néanmoins, ces consommations font l'objet d'un traitement particulier par le Citepa (cf. chapitre 3.2.3). Ces bilans annuels sont construits à partir des retours d'enquêtes annuelles, voire mensuelles auprès des producteurs et des utilisateurs d'énergie.

En ce qui concerne le bilan énergétique des territoires d'Outre-mer, le Citepa élabore les bilans énergétiques de chaque territoire à partir de différentes sources dont le Comité Professionnel du Pétrole - CPDP (consommations par territoire et type de combustible depuis 1990, sans distinction par secteur), les déclarations annuelles des émissions de certains exploitants (notamment pour la production centralisée d'électricité et les GIC) ainsi que les bilans élaborés par les Observatoires de l'énergie existants en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie et à la Réunion. D'autres données sectorielles sont disponibles pour quelques années pour Mayotte et la Polynésie française notamment.

Le **Citepa et les équipes du SDES** en charge de l'élaboration du bilan de l'énergie, travaillent ensemble afin d'affiner la prise en compte des statistiques énergétiques nationales dans l'estimation des émissions en France.

En 2017, le SDES a réalisé une refonte de son bilan de l'énergie. Cette refonte a notamment été l'occasion d'opérer plusieurs changements méthodologiques dans la comptabilisation de certains flux, afin de rapprocher les concepts utilisés dans le bilan national de ceux retenus par l'Agence internationale de l'énergie.

Dans le cadre de l'utilisation de ces données dans l'inventaire, cette refonte présente des résultats plus détaillés que ceux utilisés auparavant avec des découpages par secteur plus proche de ceux imposés par les tables CRF.

Tableau 31 : Correspondance des secteurs bilan de l'énergie français / CRF

Secteur bilan énergie SDES	Secteur CRF
Consommation de la branche transformation	
Centrales d'électricité / de cogénération / calogènes (activité principale et autoproduction)	1A1a (production centralisée d'électricité et production centralisée de chaleur, production de chaleur du chauffage urbain, autoproduction d'électricité du chauffage urbain et UIDND avec récupération d'énergie), 1A2 (autoproduction d'électricité)
Hauts-fourneaux	1A2a, 1B1b, 2C (distinction entre les usages énergétiques et non énergétiques de CMS par bilan matière)
Autres transformations	1A1c
Consommation finale d'énergie	
Sidérurgie	1A2a, 1B1b, 2C (distinction entre les usages énergétiques et non énergétiques de CMS par bilan matière)
Industrie (chimique, métaux non ferreux, produits minéraux, agroalimentaire, papier, construction, etc.)	1A2 hors 1A2a
Transports (hors soutes maritimes internationales)	1A3, 1A4b (pour les EMNR essence et diesel routier uniquement)
Commerce et services publics Résidentiel	1A4a, 1A4b
Agriculture/Sylviculture Pêche	1A4c
Non spécifié	1A5

Pour plus de détail sur les traitements par secteur, se reporter aux chapitres correspondants.

Les données du SDES sont généralement complétées par d'autres sources de données plus sectorielles afin d'affiner les données relatives aux différents postes à prendre en compte dans l'élaboration de l'inventaire. Ces autres sources d'informations sont cohérentes avec le bilan établi par le SDES. Il s'agit notamment des données du Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) qui détaille les consommations par type de combustibles pour le pétrole raffiné, des statistiques de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN), des données de consommations des sites traités individuellement (déclaration annuelle des rejets), etc.

La figure ci-dessous illustre l'évolution de la consommation d'énergie primaire en Métropole (électricité comprise).




Figure 13 : Consommation d'énergie primaire en France métropolitaine (non corrigée du climat)

Alors que la tendance de consommations de la décennie 1990 était à la hausse de + 1,2% par an en moyenne, la consommation d'énergie primaire a cessé de croître depuis 2005 avant de baisser nettement en 2009 à la suite de la crise économique. Depuis 2010, dans un contexte de stagnation de l'économie française, les variations des consommations sont notamment influencées par les effets climatiques, dont les impacts sont particulièrement visibles en 2014.

La structure du mix énergétique primaire de la France reste assez stable : 45% d'électricité primaire, 27% de produits pétroliers, 16% de gaz, 9% de renouvelables thermiques (y compris déchets) et 3% de charbon en 2021.


L'augmentation de la consommation globale d'énergie depuis 1990 a été absorbée en premier lieu par l'électricité, principalement d'origine nucléaire et hydraulique, dont la croissance est de +22 Mtep, soit +27% entre 1990 et 2021. Les consommations des énergies renouvelables (+96% soit +10 Mtep entre 1990 et 2021) et du gaz (+42% soit +11 Mtep entre 1990 et 2021) sont à la hausse. La tendance au recul du pétrole se confirme au fil des ans (-25%) tandis que celle du charbon est significative (-67%). L'année 2021 est particulière car marquée par une reprise significative généralisée de la consommation énergétique de +8% par rapport à 2020, en lien avec la crise sanitaire et les restrictions de déplacement qui ont démarrées en 2020.

Le bilan énergétique français est singulier, avec un recours très limité aux combustibles fossiles pour la production d'électricité, étant donné l'importance de son parc électronucléaire et la part relativement faible de son parc thermique à flamme.

En ce qui concerne <u>l'Outre-mer</u> (au périmètre France entière, soit inclus ou non dans l'UE), la situation observée est très différente. Un bilan annuel est réalisé sur la base des statistiques disponibles localement pour estimer les consommations de combustibles fossiles qui sont présentées dans la figure ci-dessous. Le niveau de consommation, bien que très inférieur à celui de la Métropole (l'ensemble Outre-mer ne représente que 2% environ), est en augmentation soutenue depuis 1990, hormis en 2020, pour laquelle une baisse significative est observée. La crise sanitaire en 2020 a fait chuter les consommations de 10% par rapport à 2019 selon les répartitions suivantes :

- De 8% de charbon;
- De 10% de produits pétroliers ;
- De 5 % de biomasse.

Elles ont continué à baisser légèrement, de -1,3% au global, en 2021 par rapport à 2020.



50 000

source Citepa/format CCNUCC - mars 2023

Figure 14 : Consommation de combustibles dans les territoires d'Outre-mer (non corrigée du climat)

Tableau 32 : Consommation de combustibles dans les territoires d'Outre-mer (non corrigée du climat)

Charbon 1991 - 1993 - 1994 - 1995 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1997 - 1997 - 1998 - 1997 - 1998 - 2000 - 20

	Cor			
		Produits		
	Charbon	pétroliers	Biomasse	Total
1990	4 274	103 568	4 854	112 696
1995	11 083	122 554	6 303	139 940
2000	19 790	131 775	6 903	158 468
2001	20 814	138 545	6 873	166 232
2002	20 751	142 412	6 596	169 759
2003	19 922	145 442	6 663	172 027
2004	18 836	153 200	6 910	178 946
2005	22 883	155 255	6 654	184 791
2006	25 264	153 232	6 528	185 024
2007	28 789	153 489	6 288	188 567
2008	29 373	152 314	6 427	188 115
2009	28 633	159 500	6 677	194 810
2010	35 491	159 560	6 865	201 916
2011	39 208	158 608	6 717	204 533
2012	40 261	154 156	6 902	201 319
2013	39 312	156 543	6 542	202 397
2014	42 630	164 144	6 981	213 756
2015	43 167	164 725	7 426	215 319
2016	49 864	167 109	7 070	224 043
2017	52 520	164 428	7 365	224 313
2018	52 163	168 981	6 597	227 740
2019	52 498	168 749	7 081	228 327
2020	48 512	151 060	6 738	206 310
2021	42 077	154 978	6 631	203 685

Les consommations d'énergie en <u>Outre-mer</u> pour les territoires <u>du périmètre France UE</u> suivent sensiblement la même évolution que pour l'ensemble des territoires d'Outre-mer sauf depuis 2011 où il est constaté une baisse des consommations, notamment de charbon. La crise sanitaire en 2020 a également fait chuter la consommation énergétique totale de ces territoires de 10% par rapport à

Graph\_1A.xlsx/comb fossile OM

2019 mais sans affecter significativement le charbon. Les consommations sont en revanche reparties à la hausse en 2021 (+3% par rapport à 2020).

Figure 15 : Consommation de combustibles dans les territoires d'Outre-mer au périmètre France UE (non corrigée du climat)




Tableau 33 : Consommation de combustibles dans les territoires d'Outre-mer au périmètre France UE (non corrigée du climat)

	Cor			
		Produits		
	Charbon	pétroliers	Biomasse	Total
1990	0	69 938	4 854	74 792
1995	4 854	84 295	6 303	95 452
2000	13 287	89 597	6 903	109 786
2001	13 720	95 238	6 873	115 831
2002	12 796	96 965	6 596	116 357
2003	12 872	98 101	6 663	117 636
2004	12 923	104 137	6 910	123 970
2005	16 260	103 976	6 654	126 890
2006	18 581	100 990	6 528	126 099
2007	21 652	100 344	6 288	128 284
2008	22 339	100 816	6 427	129 582
2009	19 980	108 758	6 677	135 416
2010	22 149	109 680	6 865	138 693
2011	24 774	107 289	6 717	138 781
2012	25 742	103 867	6 902	136 510
2013	24 741	102 082	6 542	133 364
2014	22 961	103 189	6 981	133 131
2015	21 650	107 215	7 426	136 291
2016	22 569	108 906	7 070	138 545
2017	22 049	109 349	7 365	138 764
2018	21 181	110 087	6 597	137 864
2019	20 749	112 937	7 081	140 766
2020	20 070	100 763	6 738	127 570
2021	18 114	106 831	6 631	131 575

Tableau 34 : Émissions de gaz à effet de serre de l'ENERGIE

(pér	ENERGIE imètre France	UE)	S	ecteurs-d.xlsx
Polluants	Emissions en CO <sub>2</sub> eq (kt)	90 % du total national hors UTCATF	Emissions en CO <sub>2</sub> eq (kt)	21 % du total national hors UTCATF
CO <sub>2</sub>	351 250	88,6%	281 799	89,3%
CH₄	13 910	17,7%	3 188	5,2%
N <sub>2</sub> O	3 036	5,9%	3 087	11,9%
HFC	0	0,0%	0	0,0%
PFC	0	0,0%	0	0,0%
SF <sub>6</sub>	0	0,0%	0	0,0%
NF <sub>3</sub>	0	0,0%	0	0,0%
CO₂e	368 196	68,5%	288 075	69,6%

Source Citepa / format CCNUCC - mars 2023

La consommation de combustibles fossiles est la première source d'émissions de CO<sub>2</sub>, produit fatal de la combustion. Ainsi en 2021, environ 89,3% des émissions de CO<sub>2</sub> en France au périmètre France UE proviennent de l'utilisation de l'énergie. Les parts des émissions de CH₄ et N₂O sont bien moindres, avec respectivement 5,2% et 11,9% des émissions en 2021 (hors UTCATF). Cette catégorie représente plus de 69,6% des émissions totales en CO₂e de la France au périmètre France UE (hors UTCATF) en 2021.

# 3.2 Consommation de combustibles (CRF 1A)

# 3.2.1 Comparaison de l'approche sectorielle avec l'approche de référence

Des tentatives de recoupements peuvent être effectuées quand cela est possible en particulier en ce qui concerne l'énergie en comparant les méthodes "sectorielle" et de "référence" (pour l'énergie). Cette dernière méthode alternative est globale et a ses propres limites. Elle ne saurait constituer un référentiel absolu malgré son appellation.

L'approche de référence est recommandée par le GIEC. Celle-ci figure dans les tables CRF (voir tableau ci-après et annexe 7). L'approche dite de "référence" est appliquée sur les deux périmètres géographiques considérés (France UE et France entière). Ici, c'est le périmètre France UE qui est présenté. Pour l'énergie (CRF 1A), elle fournit des résultats plus ou moins proches de l'approche "sectorielle".

Tableau 35 : Comparaison des émissions de CO<sub>2</sub> de l'approche de référence et de l'approche sectorielle - périmètre France UE

	Comparaison entre les approches de référence et sectorielle pour l'énergie - périmètre Kyoto				
	Approche de référence en kt CO₂	Approche sectorielle en kt CO <sub>2</sub> Kyoto (Métropole et DOM)	Ecart %		
	Α	В	A/B		
1990	352 027	346 888	1,5		
1991	367 188	372 773	-1,5		
1992	345 481	365 172	-5,4		
1993	341 873	347 213	-1,5		
1994	318 430	339 656	-6,2		
1995	332 309	345 689	-3,9		
1996	359 657	362 891	-0,9		
1997	334 487	354 896	-5,8		
1998	366 265	373 164	-1,8		
1999	358 942	372 208	-3,6		
2000	348 967	365 810	-4,6		
2001	368 756	372 216	-0,9		
2002	363 616	367 326	-1,0		
2003	368 867	374 655	-1,5		
2004	371 694	374 472	-0,7		
2005	372 951	377 212	-1,1		
2006	360 257	365 828	-1,5		
2007	352 754	355 185	-0,7		
2008	353 437	352 420	0,3		
2009	344 543	343 740	0,2		
2010	346 099	346 156	0,0		
2011	323 209	323 974	-0,2		
2012	329 661	328 855	0,2		
2013	326 005	329 203	-1,0		
2014	295 093	297 773	-0,9		
2015	303 548	304 152	-0,2		
2016	304 633	306 769	-0,7		
2017	309 944	308 249	0,5		
2018	294 857	293 700	0,4		
2019	291 438	288 318	1,1		
2020	253 648	258 072	-1,7		
2021	273 083	280 044	-2,5		
M oyenne	335 429	340 459	-1,4		

Les données détaillées, transmises par le SDES à l'AIE, sont utilisées sur toute la série.

Au **niveau global** (tous combustibles confondus), sur la période 1990-2021, les écarts sont en moyenne de -1,4% entre les deux approches (périmètre géographique France UE). Entre 2000 et 2021, l'écart moyen entre les deux approches est de -0,8%. Ces écarts observés sont raisonnables par rapport aux recommandations du GIEC (5%). Cependant, par rapport aux recommandations du MMR européen (2%), plusieurs années sont à approfondir pour comprendre les raisons de ces écarts. En particulier, la période 1992-2000 révèle des écarts supérieurs à  $\pm$  2%, l'approche sectorielle étant légèrement audessus de l'approche de référence. Dans les paragraphes suivants, des explications supplémentaires

sont données par catégorie de combustibles quant aux éventuelles raisons des différences observées pour les données d'activités.

Dans le cas du gaz naturel par exemple, des écarts variant de 0 à 6% sont observés en émissions et en consommations entre les approches de référence et sectorielle sur toute la période, écarts qui ont été identifiés comme étant dues aux différences statistiques et à la ligne « distribution losses » qui correspond aux pertes lors du transport et de la distribution du gaz naturel (1B), qui ne sont pas considérées comme consommations énergétiques ou non-énergétiques, et aux consommations des stations de compression pour le transport du gaz (1A3e) (voir paragraphe « Gaseous fuels » ci-après). Or, les émissions pour le gaz naturel représentent entre 16% (en début de période) et 30% (dans les dernières années) des émissions globales de CO<sub>2</sub> liées à la consommation de combustibles, ce qui explique donc une partie des écarts sur le total. Depuis l'édition précédente, de nombreuses discussions ont été réalisées avec le SDES, en charge du bilan de l'énergie, pour comprendre les différences de plus de 2% qui étaient observées sur le début de la série temporelle et de nombreux efforts ont été mis en œuvre pour réduire les différences entre les deux approches.

#### Au niveau de chaque catégorie de combustibles :

Liquid fuels: plusieurs années entre 1992 et 2000 présentent des écarts importants, supérieurs à ± 5%. Pour les produits pétroliers, les écarts d'émissions de CO2 sont souvent relativement similaires aux écarts observés pour les données de consommation. Une partie de ces différences observées s'explique par les écarts statistiques rapportés dans le bilan énergétique au format AIE. De plus, sur le début de la série temporelle, une partie des combustibles liquides consommés dans certains secteurs est comptabilisée dans les écarts statistiques du bilan de l'énergie : elles sont ajoutées à l'approche sectorielle afin d'assurer la cohérence temporelle des séries dans l'inventaire. Enfin, certaines consommations de combustibles de l'inventaire proviennent d'autres sources que le bilan de l'énergie (consommations du transport routier provenant des comptes du transport, consommations de combustibles liquides « spéciaux » non compris dans le bilan de l'énergie provenant de l'ETS, consommations de gaz de raffinerie pour 2010-2021 provenant de l'ETS et non égaux au bilan de l'énergie), et expliquent une partie des écarts observés.

Tableau 36 : Comparaison des consommations et des émissions de combustibles liquides entre les approches de référence et sectorielle, avec ou sans considération des écarts statistiques des bilans de l'énergie

	Consom	mations	Emissions CO2		
	avec écart	sans écart	avec écart	sans écart	
LIQUIDS	statistique	statistique	statistique	statistique	
1990	-1,4%	2,7%	-0,4%	3,6%	
1991	1,8%	2,9%	2,6%	3,7%	
1992	7,1%	3,6%	8,0%	4,4%	
1993	1,9%	2,7%	2,8%	3,5%	
1994	7,6%	2,6%	8,4%	3,3%	
1995	6,3%	2,2%	7,0%	2,8%	
1996	2,4%	2,4%	2,8%	3,0%	
1997	7,2%	3,6%	7,8%	4,2%	
1998	3,1%	0,8%	3,6%	1,2%	
1999	4,8%	2,3%	5,2%	2,7%	
2000	6,3%	0,7%	6,6%	1,0%	
2001	0,6%	1,5%	0,9%	1,9%	
2002	1,4%	1,7%	1,8%	2,3%	
2003	3,3%	2,2%	3,8%	2,8%	
2004	1,9%	1,9%	2,4%	2,5%	
2005	1,9%	2,2%	2,5%	2,8%	
2006	2,2%	2,4%	2,5%	2,7%	
2007	0,9%	1,8%	1,1%	2,2%	
2008	0,0%	1,4%	-0,1%	1,5%	
2009	0,1%	2,4%	-0,2%	2,2%	
2010	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	
2011	1,5%	4,9%	1,1%	4,8%	
2012	0,7%	2,8%	0,5%	2,9%	
2013	3,0%	4,6%	3,0%	4,8%	
2014	1,4%	3,9%	1,4%	4,1%	
2015	0,2%	3,9%	0,6%	4,4%	
2016	1,7%	3,7%	1,8%	4,0%	
2017	1,5%	3,5%	-0,7%	1,6%	
2018	0,6%	2,9%	0,5%	3,0%	
2019	-0,6%	3,2%	-1,0%	3,1%	
2020	2,7%	4,0%	2,2%	3,8%	
2021	3,5%	3,5%	3,4%	3,6%	

En analysant plus finement certaines données de consommations pour lesquelles nous prenons des sources différentes du bilan de l'énergie (le transport routier, les autres combustibles liquides de l'industrie non inclus dans le bilan de l'énergie et le gaz de raffinerie), les écarts de consommations entre les approches de référence et sectorielle, en ne considérant pas l'écart statistique du bilan, sont en moyenne de -0,6% et varient comme suivant :

Tableau 37 : Comparaison des consommations de combustibles liquides entre les approches de référence et sectorielle, avec ou sans considération des écarts statistiques des bilans de l'énergie et sans considération des données provenant de sources différentes du bilan de l'énergie

	Consommations			
		sans écart		
		statistique et		
		hors données de		
	avec écart	différentes		
LIQUIDS	statistique	sources		
1990	-1,4%	-0,5%		
1991	1,8%	-0,7%		
1992	7,1%	-0,4%		
1993	1,9%	0,3%		
1994	7,6%	0,8%		
1995	6,3%	1,3%		
1996	2,4%	2,0%		
1997	7,2%	0,8%		
1998	3,1%	1,4%		
1999	4,8%	1,1%		
2000	6,3%	1,2%		
2001	0,6%	1,3%		
2002	1,4%	1,7%		
2003	3,3%	1,6%		
2004	1,9%	1,9%		
2005	1,9%	1,5%		
2006	2,2%	1,4%		
2007	0,9%	1,6%		
2008	0,0%	1,9%		
2009	0,1%	1,5%		
2010	2,7%	1,8%		
2011	1,5%	-2,0%		
2012	0,7%	0,3%		
2013	3,0%	-1,0%		
2014	1,4%	-0,5%		
2015	0,2%	-0,5%		
2016	1,7%	-0,3%		
2017	1,5%	-0,6%		
2018	0,6%	0,3%		
2019	-0,6%	0,1%		
2020	2,7%	-0,8%		
2021	3,5%	-0,3%		

Solid fuels : des écarts de -14 à +15% sont observés sur les consommations de l'approche sectorielle par rapport aux consommations de l'approche de référence. Sur les émissions, les écarts observés sont en moyenne de -2,9%. Cependant, une grande part des écarts observés s'explique par les différences statistiques des bilans énergétiques. En effet, en ne considérant plus la différence statistique du bilan de l'énergie pour les divers combustibles solides, les différences entre les approches sectorielle et de référence baissent nettement : les différences moyennes sont de 0,9% pour les consommations (variant de -2,5% à +4,0%) et -1,5% pour les émissions (variant de -4,7% à +0,6%), et plus aucune valeur supérieure à  $\pm$  5% n'est observée. Notamment, les écarts importants observés depuis 2010, de l'ordre de 10% en consommations, sont alors ramenés aux alentours de 1%.

Tableau 38: Comparaison des consommations et des émissions de combustibles solides entre les approches de référence et sectorielle, avec ou sans considération des écarts statistiques des bilans de l'énergie

	Consor	nmations	Emissions CO2		
	avec écart	sans écart	avec écart	sans écart	
SOLIDS	statistique	statistique	statistique	statistique	
1990	0,9%	2,4%	-2,1%	-0,7%	
1991	3,3%	3,7%	0,4%	0,6%	
1992	4,2%	3,7%	1,1%	0,6%	
1993	2,6%	2,5%	-0,1%	-0,1%	
1994	4,3%	3,8%	0,9%	0,5%	
1995	-1,0%	-0,9%	-3,4%	-3,3%	
1996	-2,5%	0,4%	-4,9%	-2,3%	
1997	5,6%	1,6%	1,5%	-2,1%	
1998	3,7%	2,5%	-0,1%	-1,1%	
1999	4,0%	0,9%	0,3%	-2,3%	
2000	6,7%	4,0%	2,8%	0,4%	
2001	6,0%	-2,5%	2,5%	-4,7%	
2002	1,9%	-0,7%	-2,2%	-4,5%	
2003	-4,1%	1,4%	-7,0%	-2,1%	
2004	-4,0%	2,2%	-6,4%	-1,1%	
2005	1,7%	0,7%	-2,1%	-2,9%	
2006	5,0%	2,5%	-0,3%	-2,1%	
2007	2,8%	-0,5%	0,9%	-2,3%	
2008	1,7%	-0,6%	-1,2%	-3,5%	
2009	-5,1%	-0,4%	-6,3%	-2,1%	
2010	-8,1%	-0,8%	-8,0%	-1,7%	
2011	-14,0%	0,6%	-13,0%	-0,7%	
2012	-11,5%	0,1%	-11,6%	-1,7%	
2013	-11,4%	0,0%	-12,0%	-2,2%	
2014	-1,5%	3,5%	-3,6%	0,2%	
2015	-2,4%	1,3%	-3,7%	-1,0%	
2016	-11,8%	-1,1%	-9,1%	-0,7%	
2017	-5,2%	-0,9%	-3,2%	0,1%	
2018	-11,9%	-1,1%	-9,1%	-0,8%	
2019	-10,6%	-0,5%	-7,3%	-0,4%	
2020	15,0%	2,4%	9,4%	-0,2%	
2021	10,0%	0,2%	4,8%	-2,5%	

- Gaseous fuels: les écarts sont en général assez faibles (en moyenne -0,5% pour la consommation et 0,0% pour les émissions, par biais de compensation) sauf pour l'année 1990 qui présente des écarts supérieurs à 5% en consommations et émissions. Une nouvelle fois, les écarts statistiques des bilans de l'énergie au format AIE expliquent une grande part des écarts importants observés (voir tableau ci-dessous). De plus, sur toute la période, et particulièrement entre 2003 et 2021, les écarts observés entre les deux approches varient toujours entre 0 et ±1%. Après analyse des consommations sectorielles de gaz naturel, il ressort que ces écarts proviennent des pertes de distribution (ligne « distribution losses » au format AIE), ce poste correspondant à des fuites qui sont incluses dans les émissions fugitives pour l'inventaire (1B), et aux consommations des stations de compression (1A3ei) qui ne sont pas inclues dans le bilan de l'énergie. En considérant les écarts dus aux différences statistiques et aux pertes de distribution (hors consommations des stations de compression), les écarts entre l'approche sectorielle et l'approche de référence chutent entre 0% et 0,14%.

Tableau 39 : Comparaison des consommations de gaz naturel entre les approches de référence et sectorielle, avec ou sans considération des écarts statistiques des bilans de l'énergie, et avec ou sans considération des écarts dues aux pertes de distribution

		Consommations			
		sans écar	t statistique		
	(		sans pertes de		
	avec écart		distribution +		
	statistique	avec pertes de	ajout stations de		
GASEOUS		dsitrbution	compression		
1990	-5,7%	0,2%	0,00%		
1991	-2,0%	0,2%	0,00%		
1992	-0,4%	0,3%	0,00%		
1993	-2,1%	0,2%	0,00%		
1994	2,5%	0,4%	0,00%		
1995	-2,0%	0,4%	0,00%		
1996	-2,0%	0,5%	0,00%		
1997	1,5%	0,4%	0,00%		
1998	-2,8%	0,4%	0,00%		
1999	0,4%	0,5%	0,00%		
2000	-0,2%	-0,3%	0,00%		
2001	-0,2%	-0,3%	0,00%		
2002	-0,1%	-0,2%	0,00%		
2003	-0,7%	-0,4%	0,00%		
2004	-0,9%	-0,8%	0,00%		
2005	-1,2%	-0,8%	0,00%		
2006	-0,6%	-0,7%	0,00%		
2007	-0,9%	-0,9%	0,00%		
2008	-1,0%	-0,2%	0,00%		
2009	1,5%	-0,2%	0,00%		
2010	-2,8%	-0,3%	0,00%		
2011	2,2%	-0,6%	0,00%		
2012	2,1%	-0,4%	0,00%		
2013	1,4%	-0,8%	0,00%		
2014	0,9%	-0,8%	0,00%		
2015	0,1%	-0,8%	0,00%		
2016	0,5%	-0,7%	0,01%		
2017	-0,3%	-0,7%	0,02%		
2018	-0,6%	-0,7%	0,03%		
2019	-0,6%	-0,6%	0,06%		
2020	-0,8%	-0,5%	0,11%		
2021	0,0%	-0,4%	0,14%		

<sup>-</sup> Other fossil fuels : les écarts sur les émissions et les consommations sont très faibles (0,1%en moyenne pour les deux) comme observé sur la figure suivante. Les facteurs d'émission utilisés pour les autres combustibles fossiles pour l'approche de référence sont cohérents avec ceux de l'approche sectorielle et proviennent d'un calcul global sur les émissions et consommations agrégées de tous les autres combustibles fossiles (FE moyen évolutif variant de 57 à 70 kg CO<sub>2</sub>/GJ).

Tableau 40 : Comparaison des consommations et émissions des autres combustibles fossiles entre les approches de référence et sectorielle

OTHER FOSSIL		
<b>FUELS</b>	Activity data	CO2 emissions
1990	0,2%	0,2%
1991	0,2%	0,2%
1992	0,2%	0,2%
1993	0,2%	0,2%
1994	0,1%	0,2%
1995	0,1%	0,2%
1996	0,1%	0,2%
1997	0,1%	0,2%
1998	0,1%	0,2%
1999	0,1%	0,2%
2000	0,1%	0,1%
2001	0,1%	0,1%
2002	0,1%	0,1%
2003	0,1%	0,2%
2004	0,1%	0,2%
2005	0,2%	0,2%
2006	0,0%	0,0%
2007	0,0%	0,0%
2008	0,0%	0,0%
2009	0,0%	0,0%
2010	0,0%	0,0%
2011	0,0%	0,0%
2012	0,0%	0,0%
2013	0,0%	0,0%
2014	0,0%	0,0%
2015	0,0%	0,0%
2016	0,0%	0,0%
2017	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%
2019	0,0%	0,0%
2020	0,0%	0,0%
2021	0,0%	0,0%

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour cette section et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Secto	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
Energ	reductants and other non-energy use of fuels - solid fuels - CO2 (E.16, 2019) Comparability	Disaggregate the consumption of the non-energy use of solid fuels (coking coal and coke oven coke) used for non-energy use and correctly allocate the consumption of the different fuel types in CRF table 1.A(d). Addressing. The Party reported separately in CRF table 1.A.(d) consumption of solidfuels, especially coke oven/gas coke and anthracite, and changed the notation key for coking coal from "IE" to "NO" because all consumption for this fuel is	2022 Review draft report / E.1	Resolved. For the 2023 January and March submissions, this issue has been solved as, in the CRF tables 1.A.(d), the non- energy use consumptions of solid fuels have been disaggregated per coal-type (anthracite, lignite, other

	ī			L. 1
		considered to be for energy use, as stated in the NIR (p.141). However, the ERT noted that in CRF table		bituminous coal and coking coal) as recommended. As a
		1.A.(d), the reported quantity for NEU for 2020 is		result, for anthracite, this
		56,510.23 TJ for anthracite and 77,524.99 TJ for coke		does not result in "negative
		oven/gas coke, whereas the reported apparent		emissions" anymore, but this
		consumption		is still the case for coke
		is 11,725.52 TJ for anthracite and 12,875.63 TJ for		oven/gas coke as it is a sub-
		coke oven/gas coke according to CRF table 1.A.(b).		product from other solid
		This results in "negative emissions" for these two		fuel.
		fuels in the calculations under the reference		ract.
		approach. During the review, France explained that		However, as explained during
		the reported quantity for NEU of anthracite is an		the last UNFCCC review, CO2
		aggregate total for anthracite, coking coal, other		emissions from NEU of solid
		bituminous coal and lignite because the CO2		fuels reported in the
		emissions from NEU reported in the inventory cannot		inventory are all included
		be disaggregated for these fuels. France explained		under one fuel-type as they
		that it could		cannot be split according to
		report them separately for the next annual		the methodolog applied in
		submission, but the CO2 emissions from NEU would be		the iron and steel based on a
		reported as "IE" for coking coal, other bituminous		mass balance approach.
		coal and lignite, while the total CO2 emissions from		
		NEU for coking coal, other bituminous coal, lignite		
		and anthracite will be reported under anthracite.		
		Further, France stated that it used the final		
		consumption instead of the production of coke		
		oven/gas coke in the calculations under the reference		
		approach. Therefore, the amount of fuel used for		
		NEU		
		in the iron and steel industry (75,389.78 TJ) was		
		subtracted from the apparent consumption calculated		
		under the reference approach (12,875.63 TJ), which		
		does not include coke production, resulting in		
		negative consumption and negative emissions. The		
		final consumption of coke oven/gas coke amounts to		
		64,732,332 TJ for 2020. The ERT considers that the		
		recommendation has not yet been fully resolved		
		because the NEU consumption of solid fuels		
		(anthracite, coking coal, other bituminous coal and		
		lignite) was reported as an aggregate amount under		
		NEU consumption of anthracite and not correctly		
		allocated to the different fuel types in CRF table		
		1.A(d). The ERT also notes that the information on		
		the NEU consumption of coking coal reported in the		
		NIR (p.141) and information provided during the		
		review is not consistent.		
Energy	Comparison	France reported in CRF table 1.A(b) data on natural	2022	Resolved. This issue has been
	with	gas production that deviate significantly from the	Review	rectified in the CRF tables
	international	corresponding IEA data for 2014-2020 (differences	draft	1.A(b) and the data on
	data - natural	ranging from 16.3 to 91.6 per cent). For 2020, the	report /	"receipts from other sources"
	gas - CO2	discrepancy is 91.6 per cent. During the review, the	E.5	including biogas were
		Party explained that the discrepancies between the		removed from the natural gas
		data reported in CRF table 1.A(b) and the IEA data on		production data for 2014-
		natural gas production for 2014-2020 are due to the		2020 in the 2023 submission.
		fact that data on "receipts from other sources" were		
		added to the natural gas production data for 2014-		
		2020 for reporting in CRF table 1.A(b). During the		
		review, the Party indicated that "receipts from other		
		sources" includes biogas production, which should not		
		be allocated to natural gas in CRF table 1.A(b), as it		
		refers only to fossil natural gas. The Party further		
		indicated that biogas production will be removed		
		from the data on natural gas production reported in		
		CRF table 1.A(b) for the next annual submission and		
		stated that there will be a discrepancy in the		

		approach. However, the Party did not provide further information on the reasons for this mentioned discrepancy. The ERT recommends that the Party remove biogas production from the data on natural gas production reported in CRF table 1.A(b) for 2014-2020 and explain in the NIR the reasons for any resulting discrepancies in the apparent consumption of natural gas between the IEA data and the estimates under the reference approach reported in CRF table 1.A(b).		
Energy	Energy 1.A.1.a Public electricity and heat production - solid, liquid and gaseous fuels - CO2	The Party reported in its NIR (section 3.2.4.2, p.165) that a tier 1 methodology (using IPCC default EFs) was used to estimate CO2 emissions from hard coal, heavy fuel oil and gaseous fuels combusted in district heating plants not subject to allowances under the EU ETS and reported these emissions under subcategory 1.A.1.a public electricity and heat production. The ERT noted that CO2 emissions for subcategory 1.A.1.a public electricity and heat production were identified as a key category and that using a tier 1 methodology for these emission estimates is not in accordance with the 2006 IPCC Guidelines (vol. 2, chap. 1, figure 1.2, p.1.9). During the review, the Party clarified that it is working on extending the EFs used for facilities under the EU ETS to non-ETS facilities. Contrary to the information reported in the NIR (p.165), the Party clarified during the review that a country-specific CO2 EF for natural gas (56.32 t/TJ for 2020) was used for the CO2 emission estimates in cases where no plant-specific EF was available. The ERT recommends that the Party apply a highertier estimation methodology in accordance with the decision tree in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 2, chap. 1, figure 1.2, p.1.9) to estimate CO2 emissions from hard coal and heavy fuel oil combusted in district heating plants not subject to allowances under the EU ETS under subcategory 1.A.1.a public electricity and heat production and correctly describe in the NIR the EFs used, in particular the CO2 EF for natural gas.	2022 Review draft report / E.6	France has clarified in its NIR submission 2023 its methodology for the CO2 emission calculation in district heating plants not subject to allowances under the EU ETS, ie. that country specific EFs for CO2 are used for these emission sources for heavy fuel oil and natural gas but not for hard coal. Thus France is already applying tier-2 methodology for heavy fuel oil and natural gas for these non EU-ETS district heating plants energy consumption but is indeed using a tier-1 methodology for hard coal consumed by non EU-ETS sources, althought it does not represent more than 0,6 % of coal consumption of district heating activities over the entire 1990-2021 time period.

### 3.2.2 Soutes internationales

Dans l'inventaire de GES, les émissions rapportées sur les postes soutes internationales (hors total national) concernent les émissions relatives à l'aviation civile internationale et au trafic maritime international basées sur les ventes de combustibles en France.

#### Soutes internationales relatives à l'aviation

Les soutes internationales relatives à l'aviation concernent les consommations de carburant des vols internationaux sur avitaillements en France.

Les émissions des vols internationaux relatives à la France sont déterminées sur la base d'une méthode détaillée exploitant les bases de données trafics de la DGAC :

- pour les émissions produites au-dessous de 1 000 m sur le territoire français (cycle LTO), de plus, la méthode prend en compte les données caractéristiques moteurs de l'OACI,
- pour les émissions internationales au-dessus de 1 000 m (croisières internationales / contribution française), les émissions de la Métropole sont calées sur un solde de consommation de combustibles : vente totale de carburant en France diminuée de la consommation des vols domestiques, des consommations des LTO des vols internationaux

et domestiques sur le sol français puis des consommations des croisières internationales des territoires d'outre-mer. Les statistiques de vente de carburants pour l'aviation ne distinguent pas les soutes internationales des ventes pour le trafic domestique. Pour les territoires d'outre mer, il peut arriver que les ventes de carburants soient plus faibles que les consommations du modèle. Cette différence s'explique par des escales de ravitaillement dans des pays étrangers sur des trajets domestiques (effet bunkering). Ces escales ne modifient pas le vol en vol international car il n'y a pas d'échange de marchandise ni de voyageur lors de ces escales.

POINT D'ATTENTION: des différences sont observées entre les données des soutes de l'aviation données par l'AIE et les données de l'inventaire (Table CRF 1.D) du fait de plusieurs raisons :

- Les PCI utilisés par l'AIE et ceux utilisés dans l'inventaire peuvent être légèrement différents,
- Les périmètres géographiques considérés sont différents : l'AIE considère uniquement la Métropole alors que les tables CRF concernent le périmètre France UE (Métropole + DOM) ou le périmètre CCNUCC (Métropole + DOM + COM). Ainsi, les consommations des soutes internationales pour l'aviation sont toujours plus importantes au format AIE qu'au format de l'inventaire national. En effet, dans ce dernier, une partie des consommations considérées comme internationales par l'AIE (prise carburant pour l'Outre-mer) est considérée comme trafic national dans l'inventaire car ayant lieu entre deux points du territoire français.

#### Soutes internationales relatives au transport maritime

Concernant le transport maritime international (entre un port français et un port étranger), les consommations sont estimées à partir de statistiques de ventes en France métropolitaine pour les soutes maritimes. Ces statistiques distinguent les soutes françaises et internationales en fonction du pavillon du navire, sachant que les navires étrangers autorisés à transporter pour le compte d'affréteurs français sont pris en compte avec les soutes françaises.

La distinction des trafics domestiques et internationaux réalisé par chaque type de soute est complexe à établir, car les données existantes ne permettent pas d'en faire durablement la séparation. L'absence de ces données est palliée par l'hypothèse d'une répartition inchangée, établie à partir des travaux réalisés par le Citepa en 2010, s'appuyant sur les données de trafic portuaires de l'année 2005.

En principe deux composantes contribuent au trafic maritime domestique :

- La part des «soutes maritimes françaises» (c'est-à-dire des pavillons français) dont les consommations de carburant correspondent à des liaisons entre deux ports français (cabotage ou escale technique);
- La part des « soutes maritimes internationales » (c'est-à-dire des pavillons étrangers) dont les consommations de carburant correspondent à des liaisons entre deux ports français (cabotage ou escale technique).

Ainsi, pour la France métropolitaine, les consommations relatives au trafic maritime international sont estimées correspondre à 93,8% des «soutes françaises» ajoutées au total des «soutes internationales ».




Figure 16 : Répartition du trafic domestique et international pour la Métropole

Pour les Départements-Régions d'Outre-mer (DROM), les parts relatives de consommations de combustibles du trafic domestique vis-à-vis des consommations globales sont établies selon le bilan d'énergie réalisé au Citepa et après consultations des observatoires d'énergie locaux. Ces valeurs sont les suivantes :

Guadeloupe	100%	Martinique	100%	La Réunion	50%
Guyane	50%	Mayotte	31%	Saint-Martin	100%

De même pour les Collectivités d'Outre-Mer (COM), les valeurs sont les suivantes :

Nouvelle-Calédonie	100%	Saint-Barthélemy	100%	Wallis-et-Futuna	50%
Polynésie française	50%	Saint-Pierre-et-Miquelon	50%		

Dans l'approche de référence, les consommations maritimes internationales s'appuient sur les données de consommation Outre-mer (ci-dessus) et le bilan fourni à l'AIE. Ce bilan est au format géographique Métropole. Ainsi les consommations attribuées à l'Outre-mer sont considérées comme internationales alors qu'elles ne le sont pas en totalité si le périmètre France UE ou CCNUCC est considéré.

Toutefois, ces observations n'expliquent pas la totalité de l'écart constaté. Cette question a été discutée dans le groupe de travail sur la cohérence des bilans énergétiques et il est apparu que les pourcentages de répartition de l'avitaillement en Métropole (cf. figure ci-dessus) ne sont pas appliqués de la même manière entre le SDES et le Citepa. Cette différence reste à approfondir afin d'harmoniser les méthodes de traitement des consommations maritimes internationales.

# 3.2.3 Usages non énergétiques des combustibles

Les combustibles fossiles peuvent être consommés pour différents usages tels que la combustion pour des besoins énergétiques ou en tant que matière première, intermédiaire ou agent réducteur (usages non énergétiques).

Comme défini dans l'encadré 1.1 du Volume d'introduction pour les procédés industriels des lignes directrices du GIEC 2006, la combustion de combustible est définie comme l'oxydation intentionnelle de matière dans un appareil conçu pour fournir de la chaleur ou un travail mécanique à un procédé, ou destinée à un usage en dehors de l'appareil.

Lors des activités, les émissions peuvent se produire à la fois au stade de la combustion de combustible et du procédé industriel. Cependant, il n'est pas toujours possible, en partie pour des raisons pratiques, de rapporter séparément ces deux types d'émissions.

Dans les lignes directrices du GIEC 2006, la règle suivante est formulée :

Les émissions de combustion, provenant des combustibles, obtenus directement ou indirectement des matières intermédiaires pour un procédé relevant des procédés industriels et de l'utilisation des produits seront normalement attribuées à la partie de la catégorie source dans laquelle le procédé a lieu. Ces catégories sources sont normalement 2B et 2C. Cependant, si les combustibles dérivés sont transférés pour combustion à une autre catégorie source, les émissions doivent être rapportées dans la partie correspondante des catégories sources du secteur Energie (normalement 1A1 ou 1A2).

Dans l'inventaire français, cette règle des lignes directrices est notamment suivie pour le vapocraquage du naphta (émissions comptabilisées dans le 2B) mais pas pour les émissions de la sidérurgie où la distinction entre les usages énergétiques (rapportés en CRF 1A) et non énergétiques (en CRF 2) est réalisée pour des questions historiques. Ce dernier point est en cours d'investigation pour se mettre en cohérence avec la règle des lignes directrices. Cependant, afin de s'assurer de la complétude de l'inventaire, un rebouclage sur le total des consommations finales (énergétiques + non

énergétiques) du bilan énergétique est assuré afin d'éviter toute omission ou double-compte des consommations et donc des émissions.

Au niveau de chaque combustible, les distinctions sont les suivantes (cf. tables CRF « Table 1.A(d) Sectoral background data for energy - Feedstocks, reductants and other non-energy use of fuels pour plus de détails):

#### Combustibles solides:

En ce qui concerne les consommations de combustibles solides (charbon et coke de charbon), elles sont toutes rapportées en tant que consommations énergétiques dans le bilan de l'énergie du SDES. Dans l'inventaire, les usages énergétiques et non énergétiques sont distingués.

Les consommations de combustibles solides en tant que réducteurs ou intermédiaires sont considérées dans le code CRF 2C, pour les sites sidérurgiques et de production de ferro-alliages ainsi que pour la production de carbonates de sodium. Pour plus de détail sur les méthodologies mises en œuvre afin de distinguer les consommations et les émissions entre ces deux types d'usage, se reporter à la section « 2C Métallurgie » et « 2B7 production de carbonate de sodium ».

Les consommations de gaz sidérurgiques pour la production centralisée d'électricité ou dans le raffinage sont considérées dans les codes CRF relatifs (1A1a et 1A1b).

#### Combustibles liquides:

Les produits pétroliers à usage non énergétique sont essentiellement consommés sur les sites pétrochimiques. Ils font l'objet d'une enquête exhaustive de la part du SDES. Environ 14% de la consommation française de produits pétroliers sont utilisés comme matière première pour la chimie organique. Cette enquête définit les quantités des différentes bases pétrolières consommées ainsi que les productions des vapocraqueurs, dont une part des produits est autoconsommée (fioul et gaz industriel issu des matières premières) à des fins énergétiques.

Dans le bilan de l'énergie français du SDES, ces autoconsommations énergétiques sont comptabilisées dans les consommations non énergétiques de produits pétroliers. L'inventaire français prend en compte ces consommations (déterminées directement à partir des déclarations annuelles des industriels) ainsi que les émissions associées dans le CRF 2B. C'est notamment le cas des émissions liées au vapocraquage du naphta dans la production pétrochimique.

Des consommations non énergétiques de coke de pétrole sont aussi considérées pour la production d'aluminium primaire (2C3) et de dioxyde de titane (2B6).

Les émissions liées à la combustion des huiles des moteurs pour les 2-temps sont prises en compte dans la catégorie CRF 1A3. Les émissions de l'utilisation d'huiles moteur dans les moteurs 4 temps sont, elles, rapportées dans la catégorie CRF 2D1. Les émissions des huiles récupérées et brûlées dans les procédés (i.e. cimenterie) sont prises en compte en CRF 1A2 et celles traitées en incinérateurs de déchets spéciaux, en CRF 5.

#### Combustibles gazeux:

Les usages non énergétiques du gaz naturel pris en compte dans l'inventaire national sont la production d'ammoniac, d'hydrogène, de chlorométhane, d'acide cyanhydrique, d'alcools oxo et de sulfure de carbone. Les émissions de CO<sub>2</sub> associées sont comptabilisées dans la catégorie CRF 2B. Les consommations énergétiques de gaz naturel de ces mêmes sites sont prises en compte dans la catégorie CRF 1A2. La méthodologie appliquée est explicitée dans les sections relatives à ces secteurs.

# 3.2.4 Caractéristiques communes pour la combustion (1A)

## 3.2.4.1 Caractéristiques des combustibles (section générale)

#### A - Introduction

L'estimation des émissions de toutes les sources consommant des combustibles fossiles, de la biomasse et divers produits valorisés thermiquement, nécessite fréquemment sinon systématiquement de connaître leurs caractéristiques (composition, pouvoir calorifique, etc.).

Le terme "combustible" est utilisé par la suite pour désigner tout produit utilisé dans une installation de combustion (combustibles fossiles, biomasse, autres produits) afin de produire de l'électricité et de la chaleur.

Les caractéristiques des combustibles varient de l'un à l'autre et également au sein d'un même combustible en fonction de son origine. Par suite, certaines de ces caractéristiques évoluent dans le temps, notamment lorsque les spécifications réglementaires sont modifiées.

L'application de la règle, qui veut que l'utilisation de la meilleure donnée disponible soit privilégiée, conduit à s'intéresser au cas par cas aux caractéristiques des combustibles utilisés dans les installations considérées individuellement. Ces informations sont généralement disponibles au travers des systèmes de collecte des données (cf. déclarations annuelles des rejets de polluants). A défaut, des valeurs moyennes types peuvent pallier cet inconvénient.

Dans le cas des secteurs regroupant un grand nombre de sources, l'approche individualisée n'est plus employée et l'utilisation de caractéristiques moyennes par défaut est à la fois la plus simple, la seule faisable et n'engendre pas des écarts très importants car il s'agit le plus souvent de petites installations utilisant majoritairement des combustibles commerciaux (fioul domestique, gaz naturel, etc.) dont les caractéristiques sont assez constantes et contenues dans des limites définies réglementairement.

#### B - Pouvoir calorifique

Le pouvoir calorifique est utilisé pour traduire les quantités de combustibles en unité énergétique à partir des quantités exprimées en masse ou en volume<sup>8</sup>lorsque ces quantités ne sont pas déjà exprimées dans une unité d'énergie. Parmi les unités les plus rencontrées dans les données disponibles se trouvent:

Unité	Symbole	Equivalence Joules	Multiples les plus usités
tonne équivalent pétrole	tep	41,868 GJ	ktep, Mtep
Watt heure PCI	Wh	3600 J	kWh, MWh, GWh
Joule	J	1 J	MJ, GJ, TJ
Thermie	th	4,18 MJ	kth
Calorie	cal	4,18 J	kcal

Tableau 41 : Equivalence des unités d'énergie courantes

 $k (kilo) = 10^3$  $M \text{ (Mega)} = 10^6$ G (Giga) =  $10^9$ 

Si disponible, le PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) spécifique à l'installation concernée est utilisé.

A défaut et pour les ensembles statistiques considérés globalement, des valeurs moyennes de PCI sont utilisées. Ces valeurs ont été retenues en tenant compte des informations disponibles au niveau international [137]. Elles s'appliquent donc aussi bien pour la Métropole que pour l'Outre-mer.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Le SNIEBA utilise le système d'unité international en vigueur. Relativement à l'énergie, le "joule" (J) et ses multiples (kJ, MJ, GJ, etc.) sont utilisés.

Le tableau suivant présente les pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) nationaux qui sont mis en œuvre dans les inventaires d'émission nationaux lorsque l'information n'est pas disponible par ailleurs (au niveau des sites notamment).

Tableau 42 : Détail des PCI utilisés dans les inventaires nationaux

Code combustible (NAPFUEc)	Désignation	MJ / kg	Source
101	Charbon à coke	26	[1]
102	Charbon vapeur	26	[1]
103	Charbon sous-bitumineux	20	[moyenne des PCI déclarés par les installations GIC en 2002]
104	Aggloméré de houille	32	[1]
105	Lignite	17	[1]
106	Briquette de lignite	17	[1]
107	Coke de houille	28	[1]
108	Coke de lignite	17	[1]
110	Coke de pétrole	32	[3]
111	Bois et assimilé	18,0	[634]
116	Déchets de bois	18,0	Analogie avec 111
117	Déchets agricoles	18	[8]
118	Boues d'épuration	5	[19]
203	Fioul lourd (tous types)	40	[1]
204	Fioul domestique	42,6	[1]
205	Gazole et Gazole Non Routier	42,6	[1]
206	Kérosène ou Pétrole lampant	43	[1]
208	Essence automobile (avec et sans plomb)	44	[1]
209	Essence aviation	44	[1]
210	Naphta	45	[9]
212	Huile de moteur à essence	40,2	Analogie avec 219
219	Autres lubrifiants	40,2	[635]
222	Bitumes	40,2	[9]
224	Autres produits pétroliers (graisses,)	40,2	[9]
301	Gaz naturel	49,6	[2, 3]
31B	Biométhane	49,6	[2, 3]
302	Gaz naturel liquéfié / Gaz naturel véhicule (GNV)	49,6	Analogie avec 301 de type H
303	Gaz de pétrole liquéfié (GPL) / Gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc)	46	[1]
304	Gaz de cokerie	31,5	[3, 6]
305	Gaz de haut fourneau	2,3	[3, 6]
312	Gaz d'aciérie	6,9	[6]
313	Hydrogène	120	[3 - tableau VIII]

### C - Teneur en carbone

La teneur en carbone varie d'un type de combustible à l'autre et également de façon parfois significative au sein d'un même type.

L'émission de  $CO_2$ , produit fatal de la combustion avec la vapeur d'eau est en très grande partie liée à la teneur en carbone du combustible.

Le pouvoir calorifique est lui-même dépendant de la teneur en carbone ainsi que de la teneur en hydrogène. Il en résulte que la dispersion des facteurs d'émission de  $\mathrm{CO}_2$  rapportés à la quantité d'énergie consommée est bien moindre que lorsqu'ils sont rapportés à la masse ou au volume consommé, ce qui réduit l'incertitude associée à l'estimation des émissions. Cette dispersion réduite justifie généralement, pour les combustibles classiques dont les caractéristiques sont relativement constantes, de ne pas rechercher systématiquement la teneur en carbone des produits par une analyse comme cela s'avère parfois judicieux pour le soufre vis-à-vis de certains combustibles. Sauf produits particuliers comme certains déchets, les valeurs évoluent peu d'une année sur l'autre et peuvent généralement être transposées sans précaution particulière. Les facteurs d'émission nationaux de  $\mathrm{CO}_2$  sont présentés dans la section générale énergie.

Il en résulte que les facteurs d'émission de  $CO_2$  sont généralement utilisés pour les installations de combustion quels que soient : l'année, le secteur et le type d'équipement.

Dans le cas des installations soumises au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SEQE ou EU-ETS), selon leurs niveaux d'émission, des mesures précises de la teneur en carbone du combustible utilisé sont exigées. Ces facteurs d'émission spécifiques sont utilisés dans l'inventaire.

Parmi les cas particuliers, il convient de noter que la teneur en carbone dans les déchets ménagers varie au cours des années. La part du carbone d'origine fossile est elle-même variable et ne représente qu'une fraction de la teneur en carbone des déchets. Se reporter aux sections spécifiques relatives à l'incinération.

Attention, il y a lieu d'estimer séparément le  $CO_2$  issu de certains phénomènes concomitants tels que la décarbonatation et d'autres qui se rencontrent avec certains procédés industriels (cf. sections relatives aux sous-catégories du CRF 2).

### 3.2.4.2 Facteurs d'émission par combustible (section générale)

Les émissions des sources liées à l'utilisation de l'énergie sont déterminées :

• soit à partir d'une approche individuelle des sources appliquée aux grandes sources ponctuelles pour lesquelles on dispose de données par le biais de diverses enquêtes : déclarations annuelles des émissions de polluants dans l'atmosphère, inventaire des Grandes Installations de Combustion (GIC), etc. La mesure directe des émissions ou les estimations spécifiques établies par bilan, corrélation, voire facteurs d'émission sont prises en compte dans la mesure où tout ou partie des éléments de l'estimation traduisent une spécificité de l'installation considérée. Ces données sont en partie validées par les vérificateurs agréés dans le cas des émissions de CO<sub>2</sub> entrant dans le champ du système d'échange des quotas (SEQE) et en tout état de cause dans tous les cas par les autorités locales (DRIRE/D(R)EAL) et nationales (Ministère en charge de l'Environnement) ainsi que par le Citepa au travers des procédures de vérification liées à l'établissement des inventaires d'émissions (cf. section relative aux incertitudes).

En règle générale, l'information et par suite l'estimation découlant de la mesure des émissions sont retenues en priorité. Corrélations et bilans viennent ensuite. Ces derniers sont généralement à l'origine d'estimations assez précises pour certaines substances ( $SO_2$ ,  $CO_2$ , HCl) dès lors que leur rétention éventuelle dans les équipements thermiques y compris les dispositifs d'épuration (dépoussiérage, désulfuration, déchloruration) n'altère pas la pertinence de cette approche.

 soit à partir de données statistiques globales et de facteurs d'émission choisis par des experts des secteurs concernés en tenant compte de l'état courant des connaissances. Des hypothèses relatives à la structure énergétique, du parc d'équipement voire aux conditions d'exploitation sous-jacentes. Ces éléments peuvent évoluer au cours du temps. Les émissions sont donc déterminées au moyen de l'une des trois formules suivantes :

#### Mesure:

$$E_s = \int_{t1}^{tn} C_s \times Q_v \times dt$$
 (1)

avec:

E<sub>s</sub>: émission de la substance s (en unité massique)

C<sub>s</sub>: concentration de la substance s dans les effluents rejetés à l'atmosphère (en unité massique/Nm³)

Q<sub>v</sub>: débit volumique d'effluents rejetés à l'atmosphère (en Nm³/h)

t,  $t_1...t_n$ : intervalles de temps relatifs à  $C_s$  et  $Q_v$  (en h).

## Bilan:

$$E_s = \sum_{f=1}^{f=n} Q_f \times T_{c,f} \times F_{c,f} \times \left(1 - R_{c,f}\right) \times \frac{M_s}{M_c}$$
 (2)

avec:

E<sub>s</sub>: émission de la substance s (en unité massique)

Q<sub>f</sub>: quantité de combustible f consommé (en masse)

T<sub>c,f</sub>: teneur massique du composé c dans le combustible f (valeur comprise entre 0 et 1)

F<sub>c,f</sub>: facteur d'oxydation du composé c pour le combustible f

 $R_{c,f}$ : rétention du composé c pour le combustible f dans l'installation (valeur comprise entre 0 et 1)

M<sub>s</sub>: masse molaire de la substance s

 $M_c$ : masse molaire du composé c conduisant à la substance s (exemple  $S \to SO_2, \ C \to CO_2$ ).

## Facteur d'émission:

$$E_s = \sum_{f=1}^{f=n} Q_f \times PCI_f \times FE_{s,f}$$
 (3)

avec:

E<sub>s</sub>: émission de la substance s (en unité massique)

Q<sub>f</sub> : quantité de combustible f consommé (en masse)

PCI<sub>f</sub>: pouvoir calorifique inférieur du combustible f (en unité énergétique/unité massique)

FE<sub>s,f</sub>: facteur d'émission de la substance s pour le combustible f (en unité massique de polluant/unité énergétique)

Dans le cas du  $CO_2$ , le facteur d'émission peut englober le facteur d'oxydation (cas des facteurs d'émission nationaux). Dans le cas d'utilisation de facteurs d'émission spécifiques, un facteur d'oxydation est pris en compte le cas échéant. Les facteurs d'oxydation appliqués sont ceux préconisés par le GIEC et les Nations unies.

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

#### A. Cas général (hors agro-carburants)

Généralement, la méthode du bilan matière est utilisée car d'une très bonne précision relative (formule 2 de la section précédente).

Conventionnellement, il est d'usage de déterminer le  $CO_2$  dit "ultime", c'est-à-dire le  $CO_2$  correspondant à toutes les formes d'oxydation (CO notamment) qui s'observent généralement à des concentrations très inférieures à celles du  $CO_2$  dans les gaz de combustion (sauf exception comme les sources mobiles à essence non catalysées ou certains foyers ouverts où la combustion est beaucoup moins bien maîtrisée).

L'interdépendance de la teneur en carbone et du PCI conduit à une faible dispersion des facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> y compris en tenant compte du facteur d'oxydation.

En l'absence actuellement de dispositif de récupération du  $CO_2$  sur les installations de combustion, l'estimation des émissions de  $CO_2$  au moyen de la formule du bilan (2) est équivalente à la formule du facteur d'émission (3) tout en restant aussi pertinente (cf. section précédente pour les formules).

Sauf dans le cas d'utilisation de facteurs d'émission spécifiques et dûment justifiés (exemple de certaines déclarations annuelles dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission), les facteurs d'émission de  $\rm CO_2$  nationaux sont appliqués de façon identique à toutes les installations consommatrices de combustibles.

Ces facteurs d'émission présentés dans le tableau ci-après résultent d'une compilation de données plus ou moins nombreuses selon les types de combustibles. Les valeurs recommandées par le GIEC sont parfois légèrement différentes, mais il convient de rappeler que les valeurs du GIEC sont des moyennes internationales qui ne sont pas nécessairement représentatives de la spécificité d'un pays donné, donc du cas français et que l'utilisation de données spécifiques nationales voire spécifiques de chaque installation est encouragée sous réserve de justification.

Dans le cas du facteur d'émission  $CO_2$  du gaz naturel (NAPFUE 301), celui-ci est déterminé à partir des données du réseau de transport de la majorité de l'acheminement du gaz en France métropolitaine (interconnexions gazières aux frontières et terminaux méthaniers GRTgaz) [1210] :

- Pour les valeurs postérieures à 2019, le FE est calculé à partir des moyennes journalières des mesures par chromatographie déterminant la composition du gaz naturel et des volumes transactionnels, cela sur chaque point d'entrée en France. Des filtrages et des contrôles de cohérence étant effectués sur ces données d'entrée (volume transité faible, écart entre la densité et le PCS calculés à partir de la composition du gaz), les FE obtenus sur chaque entrée sont alors pondérés des volumes transactionnels de gaz naturel reçu.
- Pour les années 2012 à 2018, les compositions mesurées en 2019 sont utilisées et sont pondérées à partir des volumes de gaz naturel reçus pour chaque point d'entrée sur le réseau. Le facteur d'émission et les compositions du gaz naturel postérieurs à 2019 évoluent avec l'influence du gaz naturel américain (plus riche en méthane et plus pauvre en hydrocarbures lourds) et l'augmentation de la part du GNL (qui ne comporte pas de CO<sub>2</sub>). Avant 2019, les qualités gaz des points d'entrées sont considérées comme stable au regard de la précision recherchée.
- Pour les années de 1999 à 2011, le FE retenu est la moyenne du FE de 2012 à 2017, celui-ci étant considéré comme stable.
- Pour les années de 1990 à 1998, le FE retenu est la moyenne du FE de 2012 à 2017 en enlevant l'arrivée GASSCO (canalisation off-shore d'atterrage à Dunkerque), celle-ci n'étant alors pas en service.

Les facteurs d'émission de  $CO_2$  des combustibles considérés comme de la biomasse (bois et assimilés, déchets agricoles, biogaz, biométhane, etc...) ne sont pas nuls. Les émissions induites sont rapportées, pour information, distinctement des émissions de  $CO_2$  fossiles.

Le fioul domestique (NAPFUE 204) et le gazole (NAPFUE 205) sont considérés comme des combustibles similaires utilisés dans des secteurs différents et pouvant être soumis à une fiscalité spécifique. Les mesures présentées ci-après pour déterminer le facteur d'émission du  ${\rm CO_2}$  pour le gazole/GNR sont donc également valables pour le fioul domestique.

A la date de la mise à jour du rapport, les valeurs présentées ci-dessous sont la plupart du temps identiques aux facteurs d'émission par défaut officiellement retenus par les autorités françaises dans le cadre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (cf. arrêté du 31 octobre 2012 [525]). Pour les sites réalisant des mesures du contenu en carbone de leurs combustibles dans le cadre du système de quotas, les valeurs spécifiques sont prises en compte dans l'inventaire.

Les facteurs d'émission nationaux sont applicables aussi bien en Métropole qu'en Outre-mer.

Tableau 43 : facteurs d'émission utilisés dans les inventaires d'émission nationaux

Code NAPFUEc	Désignation -	Intervalle sectoriel observé dans l'inventaire depuis 1990	Valeur nationale	Source —
404	Charles Yarda	-	pris facteur d'oxydation	F/ 201
101	Charbon à coke	91,3 - 102,2	94,6	[638]
102	Charbon vapeur	87,4 - 99,8	94,6	[638]
103	Charbon sous-bitumineux	87,0 - 96,1	96,1	[638]
105	Lignite	97,0 - 101	101	[638]
107	Coke de houille	103,4 - 108,1	107	[638]
110	Coke de pétrole	87,8 - 97,5	variable selon les années	-
111	Bois et assimilé	90,0 - 128	96,8 (rapporté pour information)	[766]
116	Déchets de bois	92,0 - 107	96,8 (rapporté pour information)	Idem bois (111)
117	Déchets agricoles	69,2 - 122,5	99 (rapporté pour information)	[765]
118	Boues d'épuration		110 (rapporté pour information)	[50]
203	Fioul lourd HTS / BTS / TBTS	70,1 - 83,1	78	Moyenne calculée selon %s et FE de [3]
204	Fioul domestique	64,7 - 83,8	74,52	Idem Gazole (205)
205	Gazole / GNR		74,52	Cf. méthode décrite ci-dessous
206	Kérosène ou Pétrole lampant	71,6 - 73,5	73,3	[682]
208	Essence	Cf.	méthode décrite ci-desso	ous
214	Solvants usagés		82,3	Moyenne des FE déclarés 2014- 2019 [19]
215	Liqueur noire		95,3 (rapporté pour information)	[638]
222	Bitumes	83,9 - 96,1	80,7	[638]
224	Autres produits pétroliers (graisses, etc.)	67,3 - 86,8	73,3	[638]
301	Gaz naturel type H (Lacq) / B (Groningue)	52,3 - 58,9	Variable selon les années	[1210]
31B	Biométhane		Cf. gaz naturel ci-dessus	
303	Gaz de pétrole liquéfié	50,6 - 71,1	63,1	[638]
304	Gaz de cokerie	39,1 - 45,7	45,6	[50]
305	Gaz de haut fourneau	196 - 317	274,1	[50]

Code NAPFUEc	Désignation	Intervalle sectoriel observé dans l'inventaire depuis 1990 kg CO <sub>2</sub> / GJ v compri	Valeur nationale s facteur d'oxydation	Source -
308	Gaz de raffinerie / pétrochimie	49,6 - 74,6	57,6	[638]
309	Biogaz		110 (rapporté pour information)	Calcul théorique selon %c moyen
312	Gaz d'aciérie	189 - 190	188,7	[50]

Cas particulier des facteurs d'émission de  $CO_2$  liés à la combustion du gazole/GNR (NAPFUE = 205) et de l'essence (NAPFUE = 208)

Chaque année, la DGEC (Direction générale de l'énergie et du climat du Ministère de la Transition Ecologique) fait réaliser des contrôles de la qualité des carburants en stations-service. Ces contrôles ont pour support la directive européenne 98/70/CE modifiée par les directives 2003/17/CE, 2009/30/CE, 2011/63/CE et 2015/1513/UE.

Pour la France, (grand pays, modèle A), les prélèvements se répartissent de la manière suivante :

- 100 prélèvements de SP95 ou de SP98 par saison (été/hiver) ;
- 100 prélèvements de gazole B7 par saison (été/hiver) ;
- 100 prélèvements de SP95-E10 par saison (été/hiver) ;

La répartition des prélèvements se fait au prorata des ventes de carburants dans chaque région.

Dans chaque région, la détermination des stations-service contrôlées se fait avec un logiciel de tirage au sort aléatoire.

Les mesures des teneurs en carbone (C), oxygène (O) et hydrogène (H) des carburants (essence et gazole) vendus à la pompe ont été réalisées dans ce cadre-là, dans les stations-service des deux macro-régions suivantes :

- Zone Nord-Est: Grand Est, Bourgogne Franche-Comté et Hauts de France (22 stations),
- Zone Sud: Provence-Alpes-Côte-D'azur, Rhône-Alpes et Corse (22 stations).

représentatives de la qualité des carburants vendus en France métropolitaine (vérifiée avec les analyses sur toute la France). Dans chaque macro-régions, 22 stations-service sont contrôlées en hiver et 22 autres en été, soit 88 stations-service contrôlées sur l'année.

Les prestations ont été réalisées entre le 30 janvier 2017 et le 31 mars 2017 pour la qualité hiver et entre le 15 mai 2017 et le 30 juin 2017 pour la qualité été. Les mesures des teneurs en carbone, oxygène et hydrogène ont été réparties sur chaque période et dans chaque région, soit environ une station contrôlée sur 2:

- SP95/SP98-E5: 23 prélèvements en hiver 30 en été
- SP95-E10: 23 prélèvements en hiver 28 en été
- Gazole: 24 prélèvements en hiver 29 en été

Les mesures ont donné les résultats suivants :

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

	Hiver		Eté	
	$R_{H:C}$	R <sub>O:C</sub>	R <sub>H:C</sub>	R <sub>O:C</sub>
E10	1,929	0,032	1,932	0,031
E5 (SP95)	1,918	0,023	1,878	0,022
E5 (SP98)	1,898	0,023	1,923	0,022
Gazole	1,906	0,007	1,937	0,007

A partir des mesures, les facteurs d'émission de  $CO_2$  du mélange (produits pétroliers + agro-carburants)  $FE_{melange\_mesure}$  sont connus en appliquant la formule suivante :

$$FE_{melange\_mesure} = \frac{44,011}{(12,011 + 1,008 \cdot R_{H:C\ mesure} + 16 \cdot R_{O:C\ mesure})}$$

Les facteurs d'émission de  $CO_2$  des produits pétroliers  $FE_{pp}$  sont recalculés en supposant que les facteurs d'émission de  $CO_2$   $FE_{bio}$  et les pourcentages d'incorporation  $\%_{bio}$  des agro-carburants sont connus :

$$\begin{split} Vente_{pp+bio} \cdot FE_{melange\_mesure} &= Vente_{pp+bio} \cdot \left( FE_{pp} \cdot \%_{pp} + FE_{bio} \cdot \%_{bio} \right) \\ & avec \ \%_{pp} = 1 - \%_{bio} \\ \\ FE_{pp} &= \frac{\left( FE_{melange\_mesure} - FE_{bio} \cdot \%_{bio} \right)}{1 - \%_{bio}} \end{split}$$

Les  $FE_{pp}$  ont été calculés pour les carburants hiver et les carburants été. Des  $FE_{pp}$  moyens (au prorata des ventes mensuelles de 2017) ont été estimés et sont les suivants :

	Essence sans plomb	Gazole
FE <sub>pp</sub> (g CO <sub>2</sub> /g carburant)	3,189	3,175
FE <sub>pp</sub> (kg CO <sub>2</sub> /GJ)	72,48	74,52

Pour obtenir le facteur d'émission de l'essence plombée, une évolution du ratio R<sub>H:C</sub> entre l'essence plombée et l'essence non plombée proportionnelle à l'évolution de ce ratio dans COPERT a été utilisé.

	g CO <sub>2</sub> /g carburant	kg CO <sub>2</sub> /GJ
Essence plombée	3,243	73,71

Les facteurs d'émission spécifiques à la France (gazole et essence) sont appliqués partout où du gazole, du GNR ou de l'essence sont utilisés, c'est à dire :

Gazole/GNR: 1.A.2/ 1.A.2.f/ 1.A.3.b/ 1.A.3.c/ 1.A.3.d/ 1.A.4.a/ 1.A.4.b/ 1.A.4.c.ii/ memo.1.D.1.b

Essence: 1.A.2/ 1.A.3.b/ 1.A.3.d/ 1.A.4.b/ 1.A.4.c.ii/ 1.A.4.c.iii

#### B. Cas des agro-carburants

L'estimation des émissions de CO<sub>2</sub> issues de la combustion des agro-carburants est réalisée en intégrant dans le calcul des émissions des différents secteurs consommant de l'essence ou du gazole (mélanges de produits pétroliers et d'agro-carburants), les pourcentages massiques, volumiques ou énergétiques (en fonction de l'activité) d'agro-carburants ainsi que leurs facteurs d'émissions.

Pour rappel, les émissions de CO<sub>2</sub> issues des agro-carburants sont exclues du total des émissions des gaz à effet de serre dans le cadre de la convention sur les changements climatiques.

Les taux d'incorporation donnés dans la base de données OMINEA, correspondent à la partie biogénique des agro-carburants (bio-essence et bio-gazole).

Le bio-essence est composé d'éthanol pur et d'ETBE dont les taux d'incorporation respectifs diffèrent suivant les années. L'ETBE est obtenu à partir d'éthanol et d'isobutène (produit non biogénique), il est donc considéré que la partie biogénique de l'ETBE est équivalente à 47% volumique d'éthanol.

Le bio-gazole est composé de différents produits (EMAG<sup>9</sup> et biodiesel de synthèse) dont les taux d'incorporation respectifs diffèrent suivant les années. Il est considéré que les EMAG ne sont pas entièrement composés de produits biotiques. En effet, la trans-estérification d'huile avec du méthanol conduit à ce qu'environ 5% du bio-gazole soit non biogénique.

Les livraisons de carburants étant fournies comme étant les livraisons de mélanges (essence+bio-essence et gazole+bio-gazole), le calcul des pourcentages massiques et/ou volumiques d'incorporation est nécessaire afin d'extraire la partie biotique. Pour cela, les données volumiques d'agro-carburants fournies par les douanes [552] sont utilisées. Ces valeurs permettent de calculer des taux d'incorporation (volumique, massique et énergétique) qui seront légèrement différents de ceux diffusés par la DGEC. En effet, ces derniers sont, d'une part, calculés à partir de PCI différents de ceux utilisés dans les inventaires d'émission et, d'autre part, depuis 2010, certains agro-carburants peuvent faire l'objet d'un double comptage dans le calcul du taux d'incorporation énergétique rapporté dans le cadre de la circulaire du 9 mars 2012 relative à la TGAP<sup>10</sup>.

Les données pour calculer les facteurs d'émission de  $CO_2$  de chaque agro-carburant sont issues de l'ADEME [361].

Le facteur d'émission pour le bio essence, est le facteur d'émission de l'éthanol (seule partie bio), déterminé à partir du contenu carbone de l'éthanol (52,2 % [361]) :

FE 
$$CO_2$$
 bioessence = 52,2% x 44,011 / 12,011 = 1,913  $tCO_2/t$  bioessence

Le facteur d'émission pour le biogazole, est le facteur d'émission pondéré de la partie bio des EMAG du biogazole de synthèse (de formule  $C_nH_{2n}$  [1022], i.e. Fisher-Tropsch).

Le facteur d'émission de la partie bio des EMAG (considéré comme étant fabriqué à partir d'huile de tournesol) est déterminé à partir du contenu carbone bio des EMAG (69,7 % [361]) :

FE 
$$CO_2$$
 EMAG<sub>bio</sub> = 69,7% x 44,011 / 12,011 = 2,554  $tCO_2$ /t EMAG<sub>bio</sub>

Le facteur d'émission du biogazole de synthèse est déterminé à partir du contenu carbone (considéré à 100% bio) du produit (85,6 % [1022]) :

FE  $CO_2$  bio-gazole de synthèse = 85,6% x 44,011 / 12,011 = 3,138 t  $CO_2$ /t bio-gazole de synthèse

Caractéristiques	ЕТВЕ	Ethanol	Huile de colza	Huile de tournesol	EMHV colza	EMHV Tournesol	
Pci (MJ/kg)	35.88	26.8	37.2	37.7	37.39	37.02	
G	DIREM	DIREM	0.00 1.1	0.0 . 1	6.6.4.1	Sofiproteol	
Source	IFP	IFP	Sofiproteol	Sofiproteol	Sofiproteol		
Contenu en C fossile (% massique)	45.6%	0%	0%	0%	3.6%	3.6%	
Contenu en C biomasse (% massique)	24.5%	52.2%	77.0%	77.0%	69.7%	69.7%	

 $Table au\ 2: PCI\ et\ contenu\ en\ carbone\ des\ différents\ produits$ 

Données utilisées pour la détermination des FE ([361] p15)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> EMAG = Esther méthyl d'acide gras (esther méthyl d'huile végétal et esther methyl d'huile usagée)

 $<sup>^{10}</sup>$  Circulaire du 9 mars 2012 relative à la taxe générale sur les activités polluantes/prélèvement sur les carburants

Les parts non bio des agro-carburants (i.e. l'isobutène de l'ETBE et le résidu de méthanol lors de l'estérification des huiles) sont calculées, et les émissions associées sont rapportées dans la ligne « Other Fossil Fuels » en utilisant les facteurs d'émission des produits pétroliers dans lesquels ils sont incorporés (i.e. essence pour l'isobutène et gazole pour le résidu de méthanol).

L'ETBE est considéré contenir 47% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire que 53% est non-bio.

Les EMAG contiennent (69,7% - 3,6%) / 69,7%= 94,8% de produit bio, et donc 5,2% de produit non bio.

Les agro-carburants de synthèse sont considérés comme 100% bio.

Répartition des agro-carburants de l'essence mis à la consommation		2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% ETBE		700/	F <b>7</b> 0/	<b>□</b> 40/	E40/	430/	430/	420/	43%
% EIDE	97%	70%	57%	54%	51%	43%	43%	43%	
% Ethanol	3.3%	30%	40%	<b>39</b> %	40%	48%	48%	55%	53%
% Bioessence de synthèse	0%	0%	2.3%	7.3%	8.9%	8.4%	8.1%	2,0%	4,5%
% bio dans les agro-carburants de l'essence	49%	63%	70%	72%	73%	77%	77%	77%	77%

Répartition des agro-carburants du	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gazole mis à la consommation									
% EMAG totaux	100%	<b>99</b> %	94%	92%	89%	88%	80%	91%	89%
% Biogazole de synthèse	0%	1.1%	5.6%	7.8%	11%	12%	20%	9,2%	11%
% bio dans les agro-carburants du gazole	94.8%	94.9%	95.1%	95.2%	95.4%	95.5%	95.9%	95,3%	95,4%

L'ensemble des données relatives aux agro-carburants sont disponibles dans la base de données OMINEA.

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

Les émissions dépendent des conditions d'exploitation, du type d'équipement thermique, du combustible et des dispositifs d'épuration.

Compte tenu du faible niveau des émissions, elles sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par défaut provenant du GIEC 2006 [638].

Dans le cas des installations de chauffage urbain, du secteur résidentiel et du secteur tertiaire, des facteurs d'émission spécifiques sont utilisés (se reporter aux sections correspondantes), notamment pour la biomasse.

Les facteurs d'émission présentés dans la base de données OMINEA sont utilisés pour la Métropole et l'Outre-mer.

# Emissions de N<sub>2</sub>O

Les rejets de  $N_2O$  sont généralement faibles exceptés pour certains équipements tels que les lits fluidisés (par exemple dans la production centralisée d'électricité, se reporter à la section correspondante).

Les émissions de N₂O sont déterminées la plupart du temps au moyen de facteurs d'émission par défaut provenant du GIEC 2006 [638].

Les facteurs d'émission présentés dans la base de données OMINEA sont utilisés pour la Métropole et l'Outre-mer.

#### Emissions de Gaz fluorés

La combustion n'engendre pas d'émission de gaz fluorés à effet de serre.

Toutefois, certaines sources associées à l'utilisation et à la distribution de l'énergie (climatisation, disjoncteurs, etc.) qui utilisent certains de ces composés constituent des émetteurs qui sont traités séparément dans les sections relatives aux codes CRF 2F.

# 3.2.5 Industrie de l'énergie (1A1)

# 3.2.5.1 Caractéristiques de la catégorie

# 3.2.5.1.1 Production centralisée d'électricité, chauffage urbain et UIDND avec récupération d'énergie (1A1a)

Les niveaux d'émissions de CO<sub>2</sub> (hors UTCATF) de la catégorie 1A1a comptent parmi les catégories clés pour tous les combustibles.

Par le  $CO_2$  émis (tous combustibles confondus), ce secteur en 2021 contribue à 7,7% en niveau d'émission et à 18,4% en évolution. Les sources clés en contribution au total ou à son évolution par combustible et par substance sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 44 : Substances et combustibles pour lesquels le secteur 1A1a est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Cour coctour	Substance		Niveau		Evolution
Sous-secteur	Substance	Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)
1A1a - gas	CO <sub>2</sub>	8 <sup>ème</sup>	3,0%	3 <sup>ème</sup>	5,5%
1A1a - coal	CO <sub>2</sub>	11 <sup>ème</sup>	2,2%	2 <sup>ème</sup>	9,4%
1A1a - other fossil fuel	CO <sub>2</sub>	15 <sup>ème</sup>	1,6%	11 <sup>ème</sup>	2,3%
1A1a - oil	CO <sub>2</sub>	23 <sup>ème</sup>	0,9%	18 <sup>ème</sup>	1,2%

Le graphique ci-dessous présente les consommations cumulées pour la production centralisée d'électricité, le chauffage urbain ainsi que l'incinération d'ordures ménagères avec récupération d'énergie.

700 000 600 000 **Biomasse** 500 000 Autres Consommation en TJ Gaz 400 000 300 000 Solides 200 000 100 000 Liquides 0 998 993 99

Figure 17 : Consommations de combustibles de la catégorie 1A1a (périmètre France UE)

Jusqu'en 2011, une tendance à la baisse des consommations de combustibles « solides » (charbon) est constatée parallèlement à une augmentation des consommations de gaz naturel, de biomasse et des « autres » (déchets). En 2012 et 2013, une hausse de la consommation des combustibles solides est observée et due essentiellement à l'augmentation de la consommation de charbon par les centrales thermiques de production d'électricité. L'exploitation massive du gaz de schiste aux Etats-Unis (exportation de charbon à bas prix) ainsi qu'un prix du quota d'émission de l'Union européenne au plus bas expliquent ce regain de consommation. Plusieurs éléments conjoncturels expliquent la chute

Graph\_1A1a\_Electricite.xlsx/consos

globale de l'activité 1A1a en 2014 : la douceur historique de cette année, combinée à une production plus importante d'électricité du parc électronucléaire notamment. La chute particulière de la consommation de charbon est également due à la fermeture de plusieurs centrales électriques au charbon, afin d'anticiper le renforcement des normes en termes d'émissions de polluants. A partir de 2015, les consommations repartent à la hausse, et notamment pour le gaz naturel.

De manière générale, la très forte fluctuation des consommations est directement liée à la structure de la production d'électricité en France (i.e. nucléaire, thermique, ENR) qui varie d'une année sur l'autre ainsi qu'aux conditions climatiques, les combustibles fossiles étant essentiellement consommés pendant les périodes de pointe. L'impact climatique est particulièrement visible sur les années 2011 ou 2014.

En 2020, année qui a été fortement marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et par des restrictions importantes de déplacement, la consommation du secteur 1A1a a baissé de 8% par rapport à l'année 2019, sans pour autant atteindre un niveau de consommation semblable à 2014. Un rebond de la consommation est observé en 2021, avec une hausse de 2% par rapport à l'année 2020, et la consommation de charbon repart significativement à la hausse.

## Les centrales thermiques électriques

Source Citepa / format CCNUCC - mars 2023

L'importance du parc électronucléaire de production d'électricité en France métropolitaine, complété par les productions d'électricité d'origine renouvelable, ne laisse qu'une relative faible part à la filière thermique à flamme, qui ne contribue à hauteur que de quelques pourcents de l'électricité produite sur le territoire national [34].

Selon les recommandations du GIEC, l'autoproduction d'électricité des secteurs industriels et du chauffage urbain est comptabilisée dans le secteur producteur, à savoir respectivement les rubriques CRF 1A2 et 1A1a.

Le tableau suivant illustre les contributions des différentes filières à la production nationale d'électricité, y compris l'autoproduction.

Tableau 45 : Production brute d'électricité en Métropole (y compris autoproduction)

		Production brute et consommation d'électricité en TWh - Métropole						Graph_1A1a.xls/Electricité				
source Citepa / format CCNUCC - mars 2023	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Production nationale	421	494	540	576	569	572	556	554	574	563	524	548
Hydraulique, éolien et photovoltaïque	54	74	67	53	74	84	90	83	103	103	115	111
Thermique nucléaire	314	377	415	452	429	437	403	398	413	399	354	379
Thermique classique	49	40	53	67	62	45	58	67	52	56	50	52
Solde des échanges	-45	-70	-69	-60	-31	-64	-42	-40	-63	-58	-45	-45
Importations	7	3	4	8	19	10	20	21	14	16	20	24
Exportations	-52	-73	-73	-68	-50	-74	-61	-61	-76	-73	-65	-69
Pompages et Consommation des auxiliaires	-26	-29	-32	-35	-34	- 15	- 15	-15	-16	-15	-15	- 15
Consommation (1)	349	395	438	481	504	493	499	499	495	490	464	488

(1) Consommation intérieure ou énergie appelée, non corrigée du climat

Source : SDES

En Métropole, le nombre de sites tend à rester à peu près stable depuis 1990 autour d'une trentaine. Les sites de la Métropole étaient majoritairement équipés de chaudières charbon et fioul lourd. Mais depuis 2005, cette situation tend à s'inverser progressivement avec la mise en service d'une dizaine de nouvelles centrales au gaz et la fermeture progressive des centrales charbon et fioul lourd. Les équipements constitués principalement de chaudières, qui consommaient 99% de l'énergie entrante en 1990, voient leur part passer à environ 40% ces dernières années, avec la mise en service des nouvelles centrales au gaz depuis 2005 [19, 20, 21].


La part de biométhane consommé est retranchée de la consommation de gaz naturel à partir des données du bilan énergétique annuel [34] et des publications annuelles du panorama du gaz renouvelable [1112].

En Outre-mer, le nombre total de sites est aussi d'environ une trentaine, mais les équipements présents sont très différents de ceux de la Métropole. En effet, ces sites sont équipés majoritairement de moteurs et/ou de turbines [35, 36, 37, 38]. Certains sites consomment de la biomasse, notamment de la bagasse (résidus de la canne à sucre) ou bien du bois importé, afin de produire de l'électricité.

Le parc thermique français est donc constitué au total par plus d'une vingtaine de chaudières, une douzaine de turbines et une trentaine de moteurs.

Les centrales thermiques électriques ont consommé environ 6,2 Mtep d'énergie en 2021, dont 0,17 Mtep de bagasse (combustible biomasse provenant de résidus de canne à sucre). Les figures suivantes présentent la répartition des consommations de ces installations en 1990 et 2021.

Figure 18 : Distribution des combustibles pour la production d'électricité thermique (périmètre France UE)



Depuis 1990, la part des CMS (dont gaz sidérurgique) a chuté de 82% à 26% au profit du fioul dans un premier temps puis du gaz naturel depuis 2005. La bagasse est uniquement consommée dans les territoires d'Outre-mer.

Quelques faits sont à signaler pour expliquer les tendances :

d'une part, en 2004, l'arrêt d'une tranche consommant des gaz sidérurgiques (gaz de hautsfourneaux en particulier). Cet arrêt explique la baisse des consommations de ces gaz,

- d'autre part, la mise en service et la montée en puissance, depuis 2005 sur le sol métropolitain, de plusieurs turbines à combustion ou de cycles combinés gaz (CCG) expliquent l'augmentation de la consommation de gaz naturel,
- ➢ de plus, deux installations de production centralisée d'électricité fonctionnent avec un lit fluidisé (l'une depuis 1990 et l'autre depuis 1995) dont les émissions spécifiques de N₂O sont importantes.
- enfin l'arrêt progressif d'une partie des centrales thermiques à charbon en France métropolitaine depuis 2013.

## Les installations de chauffage urbain

Il y a en France métropolitaine plus de 650 installations de chauffage urbain alimentant presque 900 réseaux de distribution (production centralisée de chaleur en vue de sa distribution à des tiers au moyen de réseaux de distribution).

Les installations ont consommé au total 1,8 Mtep en 1990 et 2,6 Mtep en 2021. Cette consommation est variable selon les années et dépend notamment de la rigueur climatique. Cependant, on peut noter le développement de la cogénération depuis le début des années 2000, qui a accompagné la hausse du niveau de consommations comparativement à 1990 (où seule la production de chaleur existait).

Tableau 46 : Production du chauffage urbain en Métropole


	Nombre de	Chaleur	Electricité
	réseaux	vendue	vendue
	reseaux	(GWh)	(GWh)
1990	366	22 594	-
1992	372	25 114	-
1993	373	24 840	-
1994	377	24 157	-
1995	379	23 695	584
1997	375	24 300	957
1999	392	23 846	1 562
2002	394	23 212	4 279
2005	391	24 470	5 307
2006	391	24 340	5 800
2007	425	23 133	5 471
2008	427	25 256	5 791
2009	432	24 949	5 064
2010	436	26 505	4 833
2011	473	21 807	4 530
2012	384	23 356	4 740
2013	411	24 920	3 921
2014	536	20 485	2 736
2015	607	22 769	3 403
2016	669	24 643	3 671
2017	761	25 078	4 263
2018	781	25 394	4 317
2019	798	25 560	3 599
2020	833	25 365	3 266
2021	898	29 762	3 519

source SNCU

Graph\_1A1a\_ChaufUrb.xlsx/ChaufUrb

Depuis 1990, une baisse importante des consommations de charbon et de fioul est constatée au profit du gaz naturel, dont la contribution est passée de 22% à 59% de la consommation énergétique totale du secteur entre 1990 et 2021. Le recours à la biomasse se développe également de façon notable : sa contribution est passée de 0,2% à 35% des consommations totales entre 1990 et 2021.

Figure 19 : Évolution du des combustibles utilisés par les installations de chauffage urbain (périmètre France UE)



## Les UIDND (usines d'incinération de déchets non dangereux) avec récupération d'énergie

Environ 120 sites d'incinération de déchets non dangereux recevant des déchets ménagers étaient recensés en Métropole dont 2 sites en Outre-mer (Martinique et St Barthélemy). Parmi ces sites, près d'une dizaine sont sans récupération d'énergie, et traitent près de 50 000 tonnes de déchets [32], soit moins de 1% des quantités totales de déchets non dangereux incinérés. L'incinération de déchets sans récupération d'énergie continue à disparaitre peu à peu au profit notamment de l'incinération avec récupération d'énergie et ne devrait plus exister à partir de 2025 [608].

## 3.2.5.1.2 Raffinage du pétrole (1A1b)

En 2021, cette catégorie occupe les 25<sup>ème</sup> (0,8% du total national) et 38<sup>ème</sup> rangs (0,3%) des catégories clés pour sa contribution au niveau des émissions hors UTCATF du fait du CO2 émis par les consommations de fuel et de gaz, respectivement.

Les sources clés en contribution au total ou à son évolution par combustible et par substance sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 47 : Substances et combustibles pour lesquels le secteur 1A1b est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous-secteur	Substance		Niveau	Evolution		
30us-secteui	Substance .	Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)	
1A1b - oil	CO <sub>2</sub>	25 <sup>ème</sup>	0,8%	10 <sup>ème</sup>	2,6%	
1A1b - gas	$CO_2$	38 <sup>ème</sup>	0,3%	31 <sup>ème</sup>	0,7%	

Il y a actuellement 10 raffineries déclarant une activité en France dont une située en Martinique et une récemment reconvertie en bioraffinerie (site de La Mède, dont la plateforme a vu en 2022 la création du nouveau site de bioraffinage Ecoslops).

Les sites de raffinage ont connu des modifications de capacité au cours des années écoulées.


Le site de La Mède a arrêté le traitement du pétrole brut fin 2016 et a été transformé pour créer la première bioraffinerie française afin de répondre à la demande croissante en biocarburants et la future demande en biojet. La production des biocarburants du site de la Mède a démarré en juillet 2019.

On notera également que :

- > 9 raffineries ont fermé dans la période 1980 1985,
- > En 2003, un site a abandonné son activité de raffinage, ne conservant que ses activités pétrochimiques,
- En 2010, la raffinerie des Flandres (Nord) a été arrêtée et reconvertie en dépôt pétrolier, en centre de formation et en centre d'assistance technique. Le démontage des unités a été réalisé jusqu'en 2013 expliquant les faibles consommations énergétiques dédiées aux utilités et déclarées de 2010 à 2013,
- En 2011, la raffinerie de Reichstett (Bas-Rhin) a arrêté son activité,
- En 2012, la raffinerie de Berre (Bouches du Rhône) a été mise en arrêt temporaire pour 2 années dans l'attente d'une reprise de site. Faute de repreneurs, l'exploitant a confirmé la fermeture de la raffinerie mais s'engage à continuer de développer les activités pétrochimiques sur le site,
- Enfin, en 2013, la raffinerie de Petit-Couronne (Seine-Maritime) a fermé ses portes. Ce site est en cours de reconversion en entrepôt logistique pour le secteur du e-commerce,
- En janvier 2017, la raffinerie de Dunkerque (Nord) déclare l'arrêt définitif de ses activités.

Ces fermetures consécutives expliquent ainsi la baisse de la production de brut traité et raffiné en Métropole.

Figure 20 : Brut traité dans les raffineries en France métropolitaine et Martinique (Périmètre France UE)



En 2021, la quantité de brut traité dans les raffineries françaises est de 37 Mtep contre 80 Mtep en 1990. Il est à noter que la production en Outre-mer (Martinique) est très marginale (0,8 à 1,3% de la quantité totale de brut traité).

Graph 1A1b.xls/brut traité

La quantité de brut traité a fortement chuté entre 2008 et 2010 (-19%). Cette baisse brutale s'explique notamment par la crise économique mondiale installée courant 2008 qui a entrainé la fermeture de plusieurs sites dans les années suivant cette crise. Entre 2010 et 2012, la production a encore chuté (-14%) à la suite de la fermeture d'autres sites. La production s'est ensuite stabilisée jusqu'en 2017 autour de 60 Mtep. Depuis 2017, on observe une reprise de la baisse de la quantité de pétrole brut traité, avec une réduction de -14% entre 2017 et 2019. L'année de 2020, très impactée par la pandémie de la Covid-19, a vu une chute inédite de -27,5% par rapport à 2019. Aucun effet rebond n'a été observé dans la consommation de brut traité en raffinage en 2021, et même une baisse de -1,6% a été observé par rapport à 2020.

Le creux de 1999 s'explique par une situation économique affaiblie en France (diminution de la consommation intérieure et augmentation des importations). La baisse observée en 2002 est liée aux « grands arrêts quinquennaux » pour maintenance dans 6 raffineries, entrainant une baisse d'activité.

2021 1990 Gaz de Fiouls GPL raffinerie 2,2% 2,3% 56,7% **GPL** 0.1% Gaz nature Gaz de Gaz naturel 0,4% raffinerie 29,8% Autres PP 65.7% 1,4% Gaz sidérurgiques Fiouls 40.4% Graph 1A1b.xlsx/comb Source CITEPA/format ccnucc - mars 2023

Figure 21 : Combustibles consommés pour le raffinage du pétrole (périmètre France UE)

Parmi les spécificités des installations françaises, il faut noter :

- qu'un site utilise des gaz de haut-fourneau du site sidérurgique voisin, ce qui explique les émissions spécifiques importantes pour la catégorie des combustibles solides pour ce secteur,
- qu'un site a démarré une turbine à combustion en 2004 au gaz naturel, dont la pleine capacité est atteinte à partir de 2005. Cet équipement consomme plus de 80% des quantités totales de gaz naturel allouées à ce secteur,
- parmi les combustibles dits « liquides » au sens de la CCNUCC, il faut noter la part très importante des gaz de raffinerie (plus de 50% des consommations totales d'énergie).

## 3.2.5.1.3 Transformation des combustibles minéraux solides et Raffinage du gaz (1A1c)

En 2021, cette catégorie occupe le 31ème rang des catégories clés pour sa contribution au niveau des émissions hors UTCATF (0,5%) du fait du  $CO_2$  émis par la consommation de charbon.

Les classements des sources clés en contribution au total ou à son évolution par combustible et par substance sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 48 : Substances et combustibles pour lesquels le secteur 1A1c est source clé en 2021 (hors
UCTATF)

Sous-secteur	Substance		Niveau		Evolution
	Substance	Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)
1A1c - coal	CO <sub>2</sub>	31 <sup>ème</sup>	0,5%	40 <sup>ème</sup>	0,5%

## Transformation des combustibles minéraux solides

En France, la transformation de combustibles solides est pratiquement circonscrite à la production de coke dans les cokeries minières et les cokeries sidérurgiques. La liquéfaction, la gazéification et la production de combustibles défumés sont inexistantes ou marginales.

L'activité minière hors cokerie est également rapportée dans cette catégorie. Le dernier bassin a cessé toute exploitation en 2004.

Il n'existe plus de cokerie minière en France depuis fin 2009. Trois cokeries sidérurgiques (i.e. au sein des sites intégrés de fabrication d'acier) existaient jusqu'en mai 2020 en France. A partir de 2021, seules deux cokeries sidérurgiques sont recensées.

La fabrication de charbon de bois figure également parmi les activités couvertes par cette catégorie.




Figure 22 : Production de coke en France (périmètre France UE)

#### Raffinage du gaz

Il n'y avait qu'une seule installation de raffinage de gaz qui traitait le gaz issu du gisement de Lacq en France métropolitaine. L'activité et la consommation d'énergie de ce site ont commencé à décroitre progressivement à partir de 1996 avec l'épuisement du gisement et le site a fermé définitivement en 2014.

#### 3.2.5.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant https://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea

3.2.5.2.1 Production centralisée d'électricité, chauffage urbain et UIDND avec récupération d'énergie (1A1a)

Les émissions de  $CO_2$  induites par les systèmes de désulfuration et de dé-NOx sont prises en compte respectivement dans les catégories CRF 2A4 et 2D3.

## Les centrales thermiques électriques

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 voire 3 pour le CO<sub>2</sub> du fait de la prise en compte de données spécifiques à une partie des installations et de rang GIEC 3 pour le CH₄ et le N₂O (facteurs d'émission et consommations par types d'équipements tels que les moteurs, chaudières, TAG).

Les données disponibles détaillées (types, quantités et caractéristiques des combustibles, types d'équipements, mesures des émissions, etc.) permettent une estimation assez fine des émissions [19, 39]. Ces éléments tiennent également compte des méthodes développées dans le cadre de l'E-PRTR [380].

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. La mise en place du système d'échange de quotas SEQE depuis 2005 permet de disposer par l'intermédiaire des déclarations annuelles [19] de données spécifiques pour chaque installation. Les facteurs d'émission moyens déterminés à partir des données de 2005 à 2012 sont appliqués sur l'ensemble de la période 1990-2004. Pour les combustibles utilisés uniquement avant 2005, les facteurs d'émission nationaux sont utilisés (cf. section générale sur l'énergie).

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

Les émissions de CH₄ sont déterminées au moyen des facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006

## Emissions de N2O

Les facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638] sont utilisés, excepté pour les installations munies de dispositifs à lit fluidisé pour lesquelles des données spécifiques sont disponibles [19].

#### Les installations de chauffage urbain

La méthode appliquée est de rang GIEC 2/3 pour le CO<sub>2</sub> du fait de la prise en compte de données spécifiques (consommations et émissions) à une partie des installations et de rang GIEC 1 pour le CH<sub>4</sub> et le N<sub>2</sub>O.

Cette section concerne la production centralisée de chaleur en vue de sa distribution à des tiers au moyen de réseaux de distribution. Ne sont pas reprises dans cette section les installations de chauffage collectif et les installations d'incinération d'ordures ménagères avec récupération d'énergie.

Les données de production et de consommations d'énergie sont recensées annuellement par l'enquête « Réseaux de chaleur et de froid » diligentée par le SNCU (Syndicat National du Chauffage Urbain) [41]. Cette enquête nationale s'adresse à toutes les entreprises gestionnaires d'un ou plusieurs réseaux de chaleur et de froid.

Les installations de chauffage urbain sont distinguées en trois catégories :

- Installations de puissance supérieure à 50 MW: ces installations sont recensées individuellement chaque année dans le cadre de l'inventaire GIC (Grandes Installations de Combustion) [39] et leurs consommations sont donc connues de façon exhaustive. Il s'agit principalement de chaudières ;
- Les turbines à gaz supérieures à 20 MW: ces équipements sont recensés à partir des déclarations individuelles pour les quotas de GES depuis 2005 ;
- > Installations de puissance inférieure à 50 MW : les consommations de ces installations sont tirées de l'enquête annuelle du SNCU. Il peut s'agir de chaudières, de TAG ou de moteurs. Une distinction supplémentaire est effectuée pour distinguer les équipements 20-50 MW et ceux < 20 MW à partir des déclarations individuelles pour les quotas de GES ainsi que les équipements inférieurs à 1 MW pour la biomasse uniquement (la consommation des équipements est déterminée à partir des données annuelles du CIBE [1211]).

L'enquête sectorielle annuelle donne un cadrage de la consommation d'énergie par combustible. L'enquête n'est pas disponible pour les années 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 et 2004. De plus, elle est parfois publiée avec deux années de décalage par rapport à l'année couverte dans l'enquête.

Pour les années manquantes ou pas encore disponibles de l'enquête sectorielle, des extrapolations sont effectuées sur la base des données individuelles disponibles et par rapport aux années les plus proches. En tout état de cause, cette approximation n'introduit pas de biais vis-à-vis de l'estimation des consommations d'énergie car le chauffage urbain est un sous-ensemble du secteur résidentiel/tertiaire du bilan énergétique national [1] et un équilibrage est effectué à ce niveau supérieur. De plus, la consommation d'énergie de ce secteur est relativement modeste (de l'ordre de 2 Mtep, soit un peu plus de 1% du bilan énergétique national).

La part de biométhane consommé est retranchée de la consommation de gaz naturel à partir des données du bilan énergétique national annuel [1] et des publications annuelles du panorama du gaz renouvelable [1112].

Il est à noter que les consommations de combustibles dédiés à l'autoproduction d'électricité des installations de chauffage urbain sont comptabilisées dans ce secteur. Par ailleurs, les consommations d'énergie de ce secteur sont directement liées à la rigueur climatique.

#### Emissions de CO2

Pour la houille et les combustibles gazeux hors gaz naturel, les émissions de  $CO_2$  sont déterminées au moyen de facteurs d'émission, calculés à partir des émissions spécifiques déclarées par les installations soumises aux quotas [19] et des facteurs d'émission issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638] pour les installations non soumises aux quotas.

Pour le gaz naturel et le fioul lourd, les émissions de  $CO_2$  sont déterminées au moyen de facteurs d'émission, calculés à partir des émissions spécifiques déclarées par les installations soumises aux quotas [19] et au moyen de facteurs d'émission nationaux par combustible (cf. section générale énergie) pour les installations non soumises aux quotas.

Pour les autres combustibles, les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission nationaux par combustible (cf. section générale énergie) ou par défaut et issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

# Emissions de CH4

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

#### Emissions de N2O

Les émissions de  $N_2O$  sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

#### Les UIDND (usines d'incinération de déchets non dangereux) avec récupération d'énergie

# Données d'activité

L'ADEME réalise périodiquement, depuis plusieurs décennies, les enquêtes ITOM (Installation de Traitement des Ordures Ménagères) [32]. Ces enquêtes contiennent des données relatives à tous les sites recevant au moins des déchets collectés dans le cadre du service public d'élimination des déchets, implantés en Métropole et dans les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE. Les données collectées sont nombreuses : il s'agit, pour chaque installation, des quantités traitées par type de déchets selon la nomenclature ITOM, de l'énergie produite et son usage (vendue ou autoconsommée), des refus etc. Les données nécessaires à l'inventaire national (essentiellement les quantités traitées par type de déchets pour chaque installation) sont obtenues sous forme d'une base de données auprès de l'ADEME.

Les résultats de l'enquête ITOM font en outre l'objet d'un rapport public tous les 2 ans. La dernière édition a été publiée en 2022 et concerne les données de l'année 2020.

## Règle de rapportage

La distinction entre « avec » ou « sans » récupération d'énergie se fait selon la classification effectuée par l'ADEME dans le cadre des enquêtes ITOM [32], c'est-à-dire sans prendre en compte le rendement énergétique de l'incinérateur.

Les émissions de CO<sub>2</sub> issues de la part organique des déchets sont comptabilisées hors total.

#### Emissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées selon la méthodologie recommandée dans les lignes Directrices 2006 du GIEC [743] au moyen de facteurs d'émission calculés sur la base du contenu en carbone des déchets (FC), de la composition des déchets traités en UIDND (WF), du facteur d'oxydation de l'incinération (OF) et du ratio de carbone d'origine biomasse (CFC).

$$CO2\ Emissions = MSW * \sum_{i} (WFi * dmi * CFi * FCFi * OFi) * 44/12$$

Où:

CO<sub>2</sub> Emissions = Emissions de CO<sub>2</sub>. Gg/an

MSW = quantité totale de déchets solides municipaux (poids humide) incinérés, Gg/an

WF<sub>i</sub> = fraction du type de déchets/matière du composant i dans les DSM (poids humide) incinéré, avec  $\Sigma WF_i = 1$ ,

dm<sub>i</sub> = teneur en matière sèche des DSM (poids humide) incinérés, (fraction)

CF<sub>i</sub> = fraction de carbone dans la matière sèche (teneur totale en carbone), (fraction)

FCF<sub>i</sub> = fraction de carbone fossile dans le carbone total, (fraction)

OF<sub>i</sub> = facteur d'oxydation, (fraction)

44/12 = facteur de conversion du C en  $CO_2$ ,

i = composants des DSM incinérés tels que le papier/carton, les textiles, les déchets alimentaires, le bois, les déchets de jardin (cour) et de parc, les couches jetables, le caoutchouc et le cuir, les plastiques, le métal, le verre, les autres déchets inertes.

La composition des déchets incinérés selon les catégories nécessaires à l'application de la méthodologie du GIEC (déchets alimentaires, déchets verts, papier/carton, bois, textiles, textiles sanitaires et incombustibles) est estimée sur la base, d'une part, d'enquêtes de caractérisation des déchets ménagers (dites MODECOM [368]), d'enquêtes de caractérisation des déchets industriels selon l'activité, la nature des déchets et le type de traitement [733] et, d'autre part, d'enquêtes bisannuelles caractérisant les déchets incinérés réalisées par l'ADEME [32].

Figure 23 : Composition des déchets incinérés en UIDND (yc déchets industriels, hors boues) en Métropole

Année	Déchets alimentaires	Déchets verts (%)	Papier /	Bois (%)	Textile (%)	Textile sanitaire	Cuir et		autres inertes stibles (%)	Boues (%)	Construction et démolition	Déchets Dangereux
	(%)	12.2 (10)	Can Com (70)	(20)	(2)	(%)	(%)	total	dont combustibles		(%)	(%)
1990	24,2%	4,4%	23,7%	7,5%	2,7%	3,7%	0,0%	32,1%	13,7%	0,6%	0,1%	1,1%
1995	24,2%	4,4%	23,7%	7,5%	2,7%	3,7%	0,0%	32,1%	13,7%	0,6%	0,1%	1,1%
2000	26,6%	4,8%	20,6%	9,0%	2,4%	6,1%	0,0%	28,3%	13,1%	0,9%	0,0%	1,2%
2005	28,1%	6,3%	16,9%	9,8%	2,1%	8,3%	0,1%	26,1%	13,0%	1,2%	0,0%	1,2%
2010	27,4%	5,3%	15,7%	11,6%	2,2%	10,1%	0,1%	25,1%	13,4%	0,9%	0,1%	1,3%
2011	26,1%	5,2%	15,3%	13,3%	2,2%	10,1%	0,2%	25,1%	13,8%	1,1%	0,0%	1,4%
2012	24,8%	5,1%	14,8%	15,0%	2,2%	10,1%	0,2%	25,0%	14,1%	1,2%	0,0%	1,5%
2013	24,4%	5,4%	14,9%	14,3%	2,3%	10,5%	0,2%	25,4%	14,8%	1,0%	0,0%	1,8%
2014	23,9%	5,6%	14,9%	13,5%	2,4%	10,8%	0,2%	25,8%	15,5%	0,8%	0,0%	2,0%
2015	23,4%	5,4%	14,9%	13,3%	2,5%	11,1%	0,2%	26,4%	16,0%	0,8%	0,0%	2,0%
2016	22,9%	5,3%	14,9%	13,0%	2,5%	11,4%	0,2%	26,9%	16,5%	0,8%	0,0%	2,1%
2017	22,4%	5,3%	15,0%	12,7%	2,6%	11,8%	0,1%	27,4%	16,6%	0,7%	0,0%	1,9%
2018	22,0%	5,4%	15,0%	12,5%	2,7%	12,1%	0,1%	27,9%	16,8%	0,7%	0,0%	1,7%
2019	21,3%	5,4%	14,9%	12,5%	2,7%	12,3%	0,1%	28,3%	17,2%	0,7%	0,0%	1,9%
2020	20,6%	5,4%	14,7%	12,5%	2,8%	12,6%	0,1%	28,7%	17,7%	0,7%	0,0%	2,0%
2021	20,5%	5,2%	14,8%	10,8%	2,7%	12,3%	0,3%	30,7%	19,0%	0,7%	0,0%	2,0%

Graph\_5.xlsx/Composition\_uidnd

Les valeurs par défaut de contenu en carbone des déchets (FC) proposées par le GIEC sont appliquées [617][618].

La valeur par défaut du facteur d'oxydation de l'incinération proposée par le GIEC est appliquée [618].

Les valeurs par défaut du ratio de carbone d'origine biomasse (FCF) proposées par le GIEC sont appliquées [617][618].

#### Emissions de CH₄

Le facteur d'émission de CH<sub>4</sub> dépend du type de technologie d'incinération (four à grille ou à lits fluidisés).

Pour une technologie à grille, le facteur d'émission est de 0,2 kg CH<sub>4</sub> / kt de déchets [619].

Pour une technologie à lits fluidisés, le facteur d'émission du CH<sub>4</sub> est nul [619].

La répartition des usines par type de four en France, en proportion de la capacité installée, est connue pour 2005 au travers de l'enquête de l'ADEME [335]. Elle est composée de 97,2% de fours à grille (grilles fixes, grilles mobiles et fours rotatifs) et de 2,8% de lits fluidisés.

Le facteur d'émission moyen déduit est de 0,19 g CH<sub>4</sub> / t de déchets.

## Emissions de N<sub>2</sub>O

Par le passé, un facteur d'émission de 31 g  $N_2O$  / t déchets ménagers issu d'une campagne de mesure de la FNADE [310] était appliqué sur toute la série temporelle. A partir de 2020 et pour la période comprise entre 2004 et 2019, on considère un facteur d'émission annuel moyen calculé sur la base des déclarations des exploitants des sites d'incinérations. Ainsi on considère en 2004 un facteur moyen de 98,4 g/Mg de déchets incinérés et un facteur moyen de 24,3 g/Mg de déchets incinérés en 2020. On considère un facteur constant de 98,4 g/Mg avant 2004.

1990-2004	2005	2010	2015	2020
98,43	95,85	58,72	31,26	24,27

Facteurs d'émission de  $N_2O$  associés à l'incinération de déchets ménagers (g  $N_2O/Mg$  de déchets)

A titre indicatif, le facteur d'émission proposé dans les lignes directrices de 2006 du GIEC est de 50 g  $N_2O/Mg$  de déchets.

## 3.2.5.2.2 Raffinage du pétrole (1A1b)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 ou 3 selon les années et les substances.

Cette section concerne uniquement les installations de combustion dans le raffinage du pétrole brut ou de produits partiellement élaborés provenant d'autres raffineries.

Les émissions issues des procédés du raffinage, notamment le brulage de coke lors de la régénération du craqueur catalytique, sont comptabilisées dans la section « 1B2a\_petrol refining » et celles relatives aux torchères « 1B2c\_petrol refining ».

Les données disponibles détaillées (types, quantités et caractéristiques des combustibles, types d'équipements, mesures des émissions, bilans, etc.) [13, 14, 19, 39, 47] permettent une estimation assez fine des émissions de la combustion pour la plupart des substances, notamment celles concourant à l'acidification et au changement climatique.

Parmi les spécificités des installations françaises, il faut noter :

- qu'un site utilise des gaz de haut fourneau du site sidérurgique voisin, ce qui explique les émissions spécifiques importantes pour la catégorie des combustibles solides pour ce secteur,
- qu'un site a démarré une turbine à combustion en 2004 au gaz naturel, dont la pleine capacité est atteinte à partir de 2005. Cet équipement consomme plus de 80% des quantités totales de gaz naturel allouées à ce secteur.

Les estimations sont effectuées pour chaque sous-ensemble de la raffinerie (fours, moteurs fixes, turbines à gaz, chaudières).

# Emissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible.

Les facteurs spécifiques déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19], notamment afin d'assurer la cohérence des données retenues pour l'inventaire avec celles déclarées au titre du Système d'Echange de Quotas d'Emissions (SEQE), basées sur des mesures spécifiques.

Lorsque l'exploitant ne déclare pas de facteurs spécifiques, pour une année donnée, les facteurs d'émission moyens par combustible et par site sont appliqués (notamment avant 2005) ou, en dernier recours, les valeurs nationales (par combustible) sont utilisées (cf. section générale énergie).

# Emissions de CH4

Les émissions sont calculées à partir des facteurs d'émission qui dépendent du combustible et de l'installation. Si l'exploitant propose des facteurs d'émission ou des mesures fiables, ceux-ci sont pris en compte en priorité. Les facteurs d'émission par défaut sont tirés du Concawe [396] et du GIEC [397] pour les fours et les chaudières. Pour les turbines à combustion et les moteurs, les facteurs d'émission proviennent du Concawe [396] et d'un guide méthodologique E-PRTR [676].

### Emissions de N<sub>2</sub>O

Les émissions de N<sub>2</sub>O sont déterminées au moyen des facteurs d'émission par défaut (cf. section générale énergie).

## 3.2.5.2.3 Transformation des combustibles minéraux solides et Raffinage du gaz (1A1c)

#### Transformation des combustibles minéraux solides

Les consommations de combustibles dédiées au secteur de la transformation du charbon sont issues du bilan national de l'énergie [1]. Il n'y a plus d'activité à partir de 2005.

Les émissions des cokeries minières et sidérurgiques sont déterminées à partir des données spécifiques disponibles (consommations et caractéristiques des combustibles, productions, mesures, etc.) [19, 27, 53]. A partir de 2014, les données de consommations fournies par la fédération professionnelle [27] ne sont plus disponibles. Afin d'estimer les consommations de combustibles pour la production de coke sidérurgique, une estimation de la consommation totale est réalisée à partir de la production

et d'un ratio moyen entre la consommation totale et la production de coke, basé sur les années connues. Une répartition moyenne des consommations par type de combustible, basée sur les années connues, est appliquée à la consommation totale afin d'obtenir les consommations par combustible.

Lorsque les cokeries minières fonctionnaient encore, du gaz de mine et du gaz de cokerie étaient produits. L'une des cokeries réutilisait le gaz de mine et le gaz de cokerie au sein de la cokerie comme intrants énergétiques, et l'autre n'utilisait que du gaz de cokerie. Au sein des cokeries sidérurgiques, le gaz de four à coke produit est réutilisé en tant que source d'énergie dans les différents ateliers du site intégré de fabrication d'acier (au sein de l'atelier de production de coke, de l'agglomération, des hauts-fourneaux, des fours à oxygène ou encore des ateliers connexes). Une partie de ce gaz de cokerie est également vendu, notamment à des producteurs d'électricité.

Les émissions liées à la fabrication du charbon de bois sont calculées à partir de la production [517, 518 et 1061], et des facteurs d'émission spécifiques au secteur [78].

#### Emissions de CO2

Pour la transformation du charbon, les émissions de  $CO_2$  sont déterminées au moyen des consommations [1] et des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie).

Pour la fabrication de coke au sein des cokeries sidérurgiques, les consommations de combustibles sont fournies par la fédération professionnelle [27]. Le facteur d'émission est tiré des teneurs en carbone moyennes (sur 2008-2011) de chaque combustible [27]. Du gaz de cokerie est produit au sein des cokeries sidérurgiques et est réutilisé en tant que combustible dans les différents ateliers des sites sidérurgiques intégrés (au sein de la cokerie, mais aussi l'agglomération, les hauts-fourneaux et d'autres ateliers connexes). Il peut également être vendu et utilisé comme source d'énergie par d'autres secteurs (comme la production d'électricité par exemple). Les émissions associées à la combustion de ce gaz acheté sont alors comptabilisées dans le secteur utilisateur.

Dans le cas des cokeries minières (arrêt de l'activité fin 2009), les productions sont issues des déclarations annuelles des exploitants [19]. Les facteurs d'émission pour le CO<sub>2</sub> liés aux consommations de gaz de cokerie, de gaz de mine et de charbon à coke sont tirés des informations individuelles des deux sites : une seule année (2001) pour l'un des sites, six années (2004 à 2009) pour le second site [19] (Rang 3 pour ces années connues). Le même facteur d'émission est appliqué pour les années pour lesquelles l'information n'est pas disponible (Rang 2).

Concernant la fabrication du charbon de bois, le facteur d'émission provenant de l'USEPA est pris par défaut [66]. Ces émissions sont assimilées à du CO<sub>2</sub> biomasse et ne sont donc pas comptabilisées dans le total national.

# Emissions de CH<sub>4</sub>

Pour la transformation du charbon, les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées au moyen des consommations [1] et des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible issu du GIEC 2006 [638].

Pour la fabrication de coke au sein des cokeries sidérurgiques, les consommations de combustibles sont fournies par la fédération professionnelle [27]. Les facteurs d'émission sont tirés du GIEC 2006 [638].

Dans le cas des cokeries minières (arrêt de l'activité fin 2009), les productions sont issues des déclarations annuelles des exploitants [19]. Les facteurs d'émission sont tirés du GIEC 2006 [638].

Concernant la fabrication du charbon de bois, deux facteurs d'émission sont considérés selon le type de procédé de production (artisanal ou industriel); ils proviennent d'une étude du CITEPA [78]. Le facteur d'émission global varie au cours du temps en fonction de la répartition entre les productions de type artisanale et industrielle.

# Emissions de N2O

Pour la transformation du charbon, les émissions de N<sub>2</sub>O sont déterminées au moyen des consommations [1] et des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible issu du GIEC 2006 [638].

Dans le cas des cokeries sidérurgiques et minières, les facteurs d'émission sont tirés du GIEC 2006 [638].

Pour la fabrication de charbon de bois, les émissions de N<sub>2</sub>O sont estimées à partir de facteurs d'émission issus du GIEC 2006 [638].

## Raffinage du gaz

Les données disponibles détaillées (types, quantités et caractéristiques des combustibles, types d'équipements, mesures des émissions, bilans, etc.) [19, 39, 50] permettent une estimation assez fine des émissions des différents équipements pour la plupart des substances, notamment celles concourant à l'acidification et au changement climatique.

## Emissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moven de facteurs d'émission relatifs aux combustibles consommés. Les facteurs spécifiques déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19, 50], notamment afin d'assurer la cohérence des données retenues pour l'inventaire avec celles déclarées au titre du Système d'Echange de Quotas d'Emissions (SEQE), basées sur des mesures spécifiques. Lorsque, pour une année donnée, l'exploitant ne fournit pas de facteur spécifique pour un ou plusieurs combustibles, la moyenne des facteurs d'émission sur les années renseignées ou la valeur par défaut est appliquée (notamment avant 2005). Les facteurs d'émission spécifiques à cette activité sont confidentiels (un seul site concerné).

## Emissions de CH<sub>4</sub>

Pour les chaudières et les fours, les facteurs d'émission proviennent du Guidebook EMEP / CORINAIR [17] pour le fioul lourd et de facteurs spécifiques déclarés par l'exploitant pour le gaz naturel [50].

Pour les moteurs fixes, des valeurs spécifiques sont utilisées [50].

## Emissions de N2O

Les émissions de N<sub>2</sub>O sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par défaut.

## 3.2.5.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes associées au secteur de l'industrie de l'énergie est effectuée au 3ème niveau de la catégorie (i.e. 1A1) en fonction du type de combustible.

Les incertitudes des données d'activité sont basées sur les lignes directrices de l'IPCC [IPCC -Guidelines 2006 - Volume 2 - Chapitre 2 Combustion sources mobiles, Table 2.15] tenant compte de l'avis des experts sectoriels. Ainsi, ces incertitudes reflètent le fait que les données d'activité sont connues, mesurées et bien suivies, sa valeur est de 1% par catégorie de combustible.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> sont basées sur des estimations d'experts, tenant compte à la fois des différences observées et des erreurs dans les données. Pour les combustibles solides, liquides et le gaz naturel, cette incertitude est de 2%; et de 6% pour les autres combustibles. Ces valeurs reflètent également le fait que les facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> sont connus, mesurés et bien suivis.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission de  $CH_4$  et de  $N_2O$  sont de 100% par type de combustible. Pour le CH<sub>4</sub>, ceci est basé sur les lignes directrices du GIEC [IPCC - Guidelines 2006 - Volume 2 -Chapitre 2 Combustion sources mobiles, Table 2.12] tenant compte l'avis des experts sectoriels. Pour le N<sub>2</sub>O, les lignes directives du GIEC n'informent pas les incertitudes des facteurs d'émission. Ainsi, l'avis des experts sectoriels a été pris en compte considérant que les incertitudes pour le CH₄ et le N<sub>2</sub>O sont plus élevées, car elles reflètent l'utilisation de facteurs par défaut (provenant des lignes directrices du GIEC).

La cohérence temporelle est respectée sur l'ensemble de la période pour les centrales thermiques électriques (consommations et émissions suivies chaque année) et pour les UIDND avec récupération d'énergie.

Pour les installations de chauffage urbain, il existe certaines années avant 2005 où l'enquête sur les consommations d'énergie n'est pas disponible ou est peu fiable. Dans ces cas particuliers la cohérence temporelle est rétablie en recalculant les consommations à partir des GIC (Grandes Installations de Combustion) qui sont suivies annuellement. Un contrôle de cohérence avec indice de rigueur climatique pour l'année en question est aussi effectué.

La cohérence temporelle est respectée sur l'ensemble de la période pour le secteur du raffinage puisque les données d'activité sont connues au niveau de chaque site depuis 1990.

La cohérence temporelle est respectée sur l'ensemble de la période pour les cokeries, l'activité minière et le raffinage de gaz puisque les données d'activité proviennent soit du site lui-même, soit des mêmes sources statistiques depuis 1990.

# 3.2.5.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions spécifiques sont mises en œuvre pour ces sous-secteurs de l'énergie :

- les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère de la Transition Ecologique (MTE),
- ➤ une validation indirecte des émissions de CO₂ est effectuée par des organismes certifiés (désignés par le Ministère chargé de l'Environnement) dans le cadre du SEQE,
- les données SEQE permettent par ailleurs d'effectuer un contrôle de cohérence et vérifier que les émissions totales d'un secteur SEQE ne dépassent pas les émissions du secteur correspondant dans l'inventaire,
- les émissions recalculées sont vérifiées,
- > la cohérence globale avec le bilan de l'énergie national est vérifiée,
- une validation spécifique est mise en place pour l'inventaire des grandes installations de combustion (GIC).

Par ailleurs, pour les installations de chauffage urbain et les UIDND, les entités statistiques fournissant les enquêtes mettent en œuvre leur propre assurance qualité.

## **3.2.5.5** Recalculs

#### Impact des recalculs du CRF 1A1

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	66 338	55 802	62 526	66 972	60 134	44 988	48 548	52 556	43 189	41 680	37 115	0
Nouveau	kt CO2e	66 335	55 798	62 521	66 970	60 134	44 984	48 575	52 541	43 163	41 864	37 602	39 377
Différence	kt CO2e	-2,6	-4,1	-5,2	-1,8	+0,17	-4,1	+27	-15	-26	+184	+486	+39 377
Différence	%	-0%	-0%	-0%	-0%	+0%	-0%	+0%	-0%	-0%	+0%	+1%	-

Source Citepa / janvier\_2023

Rapport CRF.xlsm / 1.A.1

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

Production d'électricité (1A1a)

#### Description des recalculs

#### Métropole:

Ajout de la consommation manquante de biomasse solide d'un site de production d'électricité sur la période 2016-2019 : affecte toutes les émissions (CO<sub>2</sub> biomasse hors total) à la hausse entre 2016 et 2019.

Correction des consommations de GPL sur la période 2012-2019 d'un site entrainant une légère baisse sur la période des émissions de toutes les émissions.

#### Outre-Mer:

Ajout d'un site manquant en Guyane qui consomme du fioul domestique sur les années 2017-2019, hausse de toutes les émissions.

Ajout de consommation d'huiles usagées (NAPFUE 213) pour l'année 2019 en Mayotte suite à un oubli dans l'édition précédente.

## Raison et justification

Amélioration de l'exactitude des données.

Chauffage urbain (1A1a)

#### Description des recalculs

Impact minime sur les émissions de CO2 du GN (1990-2020) en légère baisse lié à un changement méthodologique du FE national.

Ajustement des consommations en légère hausse charbon (NAPFUE 102) en 2016 et légère baisse gaz naturel (NAPFUE 301) en 2019-2020 pour les sites de production de chaleur centralisée hors CU.

#### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude des données.

UIDND avec récupération d'énergie (1A1a)

## Description des recalculs

Prise en compte de l'enquête ITOM 2022 portant sur les données de 2020. Ce changement de données d'activité (ordures ménagères) impacte les émissions de 2019 et 2020. Une mise à jour de la donnée pour 2018 (utilisation de données consolidées) induit également une modification sur la période 2017 - 2018.

Mise à jour des FE en 2019 et 2020 suite à des corrections de déclarations des sites d'incinération sur la plateforme de déclaration GEREP.

## Raison et justification

Amélioration de l'exactitude des données.

Raffinage du pétrole (1A1b)

# Description des recalculs

Aucun recalcul en particulier n'est à justifier.

#### Raison et justification

NA

Transformation des combustibles minéraux solides (1A1c)

## Description des recalculs

Pas de recalcul.

# Raison et justification du recalcul

Pas de recalcul.

# 3.2.5.6 Améliorations envisagées

Transformation des combustibles minéraux solides (1A1c)

Pour la fabrication de charbon de bois, il est envisagé de mobiliser les données des industriels fabriquant du charbon actif, déclarant des émissions liées à la carbonisation de bois, et de les combiner aux données statistiques de production de charbon de bois actuellement utilisées.

# 3.2.6 Industrie manufacturière (1A2)

# 3.2.6.1 Caractéristiques de la catégorie

En 2021, pour la France au périmètre UE, l'industrie manufacturière (CRF 1A2), du fait des émissions de  $CO_2$ , apparaît 12 fois parmi les 45 catégories clés recensées en termes de niveau d'émissions hors UTCATF. De même, pour la contribution à l'évolution des émissions (hors UTCATF), l'industrie manufacturière apparaît 17 fois pour les émissions de  $CO_2$  sur les 59 catégories clés recensées. Les différentes catégories clés (hors UTCATF) en termes de niveau d'émissions et d'évolution des émissions sont les suivantes :

Tableau 49 : Substances pour lesquelles le secteur 1A2 est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous- secteur	Substance		Niveau	Evolution			
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)		
1A2g	CO <sub>2</sub>	13 <sup>ème</sup>	1,8%	56 <sup>ème</sup>	0,3%		
1A2e - gas	CO <sub>2</sub>	14 <sup>ème</sup>	1,7%	12 <sup>ème</sup>	2,0%		
1A2c - gas	CO <sub>2</sub>	19 <sup>ème</sup>	1,4%	49 <sup>ème</sup>	0,3%		
1A2f - gas	CO <sub>2</sub>	21 <sup>ème</sup>	1,1%	26 <sup>ème</sup>	0,8%		
1A2f - oil	CO <sub>2</sub>	27 <sup>ème</sup>	0,6%	21 <sup>ème</sup>	1,0%		
1A2c - oil	CO <sub>2</sub>	29 <sup>ème</sup>	0,6%	25 <sup>ème</sup>	0,9%		
1A2a - coal	CO <sub>2</sub>	32 <sup>ème</sup>	0,5%	37 <sup>ème</sup>	0,5%		
1A2d - gas	CO <sub>2</sub>	33 <sup>ème</sup>	0,5%	55 <sup>ème</sup>	0,3%		
1A2a - gas	CO <sub>2</sub>	35 <sup>ème</sup>	0,5%	-	-		
1A2c - coal	CO <sub>2</sub>	40 <sup>ème</sup>	0,3%	-	-		

1A2c - other fossil fuels	CO <sub>2</sub>	43 <sup>ème</sup>	0,3%	45 <sup>ème</sup>	0,4%
1A2f - other fossil fuels	CO <sub>2</sub>	44 <sup>ème</sup>	0,3%	42 <sup>ème</sup>	0,4%
1A2f - coal	CO <sub>2</sub>	-	-	17 <sup>ème</sup>	1,3%
1A2e - oil	CO <sub>2</sub>	-	-	24 <sup>ème</sup>	0,9%
1A2e - coal	CO <sub>2</sub>	-	-	50 <sup>ème</sup>	0,3%
1A2d - oil	CO <sub>2</sub>	-	-	44 <sup>ème</sup>	0,4%
1A2a - oil	CO <sub>2</sub>	-	-	38 <sup>ème</sup>	0,5%
1A2d - coal		-	-	47 <sup>ème</sup>	0,4%
1A2b - coal	CO <sub>2</sub>	-	-	48 <sup>ème</sup>	0,4%

En considérant uniquement les différentes sources clés cumulées, la combustion dans l'industrie manufacturière contribue en 2021, par le  $CO_2$  émis, à 9,6 % en niveau d'émissions (hors UTCATF) et à 11,1 % en termes d'évolution (hors UTCATF).

La catégorie 1A2 regroupe les activités de consommation d'énergie de l'industrie manufacturière.

Plusieurs secteurs de l'industrie sont identifiés et notamment l'industrie des métaux ferreux, l'industrie des métaux non-ferreux, la chimie, l'industrie papetière, l'industrie agroalimentaire, l'industrie des produits minéraux non-métalliques et l'ensemble des autres branches d'activité (dont BTP, enrobés routiers, etc.) rassemblées dans une catégorie « autres ». Les équipements consommateurs d'énergie dans l'industrie peuvent être répartis en trois familles :

- procédés énergétiques communs à la plupart des secteurs : ils regroupent les activités de combustion sans contact dans les chaudières, turbines et moteurs destinés à produire de la vapeur et/ou de l'électricité,
- procédés énergétiques spécifiques à certains secteurs: ils regroupent les fours sans contact (comme les régénérateurs de hauts-fourneaux, les fours à plâtre, etc.) et les fours avec contact dans les secteurs de la sidérurgie, de la métallurgie, des industries cimentières et verrières, etc.,
- sources mobiles hors transport : elles regroupent les engins et machines à moteurs thermiques utilisés dans l'industrie et le BTP (chariots élévateurs, etc.).

L'autoproduction industrielle d'électricité est comptabilisée dans chaque secteur producteur de cette section.

Les consommations finales d'énergie de l'industrie manufacturière sont rappelées dans le tableau suivant.

Tableau 50 : Consommation d'énergie finale dans les sous-secteurs de l'industrie manufacturière par type de combustible en 1990 et 2021 - périmètre UE

anargia	industrie.>	/ICV/Fno	raie tinal	Δ
CHICKER	midusti ic./		i gic illiai	

			1990					2021		
INDUSTRIE <sup>1</sup> en Mtep	Liquides	Solides	Gaz naturel	Biomasse	Autres	Liquides	Solides	Gaz naturel	Biomasse	Autres
Sidérurgie (1A2a)	0,4	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0
Métallurgie (non ferreux) (1A2b)	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0
Chimie (1A2c)	1,8	0,5	2,8	0,0	0,2	0,9	0,3	2,5	0,2	0,6
Papier (1A2d)	0,4	0,3	0,9	1,3	0,0	0,1	0,0	0,9	1,1	0,0
IAA (1A2e)	0,9	0,5	1,5	0,2	0,0	0,1	0,2	2,9	0,3	0,0
Minéraux non-métalliques (1A2f)	1,8	1,3	1,6	0,1	0,1	0,8	0,3	2,0	0,4	0,3
Autres (1A2g) - tous combustibles			3,8					3,5		
TOTAL			22,9					19,0		

<sup>1</sup> catégories de combustibles définis par le GIEC

Les figures suivantes montrent d'une part l'évolution sur la période 1990-2021 des consommations totales (-17% au total, tous combustibles et secteurs confondus) des différentes sous-catégories de l'industrie manufacturière pour la France au périmètre UE et, d'autre part, les consommations totales des différents types de combustibles (toutes sous-catégories de l'industrie manufacturière confondues) pour la France au périmètre UE.

Figure 24 : Évolution de la consommation d'énergie par sous-catégorie de l'industrie manufacturière (périmètre UE) (non corrigée du climat)





Figure 25 : Evolution de la consommation d'énergie par combustible dans l'industrie manufacturière en France - (périmètre UE) (non corrigée du climat)

<sup>2</sup> Les informations n'étant pas disponibles pour l'Outre-mer, l'électricité n'est pas incluse




Au total, hors électricité, la consommation d'énergie finale dans le secteur de l'industrie manufacturière au périmètre UE est en baisse entre 1990 et 2021 (-17 %), particulièrement ces dernières années depuis la crise économique de 2008-2009 (année 2009 fortement marquée) et la crise sanitaire de 2020. Un léger regain a été observé néanmoins en 2021 (+4,3% par rapport à 2020), suite à une reprise plus stable de l'activité après la crise sanitaire. La structure énergétique, quant à elle, montre une tendance à un recours plus important au gaz naturel et à la biomasse (respectivement +15% et +8% de contribution dans le mix énergétique en 2021 comparativement à 1990), au détriment des combustibles liquides (-16%) et solides (-10%). Ce changement de structure a permis notamment de diminuer les émissions de CO<sub>2</sub> du secteur sur la période.

Une légère chute de la production des installations sidérurgiques en 1993 explique la baisse des consommations de combustibles solides cette année-là.

Parmi les spécificités de cette catégorie, sont à noter pour le périmètre UE :

- la forte diminution de la part du fioul lourd dans les combustibles « liquides », passant de 48 % en 1990 à 12 % en 2021, qui s'est fait substitué partiellement par le diesel, le GPL (butane, propane) et le gaz de raffinerie notamment,
- l'augmentation des gaz sidérurgiques dans les combustibles minéraux solides, passant de 10% en 1990 à 20% en 2021,
- suite à la réglementation applicable aux engins mobiles, depuis 2011, le fioul domestique a été remplacé par le gazole non routier (pris en compte dans la catégorie diesel).

Figure 26 : Détail des combustibles « solides » et « liquides » consommés dans l'industrie manufacturière en France - Périmètre UE



#### Sources fixes

L'industrie manufacturière est un ensemble hétérogène dans le sens où l'on constate :

- pue des émissions de polluants sont liées à l'utilisation de l'énergie tandis que d'autres sont liées à d'autres phénomènes (mécanique, chimique, etc.),
- ➤ la grande diversité des procédés spécifiques aux différents secteurs de la branche et aux divers produits,
- la variabilité des caractéristiques des installations même au sein d'un secteur (type d'équipement, taille, etc.).

Il en résulte que les méthodes d'estimation des émissions font appel :

- d'une part, à des données spécifiques de chaque secteur d'activité (cf. sections suivantes) et.
- d'autre part, à des données communes à tous les secteurs lorsque l'estimation porte sur la combustion de produits fossiles, de biomasse et de déchets valorisés pour leur contenu énergétique dans des équipements (chaudières, engins, etc.) appartenant aux entreprises et activités classées dans l'industrie manufacturière quel que soit le secteur considéré. Ces éléments communs sont présentés dans la section ci-dessous.

Cependant, les phénomènes éventuellement concomitants responsables d'émissions des mêmes substances ou d'autres substances sont traités dans d'autres sections (par exemple le  $CO_2$  issu de la décarbonatation, cf. sections relatives aux codes CRF 2A1 à 2A4) en fonction de la classification internationale des sources CRF.

La question de la consommation d'énergie de l'industrie manufacturière et de sa répartition dans les différents sous-secteurs est traitée dans la présente section car de nombreuses interrelations existent entre les sous-secteurs. Par ailleurs, cette disposition permet de répondre aux attentes des instances

internationales notamment vis-à-vis de la classification internationale des sources retenues pour la présentation des inventaires d'émission.

#### Sources mobiles

Les émissions liées à la combustion provenant de sources mobiles du secteur de l'industrie et du BTP (engins mobiles non routiers) sont comptabilisées sous ce terme. Les engins concernés sont essentiellement les équipements de machinerie tels que les chariots élévateurs, etc. Les engins de transport sont inclus dans les modes de transport correspondants.

Les équipements mobiles consommateurs d'énergie fossile dans le secteur de l'industrie et du BTP sont nombreux et divers. Les parcs d'engins mobiles non routiers (chargeuses, pelles mécaniques, bétonnières, etc.) sont issus de données internes de la profession fournies par EVOLIS [1030]. Par manque de données sur la série temporelle, une extrapolation est réalisée pour la répartition des consommations entre les différents EMNR mais les consommations globales évoluent bien selon les données du SDES [1].

#### 3.2.6.1.1 Métallurgie des métaux ferreux (1A2a)

#### Production de fonte grise

La production de fonte regroupe deux grands types de fonte :

- > la fonte graphite lamellaire (dite fonte grise),
- la fonte graphite sphéroïdale (dite fonte ductile).

Ces deux types de fonte servent à la fabrication de fonte hydraulique et de bâtiment, fonte sur modèle ou fonte sur album (selon le cahier des charges attendu par le client). La fonte est un alliage de fer et de carbone, contenant entre 2 % et 5 % de carbone, d'autres éléments tels que du silicium et du manganèse, ainsi que des impuretés, telles que du phosphore ou du soufre.

Les produits en fonte sont obtenus par le moulage de fonte liquide produite, soit immédiatement avant la coulée dans des fours à cubilot, soit par le réchauffage de lingots de fonte dans des fours à induction, à arc électrique ou rotatifs [253].

Les fours à cubilots, majoritairement utilisés en France, sont des fours remplis alternativement de couches de coke de houille et de minerais de fer où l'on souffle de l'air à la partie inférieure après avoir procédé à l'allumage du coke. A mesure de la combustion du coke, les charges de métal s'échauffent et descendent dans le cubilot et la fonte finit par arriver dans la zone de fusion où elle passe à l'état liquide.

2 400 2 200 2 000 1 800 en milliers de tonnes 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Source CITEPA/format CCNUCC - mars 2023

Figure 27 : Production de produits en fonte (périmètre UE)

#### Production d'acier

Les activités traitées dans cette section concernent la consommation de combustibles des ateliers sidérurgiques (émissions liées à la combustion).

- L'agglomération de minerai ;
- Les réchauffeurs de hauts-fourneaux ;
- Les fours de réchauffage pour les ateliers sidérurgiques autres que ceux précités.

Les émissions liées au procédé, concernant les autres activités (chargement des hauts-fourneaux, coulée des hauts-fourneaux, aciéries à l'oxygène, aciéries électriques et laminoirs) sont traitées dans la section « 2C1 - iron steel » (émissions non liées à la combustion). Les installations de combustion connexes nécessaires à l'activité sidérurgique sont traitées dans les sections générales énergie.

Le procédé et les différents ateliers de fabrication sont rappelés ci-dessous.

FIllère Haut-Fou Fillère Four Électrique

Figure 28 : Les procédés de fabrication de l'acier

Source: acier.org

## Agglomération de minerai

La chaîne d'agglomération est un atelier dans lequel le minerai de fer est broyé et calibré en grains qui s'agglomèrent entre eux. L'ajout de liants (chaux, castine) et de poussier de coke conduit à la production d'agglomérés. L'aggloméré obtenu est concassé puis chargé dans le haut fourneau avec du coke. Le coke est un combustible résidu solide issu de la distillation de la houille.

# Hauts-fourneaux

Les hauts-fourneaux produisent de la fonte à partir du fer extrait du minerai (l'aggloméré) et du coke. Ces deux produits sont introduits par le haut du haut-fourneau. L'air chaud (1 200°C) insufflé à la base du haut-fourneau provoque la combustion du coke. L'oxyde de carbone formé réduit les oxydes de fer pour isoler le fer. La chaleur dégagée fait fondre le fer. Le mélange obtenu est la fonte. Les résidus formés (laitier) sont exploités par d'autres industries : construction de routes, cimenterie, etc. L'opération qui se déroule dans les hauts-fourneaux est consommatrice d'énergie fossile. Le processus de fabrication comprend, d'une part, la combustion d'énergie fossile (essentiellement du gaz de haut fourneau) dans les régénérateurs ou « cowpers », également appelés « réchauffeurs », qui s'apparente à une combustion sans contact et, d'autre part, des procédés non énergétiques tels que le chargement et la coulée au niveau du haut-fourneau. La présente section traite de la partie énergétique, tandis que les procédés non énergétiques sont traités dans la section « 2C1 - iron and steel ».

L'élaboration des aciers conduit à des traitements particuliers effectués soit dans les usines sidérurgiques intégrées, soit dans des usines distinctes, à partir de fonte, d'ajouts de diverses substances et dans des conditions de fonctionnement particulières (température, atmosphère, etc.). Différents procédés sont utilisés pour fabriquer l'acier : les fours à oxygène dans lesquels de l'oxygène est injecté et les fours électriques. Ces émissions de procédés sont traitées dans la section « 2C1 - iron and steel ».

#### Autres ateliers

Les autres ateliers sidérurgiques (code SNAP 030302) et les laminoirs (code SNAP 040208) permettent de mettre en forme le métal (bandes, lingots, billettes, fils, poutres, etc.). Ces opérations sont consommatrices d'énergie et sources d'émissions diffuses, notamment de COVNM. Les émissions sont traitées dans la présente section.

Actuellement, deux sites intégrés de production d'acier sont encore en activité (présence du four à coke, du haut-fourneau, du convertisseur à oxygène, et de laminoirs), un site ayant fermé ses hauts-fourneaux et le four à oxygène en octobre 2011. Certains sites disposent d'une ou plusieurs activités spécifiques (hauts-fourneaux par exemple) sans posséder toute la chaîne de production d'acier. Quatre chaînes d'agglomération existent en France actuellement. Trois hauts-fourneaux dont deux au sein des sites intégrés sont encore en fonctionnement. Ces deux sites comptent les deux convertisseurs à oxygène encore présents sur le territoire français. Une vingtaine d'aciéries électriques existe en France. Les laminoirs étaient au nombre de 70 en 2000 selon l'enquête EACEI (d'après les codes NAF 272 et 273 (sauf 273J)).

#### 3.2.6.1.2 Métallurgie des métaux non ferreux (1A2b)

#### Production de cuivre

Cette section concerne la production de cuivre de première et seconde fusion.

Jusqu'en 2000, la production de cuivre de première fusion avait lieu sur un seul site en France. A partir de 1999, il n'y a plus de raffinage de cuivre de 1ère fusion, seulement transformation de cathodes achetées (déjà raffinées) en billettes. La production de cuivre de seconde fusion avait lieu sur deux sites et s'est achevée en 1998.

Il n'y a plus de production de cuivre de première ou de seconde fusion en France depuis 2000.

#### a/ Production de cuivre de première fusion :

80 producteurs dans le monde utilisent des techniques liées à la pyrométallurgie pour produire plus de 90% de la production totale de cuivre de première fusion.

Les différentes étapes du processus sont :

- Les mines produisent du minerai contenant 1% de cuivre. La concentration en cuivre s'effectue par concassage, passage sur tamis et flottation pour obtenir un minerai titrant 15 à 35% de cuivre.
- La production de cuivre de première fusion est ensuite réalisée par pyrométallurgie qui comprend 4 étapes principales :
  - o la cuisson pour réduire les impuretés (soufre, antimoine, arsenic, plomb),
  - le produit obtenu est ensuite fondu et concentré pour aboutir à une mixture de sulfide de cuivre (Cu<sub>2</sub>S),
  - o la conversion du produit conduit au "blister" de cuivre titrant 98,5 à 99,5% de cuivre,
  - o le produit subit enfin un raffinage thermique (moulage en anodes) puis est envoyé au raffinage électrolytique afin d'éliminer des dernières impuretés : le cuivre se dépose à la cathode et les dernières impuretés restent dans l'électrolyte.

Les cathodes de cuivre sont ensuite refondues dans un four de type ASARCO puis transformées en produits marchands (billettes et plateaux) dans un four de coulée continue.

## b/ Production de cuivre de seconde fusion :

Le cuivre de seconde fusion est obtenu par fusion des déchets de récupération (fils électriques, laiton, bronze, etc.) contenant des proportions diverses en cuivre, puis converti en cuivre blister dans un convertisseur de type Pierce-Smith par exemple.

Les facteurs d'émission dépendent de la technologie de fusion adoptée et des matériaux utilisés. La seconde fusion du cuivre se déroule comme suit :

 Le prétraitement des déchets inclut le nettoyage et la préparation des déchets pour la fonderie.

- Le passage en fonderie consiste à chauffer les déchets pour séparer et purifier les métaux spécifiques.
- L'ajout facultatif d'un ou plusieurs métaux au cuivre obtenu permet d'obtenir la qualité désirée et les caractéristiques des différents alliages recherchés le cas échéant (principalement laiton et bronze).

## Production de magnésium

Entre 1964 et 2001, la production de magnésium a eu lieu sur un seul site en France. Le site a fermé au cours de l'année 2001. Il n'y a plus de production depuis 2002. A partir de 2003, ce site de première fusion du magnésium devient une fonderie de seconde fusion classée parmi l'élaboration et l'affinage des alliages non ferreux [222].

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées au phénomène de décarbonatation de la dolomie sont traitées en section 2A relative aux produits minéraux et à la décarbonatation. Les émissions de gaz fluorés liées à la production de magnésium sont traitées en section 2C relative à la métallurgie.

#### a/ Première fusion

En raison de la grande stabilité des composés et du caractère électrochimique du magnésium, son extraction des minerais exige une grande dépense d'énergie sous forme de courant électrique. La métallurgie est basée soit sur l'électrolyse du chlorure fondu, soit sur la réduction de l'oxyde, par l'intermédiaire de ferro-silicium (ou de charbon ou de carbure de calcium), favorisée par la volatilité du métal.

Le processus métallurgique se déroule en deux phases : la première est la préparation de chlorure ou de l'oxyde purs et la suivante l'extraction du magnésium à partir de ses composés.

Préparation d'oxydes purs

La production en France était basée entièrement sur l'électrolyse du chlorure fondu, obtenu à partir de la dolomie. La dolomie (MgCO<sub>3</sub>) est transformée en oxydes (MgO) par calcination qui sont soumis à un processus de réduction pour obtenir le métal.

Production de métal

Le procédé électrolytique fut le premier à être mis au point. L'électrolyte est un mélange fondu de chlorures alcalins et de chlorure de magnésium (extraits de l'eau de mer).

Les procédés industriels de réduction thermique du magnésium sont bien plus récents (entre 1930 et 1940). Dans le principe, on chauffe un mélange de magnésie (MgO) obtenu à partir de la calcination de la dolomie - MgCO<sub>3</sub>), d'un réducteur et de produits de scarification. Le magnésium métal est libéré à l'état gazeux : MgO + R  $\rightarrow$  RO + Mg.

Le SF<sub>6</sub> était utilisé comme gaz inertant pour la production de magnésium notamment, en raison de la complexité du procédé. Il y avait donc des émissions de SF<sub>6</sub> dues à des fuites lors de la production [222]. Ces émissions sont traitées dans la section 2C relative aux procédés de la métallurgie. Les autres polluants étaient émis lors de la consommation de combustibles nécessaires au procédé [26].

#### b/ Seconde fusion

Outre le site précédemment évoqué après transformation, il existe également d'autres sites de production de magnésium de seconde fusion dont les émissions proviennent des mêmes sources. Ces sites utilisent aussi le SF<sub>6</sub> et des HFC comme gaz inertant. Les émissions de ces gaz fluorés sont traitées dans la section 2C relative aux procédés de la métallurgie.

## Productions de plomb et de zinc de première fusion

Le plomb et le zinc de première fusion sont traités dans le même chapitre car historiquement un site commun produisait les deux métaux en France. Depuis 2003, il n'y a plus de production de plomb de première fusion en France et il n'existe plus qu'un site de production de zinc de première fusion. Ce site est séparé en 2 entités depuis 2008 pour distinguer l'activité de production brute des activités d'affinage et de laminage. Par cohérence historique et pour conserver l'exhaustivité sur la période, les émissions des 2 établissements sont considérées pour la production de zinc de première fusion.

## Productions de plomb et de zinc de seconde fusion

Il n'y a plus véritablement de production de zinc de seconde fusion en France depuis 2002. Cependant, dans cette activité est comptabilisé un site qui valorise des poussières d'aciérie et des résidus zincifères pour produire des oxydes de Waelz fortement chargés en zinc.

Depuis 2012, il reste trois sites de production de plomb de seconde fusion en France. Deux sites ont fermé entre 2000 et 2002, et en 2012 un troisième site a recentré son activité uniquement sur le broyage des batteries (cf. section 2C relative aux procédés de la métallurgie). Le plomb et le zinc de première fusion sont traités dans la section « Production de plomb et zinc de première fusion » (1A2b).

## a/ Plomb de seconde fusion

Le plomb de seconde fusion représente les quantités de plomb qui ont déjà fait l'objet d'une première fusion et/ou de plomb contenu dans des produits recyclés. Après un prétraitement, destiné par exemple à éliminer les matériaux indésirables des batteries ou à effectuer une première fusion sélective (ressuage) des vieux métaux, les matériaux sont placés dans des fours tournants, des fours réverbères ou des hauts-fourneaux, en condition réductrice (obtention de plomb antimonieux - mélange Pb-Sb) ou oxydante (obtention de plomb doux). Les procédés d'affinage ne diffèrent pas notablement de ceux utilisés en première fusion.

#### b/ Zinc de seconde fusion

La récupération du zinc, dans les déchets métalliques ou vieux zinc, était nettement moins importante que pour les autres métaux (autour de 10% de la production de zinc raffiné). Elle était, de plus, difficile à cerner autant du point de vue quantitatif, à cause de la réutilisation directe du zinc usagé dans la fabrication du laiton par exemple, que du point de vue qualitatif puisque les unités et les procédés utilisés n'avaient pu être répertoriés.

#### Production d'aluminium secondaire

L'activité concernée dans cette section est la production d'aluminium de seconde fusion. La production d'aluminium de première fusion (par électrolyse) est traitée dans la section 2C relative aux procédés de la métallurgie.

Outre la 1ère fusion, l'aluminium est également produit à partir d'une grande diversité de déchets (canettes de boisson usagées, feuilles minces, déchets commerciaux, métaux laminés ou coulés, résidus d'écrémage, laitiers salés, etc.), par l'industrie de 2<sup>nde</sup> fusion. Les produits à recycler passent dans un four de fusion afin de redevenir une matière première destinée à créer de nouveaux produits. Il existe actuellement une dizaine de sites en France (affineurs), de capacité variable, implantés sur tout le territoire.

300 250 en milliers de tonnes 200 150 100 50 

Figure 29 : Production d'aluminium de seconde fusion (périmètre UE)

Source CITEPA/format CCNUCC - mars 2023

Graph\_2C.xlsx/Aluminium

## 3.2.6.1.3 Industrie agro-alimentaire (1A2e)

## Production de produits de fourrage vert déshydratés

La déshydratation de fourrage vert permet de produire des aliments pour animaux (ruminants mais aussi chevaux, lapins, volailles, ...).


Le fourrage vert utilisé est essentiellement la luzerne puis la pulpe de betteraves et dans une moindres mesures d'autres produits. Les fourrages déshydratés se présentent sous forme de granulés ou de balles de fibres longues.

Les sécheurs fonctionnent actuellement au charbon, au lignite, à la biomasse ou au gaz naturel. La chaleur produite entre en contact avec le produit à sécher dans le sécheur (tambour rotatif).

Un important programme de substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables est mis en place dans la filière depuis ces dernières années, en parallèle de la quête perpétuelle de la réduction de la consommation énergétique.

Le schéma suivant présente le fonctionnement d'une usine de déshydratation de fourrage vert.

# La déshydratation de la luzerne



Source: www.luzernes.org

Les sites de production de fourrage vert n'existent qu'en France métropolitaine. Ils sont au nombre de 26 en 2021.

## 3.2.6.1.4 Minéraux non métalliques (1A2f)

## Production de ciment

Les principales étapes lors de la fabrication de ciment sont les suivantes :

- les matières premières sont extraites des carrières. Les émissions induites par les carrières ne sont pas comptabilisées dans cette section (cf. section relative aux carrières).
- des broyeurs sont utilisés pour réduire ces matières premières en poudre. La poudre obtenue est appelée "farine crue".
- cette farine est transformée en granules par addition d'eau. Les granules sont introduits dans un échangeur à grille pour séchage puis dans des fours dont la plupart sont des fours rotatifs. La température de la flamme est de 2000°C et la température des matières de 1450°C. Le produit obtenu est du clinker.
- > le produit final, le ciment, est obtenu par ajout de produits tels que du gypse, des cendres volantes, etc.

Plusieurs procédés ont été ou sont utilisés en France :

- le procédé par voie sèche,
- le procédé par voie semi-sèche,
- le procédé par voie humide.

Le procédé par voie sèche est le procédé le plus utilisé en France.

Les données relatives à la production de ciment proviennent de communications de l'ATILH, qui fait partie du Syndicat Français de l'Industrie du Ciment [218].

Les sources de données relatives à la production de clinker qui ont été utilisées sont les suivantes :

- Jusqu'en 2004 : communication de la production nationale de clinker par l'ATILH [218] ;
- A partir de 2005 : utilisation des déclarations annuelles des sites industriels. Tous les sites pris en compte sont soumis au Système d'Echange de Quotas d'Emissions de l'Union européenne (SEQE-UE), ce qui permet d'assurer la fiabilité des déclarations. Les données de production nationale communiquées par l'ATILH sont utilisées pour contrôle de cohérence.

En 2021, il existe en France 28 usines de production de ciment dont 3 produisent du ciment aluminate (environ 4,5% de la production nationale) et 6 centres de broyage répartis sur l'ensemble du territoire français.

#### Production d'émail

Cette section concerne uniquement les émissions provenant de la combustion dans les sites de production d'émail.

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées au phénomène de décarbonatation dans les installations de production d'émail sont présentées dans la section relative aux procédés industriels.

En France, trois sites de production d'émail sont actuellement identifiés. Seuls deux de ces sites sont soumis à la déclaration annuelle des rejets de polluants atmosphériques du fait de leur taille. Faute d'informations, seuls ces deux sites sont retenus dans le calcul de l'inventaire national. Toutefois, l'autre petit site est pris en compte dans le solde du bilan de l'énergie.

De plus, depuis avril 2010, un des deux sites retenus dans l'inventaire national a fermé, donc les données de production de l'autre site sont confidentielles.

Le principe de fabrication d'émail est le suivant :

L'émail est un mélange de silice, minium, potasse et soude. Par la fusion à haute température de ces différents éléments, il est obtenu après broyage une poudre incolore appelée « fondant », qui par sa nature s'apparente davantage au cristal qu'au verre.

L'émail peut être soit transparent, soit opaque. La coloration du fondant s'obtient par addition d'oxydes métalliques réduits en poudre.

L'émaillage consiste à fixer la poudre d'émail sur son support métallique par des cuissons successives et rapides de l'ordre de 800°C. L'or, l'argent, le cuivre, l'acier peuvent constituer le support de toute pièce émaillée.

L'émail est utilisé essentiellement en verrerie et en céramique.

#### Production de céramique

Le terme "céramique" regroupe quatre grandes familles :

- la poterie,
- la faïence,
- ➤ le grès,
- la porcelaine.

La fabrication de céramiques fines se décompose en quatre étapes principales :

la fabrication de la terre : les matières premières constituées de terres argileuses sont broyées avec de l'eau. Le grain obtenu est filtré puis pressé dans des filtres à presse. La terre

subit ensuite une dernière opération : le désaérage (étape permettant de supprimer les bulles d'air).

- le façonnage ou modelage : étape de mise en forme du produit.
- la cuisson : avant d'être décoré, l'objet subit une première cuisson à 900°C dont le but est de sécher l'objet déjà façonné avant d'être émaillé. La porcelaine dure doit atteindre 1400°C.

la décoration : les couleurs sont obtenues grâce à des oxydes métalliques après cuisson - le bleu par le cobalt, le vert/turquoise par le cuivre, le jaune/rouge par le fer, le brun par le manganèse, le rose/pourpre par le chlorure d'or.

En 2021, il existait en France environ 80 usines de production de céramiques contre une vingtaine de plus au début des années 2000.

#### Production de verre

La production de verre se répartit en plusieurs secteurs :

- la production de verre plat (SNAP 030314) qui correspond aux glaces et verres à vitres, 6 sites de production en activité.
- ➤ la production de verre creux (SNAP 030315) qui comporte les bouteilles et bombonnes, les flacons et les pots industriels, la gobeleterie et les bocaux. Le verre creux, avec 31 sites en activité, est le poste le plus important dans la fabrication de verre puisqu'il représente plus de 60% de la production totale de verre en poids.
- la production de fibres de verre (en particulier laine de verre et fils de verre) (SNAP 030316) compte 9 sites en activité.
- la production de verre technique (SNAP 030317) qui regroupe en particulier, la lunetterie et l'optique, les ampoules, le verre pour télévision et radio, le verre de laboratoire, les isolateurs, compte 5 sites en activité.
- la production de fibre minérale (laine de roche) (SNAP 030318), uniquement 4 sites en activité.

Tous les sites de production de verre sont localisés en France métropolitaine.

Les sources de données relatives à la production qui ont été utilisées sont les suivantes :

- Verre plat (030314): de 1990 à 2010, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Les statistiques de l'INSEE ne sont plus disponibles depuis 2011. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2011.
- Verre creux (030315): de 1990 à 2013, les données proviennent de la Fédération des Industriels du Verre [457]. Le rapport d'activité de la Fédération des Industriels du Verre n'est plus disponible depuis 2014. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2013.
- Fibre de verre (030316) : de 1990 à 2010, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Les statistiques de l'INSEE ne sont plus disponibles depuis 2011. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2011.
- Verre technique (030317) : de 1990 à 2004, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Depuis 2005, le SESSI ne fournit plus de donnée sur cette activité. Comme des écarts importants sont observés entre les statistiques de la Fédération des Industriels du Verre [457] et les statistiques du SESSI, la production retenue correspond à l'évolution entre

deux années des statistiques de la Fédération des Industriels du Verre appliquée à la dernière année disponible du SESSI. Le rapport d'activité de la Fédération des Industriels du Verre n'est plus disponible depuis 2014. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2013.

Fibre minérale (030318) : depuis 2001, les données de production proviennent des déclarations individuelles des industriels [19]. Avant cette date, faute de données précises, il est fait l'hypothèse du maintien de la production de 2001 depuis la date de création de chaque site industriel.

La production de verre totale correspond à la somme de ces différentes productions.

Les différentes étapes intervenant dans la fabrication du verre sont les suivantes :

- Le calcin, nécessaire à la fusion, est une matière première qui est, soit produite par l'installation (réutilisation du surplus de production, récupération des pièces rejetées par le contrôle qualité, etc.), soit récupérée à l'extérieur (recyclage du verre).
- Les matières premières utilisées lors de la fabrication de verre sont : la silice sous forme de sable, l'oxyde de sodium sous forme de carbonate, les éléments alcalino-terreux sous forme de chaux ou de dolomie.
- La fusion de ces matières premières ainsi que du calcin s'effectue, soit dans un four de combustion, soit dans un four électrique à une température de 1550 °C.
- Le verre incandescent en fusion quitte le four pour passer dans l'avant bassin où il est amené à sa température de travail (500°C).
- Il s'écoule ensuite par des goulottes jusqu'aux machines.

En 2021, il existait en France 55 usines de production de verre qui se répartissaient en 31 sites de production de verre creux, 5 sites de production de verre technique, 6 sites de production de verre plat, 9 sites de production de fibre de verre et 4 sites de production de laine de roche. Cette répartition a peu évolué au cours des dix dernières années.

## Production de chaux

Cette section concerne uniquement les installations de combustion des installations de production de chaux. Il s'agit donc des émissions liées à la combustion des combustibles dans les fours.

La partie relative à la décarbonatation provenant des installations de production de chaux (incluant les émissions liées à la production de chaux en sucreries) est traitée dans la section relative au code CRF 2A2.

Les auto-producteurs de chaux des secteurs de la papeterie et de la sucrerie sont pris en compte dans les secteurs correspondants.

La fabrication de la chaux se déroule en plusieurs étapes dont les principales sont les suivantes :

- Le calcaire est extrait des carrières. Il est l'élément de base de la fabrication de la chaux. Les émissions provenant des carrières ne sont pas comptabilisées dans cette partie.
- Le calcaire est concassé puis introduit dans des fours verticaux ou des fours rotatifs. Les combustibles utilisés diffèrent selon les fours. Le produit obtenu est de la chaux vive.
- Le passage de la chaux vive à la chaux éteinte se fait par réaction chimique exothermique, dite hydratation. Cette réaction a lieu dans un appareil appelé hydrateur où chaux et eau sont mises en contact.

Deux types de production de chaux sont à distinguer :

- d'une part, la chaux aérienne [190], également appelée chaux grasse ou chaux calcique et, d'autre part, la chaux magnésienne. La chaux aérienne est principalement constituée d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium qui durcit lentement à l'air sous l'effet du CO₂ présent dans l'air. La chaux magnésienne est constituée intégralement d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium et de magnésium. Elle résulte de la calcination de la dolomie.
- d'autre part, la production de chaux hydraulique [19, 196] produite par la calcination d'un calcaire plus ou moins argileux et siliceux avec réduction en poudre par extinction avec ou sans broyage. Elle est constituée d'hydroxyde de calcium, de silicates et d'aluminates de calcium.

Selon les substances et le type de chaux, les approches méthodologiques passent :

- > soit sur l'utilisation de données spécifiques aux installations sur une base individuelle qui servent, par extrapolation à déterminer les émissions de l'ensemble des installations,
- > soit sur l'utilisation de données nationales de production et de facteurs d'émission associés (exemple : cas des particules),
- > soit sur l'utilisation de données nationales de consommation d'énergie et de facteurs d'émission (nationaux ou spécifiques à une année donnée).

En 2021, il existait en France 16 usines de production de chaux aériennes et magnésiennes (contre 18 au début des années 2000) et 5 sites de production de chaux hydraulique dont 2 ayant une capacité inférieure à 3000 t/an.

La répartition de la production nationale par type de chaux pour l'année 2020 est la suivante :

- > chaux aérienne, 83,1%,
- > chaux magnésienne, 3,3%,
- > chaux hydraulique, 4,9%,

Chaux en sucrerie, 8,7%.

### Production de plâtre

Le plâtre est produit à partir de gypse. Le gypse est un sulfate de calcium hydraté, de formule  $Ca(SO_4)_2H_2O$ . C'est le sulfate naturel le plus distribué dans la nature. Le plâtre est préparé à partir du gypse naturel par chauffage à une température peu élevée.

La cuisson des gypses peut avoir lieu dans différents types de four : à chambre, à cuve ou tubulaire rotatif.

Différents types de plâtre sont obtenus suivant la température de cuisson :

- > plâtres à prise rapide, préparés à basse température (107°C), qui prennent en 1 ou 2 minutes,
- plâtres à staff et à stuc, préparés à une température inférieure à 180°C, qui prennent en 3 à 4 minutes,
- plâtres d'ouvrages, préparés à une température de 200 à 230°C, qui prennent en plusieurs minutes.

Lorsqu'on atteint une température de 600°C, le gypse n'a pratiquement plus de prise et est appelé « plâtre mort ». Par contre, si on atteint 900 à 1200°C, le composé perd une partie du sulfate et devient de la chaux (CaO) qui présente une bonne résistance mécanique et que l'on emploie comme hourdis pour carrelages, dallages, etc. (plâtre à carrelage).

#### Production de tuiles et briques

La fabrication de tuiles et briques se décompose en plusieurs étapes :

> La matière première est extraite des carrières.

- Un mélange constitué de 20 % d'argile jaune et 80 % d'argile noire est passé au broyeur puis stocké pendant trois semaines afin de lui assurer une parfaite malléabilité.
- > De l'eau et des produits complémentaires tels que du calcaire sont ajoutés à l'argile.
- Une mouleuse constitue ensuite des galettes qui sont emmenées vers des moules types.
- Les tuiles formées sont ensuite séchées dans un sécheur tunnel pendant 12 heures à une température de 85°C.
- > De couleur rouge grâce à l'oxyde de fer très présent dans l'argile, les tuiles peuvent être colorées avec des pigments d'origine naturelle par exemple.
- Les tuiles sont ensuite cuites pendant 21 heures dans des fours tunnel. La température peut atteindre environ 1100°C.

En 2021, il existait en France environ 130 usines de production de tuiles et briques, dont une en Martinique, réparties entre la production de tuiles, de briques de façade, de briques de structure et d'autres produits dont une quarantaine est soumise au SEQE-UE. Elles se répartissent entre 85 sociétés différentes. Ce nombre d'entreprises est relativement stable sur la dernière décennie.

#### 3.2.6.1.5 Autres secteurs (1A2g)

#### Production d'enrobés routiers

Cette section concerne les émissions provenant de la combustion dans les stations de production d'enrobés routiers.

La fabrication d'enrobés routiers se décompose en plusieurs étapes :

- la sélection et le transport de la matière première. Au cours de cette étape, les agrégats sont concassés au niveau de la carrière afin d'obtenir des éléments de taille standard. La matière première est généralement constituée de pierres et de cailloux mais on utilise parfois également du verre pilé.
- > l'asphalte est produit, soit par un procédé continu, soit par un procédé discontinu. Simultanément, la matière première (pierres et cailloux concassés) est transportée dans un sécheur puis passe à travers un jeu de tamis.
- l'opération finale consiste à mélanger la matière première et l'asphalte dans une cuve spéciale.

Les centrales d'enrobage mobiles se partagent par moitié entre les procédés continus et discontinus.

La consommation de bitume représente entre 7 % et 8 % de la production d'enrobés.

Les émissions déterminées dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de combustibles pour alimenter les fours (sécheurs).

#### 3.2.6.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données disponible OMINEA en annexe électronique et sur le site internet https://www.citepa.org/fr/ominea/

#### Sources fixes

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 ou 3 selon les substances (c'est-à-dire la spécificité des facteurs d'émission de chaque installation et leur poids dans l'ensemble du secteur).

L'activité des secteurs de cette catégorie CRF 1A2 est caractérisée par la consommation d'énergie.

L'industrie manufacturière fait l'objet d'une classification en sous-secteurs définis dans les formats de restitution des inventaires d'émission (voir plus loin).


Par ailleurs, la nécessité de prendre en compte la nature des équipements de combustion (chaudières, turbines à gaz, moteurs, fours avec et sans contact entre la flamme ou les produits de combustion et la matière première), engins mobiles à moteur thermique, etc. mais également les équipements de dépollution, la taille des installations, etc., tous paramètres influents sur les émissions de certaines substances, est également à considérer.

Ces critères rendent complexes la détermination des consommations d'énergie car il n'existe pas de statistiques appropriées prêtes à cet emploi environnemental. Les consommations énergétiques sont donc reconstituées pour les divers sous-ensembles considérés à partir des statistiques et données disponibles. A cet effet plusieurs sources sont utilisées :


- Le bilan de l'énergie du SDES [1] qui couvre l'ensemble de l'industrie y compris l'industrie du bâtiment et des travaux publics (BTP) et la production du tabac, quelle que soit la taille de l'entreprise. Cette statistique propose une répartition des consommations selon les différents sous-secteurs mais la série temporelle n'est pas toujours cohérente. Le bilan de l'énergie du SDES fournit également la part de biométhane consommé, qui est ensuite retranchée à la consommation totale de gaz de réseau. L'autoproduction d'énergie n'est pas incluse dans la catégorie « industrie » par le SDES, elle est incluse dans les secteurs de la transformation d'énergie. Ces consommations sont réallouées par le Citepa aux secteurs autoproducteurs, dont l'industrie, le raffinage et le tertiaire, selon des clés de répartition fournies par le SDES. En revanche, la chaleur produite par des tiers (site en NAF 35) et vendue à l'industrie manufacturière, est comptabilisée dans la catégorie « production d'électricité et de chaleur » (1A1a), en accord avec les lignes directrices du GIEC.
- L'enquête annuelle des consommations d'énergie dans l'industrie [26] qui couvre l'autoproduction d'énergie et la consommation de combustibles tels que biomasse et déchets depuis 2006. Le BTP et l'industrie du tabac ne sont pas inclus dans le champ qui se limite en outre aux entreprises de plus de 20 salariés (10 salariés pour les industries agro-alimentaires). En règle générale, plus de 15 000 établissements sont enquêtés chaque année dont tous les gros consommateurs d'énergie.
- L'inventaire des Grandes Installations de Combustion (GIC) [39] dans lequel les données sont disponibles par combustible pour les installations de plus de 50 MW.
- Les données relatives aux déclarations annuelles des rejets de polluants [19] qui comportent des informations relatives aux différents combustibles consommés et à leurs caractéristiques pour chaque installation.
- Les données statistiques publiques ou internes produites par certains secteurs tels que la sidérurgie [27], la production de ciment [28] et la production d'enrobage routier [64].
- Les données relatives à l'Outre-mer fournies par le CPDP [14] et les observatoires régionaux (cf. section générale énergie).
- Les données relatives aux installations soumises au système d'échange de quotas d'émissions (SEQE): les déclarations annuelles de rejets [19] fournissent les consommations de combustibles particuliers non prises en compte dans les statistiques nationales, et qui sont donc à ajouter au bilan national. Les données SEQE permettent par ailleurs d'effectuer un contrôle de cohérence et vérifier que les émissions totales d'un secteur SEQE ne dépassent pas les émissions du secteur correspondant dans l'inventaire.

Les différences entre les champs des diverses sources sont illustrées par les figures ci-après respectivement en ce qui concerne la couverture sectorielle et la couverture des combustibles.

## Périmètres des sources relatives aux bilans énergétiques



## Périmètres relatifs aux combustibles dans les bilans énergétiques



Les caractéristiques des combustibles prises en compte sont celles disponibles pour les installations considérées individuellement [19, 39] (les plus gros consommateurs généralement). A défaut, les caractéristiques moyennes par défaut sont utilisées (cf. section générale énergie). A noter que les produits dérivés ou déchets utilisés comme combustibles le sont généralement dans des installations de taille importante et sont appréciés sur une base individuelle. L'incertitude sur les niveaux d'activité s'en trouve donc réduite.

Les sous-secteurs identifiés sont ceux définis par les Nations Unies dans le CRF et le NFR.

Le système d'inventaire retient 8 sous-secteurs dont 2 constituent après agrégation le sous-secteur « autres industries » du CRF / NFR.

Les définitions de ces sous-secteurs figurent dans le tableau ci-après :

Tableau 51 : Sous-secteurs du système d'inventaire

## SELON LE REFERENTIEL NAF rév.2 (version 2008)

Référentiel CO	CNUCC / CRF	et CEE-NU / NF	Référentiel SNIEBA				
Secteur	ISIC rev 4	4 NACE rev 2 NAF rev 2		Secteur	Retenu		
Iron and steel	241, 2431 et 25	24 (en partie)	24.1 et 24.5 (en partie)	Sidérurgie et métaux ferreux	NCE E16, E17 et E29		
Non-ferrous metals	242 et 2432	24 (en partie)	24.4, 2453Z et 2454Z	Métaux non ferreux	NCE E18		
Chemicals	20, 21 et 22	20, 21 et 22	20, 21 et 22	Chimie	NCE E23 à E28		
Pulp, paper and print	17 et 18	17 et 18	17 et 18	Pâte à papier et carton <sup>11</sup>	NCE E35		
Food processing, beverages and tobacco	10, 11 et 12	10, 11 et 12	10, 11 et 12	Industries agro- alimentaires	NCE E12 à E14		
Non-metallic minerals	23	23	23	Minéraux non métalliques	NCE E19 à 22		
Other	13 à 16, 13 à 16, 26 26 à 32 à 32		13 à 16, 26 à 32	Equipements et matériels de transports	NCE E30 à 33		
	20 0 32	J a J		Divers industrie	NCE E15, E34, E36 à E38		

Pour des raisons de confidentialité statistique, l'EACEI ne couvre pas l'industrie du tabac qui se retrouve de facto répartie sur l'ensemble des secteurs et pas nécessairement dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire.

Le logigramme ci-après décrit les différentes phases de traitement de l'information qui aboutissent :

- d'une part, à déterminer les consommations de combustibles fossiles, de biomasse et de déchets valorisés dans des installations de combustion hors incinération pour les différents secteurs de l'industrie,
- d'autre part, à déterminer les consommations des mêmes combustibles pour les catégories SNAP relatives à la combustion sous chaudières (SNAP 0301XX), dans des fours sans contact (SNAP 0302xx) et avec contact<sup>12</sup> (SNAP 0303xx) qui servent de données d'activité.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> y compris Imprimerie.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> se dit des installations où les produits de la combustion entrent en contact avec d'autres produits tels que des matières premières dans certains fours.




Figure 30 : Logigramme du processus d'estimation des consommations d'énergie en France métropolitaine

Des ajustements sont introduits pour boucler, in fine, avec le bilan énergétique national. Ces ajustements qui sont généralement limités et quantitativement faibles s'expliquent par les différences structurelles des diverses sources d'information, la prise en compte de données spécifiques à certaines installations, etc.

Les émissions sont calculées à partir des consommations d'énergie et des facteurs d'émission éventuellement spécifiques à certaines catégories d'installation, voire par installation lorsque les données sont disponibles (notamment les GIC).

Les consommations d'énergie relatives à tous ces sous-ensembles représentent une grande quantité de données gérée par des bases de données qui ne peut être fournie ici. Un récapitulatif plus détaillé par type de combustible est présenté en annexe 13 pour quelques années à partir de 1990.

Les équipements tels que les turbines à gaz, les moteurs fixes et les autres équipements thermiques (fours exceptés), sont assimilés aux chaudières car les parcs de ces équipements ne sont pas connus avec assez de précision. Les engins mobiles font l'objet d'une estimation distincte associée à des facteurs d'émission spécifiques.

La détermination des émissions des installations visées est effectuée au moyen de plusieurs approches potentielles:

- La mesure directe des émissions en continu au moyen de chaînes de mesurage automatiques. Ces dispositifs sont imposés par la réglementation pour certaines substances aux installations dont les rejets dépassent certains seuils, ou présentent un caractère de dangerosité ou de toxicité. En deçà de ces seuils, la mesure peut être périodique.
- L'estimation des rejets est également effectuée au moyen de bilans matières pour certaines installations et certaines substances (CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, métaux lourds, etc.) sous certaines conditions de représentativité.

- La modélisation des émissions est également envisageable mais relativement peu pratiquée car complexe et onéreuse à mettre en œuvre.
- Le recours à des facteurs d'émission est très fréquent notamment pour les substances non visées par les approches précédentes, mais aussi comme indicateur représentant in fine la quantité rejetée au cours d'une période donnée par rapport à une unité d'activité.

Les données disponibles que constituent les déclarations des exploitants aux DREAL [19] comportent de nombreuses indications qui sont basées sur les approches citées ci-dessus. Ces informations sont exploitées au niveau de chaque installation pour les plus importantes, notamment pour réaliser certains inventaires (cf. inventaire GIC). Ce processus permet une prise en compte des spécificités de chaque installation le cas échéant (par exemple, tenir compte de la teneur en soufre du combustible spécifiquement consommé par l'installation). A défaut d'être disponible, l'information recherchée est remplacée, soit par un bilan matière, soit par l'utilisation d'un facteur d'émission moyen qui peut toutefois rester spécifique d'un type d'équipement, d'une taille d'installation, etc.

Ces facteurs d'émission sont développés dans les sous-sections suivantes propres aux différentes catégories de polluants.

Les secteurs présentant des spécificités sont développés dans des sections particulières (sidérurgie, métaux non ferreux, etc. - catégories CRF 1A2a, 1A2b, 1A2g et 1A2f) tandis que pour les autres secteurs ne comportant que des installations de combustion relativement classiques et homogènes (catégories CRF 1A2c, 1A2d et 1A2e), les éléments généraux développés dans la présente section et ses sous-sections sont directement applicables.

Concernant la sidérurgie, les flux énergétiques présentent une complexité dans la répartition des usages énergétiques et non énergétiques correspondant aux catégories CRF 1A2a, 1B1b et 2C1. En ce qui concernent les rejets de  $CO_2$  et  $CH_4$ , en accord avec les lignes directrices du GIEC, les émissions issues de la combustion de combustibles minéraux solides (hors gaz sidérurgiques consommés dans les chaudières) sont allouées au CRF 2C1. En ce qui concerne le  $N_2O$ , d'après les lignes directrices du GIEC, les émissions de la combustion de combustibles minéraux solides sont réparties entre usages énergétiques et non énergétiques selon les divers usages (i.e. ateliers sidérurgiques). Toutes les émissions liées à la combustion de combustibles liquides et gaz naturel sont considérées en tant qu'usage énergétique, et donc allouées au CRF 1A2. Les émissions liées aux gaz sidérurgiques vendus à d'autres sites sont allouées aux secteurs consommateurs.

### Emissions de CO2

Les émissions de  $CO_2$  sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les facteurs d'émission spécifiques nationaux ou par sites sont appliqués selon les secteurs (cf. section générale énergie).

Pour les combustibles particuliers, connus grâce aux déclarations annuelles de rejets [19] dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions (SEQE), des facteurs d'émission spécifiques recalculés d'après les déclarations sont utilisés.

Les émissions de  $CO_2$  des consommations de combustibles solides au sein des ateliers sidérurgiques (liées à la combustion, cf. section 1A2a « Iron and steel »), hors GIC, sont désormais allouées au CRF 2C1, conformément aux lignes directrices du GIEC 2006.

## Emissions de CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O

Les émissions de CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les valeurs par défaut par combustible proviennent du GIEC 2006 [624].

Comme pour le  $CO_2$ , les émissions de  $CH_4$  liées aux consommations de combustibles solides au sein des ateliers sidérurgiques (liées à la combustion, cf. section 1A2a « Iron and steel »), hors GIC, sont également désormais allouées au CRF 2C1 conformément aux lignes directrices du GIEC 2006. Les émissions de  $N_2O$ , ne pouvant être rapportées dans le CRF 2C1, sont allouées au CRF 1A2a comme auparavant.

#### Sources mobiles

La méthode appliquée est de rang GIEC 1 ou 2 du fait de l'utilisation de FE provenant de la littérature et de FE nationaux.

Il est fait l'hypothèse que les engins spéciaux dans l'industrie ne consomment que du fioul domestique (FOD) et du gaz de pétrole liquéfié (GPL). A partir de 2011, il ne s'agit plus de FOD mais de gazole non routier (GNR). Cependant, les consommations énergétiques n'étant pas connues spécifiquement dans les statistiques, des hypothèses sont formulées, à savoir qu'une part des "autres usages" des consommations d'énergie dans l'industrie [26] est affectée à ce type d'engins.

Par ailleurs, l'enquête EACEI [26] ne prend pas en compte le secteur du BTP (Bâtiments et Travaux Publics). Il est fait l'hypothèse que les engins de ce secteur ne consomment que du FOD jusqu'en mai 2011 et uniquement du GNR par la suite. Les données de consommations proviennent du bilan de l'énergie produit par le SDES [1].

Les caractéristiques des combustibles prises en compte sont les caractéristiques moyennes par défaut (cf. section générale énergie). Les consommations d'énergie pour l'ensemble du secteur de l'industrie manufacturière sont indiquées en annexe 13.

Les émissions sont calculées à partir des consommations d'énergie estimées et des facteurs d'émission retenus pour chaque sous-ensemble « équipement x combustible » qui tiennent compte des avancées technologiques au travers des réglementations en vigueur. Une activité globale pour chaque combustible et des facteurs d'émission pondérés sont recalculés.

#### Emissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les valeurs nationales (par combustible) sont appliquées uniformément à tous les équipements (cf. section générale énergie).

## Emissions de CH<sub>4</sub>

Le calcul des émissions fait intervenir de multiples hypothèses sur la nature des équipements et leur utilisation. Les facteurs d'émission sont établis sur la base de plusieurs références [71, 141, 1029] et varient selon le combustible et les années, en fonction de l'évolution des réglementations et de la composition du parc.

Pour information, les facteurs d'émission correspondant à chaque niveau de la réglementation pour les engins diesel sont présentés ci-après :

g/GJ	Pré- Directive	Stage I	Stage II	Stage IIIa	Stage IIIb	Stage IV	Stage V
Compacteuses à plaque vibrante, bétonnières	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	1,4
Chargeuses compactes	3,9	3,9	1,3	1,3	1,3	1,3	0,9
Trancheuses	3,9	3,9	1,3	1,3	1,3	1,3	0,9
Rouleaux	3,3	1,3	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6
Pelles mécaniques, finisseurs	3,3	1,3	0,9	0,9	0,6	0,6	0,3
Bulldozers, chargeuses, tractopelles	2,7	0,9	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3
Niveleuses	1,1	0,7	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3

Tableau 52: Facteurs d'émission du CH<sub>4</sub> par gamme et par norme d'engin

### Emissions de N2O

Le calcul des émissions fait intervenir de multiples hypothèses sur la nature des équipements et leur utilisation. Les facteurs d'émission proviennent du GIEC 2006 [624].

#### 3.2.6.2.1 Métallurgie des métaux ferreux (1A2a)

## Production de fonte grise

Dans les fours à cubilot, le coke de houille contenant du soufre, sa combustion entraîne des émissions de SO<sub>2</sub>. Les polluants associés à la combustion sont également émis : NOx, COVNM, CH<sub>4</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, etc.

Les autres types de fours (fours à arc électriques, à induction ou rotatifs) ne présentent pas d'émission relative à la plupart des substances considérées dans l'inventaire contrairement aux fours à cubilot cités précédemment.

Les particules sont considérées émises plutôt lors du moulage que lors de la combustion.

Les émissions sont calculées à partir de la production nationale de fonte ([622] de 1960 à 1980, [957] à partir de 1981) et de facteurs d'émission. Pour les gaz à effet de serre, la consommation de combustibles pour la production de fonte et des facteurs d'émission spécifiques aux combustibles sont utilisés. Les consommations nationales de combustibles sont issues de statistiques nationales sectorielles [26] jusqu'en 2010. A partir de 2011, par manque de données, une consommation totale de combustibles est estimée à partir du ratio d'énergie consommée par tonne de fonte produite pour l'année 2010 et de la production nationale de fonte [957]. Les consommations par type de combustible sont estimées à partir de la consommation totale et de la répartition moyenne (moyenne réalisée sur les années 2006 à 2010) des consommations par type de combustible, appliquée à la consommation totale annuelle.

La méthode d'estimation des émissions est de rang GIEC 2.

## Emissions de CO<sub>2</sub>

D'après CORINAIR [583], les émissions de  $CO_2$  induites par la production de fonte grise sont uniquement dues à la consommation de combustibles. Les émissions de  $CO_2$  sont calculées en multipliant les consommations de combustibles [26] par les facteurs d'émission nationaux (cf. section générale énergie). Le facteur d'émission du  $CO_2$  est ensuite rapporté à la production annuelle [622][957]. Il varie donc en fonction des années.

## Emissions de CH<sub>4</sub>, et N<sub>2</sub>O

Comme pour le  $CO_2$ , les émissions de  $CH_4$  et de  $N_2O$  sont obtenues en appliquant les facteurs d'émission par défaut par combustible [638] aux consommations [26]. Le facteur d'émission global est ensuite déterminé en rapportant les émissions totales à la production annuelle [622].

#### Production d'acier

## Agglomération de minerai

Les émissions liées à l'agglomération de minerai (partie énergétique) sont calculées sur la base des déclarations annuelles des émissions des sites à partir de 2004 [19], d'une part, et de la production nationale d'agglomérés [27] et de facteurs d'émission moyens appliqués sur les années antérieures, d'autre part. Les consommations de combustibles [27], les contenus en carbone [27] et des facteurs d'émission nationaux (cf. section générale énergie) sont également utilisés pour estimer les émissions de certaines substances.

## Réchauffeurs de hauts-fourneaux

En ce qui concerne les réchauffeurs de haut-fourneau, les émissions sont calculées à partir du bilan énergétique fourni par la fédération professionnelle [27] et de facteurs d'émission moyens calculés à

partir de données disponibles dans les déclarations annuelles des émissions [19]. Les consommations de combustibles [27], les contenus en carbone [27] et des facteurs d'émission nationaux (cf. section générale énergie) sont également utilisés pour estimer les émissions de certaines substances.

#### Autres ateliers

Pour les autres ateliers, les émissions sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des facteurs d'émission nationaux relatifs à ces combustibles (cf. section générale énergie).

Il convient de noter que la distinction entre les émissions liées à la combustion (1A2a) et les émissions liées au procédé (2C1) est réalisée en fonction de l'atelier sidérurgique.

La fédération professionnelle fournit un bilan des consommations et productions « Energies et matières » par atelier [27] jusqu'en 2013.

Par exemple, l'atelier de production de fonte (au sein du haut-fourneau) utilise du coke et des charbons comme agents réducteurs (matières premières → émissions liées au procédé) et des combustibles liquides et gazeux pour réchauffer l'air injecté à la base du haut-fourneau qui provoque la combustion des matières premières (émissions liées à la combustion). Des gaz de haut-fourneau issus de la transformation des matières premières sont produits et sont en partie réutilisés comme combustibles (apport énergétique) au sein du site intégré. Les émissions des gaz de haut-fourneau non valorisés et issues de la transformation des matières premières sont comptabilisées en procédé. La distinction est réalisée de différentes façons selon la nature des intrants, selon les substances considérées (cf. sections dédiées aux émissions par polluant) sur la base des lignes directrices pour la réalisation des inventaires des émissions. A partir de 2014, les données fournies par la fédération professionnelle [27] ne sont plus disponibles. Afin d'estimer les consommations de combustible pour chaque type de production (pour les ateliers : agglomération, hauts-fourneaux, autres ateliers), une estimation de la consommation totale de combustibles par atelier est réalisée à partir de la production (par type d'atelier) et d'un ratio moyen entre la consommation totale et la production, basé sur les années connues. Une répartition moyenne des consommations par type de combustible, basée sur les années connues, est appliquée à la consommation totale afin d'obtenir les consommations par combustible.

La répartition des flux de combustibles et matériaux entrants des installations sidérurgiques, et des émissions de gaz à effet de serre associées est présentée ci-dessous :

goudrons Périmètre de l'installation PROCÉDÉS (2C1a) Minerais de fei Castine, Dolo Charbon Minerai de fei ÉNERGIE Dolomi Minerai de fei (1A1c, 1B1b) Coke métallurgique importé Haut Four à Coke métallurgique Aciérie produit en site intégré Charbon à coke GC **GHF** GAC GC: gaz de four à coke : gaz de haut-fourneau GAC : gaz d'aciérie (convertisseur à oxygène) ÉNERGIE (1A) Combustibles liquides et gazeux, hors gaz sidérurgiques, à usage énergétique ENERGIE (1A2a)

Figure 31 : Répartition des flux de combustibles et matières des installations sidérurgiques et des émissions de CO<sub>2</sub> associées

 $Sch\'ema\ tir\'e\ des\ Lignes\ directrices\ du\ GIEC\ -\ Refinement\ 2019\ (V3\_CH04\_Figure\ 4.8d),\ et\ adapt\'e\ \grave{a}\ la\ situation\ française.$ 

#### Emissions de CO2

Concernant les émissions de CO<sub>2</sub>, la distinction entre les émissions liées à la combustion (section présente - 1A2a) et les émissions liées au procédé (2C1) est réalisée grâce à un bilan matière au sein de l'atelier concerné. La fédération professionnelle du secteur fournit la quantité de carbone entrant dans le haut-fourneau [27], en ne tenant compte que des matières premières utilisées comme réducteurs (charbon et coke), ainsi que la quantité de carbone sortant, qui est contenu dans le produit (fonte) et dans les gaz d'échappement (gaz de haut-fourneau). Ces gaz sont soit captés et valorisés (réutilisés comme combustibles pour réchauffer l'air du haut-fourneau), soit captés mais non valorisés (torches), soit non captés.

Les émissions de  $CO_2$  des consommations de combustibles solides et des gaz sidérurgiques au sein des ateliers sidérurgiques, hors GIC, sont désormais allouées au CRF 2C1, conformément aux lignes directrices du GIEC 2006.

Par ailleurs, la majorité des installations du secteur est soumise au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne (SEQE-UE). Les données sont utilisées à des fins de contrôles de cohérence.

## Agglomération de minerai

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées à la combustion sont calculées par type de combustible sur la base des consommations annuelles des différents combustibles et matières employés [27] et des teneurs en carbone moyennes (sur 2001-2008) spécifiques à ces combustibles [27]. Les émissions sont ensuite ramenées à la production annuelle d'agglomérés [27] pour obtenir le facteur d'émission par tonne d'agglomérés produits. Les émissions relatives à l'utilisation de castine (décarbonatation) et à l'apport de minerai de fer sont traitées en section « 2C1 - iron steel ».

## > Réchauffeurs de hauts-fourneaux

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des teneurs en carbone moyennes (sur 2001-2008) spécifiques à ces combustibles [27]. Les émissions sont ensuite ramenées à la production annuelle de fonte brute [27] pour obtenir le facteur d'émission par tonne de fonte produite.

#### Autres ateliers

Les émissions de  $CO_2$  sont calculées par type de combustible sur la base des consommations annuelles des différents combustibles et matières employés [27] et des teneurs en carbone moyennes (sur 2001-2008) spécifiques à ces combustibles [27].

#### Emissions de CH4

Comme pour le CO<sub>2</sub>, les émissions de CH<sub>4</sub> liées aux consommations de combustibles solides et des gaz sidérurgiques au sein des différents ateliers sidérurgiques, hors GIC, sont également désormais allouées au CRF 2C1 conformément aux lignes directrices du GIEC 2006.

#### Agglomération de minerai

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont connues annuellement, site par site depuis 2003 [19]. A l'aide de la production nationale d'agglomérés, un facteur d'émission moyen est recalculé. Pour rapporter les émissions liées à la combustion par type de combustible, les facteurs d'émission standards nationaux par combustible sont utilisés, pondérés par le facteur d'émission issu des déclarations annuelles (afin d'assurer la cohérence avec les émissions déclarées). Avant 2003, un facteur d'émission moyen basé sur les données de 2003 et 2004 est appliqué.

## Réchauffeurs de hauts-fourneaux

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638]. Les émissions sont ensuite ramenées à la production annuelle de fonte brute [27] pour obtenir le facteur d'émission par tonne de fonte produite.

#### Autres ateliers

Les émissions de CH<sub>4</sub> pour ces ateliers sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638].

## Emissions de N2O

## Agglomération de minerai

Les émissions de  $N_2O$  sont connues annuellement, site par site depuis 2003 [19]. A l'aide de la production nationale d'agglomérés, le facteur d'émission moyen est recalculé. Pour rapporter les émissions liées à la combustion par type de combustible, les facteurs d'émission standards nationaux par combustible sont utilisés, pondérés par le facteur d'émission issu des déclarations annuelles (afin d'assurer la cohérence avec les émissions déclarées). Avant 2003, un facteur d'émission moyen basé sur les données de 2003 et 2004 est appliqué.

## > Réchauffeurs de hauts-fourneaux

Les émissions de  $N_2O$  sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638]. Les émissions sont ensuite ramenées à la production annuelle de fonte brute [27] pour obtenir le facteur d'émission par tonne de fonte produite.

#### Autres ateliers

Les émissions de N<sub>2</sub>O pour ces ateliers sont calculées sur la base des consommations annuelles des différents combustibles employés [27] et des facteurs d'émission par défaut du GIEC 2006 [638].

## 3.2.6.2.2 Métallurgie des métaux non ferreux (1A2b)

#### Production de cuivre

Les niveaux d'activité correspondent aux productions de cuivre de 1ère et de 2<sup>nde</sup> fusion en France ainsi qu'aux consommations de combustibles des sites qui produisent ce cuivre : ces données proviennent des communications avec les industriels [50] ainsi que des statistiques françaises [272] et mondiales de production [223].

Les gaz à effet de serre émis lors de la production de cuivre sont le CO<sub>2</sub>, le N<sub>2</sub>O et le CH<sub>4</sub>.

#### Emissions de CO2

Les facteurs d'émission sont calculés sur la base des combustibles utilisés annuellement sur le site [26] et des facteurs d'émission par combustible (cf. section générale énergie).

## Emissions de CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O

Les facteurs d'émission sont calculés sur la base des combustibles utilisés annuellement sur le site [26] et de facteurs d'émission par combustible provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

#### Production de magnésium

La production était connue via l'annuaire statistique mondial des minerais et métaux [223].

## Emissions de CO<sub>2</sub>

Pour la première fusion, les facteurs d'émission du CO<sub>2</sub> sont calculés sur la base des combustibles utilisés annuellement sur le site et des facteurs d'émission nationaux (cf. section générale énergie). Ils varient donc en fonction des années.

#### Emissions de CH₄ et N2O

Pour la première fusion, les facteurs d'émission du  $CH_4$  et du  $N_2O$  sont calculés sur la base des combustibles utilisés annuellement sur le site et des facteurs d'émission des guidelines du GIEC 2006 [623]. Ils varient donc en fonction des années.

#### Emissions de Gaz fluorés

Les gaz fluorés émis par la production de magnésium sont traités dans la section en section 2C relative à la métallurgie.

## Productions de plomb et de zinc de première fusion

Une partie des émissions provient de la combustion liée aux procédés et une autre partie provient plus spécifiquement du procédé (dégagement de métaux lourds par exemple).

Les données d'activité sont fournies par l'inspection des installations classées [19] :

- dans des publications annuelles entre 1990 et 2002
- par communication directe entre 2003 et 2007

## dans les déclarations annuelles depuis 2008

La détermination des rejets nécessite également de connaître des ratios des consommations énergétiques par rapport aux productions au moyen des enquêtes disponibles [26] et des données précédentes.

Les émissions sont calculées à partir de facteurs d'émission. Il n'y a plus de production de plomb de première fusion en France depuis 2003.

### Emissions de CO2

Les émissions sont calculées sur la base des consommations de combustibles du secteur d'activité et des facteurs d'émission correspondant aux différents combustibles (cf. section générale énergie).

Depuis 2003, les facteurs d'émission rapportés à la production de zinc (confidentiels) ont fortement diminué suite à la cessation d'activité d'un site très émetteur, du fait des combustibles utilisés, qui produisait à la fois du plomb et du zinc de première fusion.

#### Emissions de CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O

Les émissions sont déterminées sur la base des consommations du secteur et des facteurs d'émission par combustible provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623]. Ils varient donc en fonction des années.

Depuis 2003, les facteurs d'émission rapportés à la production de zinc (confidentiels) ont fortement diminué suite à la cessation d'activité d'un site mettant en œuvre des procédés très émetteurs qui produisait à la fois du plomb et du zinc de première fusion.

## Productions de plomb et de zinc de seconde fusion

Jusqu'en 2010, les consommations nationales de combustibles pour la production de plomb et zinc de seconde fusion étaient déterminées à partir des consommations d'énergie du secteur du plomb et du zinc [26], desquelles étaient déduites les consommations pour la production de plomb et zinc de première fusion (section 1A2b « production de plomb et zinc de première fusion »).

Depuis 2010, les consommations d'énergie du secteur du plomb et du zinc ne sont plus disponibles dans les statistiques. Les consommations des années suivantes sont recalculées à partir de la production nationale annuelle de plomb et zinc de seconde fusion, et du ratio énergétique de consommation de combustibles par rapport à la production pour l'année 2010, dernière année connue.

La production de plomb de seconde fusion est connue jusqu'en 2007 à partir des statistiques mondiales de minerais et minéraux [223]. Entre 2007 et 2013, la production de plomb est issue des déclarations annuelles [19]. Depuis 2014, pour cause de confidentialité, seule une valeur nationale est fournie par la fédération du secteur [712].

La production de zinc de seconde fusion est connue jusqu'en 2002, date de cessation de production hors déchets spéciaux, grâce aux bulletins mensuels de statistiques industrielles [53]. Un site de production à partir de rejets spéciaux a ouvert en 1993 et est toujours en activité : les données de productions sont communiquées par l'exploitant [714].

## Emissions de CO2

## • Plomb de seconde fusion

Les émissions sont calculées sur la base des consommations de combustibles [26] et des facteurs d'émission par combustibles (cf. section générale énergie).

## Zinc de seconde fusion

Les émissions sont calculées sur la base des consommations de combustibles [26] et des facteurs d'émission par combustibles (cf. section générale énergie).

### Emissions de CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O

### • Plomb de seconde fusion

Les émissions sont calculées sur la base des consommations de combustibles [26] et des facteurs d'émission par combustibles provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

Le facteur d'émission ramené à la production varie selon le mix énergétique au cours de la période. Celui-ci est considéré identique à partir de 2010, dû au recalcul des consommations de combustibles.

### Zinc de seconde fusion

Les émissions sont calculées sur la base des consommations de combustibles [26] et des facteurs d'émission par combustibles provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

Le facteur d'émission ramené à la production varie selon le mix énergétique au cours de la période. Il est confidentiel compte tenu du nombre réduit de sites.

#### Production d'aluminium secondaire

De 1999 à 2010, les données de consommation de combustibles proviennent des enquêtes EACEI [26]. Pour les années antérieures, de 1990 à 1998, les étapes et hypothèses suivantes sont suivies :

- 1. Estimation d'un ratio énergie/production (GJ combustible / t Al produit) sur la base des données de consommation d'énergie et de production des sites pour lesquels ces deux types de données sont disponibles (de 2003 à 2010) ;
- 2. Application du ratio calculé pour 2003 aux productions d'aluminium secondaire (t) pour les années 1990 à 1998, afin d'obtenir la consommation énergétique totale (en GJ) ;
- 3. Application de la répartition de la consommation totale entre les consommations des différents combustibles consommés en 1999 aux consommations totales de 1990 à 1998, afin d'obtenir les consommations par type de combustible.

A partir de 2011, les données de consommations ne sont plus disponibles. Par conséquent, la consommation globale annuelle est estimée en suivant les étapes 1 à 3 ci-dessus, à la différence près que le ratio utilisé à partir de 2011 est le ratio moyen des années 2003 à 2010. De plus, la répartition des consommations de combustibles de 2010 est appliquée pour les années à partir de 2011.

Les rejets atmosphériques proviennent essentiellement de la combustion de combustibles dans les fours de fusion. Les émissions sont déterminées à partir des données disponibles dans les déclarations annuelles des rejets des exploitants depuis 2003 [19]. Des facteurs d'émission issus des lignes directrices du GIEC 2006 [623] et de la littérature sont utilisés pour les années antérieures ou pour pallier l'absence d'information pour certains sites [42, 68]. Les données sur la série temporelle sont cohérentes.

## Emissions de CO<sub>2</sub>

Les émissions de  $CO_2$  sont calculées à partir des consommations de combustibles utilisées pour la production d'aluminium de seconde fusion [26] et des facteurs d'émission nationaux par combustible (cf. section générale énergie).

## Emissions de CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par combustible provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

#### 3.2.6.2.3 Industrie agro-alimentaire (1A2e)

Pour les gaz à effet de serre  $(CO_2, N_2O$  et  $CH_4)$ , les émissions sont calculées sur la base de la consommation d'énergie annuelle par combustible.

## Données relatives à la production

De 1990 à aujourd'hui, les données de production de fourrage vert sont des données communiquées par la fédération (La Coopération Agricole de France déshydratation) [776]. Dans les dernières années, une augmentation de la consommation de biomasse en tant que combustible peut être observée.

#### Données relatives aux consommations de combustible

Les données de consommations de combustible sont connues pour les trois catégories de produits déshydratés : pulpes de betterave, luzerne et autres produits.

De 1990 à 2012, les données de consommation d'énergie par combustible et par type de produits sont communiquées par La Coopération Agricole France déshydratation via une enquête annuelle qu'elle réalise [776].

De 2013 à 2019, même si ces données sont disponibles auprès de La Coopération Agricole France déshydratation, afin d'assurer la totale cohérence avec le système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, les consommations de combustibles proviennent des déclarations annuelles des exploitants (la plupart des sites industriels sont soumis au système de quotas, mais tous les sites déclarent dans le cadre du système déclaratif E-PRTR) [19]. En 2020, suite aux différences observées entre les données E-PRTR et SEQE, les données provenant du SEQE ont été retenues car elles sont vérifiées par des organismes tiers.

#### Emissions de CO2

A partir de 2013, les données spécifiques d'émission de CO<sub>2</sub> disponibles par l'intermédiaire des déclarations des émissions sont utilisées que ce soit dans le cadre du système d'échanges des quotas d'émissions (SEQE) ou non (le même dispositif de déclaration servant au SEQE et à l'E-PRTR) [19].

Jusqu'en 2012 inclus, les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées en multipliant la consommation par combustible par le facteur d'émission moyen relatif à chaque combustible déterminé sur la base des données disponibles depuis 2013 (cf. section générale énergie et la base de données OMINEA).

La cohérence temporelle entre ces deux périodes est vérifiée et assurée par le Citepa.

### Emissions de CH4

Pour toutes les années, les émissions de CH<sub>4</sub> sont estimées en multipliant la consommation par combustible par les facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie et la base de données OMINEA).

### Emissions de N2O

Pour toutes les années, les émissions de  $N_2O$  sont estimées en multipliant la consommation par combustible par les facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie et la base de données OMINEA).

## Emissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.

## 3.2.6.2.4 Minéraux non métalliques (1A2f)

## Production de ciment

Pour les gaz à effet de serre (CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O et CH<sub>4</sub>), les émissions sont calculées sur la base de la consommation d'énergie annuelle par combustible.

De 1990 à 2004, la consommation par combustible pour l'ensemble du secteur provient de la profession (ATILH) [28].

A partir de 2005, afin d'assurer la cohérence avec le système d'échange de quotas d'émission, les consommations par combustible pour l'ensemble de la profession proviennent des déclarations annuelles des industriels [19].

### Emissions de CO<sub>2</sub>

A partir de 2005, les données spécifiques d'émission de CO<sub>2</sub> disponibles par l'intermédiaire des déclarations des émissions sont utilisées que ce soit dans le cadre du système d'échanges des quotas d'émissions (SEQE) ou non (le même dispositif de déclaration servant au SEQE et à l'E-PRTR) [19].

Jusqu'en 2004 inclus, les émissions de  $CO_2$  sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible qui correspondent à la moyenne des facteurs d'émission par combustible déterminés, sur la période 2005-2012 (1<sup>ère</sup> période du SEQE), à partir des déclarations des émissions par combustible [19].

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

Pour toutes les années, les émissions de CH<sub>4</sub> sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie).

## Emissions de N<sub>2</sub>O

Pour toutes les années, les émissions de  $N_2O$  sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie).

### Emissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.

### Production d'émail

Pour information, compte tenu du nombre restreint d'installations concernées, les facteurs d'émission ne sont pas communiqués dans la base de données OMINEA.

### Emissions de CO2

Les émissions nationales correspondent à la somme des émissions des installations de production d'émail [19]. Toutefois, lorsqu'une valeur d'émission spécifique manque, la valeur de l'année précédente ou un facteur d'émission moyen est utilisé.

#### Emissions de CH₄

Les émissions nationales sont estimées à partir des consommations de combustibles déclarées par les sites [19] et des facteurs d'émission par combustible (cf. section générale énergie).

## Emissions de N<sub>2</sub>O

Les émissions nationales sont estimées à partir des consommations de combustibles déclarées par les sites [19] et des facteurs d'émission par combustible (cf. section générale énergie).

## Production de céramique

Les émissions déterminées dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de combustibles pour alimenter les fours.

Avant 2011, la consommation nationale de combustibles provenait de la publication de l'EACEI [26]. Depuis 2011, cette consommation nationale n'est plus disponible. Un ratio énergétique de la consommation de combustibles par tonne de produit est déterminé chaque année à partir des sites

déclarants. Ce ratio est ensuite appliqué à la production nationale [251]. La répartition des consommations par combustible est ensuite effectuée, proportionnellement à celle de l'année précédente. Les émissions sont calculées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par combustible associés.

### Emissions de CO<sub>2</sub>

Sur l'ensemble de la période, les émissions de  $CO_2$  sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie). Ces émissions peuvent être ramenées, au niveau national, soit à la consommation d'énergie, soit à la production nationale.

## Emissions de CH4

Sur l'ensemble de la période, les émissions de  $CH_4$  sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par défaut tirés du GIEC 2006 [623], relatifs à chaque combustible.

### Emissions de N2O

Sur l'ensemble de la période, les émissions de  $N_2O$  sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par défaut tirés du GIEC 2006 [623], relatifs à chaque combustible.

### Emissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.

#### Production de verre

Pour quantifier les gaz à effet de serre  $(CO_2, N_2O$  et  $CH_4)$ , les consommations énergétiques par combustible sont utilisées.

Pour les différentes catégories, les sources de données utilisées pour déterminer les consommations par combustible sont les suivantes :

- à partir de 2005, les consommations proviennent des données individuelles des sites à partir des déclarations (approche site par site) [19].
- ➢ de 1990 à 2004, les consommations totales de l'ensemble des activités verrières hors laine de roche (code NCE E22 fourni par le SESSI [26]) sont connues. Afin de répartir les consommations par catégorie, les ratios déterminés en 2005 par catégorie sur la base des données individuelles sont appliqués à la consommation totale annuelle de 1990 à 2004.

## Emissions de CO<sub>2</sub>

La méthodologie mise en œuvre est appliquée à l'ensemble de la production de verre. Elle est présentée sur le schéma ci-après.

A partir de 2005, les émissions par combustible et par installation sont directement connues via les déclarations annuelles [19]. A partir des consommations par combustible, un facteur d'émission par combustible est déterminé par année.

Pour les années antérieures à 2005, un facteur d'émission moyen est déterminé sur la période 2005-2012 par combustible et par type de verre. Il est ensuite appliqué aux consommations par combustible et par type de verre pour calculer les émissions de  $CO_2$ .

Les émissions ainsi obtenues par année et par combustible sont sommées pour estimer les émissions de  $CO_2$  totales annuelles.

### Emissions de CH4

Pour toutes les années et quel que soit le type de verre produit, les émissions de  $CH_4$  sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible, appliqués uniformément à toutes les installations et présentés en section générale énergie.

#### Emissions de N<sub>2</sub>O

Pour toutes les années et quel que soit le type de verre produit, les émissions de  $N_2O$  sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible, appliqués uniformément à toutes les installations et présentés en section générale énergie.

### Emissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.

#### Production de chaux

Selon les substances et le type de chaux, les approches méthodologiques passent :

- soit par l'utilisation de données spécifiques aux installations sur une base individuelle qui servent, par extrapolation à déterminer les émissions de l'ensemble des installations,
- > soit par l'utilisation de données nationales de production et de facteurs d'émission associés (exemple : cas des particules),
- > soit par l'utilisation de données nationales de consommation d'énergie et de facteurs d'émission (nationaux ou spécifiques à une année donnée).

Pour quantifier les gaz à effet de serre  $(CO_2, N_2O$  et  $CH_4)$ , les consommations énergétiques par combustible sont utilisées.

Détermination des consommations énergétiques

A partir de 2005, les consommations énergétiques par combustible sont disponibles dans les déclarations annuelles [19]. Toutefois, quelques petits sites de production de chaux ne sont pas soumis au système déclaratif de leurs émissions. Une estimation de leurs consommations énergétiques est réalisée à partir, d'une part, du ratio énergétique des sites faisant l'objet de déclarations annuelles exprimée en GJ/t chaux produite, et d'autre part, de la répartition par année de la consommation énergétique des sites déclaratifs et enfin de la production de chaux associée à ces petits sites.

Entre 1993 et 2004, les consommations énergétiques proviennent des statistiques nationales de consommations énergétiques [26] qui prennent en compte tous les sites de production de chaux.

Pour les années 1990 à 1992, les consommations énergétiques par combustible sont estimées à partir des consommations disponibles en 1993 et en appliquant le ratio d'évolution de la production entre les années.

#### Emissions de CO2

La méthodologie mise en œuvre pour calculer les émissions de  $CO_2$  du secteur de la production de chaux aérienne, magnésienne et de chaux hydraulique s'applique pour l'ensemble de la production de chaux mais dépend de l'année considérée.

Méthode mise en œuvre depuis 2005

Pour les plus gros sites de production de chaux, les émissions de CO<sub>2</sub> (par combustible) proviennent des déclarations individuelles [19]. Les autres données disponibles dans ces déclarations sont les données de consommation par combustible par site. Ainsi, un facteur d'émission moyen par année et par combustible est déterminé sur la base des données déclarées.

Pour les plus petits sites pour lesquels aucune déclaration individuelle n'est disponible, les émissions de CO<sub>2</sub> sont calculées sur la base des consommations associées à ces petits sites (méthode décrite précédemment) et des facteurs d'émission moyens annuels déterminés par combustible sur la base des données déclarées par les sites plus importants.

Méthode mise en œuvre avant 2005

Pour l'ensemble des sites de production de chaux (aucune donnée individuelle disponible), les émissions de  $CO_2$  sont calculées sur la base des consommations par combustible et des facteurs d'émission moyens de la période 2005-2012 par combustible.

#### Emissions de CH4

Pour toutes les années, les émissions de CH<sub>4</sub> sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les différentes sources utilisées pour déterminer les consommations de combustibles sont présentées dans la section précédente. Les facteurs d'émission nationaux par combustible sont appliqués uniformément à toutes les installations (cf. section générale énergie).

#### Emissions de N2O

Pour toutes les années, les émissions de  $N_2O$  sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les différentes sources utilisées pour déterminer les consommations de combustibles sont présentées dans la section précédente. Les facteurs d'émission nationaux par combustible sont appliqués uniformément à toutes les installations (cf. section générale énergie).

## Emissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.

#### Production de plâtre

Les émissions déterminées dans cette section proviennent de l'utilisation de combustibles alimentant les fours.

Les données disponibles détaillées (types, quantités et caractéristiques des combustibles, mesures des émissions, etc.) permettent une estimation fine des émissions.

Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de la consommation énergétique.

## Consommation énergétique

La méthode d'estimation des consommations du secteur du plâtre est présentée ci-après :

Méthode à partir de 2003

A partir de 2003, les consommations par combustible proviennent, d'une part, des déclarations individuelles des industriels [19] et, d'autre part, pour les sites non soumis au système déclaratif (consommation surfacique), un calcul est réalisé par année :

Consommation surfacique par combustible = (consommation connue par combustible / production connue) x (production nationale - production connue)

#### Entre 1990 et 2002

Le secteur du plâtre est inclus dans le code NCE E20. Ainsi, en 2003, il est possible de déterminer la part que représente le secteur du plâtre dans le total du code NCE E20 par combustible [452].

Ce ratio par combustible déterminé en 2003 est supposé constant sur la période 1990-2002.

Les consommations par combustible sur la période 1990-2002 correspondent donc au produit entre les consommations par combustible du code NCE E20 et le ratio déterminé pour l'année 2003.

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

La méthodologie mise en œuvre est la suivante. Elle permet d'assurer une cohérence temporelle.

A partir de 2005, les émissions de  $CO_2$  par combustible proviennent, d'une part, des déclarations annuelles des industriels [19] et, d'autre part, elles sont calculées par produit entre la consommation surfacique telle que décrite précédemment et le facteur d'émission de  $CO_2$  par combustible déterminé par année sur la base des déclarations annuelles individuelles.

Pour les années antérieures à 2005, les émissions de  $CO_2$  sont estimées sur la base des données de consommation par combustible (méthode décrite précédemment) et des facteurs d'émission moyens de la période 2005-2012 par combustible (cas particulier : pour le gaz naturel, le facteur d'émission national est retenu car il est évolutif en fonction des années).

## Emissions de CH4

Pour toutes les années, les émissions de CH<sub>4</sub> sont estimées à partir des facteurs d'émission relatifs à chaque combustible appliqué uniformément à toutes les installations (cf. section générale énergie).

## Emissions de N2O

La méthode appliquée est similaire à celle du CH<sub>4</sub>.

#### Emissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.

## Production de tuiles et briques

Les émissions déterminées dans cette section sont celles provenant de l'utilisation de combustibles pour alimenter les fours. Les émissions sont calculées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par combustible associés.

## Consommation d'énergie

Avant 2005, la consommation nationale de combustibles provient de l'EACEI [26]. Depuis 2005, cette consommation nationale n'est plus disponible. Elle est recalculée à partir de deux sources complémentaires : des consommations par site, disponibles dans les déclarations annuelles des émissions [19], et pour la consommation surfacique (solde de la production), du ratio énergétique de la consommation de combustibles par tonne de produit pour l'année 2004, appliqué au solde de la production [241].

## Production de tuiles et briques

Les données de production proviennent de la Fédération Française des Tuiles et Briques [241] ainsi que des déclarations annuelles [19].

## Emissions de CO2

A partir de 2005, les émissions de CO<sub>2</sub> par combustible proviennent, d'une part, des déclarations annuelles [19] et, d'autre part, elles sont calculées sur la base des consommations surfaciques (solde

des consommations nationales et connues par site) et des facteurs d'émission nationaux de CO2 par combustible (mix Tier 2/3).

Pour les années antérieures à 2005, les émissions de CO<sub>2</sub> sont estimées sur la base des données de consommation par combustible (méthode décrite précédemment) et des facteurs d'émission nationaux (Tier 2).

La cohérence temporelle est vérifiée en comparant les facteurs d'émission de CO2 recalculés depuis 2005 à partir des données des exploitants avec les facteurs d'émission CO<sub>2</sub> nationaux.

Pour information, pour les sites soumis au SEQE, un contrôle de cohérence est effectué entre les émissions déclarées dans ce cadre, et les données disponibles dans les déclarations annuelles des émissions [19].

## Emissions de CH₄

Sur l'ensemble de la période, les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par défaut relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie).

## Emissions de N<sub>2</sub>O

Sur l'ensemble de la période, les émissions de N<sub>2</sub>O sont déterminées à partir des consommations de combustibles et des facteurs d'émission par défaut relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie).

## Emissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.

### 3.2.6.2.5 Autres secteurs (1A2g)

#### Production d'enrobés routiers

Les émissions sont calculées, selon les polluants :

- soit à partir de la consommation nationale de bitume des centrales d'enrobage, obtenue auprès de l'USIRF par communication avant 2005 [184] et dans une publication annuelle à partir de 2005 [715];
- soit à partir de la répartition par type de combustibles, obtenue auprès de la profession pour certaines années et de la consommation spécifique d'énergie rapportée au bitume consommé [185].

## Emissions de CO<sub>2</sub>

Les émissions sont déterminées au moyen de la répartition par type de combustibles consommés [185] et du ratio énergétique associé [717] ainsi que des facteurs d'émission nationaux par combustible (cf. section générale énergie).

## Emissions de CH₄ et N2O

Les émissions sont déterminées au moyen de la répartition par type de combustibles consommés [185] et du ratio énergétique associé [717] ainsi que des facteurs d'émission nationaux du secteur par combustible provenant d'une étude nationale [717] pour le fioul lourd et le gaz naturel et des lignes directrices du GIEC 2006 [623] pour les autres combustibles.

## 3.2.6.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans le cas présent, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 3<sup>ème</sup> niveau de la catégorie CRF (i.e. 1A2).

Malgré la diversité des installations couvertes par ce secteur, les données d'activité correspondantes sont relativement homogènes (consommations de combustibles) et bien suivies par les organismes statistiques correspondants. L'incertitude estimée pour les données d'activité est de 3%.

En ce qui concerne les facteurs d'émission, l'incertitude estimée dépend du combustible, selon si sa composition est susceptible de varier significativement ou non. Pour le  $CO_2$ , l'incertitude sur le facteur d'émission est fixée à 2% pour les combustibles liquides, solides et le gaz naturel et à 6% pour les autres combustibles. Pour le  $CH_4$  et le  $N_2O$ , les facteurs d'émission proviennent principalement de la littérature (lignes directrices du GIEC) pour lesquels une incertitude de 100% est considérée.

Concernant la cohérence temporelle des séries, les consommations de combustibles sont connues, pour l'ensemble de l'industrie et aussi par grand sous-secteur, pour toutes les années de la période à partir des données du bilan de l'énergie du Service statistique du Ministère en charge de l'Environnement (SDES) qui assure une rétropolation des méthodes autant que possible.

## 3.2.6.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions spécifiques sont élaborées pour ce sous-secteur de l'énergie :

- les émissions recalculées sont vérifiées ainsi que les tendances sur la série temporelle,
- une vérification systématique de l'absence de valeur négative dans les consommations et les émissions (pouvant être due au bouclage sur le bilan de l'énergie national),
- les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Environnement,
- ➤ une validation indirecte des émissions de CO₂ est effectuée par des organismes agréés dans le cadre du SEQE,
- les données SEQE permettent par ailleurs d'effectuer un contrôle de cohérence et vérifier que les émissions totales d'un secteur SEQE ne dépassent pas les émissions du secteur correspondant dans l'inventaire,
- > une validation spécifique est mise en place pour l'inventaire des GIC (Grandes Installations de Combustion),
- ➢ pour le secteur de la production de ciment, le ratio énergétique, exprimé en GJ/t clinker, oscille pour la France entre 3,7 et 4 GJ/t clinker. Or, dans les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles pour les cimenteries (décision d'exécution de la commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles tableau 1), le ratio énergétique est compris entre 2,9 et 3,3 GJ/t clinker pour les nouveaux fours. La valeur française semble donc être réaliste puisque la plupart des fours en activité ne sont pas récents.

## 3.2.6.5 Recalculs

## Impact des recalculs du CRF 1A2

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	65 165	69 426	67 669	66 129	64 639	63 742	61 890	53 008	56 310	53 088	51 756	51 229	48 652	47 794	47 676	45 418	46 517	44 424	42 187	0
Nouveau	kt CO2e	65 095	69 289	67 523	66 044	64 558	63 660	61 735	52 941	56 320	52 740	51 398	50 884	48 564	47 647	47 156	45 000	46 338	44 610	41 762	44 300
Différence	kt CO2e	-70	-137	-146	-85	-81	-83	-155	-67	+9,6	-349	-358	-345	-88	-147	-519	-419	-179	+186	-424	+44 300
Dillerence	%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	+0%	-1%	-1%	-1%	-0%	-0%	-1%	-1%	-0%	+0%	-1%	-
Source Cit	epa/ma	rs 2023																	Rappo	ort CRF.xl	sm / 1.A.2

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

## Description des recalculs

Plusieurs modifications et corrections ont été introduites dans la nouvelle édition de l'inventaire pour le secteur 1A2:

- Global 1A2 :
- sources fixes de type chaudières :

Certaines données du bilan de l'énergie du SDES ont été révisées pour la période 2011-2020, avec notamment : une hausse des consommations de coke de houille (entre +952 TJ et +2744 TJ selon les années), une baisse significative des consommations de coke de pétrole (entre -2529 TJ et -6132 TJ selon les années), une forte baisse des consommations de biomasse solide pour 2011-2018 (entre -850 et -7468 TJ entre 2011 et 2018) suivi par une hausse sur 2019-2020 (+2309 TJ en 2019, +3129 TJ en 2020), et enfin une légère révision des données de consommations de fiouls domestique et GPL pour 2018-2020 seulement. De plus, les données de consommations de gaz naturel liées aux autoproducteurs d'électricité ont été légèrement révisées à la baisse pour la période 1990-2002 (environ -300/-380 TJ pour 1990-1992, puis entre -1153 et -1580 TJ pour 1993-2002).

Enfin, les données des combustibles spécifiques non couverts par le bilan de l'énergie du SDES, provenant directement des déclarations ETS, ont été légèrement révisées sur toute la série 1990-2018, et plus fortement modifiées pour 2019-2020 (+1717 TJ en 2019 et -949 TJ en 2020) suite à des corrections de traitement des données. Enfin, en termes de facteurs d'émissions, le FE CO2 du gaz naturel a été revu légèrement à la baisse sur toute la période 1990-2020 suite à un changement de méthodologie du traitement des données de FE spécifiques à la France. De plus, certains facteurs d'émission spécifiques provenant des données d'activité et d'émissions de l'ETS, pour les combustibles non couverts par le bilan de l'énergie du SDES, ont également été légèrement révisés pour 2019-2020 suite à la modification des données prises en compte.

## - Sources mobiles:

Pour le secteur du BTP, les consommations de diesel et biodiesel ont été revues à la baisse pour 2011-2018 (de l'ordre de 35-45 kt de combustible, sauf pour 2017 où la révision est plus modérée) suite à la mise à jour des consommations des territoires Outre-mer pour ces années-là. De plus, pour 2020, la consommation de diesel de ce secteur a été légèrement révisée (-3 kt environ). Enfin, le taux d'incorporation d'agro-carburant a été révisé pour toute la période 2011-2020, modifiant ainsi les estimations des consommations de ce carburant.

Pour les autres secteurs, les données sources provenant des enquêtes EACEI, permettant le recalcul des consommations de diesel et GPL dans les engins mobiles, ont été révisées pour 2020. En termes de facteurs d'émission, aucun changement notoire n'est à signaler.

## - Sources spécifiques 1A2 :

- Fonderie de fonte : mise à jour de la production de fonte de l'année 2020 à partir de données de la profession, révision légèrement à la baisse des facteurs d'émission du CO<sub>2</sub> du gaz naturel sur la période 1990-2021 ;
- Déshydratation de luzerne : révision légèrement à la baisse des FE CO<sub>2</sub> du gaz naturel impactant les émissions sur la période 1990-2012 ;
- Email : révision légèrement à la baisse du FE  $CO_2$  du gaz naturel sur la période [1990-2020] et intégration de l'année 2021 ;
- Cuivre : légère révision à la baisse des FE CO<sub>2</sub> du gaz naturel sur les années [1990-1999] ;
- Magnésium : légère révision à la baisse des FE CO₂ du gaz naturel sur les années [1990-2001] ;
- Plomb et de zinc de première fusion : légère révision à la baisse des FE CO<sub>2</sub> du gaz naturel sur les années [1990-2021] et intégration de l'année 2021 ; révision du PCI du gasoil des années 2003 à 2020 excepté 2018 uniquement pour les émissions issues de la production de zinc de première fusion.
- Plomb et zinc de seconde fusion : légère révision à la baisse des  $FE CO_2$  du gaz naturel sur les années [1990-2020].
- Aluminium secondaire : légère baisse du facteur d'émission  $CO_2$  pour le gaz naturel sur l'ensemble de la période.
- Céramiques :
  - Mise à jour de la production pour un site [2019-2020];
  - o Mise à jour du facteur d'émission CO<sub>2</sub> du gaz naturel [1990-2020]
- Verre: pour le 030314: mise à jour de la production [2014-2020].
- Ciment: RAS
- Tuiles et briques :
  - o Mise à jour du facteur d'émission CO<sub>2</sub> du coke de pétrole [2013-2018 ; 2020] ;
  - Mise à jour du facteur d'émission CO<sub>2</sub> du fioul domestique [2004-2018];
  - Mise à jour du facteur d'émission CO<sub>2</sub> du bois [2004-2020];
  - o Mise à jour du facteur d'émission CO<sub>2</sub> des déchets agricoles [2015-2018].
- Chaux:
- O Mise à jour de la production de chaux aérienne et magnésienne [1960-1991] : impact sur les émissions de  $CO_2$ ,  $CH_4$  et  $N_2O$ ;
- $\circ$  Mise à jour de la production d'un site [2019 ; 2020] : impact sur les émissions de  $CO_2$ ,  $CH_4$  et  $N_2O$  ;
- Ajout de la partie biomasse de la consommation de 119 pour un site [2019]
- o Réaffectation d'une partie de la consommation de 111 vers 12B [2020]
- Plâtre:
- $\circ$  Mise à jour de la production pour 2 sites [2020] : impact sur les émissions de  $CO_2$ ,  $CH_4$  et  $N_2O$ ;
- o Mise à jour du facteur d'émission CO<sub>2</sub> du gaz naturel [1990-2004].
- Enrobage routier:
  - o Gaz naturel: mise à jour du facteur d'émission CO<sub>2</sub> [1990-2013, 2019].

## Raison et justification

Amélioration de l'exactitude et de la cohérence temporelle.

## 3.2.6.6 Améliorations envisagées

Les travaux démarrés depuis quelques années visant à améliorer la cohérence entre les données utilisées dans l'inventaire et celles du bilan de l'énergie national se poursuivent (coopération Citepa/SDES).

D'autre part, la prise en compte de données individuelles relatives aux émissions de  $CO_2$  ainsi qu'aux consommations énergétiques a besoin d'être encore affinée dans différents secteurs de la combustion pour les procédés énergétiques avec contact, en particulier sur la partie relative à la rétropolation des émissions sur toute la période.

Concernant la déshydratation du fourrage vert, une amélioration de la cohérence des données de consommation de la fédération et des déclarations SEQE est envisagée afin d'avoir des facteurs d'émission plus affinés.

# **3.2.7 Transports (1A3)**

## 3.2.7.1 Caractéristiques de la catégorie

En 2021, pour la France au périmètre France UE, les différentes catégories clés (hors UTCATF) du secteur du transport (CRF 1A3) en termes de niveau d'émissions et d'évolution des émissions sont les suivantes :


Tableau 53 : Substances pour lesquelles le secteur 1.A.3 est source clé en 2021 (hors UCTATF\*, périmètre France UE)

Sous- secteur	Substance	N	liveau	Evolution			
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)		
1A3a	CO <sub>2</sub>	24 <sup>ème</sup>	0,9%	53 <sup>ème</sup>	0,3%		
	CO <sub>2</sub>	1 <sup>er</sup>	28,2%	1 <sup>er</sup>	14,2%		
1A3b	N <sub>2</sub> O	45 <sup>ème</sup>	0,3%	59 <sup>ème</sup>	0,2%		
	CH <sub>4</sub>	-	-	51 <sup>ème</sup>	0,3%		
1A3c	CO <sub>2</sub>	-	-	58 <sup>ème</sup>	0,2%		
1A3d	CO <sub>2</sub>	41 <sup>ème</sup>	0,3%	57 <sup>ème</sup>	0,3%		

<sup>\*</sup> Analyse hors UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)


Parmi tous les modes de transports, le transport routier (1.A.3.b.) constitue loin devant l'aérien domestique (1.A.3.a.ii domestique), le maritime domestique (1.A.3.d.), le ferroviaire (1.A.3.c.) et les stations de compression (1.A.3.e.) le plus important consommateur d'énergie avec 95,6 % (périmètre France UE) de la consommation du secteur du transport en 2021.

Figure 32 : Consommation des différents modes de transports sur la période 1990 - 2021 et répartition en 2021 (y compris agro-carburants) (Périmètre France UE)



Source Citepa / format CCNUCC - Mars 2023

transports.xls/Transports



## 3.2.7.1.1 Transport aérien (1.A.3.a.)

Le transport aérien est à l'origine d'émissions de diverses substances dans l'atmosphère. Ces dernières sont constituées schématiquement par :

- Les rejets lors de la combustion de carburants par les équipements de propulsion ou de servitude (par exemple les APU). Les engins militaires sont exclus pour des raisons de confidentialité. L'ensemble de l'activité militaire est inclus dans les sources institutionnelles (1.A.5),
- Les émissions connexes attachées aux aéronefs (usure des pneumatiques, des freins, érosion des pistes, etc.),
- Les émissions liées aux activités environnantes telles que : engins de piste, trafic routier induit, servitudes aéroports (chaufferie, restauration, entretien espaces verts, etc.). Ces sources sont généralement incluses dans les activités de même nature à une échelle plus générale (par exemple trafic routier, combustion, etc.). C'est pourquoi, cette catégorie n'est pas traitée dans cette section. Au niveau de la plateforme aéroportuaire, elles sont d'importance variable selon la taille du site. Il est parfois justifié de les appréhender spécifiquement. Le lecteur se reportera éventuellement au guide méthodologique développé par le Citepa [697].

Contrairement à la plupart des autres sources, les aéronefs se caractérisent par :

- Une altitude de rejet dans un domaine beaucoup plus étendu et variable au cours du vol, comprise entre le sol et plus de 10 000 m,
- Une localisation des rejets très étendue située dans des pays différents pour un même aéronef en vol international.

Par suite, en application des règles convenues dans le cadre des conventions internationales mais également de la particularité de la répartition du territoire français hors Europe ainsi que de la variabilité des caractéristiques de fonctionnement des aéronefs au cours des différentes phases de vol, il est nécessaire de décomposer le trafic aérien en sous-ensembles relatifs :

- A la phase de vol, dite « LTO (Landing and Take Off) », située au-dessous 3 000 pieds (914 m, souvent arrondi à 1 000 m),
- A la phase de vol, dite « croisière », au-dessus de 3 000 pieds (914 m souvent arrondi à 1 000 m).

Chacun de ces deux sous-ensembles est lui-même partagé en :

- Trafic domestique ou intérieur (liaisons entre deux points situés dans le pays considéré, en l'occurrence la France),
- Trafic international (liaisons entre deux points, l'un en France l'autre à l'étranger) pour la contribution relative aux ventes de carburant sur le territoire national.

La combinaison de ces deux critères, conduit à définir quatre catégories qui sont diversement prises en compte dans les inventaires :

	Trafic < 1 000 m (LTO)	Trafic > 1 000 m (croisière)				
Liaisons domestiques	SNAP 08.05.01	SNAP 08.05.03				
Liaisons domestiques	- dans le total CCNUCC (1.A.3.a.)					
Liaisons internationales	SNAP 08.05.02	SNAP 08.05.04				
Liaisons internationales	- hors total CCNUCC (1.D.1.)					

## Le cycle LTO

La partie du vol au-dessous de 3 000 pieds correspond aux phases de décollage et d'atterrissage des avions. Elle comprend plusieurs phases :

- L'approche (de 3 000 pieds au sol),
- Le roulage sur la piste (après l'atterrissage et avant le décollage),
- > Le parking,
- > Le décollage,
- > La montée (jusqu'à 3 000 pieds).

Les émissions dépendent de la durée de chacune de ces phases (elle-même variable selon les aéroports et les couples avion x moteur) et des caractéristiques des aéronefs (notamment du couple avion x moteur et des conditions d'exploitation).

Les émissions des APU (« Auxiliary Power Unit ») sont estimées et incluses dans les émissions LTO.

L'APU est un petit turboréacteur embarqué, qui permet à l'avion d'être autonome en escale pour l'air et l'électricité.

## La croisière

La partie du vol au-dessus de 3 000 pieds dite « croisière » comporte :

- La montée (de 3 000 pieds à l'altitude de croisière),
- La croisière stabilisée (partie du vol à altitude stabilisée),
- La descente (de l'altitude de croisière à 3 000 pieds).

Les émissions dépendent de la durée de chacune de ces phases (elle-même variable selon les types d'avions) et des caractéristiques des aéronefs (selon les types d'avions et les conditions d'exploitation).

## Données caractéristiques du trafic civil

Les données relatives aux mouvements des aéronefs sont recensées par la DGAC [127, 131, 132, 1137]. Ces données correspondent aux vols commerciaux et non commerciaux. Le temps de « taxi » est déterminé pour chaque aéroport, lorsque ces données sont disponibles dans les bases de la DGAC. En l'absence d'information, des données moyennes des années disponibles sont appliquées. Les aéroports pour lesquels aucune information n'est disponible se voient appliquer des temps forfaitaires et sont regroupés selon les classes suivantes :

- > Roissy et Orly,
- Les 11 aéroports français dont les trafics commerciaux (en nombre de mouvements) sont les plus importants après Roissy et Orly: Ajaccio, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Aquitaine, Lille-Lesquin, Lyon-Satolas, Marseille-Provence, Montpellier-Méditerranée, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim, Toulouse-Blagnac,

- > Les autres aéroports français,
- > Les aéroports internationaux étrangers.

Les informations sur la motorisation des aéronefs et les consommations associées proviennent de différentes sources [903, 127, 128, 129, 130]. Certaines assimilations sont opérées en cas d'information manquante ou de multiples motorisations.

Le partage des liaisons entre métropole et l'Outre-mer (avec distinction des Territoires inclus dans l'Union Européenne -UE- ou non) est effectué en retenant l'hypothèse du partage pour moitié des liaisons respectives entre ces trois ensembles.

### Données statistiques de consommation

Les données de ventes de carburants à usage de l'aviation [14] sont disponibles et permettent d'assurer un bouclage sur les consommations totales de carburants avions. Pour les territoires d'Outre-mer inclus ou non dans l'UE, c'est le bilan de l'énergie compilé par le Citepa qui est utilisé [666].

La consommation relative à la croisière internationale de la Métropole (Conso<sub>CR,Int,MT</sub>) est bornée par le solde obtenu entre le total des ventes françaises (VENTES<sub>MT+OM</sub>) diminué des consommations déterminées pour les cycles LTO des vols domestiques et internationaux pour la Métropole et l'Outre-Mer (Conso<sub>LTO,Dom,MT</sub>, Conso<sub>LTO,Dom,OM</sub> Conso<sub>LTO,Int,MT</sub> Conso<sub>LTO,Int,OM</sub>) ainsi que pour les croisières des vols domestiques pour la Métropole et l'Outre-Mer (Conso<sub>CR.Dom.MT.</sub>, Conso<sub>CR.Dom.OM</sub>) et la croisière internationale pour Outre-mer (Conso<sub>CR,Int,OM</sub>).

$$Conso_{CR,Int,MT} = \begin{vmatrix} VENTES_{MT+OM} \\ -Conso_{LTO,Dom,MT} - Conso_{LTO,Dom,OM} \\ -Conso_{LTO,Int,MT} - Conso_{LTO,Int,OM} \\ -Conso_{CR,Dom,MT} - Conso_{CR,Dom,OM} \\ -Conso_{CR,Dom,OM} \end{vmatrix}$$

Toutes les consommations à droite du signe égal de l'équation ci-dessus sont calculées à partir du modèle développé par le Citepa avec la DGAC (Tarmaac). Le bouclage n'est pas fait séparément pour la métropole et pour chaque territoire d'outre-mer, car pour ces derniers, il peut exister pour certaines années, en fonction de données économiques, des effets de bunkering (i.e. les avions font une escale pour simplement faire le plein dans un pays étranger au cours d'un vol domestique).

Dans ce sous-secteur des transports, la consommation et les rejets lors de la combustion des carburants par les équipements de propulsion ou de servitude sont pris en compte. Les engins militaires sont exclus pour des raisons de confidentialité (l'ensemble de l'activité militaire est inclus dans le CRF 1.A.5.). De même, les émissions liées aux activités environnantes (engins de piste, trafic routier induit, chaufferie, etc.) ne sont pas incluses en 1.A.3.a. mais dans les activités de même nature à une échelle plus générale (par exemple les consommations des engins de pistes sont comptabilisées dans le 1.A.2.g., le trafic routier induit dans le 1.A.3.b., etc.).

Le pic des émissions de CO<sub>2</sub> et de N<sub>2</sub>O a été atteint en 2000 (cf. Figure 32) pour le transport domestique. Depuis, une baisse régulière est observée, qui semble s'être stabilisée entre 2007 et 2015 alors que le trafic subit une hausse continue (cf. Figure 35).

Cette décorrélation des émissions et des consommations vis-à-vis du trafic est liée d'une part à la mise en place sur les avions de moteurs moins énergivores et moins polluants (qui explique la tendance des émissions de CH<sub>4</sub>), et d'autre part à la concurrence et/ou du report modal vers le transport ferroviaire à grande vitesse (TGV) pour le trafic domestique.

La hausse du trafic international depuis 2015 ne compense pas complètement la baisse des consommations unitaires. En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 a eu une influence très forte sur le trafic, les consommations et les émissions.

Figure 33 : Emissions de gaz à effet de serre de l'aviation civile domestique (périmètre France UE)






Figure 34 : Emissions de gaz à effet de serre de l'aviation civile internationale (périmètre France UE)



Le graphique suivant présente l'évolution des consommations de carburants de l'aviation civile touchant la Métropole et l'Outre-mer (les consommations du trafic international sont données à titre indicatif car non comptées dans cette catégorie).

Figure 35 : Consommations de carburants de l'aviation civile touchant la Métropole et l'Outre-mer



Les figures suivantes présentent l'évolution du nombre de passagers du trafic domestique et du trafic international.





Figure 36: Trafic domestique en millions de passagers.km





#### 3.2.7.1.2 Transport routier (1.A.3.b.)

Les émissions associées aux transports routiers sont liées à plusieurs types de phénomènes qui peuvent être classés dans ces trois grandes catégories :

- Les émissions liées à la combustion et son post-traitement,
- Les émissions liées à l'évaporation des carburants et aux fuites des climatisations
  - L'évaporation de composés organiques volatils (COV) contenus dans les carburants tant lors du fonctionnement qu'à l'arrêt du véhicule,
  - Les fuites de fluides frigorigènes utilisés pour la climatisation.
- Les émissions liées à l'abrasion
  - L'abrasion mécanique de divers organes des véhicules (freins, pneumatiques),
  - L'usure du revêtement routier.

Il faut observer (Figure 39) que l'année 2004 a enregistré le plus haut niveau d'émission de CO2. Ces émissions sont depuis en recul, traduisant notamment une évolution des comportements du fait de l'impact des hausses des prix des carburants (Figure 37) et de vitesses plus limitées (mise en place de radars automatiques, Figure 38), ainsi que le renouvellement du parc roulant incluant des modèles moins énergivores. A cela, il convient d'ajouter l'augmentation de la part d'agro-carburants incorporés (uniquement en métropole car il n'y a, à ce jour, pas d'incorporation d'agro-carburants en Outre-mer). Le bas niveau des émissions en 2008 et 2009 est lié à la crise économique qui a induit une augmentation rapide du prix des carburants et donc un changement dans les comportements de déplacements. Au printemps 2022, les prix des carburants à la pompe ont atteint un niveau record dépassant pour l'essence et le gazole les 2€ par litre. Les principales raisons expliquant ce phénomène sont la reprise économique post-covid et le conflit en Ukraine.





Figure 38 : Prix des carburants à la pompe (Métropole)

Figure 39 : Vitesses moyennes par réseaux tous véhicules (Métropole)



Les fortes baisses de N<sub>2</sub>O entre 1998 et 1999 et entre 2008 et 2009 sont liées au changement de taux de soufre dans les carburants en Métropole (cf. Méthode d'estimation des émissions de N<sub>2</sub>O du transport routier plus loin). La hausse progressive et continue des émissions avant 2000 est liée aux voitures particulières essence Euro 1. La diésélisation du parc (cf. Figure 41) fait qu'après 2010, ce sont les voitures particulières diesel qui influent sur la tendance des émissions. La dé-diésélisation du parc depuis 2015 fait que les émissions diminuent lentement depuis cette date.

Les émissions de CH₄ sont en baisses régulières depuis le début des années 1990 par suite de la mise en place des catalyseurs sur les véhicules essences.

En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 a eu une influence très forte sur le trafic, les consommations et les émissions. La reprise progressive de l'activité économique et la levée des restrictions en 2021 ont induit une reprise du trafic et ainsi des émissions atteignant des niveaux proches de ceux de 2019 mais tout de même inférieurs de respectivement 4% et 7% pour le CO<sub>2</sub> et le N<sub>2</sub>O. La baisse de la consommation énergétique globale de 4% entre 2019 et 2021 traduit l'évolution du CO2 et celle du  $N_2O$  s'explique par une consommation de gazole en baisse de 6% (cf. Figure 40). En revanche la consommation d'essence a quant à elle dépassée le niveau de 2019 de près de 2,5% induisant tout de même une hausse légère des émissions de CH<sub>4</sub> de 1,5%, toujours par rapport à 2019.





Figure 40 : Emissions de gaz à effet de serre du transport routier en France métropolitaine et en Outremer (périmètre France UE)

La figure ci-dessous montre l'évolution des consommations des carburants du routier. L'évolution de la consommation de gazole est liée à la diésélisation du parc de véhicules particuliers (cf. Figure 41).

Les carburants alternatifs (GPLc et GNV) ont des niveaux très bas (< 0,2 %) et ont des variations qui sont fonctions des incitations fiscales sur ces carburants et à l'achat des véhicules neufs.

Figure 41 : Consommations des différents carburants du transport routier sur la période 1990 - 2021 et répartition en 1990 et 2021 (y compris agro-carburants) (Périmètre France UE)







Figure 42 : Taux de diésélisation du parc des véhicules particuliers en France



■ Bio-essence ■ Bio-Gazole ★ Total CITEPA ■ Total SDES 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 2012 2013 2014 2015 2003 2004 2005 2011 001 2002 Source CITEPA / format OMINEA - février 2023 Routier\_OMINEA.xls / Agrocarburants.gr

Figure 43: Taux d'incorporation d'agro-carburants en France métropolitaine

Concernant les agro-carburants, une légère différence est observée entre le total Citepa et celui du SDES (DGEC) en ce qui concerne le taux d'incorporation d'agro-carburants (Figure 42). Cela s'explique d'une part, par l'application de valeurs différentes pour le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) et d'autre part, par le fait que le Citepa considère que les EMAG, constituant du bio-gazole, ne sont pas à 100 % d'origine biogénique (l'estérification conduit à ce qu'une part de carbone fossile se retrouve dans le bio-gazole). De même, pour l'ETBE, seule la partie bio (47 %) est prise en compte. Il y a aussi la possibilité au niveau communautaire de faire du double comptage de certains agro-carburants (ceux en non-concurrence avec l'alimentation) lors du rapportage. Dans les tableaux de la Figure 43, les parties non-bio des agro-carburants sont incluses dans les produits pétroliers.

Figure 44 : Consommations des différents combustibles en France métropolitaine et en Outre-mer. Répartition des consommations pour l'Outre-mer entre les DOM (périmètre France UE) et les autres territoires (COM)

							routi	er_omi	nea_20	22.xlsx
Conso Métropole (kt)	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Essence (kt)	17900	17457	17543	16838	16069	15324	14807	14491	14242	14158
Bio-Essence (kt)	0	0	4.3	35	48	47	76	113	121	113
Essence+Bio-Essence (kt)	17900	17457	17547	16873	16117	15371	14883	14604	14364	14270
Gazole (kt)	16985	18224	19578	20358	21315	22337	23087	24055	24969	25839
Bio-Gazole (kt)	0	0	0.6	7.2	59	141	201	232	207	225
Gazole+Bio-Gazole (kt)	16985	18224	19579	20366	21374	22478	23287	24286	25176	26063
Huile 4 tps (kt)	57	58	60	62	62	63	63	65	67	69
Huile 2 tps (kt)	3.6	3.4	3.2	3.7	3.0	2.5	2.4	2.8	3.2	3.1
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Essence (kt)	13468	13190	12664	11923	11335	10614	9969	9505	8700	8397
Bio-Essence (kt)	115	111	111	95	99	157	223	411	655	608
Essence+Bio-Essence (kt)	13583	13302	12775	12018	11434	10771	10192	9915	9354	9005
Gazole (kt)	26317	27576	28373	29047	29726	29641	30228	29873	28211	28207
Bio-Gazole (kt)	280	281	278	293	297	521	599	1203	1887	2080
Gazole+Bio-Gazole (kt)	26596	27857	28652	29341	30023	30162	30826	31076	30097	30286
Huile 4 tps (kt)	68	70	72	72	73	73	73	74	73	75
Huile 2 tps (kt)	3.1	3.1	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Essence (kt)	7850	7435	6925	6694	6694	6799	6983	7266	7564	8138
Bio-Essence (kt)	590	592	597	582	605	628	663	746	819	868
Essence+Bio-Essence (kt)	8440	8027	7523	7276	7299	7427	7646	8012	8383	9006
Gazole (kt)	28990	29689	29605	29720	29534	29872	29698	29395	28273	27541
Bio-Gazole (kt)	2050	2014	2074	2087	2273	2300	2369	2475	2473	2394
Gazole+Bio-Gazole (kt)	31040	31704	31678	31807	31807	32172	32066	31869	30746	29935
Huile 4 tps (kt)	78	79	77	77	80	83	84	84	84	87
Huile 2 tps (kt)	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
	2020	2021								
Essence (kt)	6981	8528								
Bio-Essence (kt)	807	1031								
Essence+Bio-Essence (kt)	7787	9559								
Gazole (kt)	23391	25738								
Bio-Gazole (kt)	1965	2282								
Gazole+Bio-Gazole (kt)	25355	28020								
Huile 4 tps (kt)	72	80								
Huile 2 tps (kt)	1.5	1.5								

Dans le tableau ci-dessus, les quantités d'huiles indiquées, représentent les quantités brûlées uniquement. Soit la totalité de l'huile pour les moteurs 2 temps, à savoir 3% en volume de la consommation d'essence et seulement une fraction du volume total pour les moteurs 4 temps qui correspond aux gaz dits de blow-by. C'est-à-dire les gaz remontant dans la chambre par la segmentation. Cette fraction d'huile consommée varie, à la fois selon l'âge du véhicule et sa catégorie.

							routi	er_omi	nea_20	22.xlsx
Conso DOM&COM (kt)	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Essence (kt)	533	548	563	572	583	586	580	577	520	528
Gazole (kt)	322	346	369	393	412	424	478	478	492	518
Huile 4 tps (kt)	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8
Huile 2 tps (kt)	0.12	0.15	0.14	0.16	0.13	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Essence (kt)	532	555	552	546	544	527	508	503	482	467
Gazole (kt)	547	589	628	653	689	712	744	777	808	825
Huile 4 tps (kt)	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3
Huile 2 tps (kt)	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Essence (kt)	463	439	435	426	416	427	446	440	455	469
Gazole (kt)	858	866	878	890	893	923	952	944	928	935
Huile 4 tps (kt)	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8	2.8	2.9	3.0
Huile 2 tps (kt)	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08
	2020	2021								
Essence (kt)	429	462								
Gazole (kt)	847	887								
Huile 4 tps (kt)	2.7	2.9								
Huile 2 tps (kt)	0.07	0.05								

							routi	er_omi	nea_20	22.xlsx
Répartition DOM/COM %	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
% Essence DOM	80%	81%	81%	80%	81%	81%	80%	80%	78%	78%
% Essence COM	20%	19%	19%	20%	19%	19%	20%	20%	22%	22%
% Gazole DOM	69%	69%	68%	67%	68%	71%	69%	73%	71%	74%
% Gazole COM	31%	31%	32%	33%	32%	29%	31%	27%	29%	26%
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
% Essence DOM	78%	79%	79%	79%	78%	77%	77%	76%	74%	74%
% Essence COM	22%	21%	21%	21%	22%	23%	23%	24%	26%	26%
% Gazole DOM	73%	75%	74%	75%	76%	76%	77%	78%	78%	77%
% Gazole COM	27%	25%	26%	25%	24%	24%	23%	22%	22%	23%
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Essence DOM	74%	72%	72%	71%	71%	71%	70%	70%	71%	71%
% Essence COM	26%	28%	28%	29%	29%	29%	30%	30%	29%	29%
% Gazole DOM	78%	78%	79%	79%	<b>79</b> %	79%	79%	80%	80%	80%
% Gazole COM	22%	22%	21%	21%	21%	21%	21%	20%	20%	20%
	2020	2021								
% Essence DOM	70%	72%								
% Essence COM	30%	28%								
% Gazole DOM	80%	81%								
% Gazole COM	20%	19%								

# 3.2.7.1.3 Transport ferroviaire (1.A.3.c.)

Deux sources d'émissions sont différenciées : les émissions issues de la combustion et les émissions provenant de l'usure des freins, rails, roues et caténaires.

En ce qui concerne les émissions liées à la combustion, seuls les modes de tractions à motorisation Diesel, à savoir les locomotives, les autorails et les locotracteurs sont considérés. La traction électrique est supposée ne pas émettre de gaz à effet de serre liés à l'utilisation de l'énergie, les émissions liées à la production d'électricité étant comptabilisées au lieu de la production. Depuis 2011, le gazole non-routier (GNR) remplace le gazole dans le ferroviaire qui lui-même à remplacer le fioul domestique en 2006.

Le GNR (à partir de 2011) et le gazole (à partir de 2006) ont permis l'incorporation d'agro-carburants.

Le fuel domestique, le gazole et le GNR sont des carburants aux caractéristiques quasi-identiques (excepté pour la teneur en soufre). Ils ont le même facteur d'émission de CO<sub>2</sub> d'origine fossile. Le GNR est un produit identique au gazole routier qu'il a remplacé mais avec des taxations différentes. Ce carburant a permis de diminuer le taux de soufre et ainsi préparé la mise en place de système de dépollution comme dans le routier.

Le transport ferroviaire n'a lieu qu'en métropole.

Cette section couvre les émissions du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Les émissions des sources fixes (gares, locaux, etc.) ne sont pas considérées ici mais dans le secteur résidentiel/tertiaire.

L'utilisation du charbon dans les trains commerciaux s'est arrêtée en 1974. Il existe encore quelques trains touristiques qui fonctionnent avec du charbon, mais les quantités mises en œuvre sont trop faibles pour apparaître dans le bilan de l'énergie. Le charbon utilisé et les émissions de GES associées pour ces engins sont donc inclus dans le secteur 1.A.4.a.

Alors qu'elle était de 40 % en 1990, la consommation d'énergie des tractions diesel représente désormais environ 19 % de la consommation totale d'énergie de la traction ferroviaire.

En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 a eu une influence très forte sur le trafic (surtout passager), sur les consommations et dans une moindre mesure sur les émissions. En 2021, le trafic et les consommations reprennent par rapport à 2020 sans pour autant atteindre le niveau de 2019. Les émissions de 2021 sont dans la tendance à la baisse générale des émissions.

Figure 45 : Consommations d'énergies (y compris agro-carburants) du transport ferroviaire en France métropolitaine





Figure 46 : Emissions de gaz à effet de serre du transport ferroviaire en France métropolitaine



La baisse des consommations et des émissions est décorrélée des trafics car les engins à propulsion Diesel sont remplacés par des engins à propulsion électrique.

■Voyageurs (Md voyxkm) 120 100 80 Source Citepa / format CCNUCC - Mars 2023

Figure 47 : Trafics ferroviaires de passagers (en Milliard de voyageursxkilomètres) et de marchandises (en Milliard de tonnesxkilomètres)

#### 3.2.7.1.4 Transport maritime et voie navigable (1.A.3.d.)

Pour le transport maritime (hors plaisance), la méthode appliquée est de rang GIEC 2 pour le CO<sub>2</sub>. Pour les autres substances, la méthode est de rang GIEC 1.

Cette catégorie regroupe les émissions de la combustion de différentes activités :

- le transport des biens et des personnes par voie maritime entre 2 ports français,
- le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures (fleuves, canaux, etc.).

# Transport maritime

L'utilisation de combustibles fossiles dans les équipements de propulsion des navires engendre comme tout phénomène de combustion des émissions dans l'atmosphère. Les éventuelles émissions liées à d'autres phénomènes (fuites diverses au remplissage et au chargement de produits solides, liquides ou gazeux, des systèmes frigorifiques, etc.) ne sont pas prises en compte faute d'informations.

En application des règles convenues dans le cadre des conventions internationales mais également de la particularité de la répartition du territoire français hors Europe, il est nécessaire de décomposer le trafic maritime en sous-ensembles relatifs:

- Au trafic domestique, liaisons entre deux ports d'un même pays ;
- > Au trafic international, liaisons entre deux ports dont l'un est situé dans un pays étranger.

Le pavillon, la nationalité de l'armateur, etc. ne sont pas des critères déterminants du pays auquel les émissions sont affectées.

L'activité de transport maritime est caractérisée par la consommation de combustibles. Bien que cette dernière diffère selon le type de navire, sa jauge et les diverses phases de navigation (croisière, approche/départ, stationnement dans les ports), les inventaires nationaux s'appuient actuellement sur la consommation totale de combustibles. Une distinction plus fine selon les paramètres cités cidessus est certainement plus pertinente vis-à-vis des émissions d'une zone particulière telle qu'un port, un estuaire, une liaison, etc.

Le CPDP [14] communique chaque année les consommations pour la métropole de diesel marin léger (DML) et de fioul lourd (FOL) des soutes françaises et internationales. La même référence renseigne globalement les soutes pour l'Outre-mer y compris les COM, sans donner toutefois la distinction trafic national/international. Il est utile de rappeler que :

- Les soutes n'incluent pas les avitaillements sous douane destinés aux bateaux de pêche, aux navires d'assistance ainsi qu'aux engins et matériels flottants;
- La distinction entre les soutes françaises et internationales est établie en fonction du pavillon du navire, sachant que les navires étrangers autorisés à transporter pour le compte d'affréteurs français sont pris en compte avec les soutes françaises.

La DIMAH [167] fournit des données équivalentes jusqu'en 2000 pour l'Outre-mer y compris les COM. Pour ces territoires, l'absence de données détaillées après cette date est palliée par l'hypothèse d'une structure inchangée dans la répartition des combustibles par type d'usage. Les écarts engendrés sont faibles en valeur absolue compte tenu des quantités en jeu et du bouclage sur le bilan énergétique global de chacun de ces territoires.

La répartition du trafic entre liaisons nationales et internationales est complexe à établir car les données existantes ne permettent pas d'en faire durablement la distinction. L'absence de données détaillées concernant la part des ventes des soutes maritimes affectée au trafic domestique au regard de celles affectées au trafic international est palliée par l'hypothèse d'une répartition inchangée, établie selon une procédure de type bottom-up décrite ci-après pour l'année de référence 2005.

Pour les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE, les parts relatives de consommations de combustibles du trafic domestique vis-à-vis des consommations globales sont établies selon le bilan d'énergie réalisé au Citepa et après consultations des observatoires d'énergie locaux. Ces valeurs sont les suivantes :

Guadeloupe	100 %	Martinique	100 %	La Réunion	50 %
Guyane	50 %	Mayotte	31 %	Saint-Martin	100 %

En ce qui concerne l'année 2021, une nouvelle activité de soutage à destination des pavillons français a débuté en Guadeloupe. Pour l'instant, étant donné que le Citepa ne dispose pas d'indication sur la destination de ce soutage (trafic domestique ou international), seul 13 % de la consommation totale de FOL a été attribuée au trafic domestique afin que la consommation du trafic domestique soit équivalent à celle de 2020 en attendant d'obtenir plus d'informations sur cette activité.

De même pour les Collectivités d'Outre-Mer (COM), les valeurs sont les suivantes :

Nouvelle-Calédonie	100%	Saint-Barthélemy	100%	Wallis-et-Futuna	50%
Polynésie française	0%	Polynésie française	100%	Saint-Pierre-et-	50%
(FOL)	0/0	(FOD)	100/0	Miquelon	30/0

Procédure bottom-up pour l'année de référence 2005 de discernement des ventes relatives au trafic maritime domestique et trafic maritime international


En principe deux composantes contribuent aux émissions de la navigation maritime domestique :

- La part des « soutes maritimes françaises » (c'est-à-dire des pavillons français) dont les consommations de carburant correspondent à des liaisons entre deux ports français (cabotage ou escale technique);
- La part des « soutes maritimes internationales » (c'est-à-dire des pavillons étrangers) dont les consommations de carburant correspondent à des liaisons entre deux ports français (cabotage ou escale technique).

Les sources d'information identifiées pour estimer la part des avitaillements en France consacrée à la navigation domestique en 2005 proviennent :

- > Des grands armateurs maritimes (eg CMA/CGM, Dreyfus) : couvrant une part importante du trafic maritime international. Ces acteurs exploitent des navires affectés à des lignes régulières (l'essentiel du transport des produits finis) et à du transport à la demande (l'essentiel du transport des matières premières). Pour les lignes régulières, les escales intermédiaires sont précisées dans le cadre de la communication commerciale des opérateurs, ainsi que le temps de transit entre chacune d'entre elles. Pour le transport à la demande, il est possible d'obtenir également les itinéraires consolidés des navires.
- De la Lloyd's: la base de données Seaweb [445] à laquelle le Ministère chargé de l'environnement a accès permet de connaître toutes les spécifications techniques des navires à partir de leur nom ou de leur identifiant OMI. Des informations, telles que le port en lourd des navires (c'est-à-dire leur capacité maximale d'emport en tonnage), leur puissance ou leur vitesse moyenne, peuvent y être aisément collectées via des requêtes d'export automatique.
- > De l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT) : conformément à la Directive 1995/64 CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer, la France dispose via EUROSTAT de fichiers d'information dont l'un dit « EURANAGREG » [444] permet de recenser par port le nombre de touchés effectué par navire sur une période donnée.
- Des Grands Ports Maritimes métropolitains et d'outre-mer (GPM) : les relevés statistiques de ces différents ports sont disponibles pour la plupart en ligne et permettent de collecter sur une période donnée des informations précises quant aux transits de marchandises et de passagers dans chacun d'entre eux.
- Du Ministère en charge de l'environnement : l'étude dédiée à l'efficacité énergétique du transport maritime réalisée en 2008/09 propose une approche détaillée présentant des facteurs de consommation spécifiques à chaque type de navire en fonction de son port en lourd tout au long de son exploitation [443]. Des jeux d'indicateurs de consommation d'énergie sont adossés à chacun des profils identifiés ;
- > Du Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) : dans son rapport annuel [14], cette structure propose les bilans des marchés des soutes maritimes françaises et internationales qu'il détaille par port.

L'approche retenue pour quantifier les ventes associées au trafic domestique se base sur les consommations réelles de carburant dont la quantification est effectuée en bottom-up quasi-intégral (trafics réels, reconstitution statistique de la flotte navigante):



L'estimation des consommations de produits pétroliers destinés au cabotage et de leurs émissions repose sur la caractérisation fine des activités des lignes régulières entre les ports français qu'il convient d'ajuster en fonction du poids relatif de ces trafics en regard de l'activité totale des ports. Le croisement de cette estimation avec les bilans du marché des soutes maritimes françaises et internationales permet d'en extraire les parts respectives affectées à la navigation domestique.

Cette part de trafic maritime domestique est ramenée en % des ventes des « soutes françaises » (c'est-à-dire pavillon français) lors de l'extrapolation aux autres années et en affectant 100 % des « soutes internationales » (c'est-à-dire pavillons étrangers) au trafic international.

Jusqu'en 2008, la part des « soutes françaises » affectée au trafic domestique était estimée à 4 % quelle que soit l'année, sur la base d'une étude réalisée en mer Méditerranée en 1993 relative à l'année 1990 [133]. Les travaux menés sur une zone étendue à l'ensemble des côtes françaises pour l'année 2005 renvoient par cette approche un équivalent de 6,2 % des soutes françaises attribuées au trafic domestique en 2005.

# Voie navigable & plaisance

Deux sous-secteurs se distinguent dans ce chapitre : les bateaux de plaisance (bateaux équipés de moteurs auxiliaires, bateaux à moteurs pour l'usage professionnel, bateaux de plaisance maritimes et fluviaux) et les bateaux dédiés au transport de marchandises de la navigation intérieure (trafic fluvial). Les bateaux de pêche ne sont pas inclus ici, mais dans le secteur pêche (cf. OMINEA\_1A4c\_fishing).


L'estimation des consommations et les facteurs d'émission utilisés étant différents, ces deux activités sont considérées séparément :

Les consommations de carburant des bateaux de plaisance. Les consommations sont estimées à partir des données de la CCTN [31] qui fournit les consommations attribuées à la

plaisance et autres engins. Le parc d'engins à motorisation essence est reparti entre 25 % de moteurs 2 temps et 75 % de moteurs 4 temps.

- Gazole: Les consommations de gazole dues aux trafics de plaisance sont calculées en déduisant du total donné par la CCTN [31] (ligne divers), la consommation de gazole attribué aux engins du secteur résidentiel/tertiaire et à la consommation de gazole du secteur ferroviaire. A noter que le secteur ferroviaire n'est inclus dans ces statistiques que sur la période 2006-2010 car jusqu'en 2005 le ferroviaire n'utilisait que du fioul domestique (FOD) et, à partir de 2011, du gazole non-routier (GNR), ces deux combustibles n'entrant pas dans le champ « gazole routier » de la CCTN.
- Essence: Les consommations d'essence dues aux trafics de plaisance sont calculées en déduisant du total donné par la CCTN [31] (ligne divers), les consommations attribuées engins des secteurs résidentiel/tertiaire aux agriculture/sylviculture. La consommation d'huile 2 temps mélangée et brulée avec l'essence est calculée en prenant en compte l'hypothèse d'un mélange à hauteur de 3 % en volume.
- Les consommations de carburant du transport fluvial marchandise. Les activités liées au trafic fluvial sont issues des données de la CCTN [670] et du bilan annuel des transports [1141]. Elles sont fournies en tonnes x kilomètres attribuées d'une part au transport domestique et d'autre part au transport international. Les consommations sont ainsi calculées par la multiplication de ces données d'activité par l'intensité énergétique. Cette dernière donnée est exprimée en tonne de carburant consommé par tonnes x kilomètres de marchandise transportée. Ceci est obtenu en faisant évoluer les ratios entre les consommations de carburant en tonnes fournies jusqu'à l'année 1998 par le CPDP [14] et les données de trafic de la CCTN [670]. Les engins mis en œuvre sont supposés utiliser uniquement comme carburant:
  - Fioul domestique (FOD): Le FOD est utilisé jusqu'en septembre 2011 (l'hypothèse prise en compte est que deux tiers de la consommation totale en 2011 correspondent à la consommation de FOD);
  - Gazole non routier (GNR): Le GNR est utilisé à partir de septembre 2011 (l'hypothèse prise en compte est qu'un tiers de la consommation totale en 2011 correspond à la consommation de GNR). Avec le passage au GNR, l'incorporation d'agro-carburant est donc considérée dans l'activité de ce sous-secteur.

Figure 48 : Emissions de gaz à effet de serre du transport maritime domestique (périmètre France UE)






Figure 49: Emissions de gaz à effet de serre du transport maritime international (hors total)

Les consommations du trafic maritime domestique ont augmenté notablement depuis 1990 à cause de l'augmentation de la consommation d'essence dans les bateaux de plaisance, alors que pour le trafic international, les fluctuations sont dues au contexte économique et la baisse depuis 2007 est liée à la concurrence des ports européens.

En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 a eu une influence très forte sur le trafic, les consommations et les émissions, notamment à l'international. On constate une légère reprise de l'activité à l'international en 2021 d'environ 13% par rapport à 2020 se traduisant par une augmentation des émissions de GES du même ordre.




Figure 50 : Consommations d'énergies (y compris agro-carburants) en France métropolitaine et en Outremer du transport maritime domestique et international

Figure 51: Consommations des différentes énergies (y compris agro-carburants) en France métropolitaine et en Outre-mer du transport maritime domestique (1.A.3.d.)





Figure 52 : Répartition des tonnesxkilomètres du transport fluvial de marchandises entre la partie domestique et internationale



✔ Les activités militaires sont exclues (traitées en 1.A.5.) et la pêche est traitée dans le CRF 1.A.4.c.

#### 3.2.7.1.5 Autres transports (1.A.3.e.)

En 2021, cette source n'est pas une catégorie clé, ni en niveau ni en tendance.

# Stations de compression du réseau de transport et de distribution du gaz (1.A.3.e.i)

De l'ordre d'une quarantaine de stations de compression sont dénombrées. Longtemps, les motocompresseurs ont été nettement privilégiés devant les électrocompresseurs et les turbocompresseurs. Les stations de compression ont fait l'objet d'un programme de rénovation important à partir de 2006 dans lequel la mise en place d'électrocompresseurs a été privilégiée.

Ce secteur concerne la combustion de gaz naturel par les stations de compression du réseau de transport et de distribution du gaz naturel en France métropolitaine.

En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 a eu une influence très forte sur les consommations et les émissions.

Figure 53 : Consommations de gaz naturel dans les stations de compressions en France métropolitaine et en Outre-mer





Figure 54 : Emissions de gaz à effet de serre émises par les stations de compression (périmètre France UE)



## Autres transports (1.A.3.e.ii.)

En 2021, cette source n'est pas une catégorie clé, ni en niveau ni en tendance. Cette section traite des émissions des machines mobiles et autres moyens de transport hors transport et distribution de gaz naturel (1.A.3.e.i). Cette section concerne les émissions liées à la combustion de carburants dans le transport terrestre des engins des aéroports et des ports, ainsi que les autres activités et moyens de transports non compris en principe dans les secteurs commercial (1.A.4.a.), résidentiel (1.A.4.b.), agricole et forestier (1.A.4.c.), industriel (1.A.2.) ou bien encore militaire (1.A.5.).

Les ventes de carburants sont intégrées aux bilans énergétiques français (questionnaires AIE). Cependant, le manque d'information et de désagrégation des consommations de carburants des véhicules et engins des aéroports et ports ne nous permet pas d'identifier et quantifier spécifiquement ces consommations et ces émissions. Ces activités de transport et de manutention sur les plateformes aéroportuaires et dans les ports font partie des activités commerciales/tertiaires. Les consommations d'énergie associées sont donc dans le bilan de l'énergie du commercial/tertiaire. Les émissions du « 1A3eii/Autres transports » sont incluses ailleurs, dans le secteur commercial/tertiaire (1.A.4.a.).

### 3.2.7.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible annexe électronique et sur le site internet suivant en https://www.citepa.org/fr/ominea/

### 3.2.7.2.1 Transport aérien (1.A.3.a.)

La méthode appliquée est de rang GIEC 3a.

L'activité relative à la combustion est donc déterminée pour les divers éléments fins (par type de couple avion x moteur, phase, liaison, etc.). Face au volume important de données (le seul fichier de trafic des vols commerciaux par liaison type comporte plus d'un million d'enregistrements par année), et aux divers paramètres en relation, le traitement des données est réalisé au moyen d'une application informatique développée conjointement avec la DGAC, qui constitue un outil commun pour les inventaires d'émissions nationaux et divers rapportages de la DGAC.

Les émissions sont déterminées chaque année aussi bien pour les vols commerciaux et non commerciaux de manière à renseigner les différents sous-ensembles requis par le rapportage des inventaires. Des résultats individualisés par aéroport peuvent également être déduits pour des applications locales. De manière analogue, un traitement approprié permet de déterminer au sein du trafic international, la fraction correspondant aux liaisons intra UE.

Les émissions non liées à la combustion (abrasion des pneus, des freins, de la piste) sont déterminées en fonction du nombre de cycles LTO au moyen de facteurs d'émission.

### Emissions de CO2

Le facteur d'émission retenu est de 71,8 kg CO<sub>2</sub>/GJ (cf. partie générale combustion), pour le kérosène [1142] et 70,5 kg CO<sub>2</sub>/GJ pour l'essence aviation (AvGas) [682]. Les émissions sont calculées à partir des consommations d'énergie déterminées pour l'entité considérée (type de trafic, d'aéronef, d'aéroport, etc.).

### Emissions de CH₄

Selon les hypothèses des lignes directrices du GIEC [903], il est supposé que les émissions de CH<sub>4</sub> n'aient lieu que pendant les phases LTO et sont estimées à 10 % des émissions des COV totaux.

### Emissions de N<sub>2</sub>O

Un facteur d'émission de N₂O moyen est utilisé : 2,0 g/GJ pour le LTO et pour la croisière [903], quel que soit le carburant.


#### Emissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.

Données aéronautiques DGAC, Données de trafic DGAC OACI, AIR France, etc. Caractéristiques des liaisons (distances Caractéristiques des couples avion orthodromiques, altitude de croisière, x moteur aéroports de départ et d'arrivée). (y c consommation selon Caractéristiques des phases (durée) différentes phases) Trafic aérien par liaison et type d'avion Ventes de carburants avions sur le territoire national Facteurs de consommation et d'émission avion x moteur selon différentes phases Consommation des différentes phases du vol par liaison et couple type avion x moteur Consommation croisière Consommations brutes relatives aux internationale calée (par rapport 4 sous-ensembles < et > 3 000 pieds, aux ventes sur le territoire domestique et international national) Emissions par phase et aéroport (y c abrasion) Emissions du trafic aérien par aéroport et sousensemble de trafic (y c abrasion) - 1.A.3.a. et Memo Items « Aviation »

Figure 55: Logigramme du processus d'estimation des émissions du secteur aérien





CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O (kg/TJ) CO2 (t/TJ) CO<sub>2</sub> (1D1a International) 50 40 1.0 30 20 CH<sub>4</sub> (1D1a International) 0.5 10 Source Citepa / format CCNUCC - Mars 2023 transports.xlsx/Avion

Figure 57 : Evolutions des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre du transport aérien international (hors total)

### 3.2.7.2.2 Transport routier (1.A.3.b.)

# La méthode appliquée est :

# $CO_2$ :

Méthode de rang 3 (modèle d'émissions COPERT), avec des facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> nationaux mesurés en 2017 pour le gazole et l'essence. Un facteur d'émission spécifique national est utilisé pour le CO<sub>2</sub> du GNV. Pour le GPLc, il s'agit du facteur d'émission par défaut de COPERT.

### $CH_4$ , $N_2O$ :

Méthode de rang 3 (modèle d'émissions COPERT), avec des facteurs d'émission prenant en compte les conditions de trafic national.

# Introduction

D'ordinaire, les instances internationales classent dans des catégories différentes les émissions liées à l'utilisation de l'énergie et les émissions liées aux autres causes. Dans le cas du transport routier, elles dérogent en partie à cette règle et classent dans la même catégorie 1.A.3.b. toutes les émissions dues au transport routier à l'exception :

- des fluides frigorigènes rapportés dans la catégorie 2.F.1.,
- des émissions de CO<sub>2</sub> liées à l'utilisation de l'urée dans les systèmes de catalyse déNOx SCR (Selective Catalyst Reduction), rapporté dans la catégorie CRF 2.D.3.4. « autres usages non énergétiques de produits »,
- des émissions de CO<sub>2</sub> liées à la combustion des huiles 4 temps (usage non énergétique), rapportées dans la catégorie CRF 2.D.1. (les autres polluants sont rapportés en NFR 2.G.).

## Les données pour le calcul des émissions du transport routier

L'estimation des émissions des véhicules routiers liées à la combustion/évaporation fait appel à de très nombreux paramètres relatifs :

- Au parc de véhicules :
  - Type de véhicule : véhicule particulier (VP), véhicule utilitaire léger (VUL), poids lourd (PL), bus et cars, deux-roues,

- Type de motorisation / carburant : essence, Diesel, bicarburation, GPLc, GNV, etc.,
- Taille, masse ou cylindrée,
- Age du véhicule et conformité aux normes environnementales notamment EURO (donc de la présence d'équipements tels que pot catalytique, filtre à particules, injection, type de réservoir, climatisation),

#### > A l'utilisation du véhicule :

- o Répartition par type de voie / comportement routier (autoroute, route, urbain),
- Vitesse movenne,
- Pente de la route.
- Taux de chargement des véhicules lourds,
- Distance annuelle parcourue,
- Longueur moyenne du trajet,

#### A divers autres :

- Température ambiante,
- Humidité relative,
- o Bilan des ventes de carburants y compris la part d'agro-carburants.

L'estimation des émissions des véhicules routiers liées à l'abrasion et aux fluides frigorigènes fait appel aux paramètres suivants :

- Les émissions de particules, de métaux lourds et de HAP provenant de l'usure de divers organes du véhicule (frein et pneumatiques), d'une part, et provenant de l'érosion du revêtement routier, d'autre part, sont basées sur les parcs dynamiques (i.e. trafic) issus du modèle COPERT [1134], des vitesses par réseau, du taux de chargement et du nombre d'essieux des véhicules lourds et d'une étude du WBCSD [499].
- Les émissions de HFC utilisées comme fluide frigorigène pour la climatisation des véhicules sont déterminées à partir des travaux réalisés par l'Ecole des Mines de Paris [61] et de données complémentaires du Citepa pour les années 2017 et 2018 considérant les quantités de fluide mises en jeu à partir des caractéristiques des équipements, des données de parc et d'une hypothèse de renouvellement du fluide tous les trois ans (cf. catégorie CRF 2.F.).

# Les modèles de calculs pour les émissions à l'échappement/évaporation

Deux modèles sont couplés pour déterminer les émissions : le modèle OPALE pour le parc statique (nombre) des véhicules et le modèle COPERT pour les émissions.

1/ Le modèle OPALE (Ordonnancement du Parc Automobile en Liaison avec les Emissions)

Il a été développé par le Citepa pour établir un parc statique détaillé des véhicules immatriculés en France à partir des données statistiques disponibles [54, 55, 56, 57, 58, 60, 311, 387, 1141] qui soit compatible avec le modèle COPERT (COmputer Programme to Calculate Emissions from Road Traffic) [1134].

> Calcul du parc statique pour les VP

Pour la période 2010-dernière année d'évaluation, le parc global de référence retenu pour les VP, issu de l'appariement du fichier des immatriculations et du fichier des contrôles techniques (qui a lieu tous les deux ans à partir de la quatrième année), est utilisé [1156].

Pour la période 1960-2009, le parc global de référence retenu pour les VP est celui établi par le CCFA [54] qui était, de l'avis de nombreux experts, le plus représentatif avant exploitation des données du contrôle technique tenant bien en compte les véhicules en fin de vie retirés du parc.

La série administrative 2010-dernière année d'évaluation, prenant en compte l'existence du véhicule via le contrôle technique, est considérée comme représentative de la réalité sur la période. Afin de rendre la série cohérente, les données du CCFA (1990-2009) sont ajustées sur les données administratives.

La structure plus fine nécessaire pour le calcul des émissions est établie à partir des immatriculations de véhicules de particuliers neufs par cylindrée [55, 56], introduites dans une base de données au Citepa depuis 1960.

Les taux de survie annuels sont calculés à partir des deux jeux de données précédents (parc par âge et immatriculations) :

- 1960-2000 : pour l'ensemble des VP ;
- 2001-dernière année d'évaluation : par type de motorisation (diesel, roulant à essence, hybride rechargeable et électrique).

Ces taux de survie sont ensuite appliqués uniformément à la structure plus fine de véhicules.

Pour les VP roulant au GPL ou au GNV, la structure fine est obtenue en appliquant la répartition fine des VP essences, car en général ces véhicules ont une double motorisation dont la motorisation essence.

### Calcul du parc statique pour les VUL

Pour la période 2010-dernière année d'évaluation, le parc global de référence retenu pour les VUL, issu de l'appariement du fichier des immatriculations et du fichier des contrôles techniques (qui a lieu tous les deux ans à partir de la quatrième année), est utilisé [1156].

Pour la période 1960-2009, le parc global de référence est celui établi par le CCFA [54].

La série administrative 2010-dernière année d'évaluation, prenant en compte l'existence du véhicule via le contrôle technique, est considérée comme représentative de la réalité sur la période. Afin de rendre la série cohérente, les données du CCFA (1990-2009) sont ajustées sur les données administratives.

La structure plus fine nécessaire est établie à partir des immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs par PTAC [55, 56], introduites dans une base de données au Citepa depuis 1960.

Les taux de survie annuels sont calculés à partir des deux jeux de données précédents (parc par âge et immatriculations) :

- 1960-2000 : pour l'ensemble des VUL ;
- 2001-dernière année d'évaluation : par type de motorisation (diesel, roulant à essence, hybride rechargeable et électrique).

Ces taux de survie sont ensuite appliqués uniformément à la structure plus fine de véhicules. Pour les VUL roulant au GPL ou au GNV, la structure fine est obtenue en appliquant la répartition fine des VUL essences.

#### Calcul du parc statique pour les PL (y compris les bus et cars)

Pour la période 2010-dernière année d'évaluation, le parc global de référence retenu pour les PL (y compris les bus et cars), issu de l'appariement du fichier des immatriculations et du fichier des contrôles techniques (qui a lieu tous les ans à partir de la première année pour les PL et tous les 6 mois à partir du 6ème mois pour les bus et cars), est utilisé [1156].

Comme pour les VP et VUL, pour la période 1960-2009, le parc global de référence est celui établi par le CCFA [54] et le calage se fait en appliquant une fonction de pondération en fonction de l'âge.

La structure plus fine nécessaire est établie à partir des immatriculations des poids lourds, des bus et des cars neufs par PTAC [55], introduites dans une base de données au Citepa depuis 1960.

Pour la période 1960-2000, les taux de survie sont ceux de la littérature [311] :


- Pour les bus et cars, les taux de survie sont appliqués en fonction du type de motorisation (diesel et roulant à essence);
- Pour les PL, les taux de survie sont appliqués en fonction de leur catégorie :
  - o Poids-lourds rigides diesel;
  - Poids-lourds articulés diesel;
  - o Poids-lourds roulant à essence.

Pour la période 2001-dernière année d'évaluation, les taux de survie annuels sont calculés à partir des deux jeux de données précédents (parc par âge et immatriculations) :

- Pour les bus et cars : par type de motorisation (diesel, roulant à essence et électrique).
- Pour les PL:
  - Poids-lourds rigides diesel;
  - o Poids-lourds articulés diesel;
  - o Poids-lourds roulant à essence;
  - Poids-lourds électrique.

Ces taux de survie sont ensuite de facto appliqués uniformément à la structure plus fine de véhicules.

Pour les PL, ou les Bus roulant au GNV, la structure fine est obtenue en appliquant la répartition fine des PL essences.



Logigramme du processus d'estimation du parc statique dans le modèle OPALE

### > Calcul du parc statique pour les 2 roues

Le parc global de référence est celui établi par le CSNM [57] (jusqu'en 2005) et par l'officiel du cycle [387] (depuis 2007). Le calage se fait en appliquant une fonction de pondération en fonction de l'âge.

La structure plus fine nécessaire est établie à partir des immatriculations des 2 roues neufs par cylindrée [55], introduites dans une base de données au Citepa depuis 1960. Pour les 2 roues dont la cylindrée est inférieure à 50 cm<sup>3</sup>, les immatriculations ne sont disponibles que depuis mi-2004 (date d'obligation d'immatriculation de cette catégorie de véhicules). Avant cette date, il est fait l'hypothèse que les ventes représentent les immatriculations.

Les taux de survie sont ceux de la littérature [311].

Pour les 2 roues électriques, la structure fine est obtenue en appliquant la répartition fine des 2 roues essences.


Quel que soit le type de véhicule (VP, VUL, PL, Bus, Car ou 2 roues), hypothèse est faite que 30 % des immatriculations dans l'année qui précèdent la mise en place d'une norme sont conformes à ladite norme [547].

Le parc détaillé (type de véhicule, type de motorisation, cylindrée, rattachement aux normes d'émissions) est alors disponible.

De par son principe de calcul, le modèle OPALE estime donc un parc statique au 31 décembre de chaque année et pour chaque type de véhicules par norme.

Le parc par norme ainsi calculé est le parc des véhicules immatriculés en France. Or les ventes de carburants en France concernent principalement des véhicules français mais aussi des véhicules étrangers.

Il faut donc estimer les parcs statiques et roulants des véhicules français et étrangers roulant sur prise carburant en France.



Logigramme du processus d'estimation des données nécessaires au calcul des émissions dans le modèle COPERT.

Les consommations de carburants, calées sur les ventes en France, par type de véhicules/motorisations [ $Conso_{calée,Fr+et}(type\ veh,\ motorisation)$ ] sont estimées à partir des consommations sur le territoire par type de véhicules (Français et étrangers) et par motorisation [ $Conso_{territoire,Fr+et}(type\ veh,\ motorisation)$ ] et du solde aux frontières (solde) issues de la CCTN [60, 1141].

$$\begin{split} \textit{Conso}_{\textit{cal\'e},\textit{Fr+Et}}(\textit{typev\'eh}, \textit{motorisation}) \\ &= \textit{Conso}_{\textit{territoire},\textit{Fr+Et}}(\textit{typev\'eh}, \textit{motorisation}) \\ &\times \frac{\sum_{i} \textit{Conso}_{\textit{territoire},\textit{Fr+Et}}(\textit{i}, \textit{motorisation}) + \textit{solde}}{\sum_{i} \textit{Conso}_{\textit{territoire},\textit{Fr+Et}}(\textit{i}, \textit{motorisation})} \end{split}$$

i=2 roues, VP, VUL, PL, Bus et cars

Le trafic par type de véhicules et par motorisation calé sur les ventes de carburants en France [Trafic<sub>calé,Fr+et</sub>(type veh, motorisation)] est obtenu en divisant les consommations obtenues précédemment par la consommation unitaire [60, 1141] par type de véhicules (français) et par motorisations [Conso Unitaire<sub>Fr</sub>(type veh, motorisation)].

$$Trafic_{cal\acute{e},Fr+Et}(typev\acute{e}h,motorisation) = \frac{Conso_{cal\acute{e},Fr+Et}(typev\acute{e}h,motorisation)}{ConsoUnitaire_{Fr}(typev\acute{e}h,motorisation)}$$

Ce trafic, divisé par les kilométrages annuels moyens [60, 1141] par type de véhicules (français) et par motorisation [ $km_{Fr}(type\ veh,\ motorisation)$ ], donne le nombre de véhicule (VP, VUL, PL, Bus et cars et les deux roues) circulant sur prise carburant française [ $Nb\ véhicule_{calé,Fr+et}(type\ veh,\ motorisation)$ ].

$$Nb\ v\'ehicule_{cal\'e,Fr+Et}(typev\'eh,motorisation) = \frac{Trafic_{cal\'e,Fr+Et}(typev\'eh,motorisation)}{km_{Fr}(typev\'eh,motorisation)}$$

L'hypothèse que les véhicules étrangers ayant fait une prise de carburant en France sont plus jeunes que le parc français est appliquée de la façon suivante :

$$\begin{split} Nbv\acute{e}hicule_{cal\acute{e},Fr+Et}(typeveh, motorisation, \^{a}ge) \\ &= Nbv\acute{e}hicule_{OPALE}(typeveh, motorisation, \^{a}ge) \times \alpha_{typev\acute{e}h, motorisation}^{(\^{a}ge_{max}-\^{a}ge)} \end{split}$$

avec âge<sub>max</sub> = longévité maximum des véhicules (30 ans pour VP, VUL, bus et cars, 24 ans pour les PL, 15 ans pour les 2 roues).

Et

$$\begin{split} \sum_{\|ge\|} Nb \ v \acute{e}hicule_{\mathit{OPALE}}(tyepv\acute{e}h, motorisation, \|ge\|) \times \alpha_{typev\acute{e}h, motorisation}^{(\|ge\|_{max}-\|ge\|)} \\ &= Nb \ v \acute{e}hicule_{\mathit{cal\acute{e}}, Fr+Et}(tyepv\acute{e}h, motorisation) \\ &= \sum_{\|ge\|} Nb \ v \acute{e}hicule_{\mathit{cal\acute{e}}, Fr+Et}(tyepv\acute{e}h, motorisation, \|ge\|) \end{split}$$

Cette hypothèse ne s'applique qu'au VP essence et diesel, VUL essence et Diesel, PL diesel et cars diesel.

Nous prenons l'hypothèse que les VP GPL, électriques, GNV, les bus Diesel et GNV ainsi que les 2 roues sont des véhicules exclusivement français.

La répartition par norme est obtenue en considérant la norme à la date de première immatriculation correspondante.

Le calcul des émissions est réalisé avec des parcs à mi-année calculés par moyenne arithmétique de deux années consécutives des parcs estimés ci-dessus.

$$Parc_{mi\ ann\'ee}(N) = \{ Parc_{fin\ ann\'ee}(N-1) + Parc_{fin\ ann\'ee}(N) \} / 2$$




Figure 58 : Parc statique (Nombre) des véhicules routiers en Métropole

# 2/ Le modèle COPERT [1134]

Développé au travers de projets européens financés par l'AEE et la Commission européenne, ce modèle est utilisé pour estimer les émissions à l'échappement et par évaporation. Ses données d'entrée sont les paramètres mentionnés précédemment.

Le modèle calcule dans un premier temps la consommation globale de chaque carburant (essence + bio-essence, gazole + bio-gazole, GPLc, GNV) sur la base des divers paramètres renseignés (parc, trafic, pourcentage d'utilisation des différents réseaux et les vitesses associées, etc.). Le rapprochement de ces consommations calculées avec les ventes de carburants conduit à un processus itératif d'ajustement de certains paramètres jusqu'à obtention de balances énergétiques satisfaisantes. Les valeurs des paramètres sont fixées à partir de diverses études [58, 60, 311]. Des règles logiques sont respectées comme la décroissance de la distance annuelle parcourue en fonction de l'âge du véhicule [547, 548, 549, 550, 551], la hiérarchie des vitesses moyennes sur les différents réseaux [546], etc.


Toutes les valeurs des paramètres et conditions de trafic sont revues et si nécessaire ajustées chaque année. L'ajustement est fait en conséquence sur les distances annuelles parcourues pour tous les véhicules pour toute la série temporelle.

### Les bilans énergétiques

Ils servent dans le modèle COPERT d'éléments de calage et de validation globale, par le biais d'un processus d'ajustement itératif entre le calcul théorique COPERT de la consommation de carburant (dépendant des paramètres de circulation) et la valeur statistique entrée<sup>13</sup> (respectivement pour les différents carburants) (cf. logigramme ci-dessous).

La différenciation entre les livraisons sur le territoire français (ventes CPDP [14] auxquelles sont soustraites les usages non routiers) et les consommations sur le territoire français [60, 1141] est nécessaire du fait des exigences liées aux spécifications du rapportage des émissions auprès des instances internationales.

En effet, les spécifications des inventaires d'émissions CCNUCC pour les gaz à effet de serre et CEE-NU pour les autres polluants requièrent pour le transport routier un calage énergétique sur les ventes de carburant plutôt que sur l'estimation des consommations de carburant sur le territoire national. Les chiffres de consommation de carburant de la CCTN [60, 1141] sont des estimations de consommation sur le territoire français (indépendamment du lieu d'achat du carburant, en France ou à l'étranger). C'est pourquoi, pour les inventaires d'émissions, ces chiffres de consommation de carburant par grand type de véhicules de la CCTN [60, 1141] sont recalés sur les livraisons de carburant du transport routier (déterminées comme les livraisons CPDP de carburant auxquelles les consommations des usages non routiers estimées par la CCTN [60, 1141] sont soustraites).



Logigramme du processus d'estimation des émissions dans le modèle COPERT.

Pour ce qui est des données et conditions de circulation, celles-ci concernent :

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Les statistiques énergétiques disponibles (et utilisées dans les inventaires) pour les carburants routiers, correspondent aux données de livraisons de carburants plutôt qu'à des ventes à la pompe. La différence entre les deux valeurs est faible et est due à un décalage temporel de stock(s).

- Les kilomètres parcourus (trafic): du fait du recalage des consommations CCTN [60, 1141] par rapport aux livraisons pour le routier, et du ratio entre ces consommations et les consommations unitaires de la CCTN [60, 1141], le trafic correspond au trafic des véhicules circulant sur prise carburant française. Ces kilomètres parcourus par grand type de véhicule servent de référence pour l'estimation des kilomètres parcourus par type de véhicule défini dans COPERT.
- Les kilométrages annuels moyens par véhicule : la variation des kilométrages annuels moyens en fonction de l'âge des véhicules est prise en compte, d'après les éléments du rapport de l'IFSTTAR [547] pour les VP, et des enquêtes TRM, TRV, VUL et 2R [548, 549, 550, 551] pour les autres types de véhicules. D'autre part, comme indiqué ci-avant, un bouclage sur les kilomètres parcourus (trafic) CCTN [60, 1141] ajustés est assuré par grand type de véhicule.
- La répartition du trafic sur les 3 modes (urbain, rural, autoroute) : la répartition du trafic sur les 3 modes par type de véhicule est estimée à partir d'éléments relatifs dans le rapport de l'IFSTTAR [547] et avec un recalage sur la répartition par réseau de la CCTN [60, 1141], globale tout véhicule.
- Les vitesses moyennes de référence sur les 3 modes (urbain, rural, autoroute) : La variation des vitesses sur les différents réseaux [545] est prise en compte pour refléter au mieux la réalité des conditions de trafic en France.

A ce stade du processus, le kilométrage et donc le parc roulant (i.e. trafic = véhicules x kilomètres parcourus) sont disponibles ainsi que le bilan énergétique par type de véhicule.




Figure 59 : Kilométrage moyen des véhicules routiers en Métropole




Figure 60 : Parc roulant (Md véhiculesxkilomètre) des véhicules routiers en Métropole

Dans un deuxième temps, le modèle COPERT permet d'estimer les émissions de certains polluants sur la base du jeu de paramètres déterminés. Des tests de sensibilité ont montré que l'incidence de la paramétrisation est relativement limitée du fait que les fourchettes plausibles de valeurs sont assez bien maîtrisées et que pour obtenir une balance énergétique équilibrée, l'incidence de la modification d'un paramètre nécessite généralement la modification d'un ou plusieurs paramètres dont l'effet sera antagoniste.

Les émissions de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) par évaporation, véhicule en fonctionnement, à l'arrêt ou au remplissage du réservoir sont aussi déterminées [1155].

La consommation d'huile servant de lubrifiant dans les moteurs et qui est brûlée avec le carburant est déterminée en utilisant la méthodologie développée par le NERI [453]. La consommation d'huile est fonction du type de véhicule (VP, VUL, PL, 2 roues hors motocyclettes) et de l'âge de celui-ci en considérant que les véhicules neufs consomment entre 0,25 litre / 10 000 km (2 roues) et 2,5 litres / 10 000 km (PL). Pour les motocyclettes et les motos à moteur 2 temps, l'hypothèse que l'huile est mélangée à l'essence à hauteur de 3% en volume est retenue.

L'huile consommée contribue en tant qu'hydrocarbure aux émissions liées à la combustion de manière similaire aux carburants, à l'exception des métaux lourds pour lesquels les compositions différenciées des huiles et des combustibles sont prises spécifiquement en compte.

Les émissions relatives aux huiles des moteurs 2 temps sont rapportés dans le secteur du transport routier (1.A.3.b.), alors que celles relatives aux huiles des moteurs 4 temps sont rapportés dans le secteur (NFR-2.G./CRF-2.D.1.)

# Les données de calcul pour les émissions liées à l'utilisation des climatisations

Cf. 2.F.1

# Outre-mer

Les données pour le calcul des émissions pour l'Outre-mer y compris les PTOM sont dérivées en partie des données de la métropole pour ce qui est de la structure de parc roulant.

Pour le parc statique, un parc agrégé (VP, VUL, PL, 2 Roues) est d'abord calculé à partir des données de l'INSEE [318, 319, 320, 321, 322] et du SDES [55] pour ces territoires ainsi que pour la métropole. Les ratios par grand types de véhicules entre les données de la métropole et les données de l'Outremer sont appliqués à chaque catégorie de véhicule (norme - cylindrée/poids) du parc de la métropole pour obtenir le parc de l'Outre-mer global (y compris PTOM).

Les consommations de carburants dans ces territoires sont données dans le bilan énergétique réalisé en interne [318, 319, 320, 321, 400, 401, 402 et 403]. Les kilométrages annuels moyens introduits dans le modèle COPERT [1134] sont ceux de la métropole. Des ajustements sont effectués pour obtenir une balance énergétique équilibrée puis, in fine, le parc roulant et calculer les émissions. Les émissions sont réparties au prorata des consommations de carburants dans chaque territoire.




Figure 61: Parc roulant (Md véhiculesxkilomètre) des véhicules routiers en Outre-mer (y compris PTOM)

## Remarques:

- un minimum de degrés de liberté est nécessaire pour permettre les ajustements. Ceux-ci sont effectués différemment selon les types de véhicules de manière à conserver un maximum de cohérence avec les données de la CCTN.
- les agro-carburants sont pris en compte. Pour les inventaires de gaz à effet de serre requis pour la CCNUCC, la contribution des agro-carburants dans les émissions de CO2 est nulle car ces derniers sont produits à partir de biomasse à rotation rapide (cycle annuel). Les émissions de CO<sub>2</sub> issues des agro-carburants sont rapportées sur la ligne "biomasse" des tables CRF, mais ne sont pas cumulées dans le total CO<sub>2</sub> du transport routier.

### Emissions de CO2

Les émissions de  ${\rm CO_2}$  sont issues de la combustion des carburants (essence, gazole, gaz naturel véhicule et GPLc) et des agro-carburants (bio-essence et bio-gazole). L'incorporation d'agro-carburant n'a lieu qu'en métropole.

L'estimation des émissions de  $CO_2$  issues de la combustion des agro-carburants est réalisée en intégrant au modèle méthodologique COPERT [1134] les pourcentages massiques d'agro-carburants dans les produits pétroliers ainsi que leurs facteurs d'émission. Il est ainsi possible de distinguer les émissions de  $CO_2$  issues des produits pétroliers et celles issues des agro-carburants. Ces dernières étant exclues du total des émissions des gaz à effet de serre dans le cadre de la convention sur les changements climatiques.

Les facteurs d'émission du gazole et de l'essence, sont calculés en fonction du ratio hydrogène sur carbone (H/C), mesuré en 2017 sur des carburants vendus en France (mesures additionnelles au cadre de la directive UE sur la qualité des carburant-FQMS, cf. section *OMINEA\_1A\_fuel emission factor*). La consommation d'huile des moteurs 2 temps est aussi prise en compte. Pour les agro-carburants, le détail des facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> est présenté en section 1.A.

Les facteurs d'émission sont fournis dans le tableau ci-dessous.

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées à la combustion de l'huile dans les moteurs 4 temps (huile qui remonte du carter moteur dans la chambre de combustion) sont rapportées dans la section 2.D.1.

Les émissions de  $CO_2$  liées à la l'utilisation d'urée dans les catalyseurs SCR sont rapportées dans la section 2.D.3.4. en considérant que les émissions de  $CO_2$  correspondent à 23,8% de la consommation d'urée.

Il est à noter que la totalité des émissions de CO<sub>2</sub> issues de l'huile est incluse dans l'inventaire national faute d'information sur la part d'huiles moteur d'origine biologique.

NAPFUE	Produit	FE CO <sub>2</sub> g/kg				
205	Gazole	3175				
208	Essence plombée	3241				
206	Essence non plombée	3189				
25B	Bio Gazole	cf. Partie générale				
28B	Bio Essence	combustion				
303	GPLc	3002				
219	Huile	2947				
302	GNV	cf. Partie générale combustion				

# Emissions de CH4

Les facteurs d'émissions de méthane sont issus du guidebook EMEP/EEA [1134]. Ils sont fonction de divers paramètres comme : le type de véhicule, la norme d'émission, le réseau et la température.

Pour estimer les émissions de CH<sub>4</sub> issues de la combustion de l'huile, les facteurs d'émission déduits des émissions de CH<sub>4</sub> des produits pétroliers ramenés à la consommation de carburant sont appliqués à la consommation d'huile.

# Emissions de N<sub>2</sub>O

Les facteurs d'émission de N<sub>2</sub>O sont issus du guidebook EMEP/EEA [1134].

Pour estimer les émissions de  $N_2O$  issues de la combustion de l'huile, les facteurs d'émission de  $N_2O$  des produits pétroliers ramenés à la consommation de carburant sont appliqués à la consommation d'huile.

Les facteurs d'émission  $N_2O$  des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers dépendent du kilométrage cumulé et du taux de soufre dans les carburants. Ce dernier, provoque des changements des évolutions parfois fortes du facteur d'émission quand le taux change.

### Emissions de Gaz fluorés

Les émissions de gaz fluorés sont incluses dans le secteur 2.F.1.




Figure 62 : Evolution des facteurs d'émission de GES (périmètre France UE) du transport routier

## 3.2.7.2.3 Transport ferroviaire (1.A.3.c.)

La méthode appliquée est de rang 2 (avec des facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> nationaux spécifiques) pour le  $CO_2$  et de rang 1 pour le  $CH_4$  et le  $N_2O$ .

#### Introduction

Le parc de matériel en exploitation n'est pas connu avec précision, une méthodologie simplifiée est donc utilisée. Les consommations de combustibles des locomotives et des locotracteurs sont estimées à partir des données du CPDP [14], du bilan RSE de la SNCF [668], des données trafic de la SNCF de 2018 [1223] et de la CCTN [60].

Les émissions de CO, COVNM, NOx et PMs en particulier sont estimées à partir de l'évolution de la répartition du parc théorique par année selon les phases de motorisation des directives appliquées.

Pour les émissions dues à l'usure des matériels, les longueurs des parcours sont déterminées à partir des références [14, 60 et 104] jusqu'en 2005.

Les données SNCF [1223] fournissent le trafic des trains thermique et électrique pour l'année 2018. Une interpolation est réalisée entre 2005 et 2018 pour obtenir une série temporelle cohérente.

# Émissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs au combustible utilisé. La valeur pour le gazole est appliquée uniformément à tous les engins (cf. Partie générale combustion).

## Émissions de CH4

Le facteur d'émission tiré de la section routier du Guidebook EMEP/EEA [1134] (du fait de l'assimilation du moteur des locomotives Diesel au moteur des poids lourds routiers conventionnels, i.e. sans post-traitement) est utilisé. La valeur moyenne pour tous les équipements est de 10,6 g/GJ. Cette hypothèse est validée à la suite d'une consultation auprès des experts français de l'industrie ferroviaire (SNCF, Société nationale des chemins de fer français).

Le facteur d'émission pris en compte est issu d'une pondération (1/3 de chaque réseau) des facteurs d'émissions urbain (175 mg/km), route (80 mg/km) et autoroute (70 mg/km) des poids lourds conventionnels du transport routier (tirés du Guidebook EMEP/EEA, table 3.47 [1134]).

Ce facteur d'émission est ramené en énergie en considérant une consommation unitaire des PL de 240 g/km (tirés du Guidebook EMEP/EEA, table 3.15 [1134]) ainsi que le PCI du combustible.

# Émissions de N2O

Le facteur d'émission dépend du combustible utilisé (cf. Partie générale combustion). Pour le gazole, la valeur spécifique à la France utilisée est de 2,93 g/GJ. L'origine des facteurs d'émission de base est la référence [1134] du fait de l'assimilation du moteur des locomotives Diesel au moteur des poids lourds routiers conventionnels (i.e. sans post-traitement). Cette hypothèse est validée à la suite d'une consultation auprès des experts français de l'industrie ferroviaire (SNCF, Société nationale des chemins de fer français).

Le facteur d'émission pris en compte est issu des facteurs d'émissions urbain, route et autoroute (30 g/km) des poids lourds conventionnels du transport routier (tirés du Guidebook EMEP/EEA, table 3.65 [1134]).

Ce facteur d'émission est ramené en énergie en considérant une consommation unitaire des PL de 240 g/km (tirés du Guidebook EMEP/EEA, table 3.15 [1134])

Quand on se réfère au guide méthodologique EMEP/EEA 2019 [1140] pour le secteur ferroviaire (1.A.3.c.), la valeur proposée pour l'approche tier 2 est de 24 g/t soit 0,57 g/GJ (en prenant comme source le secteur 1.A.3.b.iii., i.e. les poids lourds conventionnels).

Les valeurs par défaut des lignes directrices GIEC 2006 (comprises entre 14,3 g N₂O/GJ et 85,8 g N<sub>2</sub>O/GJ avec une valeur moyenne de 28,6 g N<sub>2</sub>O/GJ) sont considérées trop hautes par la France.

### Émissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.




Figure 63: Logigramme du processus d'estimation des émissions.

N<sub>2</sub>O (kg/TJ), CH<sub>4</sub> (kg/TJ) | 12.0 80 CO<sub>2</sub> (1A3c) 10.0 CH<sub>4</sub> (1A3c) 60 8.0 50 4.0 N<sub>2</sub>O (1A3c) 2.0 10 0.0 Source Citepa / format CCNUCC - Mars 2023

Figure 64 : Evolution des facteurs d'émission de GES (périmètre France UE) du transport ferroviaire

### 3.2.7.2.4 Transport maritime et voie navigable (1.A.3.d.)

Les émissions sont calculées à partir des ventes de combustibles et de facteurs d'émissions.

### <u>Transport maritime</u>

Ventes du CPDP (soutes françaises et Facteurs d'émission par type de internationales): combustible diesel marin léger et fiouls lourds. Estimation des quantités consommées domestiques et internationales Emissions du trafic maritime domestique et international

Figure 65 : Logigramme du processus d'estimation des émissions du transport maritime

#### Émissions de CO2

Les facteurs d'émission retenus sont les valeurs spécifiques françaises par défaut.

### Émissions de CH4

Le facteur d'émission dépend du type d'équipement et de sa charge elle-même variable selon les phases. L'approche utilisée s'appuie sur des valeurs moyennes proposées par les directives GIEC [669] appliquées uniformément à tous les navires et toutes les années à raison de 7,0 g CH₄/GJ pour le diesel marin léger et pour le fioul lourd.

### Émissions de N<sub>2</sub>O

Les émissions de  $N_2O$  sont estimées sur la base des facteurs d'émission issus des directives GIEC [669], à savoir de 1,9 g  $N_2O/GJ$  pour le diesel marin léger et pour le fioul lourd.

### Voie navigable & plaisance

Deux sous-secteurs se distinguent dans ce chapitre : les bateaux dédiés au transport de marchandises de la navigation intérieure (trafic fluvial marchandise) et les bateaux de plaisance & autres usages (bateaux équipés de moteurs auxiliaires, bateaux à moteurs pour l'usage professionnel, bateaux de plaisances). Les bateaux de pêche ne sont pas inclus ici, mais dans le secteur pêche (cf. OMINEA\_1A4c\_fishing).

L'estimation des consommations et les facteurs d'émission utilisés étant différents, ces deux activités sont considérées séparément :

- Les consommations de carburant des bateaux de plaisance & autres usages. Les consommations sont estimées à partir des données de la CCTN [31] qui fournit les consommations attribuées à la plaisance et autres engins. Le parc d'engins à motorisation essence est reparti entre 25 % de moteurs 2 temps et 75 % de moteurs 4 temps.
  - Gazole: Les consommations de gazole dues aux trafics de plaisance sont calculées en déduisant du total donné par la CCTN [31] (ligne divers), la consommation de gazole attribué aux engins du secteur résidentiel/tertiaire et à la consommation de gazole du secteur ferroviaire. A noter que le secteur ferroviaire n'est inclus dans ces statistiques que sur la période 2006-2010 car jusqu'en 2005 le ferroviaire utilisait que fioul domestique (FOD) et, à partir de 2011, du gazole non-routier (GNR), ces deux combustibles n'entrant pas dans le champ « gazole routier » de la CCTN.
  - <u>Essence</u>: Les consommations d'essence dues aux trafics de plaisance sont calculées en déduisant du total donné par la CCTN [31] (ligne divers), les consommations d'essence attribuées aux engins des secteurs résidentiel/tertiaire et agriculture/sylviculture. La consommation d'huile 2 temps mélangée et brulée avec l'essence est calculée en prenant en compte l'hypothèse d'un mélange à hauteur de 3 % en volume.
- Les consommations de carburant du transport fluvial marchandise. Les activités liées à ce trafic fluvial sont issues des données de la CCTN [670] et du bilan annuel des transports [1141]. Elles sont fournies en tonnes x kilomètres attribuées d'une part au transport domestique et d'autre part au transport international. Les consommations sont calculées par la multiplication de ces données d'activité par l'intensité énergétique. Cette dernière donnée est exprimée en tonne de carburant consommé par tonnes x kilomètres de marchandise transportée. Ceci est obtenu en faisant évoluer les ratios entre les consommations de carburant en tonnes fournies jusqu'à l'année 1998 par le CPDP [14] et les données de trafic de la CCTN [670]. Les engins mis en œuvre sont supposés utiliser comme carburant :
  - Fioul domestique (FOD): Le FOD est utilisé jusqu'en septembre 2011 (l'hypothèse prise en compte est que deux tiers de la consommation totale en 2011 correspondent à la consommation de FOD);
  - Gazole non routier (GNR): Le GNR est utilisé à partir de septembre 2011 (l'hypothèse prise en compte est qu'un tiers de la consommation totale en 2011 correspond à la consommation de GNR). Avec le passage au GNR, l'incorporation d'agro-carburant est donc considérée dans l'activité de ce sous-secteur.




Figure 66 : Logigramme du processus d'estimation des émissions du transport par voie navigable

## Émissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs au combustible utilisé (cf. partie générale combustion). Les valeurs par défaut (par combustible) sont appliquées uniformément à tous les bateaux.

# Émissions de CH<sub>4</sub>

Pour les bateaux de plaisance, les émissions de CH<sub>4</sub> sont estimées sur la base d'un facteur d'émission de 58,0 g CH<sub>4</sub>/GJ pour l'essence [669]. Pour le gazole, l'estimation est basée sur le facteur d'émission aussi retenu pour les bateaux du trafic fluvial, soit 7,04 g CH<sub>4</sub>/GJ [669].

# Émissions de N2O

Le facteur d'émission utilisé est établi à 1,9 g N<sub>2</sub>O/GJ pour le gazole et à 1,5 g N<sub>2</sub>O/GJ pour l'essence. L'origine des facteurs d'émission de base est la référence [669].

CO<sub>2</sub> (t/TJ), CH<sub>4</sub> (kg/TJ) N20 (kg/TJ) CO<sub>2</sub> (1A3d domestique) 1.8 1.6 N<sub>2</sub>O (1A3d domestique) 1.4 1.2 1.0 8.0 0.6 20 0.4 10 0.2 1997 1997 1993 1994 orts.xlsx/Maritin Source Citepa / format CCNUCC - Mars 2023

Figure 67 : Evolution des facteurs d'émission de GES (périmètre France UE) du transport maritime domestique

L'augmentation continue du facteur d'émission de CH₄ est liée à la proportion grandissante d'essence dans le mix énergétique.




Figure 68: Evolution des facteurs d'émission de GES du transport maritime international

### 3.2.7.2.5 Autres transports (1.A.3.e.)

Stations de compression du réseau de transport et de distribution du gaz (1.A.3.e.i.)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2.

Les données de consommation de gaz sont disponibles pour les différents sites ou entreprises [19, 29] et permettent une estimation assez fine des émissions pour la plupart des substances, notamment celles concourant à l'acidification et au changement climatique.

Les données d'activités et les émissions déclarées par les exploitants permettent de calculer des facteurs d'émission moyens représentatifs du parc français.

## Émissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen du facteur d'émission relatif au gaz naturel. La valeur nationale est appliquée (cf. section « 1A\_fuel emission factors ») jusqu'en 2004. Elle est déterminée à partir des déclarations dans le cadre du SEQE à partir de 2005 [19].

## Émissions de CH₄

Un facteur d'émission spécifique annuel est calculé à partir des déclarations depuis 2005 [19]. Avant cette date, afin d'assurer la cohérence temporelle, le facteur d'émission appliqué correspond à la moyenne de la période 2005 - 2011.

## Émissions de N2O

Un facteur d'émission spécifique annuel est calculé à partir des déclarations depuis 2005 [19]. Avant cette date, afin d'assurer la cohérence temporelle, le facteur d'émission appliqué correspond à la moyenne de la période 2005 - 2011.

## Émissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.





Figure 69 : Logigramme du processus d'estimation des émissions.





#### 3.2.7.2.6 Autres transports (1.A.3.e.ii.)

#### Cf. section 1.A.4.a

## 3,2,7,3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes associées au secteur est effectuée au 3<sup>ème</sup> niveau de la catégorie CRF (i.e. 1.A.3.).

Les données d'activité pour les carburants utilisés dans le transport sont très précises en raison de statistiques précises sur les ventes totales de carburant. L'incertitude des données d'activité est ainsi égale à 3%.

Les incertitudes des données d'activité au niveau des transports aérien et routier peuvent être plus importantes en vue de l'écart entre les consommations théoriques et les ventes françaises.

Pour le transport aérien, la comparaison des consommations théoriques et des ventes françaises montre des différences variant de -10,7 % à 3,5 % selon l'année.




Figure 71 : Comparaison entre les consommations théoriques du modèle et les ventes totales françaises de carburants

Pour le transport routier, les statistiques proviennent des mêmes organismes sur l'ensemble de la période. Lors de changements méthodologiques provenant, soit de la mise en place d'une nouvelle version du logiciel COPERT, soit de modifications dans la prise en compte des statistiques de parc, l'ensemble de la série est recalculé pour conserver la cohérence temporelle. La comparaison des consommations sur le territoire et des ventes montre des différences variant de -0,4 % à 9,8 %.

60 000 Essence (conso vs ventes) 6.0 50 000 Conso gazole 4.0 Ventes gazole 40 000 2.0 30 000 0.0 -2.0 20 000 Gazole (conso vs vente Conso essence 4.0 10 000 -6.0 Ventes essend -8.0 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2005 2006 2007 2008 991 993 1995 1996 1997 2002 2003 2004

Figure 72: Comparaison entre les consommations de carburants du routier sur le territoire et les ventes/livraisons à usage routier (en métropole)

Concernant l'incertitude sur le facteur d'émission de CO<sub>2</sub>, celui-ci dépend uniquement du combustible et est peu sujet à des fluctuations en moyenne. A partir des mesures réalisées en 2017, un calcul d'incertitude par la méthode Monte-Carlo a été mise en place et le résultat donne une incertitude de 1% pour les facteurs d'émissions de CO<sub>2</sub> de l'essence et du gazole.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission de CH<sub>4</sub> et de N<sub>2</sub>O sont de 50% pour chaque polluant. Ceci est basé sur la littérature (Uncertainty Estimates and Guidance for Road Transport Emission Calculations. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability. EUR 24296 EN - 2010. "Table 6-3" p94) et (Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 2016, "11 APPENDIX: Quality codes" p73) tenant compte de l'avis des experts sectoriels.

La cohérence temporelle des séries est respectée.

Pour les transports routiers, aériens et maritimes aucune rupture de continuité n'a été identifiée.

Pour les stations de compression, les déclarations individuelles par site sont utilisées à partir de 2005 alors qu'auparavant, des données globales étaient transmises par le groupe industriel (GDF). Les deux approches n'ont pas montré de rupture statistique.

## 3.2.7.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.


Des dispositions spécifiques sont aussi mises en place selon les sous-secteurs :

- les bilans énergétiques sont contrôlés,
- les émissions recalculées sont vérifiées ainsi que les tendances sur la série temporelle,
- > pour le secteur aérien, une revue périodique des méthodologies utilisées est assurée par un groupe de travail placé sous l'égide de la DGAC,
- une validation indirecte des émissions de CO<sub>2</sub>, pour les stations de compression, est effectuée par des organismes certifiés (désignés par le Ministère chargé de l'Environnement) dans le cadre du système d'échange de quota d'émissions (SEQE).

D'autre part, les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur.

## 3.2.7.5 Recalculs

## Impact des recalculs du CRF 1.A.3.



Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

## 3.2.7.5.1 Transport aérien (1.A.3.a.)

## Description du recalcul

- Mise à jour de la base trafic sur la série ;
- > Ajustement des coefficients de consommations de kérosène de quelques avions sur la série ;
- Mise à jour des facteurs d'émission de la base OACI.

#### Raison et justification

- > Activité : Amélioration de l'exactitude ;
- Facteurs d'émission et de consommation : Amélioration de la comparabilité et de l'exactitude.

#### 3.2.7.5.2 Transport routier (1.A.3.b.)

## Description du recalcul

#### Activité:

Mise à jour des données de parcs et d'immatriculations à partir des données SDES / RSVERO.

## Raison et justification

Activité : Amélioration de l'exactitude par la prise en compte de données plus récente.

#### 3.2.7.5.3 Transport ferroviaire (1.A.3.c.)

## Description du recalcul

## Activité:

- Nouvelles données de trafic pour l'année 2018 ;
- Mise à jour de données d'activité entre 2005 et 2018 ;
- Prise en compte de la crise covid dans l'activité

#### Raison et justification

#### Activité:

> Amélioration de la cohérence temporelle.

## 3.2.7.5.4 Transport maritime et voie navigable (1.A.3.d.)

#### Description du recalcul

## Activité:

#### Plaisance:

Mise à jour des consommations par conséquence de la mise à jour des consommations engins les secteurs ferroviaires, des du résidentiel l'agriculture/forêt/aquaculture.

#### Maritime:

Mise à jour des consommations de FOL et FOD en Martinique pour l'année 2020Mise à jour des consommations de FOD à Mayotte et Saint Martin pour l'année 2020

### Raison et justification

Mise à jour des activités : amélioration de l'exactitude.

## 3.2.7.5.5 Autres transports (1.A.3.e.)

Stations de compression du réseau de transport et de distribution du gaz (1.A.3.e.)

Pas de recalculs

## 3.2.7.6 Améliorations envisagées

#### Transport aérien:

Prise en compte des biocarburants.

#### Transport routier:

Suivi des mises à jour des données de parc, trafic et consommations (données SDES).

Le calcul des incertitudes par la méthode de Monte-Carlo a commencé à être mis en place, mais faute de temps pour la vérification et la validation, les résultats n'ont pas pu être intégrés à cette édition.

## Transport ferroviaire:

Pas d'amélioration prévue.

## Maritime, fluvial, plaisance:

Mise à jour de la répartition domestique/international du maritime en métropole sur la base des données AIS.

Prise en compte des consommations de lubrifiant dans le transport maritime.

### Autres transports:

Pas d'amélioration prévue.

# 3.2.8 Autres secteurs (1A4)

## 3.2.8.1 Caractéristiques de la catégorie

Ce secteur regroupe les autres activités consommatrices d'énergie que sont les activités commerciale et tertiaire, le secteur résidentiel et l'agriculture/sylviculture/pêche. Les usages énergétiques de ces activités reposent pour une part importante sur le chauffage qui est directement lié à la rigueur climatique. Le graphique ci-dessous rappelle les consommations d'énergie de ce secteur. Les variations interannuelles illustrent les effets de la rigueur du climat.

Figure 73 : Consommation de combustibles dans les différents sous-secteurs (Périmètre France UE)





Figure 74: Répartition des combustibles dans les sous-secteurs en 2021 (Périmètre France UE)



Une tendance au recours accru au gaz naturel est observée depuis 1990, notamment dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

Ce secteur se caractérise par un grand nombre de sources individuelles généralement de taille unitaire réduite mais qui couvre un domaine très étendu tant en ce qui concerne la nature que les conditions de fonctionnement de ces sources.

La grande diversité et le nombre important de sources conduisent à adopter une approche statistique dans la détermination des activités et des émissions à l'exception de quelques installations de taille importante qui peuvent faire l'objet d'estimations plus spécifiques.

Les activités prises en compte ici sont :

- les sources fixes (chaudières, inserts, poêles, etc.),
- > les sources mobiles hors transports telles que tracteurs, groupes électrogènes, outils de jardinage mais aussi les bateaux de pêche.

En 2021, les différents sous-secteurs du CRF 1A4 qui sont catégories clés (hors UTCATF) en niveau d'émissions, ou en évolution d'émissions depuis 1990, sont les suivants :

Tableau 54 : Substances et combustibles pour lesquelles le secteur 1A4 est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous-secteur	Substance –		Niveau	Evolution			
30us-secteur	Substance -	Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)		
1A4b - gas	CO <sub>2</sub>	3 <sup>ème</sup>	6,6%	<b>4</b> ème	5,5%		
1A4a - gas	CO <sub>2</sub>	4 <sup>ème</sup>	3,6%	8 <sup>ème</sup>	4,2%		
1A4b - oil	CO <sub>2</sub>	6 <sup>ème</sup>	3,1%	5 <sup>ème</sup>	5,3%		
1A4c - oil	CO <sub>2</sub>	10 <sup>ème</sup>	2,4%	28 <sup>ème</sup>	0,8%		
1A4a - oil	CO <sub>2</sub>	17 <sup>ème</sup>	1,5%	<b>9</b> ème	3,1%		
1A4b - biomass	CH₄	37 <sup>ème</sup>	0,4%	22 <sup>ème</sup>	1,0%		
1A4b - coal	CO <sub>2</sub>	-	-	30 <sup>ème</sup>	0,7%		
1A4a - coal	CO <sub>2</sub>	-	-	32 <sup>ème</sup>	0,6%		

## 3.2.8.1.1 Commercial/tertiaire (1A4a)

Cette section concerne les activités commerciales, institutionnelles et tertiaires consommatrices d'énergie. Les usages énergétiques de ces activités reposent pour une part importante sur la production de chaleur (chauffage) pour différents types de bâtiments (bureaux, commerces, hôpitaux, universités, bâtiments collectifs d'habitation, etc.).

Enfin, les émissions liées aux zones aéroportuaires (hors aéronefs) ou aux ports maritimes (hors bateaux) sont aussi prises en compte dans ce secteur commercial/tertiaire. La distinction entre les installations fixes et mobiles n'est pas connue à ce jour ainsi toutes les émissions liées à ces sous-secteurs sont considérées dans le 1A4a.

## 3.2.8.1.2 Résidentiel (1A4b)

Le secteur résidentiel est le plus gros consommateur de biomasse par l'utilisation du bois de chauffage. Or, la combustion du bois est une source d'énergie émettrice de  $CH_4$ .

Les installations concernées par cette section sont essentiellement les suivantes :

- Sources fixes du secteur résidentiel : installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et divers équipements ménagers (cuisson, agrément);
- > Sources mobiles du secteur résidentiel : équipements de machinerie tels que les groupes électrogènes ou les outils de jardinage (tondeuses, débroussailleuses, etc.). Les engins de transport sont exclus de cette section et inclus dans les sections relatives aux modes de transport correspondants. Une partie de ces engins est utilisée à des fins professionnelles par des prestataires de service mais, dans l'ensemble, la plus grande partie se trouve employée par des particuliers et il est donc considéré que tous ces appareils font partie du secteur résidentiel.

## 3.2.8.1.3 Agriculture/sylviculture/pêche (1A4c)

Les caractéristiques des combustibles pris en compte sont les caractéristiques moyennes par défaut décrites dans la section générale sur l'énergie.

## Sources fixes

La consommation de combustibles fossiles et de biomasse des sources fixes agricoles est déterminée à partir du bilan de l'énergie produit annuellement par le SDES [1] pour la métropole.

La part de biométhane consommé est retranchée de la consommation de gaz naturel à partir des données fournies dans le bilan de l'énergie [1].

D'autres sources statistiques sont disponibles pour l'Outre-mer [69]. La consommation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) du secteur en Outre-mer est considérée en totalité dans les sources fixes.

#### Sources mobiles : agriculture et sylviculture

Les équipements mobiles dans les secteurs agricoles et sylvicoles sont supposés consommer la totalité du FOD, du GNR et de l'essence indiquée dans les bilans énergétiques du SDES [1]. La consommation totale de FOD en Outre-mer est également considérée pour les engins mobiles.

Les parcs de tracteurs agricoles, de moissonneuses et de motoculteurs sont issus du CPDP [14] et de l'Agreste [333]. Des évolutions dans les séries statistiques ont conduit à extrapoler le parc entre les années où des données sont disponibles (1988, 2000, 2005 et 2013).

Les parcs d'engins forestiers (tracteurs, débusqueuses, débardeuses) sont issus de plusieurs références [76, 77]. Il est également pris en compte un parc de tronçonneuses sur la base des données disponibles [72, 73] dans la proportion de respectivement 50% et 35% pour l'agriculture et la sylviculture. Le solde est supposé appartenir au secteur résidentiel / tertiaire. Les caractéristiques relatives à l'utilisation de ces engins sont déterminées à partir des données disponibles dans plusieurs sources [71, 75].

L'ensemble de ces hypothèses reste approximatif mais permet de déterminer des consommations d'énergie. Ces dernières sont consolidées grâce aux consommations fournies par les bilans énergétiques ce qui permet de s'affranchir, dans une certaine mesure, des risques de double compte dans les parcs de machines.

#### Sources mobiles : pêche

Le calcul est basé sur la détermination d'un parc de bateau de pêche par motorisation, par norme et par puissance, auquel il est attribué des heures de navigation afin d'obtenir un parc flottant en kWh. Cette distribution du parc flottant est ainsi appliquée aux données de consommation afin d'estimer les niveaux de polluants selon la méthode de rang 2. Les émissions de GES sont quant à elles obtenues en appliquant les facteurs d'émissions en g/GJ directement aux données de consommation pour chaque type de carburant.

## Détermination du parc statique de bateaux de pêche

Les bateaux de pêche à moteur diesel sont classifiés selon :

- La norme d'émission dans le cadre de la convention MARPOL [1146, 1147] :
  - o TIER 0 : les bateaux mis en marché avant 2000 ;
  - TIER I: les bateaux mis en marché entre 2000 et 2009 (inclus);
  - TIER II: les bateaux mis en marché entre 2010 et 2015 (inclus);
  - TIER III : les bateaux mis en marché à partir de 2016
- La motorisation: turbines à vapeur (ST), moteurs à haute vitesse (HSD), moteurs à moyenne vitesse (MSD), moteurs à faible vitesse (SSD) et turbines à gaz (GT).

Les bateaux de pêche naviguant à l'essence sont classifiés selon :

- La norme d'émission dans le cadre de la directive (UE) nº 2003/44 [1148] :
  - Pre-control: les bateaux mis en marché avant 2006;
  - Stage I : les bateaux mis en marché à partir de 2006.
- La motorisation: moteurs 2 temps et à 4 temps.

La répartition du parc statique est calculée à partir des données statistiques (1149]. A partir du nombre de bateaux par puissance moteur et année de mise en service, le parc statique de navires est alors disponible par puissance moteur (kW), par motorisation et norme.

#### Détermination du parc flottant de bateaux de pêche

Le parc flottant est déterminé à partir du parc statique précédemment estimé, du nombre d'heure en mer et de la part inactive de navire.

A partir des statistiques [1150] la part inactive de bateaux et le nombre de jours en mer par type de navire sont estimés. Il en résulte un parc flottant de navires par motorisation, par norme et par puissance mise en jeu (kWh).

L'hypothèse de répartition constante entre 25% de bateaux à moteurs 2 temps et 75% à 4 temps est considérée pour les bateaux essence.

Une répartition en pourcentage des normes par motorisation est calculée pour répartir les consommations de carburants.

## Les ventes de carburants à destination des bateaux de pêche

Pour la métropole, les consommations de carburants sont les suivantes :

- Fioul lourd (FOL): Les consommations sont issues du CPDP [14] qui fournit les consommations totales attribuées à la pêche. A noter que depuis 1997 il n'y a plus de ventes de FOL pour la pêche.
- > Gazole: Les consommations sont issues du bilan d'énergie de la France Métropolitaine [1].
- Essence : Les consommations sont issues du CPDP [14] qui fournit les consommations totales attribuées à la pêche.
- Lubrifiant: La consommation d'huile 2 temps mélangée et brulée avec l'essence est calculée en prenant en compte l'hypothèse d'un mélange à hauteur de 3 % en volume.

Pour les Départements-Régions d'Outre-mer (DROM), les consommations totales de combustibles (gazole et essence) sont établies selon le bilan d'énergie réalisé au Citepa [666].

La répartition en pourcentage du parc flottant obtenue auparavant (par motorisation et par norme) est appliquée aux consommations totales par type de combustible.

La pêche est affectée en totalité au périmètre national même si les zones de pêche s'étendent bien au-delà des eaux territoriales et des zones économiques exclusives (ZEE).

#### 3.2.8.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponibles en annexe électronique et sur le site internet suivant https://www.citepa.org/fr/ominea/

#### 3.2.8.2.1 Commercial/tertiaire (1A4a)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2/3 pour les installations > 50 MW et de rang GIEC 1/2 pour les installations < 50 MW.

Les installations du secteur tertiaire sont distinguées en deux catégories :

- Installations de puissance supérieure à 50 MW: ces installations sont recensées individuellement chaque année dans le cadre de l'inventaire GIC (Grandes Installations de Combustion) [39] et leurs consommations sont donc connues de façon exhaustive;
- Installations de puissance inférieure à 50 MW: les consommations de ces installations sont tirées du bilan national de l'énergie [1]. Une distinction supplémentaire est effectuée pour distinguer les équipements inférieurs à 1 MW pour la biomasse uniquement (déterminés à partir des données annuelles du CIBE [1211]).

Les consommations des installations tertiaires sont intégrées dans le secteur « Commercial et services publics » du bilan énergétique national [1]. Ce bilan n'englobe pas les consommations d'énergie liées aux activités de la Défense dont la décomposition en divers sous-produits est comprise dans le secteur « non spécifié » (1.A.5).

D'autres sources statistiques sont disponibles pour l'outre-mer [63, 69].

Les données complémentaires disponibles dans les services en charge du bilan énergétique national [1] et publiées par le CPDP [14] permettent une distinction plus fine vis-à-vis de certains combustibles comme le gazole non routier (GnR), de la répartition entre secteurs résidentiel et tertiaire ainsi que parmi les usages (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson).

La part de biométhane consommée est retranchée de la consommation de gaz naturel à partir des données du bilan énergétique national annuel [1] et des publications annuelles du panorama du gaz renouvelable [1112].

Il est à noter que les consommations d'énergie de ce secteur sont directement liées à la rigueur climatique.

#### Émissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission nationaux par combustible (cf. section générale énergie). Une vérification de la cohérence des émissions ainsi estimées avec les émissions déclarées par les quelques sites soumis à quotas est réalisée.

## Émissions de CH₄

Les émissions de CH₄ sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

#### Émissions de N2O

Les émissions de N<sub>2</sub>O sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

#### 3.2.8.2.2 Résidentiel (1A4b)

La méthode appliquée est de rang GIEC 1/2.

#### Sources mobiles

Les équipements mobiles dans le secteur résidentiel consommateurs d'énergie fossile sont nombreux et divers. Leur identification et leur dénombrement sont délicats car il n'existe pas de statistique spécifique et fiable concernant les parcs et les consommations d'énergie.

A partir des données disponibles sur les ventes [72, 73], de caractéristiques d'utilisation de ces équipements [71] et de diverses hypothèses relatives à l'importation et à l'exportation, à l'utilisation des tailles d'équipements dans le secteur visé, etc., les parcs des engins et leurs consommations sont estimées. Il est fait l'hypothèse que la consommation de gazole est le fait de groupes électrogènes et que la consommation d'essence est principalement le fait de groupes électrogènes et d'engins de jardinage.

Compte tenu des approximations importantes, il est fait l'hypothèse que tous les équipements considérés dans cette section appartiennent au secteur résidentiel et qu'aucun n'appartient au secteur tertiaire. Cette hypothèse n'engendre pas d'erreur autre qu'un biais dans la répartition des sous-secteurs, supposé relativement faible car la majeure partie de ces équipements est utilisée par des particuliers.

#### Sources fixes

Les consommations des installations résidentielles sont intégrées dans le secteur « résidentiel » du bilan énergétique national [1]. D'autres sources statistiques sont disponibles pour l'outre-mer [63, 69].

Les données complémentaires disponibles dans les services en charge du bilan énergétique national [1] et publiées par le CPDP [14] permettent une distinction plus fine vis-à-vis des combustibles, notamment pour la gazole non routier (GnR), de la répartition entre secteurs résidentiel et tertiaire ainsi que parmi les usages (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson).

L'estimation des émissions liées à l'usage du bois dans les appareils domestiques individuels est réalisée à l'aide d'une méthodologie spécifique permettant la prise en compte de la diversité des appareils domestiques de chauffage au bois. En effet, les facteurs d'émission varient fortement d'un type d'équipement à un autre, c'est pourquoi les émissions de ce secteur sont calculées à partir d'un parc d'équipements. Ce parc est estimé, d'une part, à partir de données du CEREN et de l'INSEE [421] proposant des distributions d'équipements au regard de certaines années et, d'autre part, des données de ventes d'équipements fournies par Observ'ER [422]. La part spécifique de consommation des granulés de bois (généralement moins émissifs) est en forte hausse et est prise en compte à partir de l'année 2004 [1]. La répartition des consommations selon le type d'appareil est présentée dans la base de données OMINEA.

La part de biométhane consommée est retranchée de la consommation de gaz naturel à partir des données du bilan énergétique national annuel [1] et des publications annuelles du panorama du gaz renouvelable [1112].

Il est à noter que les consommations d'énergie de ce secteur sont directement liées à la rigueur climatique.

#### Émissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission nationaux par combustible (cf. section générale énergie 3.2.3.2, Table 40).

## Émissions de CH4

#### Sources fixes

Les émissions de CH₄ sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638]. Pour la combustion du bois domestique, des facteurs d'émission spécifiques sont utilisés selon le type d'appareils et selon leurs performances, déterminés à partir d'une étude du Citepa [67].

## Sources mobiles

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [645] et spécifiques à la nature du carburant (essence et gazole) et au type d'engin (2 temps et 4 temps pour les engins à essence).

#### Émissions de N<sub>2</sub>O

#### Sources fixes

Les émissions de  $N_2O$  sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

## Sources mobiles

Les émissions de  $N_2O$  sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [645] et spécifiques à la nature du carburant (essence et gazole) et au type d'engin (2 temps et 4 temps pour les engins à essence).

## 3.2.8.2.3 Agriculture/sylviculture (1A4c)

La méthode appliquée est de rang GIEC 1/2.

#### Émissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible (cf. section générale énergie). Ces facteurs sont appliqués uniformément à toutes les installations et à tous les types d'engins.

## Émissions de CH₄

Pour les sources fixes, les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par combustible issus des lignes directrices du GIEC 2006 [646], sauf pour la combustion du bois qui est estimée à partir des facteurs d'émissions fournie par une étude ADEME [285].

Pour les sources mobiles, les émissions des engins diesel sont déterminées au moyen de facteurs d'émission recalculés à partir des différents engins et des caractéristiques associées [71, 142]. Les facteurs d'émission moyens varient en fonction du temps avec l'évolution du parc et des technologies des engins, et sont basés sur les facteurs d'émission Tier 3 proposés par le guidebook EMEP/EEA [1077]. Pour les engins essence, les émissions sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par combustible issus des lignes directrice du GIEC 2006 [645]. De plus, dans les engins mobiles, la combustion souvent imparfaite conduit principalement au rejet de COVNM.

Tableau 55: Facteurs d'émission du CH<sub>4</sub> par gamme et par norme d'engin diesel

g/GJ	Pré- Directive	Stage I	Stage II	Stage IIIa	Stage IIIb	Stage IV	Stage V
Tracteurs agricoles	3,4	1,3	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7
Automoteurs télescopiques	3,2	1,2	0,9	0,9	0,6	0,6	0,3
Moissonneuses batteuses	1,2	0,7	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3
Ensileuses automotrices	1,1	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3
Epandeur de lisier  Motoculteurs, motofaucheuses  Presses à grosses balles  Pulvérisateurs automoteurs	F /	<b>.</b>		-	<b>.</b>	<b>.</b>	4.5
Récolteuses de maïs automotrices	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	1,5
Tracteurs forestiers	1,2	0,7	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3
Débusqueuses	3,0	1,0	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3
Débardeuses	3,7	1,4	1,0	0,8	0,7	0,7	0,3

#### Émissions de N2O

Les émissions de N<sub>2</sub>O sont déterminées au moyen des facteurs d'émission par combustible des lignes directrices du GIEC 2006 pour les sources fixes [646] et les sources mobiles [645].

## Émissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.

#### 3.2.8.2.4 Pêche (1A4c)

Pour l'estimation des émissions de CO<sub>2</sub>, la méthode appliquée est de rang GIEC 2 (avec des facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> nationaux spécifiques).

Pour l'estimation des émissions de CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O, la méthode appliquée est de rang GIEC 1.

#### Émissions de CO<sub>2</sub>

Les facteurs d'émission retenus sont les valeurs spécifiques françaises par défaut, cf. section générale énergie.

#### Émissions de CH₄

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par combustible issus des lignes directrices du GIEC 2006 [669] appliquées uniformément à tous les navires et toutes les années. Ces valeurs sont égales à 5,2 g/GJ pour l'essence, à 7,0 g/GJ pour le gazole et le fioul lourd.

## Émissions de N₂O

Les émissions de N<sub>2</sub>O sont estimées sur la base des facteurs d'émission issus des directives GIEC [669]. Ces valeurs sont égales à 1,8 g/GJ pour l'essence et à 2 g/GJ pour le gazole et le fioul lourd.

## 3.2.8.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par Tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes de la catégorie 1A4 est effectuée au 3<sup>ème</sup> niveau de la catégorie (i.e. 1A4) en fonction du type de combustible.

Les incertitudes des données d'activité sont basées sur les lignes directrices de l'IPCC [IPCC - Guidelines 2006 - Volume 2 - Chapitre 2 Combustion sources mobiles, Table 2.15] tenant compte l'avis des experts sectoriels. Ainsi, ces incertitudes reflètent le fait que les activités de ce secteur sont plutôt bien suivies par les organismes statistiques, sa valeur est de 5 % par catégorie de combustible.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission de  $CO_2$  sont basées sur des estimations d'experts, tenant compte les variations du facteur d'émission moyen. Cette incertitude est de 2 %.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission de  $CH_4$  et de  $N_2O$  sont de 100 % par type de combustible. Pour le  $CH_4$ , ceci est basé sur les lignes directrices de l'IPCC [IPCC - Guidelines 2006 - Volume 2 - Chapitre 2 Combustion sources mobiles, Table 2.12] tenant compte l'avis des experts sectoriels. Pour le  $N_2O$ , les lignes directives de l'IPCC n'informent pas les incertitudes des facteurs d'émission. Ainsi, l'avis des experts sectoriels a été pris en compte considérant que les incertitudes pour le  $CH_4$  et le  $N_2O$  sont plus élevées, car elles reflètent l'utilisation de facteurs par défaut (provenant des lignes directrices de l'IPCC).

Concernant la cohérence temporelle des séries, les consommations de combustibles sont cohérentes avec les données du bilan de l'énergie produit par le SDES sur l'ensemble de la période.

## **3.2.8.4** Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions particulières sont aussi mises en œuvre :

- une validation distincte est mise en place pour l'inventaire des GIC (pour le commercial/tertiaire),
- une vérification de la cohérence des émissions ainsi estimées avec les émissions déclarées par les sites soumis à quotas (secteur commercial/tertiaire) est réalisée,
- le bilan énergétique est vérifié spécifiquement,
- les émissions recalculées et la cohérence des séries temporelles sont vérifiées.

D'autre part, les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité des organismes émetteurs.

## 3.2.8.5 Recalculs

Source Citepa / janvier\_2023

#### Impacts des recalculs du CRF 1A4

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	97 974	96 927	100 907	106 743	99 447	84 580	90 671	93 775	77 814	80 888	80 877	80 326	76 235	74 257	71 267	0
Nouveau	kt CO2e	97 898	96 781	101 309	107 867	100 934	85 509	91 675	94 738	78 674	81 727	81 764	81 152	76 893	74 857	72 208	75 500
Différence	kt CO2e	-76	-145	+402	+1 124	+1 487	+929	+1 004	+963	+860	+839	+886	+825	+658	+600	+942	+75 500
Difference	%	-0%	-0%	+0%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

#### 3.2.8.5.1 Commercial/tertiaire (1A4a)

## Description des recalculs

Variations de consommations liées à la mise à jour du traitement du bilan énergétique national :

- Baisses de la consommation de gaz naturel (NAPFUE 301) sur 1990-2002, 2001-2012, 2014 et 2017-2020, légères baisses sur 2003 et 2005-2009, et hausse sur 2004, 2013, 2015-2016;
- Hausse des consommations de GNR (205 et 25B) sur 2012-2018 et baisses sur 2019-2020;
- Baisse de la consommation de GPL (NAPFUE 303) en 2018 et 2020;
- Baisse de la consommation de biogaz sur 2014-2019 et hausse sur 2020;
- Baisse de consommation de FOD (NAPFUE 204) sur 2012-2018 et hausse sur 2019-2020.

CO<sub>2</sub>: baisse minime sur toute la période 1990-2020 via changement méthodologique du FE CO<sub>2</sub> du gaz naturel.

Evolution des consommations énergétiques de bois depuis 2011 en très légère hausse, affecte toutes les émissions à la hausse ou à la baisse selon les années.

## Raison et justification

Amélioration de l'exactitude des données et de la cohérence temporelle.

## 3.2.8.5.2 Résidentiel (1A4b)

## Description des recalculs

Variation de consommations liée à la mise à jour du traitement du bilan énergétique national :

- Hausse de la consommation de GPL (NAPFUE 303) en 2018 :
- Baisse de la consommation de FOD (NAPFUE 204) sur 2012-2018 et 2020, et légère hausse en
- Hausse des consommations de GNR (205 et 25B) sur 2012-2018 et baisses sur 2019-2020.

CO<sub>2</sub>: baisse minime sur toute la période 1990-2020 via changement méthodologique du FE CO<sub>2</sub> du gaz

Modifications marginales à la baisse des consommations de bois-énergie sur 2011-2020 liées à la mise à jour du traitement du bilan énergétique national, affectant toutes les émissions.

CH₄: mise à jour de la modélisation du parc d'appareil national et recul d'une dizaine d'année de l'arrivée dans les ventes annuelles dans le parc national des appareils plus performants (2005 au lieu de 1995). Hausse significative des émissions de CH<sub>4</sub> à partir de 1996 en conséquence.

Rapport\_CRF.xlsm / 1.A.4

#### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude des données et de la cohérence temporelle.

#### 3.2.8.5.3 Agriculture/sylviculture/pêche (1A4c)

#### Description des recalculs

• 1A4ci - agriculture/sylviculture - sources fixes :

Pour la partie consommations :

- Métropole : légère révision des consommations de biogaz allouées au secteur agricole suite à une révision des données du bilan de l'énergie, à la hausse pour 2017-2019 (+0,4 à +0,5 ktep) et à la baisse pour 2020 (-1,65 ktep). Pour l'année 2020, la consommation de GPL a été révisée à la hausse dans le bilan de l'énergie du SDES (+5,9 ktep). Révision légère également des taux d'incorporation de biométhane dans le gaz naturel sur 2019-2020 ;
- Outre-mer inclus dans l'UE : aucune révision.

Pour la partie émissions : révision légèrement à la baisse des FE CO<sub>2</sub> du gaz naturel pour toute la période 1990-2020.

• 1A4cii - agriculture/sylviculture - sources mobiles :

Pour la partie consommations :

- Métropole : révision significative à la hausse de la consommation de gazole non routier (GNR) de 2020 (+ 6756 TJ) ;
- Outre-mer inclus dans l'UE: révisions légères à la baisse du bilan OM pour les consommations de gazole de la Martinique sur 2018-2020 et de la Martinique sur 2020 (-0,7% en 2018, -1,6% en 2019 et -2,3% en 2020).
  - 1A4ciii pêche :
- Métropole : révision à la hausse de la consommation de fioul domestique (FOD) à partir de l'année 2012. Pas de recalcul particulier et correction de la fraction massique de bio-carburant dans l'essence sur toute la série temporelle (de l'ordre du pourcent).
- Outre-mer inclus dans l'UE : ajout d'une consommation de carburant d'essence sans plomb en Martinique sur toute la série.

#### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude des données et de la cohérence temporelle.

## 3.2.8.6 Améliorations envisagées

Pas d'amélioration particulière envisagée.

## 3.2.9 Autres (1A5)

## 3.2.9.1 Caractéristiques de la catégorie

En 2021, les différents sous-secteurs du CRF 1A5 qui sont catégories clés (hors UTCATF) en niveau d'émissions, ou en évolution d'émissions depuis 1990, sont les suivants :

Tableau 56: Substances pour lesquelles le secteur 1A5 est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous-secteur	Substance –		Niveau	Evolution			
Jous-secteui	Substance —	Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)		
1A5a	CO <sub>2</sub>	34 <sup>ème</sup>	0,5%	33 <sup>ème</sup>	0,6%		

## 3.2.9.1.1 Non Spécifié - Sources fixes (1A5a)

Les installations concernées par cette section sont essentiellement les suivantes :

- Sources fixes: installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et divers équipements;
- > Sources mobiles: consommations d'essence (EMNR), de kérosène et d'essence aviation.

#### 3.2.9.1.2 Non Spécifié - Sources mobiles (1A5b)

Par souci de confidentialité, toutes les consommations et émissions du 1A5b sont incluses dans le 1A5a.

#### 3.2.9.2 Méthode d'estimation des émissions

Les consommations prises en compte ici sont celles intégrées dans le secteur « Autres non spécifiés » du bilan énergétique national [1]. Ces consommations concernent du fioul lourd, du fioul domestique, du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié, du kérosène et de l'essence aviation.

Aucune consommation n'est considérée pour l'Outre-mer.

La part de biométhane consommée est retranchée de la consommation de gaz naturel à partir des données du bilan énergétique national annuel [1] et des publications annuelles du panorama du gaz renouvelable [1112].

En fonction des combustibles, il est possible d'attribuer les consommations pour des sources fixes (chaudières, moteurs, etc...) ou des sources mobiles (véhicules militaires terrestres non routier, aviation).

Les consommations d'essence aviation (Avgas) et de kérosène sont séparées en 2 sous-catégories, correspondant aux phases de LTO et aux phases de croisière. Pour cela, les répartitions des consommations LTO et croisière de l'aviation civile en métropole sont appliquées aux consommations du bilan de l'énergie [1].

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
LTO	23%	20%	19%	19%	19%	18%	16%	16%
Croisière	77%	80%	81%	81%	81%	82%	84%	84%

Répartition des consommations par phase de l'aviation

A ces consommations sont appliqués les facteurs d'émission moyens de l'aviation civile de la métropole par type de phase et par combustible.

#### Emissions de CO2

## Sources fixes

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission nationaux par combustible (cf. section générale énergie) ou par défaut et issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

#### Sources mobiles

EMNR: Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission nationaux par combustible (cf. section générale énergie) ou par défaut et issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

Aviation: cf. 1.A.3.a

## Emissions de CH<sub>4</sub>

#### Sources fixes

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

## Sources mobiles

EMNR : Les émissions de  $CH_4$  sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices 2019 EMEP/EEA [1128] et spécifiques à la nature du carburant (essence) et au type d'engin (4 temps).

Aviation: cf. 1.A.3.a

## Emissions de N₂O

## Sources fixes

Les émissions de  $N_2O$  sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC 2006 [638].

#### Sources mobiles

EMNR: Les émissions de N2O sont déterminées à l'aide de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices 2019 EMEP/EEA [1128] et spécifiques à la nature du carburant (essence) et au type d'engin (4 temps).

Aviation: cf. 1.A.3.a

## 3.2.9.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par Tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes de la catégorie 1A5 est effectuée au 3ème niveau de la catégorie (i.e. 1A5) en fonction du type de combustible.

Les incertitudes des données d'activité sont basées sur les lignes directrices de l'IPCC [IPCC -Guidelines 2006 - Volume 2 - Chapitre 2 Combustion sources mobiles, Table 2.15] tenant compte de l'avis des experts sectoriels. Ainsi, ces incertitudes reflètent le fait que les activités de ce secteur sont plutôt bien suivies par les organismes statistiques, sa valeur est de 5 % par catégorie de combustible.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> sont basées sur des estimations d'experts, tenant compte des variations du facteur d'émission moyen. Cette incertitude est de 2 %.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission de  $CH_4$  et de  $N_2O$  sont de 100 % par type de combustible. Pour le CH<sub>4</sub>, ceci est basé sur les lignes directrices de l'IPCC [IPCC - Guidelines 2006 - Volume 2 -Chapitre 2 Combustion sources stationnaires, Table 2.12] tenant compte de l'avis des experts sectoriels. Pour le N<sub>2</sub>O, les lignes directives de l'IPCC n'informent pas les incertitudes des facteurs d'émission. Ainsi, l'avis des experts sectoriels a été pris en compte considérant que les incertitudes pour le CH<sub>4</sub> et le N<sub>2</sub>O sont plus élevées, car elles reflètent l'utilisation de facteurs par défaut (provenant des lignes directrices de l'IPCC).

Concernant la cohérence temporelle des séries, les consommations de combustibles sont cohérentes avec les données du bilan de l'énergie produit par le SDES sur l'ensemble de la période.

## 3.2.9.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions spécifiques sont mises en œuvre pour ce secteur de l'énergie :

- la cohérence globale avec le bilan de l'énergie national est vérifiée,
- les émissions recalculées et la cohérence des séries temporelles sont vérifiées.

## 3.2.9.5 Recalculs

Correction marginale du FE CO<sub>2</sub> du gaz naturel (NAPFUE 301), à la baisse globalement sur 1990-2020 liée à un changement méthodologique.

Pour les autres sources mobiles, révision des facteurs de consommation de certains types d'avions et mise à jour des coefficients de la base OACI, ayant pour effet de changer la répartition des consommations entre LTO et croisière pour les différents périmètres (KP, MT), et impactant les facteurs d'émission de CH<sub>4</sub>.

# 3.2.9.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration particulière n'est envisagée à l'heure actuelle pour ce secteur, si ce n'est continuer l'affinage de la méthodologie sur la prise en compte des consommations provenant du bilan de l'énergie.

# 3.3 Émissions fugitives des combustibles (CRF 1B)

Cette catégorie regroupe les émissions fugitives des activités d'extraction, de traitement et éventuellement de distribution des combustibles solides (charbon), liquides (pétrole et produits pétroliers) et gazeux (gaz naturel).

Le tableau suivant présente les sous-secteurs étant des catégories clés.

Tableau 57 : Substances pour lesquelles le secteur 1B est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous- secteur	Substance		Niveau	Evolution			
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)		
1B1a	CH₄	-	=	13 <sup>ème</sup>	2,0%		
1B2a	CO <sub>2</sub>	39 <sup>ème</sup>	0,3%	41 <sup>ème</sup>	0,4%		
1B2b	CO <sub>2</sub>	-	-	52 <sup>ème</sup>	0,3%		

# 3.3.1 Combustibles solides (1B1)

## 3.3.1.1 Caractéristiques de la catégorie

#### 3.3.1.1.1 Extraction du charbon (1B1a)

L'activité minière est à l'origine d'émissions de méthane (composant majoritaire du gaz de mine ou grisou).

Les rejets de CH<sub>4</sub> contenu dans le gaz de mine ou grisou proviennent :

- Du dégazage naturel de la mine (mines à ciel ouvert dites « découvertes »),
- > De l'aération de la mine et de la fraction de gaz de mine non captée (mines souterraines),
- > Du dégazage lors du stockage du charbon après extraction.

L'activité minière est recensée pour chaque site [52]. En France l'activité d'extraction a fortement décru au cours des dernières décennies pour cesser totalement en 2002 pour les mines à ciel ouvert et en 2004 pour les mines souterraines.

La formation du CH₄ dans les mines dépend des caractéristiques des veines exploitées. Certaines mines non grisouteuses ne sont pas émettrices. Les émissions se poursuivent après la fin de l'exploitation.

Les émissions de CH₄ de l'après mine (après la cessation de l'activité d'extraction dans les mines souterraines) sont prises en compte dans ce sous-secteur à partir de 2004. Avant cette date, ces émissions sont agrégées avec celles de l'extraction. Ces fuites de méthane sont faibles et se réduisent progressivement.

Concernant la « production » de charbon indiquée dans l'approche de référence, celle-ci correspond en fait à des tas de stockage (terrils) non utilisés pour lesquels les émissions de l'extraction ont déjà été considérées (l'année de leur extraction).

Les émissions de cette catégorie concernent uniquement la France métropolitaine, il n'y a pas de mines de charbon dans les territoires d'Outre-mer.

## 3.3.1.1.2 Transformation des combustibles minéraux solides (1B1b)

Cette section est dédiée aux émissions se produisant au cours des phases d'extinction et au défournement lors de la production de coke (fuites aux portes) au sein des cokeries minières et sidérurgiques. Les émissions liées à la combustion sont traitées en section « 1A1c - solid fuel transformation ».

En France, la transformation de combustibles solides est pratiquement circonscrite à la production de coke dans les cokeries minières et les cokeries sidérurgiques. La liquéfaction, la gazéification et la production de combustibles défumés sont inexistantes ou marginales. L'activité minière hors cokerie est également rapportée dans cette catégorie. Le dernier bassin a cessé toute exploitation en 2004.

Il n'existe plus de cokerie minière en France depuis fin 2009. Trois cokeries sidérurgiques (i.e. au sein des sites intégrés de fabrication d'acier) existaient jusqu'en mai 2020 en France. A partir de 2021, seules deux cokeries sidérurgiques sont recensées.

## 3.3.1.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant https://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea

#### 3.3.1.2.1 Extraction du charbon (1B1a)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 ou 3 pour la période d'activité extractive (jusqu'en 2004), et 2 pour la période après mine à compter de 2005.

## Émissions de CO2

Pas d'émission attendue.

#### Émissions de CH₄

## Période pré-2004

Les hypothèses suivantes sont faites :

Le charbon importé a dégazé en totalité avant de parvenir sur le territoire national. Il est en effet impossible de connaître le temps de séjour de ce charbon hors de France. Cette hypothèse est minorante en valeur absolue mais préserve actuellement les engagements nationaux de limitation et de réduction des émissions dans la mesure où les quantités de charbon consommées se réduisent au fil des années. En effet, la baisse des émissions qui en résulterait n'est pas prise en compte.

Le charbon produit en France dégaze en totalité avant de parvenir à l'utilisateur. En conséquence, aucune émission de CH<sub>4</sub> liée au stockage et à la manutention n'est affectée aux secteurs consommateurs. Les émissions sont géographiquement attachées aux sites miniers. Cette hypothèse a un impact d'autant plus faible que l'on considère une année proche de 2004, date à laquelle toute activité d'extraction a cessé. Les données de base exploitées pour cette partie proviennent d'une étude réalisée par l'INERIS [160].

L'activité étant connue par site, la spatialisation des émissions est relativement aisée, bien que les émissions diffuses puissent être de fait moins précisément localisées.

Les émissions de CH<sub>4</sub> lors de l'exploitation étaient déterminées jusqu'en 2004 chaque année pour chaque bassin par CdF à partir des caractéristiques des veines exploitées (grisouteuses ou non) [159]. Des fluctuations importantes sont donc observées d'une année à l'autre. Il n'y a plus d'exploitation de mines de charbon en France depuis avril 2004.

Cette estimation englobe aussi le dégazage lié à la ventilation des galeries après la fin d'exploitation à l'exception des quantités captées et valorisées.

#### Période post 2004

Après la fin d'exploitation, les mines de charbon grisouteuses continuent de rejeter du méthane à l'atmosphère via notamment les exutoires. Il est donc nécessaire d'estimer les émissions de l'« aprèsmine ». Le BRGM, et plus particulièrement le DPSM (Département Prévention et Sécurité Minière), est en charge de la problématique de l'après-mine et notamment de la surveillance des émissions des anciennes mines.

Les débits des exutoires sont mesurés par le BRGM. Cependant, ceux-ci sont très faibles et très variables en fonction de la localisation et de la pression atmosphérique. De plus, la teneur en méthane du gaz de mine est également très variable d'un point de rejet à un autre.

A l'aide de ces différentes données, le BRGM [377], a élaboré une estimation des rejets de méthane à l'air libre pour l'ensemble des anciennes mines [377].

Ces émissions sont variables d'une année à l'autre en fonction des caractéristiques des mines mais diminuent progressivement au cours du temps après la fin d'exploitation des mines. Un processus de mise à jour annuelle est effectué.

Les facteurs d'émission calculés ont principalement une utilité fonctionnelle puisque les émissions ne sont pas proportionnelles à la production (on peut obtenir des facteurs d'émission de valeur infinie lorsque l'émission est rapportée à une production nulle).

#### Émissions de N2O

Pas d'émission attendue.

#### 3.3.1.2.2 Transformation des combustibles minéraux solides (1B1b)

Les statistiques de production sont connues selon les années, soit par installation, soit par sousensemble sectoriel [19] [27] [52] [53].

L'estimation des émissions est effectuée au moyen de facteurs d'émissions issus des déclarations et des données communiquées par la fédération professionnelle du secteur [19] [27] pour les cokeries sidérurgiques (rang GIEC 3). Ces facteurs sont ensuite appliqués à l'ensemble de la production de coke (minier et sidérurgique).

## Émissions de CO2

Pas d'émission attendue.

## Émissions de CH4

Le méthane est le seul gaz à effet de serre considéré comme émis lors des phases d'extinction et de défournement des fours à coke. Les émissions des autres GES sont intégralement comptabilisées dans la section « 1A1c - solid fuels transformation ».

Les déclarations annuelles des sites [19] et des données communiquées par la fédération professionnelle du secteur de la sidérurgie [27] permettent de calculer un facteur d'émission par année à partir de 2006. Pour les années antérieures le facteur d'émission de 2006 est utilisé.

## Émissions de N2O

Pas d'émission attendue.

## 3.3.1.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes associées au secteur est effectuée au 3<sup>ème</sup> niveau de la catégorie (i.e. 1B1).

L'incertitude des données d'activité est de 5%. Cette valeur est basée sur la littérature (Lignes directrices du GIEC 2006).

L'incertitude du facteur d'émission de CH<sub>4</sub> est de 10%. Cette valeur est basée sur la littérature (Lignes directrices du GIEC 2006).

## 3.3.1.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Un contrôle qualité de niveau 2 est assuré sur les facteurs d'émission et émissions car le Citepa est en étroite relation avec le BRGM qui fournit les données de l'après mines. Le Citepa vérifie les calculs et s'assure de la cohérence de la méthode appliquée pour l'ensemble des anciens bassins miniers français.

Par ailleurs, le facteur d'émission national de méthane (mines souterraines et en surface en exploitation) a été comparé à celui du tier 1 indiqué dans les Lignes directrices du GIEC 2006 pour s'assurer de la cohérence de l'ordre de grandeur.

## **3.3.1.5** Recalculs

## Impacts des recalculs du CRF 1B1

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	4 810	4 927	2 026	389	255	54	51	52	52	32	16	20	14	15	16	17	18	15	26	0
Nouveau	kt CO2e	4 810	4 927	2 026	389	255	54	51	52	52	32	16	20	14	15	16	17	18	15	26	9
Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+8,6
Difference	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Source City	epa / mars	2023																	Rapp	ort CRF.xl	lsm / 1.B.1

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

#### Raison et justification du recalcul

Pas de recalcul.

## 3.3.1.6 Améliorations envisagées

Pas d'amélioration envisagée.

# 3.3.2Combustibles liquides et gaz naturel (1B2)

## 3.3.2.1 Caractéristiques de la catégorie

# 3.3.2.1.1 Production, transport, transformation des produits pétroliers et leur distribution (1B2a)

L'activité englobe l'exploration, la production et le transfert du pétrole brut vers les lieux de traitement ainsi que les activités de procédés dans les raffineries françaises, le stockage et la distribution des produits raffinés en France.

L'exploration de pétrole brut est une activité existante en France et prise en compte dans les calculs d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

L'extraction de pétrole brut est localisée uniquement en France métropolitaine. C'est une activité très réduite en France. La production nationale a fortement diminué entre 1990 et 2000 (-7% par an en moyenne) et décroit de façon moins accentuée mais progressive depuis 2000 (-3% par an) [14]. Elle ne satisfaisait que 4% de la consommation en 1990 et à peine plus de 1% une trentaine d'années plus tard.




Figure 75 : Extraction de pétrole (périmètre France UE)

Le transport de pétrole brut depuis les sites de production en France est assuré par pipeline et camionciterne.

L'activité de transport de pétrole se situent dans le périmètre UE et la distribution de produits pétroliers concerne la France entière. Cependant, l'activité de distribution de produits pétroliers n'est émettrice que de COVNM et n'émet pas de GES directs.

La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 prévoit l'interdiction de l'attribution de nouveaux permis de recherche d'énergies fossiles et limite le renouvellement des concessions existantes à 2040.

Les procédés du raffinage du pétrole (1B2a4) sont émetteurs de CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O.

Il y a actuellement 10 raffineries déclarant une activité en France dont une située en Martinique (territoire d'Outre-mer inclus dans l'UE) et une récemment reconvertie en bioraffinerie (site de La Mède, dont la plateforme a vu en 2022 la création du nouveau site de bioraffinage Ecoslops). Les procédés considérés sont :

- Les émissions fugitives des procédés en raffinerie (SNAP 040101),
- La régénération du craqueur catalytique chaudière à CO (SNAP 040102),
- L'unité Claus (récupération de soufre) (SNAP 040103),
- Le stockage et la manutention de produits pétroliers en raffinerie (SNAP 040104),
- Les autres procédés (SNAP 040105): il est à noter pour cette activité qu'une variation interannuelle des émissions est observée pour les émissions de CO<sub>2</sub> et CH<sub>4</sub>. Ces variations sont liées à une des raffineries qui a un procédé spécifique de Steam Methane Reforming (SMR) qui utilise une source externe de gaz chaud pour chauffer les tubes dans lesquels se produit une réaction catalytique qui convertit la vapeur et les hydrocarbures légers en hydrogène et monoxyde de carbone (syngas). Ce syngas réagit davantage dans le réacteur pour donner plus d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Les oxydes de carbone sont éliminés avant utilisation au moyen d'une adsorption modulée en pression (PSA) avec des tamis moléculaires pour la purification finale. Le PSA fonctionne en adsorbant toutes les impuretés du syngas pour laisser un gaz hydrogène pur. Les émissions de la combustion de ce gaz résiduel du PSA est considérée dans ce poste « autres procédés » et peut varier significativement d'une année à l'autre en expliquant les variations observées. Les émissions de CO<sub>2</sub> considérées sont conformes à l'EU-ETS.

## 3.3.2.1.2 Extraction et distribution du gaz naturel (1B2b)

Plusieurs installations d'extraction et de traitement de gaz naturel sont encore en fonctionnement [14]. Cependant, l'activité décroit fortement au cours du temps avec l'épuisement progressif des gisements.




Figure 76 : Extraction de gaz naturel (périmètre France UE)

Source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023

 $Graph\_1B2b\_extrac\_GN.xlsx/Gaz\_Nat$ 

Le site de Lacq représentait plus de 90 % de la production totale jusqu'en 2013 mais le site a fermé en 2014.

Les émissions fugitives de CO<sub>2</sub> contenu dans le gaz extrait sont très faibles en 2021 par rapport à 1990 et constituent donc une catégorie clé en termes d'évolution hors UTCATF (52ème rang avec 0,3 %).

Concernant la distribution du gaz naturel, les fuites des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel occasionnent des émissions de CH<sub>4</sub> et de CO<sub>2</sub>. Le transport et la distribution du gaz ne sont pas des catégories clés en 2021.

Les principales sources d'émissions fugitives couvertes proviennent :

- du réseau de distribution.
- du réseau de transport,
- des stations de compressions,
- des sites de stockage,
- des terminaux méthaniers.

La nature des émissions est ici étroitement liée à la composition du gaz naturel. En conséquence, les émissions renseignées portent sur le CH<sub>4</sub>, les COVNM et le CO<sub>2</sub>.

Le transport du gaz naturel (via le réseau de distribution) s'effectue au travers du réseau haute pression (HP) d'une longueur supérieure à 35 000 km, tandis que la distribution correspond aux réseaux moyenne et basse pressions (MP et BP) d'une longueur de l'ordre de 200 000 km. Les réseaux MP et BP utilisent des canalisations hétérogènes quant aux matériaux utilisés : vieilles fontes grises, fontes grises à joint express, polyéthylène, acier, fonte ductile, etc. Le renouvellement des canalisations en fonte depuis 1990 a permis d'améliorer l'étanchéité du réseau et ainsi de diminuer les fuites de CH₄.




Figure 77 : Longueur de réseau du gaz naturel en France (périmètre France UE)

Les émissions du secteur 1B2b sont spécifiques de la France métropolitaine (pas de gaz naturel consommé dans les territoires d'Outre-mer).

Le tableau ci-dessous présente les consommations de gaz en France et la longueur du réseau de transport/distribution. En effet, la donnée d'activité rapportée dans les tables CRF correspond à la consommation de gaz naturel alors que les émissions fugitives sont notamment basées sur la longueur et le type de canalisation.

Année	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Consommation de gaz naturel (PJ)	1 091	1 240	1 499	1 719	1 786	1 469	1 470	1 565
Longueur du réseau de distribution (km)	170 615	177 987	183 383	188 403	193 250	206 997	212 785	214 117
Longueur du réseau de transport (km)	32 712	32 712	33 979	36 090	37 301	37 456	37 656	37 655

#### 3.3.2.1.3 Torchères et Ventilation (1B2c)

Cette activité regroupe les torchères en raffinerie de pétrole, celles de l'extraction de gaz et de pétrole et celles situées au niveau des terminaux méthaniers, des sites de stockage de gaz naturel et des stations de compression. Les émissions dues aux gaz rejetés par les installations (purges, évents, etc.) dans l'extraction de pétrole sont également reportées dans cette section. Le secteur 1B2c est relatif au périmètre UE.

Les activités d'extraction de pétrole sont marginales en France du fait d'une ressource limitée. Les activités d'extraction de gaz étaient localisées majoritairement (> 90 %) sur le site de Lacq. Cependant, ce site a fermé en 2014 et l'extraction de gaz est devenue quasiment inexistante en France.

Le torchage au niveau des terminaux méthaniers et des stations de compression participe marginalement aux émissions de ce secteur.

## 3.3.2.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <a href="https://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea">https://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ominea</a>

# 3.3.2.2.1 Production, transport, transformation des produits pétroliers et leur distribution (1B2a)

#### Extraction des combustibles fossiles liquides (1B2a1,2 et 3)

Les émissions de l'exploration et de l'extraction de combustibles fossiles liquides sont faibles et suivent la courbe de production. Elles sont déterminées en utilisant les facteurs d'émission du GIEC (méthode Tier 1).

Le même niveau de méthode est utilisé pour les émissions relatives au transport de pétrole brut. Dans cette catégorie sont comptabilisées les émissions liées au transport de pétrole brut en pipelines et camion-citernes mais également les émissions fugitives de pétrole brut transitant par les terminaux pétroliers. La donnée d'activités de cette catégorie correspond à la quantité de pétrole brut chargée en pipelines, camion-citernes et terminaux pétroliers.

Les émissions issues de cinq types de sources sont considérées :

- Les émissions liées à l'exploration de pétrole brut (EPL);
- Les émissions fugitives liées aux fuites des équipements (brides, raccords...) lors de l'extraction, pertes au stockage (FUG);
- Les émissions fugitives dues au réseau de transport de pétrole brut par pipelines (PIP);

- > Les émissions fugitives dues au réseau de transport de pétrole brut par camions et wagonsciternes (CIT);
- Les émissions fugitives liées au stockage de brut dans les terminaux pétroliers (BRT).

Les données d'activités et de facteurs d'émission pour chaque type de source sont disponibles dans la base de données OMINEA.

L'exploration de pétrole est une activité encore existante en France. Jusqu'à 2018, un permis de recherche était attribué pour une durée maximale de 5 ans, pouvant être prolongé à deux reprises, chaque fois de cing ans au maximum. Les différents permis de recherches sont indiqués dans le CPDP [14]. L'Etat n'octroje plus de nouveaux permis de recherche depuis 2018. En effet aucune nouvelle activité de forage n'existe selon le CPDP [14] depuis 2018 (mise à part le forage pour « l'extensiondéveloppement »). Cependant, les concessions d'exploitation déjà accordées peuvent être prolongées, mais pas au-delà de 2040.

En outre, même si des permis de recherche off-shore sont accordés, l'extraction de pétrole brut offshore en France est négligeable. L'activité prise en compte pour la catégorie FUG correspond donc à l'extraction terrestre. Il y a toujours eu moins de 1% de la production nationale de pétrole brut localisée en dehors du Bassin Parisien et de l'Aquitaine.

L'activité de transport par pipeline est fournie par le CPDP chaque année. Celle pour les camionsciternes est déterminée à partir de données d'expert et de la production française [14]. Le pétrole brut importé arrive par bateau dans les terminaux pétroliers, ensuite il est acheminé principalement par pipeline dans les raffineries et le transport en camions et wagons-citernes est exclusif à la production de pétrole brut en France.

La quantité de pétrole brut importé transitant par les terminaux pétroliers est fournie par le CPDP chaque année.

La quantité de pétrole brut transporté ou stocké dans les terminaux est exprimée en Mg qui peuvent être convertis en PJ en utilisant le PCI du pétrole brut (41,868 MJ/kg).

Le torchage et la partie ventilation (« venting ») issue de l'extraction de pétrole sur le site de production sont inclus dans la section « 1B2c ».

## Emissions de CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O

## Exploration de pétrole

L'exploration de pétrole engendre des émissions de CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O et CH<sub>4</sub> provenant de l'ouverture des puits (Well drilling), des essais (Well testing) et de la préparation des puits (Well servicing). La méthode de calcul des émissions est basée directement sur la production nationale de pétrole [14]. Les facteurs d'émission utilisés sont ceux donnés par défaut pour les pays développés dans les Lignes directrices du GIEC 2006 [627].

Les facteurs d'émission étant exprimés en Gg / 1000 m³ dans les lignes directrices du GIEC 2006, ils peuvent être convertis en kg/Mg à partir de la masse volumique (0,86 Mg/m<sup>3</sup>).

#### Transport de pétrole brut

Les émissions de CO<sub>2</sub> et de CH<sub>4</sub> survenant lors du transport de pétrole brut (PIP, CIT) sont calculées et déterminées à partir des facteurs d'émission par défaut du GIEC [627], de la quantité de pétrole brut transportée par pipeline en France (PIP) et de la production nationale de pétrole brut transportée par camion-citerne (CIT).

Les facteurs d'émission pour le transport par pipeline et camion-citerne étant indiqués en Gg / 1000 m³ dans les lignes directrices du GIEC 2006, ils peuvent être convertis en kg/Mg à partir de la masse volumique  $(0.86 \text{ Mg/m}^3)$ .

Cette activité n'est pas émettrice de N<sub>2</sub>O.

#### Extraction de pétrole brut

Pour l'extraction (FUG et VEN), les lignes directrices du GIEC 2006 donnent des facteurs d'émission pour le CH<sub>4</sub> et le CO<sub>2</sub> concernant la ventilation (« venting », VEN) mais seul un facteur d'émission pour le CO<sub>2</sub> est fourni pour les émissions fugitives (FUG). Le ratio CO<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub> a été calculé à partir des facteurs d'émission de la ventilation (« venting », VEN) et est utilisé pour déterminer le facteur d'émission du CH<sub>4</sub> fugitif (FUG) [627].

	CO <sub>2</sub>	CH₄	Ratio CH <sub>4</sub> /CO <sub>2</sub>
Facteur d'émission extraction - VEN (Gg/1000 m³)	9,5E-05	7,2E-04	7,58E+00
Facteur d'émission extraction - FUG (Gg/1000 m³)	2,6E-04	1,97E-03	7,36E+00

<sup>=</sup> valeur obtenue à partir d'une référence. = valeur calculée

Les facteurs d'émission étant indiqués en Gg / 1000 m³ dans les lignes directrices du GIEC 2006, ils peuvent être convertis en kg/Mg à partir de la masse volumique (0,86 Mg/m<sup>3</sup>).

Cette activité n'est pas émettrice de N<sub>2</sub>O.

Les émissions qui proviennent du torchage sur le site de production sont incluses en section 1B2c.

#### Stockage de pétrole brut

Les émissions de CO<sub>2</sub> et de CH<sub>4</sub> liées au déchargement et stockage de pétrole brut dans les terminaux pétroliers (BRT) sont estimées grâce à une méthodologie mise en place en collaboration avec des experts du secteur pétrolier [13]. Cette méthodologie, basée sur les émissions de COVNM, tient compte notamment des caractéristiques techniques de stockage des bacs (Toits fixes vs toits flottants. volume de stockage...). Le ratio de conversion utilisé entre le facteur d'émission des COVNM et celui du CO₂ et du CH₄ est le même que pour l'activité de transport de pétrole brut par pipelines [627] :

	COVNM	CO <sub>2</sub>	Ratio CO <sub>2</sub> /COVNM	CH₄	Ratio CH <sub>4</sub> /COVNM
Facteur d'émission transport pipeline (Gg/1000 m³)	5,40E-05	4,90E-07	9,07E-03	5,40E-06	1 00E 01
Facteur d'émission du stockage de pétrole brut en 1960¹ (g/Mg)	7,44E+00	6,75E-02	9,076-03	7,44E-01	1,00E-01

<sup>1</sup> exemple pour les facteurs d'émission en 1960, ceux-ci évoluent au cours de la série temporelle, mais pas les ratios.

Cette activité n'est pas émettrice de N<sub>2</sub>O.

## Raffinage du pétrole (1B2a4)

Selon les substances, le niveau de méthode utilisée est de Tier 2 ou 3.

Il y a actuellement 10 raffineries déclarant une activité en France dont une située en Martinique (territoire hors PTOM) et une récemment reconvertie en bioraffinerie (site de La Mède, dont la plateforme a vu en 2022 la création du nouveau site de bioraffinage Ecoslops).

Les sites de raffinage ont connu des modifications de capacité au cours des années écoulées.

Le site de La Mède a arrêté le traitement du pétrole brut fin 2016 et a été transformé pour créer la première bio-raffinerie française afin de répondre à la demande croissante en biocarburants. La production des biocarburants du site de la Mède a démarré en juillet 2019.

On notera également que 9 raffineries ont fermé dans la période 1980 - 1985 puis dans les années 2000:

- En 2003, un site a abandonné son activité de raffinage, ne conservant que ses activités pétrochimiques,
- > En 2010, la raffinerie des Flandres (Nord) a été arrêtée et reconvertie en dépôt pétrolier. Le démontage des unités a été réalisé jusqu'en 2013 expliquant les faibles consommations énergétiques dédiées aux utilités et déclarées de 2010 à 2013,
- En 2011, la raffinerie de Reichstett (Bas-Rhin) a arrêté son activité,

<sup>□ =</sup> valeur obtenue à partir d'une référence, □ = valeur calculée

- ➤ En 2012, la raffinerie de Berre (Bouches du Rhône) a été mise en arrêt temporaire pour 2 années dans l'attente d'une reprise de site. Faute de repreneurs, l'exploitant a confirmé la fermeture de la raffinerie mais s'engage à continuer de développer les activités pétrochimiques sur le site,
- Enfin, en 2013, la raffinerie de Petit-Couronne (Seine-Maritime) a fermé ses portes. Ce site est en cours de reconversion en entrepôt logistique pour le secteur du e-commerce,
- ➤ En 2016, la raffinerie de Dunkerque (SRD) n'a pas fonctionné et a définitivement fermé ses portes en janvier 2017.

Le niveau d'activité est spécifique du procédé considéré :

- > Les quantités de pétrole brut traité [14, 19] servent à estimer les émissions fugitives des procédés,
- La quantité de coke brûlé [19] permet de calculer les émissions liées à la régénération du craqueur catalytique.

Pour les autres procédés, les niveaux d'activités ne sont pas connus. Les émissions sont déterminées à partir des déclarations annuelles de rejets [19]. Les niveaux d'émission aux postes de stockage et d'expédition varient en fonction des techniques mises en œuvre sur le site (type de stockage, technique de chargement, etc.) [48].

## Émissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen d'un facteur d'émission relatif au coke brûlé.

Les facteurs spécifiques déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19], notamment afin d'assurer la cohérence des données retenues pour l'inventaire avec celles déclarées au titre du SEQE, basées sur des mesures spécifiques.

Lorsque l'exploitant ne fournit pas de facteur spécifique, la moyenne des facteurs d'émission du coke par site ou, en dernier recours, la valeur nationale est appliquée.

Pour les autres procédés (SNAP 010405), les émissions proviennent directement des déclarations annuelles d'émissions [19].

#### Émissions de CH₄

Des émissions de  $CH_4$  sont recensées au niveau de la régénération du craqueur catalytique. Les facteurs spécifiques et les mesures déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19]. Lorsque l'exploitant ne fournit pas de données, les émissions sont estimées à partir d'un facteur d'émission moyen basé sur les déclarations annuelles de rejets [19] (craqueur catalytique avec chaudière à CO).

Pour le site ne possédant pas de chaudière à CO avant 2013, le facteur d'émission associé est environ 120 fois plus élevé. Depuis 2013, les émissions ont été réduites suite à l'installation de cette technologie.

#### Émissions de N2O

Des émissions de  $N_2O$  sont recensées au niveau de la régénération du craqueur catalytique. Les facteurs spécifiques et les mesures déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19]. Lorsque l'exploitant ne fournit pas de données, les émissions sont estimées à partir d'un facteur d'émission moyen basé sur les déclarations annuelles de rejets [19] (craqueur catalytique avec chaudière à CO).

Le facteur d'émission est environ 18 fois plus élevé pour le site non équipé d'une chaudière à CO avant 2013.

#### 3.3.2.2.2 Extraction et distribution du gaz naturel (1B2b)

#### Extraction et traitement du gaz naturel (1B2b3)

Le niveau de méthode utilisé pour cette section est de niveau 3 pour le site de production déclarant ses émissions (activités terrestres-désulfuration) et de niveau 2 pour les autres sites (Activités terrestre - autres que la désulfuration). Pour le site de production de Lacq (site majoritaire), les données proviennent directement de la déclaration annuelle des rejets du site de Lacq [19, 404]. Pour les autres sites, les productions nationales de gaz naturel sont données par le CPDP [14].

## Émissions de CO2 et de CH4

Avant 2014, la déclaration annuelle de rejets des polluants du site de Lacq donne les émissions pour le site [19, 404]. Les émissions des autres sites de production sont estimées au prorata de leurs productions de gaz considérant un ratio équivalent de production / émissions au site de Lacq. A partir de 2014, un changement méthodologique est opéré puisque le site de Lacq est à l'arrêt. Un facteur d'émission moyen est calculé sur la période 2007-2013. Ce facteur est ensuite appliqué pour le calcul des émissions postérieures à 2014.

## Transport, stockage et distribution du gaz naturel (1B2b4 et 1B2b5)

Pour cette section, le niveau de méthode utilisé est de rang 2.

## Émissions du réseau de distribution (1B2b5)

Les émissions du réseau de distribution sont principalement induites par les incidents et par les actes d'exploitation et de maintenance survenus sur le réseau de distribution.

Les émissions ne sont pas liées à la quantité de gaz passant dans les canalisations mais à la longueur de ces dernières (fuites liées à la perméabilité), aux micro-fuites et aux différentes opérations ayant lieu sur le réseau (travaux, incidents, rénovation, etc.). Ces émissions sont estimées selon une méthodologie développée par GRDF et extrapolées ensuite à l'ensemble du réseau de distribution.

## Émissions du réseau de transport (1B2b5)

Les émissions de CH<sub>4</sub> liées au réseau de transport proviennent des opérations de décompression des gazoducs lors des travaux sur le réseau (maintenance, exploitation, etc.) ainsi que des fuites liées à la conception et aux conditions d'exploitation de certains types d'équipements et des rejets liés au fonctionnement des soupapes de sécurité. Deux opérateurs partagent le réseau de transport : GRTgaz (filiale de ENGIE et représentant 86% du kilométrage en 2015) et Terega (ex-TIGF).

GRTgaz [334] transmet annuellement les émissions de son réseau depuis 2004. Avant cette date, les émissions du réseau GRTgaz sont considérées constantes hormis pour les micro-fuites résiduelles calculées au prorata du nombre de postes réseau.

Terega transmet annuellement les émissions de méthane depuis 2006. Avant cette date les émissions sont supposées constantes.

## Émissions des sites de stockage (1B2b4)

Les émissions des sites de stockage de gaz naturel proviennent des rejets liés à la conception et aux conditions d'exploitation de certains types d'équipements (démarrage et arrêt des installations de compression), des rejets ponctuels lors des opérations de maintenance et/ou de travaux, des fuites liées à un défaut d'étanchéité d'un équipement. Deux opérateurs partagent le stockage de gaz naturel : Storengy (filiale de ENGIE) et Terega (ex-TIGF).

Depuis 2007, les émissions sont issues des déclarations GEREP pour les installations de Storengy ou communiquées annuellement par Terega [19, 629]. Avant cette date, les émissions sont considérées constantes.

## Émissions des terminaux méthaniers (1B2b4)

Les émissions des terminaux méthaniers sont issues des fuites des réservoirs de stockage, des rejets ponctuels lors d'opération de maintenance et/ou de travaux sur les installations des terminaux méthaniers, des fuites liées à la conception et aux conditions d'exploitations de certains types d'équipement.

Depuis 2007, ces émissions sont issues des déclarations GEREP pour les installations de Elengy (filiale de ENGIE)) [19]. Avant cette date, les émissions sont considérées constantes.

## Émissions des stations de compression (1B2b4)

Les émissions des stations de compression sont issues des fuites des équipements, des rejets ponctuels lors d'opérations de maintenance et/ou de travaux sur les installations de compression, ou des émissions lors de la mise en sécurité du site.

Depuis 2006, ces émissions sont communiquées annuellement par GRTgaz ((filiale de ENGIE) et Terega (ex-TIGF) [1075, 629]. Avant cette date, les émissions sont considérées constantes hormis pour les micro-fuites de GRTgaz calculées au prorata du nombre de compresseurs.

## Émissions de CO2 et de CH4

## Émissions du réseau de distribution (1B2b5)

Les émissions de CH₄ du réseau de distribution sont transmises annuellement par GRDF [334].

La méthodologie de calcul mise en œuvre par GRDF intègre des données précises recueillies par les équipes de terrain. Les émissions de méthane sont divisées en 3 catégories [783] :


- Emissions liées à la perméabilité : du fait des conditions de pression, le gaz naturel traverse par un processus de "dissolution-diffusion » les films polymères denses du polyéthylène.
- Emissions dues aux travaux : lors des actes d'allongement, de réfection, ... du réseau, il est nécessaire de purger une partie du réseau, l'équipement, puis de purger l'air introduit lors des travaux et de le remplacer par du gaz naturel.
- Emissions dues aux incidents : lorsqu'une fuite est détectée sur le réseau de distribution ou les équipements, l'incident est reporté par le personnel de GRDF.

Pour les émissions liées à la perméabilité, un facteur d'émission linéique est utilisé étant donné que cette émission est directement proportionnelle à la longueur de canalisation en polyéthylène.

Pour les émissions dues aux travaux, GRDF a identifié différents types de travaux (renouvellement, allongement, ...) réalisés sur le réseau, et quantifié les émissions de méthane de chaque évènement à partir d'équations de mécanique des fluides. Le nombre annuel de travaux est connu de GRDF.

Pour les émissions dues aux incidents, GRDF a aussi calculé des émissions de méthane par type d'incidents à l'aide d'équations de mécanique des fluides. Néanmoins, pour les évènements les plus importants (en occurrence ou en quantité estimée de méthane), un logiciel utilisé pour les études de danger a été mis en œuvre pour vérifier et corriger ces émissions unitaires. Quant au nombre d'incidents, les équipes de terrain de GRDF notent tout évènement, quel que soit son importance, dans une base de données, que ce dernier soit repéré lors d'une tournée systématique ou signalé par des équipes GRDF ou des tiers.

Les émissions totales sont calculées en sommant les trois types d'émissions comme décrit dans le schéma ci-dessous:



Les émissions de CH<sub>4</sub> ainsi obtenues par GRDF sont ensuite extrapolées à l'ensemble du réseau de distribution (le réseau de transport et distribution GRDF constituant plus de 95% du total).

Ainsi, afin de faire varier annuellement la part des autres opérateurs de distribution de gaz naturel que GRDF, les données de consommation issues de la LTECV (Loi de transition énergétique pour la croissance verte) sont utilisées depuis 2000. Cette part varie légèrement selon les années, allant de 1 à 5 % du total national [907].

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont ensuite déterminées à partir de la composition moyenne du gaz naturel consommé en France et des émissions de CH<sub>4</sub>. Cette composition est estimée annuellement à partir des quantités importées de gaz naturel par type de gisement (différent en fonction des pays d'approvisionnement) et de leur composition respective [679]. Cette composition moyenne varie donc légèrement d'une année à l'autre en fonction de la provenance du gaz naturel.

	(	Composition mo	yenne du gaz na	turel (en masse	)						
	1990	1990 2000 2010 2020 2021									
CH <sub>4</sub>	83,8%	85,6%	85,1%	88,5%	88,9%						
CO <sub>2</sub>	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%						
Ratio CO <sub>2</sub> /CH <sub>4</sub>	0,011	0,010	0,012	0,010	0,010						

## Émissions du réseau de transport (1B2b5)

Les émissions de CH<sub>4</sub> du réseau de transport sont transmises annuellement par les deux opérateurs nationaux GRTgaz et TIGF.

GRTgaz estime les émissions de méthane en distinguant plusieurs sources distinctes [784] :

- Les micro-fuites résiduelles qui sont les rejets aux jonctions hors soudages des assemblages (raccords, joints, vannes d'isolement avec l'atmosphère, etc.). Elles sont présentes sur les postes réseau, les stations d'interconnexion et les stations de compression.
  - La méthodologie de quantification est la Norme NF EN 15 446 en appliquant la table de conversion Petroleum (Oil and Gas). La norme est équivalente à l'USEPA (Environmental Protection Agency) méthode 21 en utilisant la conversion d'une concentration mesurée vers un débit.
- Les soupapes qui sont les organes de sécurité destinés à protéger les installations d'une surpression éventuelle.

Trois types de défauts pour les soupapes sont identifiés (fuite, ouverture, non fermeture) : à chacun des défauts est associé une quantité de rejet dépendant des caractéristiques de la soupape et du mode de détection du défaut.

Les essais de fonctionnement des postes qui correspondent à une moyenne d'une mise à l'évent par an et par poste (pré-détente et poste de livraison). Ceci est nécessaire pour assurer leur maintenance.

Le volume est estimé par poste en fonction des diamètres amont et aval et de la longueur associée, la pression utilisée est la pression aval (décompression du poste par les clients avant essai).

## Les vannes pilotées en régulation au gaz

Les quantités émises par le réseau sont calculées à partir du débit multiplié par le nombre d'heures de l'année et le nombre de vannes concernées.

- Les dépressurisations pour travaux qui sont comptabilisés individuellement et font l'objet d'un calcul spécifique dépendant du volume en eau et de la pression en début de purge. Sur certaines opérations, le gaz mis à l'évent est brulé.
- Les chromatographes : chaque analyseur de gaz (chromatographe) prélève l'échantillon de gaz à analyser à partir d'une ligne d'échantillonnage. Cette ligne prélève, en continu et à un débit fixé, du gaz naturel dans la canalisation de transport et rejette ce gaz à l'atmosphère. C'est ce débit de fuite qui est comptabilisé.

Deux valeurs normatives sont utilisées : l'une pour les postes et l'autre pour les interconnexions et les stations de compression.

Terega (représentant 14% du kilométrage de réseau de transport en 2015) estime les émissions de méthane en fonction de deux sources distinctes [785] :

## Les postes de livraison

Des campagnes de mesure par échantillonnage sur les installations ont été réalisées pour déterminer des débits de pertes diffuses pour un poste sans action de maintenance d'une part et, d'autre part, pour un poste avec action de maintenance.

Le débit total de pertes diffuses pour les postes de livraison correspond aux émissions des postes avec et sans maintenance, ces postes se distinguant par des débits de pertes diffuse unitaires différents (en tonne CH<sub>4</sub>/poste).

## Les postes de sectionnement

Les postes de sectionnement sont divisés en 3 catégories :

- Gros postes de sectionnement : plus de 30 équipements
- Postes de sectionnement moyens : entre 10 et 30 équipements
- Petits postes de sectionnement : moins de 10 équipements

Des campagnes de mesures par échantillonnage sur ces postes ont été réalisées pour déterminer des débits de pertes diffuses unitaires. Pour chaque année et pour chaque catégorie de poste (gros, moyens, petits), le nombre de postes ayant subi des actions de maintenance et le nombre de postes n'en ayant pas reçu sont connus. Le débit total de pertes diffuses pour les postes de sectionnement correspond aux émissions des postes avec et sans maintenance, ces postes se distinguant par des débits de pertes diffuses unitaires différents (en tonne CH<sub>4</sub>/poste).

## Émissions des sites de stockage, de compression et terminaux méthaniers (1B2b4)

Les émissions lors du stockage, de la regazéification du GNL ou sur les sites de compression de gaz naturel sont déterminées séparément à partir des communications annuelles avec les exploitants pour GRT [1075] et Terega [629], et des déclarations annuelles pour GRDF et d'autres exploitants [19].

Les fuites des sites de stockage, de compression ou des terminaux méthaniers sont agrégées avec les émissions du réseau de transport.

Les facteurs d'émission sont déduits en rapportant les émissions à la consommation intérieure annuelle de gaz naturel.

Il est également possible de rapporter ces émissions à la longueur totale du réseau.

Malgré l'augmentation constante de la longueur des réseaux de transport et de distribution, les émissions ont diminué en raison des efforts de sécurisation et de maintenance se traduisant par une diminution des incidents, une meilleure détection des fuites et une meilleure maîtrise des émissions.

## 3.3.2.2.3 Torchères et Ventilation (1B2c)

#### Torchères et ventilation dans l'extraction de gaz et de pétrole (1B2c)

Le niveau de méthode est de rang 1 (pour l'extraction de pétrole), 2 (pour l'extraction de gaz, les stations de compression et terminaux méthaniers) et 3 (pour l'extraction de gaz, les stations de compression et terminaux méthaniers).

L'estimation des émissions, liées au torchage et à la ventilation lors de la production de pétrole, est basée sur la quantité annuelle de gaz torché estimée à partir de la production de pétrole en France [14] et des facteurs d'émission de la littérature [627]. Ces données permettent d'estimer les émissions de la plupart des substances, notamment celles participant à l'acidification et au changement climatique.

En ce qui concerne la production de gaz, l'activité, autrefois importante, est en régression continue avec l'épuisement des gisements en particulier celui de Lacq. A l'exception du site de Lacq qui était largement dominant jusqu'en 2014, les informations relatives au torchage lors de l'extraction du gaz sur les divers petits sites ne sont pas connues spécifiquement et sont estimées à partir des productions annuelles.

Concernant le torchage dans les terminaux méthaniers et les stations de compression, les quantités de gaz torché sont directement obtenues auprès des exploitants [19]. Faute d'information précise et compte tenu de la très faible activité, seules les émissions liées aux gaz à effet de serre sont estimées.

#### Extraction du pétrole

Concernant les émissions de la mise en torchère et de la ventilation (« venting ») sur les sites d'extraction de pétrole, les facteurs d'émission utilisés sont tirés des lignes directrices du GIEC 2006 [627].

Ces facteurs d'émission étant indiqués en Gg / 1000 m³ dans les lignes directrices du GIEC 2006, ils peuvent être convertis en kg/PJ à partir de la masse volumique (0,86 tonne/m³) et du PCI (42 MJ/kg) du pétrole brut. Les résultats des conversions sont les suivants :

FE pétrole	CO	D <sub>2</sub>	Cł	H <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O		
re petrole	kt/1000m³	kg/PJ	kt/1000m <sup>3</sup>	kg/PJ	kt/1000m³	kg/PJ	
Ventilation	9,5E-05	2 631	7,2E-04	19 942	NA	NA	
Torchères	4,1E-02	1,1E06	2,5E-05	692,1	6,4E-07	17,73	

A ces émissions issues des torches de l'extraction de pétrole s'ajoutent les émissions des torches des raffineries.

#### Extraction du gaz

Jusqu'en 2014, les émissions proviennent directement de la déclaration annuelle des rejets du site de Lacq qui représente la quasi-totalité de la production [19]. Les facteurs d'émission de gaz à effet de serre du site de Lacq sont appliqués à la production des autres sites d'extraction de gaz naturel afin de calculer les émissions liées au torchage de l'ensemble de la production française.

A partir de 2014, le site de Lacq étant fermé, la méthodologie mise en place consiste en l'estimation d'un facteur moyen d'émission pour chacun des gaz à effet de serre sur les années 2009-2013. Ces

facteurs permettent ensuite le calcul des émissions pour les années 2014 et suivantes liées aux activités de torchage sur les sites d'extraction de gaz encore en activité.

## Stations de compression et terminaux méthaniers

Concernant les émissions de la mise en torchères dans les stations de compression et les terminaux méthaniers, deux méthodes sont utilisées :

- soit les émissions sont directement tirées des déclarations des exploitants [19] pour les années récentes (notamment pour le CO<sub>2</sub> depuis 2005),
- soit un facteur d'émission moyen est recalculé à partir des consommations et des émissions des années connues.

## Raffinage du pétrole

Le niveau de méthode appliqué est de rang 2 ou 3 selon les substances.

Le niveau d'activité considéré par raffinerie est la quantité de brut traité [14, 19].

Selon les informations disponibles, les émissions sont déterminées avec l'une des méthodes suivantes :

- les émissions sont déterminées par l'exploitant et rapportées via les déclarations annuelles de rejets [19].
- les émissions ne sont pas déterminées par l'exploitant. Des facteurs d'émission (littérature ou moyenne du site pour les années connues) rapportés à la quantité de brut traité sont appliqués.

## Émissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées :

- à partir des déclarations annuelles d'émissions de chaque raffinerie [19],
- à partir d'un facteur d'émission moyen spécifique à chaque raffinerie basé sur les données des années récentes.

#### Émissions de CH<sub>4</sub>

Selon les informations disponibles, les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées :

- à partir des déclarations annuelles d'émissions de chaque raffinerie [19],
- à partir d'un facteur d'émission moyen spécifique à chaque raffinerie basé sur les données des années récentes,
- à partir du facteur d'émission par défaut provenant du guidebook du CONCAWE [396], pour les sites pour lesquels aucune information n'est disponible sur toute la série.

#### Émissions de N<sub>2</sub>O

Selon les informations disponibles, les émissions de N<sub>2</sub>O sont déterminées :

- à partir des déclarations annuelles d'émissions de chaque raffinerie [19],
- à partir d'un facteur d'émission moyen spécifique à chaque raffinerie basé sur les données des années récentes,
- à partir d'un facteur d'émission moyen calculé à partir de toutes les raffineries métropolitaines, pour les raffineries ne disposant d'aucune donnée sur l'ensemble de la série.

## 3.3.2.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 3ème niveau de la catégorie (i.e. 1B2).

L'incertitude des données d'activité est basée sur les lignes directrices du GIEC 2006 (Volume 2 - Chapitre 2 Combustion sources mobiles, Table 2.15) tenant compte l'avis des experts sectoriels. La valeur de cette incertitude est de 10%.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> sont basées sur des estimations d'experts, tenant compte les variations du facteur d'émission moyen. Cette incertitude est de 2%.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission de  $CH_4$  et de  $N_2O$  sont de 100%. Pour le  $CH_4$ , ceci est basé sur les lignes directrices du GIEC 2006 (Volume 2 - Chapitre 2 Combustion sources mobiles, Table 2.12) en tenant compte de l'avis des experts sectoriels. Pour le  $N_2O$ , les lignes directives du GIEC 2006 n'indiquent pas les incertitudes des facteurs d'émission. Ainsi, l'avis des experts sectoriels a été pris en compte considérant que les incertitudes pour le  $CH_4$  et le  $N_2O$  sont plus élevées, car elles reflètent l'utilisation de facteurs par défaut.

La grande majorité des données provenant directement des industriels concernés depuis le début de la période considérée, après vérification par l'administration, la cohérence temporelle est assurée.

## 3.3.2.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions spécifiques sont prises pour ce sous-secteur :

- Participation de l'industrie : les données concernant les activités sont directement demandées aux industries pétrolières et gazéifères permettant ainsi de couvrir toutes les sources. Un recoupement du périmètre est aussi réalisé avec la publication du CPDP qui couvre ces activités.
- Pour la distribution et le transport de gaz naturel, un projet de Convention entre le Citepa, le MTE, GrDF, GRTgaz et TIGF est en cours de réalisation afin que les données nécessaires à l'inventaire soient transmises chaque année au Citepa s'accompagnant d'une note explicative sur les éventuelles évolutions des émissions entre deux éditions et d'une note détaillée décrivant les éventuelles évolutions méthodologiques.
- ▶ Utilisation de mesures directes : les émissions obtenues par mesure dans les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) qui s'assurent de la bonne application des méthodes standards de mesures reconnues. Elles sont ensuite validées par le Ministère chargé de l'Ecologie (MTE). De plus dans le cadre du SEQE les émissions de CO₂ des sites soumis sont vérifiées par un vérificateur agréé avant d'être transmises à la DREAL et validées par le MTE.
- ➤ Vérification des FE du CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O: pour les torches des raffineries de pétrole où les mesures directes des exploitants peuvent être utilisées, les FE recalculés par site sont comparés à ceux du CONCAWE (1/09 Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries) avant d'être validés ou écartés, à l'exception du FE du CO<sub>2</sub> qui est dans tous les cas conservés afin d'assurer la cohérence avec le SEQE.

## 3.3.2.5 Recalculs

### Impacts des recalculs du CRF 1B2

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	6 189	6 069	5 836	5 471	5 812	6 102	6 379	6 093	5 743	5 439	4 829	4 508	4 279	4 154	4 187	4 036	4 079	3 593	3 180	0
Nouveau	kt CO2e	6 189	6 069	5 836	5 471	5 812	6 102	6 379	6 093	5 743	5 439	4 829	4 508	4 279	4 154	4 187	4 036	4 079	3 593	3 041	2 584
Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139	+2 584
Difference	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-4%	-
Source Citepa / mars_2023																			Rapp	ort_CRF.x	lsm / 1.B.2

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

Les impacts proviennent des recalculs du CRF 1B2a (cf. ci-dessous).

## 3.3.2.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
Energy	1.B.1.b Solid fuel transforma tion – solid fuels – CH4	The Party reported a constant CH4 IEF of 0.18 kg/t for subcategory 1.B.1.b solid fuel transformation in CRF table 1.B.1 for 1990-2006. For 2007 to 2020, the ERT noted inter-annual changes in the CH4 IEF for this subcategory. For example, a significant inter-annual change was reported between 2010 and 2011, when the CH4 IEF decreased from 0.22 to 0.07 kg/t. Between 2011 and 2019, the CH4 IEF remained in the range of 0.05-0.09 kg/t but increased between 2019 and 2020 from 0.06 to 0.27 kg/t. During the review, the Party clarified that the sharp increase in the CH4 IEF between 2019 and 2020 was caused by a malfunction due to a defect in the insulation of a coke oven, which led to an increase in CH4 emissions and in the corresponding CH4 IEF. In accordance with the information in the NIR (section 3.3.1.2.2, p.275) the decrease in the CH4 IEF between 2010 and 2019 was probably due to a change in the methodology used to estimate CH4 emissions, using regulatory measurements instead of the tier 2 methodology previously applied. The ERT considered that this latest methodological change in the reporting of emissions might not have been addressed properly in accordance with the 2006 IPCC Guidelines (vol. 1, chap. 5.3.3, pp.5.8-5.14) because appropriate splicing techniques were not considered and applied to minimize possible inconsistencies in the time series. During the review, France clarified that it will further investigate this issue by contacting the facility to clarify whether the decrease in CH4 emissions from 2010 onward is due to a change in methodology or other possible reasons related to the process. The annual CH4	2022 Review draft report / E.7	Not yet implemented. We will further investigate this issue by contacting the facility to clarify whether the decrease in CH4 emissions from 2010 onward is due to a change in methodology or other possible reasons related to the process.

emissions for subcategory 1.B.1.b solid fuel transformation range from 3.75 to 29.75 kt CO2 eq over the entire time series (1990-2020). Therefore, there are no significant over- or underestimations of CH4 emissions for this subcategory (the threshold of significance for France is equal to 196.48 kt CO2 eq). The ERT recommends that the Party investigate and explain in the NIR the reasons for the significant decrease in the CH4 IEFs for subcategory 1.B.1.b solid fuel transformation reported for 2010-2019 (from 0.22 kg/t to within the range of 0.05-0.09 kg/t) compared with the constant CH4 IEF reported for 1990-2006 (0.18 kg/t). Further, the ERT recommends that the Party, depending on the reasons for the significant decrease identified in the CH4 IEFs, apply appropriate splicing techniques in accordance with the 2006 IPCC Guidelines (vol. 1, chap. 5.3.3, pp.5.8-5.14) to minimize possible inconsistencies in the time series and report, if necessary, revised CH4 emission estimates for the corresponding years.

3.3.2.6.1 Production, transport, transformation des produits pétroliers et leur distribution (1B2a)

#### 1.B.2.a.4 Refining/storage

## Description des recalculs

Mise à jour des émissions de N<sub>2</sub>O pour la raffinerie de Harfleur.

### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

## 3.3.2.7 Améliorations envisagées

Aucune amélioration envisagée.

#### 3.4 Transport et stockage de CO<sub>2</sub> (CRF 1C)

## 3.4.1 Injection et stockage (CRF 1C2)

## 3.4.1.1 Caractéristiques de la catégorie

En France, un seul site pilote expérimental a été dénombré. Ce site expérimental visant à tester au niveau industriel la chaine complète de captage-stockage-transport du CO<sub>2</sub> (CSC) a été lancé en janvier 2010 par le groupe TOTAL dans le bassin de Lacq (Aquitaine). Ce bassin est un ancien site d'extraction de gaz. Le but de ce projet est de tester la faisabilité industrielle du CSC selon les phases suivantes:

- ➤ 2010-2013 : phase d'injection du CO<sub>2</sub> dans le puits de Rousse
- 2013-2016 : phase de surveillance environnementale et de monitoring du réservoir.

Aucune fuite n'a été mesurée à la suite du projet, permettant de considérer des émissions nulles pour cette activité (informations disponibles sur le site des services de l'État dans les Pyrénées-Atlantiques).

Le CO<sub>2</sub> stocké par ce pilote n'est pas comptabilisé dans l'inventaire.

## 3.4.1.2 Méthode d'estimation des émissions

A ce jour, les émissions fugitives de CO<sub>2</sub> liées à cette activité sont considérées nulles.

## 3.4.1.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Aucune incertitude n'est associée à cette activité.

## 3.4.1.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Non concerné.

#### 3.4.1.5 Recalculs

Non concerné.

## 3.4.1.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration envisagée.

# 4 PROCEDES INDUSTRIELS (CRF 2)

## 4.1 Présentation générale du secteur

Cette catégorie regroupe l'ensemble des activités industrielles pour lesquelles le procédé utilisé est une source potentielle d'émissions de gaz à effet de serre. Cette section inclut les procédés industriels dont les émissions ne résultent pas des combustibles à savoir, la production de produits minéraux, la chimie, la métallurgie, la production de produits non énergétique issus des combustibles (par exemple utilisation de la paraffine) et utilisation de solvants et des productions diverses (industries agroalimentaires, etc.) et de façon spécifique la production de HFC, PFC, SF<sub>6</sub> et NF<sub>3</sub> ainsi que la consommation de ces produits. Les émissions occasionnées par la combustion de combustibles dans les fours (procédés énergétiques avec contact) sont comptabilisées dans la catégorie énergie (1A2).

Tableau 58 : Émissions de gaz à effet de serre des PROCEDES INDUSTRIELS (périmètre UE)

PROC	EDES INDUST					
(pér	imètre France	S	ecteurs-d.xlsx			
	19	90	20	21		
Polluants	Emissions en	% du total	Emissions en	% du total		
	CO <sub>2</sub> eq (kt)	national hors	CO <sub>2</sub> eq (kt)	national hors		
	2 1 \ /	UTCATF	2 1 \ /	UTCATF		
CO <sub>2</sub>	41 240	10,4%	29 981	9,5%		
CH <sub>4</sub>	247	0,3%	74	0,1%		
N <sub>2</sub> O	21 192	41,5%	518	2,0%		
HFC	4 226	100,0%	9 901	100,0%		
PFC	4 685	100,0%	390	100,0%		
SF <sub>6</sub>	2 221	100,0%	537	100,0%		
NF <sub>3</sub>	15	100,0%	12	100,0%		
CO₂e	73 826	13,7%	41 412	10,0%		

Source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023

En 2021, au périmètre France UE et hors UTCATF, la catégorie 2 relative aux procédés industriels est :

- ▶ le second émetteur de CO₂ après l'énergie (CRF 1) avec 9,5 % des émissions nationales ;
- ▶ le quatrième contributeur aux émissions de N<sub>2</sub>O avec 2,0 %, très loin derrière l'agriculture (premier contributeur), du fait de la baisse très importante des émissions de N<sub>2</sub>O depuis 1990 ;
- ▶ la seule catégorie émettrice de HFC, PFC, NF<sub>3</sub> et SF<sub>6</sub>;
- ▶ le quatrième contributeur aux émissions de CH<sub>4</sub> avec seulement 0,1 %, très loin derrière le premier contributeur, l'agriculture.

## 4.2 Produits minéraux (CRF 2A)

## 4.2.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie n'est émettrice que d'émissions de CO<sub>2</sub>. Le phénomène de décarbonatation est à l'origine de la majorité des émissions du fait de plusieurs secteurs d'activités :

- production de ciment (CRF 2A1),
- production de chaux (CRF 2A2) (chaux aérienne, magnésienne, hydraulique et autoproducteurs de chaux dans le secteur du raffinage des betteraves dans les sucreries),
- production de verre (CRF 2A3),
- production de céramique et de tuiles et brigues (CRF 2A4-a),
- autres utilisations de carbonates de sodium (CRF 2A4-b),
- autres utilisations (CRF 2A4-d): utilisation de carbonates dans la production d'émail (données confidentielles mais niveau d'émission très faible).

D'autres utilisations de carbonates sont comptabilisées dans le secteur utilisateur comme par exemple l'utilisation de produits carbonés dans les techniques de désulfuration de certaines centrales thermiques et de certaines installations de chauffage urbain comptabilisés en 1A, l'utilisation de dolomie pour produire du magnésium comptabilisée en 2C4, l'utilisation de castine ou de matières carbonées sur des sites chimiques comptabilisée en 2B10.

Le graphique suivant donne l'évolution des productions de certains produits minéraux en France (périmètre UE) depuis 1990.




Figure 78 : Productions des principaux produits minéraux en France (périmètre UE) depuis 1990

\* Le périmètre France UE correspond aussi au périmètre France entière.

Production de verre neuf = production totale de verre déduite de la quantité de calcin externe introduit dans les fours.

Pour l'ensemble de ces activités, l'année 2009 est marquée par une forte baisse de la production par rapport à 2008 du fait essentiellement de la crise économique. Les baisses de production observées sont comprises entre -13% (clinker) et -23% (céramiques/tuiles et briques). Une reprise s'est amorcée en 2010 et en 2011 bien que le niveau observé ne soit pas encore celui d'avant la crise économique pour un certain nombre de secteurs. Les années 2012, 2013 et 2014 sont marquées par une nouvelle baisse de l'activité (sauf pour la chaux en 2013-2014) et, pour le secteur du verre, l'année 2015 présente une légère reprise. Toutefois, l'année 2016 marque de nouveau une baisse de la production dans l'ensemble des secteurs par rapport à l'année 2015. En 2017, les productions de chaux et de céramiques, tuiles et briques sont restées relativement stables, tandis que la production de verre neuf est repartie à la hausse. Au contraire, la production de clinker a connu une baisse par rapport à l'année 2016. La production de clinker a progressé entre 2017 et 2019, alors que les productions de chaux, de céramiques, tuiles et briques et de verre neuf se sont globalement stabilisées. En 2020, la pandémie de la Covid-19, et les différents confinements, ont provoqué une forte baisse de la production par rapport à 2019, de l'ordre de -10% (de -8,2% pour le sous-secteur des céramiques/tuiles et briques à -11,6% pour la chaux). L'activité a connu un rebond en 2021, avec une augmentation globale de 8,7% par rapport à 2020, pour les productions des quatre secteurs indiqués dans le graphe ci-dessus. La reprise est principalement marquée dans le secteur de la chaux (+15,5%) et du verre (+14,8%). L'augmentation la plus faible se situe au niveau de la production de clinker (+4%). Entre 2019 et 2021, la production totale de ces quatre secteurs du CRF 2A a reculé de 1,7%.

Les substances pour lesquelles les sous-secteurs appartenant au secteur 2A sont sources clés en 2021 sont les suivantes :

Sous- secteur	Substance		Niveau	Evolution			
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)		
2A1 Cement Production	CO <sub>2</sub>	16 <sup>ème</sup>	1,6 %	23 <sup>ème</sup>	0,9 %		
2A2 Lime Production	CO <sub>2</sub>	30 <sup>ème</sup>	0,6 %	-	-		

Tableau 59: Substances pour lesquelles le secteur 2A est source clé en 2021 (hors UCTATF)

## 4.2.1.1 Ciment décarbonatation (2A1)

La production de clinker évolue depuis 1990 en fonction du marché. Quelques fermetures de sites au début des années 1990 ont entraîné une baisse de 21 % de la production entre 1990 et 1993.


Bien qu'une reprise de l'activité soit visible en 2010 et 2011, l'année 2012 est marquée par une nouvelle baisse de 7 % de la production par rapport à l'année 2011. Les années qui suivent, de 2013 à 2017 ont des niveaux encore en baisse par rapport à 2012. 2018 et 2019 sont marquées par une augmentation de la production de clinker (toujours en dessous du niveau de 2012). L'année 2020, marquée par la pandémie de la Covid-19, constitue l'année avec la production la plus faible sur l'ensemble de la période. La production de clinker a baissé de 9% par rapport à l'année 2019. La production en 2021 a augmenté de 4% par rapport à 2020, restant cependant toujours plus faible que le niveau pré-Covid observé en 2019 (de 5% plus faible).

En 2021, 25 cimenteries classiques assurent la majeure partie de la production et 3 sites fabriquent des ciments aluminates (environ  $4,5\,\%$  de la production nationale). Ces 28 sites sont tous implantés en France métropolitaine.

La quantité de clinker produite annuellement est connue auprès du Syndicat Français de l'Industrie Cimentière [218] pour la période avant 2004. A partir de l'année 2004, la production nationale de clinker est obtenue en agrégeant les productions recueillies au niveau des sites industriels.

La méthode mise en œuvre dépend de l'année considérée. Le schéma suivant présente ces différentes méthodes et une description plus fine est fournie dans la suite de ce document.

#### Niveau de méthode appliqué pour la détermination des émissions de CO<sub>2</sub>



Les cimenteries ne déclarent leurs émissions annuelles de façon très détaillée que depuis 2004 (inclus). Ces émissions individuelles sont traitées spécifiquement et prises en compte dans l'inventaire (approche totale bottom-up) depuis 2004.

Avant 2004, les émissions sont calculées au moyen de facteurs d'émission déterminés sur la base des données détaillées disponibles depuis 2008 dans les déclarations annuelles.

Entre l'année 2004, année des premières déclarations détaillées et l'année 2008, première année de la 2ème période du système d'échange des quotas d'émissions (SEQE), le périmètre des émissions déclarées par les industriels a évolué. Depuis 2008, les cimenteries déclarent tout ou partie des émissions des différentes sources suivantes :

- la calcination des carbonates dans les matières premières utilisées pour produire le clinker,
- > la calcination totale ou partielle des poussières des fours à ciment ou des poussières de bypass,
- dans certains cas du carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières.

Entre 2004 et 2008, les industriels ne déclaraient pas les émissions de CO<sub>2</sub> induites par les poussières de by-pass, ni celles induites par le carbone non issu des carbonates. Afin d'assurer une série homogène et cohérente sur l'ensemble de la période, un facteur d'émission pour les différents types d'émissions de décarbonatation est déterminé et appliqué sur toute la série temporelle.

Le détail des différents types d'émissions de décarbonatation est présenté ci-après :

Concernant la calcination des carbonates dans les matières premières utilisées pour produire le clinker, le CO<sub>2</sub> de la décarbonatation provient de la transformation du carbonate de calcium en oxyde de calcium au cours du procédé de fabrication selon la réaction suivante :

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$
  
 $CaCO_3$ ,  $MgCO_3 \rightarrow CaO$ ,  $MgO + 2 CO_2$ 

Le GIEC [613], dans son niveau 1, recommande de calculer le CO<sub>2</sub> de la décarbonatation à partir du contenu en chaux du clinker et une valeur par défaut est proposée pour le contenu en CaO du clinker : 65 %.

Toutefois, le GIEC, dans son niveau 1, ne prend pas en compte la décomposition du MgCO<sub>3</sub>. D'après la profession cimentière [239], le clinker contient environ 2 % de MgO.

Depuis 2004, les émissions de décarbonatation déterminées au niveau national sont cohérentes avec les données d'émissions relatives à la décarbonatation des cimenteries couvertes par le système d'échanges de quotas de gaz à effet de serre (SEQE). Ce dernier ne regroupant pas l'ensemble des

cimenteries, les émissions nationales sont légèrement supérieures à celles observées dans le système d'échange. Toutefois, depuis 2013, toutes les cimenteries sont couvertes par le système d'échanges de quotas de gaz à effet de serre.

Les émissions nationales dans l'inventaire correspondent au total des émissions déclarées par l'ensemble des cimenteries.

Le facteur d'émission par défaut est de 525 kg CO<sub>2</sub> / t clinker [348-annexe VI]. Depuis la mise en place du SEQE, la plupart des cimenteries ont mis en œuvre des niveaux de méthode précis (élevés au sens de la règlementation EU ETS) pour la détermination des émissions. Ainsi, des mesures de la teneur en carbone dans les matières premières sont réalisées, permettant d'obtenir des valeurs spécifiques précises.

Concernant la calcination des poussières des fours à ciment ou des poussières de by-pass, seules quelques installations sont concernées (environ la moitié est munie de tels équipements). Ces émissions ne sont déclarées par les exploitants que depuis 2008 dans le cadre de la seconde période du SEQE mais elles sont estimées dans l'inventaire pour les années antérieures grâce à une méthode de calcul décrite ci-après.

Concernant le carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières, seules quelques installations sont concernées (environ 1/3). Ces émissions ne sont déclarées par les exploitants que depuis 2008. Elles sont toutefois estimées dans l'inventaire pour les années antérieures grâce à une méthode de calcul décrite ci-après.

Le procédé relatif à la **production de ciment aluminate** étant différent de celui relatif à la fabrication du ciment de Portland, le facteur d'émission est différent et très variable. Une distinction est donc faite entre ces deux types de produits. La méthode est décrite ci-après pour chacun de ces produits.

#### 4.2.1.2 Chaux décarbonatation (2A2)

Les émissions proviennent, d'une part, de l'utilisation par les producteurs de chaux de pierres calciques et/ou dolomiques et, d'autre part, de l'utilisation de roches calciques par les autoproducteurs de chaux en sucreries.

Dans le secteur de la production de chaux, trois types de production de chaux sont à distinguer :

- la production de **chaux aérienne**, également appelée chaux grasse ou chaux calcique et de **chaux magnésienne**. La chaux aérienne est principalement constituée d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium qui durcit lentement à l'air sous l'effet du CO<sub>2</sub> présent dans l'air. Elle prend en compte la chaux vive et la chaux éteinte.
  - La chaux magnésienne est constituée intégralement d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium et de magnésium. Elle résulte de la calcination de la dolomie.
  - Les données de production pour ces deux types de chaux proviennent de la fédération de la chaux [190] sur l'ensemble de la période. Les sites de production de chaux aérienne et magnésienne sont présents en France métropolitaine.
- la production de chaux hydraulique. La chaux hydraulique est produite par la calcination d'un calcaire plus ou moins argileux et siliceux avec réduction en poudre par extinction avec ou sans broyage. Elle est constituée d'hydroxyde de calcium, de silicates et d'aluminates de calcium.

Il y a actuellement très peu de sites de production de chaux hydraulique en France métropolitaine : les trois sites les plus importants soumis au système déclaratif annuel des rejets (quatre sites avant 2013) et deux autres plus petits sites.

La production pour les plus gros sites est connue via les déclarations individuelles [19] ou via des communications directes des sites. La production des deux autres plus petits sites est connue en 2004 à partir de données transmises par la profession [195]. En 2004, ces 2 sites représentent 3 % de la production de chaux hydraulique totale. Ce pourcentage est conservé pour estimer la production sur l'ensemble de la période.

la production de chaux dans le secteur de production de sucre de betteraves (auto-producteur). L'estimation de la quantité de CaCO<sub>3</sub> contenue dans les roches calcaires utilisées par les sucriers est basée sur la quantité de betterave traitée [332]. Une partie de la quantité de CaCO<sub>3</sub> se retrouve dans les écumes de sucrerie (ensuite réutilisées en agriculture comme amendement minéral basique). Un rendement de 98% de récupération des carbonates, pour estimer la quantité de CO<sub>2</sub> émise au niveau du site, est retenu. Cette valeur du rendement est basée sur une estimation prudente des possibles pertes au niveau de l'étape de carbonatation du jus de sucre. En effet, selon le point 10 de l'annexe IV du règlement 2018/2066 (sur la surveillance et déclaration des émissions de CO2 dans le cadre de l'EU ETS), « lorsque la chaux vive et le CO2 issus du calcaire sont utilisés dans des procédés de purification [carbonatation du jus de sucre], de sorte qu'approximativement la même quantité de CO2 se trouve à nouveau sous forme liée, il n'est pas nécessaire de faire figurer séparément la décomposition des carbonates et ledit procédé d'épuration dans le plan de surveillance de l'installation ». Cela signifie que les installations soumises à l'EU ETS qui produisent la chaux nécessaire à la production de sucre ne comptabilisent pas d'émission de décarbonatation pour la production de cette chaux. Afin d'éviter toute sous-estimation des émissions, des pertes de l'ordre de 2% sont comptabilisées, correspondant à des émissions à l'atmosphère.

Le CO<sub>2</sub> de la décarbonatation provient de la transformation du carbonate de calcium en oxyde de calcium (chaux aérienne) ou du carbonate double de calcium et de magnésium constituant la dolomie en chaux magnésienne :

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$
  
 $CaCO_3$ ,  $MgCO_3 \rightarrow CaO$ ,  $MgO + 2 CO_2$ 

Dans le cas de la production de la chaux hydraulique, tout le calcium ne peut pas être décarbonaté. Le facteur d'émission dépend de la chaux hydraulique produite et sera variable en fonction du site de production.

La production de chaux (hors auto-production en sucrerie) sur la période 1990 - 2008 est assez stable mais en 2009, la production chute (-18 % par rapport à 2008), conséquence de la crise économique. Les années 2010 et 2011 sont marquées par une reprise de l'activité économique de ce secteur avec une nouvelle baisse en 2012 suivie d'une belle reprise en 2013. L'année 2014 marque une stabilisation de la production avant une baisse prononcée, observée durant les années 2015 et 2016 (-10,5% en 2016 par rapport à 2014). Les années 2017 et 2018 augurent d'une reprise dans l'activité du secteur, confirmée en 2019. La pandémie de Covid-19 de 2020 est venue stopper cet élan, avec une baisse de la production de 13% par rapport à 2019. La production observée en 2021 est supérieure à la production de 2019 (et supérieure de 15% à la production de 2020), signe d'une reprise significative de l'activité post-Covid. Ce secteur connait donc de fortes variations de production au cours du temps.

En 2021, 17 sites se répartissent la production de chaux aérienne et magnésienne et 5 la production de chaux hydraulique, soit un total de 22 sites qui sont uniquement présents en France métropolitaine. Au cours de la décennie 1990, une dizaine de sites a fermé.

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de CO<sub>2</sub> est la suivante :

Chaux aérienne et magnésienne : niveau GIEC 1 avant 2000 et niveau 2/3 à partir de 2000 (données individuelles en partie),

- ➤ Chaux hydraulique: niveau GIEC 2/3 avant 2005 et niveau 3 à partir de 2005 (données individuelles),
- > Chaux du secteur du raffinage en sucrerie : niveau GIEC 1.

<u>Remarque</u>: la chaux est produite à partir de carbonate de calcium (le calcaire). Les émissions issues de la fabrication de chaux sur des sites spécifiques sont comptabilisées dans cette catégorie. A ceux-là s'ajoute d'autres secteurs auto-producteurs de chaux pour leurs procédés. Il s'agit :

- des papeteries : les émissions de CO<sub>2</sub> sont nulles car elles sont recyclées dans le procédé et ont pour origine la biomasse,
- de la fabrication du carbonate de soude : le CO<sub>2</sub> résultant de la fabrication de la chaux participe au procédé. L'excédent est émis à l'atmosphère et rapporté dans la catégorie 2B7.

## 4.2.1.3 Verre décarbonatation (2A3)

La production de verre n'est pas une catégorie clé en 2021.

L'activité retenue pour ce secteur est la production de verre « neuf » qui correspond à la production totale de verre déduite du calcin externe (verre « recyclé ») introduit dans les fours.

La production de verre se répartit en plusieurs secteurs :

- ▶ la production de verre plat (SNAP 030314) qui correspond aux glaces et verres à vitres, 6 sites de production en activité.
- ▶ la production de verre creux (SNAP 030315) qui comporte les bouteilles et bombonnes, les flacons et les pots industriels, la gobeleterie et les bocaux. Le verre creux avec 31 sites en activité, est le poste le plus important dans la fabrication de verre puisqu'il représente plus de 60 % de la production totale de verre en poids.
- la production de fibres de verre (en particulier laine de verre et fils de verre) (SNAP 030316) compte 9 sites en activité.
- la production de verre technique (SNAP 030317) qui regroupe en particulier, la lunetterie et l'optique, les ampoules, le verre pour télévision et radio, le verre de laboratoire, les isolateurs, compte 5 sites en activité.
- > la production de fibre minérale (laine de roche) (SNAP 030318), 4 sites sont en activité.

Les sites de production de verre ne sont présents qu'en France métropolitaine.

Les sources de données relatives à la production qui ont été utilisées sont les suivantes :

- Verre plat (030314): de 1990 à 2010, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Les statistiques de l'INSEE ne sont plus disponibles depuis 2011. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2011.
- Verre creux (030315): de 1990 à 2013, les données proviennent de la Fédération des Industriels du Verre [457]. Le rapport d'activité de la Fédération des Industriels du Verre n'est plus disponible depuis 2014. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2013.
- Fibre de verre (030316): de 1990 à 2010, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Les statistiques de l'INSEE ne sont plus disponibles depuis 2011. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2011.
- Verre technique (030317): de 1990 à 2004, les données proviennent des statistiques du SESSI/INSEE [53]. Depuis 2005, le SESSI ne fournit plus de donnée sur cette activité. Comme des écarts importants sont observés entre les statistiques de la Fédération des Industriels du Verre [457] et les statistiques du SESSI, la production retenue correspond à l'évolution entre deux années des statistiques de la Fédération des Industriels du Verre appliquée à la dernière année disponible du SESSI. Le rapport d'activité de la Fédération des Industriels du Verre n'est plus disponible depuis 2014. Pour pallier ce problème, une production est estimée sur la base des déclarations individuelles des industriels [19] de l'année en cours et d'un ratio entre le total des déclarations individuelles et la donnée des statistiques relatives à l'année 2013.
- Fibre minérale (030318) : depuis 2001, les données de production proviennent des déclarations individuelles des industriels [19]. Avant cette date, faute de données précises, il est fait

l'hypothèse du maintien de la production de 2001 depuis la date de mise en activité de chaque site industriel.

La production de verre totale correspond à la somme de ces différentes productions.

Les différentes étapes intervenant dans la fabrication du verre sont les suivantes :

- Le calcin, nécessaire à la fusion, est une matière première qui est, soit produite par l'installation (réutilisation du surplus de production, récupération des pièces rejetées par le contrôle qualité, etc.), soit récupérée à l'extérieur (recyclage du verre).
- Les matières premières utilisées lors de la fabrication de verre sont : la silice sous forme de sable, l'oxyde de sodium sous forme de carbonate, les éléments alcalino-terreux sous forme de chaux ou de dolomie.
- La fusion de ces matières premières ainsi que du calcin s'effectue, soit dans un four de combustion, soit dans un four électrique à une température de 1550 °C.
- Le verre incandescent en fusion quitte le four pour passer dans l'avant bassin où il est amené à sa température de travail (500 °C).
- Il s'écoule ensuite par des goulottes jusqu'aux machines.

En 2021, la production de verre « neuf », provient d'une cinquantaine de sites situés en France métropolitaine (31 sites de production de verre creux, 5 sites de production de verre technique, 6 sites de production de verre plat, 9 sites de production de fibres de verre et 4 sites de production de laine de roche).

Sur la période, la production de verre neuf a connu de légères fluctuations entre 1990 et 2007 avec un pic observé en 2002. Depuis, la production de verre neuf ne cesse de baisser pour atteindre son niveau le plus bas en 2009. De fortes variations s'observent sur la période 2010-2016, le niveau en 2016 est sensiblement identique à celui en 2009. La production est repartie à la hausse en 2017, pour se stabiliser en 2018 et 2019. Le niveau de production observé en 2018 est le plus haut depuis 2008, montrant un retour au niveau de production pré-crise. En 2020, année marquée par la pandémie de la Covid-19 et par plusieurs confinements en France, la production de verre baisse de 12% par rapport à 2019, atteignant son niveau le plus faible depuis 1993, pour revenir à un niveau similaire à celui observé en 2009. En 2021, la production augmente de 11%, similaire aux productions de la période 2017-2019.

Des émissions de CO<sub>2</sub> sont comptabilisées pour les verres plat, creux et technique, et la fibre de verre et la laine de roche.

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de  $CO_2$  est de rang GIEC 2 ou 3 selon les années.

## 4.2.1.4 Autres procédés utilisant des carbonates (2A4)

En 2021, pour la France au périmètre UE hors UTCATF, les autres procédés utilisant des carbonates ne sont pas une source clé.

## Tuiles et briques/céramique décarbonatation (2A4-a)

En 2021, la production de tuiles et briques est assurée par environ 130 sites (dont 1 en Outre-mer périmètre UE).

Par ailleurs, en 2021, la production de céramique est assurée par environ 80 sites de production.

La production de tuiles et briques/céramiques a connu de nombreuses fluctuations depuis 1990 avec un niveau relativement élevé entre 2003 et 2007 (pic en 2007). Entre 2007 et 2009, la production a fortement diminué et cette baisse représente 31 % entre 2007 et 2009. Bien qu'une reprise de l'activité se soit fait ressentir en 2010 et 2011 avec une augmentation de 25 % entre 2009 et 2011, une nouvelle baisse est ressentie depuis 2012. Le niveau en 2016 est le plus bas observé depuis 1990. Une légère reprise est observée en 2017, avec une stabilisation en 2018 et 2019. La pandémie de Covid-19, qui a notamment causé plusieurs confinements en France en 2020, a entrainé une baisse de

la production de 8% par rapport à 2019, et le niveau de production le plus bas sur l'ensemble de la série. En 2021, la production augmente de 14%, pour atteindre le niveau le plus observé depuis 2014.

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de CO<sub>2</sub> est de rang GIEC 2/3 du fait de la prise en compte de données spécifiques à une partie des installations.

## Autres utilisations de calcaire (2A4-b et 2A4-d)

Ces deux catégories sont émettrices de CO<sub>2</sub>.

Autres utilisations du carbonate de sodium et bicarbonate de sodium (2A4-b)

Cette catégorie correspond aux autres utilisations du carbonate de sodium et du bicarbonate de sodium (2A4-b).

Le carbonate de sodium est principalement utilisé dans l'industrie du verre, dans l'industrie de la détergence (agent de blanchiment), et dans l'industrie chimique. Le bicarbonate de sodium est quant à lui utilisé dans l'industrie de la détergence mais également pour des usages alimentaires ou médicinaux.

#### Autres utilisations de calcaire (2A4-d)

Afin d'assurer l'exhaustivité dans la prise en compte des émissions de CO<sub>2</sub> induites par l'utilisation de matières carbonées et carbonatées, une analyse fine de l'ensemble des 10 000 installations françaises soumises au système déclaratif a été réalisée afin de définir l'ensemble des secteurs utilisateurs de carbonates.

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont donc prises en compte pour chacun de ces secteurs utilisateurs, soit dans ce code CRF, soit dans un autre code CRF tel que mentionné ci-après qui correspond au secteur qui l'utilise.

Il ressort de cette analyse que les secteurs utilisateurs de carbonates ou matières carbonées sont les suivants :

- fonderie de fonte (CRF 2C7)
- émail (CRF 2A4d)
- papier (CRF 2H1)
- > technique de désulfuration sur certaines usines de chauffage urbain et centrales thermiques avec utilisation de calcaire, de carbonate de calcium ou de bicarbonate de sodium (CRF 2G4)
- utilisation d'urée par les systèmes de traitement des NO<sub>x</sub> (déNO<sub>x</sub>) de type SCR (réduction sélective catalytique) par certaines centrales thermiques (CRF 2D3d)
- dolomie pour produire du magnésium (CRF 2C7)
- matières carbonées utilisées sur certains sites chimiques (CRF 2B10)
- sidérurgie castine en agglomération (CRF 2C1a) et sidérurgie utilisation de carbonates dans les aciéries électriques (CRF 2C1f)
- installation de métaux non ferreux (production de zinc) (CRF 2C6)
- > installation silicium et ferro-silicum (CRF 2C7)
- verrerie (CRF 2A3)
- chaux (CRF 2A2)
- ciment (CRF 2A1)
- tuiles/briques (CRF 2A4a)
- céramique (CRF 2A4a)

De plus, pour construire des routes, des matières calcaires et de la dolomie sont utilisées [762]. Toutefois, compte tenu du niveau des températures dans les sécheurs des centrales d'enrobage (maximum  $200^{\circ}$ C), il n'est pas attendu d'émission de  $CO_2$  induites par la décarbonatation car ce phénomène se produit pour des températures avoisinant  $800^{\circ}$ C.

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de  $CO_2$  du code CRF 2A4-d est de rang GIEC 3 et de rang GIEC 1 pour le code CRF 2A4-b.

## 4.2.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <a href="https://www.citepa.org/fr/ominea/">https://www.citepa.org/fr/ominea/</a>

Les seules émissions induites dans ce secteur CRF 2A sont celles relatives au CO<sub>2</sub>.

## 4.2.2.1 Ciment décarbonatation (2A1)

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 voire 3 pour les années les plus récentes (cf. schéma cidessus).

Le facteur d'émission de CO<sub>2</sub> est déterminé, d'une part, pour la production de ciment aluminate et, d'autre part, pour la production des autres types de ciments.

#### **Particularités**

Suite à l'application de l'arrêté du 28 juillet 2005 puis de l'arrêté du 31 mars 2008 et enfin de l'arrêté du 21 décembre 2020 relatifs à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système communautaire d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, les industriels déclarent précisément leurs émissions de  $CO_2$  issues de la décarbonatation. Ces informations permettent, à partir de l'année 2004, de connaître par une approche bottom-up les émissions de cette activité ce qui explique l'évolution du facteur d'émission déduit à partir de l'année 2004. Ces données sont utilisées afin d'affiner les estimations sur la période 1990-2004 et assurer la cohérence de la série temporelle.

En fonction des données disponibles et de l'année, la méthodologie diffère. Elle est synthétiquement explicitée ci-dessous.

#### Ciment aluminate

Les sites de production de ciment aluminate n'existent qu'en France métropolitaine et ils sont au nombre de trois. Toutefois, compte tenu des matières premières utilisées, les trois sites sont à l'origine d'émissions induites par la décarbonatation dont l'un avec des émissions de  $CO_2$  très faibles (inférieures à 300 t  $CO_2$ ).

En 2021, la production de ciment aluminate représente moins de 5 % de la production nationale de clinker.

Les données de production de clinker aluminate pour certaines années sont présentées dans le tableau suivant (uniquement en France métropolitaine).

Tableau 60: production de clinker aluminate (uniquement en France métropolitaine) en kt

	Production de clinker aluminate (kt)													
1990	1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013													
626	494	490	505	545	513	479	481							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
498	475	531	578	590	548	480	552							

La méthodologie mise en œuvre est la suivante. Cette méthodologie permet d'assurer une cohérence temporelle.

- Avant 2004, le facteur d'émission moyen calculé sur la période 2008 2009 est appliqué à la production de clinker aluminate qui représente entre 3 % et 4 % de la production nationale de clinker (méthode appliquée : rang GIEC 2).
- A partir de 2004, les déclarations annuelles sont utilisées [19] (les émissions induites par les poussières de by-pass sont intégrées) (méthode appliquée : rang GIEC 3).

Les facteurs d'émission résultants pour la décarbonatation de la production de clinker aluminate sont présentés dans la base de données OMINEA (pour toutes les années).

La variation des facteurs d'émission est liée à la teneur en carbone dans la matière première.

#### Autres types de ciments

Les sites de production de ciment classique, au nombre de 26, n'existent qu'en France métropolitaine.

Les données de production des autres types de clinker pour certaines années sont présentées dans le tableau suivant (uniquement en France métropolitaine).

Tableau 61: Production des autres types de clinker (uniquement en France métropolitaine) (kt)

	Production des autres types de clinker (kt)													
1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013							
20 228	15 971	15 833	16 824	14 437	14 771	13 718	13 299							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
12 645	12 066	12 138	11 779	12 255	12 388	11 291	11 690							

La méthodologie mise en œuvre est la suivante. Elle permet d'assurer une cohérence temporelle sur l'ensemble de la période.

- Avant 2004, ne disposant pas des déclarations annuelles des exploitants, plusieurs estimations sont effectuées pour chacune des trois sources et les émissions finales correspondent à la somme de ces trois sources :
  - Tout d'abord, les émissions induites par la calcination des carbonates dans les matières premières sont estimées par année sur la base du facteur d'émission de 525 kg/t clinker [348 - annexe VI] et de la production relative aux autres types de clinker.
  - Par ailleurs, une fois cette première source quantifiée, les émissions de CO2 induites par la calcination totale ou partielle des poussières sont estimées sur la base d'un ratio de 0,4 % des émissions induites par la calcination des carbonates dans les matières

- premières. Ce ratio est déterminé à partir des données rapportées pour l'année 2009 par les exploitants [19].
- Enfin, les émissions de CO<sub>2</sub> induites par le carbone non issu des carbonates de la farine crue sont estimées sur la base d'un ratio de 1,1 % des émissions induites par la calcination des carbonates dans les matières premières. Ce ratio est déterminé à partir des données rapportées pour l'année 2009 par les exploitants [19].
- ➤ De 2004 à 2007, les déclarations annuelles [19] sont utilisées et les émissions de chaque site sont corrigées (majoration) pour tenir compte du carbone non issu des carbonates de la farine crue et des poussières de four et de by-pass qui ne sont pas estimées par les exploitants durant cette période dans leurs déclarations (méthode appliquée : mix entre les rangs GIEC 2 et 3). Les émissions déclarées sont donc majorées à partir d'un ratio déterminé avec les données rapportées pour l'année 2009 par les exploitants [19]:
  - majoration de 1,1 % des émissions induites par la calcination des carbonates dans les matières premières pour estimer les émissions induites par le carbone non issu des carbonates de la farine crue,
  - majoration de 0,4 % des émissions induites par la calcination des carbonates dans les matières premières pour estimer les poussières de four et celles de by-pass.
- A partir de 2008, les déclarations annuelles [19] comprennent la totalité des éléments relatifs à la décarbonatation pour les installations concernées (méthode appliquée : rang GIEC 3).
- Le tableau suivant présente une synthèse des différentes méthodes mises en œuvre depuis 1990.

Tableau 62 : Méthodes mises en œuvre pour le calcul des émissions de CO<sub>2</sub> du secteur de la production de ciment

	Ciment aluminate	Autres types de ciment
Avant 2004	Utilisation du facteur d'émission de CO <sub>2</sub> moyen déterminé sur la période 2008- 2009 appliquer sur la production de ciment aluminate	Utilisation du facteur d'émission 525 kg/t clinker majoré des poussières by-pass et de la farine crue appliquée sur la production relative aux autres types de ciment
De 2004 à 2007	Utilisation des émissions issues des déclarations individuelles des industriels majorées des émissions de poussières issues de la farine crue (site ne disposant pas de by-pass de by-pass)	Utilisation des émissions issues des déclarations individuelles des industriels (quotas) majorées des émissions des poussières de by-pass et de la farine crue
A partir de 2008	Utilisation des émissions issues des déclarations individuelles des industriels (site ne disposant pas de by- pass et farine crue inclus)	Utilisation des émissions issues des déclarations individuelles des industriels (quotas) (les émissions induites par les poussières de by-pass et farine crue sont déjà incluses)

Les facteurs d'émission résultants pour la décarbonatation de la production des autres types de production de clinker et pour l'ensemble de la production de ciment sont présentés dans la base de données OMINEA (pour toutes les années).

Enfin, pour l'ensemble de la production de ciment, la distinction entre la part induite par les émissions provenant de la calcination totale ou partielle des poussières et du carbone non issu des carbonates de la farine crue de celle des émissions provenant de la calcination des carbonates est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 63 : Part des différentes sources d'émission dans le facteur d'émission induit du CO<sub>2</sub> pour la décarbonatation dans le secteur du ciment

	Avant 2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Part des émissions induites par la calcination des carbonates (%)	98,5	98,5	98,3	98,6	98,1	98,2	98,2	98,3	98,3
Part des émissions induites par les poussières de by-pass et le carbone non issu des carbonates de la farine crue (%)	1,5	1,5	1,7	1,4	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
	2018	2019	2020	2021					
Part des émissions induites par la calcination des carbonates (%)	98,0	98,0	98,3	97,7					
Part des émissions induites par les poussières de by-pass et le carbone non issu des carbonates de la farine crue (%)	2,0	2,0	1,7	2,3					

## 4.2.2.2 Chaux décarbonatation (2A2)

#### > Pour les producteurs de chaux

En termes de méthodologie de calcul des émissions, deux approches sont mises en œuvre selon le type de chaux : chaux hydraulique et les autres types de chaux (chaux aérienne et magnésienne).

## A1. Chaux hydraulique

Tout le calcium n'étant pas décarbonaté dans le cas de la production de la chaux hydraulique, les émissions de CO<sub>2</sub> proviennent des données des industriels [19, 195].

Les émissions de  ${\rm CO_2}$  induites par la chaux hydraulique représentent entre 1,5 et 4 % des émissions totales.

Comme pour la chaux aérienne, le règlement 2018/2066 relatif à la surveillance et la déclaration des émissions dans le cadre du SEQE propose deux méthodes de calcul pour estimer les émissions de  $CO_2$  de la production de chaux (annexe II, sections 4 et 5 et annexe IV, section 10):

- méthode A basée sur la consommation des carbonates. Il est indiqué que dans ce cas, les émissions des poussières de by-pass ne doivent pas être ajoutées;
- méthode B basée sur la production de chaux. Dans ce cas, si le site dispose d'un système de by-pass alors le site doit comptabiliser les émissions de CO<sub>2</sub> liées aux poussières de by-pass.

Depuis 2005, les émissions sont déterminées dans les déclarations [19] sur la base de la méthode A donc il ne convient pas d'ajouter les émissions des poussières de by-pass. Avant 2005, les émissions proviennent soit des données communiquées par les sites industriels, soit du calcul à partir de la production du site et du facteur d'émission déterminé pour 2005 pour le site en question.

Ainsi, on peut conclure que les émissions de CO<sub>2</sub> liées aux poussières de by-pass sont exhaustives pour la chaux hydraulique sur toute la série temporelle.

Les méthodes de calcul des émissions de  $CO_2$  pour ce type de chaux sont présentées ci-dessous selon l'année considérée (cf. schéma ci-dessous et méthodologie associée). Dans tous les cas, une cohérence temporelle est assurée.

1990	2004	2005	aujourd'hui	
Niveau GIEC Tier	2/3	Niveau	u GIEC Tier 3	
Emissions CO <sub>2</sub> =  communication directe des émis 2 sites [195]	sions de CO <sub>2</sub> pour	Emissions CO <sub>2</sub> des dé des communications	eclarations annuelles [19] ou des sites [195]	
+ production du site x facteur d'ér en 2005 pour ce site	nission déterminé			

De 1990 à 2004, les émissions de  $CO_2$  pour le secteur de la production de chaux hydraulique proviennent, d'une part, des données de  $CO_2$  directement communiquées par certains sites industriels (2 sites) et, d'autre part, pour les autres sites, de la production des sites et du facteur d'émission déterminé pour l'année 2005 sur la base des déclarations ou des communications.

Depuis 2005, les émissions de CO<sub>2</sub> pour le secteur de la production de chaux hydraulique ne proviennent que des déclarations annuelles des industriels [19] ou des données communiquées par les sites [195].

	Part de la production de chaux hydraulique dans la production nationale (%)													
1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013							
3,6	4,5	5,2	5,9	5,3	4,9	5,0	4,8							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
4,8	4,9	5,1	4,6	5,3	4,8	5,3	4,9							

A2. Autres types de chaux (hors chaux hydraulique)

Cette section concerne la chaux aérienne ainsi que la chaux magnésienne.

Le facteur d'émission de CO<sub>2</sub> est déterminé à partir de la réaction chimique :

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$

Le facteur d'émission pour la chaux calcique communiqué par la profession est de  $785 \text{ kg CO}_2$  / t chaux calcique produite [194]. Ce facteur est également celui proposé dans le cadre de la directive quotas de gaz à effet de serre. Il correspond à la valeur stœchiométrique de la réaction chimique ci-dessus [614].

$$CaCO_3$$
,  $MgCO_3 \rightarrow CaO$ ,  $MgO + 2 CO_2$ 

Le facteur d'émission pour la chaux dolomique est de 913 kg  $CO_2$  / t chaux dolomique [614]. Il s'agit de la valeur stœchiométrique de la réaction chimique.

Toutefois, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les industriels peuvent réaliser des mesures sur la teneur en carbone des pierres utilisées et de fait utiliser un facteur d'émission différent de celui obtenu par défaut.

Les éventuelles corrections effectuées pour tenir compte des impuretés conformément à la méthode appliquée dans le cadre du Système d'Echange de Quotas d'Emissions (SEQE) sont prises en compte [19].

De plus, des émissions de CO<sub>2</sub> induites par les poussières de by-pass doivent être comptabilisées si le site dispose de cette technique.

D'après le règlement 2018/2066 relatif à la surveillance et la déclaration des émissions dans le cadre du SEQE, deux méthodes de calcul sont possibles pour estimer les émissions de  $CO_2$  de la production de chaux (annexe II, sections 4 et 5 et annexe IV, section 10) :

- méthode A basée sur la consommation des carbonates. Il est indiqué que dans ce cas, les émissions des poussières de by-pass ne doivent pas être ajoutées;
- méthode B basée sur la production de chaux. Dans ce cas, si le site dispose d'un système de by-pass, alors le site doit comptabiliser les émissions de CO<sub>2</sub> liées aux poussières de by-pass.

Dans le cas des déclarations, pour la chaux aérienne/magnésienne [19] :

- 9 sites déclarent selon la méthode A
- 7 sites déclarent selon la méthode B et parmi les 7 sites, uniquement 2 déclarent des émissions de  ${\rm CO_2}$  liées aux poussières de by-pass.

Deux périodes interviennent pour les sites de production de chaux aérienne/magnésienne :

Période après 2013

Les données proviennent des déclarations annuelles qui prennent en compte les émissions liées aux particules de by-pass pour les deux sites en question. Les émissions de CO<sub>2</sub> sont donc exhaustives.

Pour la partie surfacique, le calcul est basé sur un facteur d'émission moyen de l'année considérée.

Ainsi, on peut conclure que les émissions de  $CO_2$  sont exhaustives (elles incluent selon les sites les émissions des poussières de by-pass).

Période 1990-2012

Avant 2013, les déclarations ne prennent pas en compte les poussières de by-pass. Il convient donc d'ajouter aux émissions déclarées les émissions liées aux particules de by-pass.

Pour les différentes années à partir de 2013, à partir des émissions de  $CO_2$  liées aux poussières de bypass pour les deux sites concernés, la part que représentent ces émissions sur les émissions totales est déterminée. Un ratio moyen calculé sur la période 2013/2016 est appliqué aux émissions de  $CO_2$ 

déterminées via les déclarations et via la méthode mise en œuvre pour le surfacique : ce ratio est de 0,2 %.

Ainsi, les méthodes de calcul des émissions de CO<sub>2</sub> pour ce secteur, dépendant de l'année, sont présentées sur le schéma ci-dessous. Les particularités méthodologiques associées par période sont explicitées ci-dessous. Dans tous les cas, une cohérence temporelle est assurée.

1990 2000	2001 2002	2003 aujourd'hui
Niveau GIEC Tier 1	Niveau GIEC Tier 2/3	Niveau GIEC Tier 2/3
P1 = Emissions CO <sub>2</sub> chaux=	P1 = Emissions CO <sub>2</sub> chaux =	P1 = Emissions CO <sub>2</sub> chaux =
production nationale de chaux aérienne x 785 kg/t + production nationale de chaux magnésienne	Emissions CO <sub>2</sub> des déclarations annuelles (peu de sites) [19]	Emissions CO <sub>2</sub> des déclarations annuelles [19]
x 913 kg/t (valeurs stæchiométriques [614])	(production nationale chaux aérienne et magnésienne - production des sites utilisés en approche individuelle) x facteur d'émission moyen déterminé en 2004	(production nationale chaux aérienne et magnésienne - production des sites utilisés en approche individuelle) x facteur d'émission moyen déterminé par année à partir des données déclarées
P2 = Emissions poussières de by- pass = P1 x 0,2 % P3 = émissions CO <sub>2</sub> chaux totales = P1 + P2	P2 = Emissions poussières de by- pass = P1 x 0,2 % P3 = émissions CO <sub>2</sub> chaux totales = P1 + P2	P2 = Emissions poussières de by- pass = P1 x 0,2 % (uniquement de 2003 à 2012) P3 = émissions CO <sub>2</sub> chaux totales = P1 + P2

De 1990 à 2000, les émissions de  $CO_2$  sont déterminées à partir des productions nationales annuelles par type de chaux (chaux aérienne et chaux magnésienne) et des facteurs stœchiométriques [614]. Une fois ces émissions calculées, il convient d'ajouter les émissions liées aux poussières de by-pass qui correspondent aux émissions déterminées précédemment auxquelles on applique le ratio de 0,2  $_{\chi}$ 

De 2001 à 2002, les émissions de  $CO_2$  induites par la décarbonatation sont connues pour un nombre très restreint de sites via les déclarations annuelles de polluants [19]. Pour les autres sites, les émissions correspondent au produit entre la différence de la production nationale de chaux aérienne et magnésienne et de la production des sites utilisés en approche individuelle et du facteur d'émission moyen déterminé en 2004 (première année pour lesquelles des données individuelles sont plus complètes). Une fois ces émissions calculées, il convient d'ajouter les émissions liées aux poussières de by-pass qui correspondent aux émissions déterminées précédemment auxquelles on applique le ratio de 0,2 %.

Depuis 2003, les émissions de  $CO_2$  induites par la décarbonatation sont connues pour un nombre plus important de sites via les déclarations annuelles de polluants [19]. Pour les autres sites, les émissions correspondent au produit entre la différence de la production nationale de chaux aérienne et magnésienne et de la production des sites utilisés en approche individuelle et du facteur d'émission moyen déterminé annuellement à partir des données de  $CO_2$  déclarées par les sites. Une fois ces émissions calculées, pour la période 2003-2012, il convient d'ajouter les émissions liées aux poussières de by-pass qui correspondent aux émissions déterminées précédemment auxquelles on applique le ratio de 0,2%.

Les facteurs d'émission obtenus pour l'ensemble de ce secteur sont dépendants de la qualité des pierres utilisées et du mix entre la chaux aérienne (i.e. chaux vive et chaux éteinte) et la chaux magnésienne. Ils sont présentés ci-après.

Tableau 49 : Facteur d'émission de CO<sub>2</sub> pour la production de chaux aérienne et magnésienne (en kg/t chaux)

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FE CO <sub>2</sub> (kg/t chaux aérienne et magnésienne)	790	792	792	769	742	748	742	738	731	730	716	729	739	734	723
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
FE CO <sub>2</sub> (kg/t chaux aérienne et magnésienne)	740														

Le facteur d'émission pour la chaux vive baisse entre 2015 et 2016 car la production sur un site a augmenté cette année-là, avant de revenir en 2017 au niveau observé en 2015.

Part de la production de chaux vive dans la production nationale (%)										
1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013			
89,2	87,9	87,2	86,6	86,4	86,0	86,5	87,1			
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
86,1	86,6	86,0	83,5	85,4	85,5	86,9	86,3			

#### A3. Informations générales

Ainsi, dans de nombreux cas, les émissions sont déterminées sur la base des déclarations annuelles par une approche individuelle (approche site par site).

Le tableau suivant présente, en fonction des années, le nombre d'installations de production de chaux (hydraulique et autre) pour lesquels des données sont disponibles.

Tableau 64 : Nombre d'installations produisant de la chaux (hydraulique et autre) et nature des données utilisées

	Nombre d'installations pour lesquelles les données individuelles sont disponibles	Nombre d'installations pour lesquelles un facteur d'émission moyen est utilisé	Nombre total d'installations
1994	2	34	36
1995	2	33	35
1999	2	20	22
2000	2	20	22
2001	3	19	22
2002	9	13	22
2003	14	8	22
≥ 2004	22	0	22

> Chaux produite par le secteur de la production de sucre de betteraves (autoproduction)

Dans le cas des sucreries, les émissions relatives à la production de chaux sont déterminées à partir de la quantité de chaux estimée et du facteur d'émission spécifique à ce secteur.

Comme il n'existe pas de données sur la consommation de roches des auto-producteurs en sucrerie, les données sont estimées à partir des informations connues sur les écumes de sucrerie.

La formule suivante est mise en œuvre pour estimer la production de chaux du secteur des sucreries :

Quantité de chaux produite (CaO) (t) = R1 x R2 /100 x (masse molaire CaO / masse molaire CaCO<sub>3</sub>) x quantité de betteraves produite brute (t) /1000

soit

Quantité de chaux produite (CaO) (t) = R1 x R2 /100 x (56,1/100,1) x quantité de betteraves produite brute (t) /1000

#### Avec:

- > R1 = 18 kg roche calcaire/ tonne betterave [527],
- ➤ R2 = 98 CaCO<sub>3</sub>/roche calcaire (hypothèse retenue par le Citepa car pour le raffinage des betteraves, les roches calcaires doivent être de très grande qualité)

Le facteur d'émission de CO<sub>2</sub> est déterminé à partir de la réaction chimique suivante :

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$

Un rendement de 98 % de récupération des carbonates dans les écumes des sucreries est retenu sur toute la période, afin d'estimer la quantité de  $CO_2$  émis pour la production de chaux en sucreries. Les émissions estimées correspondent aux éventuelles pertes à l'atmosphère suite à l'injection de  $CO_2$  pour la carbonatation du jus de sucre (élimination des impuretés).

Il convient de noter que le point 10 de l'annexe IV du règlement 2018/2066 indique qu'il n'y a pas d'émission comptabilisée « lorsque la chaux vive et le CO<sub>2</sub> issus du calcaire sont utilisés dans des procédés de purification, de sorte qu'approximativement la même quantité de CO<sub>2</sub> se trouve à nouveau sous forme liée ». Toutefois, pour éviter toute sous-estimation des émissions, une valeur de 2% de pertes est incluse dans le calcul, d'où la valeur de rendement égale à 98 %, comme mentionné plus haut.Le facteur d'émission est donc déterminé à l'aide de la formule suivante :

FE  $CO_2$  (kg/t chaux) = masse molaire  $CO_2$  / masse molaire  $CaCO_3 \times 1000 \times (1 - 98/100)$ 

Les émissions relatives à la production de chaux pour le raffinage des betteraves en sucrerie ne représentent qu'environ 0,2 % des émissions totales de ce secteur, selon les années.

Part de la production de chaux produite en sucreries dans la production nationale (%)										
1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013			
7,2	7,5	7,7	7,5	8,3	9,1	8,5	8,0			
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
9,1	8,5	9,0	11,8	9,4	9,6	7,8	8,7			

Les émissions de  $CO_2$  provenant de la production de chaux en sucreries sont comptabilisées dans le secteur 2A2. Ces émissions tiennent compte de la récupération de  $CO_2$  dans les écumes de sucreries, comme expliqué ci-dessus. Ainsi, les émissions déclarées sont des émissions nettes : émissions totales auxquelles on soustrait le  $CO_2$  récupéré.

La récupération de  $CO_2$  provenant de la production de chaux dans les sucreries est déclarée comme récupération de  $CO_2$  dans le secteur 2H2. Cette valeur est donnée entièrement à titre informatif, car la quantité récupérée est déjà incluse dans les émissions nettes de  $CO_2$  du secteur 2A2.

## 4.2.2.3 Verre décarbonatation (2A3)

Les émissions de CO<sub>2</sub> de la décarbonatation dans la production de verre sont déterminées à partir du produit entre la production nationale de verre neuf et le facteur d'émission national.

Elles sont induites par l'utilisation de diverses matières premières telles que le calcaire, la dolomie, le carbonate de soude et le bicarbonate de soude.

La production de verre neuf est déterminée comme suit :

Production de verre neuf = production de verre totale - quantité de calcin externe utilisée

Les sources de données de production nationale par type de verre produit sont décrites ci-dessus.

La quantité de calcin externe utilisée est fournie annuellement par la Fédération des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre [457].

Le facteur d'émission établi à partir de données de la profession est de 185 kg  $CO_2$ / t verre neuf [240]. Ce facteur est supposé constant de 1990 à 2003 car les données permettant de connaître les variations annuelles ne sont pas disponibles.

A partir de 2004, les données disponibles dans le cadre du système d'échange des quotas de gaz à effet de serre [19] permettent d'apprécier les fluctuations annuelles. Le facteur d'émission est calculé à partir des déclarations annuelles des émissions de polluants [19]. Il se situe autour de la valeur fournie par la profession.

#### 4.2.2.4 Autres procédés utilisant des carbonates (2A4)

### Tuiles et briques/céramique décarbonatation (2A4-a)

Tuiles et briques décarbonatation

Le  $CO_2$  de la décarbonatation a une provenance chimique et il provient de la transformation du calcaire ( $CaCO_3$ ) en  $CO_2$  et en chaux ( $CaO_3$ ) selon la réaction chimique :

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$

Plusieurs méthodologies sont mises en œuvre en fonction des années :

- ➤ De 1990 à 2003, le facteur d'émission utilisé est celui communiqué par la profession [242], appliqué à la production nationale [241].
- A partir de 2004, les émissions sont déterminées en utilisant les déclarations annuelles de polluants [19] et, pour le reste de la production, en utilisant le facteur d'émission de la profession [242].

La plupart des sites déclarant leurs émissions annuelles de polluants [19] sont des sites soumis au SEQE-UE. Ces émissions déclarées sont vérifiées par un vérificateur indépendant, assurant ainsi un niveau qualitatif plus élevé des estimations réalisées. Par ailleurs, un contrôle de cohérence est effectué entre les émissions déclarées par les sites soumis au SEQE-UE et le calcul effectué avec le facteur d'émission communiqué par la profession [242].

#### Céramique décarbonatation

Le CO<sub>2</sub> lié à la décarbonatation de ce secteur d'activité provient de la calcination du calcaire, de la dolomie et des autres carbonates présents dans les matières premières, ainsi que du calcaire et des autres carbonates utilisés pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques, et des additifs organiques.

Les émissions sont, soit déclarées directement [19], soit recalculées à partir de la production et d'un facteur d'émission par défaut [1191].

La production nationale de céramiques fines provient de la Confédération des Industries céramiques de France [251]. A partir de 2013, la valeur de production nationale n'est plus communiquée par la Confédération. Afin d'estimer la production nationale, le ratio moyen « production nationale / somme des productions déclarées par les sites industriels » de la période 2004 à 2012 est appliqué à la somme des productions déclarées chaque année depuis 2013 par les sites industriels.

Le  $CO_2$  lié à la décarbonatation a une provenance chimique et il provient de la transformation du calcaire ( $CaCO_3$ ) en  $CO_2$  et en chaux ( $CaO_3$ ) selon la réaction chimique :

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$

Plusieurs méthodologies sont mises en œuvre en fonction des années :

- A partir de 2013, les émissions déclarées pour certains sites via les déclarations annuelles de polluants [19] sont utilisées. Pour le reste de la production nationale, le facteur d'émission par défaut proposé par la Commission européenne [1191] est appliqué. Un facteur d'émission national moyen est ainsi déterminé en sommant les émissions, ramenées ensuite à la production nationale.
- De 1990 à 2012, faute de données, le facteur d'émission appliqué est le facteur moyen national déterminé en 2013, sur la base de l'ensemble des émissions qui proviennent, soit des déclarations annuelles [19], soit calculées à partir du facteur par défaut proposé par la Commission européenne [1191] et de la production restante.

Certains des sites déclarant leurs émissions annuelles de polluants [19] sont des sites soumis au système de quotas (SEQE-UE). Ces émissions déclarées sont vérifiées par un vérificateur indépendant, assurant ainsi un niveau qualitatif plus élevé sur les émissions déclarées.

#### Autres utilisations de calcaire (2A4-b et 2A4-d)

Autres utilisations de carbonates de sodium (2A4-b)

Le carbonate de sodium est principalement utilisé dans l'industrie du verre, dans l'industrie de la détergence (agent de blanchiment), et dans l'industrie chimique. Le bicarbonate de sodium est quant à lui utilisé dans l'industrie de la détergence mais également pour des usages alimentaires ou médicinaux.

Le carbonate de sodium et le bicarbonate de sodium sont consommés dans de nombreux secteurs dont certains sont comptabilisés spécifiquement dans l'inventaire.

Les quantités de carbonate et bicarbonate de sodium font l'objet de calculs d'émissions prises en compte dans les secteurs émetteurs suivants :

- L'industrie du verre,
- Les autres secteurs mettant en œuvre de la décarbonatation (autres métaux non ferreux, industrie cimentière, etc.)

Afin d'assurer la complétude de l'inventaire, la quantité prise en compte pour l'utilisation de carbonate de sodium et bicarbonate de sodium est calculée à partir de la quantité produite de ces deux éléments à laquelle les imports sont ajoutés et les exports soustraits, correspondant ainsi à la consommation nationale.

Pour éviter les doubles comptes dans le calcul des émissions, les quantités de carbonate et bicarbonate de sodium utilisées dans les secteurs précédemment cités sont retirées de la consommation nationale. Ainsi, connaissant les quantités de carbonate et de bicarbonate de sodium utilisées dans l'industrie du verre [240] et les autres secteurs, les quantités à prendre en compte sont déduites.

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC [244].

#### Utilisation de carbonates dans la production d'émail (2A4-d)

L'émail est un mélange de silice, de minium, de potasse et de soude. Par la fusion à haute température de ces différents éléments suivie d'un broyage, est obtenue une poudre incolore appelée "fondant" qui, par sa nature, s'apparente davantage au cristal qu'au verre. L'émail peut être soit transparent, soit opaque. La coloration du fondant s'obtient par addition d'oxydes métalliques réduits en poudre.

L'émaillage consiste à fixer la poudre d'émail sur son support métallique par des cuissons successives et rapides de l'ordre de 800 degrés. L'or, l'argent, le cuivre, l'acier peuvent constituer le support de toute pièce émaillée.

Comme indiqué en préambule, les émissions visées dans cette section sont celles liées au phénomène de décarbonatation dans les installations de production d'émaux.

En France, il y a très peu de sites de production d'émail. Seuls deux de ces sites sont soumis à la déclaration annuelle des rejets de polluants atmosphériques du fait de leur taille. Un seul de ces deux sites met en œuvre des matériaux engendrant une décarbonatation. Ce site est fermé depuis avril 2010.

Les données de production nationales sont connues pour les sites de production d'émail via la déclaration annuelle de polluants [19] depuis 2004. Avant cette date, faute de données, la production est supposée être celle de 2004. L'ensemble des données de production est confidentiel.

En France, quatre sites de production d'émail sont identifiés. Seuls deux de ces sites sont soumis à la déclaration annuelle des rejets de polluants atmosphériques du fait de leur taille. Faute d'informations, seuls ces deux sites sont retenus dans l'inventaire national.

Parmi ces deux sites, un seul, en activité depuis 1962, utilise des matières premières carbonatées. Ce site a fermé en avril 2010.

Les émissions nationales sont déterminées à partir des éléments suivants :

A partir de 1999, les données d'émission sont disponibles pour le site de production via les déclarations annuelles [19].

**Avant 1999**, le facteur d'émission moyen déterminé pour l'année 1999 est utilisé sur l'ensemble de la période (1990-1998).

Compte tenu du nombre d'installations concernées, les facteurs d'émission de  ${\rm CO}_2$  ne sont pas communiqués.

Les fluctuations observées entre les années s'expliquent par la variabilité de la teneur en carbone de la matière première.

## 4.2.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par Tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 2A).

L'incertitude des données d'activité est de 5 %; basée sur les lignes directrices du GIEC [IPCC - Guidelines 2006 - Volume 3 - Chapitre 2 Combustion sources mobiles, Table 2.3]. Tenant compte que ce secteur est contraint par de quotas, avec les données des activités bien suivies par conséquent, cette valeur est en cohérent aussi avec les gammes d'incertitudes des quotas de l'annexe 2 du règlement 601-2012.

L'incertitude sur les facteurs d'émission de  $CO_2$  est basée sur les lignes directrices du GIEC [IPCC - Guidelines 2006 - Volume 3 - Chapitre 2 Combustion sources mobiles, Table 2.3], tenant en compte l'appréciation des experts. Cette incertitude est de  $8\,\%$ .

La cohérence temporelle des séries est respectée. En effet, les données provenant des déclarations des exploitants utilisées pour les années récentes sont prises en compte pour recalculer les séries dans les années antérieures lorsque cela s'avère nécessaire.

Des contacts avec certains industriels permettent aussi d'obtenir des données pour les années antérieures aux déclarations. Dans tous les cas, les années manquantes sont complétées en s'appuyant sur les données disponibles (typiquement, soit un facteur d'émission moyen est calculé, soit le plus ancien facteur d'émission connu est reporté sur les années antérieures, soit une évolution linéaire est calculée entre deux années connues éloignées dans le temps).

Ceci permet de s'assurer qu'il n'y a pas de rupture brusque dans les séries lorsque les données relatives à certaines années sont manquantes.

La cohérence temporelle des séries est respectée. En effet, les données provenant des déclarations des exploitants utilisées pour les années récentes sont prises en compte pour recalculer les séries dans les années antérieures lorsque cela s'avère nécessaire.

Des contacts avec certains industriels permettent aussi d'obtenir des données pour les années antérieures aux déclarations. Dans tous les cas, les années manquantes sont complétées en s'appuyant sur les données disponibles (typiquement, soit un facteur d'émission moyen est calculé, soit le plus ancien facteur d'émission connu est reporté sur les années antérieures, soit une évolution linéaire est calculée entre deux années connues éloignées dans le temps).

Ceci permet de s'assurer qu'il n'y a pas de rupture brusque dans les séries lorsque les données relatives à certaines années sont manquantes.

Concernant le secteur de la production de chaux, la cohérence temporelle est assurée. Cela est décrit en détails dans le chapitre 4.2.2.2.

## 4.2.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les émissions provenant des déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Environnement. De plus, dans le cadre du SEQE, les émissions de  $CO_2$  sont vérifiées par un organisme agréé avant d'être transmises aux autorités (la plupart des émissions de  $CO_2$  du CRF 2A sont couvertes par le SEQE).

Pour le secteur de la production de ciment, des contrôles spécifiques sont effectués :

- Vérification pour toutes les années où les données individuelles sont utilisées que la somme des productions de clinker des sites est très proche de la production nationale provenant des statistiques nationales (ATILH),
- Comparaison d'une année sur l'autre que les facteurs d'émission déclarés part type de produit utilisé par les exploitants dans le cadre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre sont du même ordre de grandeur,
- Vérification pour toutes les années où les données individuelles sont utilisées que d'une année sur l'autre les émissions déclarées sont du même ordre de grandeur et si non en comprendre la raison,
- Comparaison du facteur d'émission recalculé par année avec le facteur par défaut proposé par le GIEC, à savoir 520 kg CO₂/t clinker. Les facteurs d'émission de CO₂ recalculés sont compris entre 525 et 530 kg CO₂/t clinker donc ces valeurs sont cohérentes avec la valeur par défaut du GIEC.

Pour le secteur de la production de chaux, des contrôles spécifiques sont effectués :

- Vérification pour toutes les années où les données individuelles sont utilisées que la somme des productions de chaux hydrauliques et aériennes des sites est inférieure à la production nationale provenant des statistiques nationales (Fédération de la chaux);
- Comparaison d'une année sur l'autre que les facteurs d'émission déclarés, par type de produit utilisé par les exploitants dans le cadre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, sont du même ordre de grandeur;
- Vérification pour toutes les années où les données individuelles sont utilisées que d'une année sur l'autre les émissions déclarées sont cohérentes et, si non, en comprendre la raison;
- ➤ Comparaison du facteur d'émission recalculé par année avec le facteur par défaut proposé par le GIEC, à savoir 750 kg CO₂/t chaux. Les facteurs d'émission de CO₂ recalculés (hors autoproducteur de chaux en sucrerie) sont compris entre 740 et 830 kg CO₂/t chaux donc ces valeurs sont cohérentes avec la valeur par défaut du GIEC.

Pour le secteur de la production de verre, des contrôles spécifiques sont effectués :

- Comparaison d'une année sur l'autre que les facteurs d'émission déclarés part type de produit utilisé par les exploitants dans le cadre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre sont cohérents;
- Vérification pour toutes les années où les données individuelles sont utilisées que d'une année sur l'autre les émissions déclarées sont cohérentes et si non en comprendre la raison;
- Comparaison du facteur d'émission recalculé par année avec le facteur par défaut proposé par le GIEC, à savoir 200 kg CO<sub>2</sub>/t verre neuf. Les facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> recalculés sont compris entre 185 et 200 kg CO<sub>2</sub>/t verre neuf donc ces valeurs sont cohérentes avec la valeur par défaut du GIEC.

### 4.2.5 Recalculs

#### Impact des recalculs du CRF 2A

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	14 977	12 467	12 376	12 654	13 015	13 161	12 401	10 588	11 059	11 379	10 635	10 663	10 281	9 728	9 636	9 557	9 982	10 061	9 083	0
Nouveau	kt CO2e	14 939	12 430	12 337	12 618	12 977	13 123	12 366	10 549	11 020	11 335	10 596	10 622	10 235	9 688	9 595	9 501	9 936	10 016	9 055	9 740
D:664	kt CO2e	-38	-37	-39	-36	-38	-39	-35	-39	-39	-44	-39	-41	-47	-40	-41	-56	-46	-45	-28	+9 740
Différence	%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-0%	-1%	-0%	-0%	-0%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

Pour le secteur 2A, les recalculs concernent plusieurs secteurs.

## 4.2.5.1 Ciment décarbonatation (2A1)

#### Description du recalcul

Pas de recalcul.

## Raison et justification

N/A.

## 4.2.5.2 Chaux décarbonatation (2A2)

### Description du recalcul

- Mise à jour de la production de chaux aérienne et magnésienne [1960-1991],
- Mise à jour de la production d'un site [2019-2020],
- Mise à jour du taux d'absorption de  $CO_2$  en sucrerie, passant de 80% à 98% [1960-2020], réduisant les émissions de décarbonatation sur toute la série temporelle depuis 1960.

### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

## 4.2.5.3 Verre décarbonatation (2A3)

## Description du recalcul

- Mise à jour des productions de verre plat 2014-2020.

## Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

## 4.2.5.4 Céramique décarbonatation (2A4a)

## Description du recalcul

Mise à jour de la production 2019-2020.

## Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

## 4.2.5.5 Autres utilisations de carbonates de sodium (2A4-b)

## Description du recalcul

Pas recalcul.

## 4.2.6 Améliorations envisagées

Poursuivre la prise en compte des nouveaux sites qui pourront être identifiés, à partir des déclarations annuelles, comme consommateurs de matières carbonées ou carbonatées.

## 4.3 Chimie (CRF 2B)

## 4.3.1 Caractéristiques de la catégorie

La chimie est à l'origine d'émissions de CO<sub>2</sub> et N<sub>2</sub>O principalement. Chaque sous-secteur a ses propres spécificités.

Le graphique suivant présente les productions des principaux secteurs de la chimie en base 100 en 1990 afin d'intégrer l'évolution des productions confidentielles.




Figure 79: Principales productions de l'industrie chimique

Le tableau suivant présente les sous-secteurs du secteur 2B étant des catégories clés.

Tableau 65 : Substances pour lesquelles le secteur 2B est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous- secteur	Substance		Niveau	Evolution		
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)	

2B1	$CO_2$	42 <sup>ème</sup>	0,3%	-	-
2B2	N <sub>2</sub> O	-	-	14 <sup>ème</sup>	2,0%
2B3	N <sub>2</sub> O	-	-	6 <sup>ème</sup>	4,7%
2B4	N <sub>2</sub> O	-	-	27 <sup>ème</sup>	0,8%
2B9	HFC	-	-	15 <sup>ème</sup>	1,5%
2B9	PFC	-	-	43 <sup>ème</sup>	0,4%
2B10	CO <sub>2</sub>	20 <sup>ème</sup>	1,1%	35 <sup>ème</sup>	0,6%

## 4.3.1.1 Production d'ammoniac (2B1)

La synthèse de l'ammoniac est réalisée par reformage à la vapeur à partir du gaz naturel (utilisé en tant que matière première).

Le carbone libéré conduit à la production de CO<sub>2</sub>, dont une partie est valorisée pour la synthèse d'urée ou la production de dioxyde de carbone liquéfié et l'autre partie est rejetée directement à l'atmosphère. L'hydrogène est mis en réaction avec l'azote pour produire l'ammoniac.

La production d'ammoniac a baissé de 52 % de 1990 à 2021. Cette baisse peut s'expliquer notamment par la fermeture successive de 3 sites de production (sur les 7 sites en activité en 1990) ; 2 ont fermé en 2001 et 1 en 2009. Le niveau de production de l'année 2006 est particulièrement bas, en raison de problèmes d'approvisionnement en gaz naturel (matière première). Enfin, en 2020, la production a baissé de 7% comparativement à 2019, après être relativement stable depuis 2015, due notamment à la crise sanitaire. En 2021, aucun effet rebond n'a été observé, au contraire, la production a continué sa baisse avec une chute de -8,3% comparativement à 2020.

Les émissions de CO<sub>2</sub> ont été réduites de 40 % de 1990 à 2021.

## 4.3.1.2 Production d'acide nitrique (2B2)

L'acide nitrique (HNO<sub>3</sub>) est produit par oxydation catalytique (toile de platine) de l'ammoniac (NH<sub>3</sub>) en présence d'air. Deux types de procédés industriels sont utilisés : simple pression et double pression.

On distingue chimiquement trois étapes :

- Oxydation de l'ammoniac en oxyde nitreux (NO): 4 NH<sub>3</sub> + 5 O<sub>2</sub> -> 4 NO + 6 H<sub>2</sub>O
- Oxydation de celui-ci en oxyde nitrique (NO<sub>2</sub>): 2 NO + O<sub>2</sub> -> 2 NO<sub>2</sub>
- Absorption de celui-ci dans l'eau (HNO<sub>3</sub>): 4 NO<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O + O<sub>2</sub> -> 4 HNO<sub>3</sub>

La réaction complète est donc : NH<sub>3</sub> + 2 O<sub>2</sub> -> HNO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O

De plus les réactions parasites occasionnent la formation de protoxyde d'azote (N<sub>2</sub>O):

- $\triangleright$  Sur toute la durée du cycle : 4 NH<sub>3</sub> + 4 O<sub>2</sub> -> 2 N<sub>2</sub>O + 3 H<sub>2</sub>O
- $\triangleright$  En début/fin de cycle : 2 NH<sub>3</sub> + 8 NO -> 5 N<sub>2</sub>O + 3 H<sub>2</sub>O ; 4 NH<sub>3</sub> + 4 NO + 3 O<sub>2</sub> -> 4 N<sub>2</sub>O + 6 H<sub>2</sub>O

En conséquence, la production d'acide nitrique est une source de N<sub>2</sub>O, de NO<sub>X</sub> et de NH<sub>3</sub>.

La production d'acide nitrique a diminué de 47 % entre 1990 et 2021. Cette baisse peut s'expliquer notamment par la fermeture successive de 10 sites de production (sur les 19 sites en activité en 1990). Les années de fermeture des 10 sites sont les suivantes : 1991, 1992 (4 sites), 1993, 1995, 2002, 2003 et 2009. Un onzième site a arrêté sa production en 2018 pour totalement cesser son activité en 2019. Enfin, en 2020, la production a chuté de 7% comparativement à 2019, notamment due à la crise sanitaire. En 2021, aucun effet rebond n'a été observé dans la production d'acide nitrique suite à la crise sanitaire, au contraire, la production a chuté de -2,5% comparativement à 2021.

Les émissions de N<sub>2</sub>O ont été réduites de 95,5 % de 1990 à 2021. La baisse des émissions de N<sub>2</sub>O, principalement sur la période 1990 - 2002, est liée à des fermetures d'ateliers non conformes et à l'amélioration des conditions de réactions notamment. Depuis 2002, l'introduction de catalyseurs réduit la formation de N<sub>2</sub>O, jusqu'à 90 % selon les conditions, sur certains ateliers.

### 4.3.1.3 Production d'acide adipique (2B3)

L'acide adipique se présente sous la forme d'une poudre blanche employée essentiellement pour la production de nylon. L'acide adipique est produit par oxydation d'un mélange de cyclohexanone / cyclohexanol sous l'action de l'acide nitrique. Cette oxydation engendre des émissions de N2O principalement et de NO<sub>x</sub> dans une moindre mesure. Il n'y a gu'un seul site de production d'acide adipique en France, l'usine Rhodia à Chalampé. Les effluents gazeux émis par les ateliers de Chalampé contiennent entre 40 et 65 % de N<sub>2</sub>O. Le gaz de procédé est épuré thermiquement.

L'atelier de destruction des N<sub>2</sub>O, installé depuis 1998 sur le site, permet la synthèse d'acide nitrique par absorption des NO<sub>x</sub> formés. Cet atelier est équipé d'un traitement catalytique des NOx avant rejet à l'atmosphère. Les émissions liées à la synthèse de l'acide nitrique sont traitées dans la section 2.B.2.

Il est à noter que le site émet également du CO<sub>2</sub> qui provient de l'oxydation d'une partie des matières premières.

Depuis 1990, la production fluctue et en 2020 elle était à 95 % du niveau de 1990. Il n'existe, actuellement, plus qu'un seul site de production et de ce fait le niveau de production est confidentiel. En 2020, la production d'acide adipique a chuté fortement comparativement aux années précédentes suite à la crise sanitaire. En 2021, la production a connu un effet rebond suite à la crise sanitaire et est désormais à 39% au-dessus du niveau de 1990.

Les émissions de  $N_2O$  ont été réduites de plus de 99 % entre 1990 et 2016 grâce au système de traitement installé en 1998. Une forte réduction a été observée entre 2003 et 2004 suite au renouvellement d'un élément du système de traitement qui s'avérait perturber la performance de l'ensemble. La diminution du facteur d'émission depuis 2011 résulte de la réalisation d'un projet visant à réduire les émissions de N<sub>2</sub>O par augmentation et fiabilisation de la collecte de N<sub>2</sub>O en direction de l'unité de traitement N₂O (Projet Chal'ange, réalisé en plusieurs tranches à partir de 2008). Les fluctuations des émissions de N2O sont fonction du nombre et de la durée des phases d'arrêt du système de traitement pour maintenance ou incident. En 2017, une augmentation des émissions de N<sub>2</sub>O par un facteur 10 a été observée à cause d'une défaillance importante de l'unité de traitement du N<sub>2</sub>O. Le problème a été réglé en 2018, où les émissions ont retrouvé un niveau similaire à 2016. En 2019 le système de traitement a été particulièrement efficace, ce qui, en combinaison avec une baisse de l'activité, a permis une baisse significative des émissions de N<sub>2</sub>O.

## 4.3.1.4 Production d'acide glyoxylique (2B4.c)

Jusqu'en 2001, 2 sites produisaient de l'acide glyoxylique et du glyoxal (base acétaldéhyde) en France. Depuis la fermeture en 2001 du site Clariant de Lillebonne, seul le site Weylchem (ex Clariant) de Cuise-Lamotte produit de l'acide glyoxylique et du glyoxal (base acétaldéhyde et depuis 2016 en base Mono Ethylène Glycol (MEG)), émetteur de N₂O, de COVNM et de NOx.

Le glyoxal est principalement produit par oxydation de l'acétaldéhyde sous l'action de l'acide nitrique. Depuis 2016, un nouvel atelier de production de glyoxal à partir de Mono Ethylène Glycol permet d'éviter les émissions de N<sub>2</sub>O. L'acide glyxoxylique est produit par oxydation du glyoxal par l'acide nitrique. Le glyoxal et l'acide glyoxylique sont vendus en phase aqueuse, le premier est un produit employé par les industries textile, papetière et pharmaceutique notamment, le second est un intermédiaire de synthèse employé notamment par les industries pharmaceutiques ainsi que l'industrie des arômes et des parfums.

L'oxydation dans ces synthèses est à l'origine d'émissions de N2O. Un système de traitement catalytique des émissions de N<sub>2</sub>O a été introduit à partir de 1998 sur les unités de glyoxal de Cuise-Lamotte et en 2002 sur les unités d'acide glyoxylique.

Les émissions de  $N_2O$  ont été réduites de 97 % depuis 1990, constituant le niveau le plus bas observé sur la série temporelle, bien que la production ait augmenté. Un système de traitement a été installé en 1999 sur le seul site actuellement en activité. Ce système vise à détruire le  $N_2O$  par traitement catalytique.

### 4.3.1.5 Production de carbure de calcium (2B5.b)

#### Production

Le carbure de calcium est obtenu dans un four électrique à très haute température (2200°C) par réduction de la chaux par du carbone (sous forme de coke) selon la réaction suivante :

$$CaO + 3C \longrightarrow CaC_2 + CO$$

Les gaz produits étant réutilisés comme combustibles, le CO contenu dans les gaz est oxydé en  $CO_2$ . Il y avait jusqu'en 2002 une seule usine de production en France. Cette usine a fermé en 2002 et il n'y a donc plus d'émissions de  $CO_2$  à partir de 2003 concernant la production de carbure de calcium.

#### Utilisation

Le carbure de calcium est utilisé pour la fabrication d'engrais (cyanamide), mais également en métallurgie ou en tant que précurseur d'acétylène.

La réaction se produisant lors de l'utilisation du carbure de calcium est la suivante :

$$CaC_2 + 2H_2O --> Ca(OH)_2 + C_2H_2 --> 2CO_2$$

L'utilisation de carbure de calcium est responsable d'émissions de CO<sub>2</sub>.

## 4.3.1.6 Production de carbonate de sodium (2B7)

Il existe deux procédés de fabrication du carbonate de sodium : l'un est naturel et l'autre, dit synthétique, est basé sur la réaction du chlorure de sodium avec l'hydrogénocarbonate d'ammonium. En France, seule la voie de fabrication dite synthétique est utilisée.

Les étapes du procédé de fabrication dit synthétique sont les suivantes :

- Production d'hydrogénocarbonate d'ammonium à partir de chaux :  $CaCO_3$  → CaO +  $CO_2$ ; CaO +  $CO_3$  +  $CaCO_3$  +
- $\triangleright$  Production de bicarbonate de sodium par réaction du chlorure de sodium, avec l'hydrogénocarbonate d'ammonium : NaCl + NH<sub>4</sub>CO<sub>3</sub>H → NH<sub>4</sub>Cl + NaCO<sub>3</sub>H
- > Torréfaction du bicarbonate de sodium en carbonate de sodium :

$$2 \text{ NaCO}_3\text{H} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$

> Transformation des sous-produits (chlorure d'ammonium et gaz carbonique) en hydrogénocarbonate d'ammonium.

Il n'existe en France que 2 sites de production en activité et, de ce fait, le niveau de production est confidentiel.

#### 4.3.1.7 Production de dérivés pétrochimiques et noir de carbone (2B8)

Cette catégorie regroupe en particulier :

➤ Les émissions de CO₂ et CH₄ générées par la production de noir de carbone (2.B.8.f). Suite à la fermeture d'un site de production en 2009 et d'un autre en 2016, il ne reste plus qu'un site en activité et de ce fait le niveau de production est confidentiel. Il est à noter que les émissions liées aux installations de combustion (chaudières, turbines, etc.) ne sont pas comptabilisées sous cette catégorie; elles sont prises en compte dans le secteur de la

combustion dans l'industrie. Le Noir de carbone est produit par cracking catalytique par combustion ménagée d'hydrocarbures aromatiques :  $C_xH_v + O_2 + N_2 --> C + CO + H_2 + H_2O$ +  $N_2$ ;

- ▶ Les émissions de CO₂ des autres procédés de la chimie organique (2.B.8.g) :
  - la production de monochlorure de vinyle ;
  - la production de polychlorure de vinyle;
  - la production d'anhydride phtalique ;
- ➤ Les émissions de CH<sub>4</sub> de la production de styrène (suite à la fermeture successive de 2 sites de production, il ne reste plus, depuis 2010, qu'un seul site en activité en France, de ce fait le niveau de production est confidentiel).

## 4.3.1.8 Productions d'halocarbures, NF<sub>3</sub> et SF<sub>6</sub> (2B9)

Cette catégorie correspond aux émissions liées à la production de HFC, PFC, SF<sub>6</sub> et NF<sub>3</sub> ainsi que de leurs sous-produits.

Il existe deux sites de production d'hydrocarbures halogénés en France. Un autre site produit également un acide fluoré qui engendre comme sous-produits des HFC et PFC.

Il n'y a pas de production de SF<sub>6</sub> en France mais un site est dédié à la régénération du SF<sub>6</sub> récupéré depuis 2008. L'essentiel de la production en Europe se concentre en Allemagne et en Italie. Un site dans l'industrie nucléaire a émis du SF<sub>6</sub> par destruction de fluor jusqu'en 2006. Cette activité est classée, par simplification, comme sous-produit de la production d'halocarbures.

Les productions n'étant pas disponibles pour des raisons de confidentialité, les activités sont fictives.

## Sous-produits

#### Production du HCFC-22

Il existe un site en France, producteur de HCFC-22, émetteur du sous-produit HFC-23. Les émissions ont été réduites de façon importante depuis 1994 après la mise en place d'une unité de traitement des produits fluorés par oxydation thermique. Les productions sont confidentielles.

#### Production d'acide trifluoroacétique

Ce produit est fabriqué sur un site. Le procédé engendre des sous-produits fluorés dont le HFC-125 et le CF<sub>4</sub>. La production depuis 1990 a été augmentée entrainant une hausse des émissions jusqu'à la mise en place d'un nouveau réacteur en 2003 et d'un oxydateur thermique fin 2008. La mise en place de ce dernier explique les très faibles émissions à partir de 2009.

#### Émissions fugitives

Sur l'un des deux sites de production, les émissions ont été réduites de façon importante depuis 1992, pour le HFC-143a en particulier, suite au renouvellement de l'atelier de production et, depuis 1994-1995, pour l'ensemble des gaz après l'introduction d'un incinérateur et la suppression progressive des sources diffuses. Le second site de production était déjà équipé d'un tel dispositif depuis une date antérieure à 1990.

Depuis 2003, il n'y a plus d'émissions de PFC.

#### Chimie du nucléaire

Un site de traitement de l'uranium utilise, pour traiter les effluents gazeux de fluor, des « pots à soufre » permettant de les neutraliser en SF<sub>6</sub>. Les émissions sont de l'ordre de 5 tonnes par an jusqu'en 2006. Les rejets de SF<sub>6</sub> du site ont fait l'objet d'un plan d'action en 2005-2006 destiné à réduire les émissions de GES. L'installation qui transformait le fluor en  $SF_6$  a été remplacée par une installation qui ne met plus en œuvre de soufre. En effet, l'effluent gazeux à neutraliser (contenant des traces de fluor) a été orienté vers les installations du procédé, et non plus vers l'ancienne installation qui avait pour objectif de transformer le fluor en  $SF_6$  avant rejet à l'atmosphère. Par conséquent il n'y a plus de rejet de  $SF_6$  depuis 2007.

## 4.3.1.9 Autres (2B10)

#### Cette catégorie regroupe en particulier :

➤ Les émissions de CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O liées à la combustion de sous-produits issus des matières premières introduites dans les fours de vapocraquage ainsi qu'aux procédés de fabrication de l'éthylène et du propylène.

Le vapocraquage est un procédé pétrochimique qui consiste à obtenir, à partir d'une coupe pétrolière telle que le naphta ou des alcanes légers  $(C_nH_{2n+2})$  les produits suivants :

- des alcènes (aussi appelés oléfines) :  $C_nH_{2n}$  ; ex : éthylène ( $C_2H_4$ ), propylène ( $C_3H_6$ ), butène ;
- des hydrocarbures aromatiques (cycliques insaturés) : benzène, toluène, xylène.

Les coupes pétrolières sont introduites en présence de vapeur d'eau (de l'ordre de 30 à 100 % en poids) dans le vapocraqueur. Ce mélange est porté brutalement à 800°C pendant une fraction de seconde puis est très rapidement refroidi. Dans ces conditions, les molécules se scindent en plusieurs morceaux et donnent naissance à divers produits. Il en résulte une production dont la composition est d'environ 36 % éthylène, 13 % propylène, 8 % butylène et 7 % aromatiques. Ces produits sont séparés par distillation. On compte 6 vapocraqueurs en France depuis la fermeture d'une unité en 2015.

En plus des produits cités ci-dessus, des déchets gazeux à valeur énergétique intéressante sont réutilisés dans les fours de vapocraquage comme combustibles. Les émissions liées à la combustion de ces gaz sont prises en compte dans cette section conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC [771].

- ➤ Les émissions de CO₂ liées à la production d'hydrogène : ce composé est produit par vaporeformage du gaz naturel. Ce dernier est donc utilisé en tant que matière première ;
- Les émissions de  $N_2O$  générées par la production de tétrafluorure d'uranium (UF<sub>4</sub>) : il s'agit de la première étape dans la préparation du combustible nucléaire (conversion de l'uranium brut en UF<sub>4</sub>) avant sa transformation en hexafluorure d'uranium (UF<sub>6</sub>) puis son enrichissement). Il n'existe qu'un seul site de production d'UF<sub>4</sub> en France ;
- ➤ Les émissions de CO₂ liées à la production de tétrachlorure de titane (TiCl₄) : Il n'existe qu'un seul site de production de TiCl₄ en France. Le procédé de production utilisé en France est le procédé par carbo-chloration (2TiO₂ + 4 Cl₂ + 3C --> 2TiCl₄ + 2 CO + CO₂). L'apport de carbone est réalisé au moven de coke de pétrole :
- Les émissions de  $N_2O$  générées par la production de  $N_2O$  médical et industriel : il n'existe qu'un seul site en France produisant du  $N_2O$  médical et industriel. Au cours de la fabrication du  $N_2O$ , celui-ci est rejeté dans l'atmosphère à un certain nombre d'étapes du procédé (purges des cuves de stockage et du process, etc.);
- ➤ Les émissions de CO₂, CH₄ et N₂O liées à l'utilisation de torchères dans l'industrie chimique : la torchère est un équipement de destruction des gaz résiduaires, également utilisé comme organe de sécurité. Ces gaz peuvent être brulés pour des raisons diverses, le plus souvent en raison de présence d'impuretés et parfois pour incapacité de traitement ou de stockage ;
- ➤ Les émissions de CO₂ et N₂O des autres procédés de la chimie organique n'entrant pas dans les catégories précitées ;
- Les émissions de CO<sub>2</sub> induites par l'utilisation de matières carbonées au niveau des sites chimiques. Quinze sites industriels chimiques utilisent de la castine ou une matière carbonée (calcaire par exemple) pour le traitement des fumées engendrant des émissions de CO<sub>2</sub>. L'activité retenue correspond à la consommation de matière carbonée des sites. Les

consommations de matière carbonée sont connues via les déclarations annuelles de polluants [19] au mieux à partir de 2003 (selon les sites). Pour les années antérieures, les consommations de matière carbonée sont, soit déduites du facteur d'émission et des émissions de  $CO_2$  connues liées à la décarbonatation [19], soit la valeur de la production de la dernière année disponible est reportée.

NB : d'autres catégories de productions chimiques sont prises en compte dans l'inventaire national mais ne sont pas décrites ici car il s'agit d'activités non émettrices de gaz à effet de serre.

### 4.3.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <a href="https://www.citepa.org/fr/ominea/">https://www.citepa.org/fr/ominea/</a>

Pour le secteur de la chimie, les émissions sont généralement déterminées par une approche « bottom-up » à partir des données communiquées au travers des déclarations annuelles de rejets de polluants et complétées par les informations des industriels.

Des éléments spécifiques à certains secteurs sont présentés ci-après.

### 4.3.2.1 Production d'ammoniac (2B1)

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'ammoniac est de rang 3 depuis 2004 (utilisation des productions et émissions déclarées par les exploitants). De 1990 à 2003, la méthode utilisée est de niveau 2 du fait de l'utilisation des données d'activité par site et du report du facteur d'émission spécifique par site de 2004.

La production d'ammoniac globale provient de statistiques nationales pour les périodes 1960-1978 [272] et 1986-2006 [53], [118]. En l'absence d'information, une interpolation linéaire est mise en œuvre pour la période 1979-1985. Des productions par site ont été obtenues par communications des exploitants pour les années 1990, 1995, 1999 et suivantes [50]. Depuis 2007 la production d'ammoniac est obtenue exclusivement à partir des déclarations annuelles de rejets [19].

Les consommations de gaz naturel des vaporeformeurs sont calculées à partir des émissions de CO<sub>2</sub> provenant du procédé et de facteurs d'émission nationaux (cf. section générale énergie).

### Emissions de CO<sub>2</sub>

Deux spécificités sont à considérer quant au calcul des émissions de CO<sub>2</sub>:

- D'une part, le gaz naturel est utilisé en tant que matière première mais également en tant que combustible. Ces deux consommations sont à l'origine d'émissions de CO<sub>2</sub>. Seules les émissions du CO<sub>2</sub> issues des consommations non énergétiques de gaz naturel sont comptabilisées dans cette partie. En effet, les données permettent de distinguer les émissions liées à la consommation de gaz naturel à des fins énergétiques (rapportées en section énergie 1A2) des émissions liées à la consommation en tant que matière première. Pour information, les exploitants déclarent soit séparément les émissions procédé et combustion, soit l'ensemble des émissions sans distinction [19]. Dans ce dernier cas, les émissions du procédé sont déterminées à partir des consommations non énergétiques fournies par les exploitants [50];
- D'autre part, pour certains sites, une partie du CO<sub>2</sub> émis est réutilisée pour la synthèse de l'urée ou la production de CO<sub>2</sub> liquéfié. Le CO<sub>2</sub> mis en œuvre pour fabriquer le produit (urée ou CO<sub>2</sub> liquéfié) est par la suite réémis après un stockage intermédiaire temporaire (exemple : hydrolyse de l'urée par les microorganismes du sol suite à son épandage en tant que fertilisant).

Conformément aux lignes directrices du GIEC 2006 :

- ➤ Les quantités de CO₂ réutilisées pour la production de CO₂ liquéfié sont comptabilisées dans le secteur de la production d'ammoniac alors que ;
- ➤ Le CO<sub>2</sub> utilisé pour la production d'urée est comptabilisé dans les secteurs consommateurs d'urée (e.g. agriculture, etc.).

Depuis 2004, les émissions de  $CO_2$  proviennent des déclarations annuelles de rejets [19] complétées par des échanges avec les exploitants [50]. Pour les années 1990 à 2003, les émissions de  $CO_2$  sont recalculées par site, à partir du facteur émission spécifique à chaque installation de 2004 et de la production annuelle. La cohérence temporelle depuis 1990 est vérifiée par le fait que le facteur d'émission global est du même ordre de grandeur sur toute la série et par le fait que le périmètre des producteurs considérés est identique sur toute la série. Les quantités de  $CO_2$  réutilisées pour la production de  $CO_2$  liquéfié et d'urée sont également directement fournies par les exploitants [19, 50]. Avant 1990, les émissions sont déterminées à partir de la production nationale et du facteur d'émission national de 1990.

Il est à noter qu'un site de production, fermé en 2009, ne produisait pas l'hydrogène nécessaire au procédé mais l'achetait à un site voisin : ce site n'émettait donc pas de  $CO_2$  au niveau de son procédé de production d'ammoniac.

En 2013, la production d'ammoniac est entrée dans le champ d'application du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (émissions de  $CO_2$  de procédé).

Le tableau ci-dessous compare les émissions de  $CO_2$  au titre du SEQE-EU et les émissions de  $CO_2$  de l'inventaire depuis 2013. A noter que les annexes MMR ne prennent pas en compte les évolutions de l'inventaire ; cela pouvant entrainer des différences entre le total « SEQE-UE 2B1 + urée » et le total « Inventaire 2B1 + urée ».

A partir de 2021, le PRG AR5 a été utilisé pour convertir les émissions de  $N_2O$  en  $CO_2$  équivalent, aux périmètres SEQE-UE et inventaire pour des besoins de vérification de cohérence.

Production	n d'ammoniac et production d'acide nitrique	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SEQE-UE Total CO <sub>2</sub> SEQE-UE	Emissions totales de CO <sub>2</sub> issues de la combustion, du procédé (y compris le CO <sub>2</sub> utilisé pour la production d'urée) déclarées au titre du SEQE-UE pour les sites de production d'ammoniac et d'acide nitrique (kt)	2 281,51	2 118,92	2 335,13	2 377,58	1 969,05	2 417,68	2 531,81	2 355,08	1936,461*
SEQE-UE 2B1 + urée	Emissions de CO <sub>2</sub> issues du procédé ammoniac déclarées au titre du SEQE-UE (kt)	1 328,00	1 320,69	1 357,91	1 394,31	1 253,16	1 570,35	1 606,34	1 467,87	1 426,25
SEQE-UE 2B2	Emissions de CO <sub>2</sub> issues du procédé acide nitrique déclarées au titre du SEQE-UE (kt)	443,66	570,96	522,78	543,76	432,86	559,94	532,31	432,61	252,33
SEQE-UE 1A2c	Emissions de CO <sub>2</sub> issues de la combustion pour les sites de production d'ammoniac et d'acide nitrique déclarées au titre du SEQE-UE (kt)	509,85	227,28	454,44	439,52	283,03	287,39	393,17	454,61	257,88
Inventaire 2B1	Emissions de CO <sub>2</sub> issues du procédé ammoniac déclarées au titre de l'inventaire (kt)	1 090,35	1 043,69	1 155,28	1 186,64	1 195,25	1 378,42	1 462,71	1 325,01	1 201,78
Inventaire CO <sub>2</sub> utilisé pour la production d'urée	CO <sub>2</sub> utilisé pour la production d'urée au titre de l'inventaire ; CO <sub>2</sub> inclus dans les secteurs utilisateurs de l'urée au titre de l'inventaire (agriculture par exemple) (kt)	210,24	142,01	211,22	207,67	72,07	191,93	143,48	142,85	224,47
Inventaire 2B2	Emissions de CO <sub>2</sub> issues du procédé acide nitrique déclarées au titre de l'inventaire (kt)	443,66	570,96	522,78	543,76	432,86	559,94	532,31	432,61	252,33*
Inventaire 1A2c	Emissions de CO <sub>2</sub> issues de la combustion pour les sites de production d'ammoniac et	537,27	362,26	445,86	439,52	268,87	287,39	393,31	454,61	257,88

d'acide nitrique déclarées au titre de l'inventaire (kt)					

<sup>\*</sup>PRG de 265 pris pour 2021

### 4.3.2.2 Production d'acide nitrique (2B2)

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'acide nitrique est de rang GIEC 3.

De 1990 à 2001, la production d'acide nitrique est obtenue à l'aide de statistiques nationales [143] et par communication d'un groupe [733] puis des données déclarées par les exploitants [19] depuis 2002. Les productions avant 1990 proviennent d'un annuaire statistique [272].

#### Emissions de N2O

La fédération sectorielle a communiqué au Citepa les émissions par site pour 1990 et de 1999 à 2001 et une valeur d'émission pour l'ensemble des sites pour les années 1991 à 1998 [143]. Ces données ont été comparées par le Citepa aux données disponibles dans les déclarations des rejets des industriels pour validation [19]. A ces valeurs sont ajoutées les émissions des installations d'un groupe [733] non inclus dans les statistiques de la fédération. La totalité des émissions liées à la production nationale est donc prise en compte sur la période 1990-2001, à partir de données collectées en bottom-up ou issues d'une approche bottom-up.

A partir de 2002, les émissions de chaque site du périmètre considéré sont disponibles dans les déclarations des rejets industriels [19]. L'ensemble de ces émissions est déterminé par les exploitants par mesure.

Il est à noter que depuis 2013, la production d'acide nitrique est entrée dans le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre. Par ailleurs, en 2002, les industriels ont adopté un référentiel de Bonnes Pratiques approuvé par l'AFNOR [146] pour estimer les émissions de  $N_2O$  des ateliers de fabrication d'acide nitrique.

### 4.3.2.3 Production d'acide adipique (2B3)

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'acide adipique est de rang GIEC 3.

Les émissions, facteurs d'émission et la production (confidentielle) étaient auparavant communiquées directement par le site [147]. Les données de production (confidentielle) et d'émission sont désormais récupérées dans les déclarations annuelles de rejets [19].

### Emissions de CO<sub>2</sub>

La production d'acide adipique est émettrice de CO<sub>2</sub> qui provient de la production du mélange cyclohexanone / cyclohexanol et de l'oxydation d'une partie des matières premières oxydées. Ces émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées à partir des déclarations annuelles des émissions [19]. Le facteur d'émission établi sur la base des années récentes est reporté jusqu'en 1960 compte tenu des caractéristiques de l'installation qui n'ont pas évolué.

### Emissions de N2O

Les émissions de N<sub>2</sub>O proviennent de communications directes avec le site [147] ou sont extraites des déclarations annuelles des émissions [19].

En marche normale, les émissions de N<sub>2</sub>O sont mesurées en continu au moyen d'un chromatographe. En marche dégradée, les gaz provenant du procédé sont émis directement à l'atmosphère. Les émissions de №0 sont alors déterminées par bilan matière. Les émissions calculées correspondent à plus de 98 % de l'ensemble des émissions.

Les émissions ont été considérablement réduites depuis 1998 suite à l'installation de l'unité de traitement thermique. Le  $N_2O$  est brûlé avec du méthane dans des conditions particulières pour transformer le N<sub>2</sub>O en NO, NO<sub>2</sub> et N<sub>2</sub>. Les vapeurs nitreuses sont ensuite adsorbées dans l'eau pour créer de l'acide nitrique. Les émissions sont fonction des phases d'arrêt du traitement thermique.

### 4.3.2.4 Production d'acide glyoxylique (2B4.c)

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'acide glyoxylique est de rang GIEC 2 jusqu'en 2002 puis de rang 3 depuis 2003.

Les productions (confidentielles) et les émissions sont déterminées à partir des déclarations annuelles des rejets [19] et de données du site [150] validées dans le cadre d'un engagement de progrès.

#### Emissions de N2O

Les émissions de  $N_2O$  sont extraites des déclarations annuelles des émissions [19]. Depuis l'installation du traitement catalytique, en dehors des phases transitoires (démarrages, arrêts, incidents) rares et de durées limitées, les émissions de  $N_2O$  sont réduites en  $N_2$  et  $O_2$ . En marche normale de l'installation, les émissions de  $N_2O$  sont déterminées par mesures en continu des débits d'air et des concentrations en sortie de l'unité de traitement. En marche dégradée, les émissions de  $N_2O$  sont déterminées à partir de bilans massiques pour le glyoxal et à partir de mesures pour l'acide glyoxylique (les gaz détournés sont analysés en même temps que les gaz normalement traités dans la cheminée).

La marche dégradée de l'installation se résume à environ 6 jours par an.

Les données de production et facteurs d'émission sont confidentiels.

### 4.3.2.5 Production de carbure de calcium (2B5.b)

La méthode appliquée pour le secteur de la production de carbure de calcium est de rang GIEC 1.

### Production

La production de carbure de calcium était assurée en France par un seul site ayant cessé son activité en 2003.

Les données de production proviennent de statistiques nationales pour les années 2001 et 2002 et sont interpolées pour les années antérieures.

### Utilisation

Le carbure de calcium est consommé dans de nombreux secteurs dont certains sont comptabilisés spécifiquement dans l'inventaire. Les émissions sont prises en compte dans les secteurs consommateurs mettant en œuvre de la décarbonatation.

Afin d'assurer la complétude de l'inventaire, la quantité prise en compte pour l'utilisation de carbure de calcium est calculée sur la base de la quantité produite à laquelle les imports sont ajoutés et les exports soustraits, correspondant ainsi à la consommation nationale.

Pour éviter les doubles comptes dans le calcul des émissions, les quantités de carbure de calcium utilisées dans les autres secteurs mettant en œuvre de la décarbonatation sont retirées de la consommation nationale.

### Emissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées à la production et à l'utilisation de carbure de calcium sont déterminées au moyen de facteurs d'émission issus des lignes directrices du GIEC [255].

### 4.3.2.6 Production de carbonate de sodium (2B7)

La méthode appliquée pour le secteur de la production de carbonate de sodium est de rang GIEC 2 (par assimilation) du fait de la prise en compte, pour partie, de données spécifiques aux installations jusqu'en 2000 puis de rang 3.

Il n'existe que deux sites de production de carbonate de sodium et bicarbonate de sodium en France. C'est pourquoi, en raison du secret statistique, les activités et facteurs d'émission liés à cette production sont confidentiels.

Les données de production de carbonate de sodium et bicarbonate de sodium proviennent de publications de la profession [243] pour les années antérieures à 1999+ puis des déclarations des industriels à partir de cette date [19]. Pour les années manquantes, les niveaux de production sont interpolés.

### Emissions de CO<sub>2</sub>

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées à la production de carbonate de sodium et bicarbonate de sodium sont déterminées à partir des déclarations des sites de production à partir de 2001 [19]. Pour les années antérieures, les émissions de CO<sub>2</sub> sont estimées à l'aide de la moyenne des facteurs d'émission calculés pour les années 2001 à 2003.

### 4.3.2.7 Production de dérivés pétrochimiques et noir de carbone (2B8)

### Production de noir de carbone

La méthode appliquée pour le secteur de la production de noir de carbone est de rang GIEC 2 jusqu'en 2000 du fait de la prise en compte, pour partie, de données spécifiques aux installations puis de rang GIEC 3 pour les émissions de CO<sub>2</sub> depuis 2001.

Les données de production de noir de carbone sont estimées à partir de statistiques nationales [53] jusqu'en 2002 puis à partir des déclarations des sites de production [19].

#### Emissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées à partir des déclarations des sites de production à partir de 2001 [19]. Pour les années antérieures, les mêmes facteurs d'émission sont conservés.

Il est à noter que la production de noir de carbone est entrée, en 2013, dans le champ d'application du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (émissions de CO₂ de procédé).

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

Les émissions de CH₄ sont déterminées à partir du facteur d'émission indiqué dans le Guidebook IPCC [1053] et de la production nationale.

#### Production de monochlorure de vinyle (MVC)

La méthode appliquée pour le secteur de la production de MVC est de rang GIEC 2 jusqu'en 2012, du fait de la prise en compte, pour partie, de données spécifiques aux installations puis de rang GIEC 3 pour les émissions de CO<sub>2</sub> depuis 2013.

Il reste trois sites de production en France. Le niveau d'activité est connu pour les années 1990, 1994 et 1995 à partir d'un recensement auprès des sites. Pour les années 2004 et suivantes, la production provient d'une compilation des données disponibles dans les déclarations annuelles des rejets [19]. Avant 2004, pour les années où la production n'est pas disponible, l'activité est estimée par interpolation des années connues et/ou à partir de la production de PVC qui est connue [53].

#### Emissions de CO2

A partir de 2013, les émissions de CO<sub>2</sub> proviennent directement des déclarations annuelles des rejets [19]. Entre 2004 et 2012, certains sites ont pu fournir leurs émissions rétrospectivement. Pour les autres, un facteur d'émission moyen basé sur les années 2013 et 2014 est utilisé. Pour les années antérieures à 2004, un facteur d'émission moyen national est calculé en se basant sur les facteurs d'émission des années 2005 à 2012 (périodes Kyoto 1 et 2).

#### Production de polychlorure de vinyle (PVC)

La méthode appliquée pour le secteur de la production de PVC est de rang GIEC 2.

Les activités proviennent pour certaines années des statistiques fournies par l'UIC [118] et pour d'autres, des statistiques du SESSI et du SPMP [53, 115] ainsi que des déclarations annuelles des rejets [19].

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

Certains sites de production de PVC déclarent des émissions de CO<sub>2</sub> procédés liées à l'utilisation de peroxydes organiques.

Pour les années 2013 et suivantes, les facteurs d'émission sont calculés à partir des déclarations annuelles des émissions [19]. Pour les années 2004 à 2012, les facteurs d'émission sont calculés à partir des déclarations de rejets et/ou des émissions recalculées par site à partir des derniers facteurs d'émission disponibles.

Le facteur d'émission national estimé pour 2004 est utilisé pour les années antérieures.

#### Production de styrène

La méthode appliquée pour le secteur de la production de styrène est de rang GIEC 2.

En 1990, il y avait trois sites de production en France. Depuis 2010, il n'en reste plus qu'un. Les activités proviennent du SESSI [53] jusqu'en 1990 et directement des déclarations annuelles de rejets des industriels [19] pour les années suivantes. Les activités des années pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sont estimées par interpolation des années connues.

#### Emissions de CH4

Des émissions de CH<sub>4</sub> sont considérées pour la production de styrène. Un facteur d'émission moyen est déterminé à l'échelle nationale à partir des lignes directrices du GIEC 2006 [379], des niveaux d'activité définis dans les statistiques du SESSI [53] et les déclarations annuelles de rejets des industriels [19]. Les productions et facteurs d'émission sont confidentiels.

### Production d'anhydride phtalique

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'anhydride phtalique est de rang GIEC 3.

Le seul site producteur d'anhydride phtalique en France a cessé son activité en 2014. Les productions (données confidentielles) et les émissions proviennent des déclarations annuelles [19].

### Emissions de CO2

Les facteurs d'émissions sont calculés à partir des émissions de CO<sub>2</sub> disponibles dans les déclarations annuelles de rejets des industriels [19] à partir de 2004. Le facteur d'émission national estimé pour 2004 est utilisé pour déterminer les émissions des années antérieures.

Les productions et facteurs d'émission sont confidentiels.

### 4.3.2.8 Productions d'halocarbures, NF<sub>3</sub> et SF<sub>6</sub> (2B9)

La méthode appliquée est de rang GIEC 3.

Les HFC et PFC produits sont émis en partie de manière fugitive ou canalisée.

L'autre partie provient de l'émission des réactions de sous-produits générés par l'activité initiale :

- La production d'HCFC-22 est à l'origine d'émissions de HFC-23,
- La production de R-142b émet du HFC-365mfc,
- La fabrication d'acide fluoré engendre des sous-produits (notamment HFC-125 et CF<sub>4</sub>).

La transformation du fluor engendre des émissions de SF<sub>6</sub>.

Les émissions sont communiquées directement par les sites de production [50] et les déclarations annuelles de rejets [19].

Pour le site de régénération de SF<sub>6</sub>, les émissions sont générées lors du conditionnement et des fuites raccords/brides mais surtout lors du processus de régénération. A partir de 2020, les émissions sont directement issues de la déclaration GEREP du site [19] qui intègre toutes les sources d'émissions de SF<sub>6</sub>. Pour les années antérieures, le site ne comptabilisait pas les émissions engendrées par la machine de régénération. Ainsi, pour la période 2014 - 2019, les émissions de SF<sub>6</sub> ont été estimées à partir des données de l'observatoire des fluides frigorigènes de l'ADEME qui recense les quantités totales de SF<sub>6</sub> régénérées en France et du taux d'émission moyen du site calculé pour les années 2020 - 2021. Pour les années antérieures à 2014 et pour lesquelles les données de l'ADEME sont indisponibles, les quantités de SF<sub>6</sub> régénérées ont été calculées sur la base de la variation 2014/2015 puis interpolées jusqu'en 2008. Afin de conserver la confidentialité statistique (un seul site réalisant cette activité), les données d'activité et le facteur d'émission utilisés ne sont pas renseignés.

### 4.3.2.9 Autres (2B10)

### Production d'éthylène - propylène

La méthode appliquée est de rang 2 et plus (par extrapolation) du fait de la prise en compte de données spécifiques aux installations.

<u>Combustion dans les fours de vapocraguage</u>: Les données disponibles détaillées (types, quantités et caractéristiques des combustibles, types d'équipements, mesures des émissions, bilans, etc.) [19] permettent une estimation fine des émissions de la combustion quelques substances, notamment celles concourant à l'acidification et au changement climatique. Les combustibles gazeux considérés correspondent aux déchets industriels gazeux, gaz de pétrochimie et autres combustibles gazeux (respectivement NAPFUE 307, 308 et 314).

Les émissions des substances liées à la combustion sont estimées.

<u>Procédés</u>: Le niveau de production national de l'éthylène et du propylène est issu des communications des exploitants auprès du CITEPA entre 1990 et 2005 [50] et des déclarations annuelles [19] après 2005.

Les procédés de vapocraquage génèrent des émissions de CO₂ (très faibles), de CH₄ et de COVNM.

### Emissions de CO<sub>2</sub>

<u>Combustion fours</u>: Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque combustible. Les facteurs spécifiques déclarés par l'exploitant sont utilisés en priorité [19], notamment afin d'assurer la cohérence des données retenues pour l'inventaire avec celles déclarées au titre du SEQE, basées sur des mesures spécifiques. Lorsque l'exploitant ne déclare pas de facteurs spécifiques, une moyenne du facteur d'émission par combustible et par site ou les valeurs nationales (par combustible) (cf. section générale énergie) sont appliquées.

<u>Procédés</u>: Un site de production déclare des émissions très faibles de  $CO_2$  liées au procédé depuis 2008 [19]. Pour les années antérieures, le FE  $CO_2$  recalculé pour l'année 2008 est appliqué.

#### Emissions de CH4

<u>Combustion fours</u>: Sur l'ensemble de la période, les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées au moyen des facteurs d'émission par défaut relatifs à chaque combustible provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

 $\underline{Procédés}$ : Les émissions de  $CH_4$  sont déterminées à l'aide d'un facteur d'émission, recalculé à partir du facteur d'émission de COVNM national et du ratio des facteurs d'émission de  $CH_4$  et COVNM issus des lignes directrices du GIEC 2006 [705].

#### Emissions de N<sub>2</sub>O

<u>Combustion fours</u>: Sur l'ensemble de la période, les émissions de  $N_2O$  sont déterminées au moyen des facteurs d'émission par défaut relatifs à chaque combustible provenant des lignes directrices du GIEC 2006 [623].

<u>Procédés</u>: Aucune émission de N<sub>2</sub>O n'est attendue.

#### Production de H2

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'hydrogène est de rang GIEC 2 (par assimilation) jusqu'en 2006 puis rang 3 à partir de 2007.

Jusqu'en 2006, le niveau de production d'hydrogène était disponible dans les statistiques nationales [53]. A partir de 2007, les données de production utilisées proviennent des déclarations des sites de production [19].

Par ailleurs, les consommations de gaz naturel (à usage non énergétique) sont, à partir de 2007, calculées à l'aide des émissions déclarées par les exploitants et d'un facteur d'émission national. Pour les années antérieures, les consommations de gaz naturel sont calculées à partir du niveau de production et d'un facteur d'émission national.

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

Jusqu'en 2006, les émissions de  $CO_2$  sont estimées à partir des consommations non énergétiques de gaz naturel en considérant que l'ensemble du carbone entrant dans le procédé sous forme de gaz naturel est émis sous forme de  $CO_2$  et en utilisant un facteur d'émission national (cf. section générale énergie).

A partir de 2007, les émissions de CO<sub>2</sub> proviennent des déclarations des sites de production [19].

La cohérence temporelle est vérifiée en comparant les FE CO<sub>2</sub> recalculés depuis 2007 à partir des données des exploitants avec les FE CO<sub>2</sub> nationaux pour le gaz naturel.

### Production de TiCl<sub>4</sub>

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'hydrogène est de rang GIEC 2 (par assimilation) jusqu'en 2005 puis rang 3.

Les données de production utilisées proviennent, selon les années, de communications [50] ou des déclarations des sites de production [19]. Pour les années sans information, des reports ou des interpolations sont effectués. Il est à noter que, selon les règles du secret statistique, le niveau de production de ces activités est confidentiel.

### Emissions de CO2

A partir de 2006, les émissions de CO<sub>2</sub> proviennent des déclarations des sites de production [19]. Pour les années antérieures, les émissions de CO<sub>2</sub> sont estimées à l'aide du facteur d'émission déduit pour l'année 2006.

### Production d'UF<sub>4</sub>

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'UF<sub>4</sub> est de rang GIEC 3.

Depuis 1990, les données de production utilisées proviennent, selon les années, de communications [50] ou des déclarations du site de production [19]. Pour les années antérieures, un report du niveau de production de 1990 est effectué. Il est à noter que, selon les règles du secret statistique, le niveau de production de cette activité est confidentiel.

### Emissions de N2O

Les émissions de  $N_2O$  proviennent selon les années de communications [50] ou des déclarations des sites de production [19].

#### Production de N<sub>2</sub>O

La méthode appliquée pour le secteur de la production de N<sub>2</sub>O est de rang GIEC 3.

Les données de production utilisées proviennent, selon les années, de communications [50] ou des déclarations des sites de production [19]. Pour les années sans information, des reports ou des interpolations sont effectués. Il est à noter que, selon les règles du secret statistique, le niveau de production de ces activités est confidentiel.

#### Emissions de N2O

Les émissions de  $N_2O$  proviennent, selon les années, de communications [50] ou des déclarations des sites de production [19].

#### Torches dans l'industrie chimique

La méthode appliquée pour le secteur des torchères dans l'industrie chimique est de rang GIEC 2 jusqu'en 2012 et de rang GIEC 3 depuis 2013.

Les activités et les émissions des torches (depuis 2012) sont issues des déclarations annuelles des exploitants [19]. La plupart des torchères prises en compte individuellement sont celles présentes sur des installations chimiques soumises au système d'échange de quotas d'émissions (SEQE).

La quantité de gaz torchés avant 2012 est recalculée à partir des données de production de chaque site : les émissions et activités sont déterminées pour les années les plus récentes, puis rétropolées jusqu'en 1990 (1960 pour le  $CO_2$ ) en indexant l'activité des torches avec les productions connues.

#### Emissions de CO2

A partir de 2012, les facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> sont déterminés à partir des quantités de gaz torchés et des données d'émissions [19].

Pour les années antérieures à 2012, les émissions sont déterminées site par site via la moyenne des facteurs d'émission des années 2012 et 2013.

### Emissions de CH<sub>4</sub> et N<sub>2</sub>O

A partir de 2012, les facteurs d'émission de  $CH_4$  et de  $N_2O$  sont déterminés à partir des quantités de gaz torchés et des données d'émissions [19]. Si un site ne présente aucune donnée pour une année, un facteur d'émission est déterminé à partir des années connues [19]. Si aucune valeur n'est disponible pour la période, les valeurs moyennes des facteurs d'émission des sites ayant une activité similaire sont utilisées. A défaut, les facteurs d'émission par défaut des lignes directrices du GIEC 2006 [397] sont appliqués.

Pour les années antérieures à 2012, les émissions sont déterminées site par site via la moyenne des facteurs d'émission des années 2012 et 2013.

### Utilisation de carbonates dans l'industrie chimique

La méthode appliquée pour l'utilisation de carbonates dans l'industrie chimique est de rang GIEC 3.

#### Emissions de CO2

Quinze sites industriels chimiques utilisent de la castine ou une matière carbonée (calcaire par exemple) pour le traitement des fumées engendrant des émissions de CO<sub>2</sub>.

Les émissions nationales sont déterminées à partir des éléments suivants :

Si les données d'émission sont disponibles pour un site de production via les déclarations annuelles [19], alors ses données d'émission sont utilisées.

Dans le cas contraire, la dernière année d'émission disponible d'un site est reportée jusqu'à la date de mise en service du site.

### Production d'autres produits organiques n'entrant pas dans une catégorie citée

La méthode appliquée pour le secteur de la production d'autres produits organiques n'entrant pas dans une catégorie citée est de rang GIEC 2.

Plus d'une cinquantaine de sites, dont certains sont de petits émetteurs, n'entrent pas dans les activités précitées et sont répertoriés dans cette catégorie. Les activités étant très diverses (i.e. élastomère, etc.), les émissions sont rapportées sur une production fictive.

Les émissions sont déterminées au moyen de facteurs d'émission provenant de sources diverses parfois confidentielles, des statistiques fournies par l'UIC [118] et des déclarations annuelles de rejets [19].

A partir de 2004, les déclarations sont de plus en plus exhaustives. Cependant, la complexité réside dans la détermination des diverses productions ce qui induit une incertitude supérieure au résultat par activité comparée à l'incertitude globale attachée au secteur.

Les sites de production d'éthanol sont distingués dans cette catégorie. La production nationale est estimée différemment selon les périodes :

- De 1995 à aujourd'hui, les données sont issues de l'Enquête Annuelle de Production d'Eurostat « PRODCOM », dernière édition disponible [1074].

Entre 1988 et 1994, la production est calculée à partir de la moyenne des productions des années 1995 à 1997.

#### Emissions de CO2

Pour le reste de la chimie organique, certains sites émettent du  $CO_2$ , en fonction de leurs procédés et caractéristiques. Pour les années 2013 et suivantes, les facteurs d'émission sont calculés à partir des déclarations annuelles des émissions [19]. Pour les années 2004 à 2012, si les émissions ne sont pas fournies, les facteurs d'émission sont calculés à partir des déclarations de rejets et/ou des émissions recalculées par site à partir des derniers facteurs d'émission disponibles. Entre 1998 et 2004, les émissions de  $CO_2$  sont calculées en considérant le même taux d'évolution que pour les COV. En effet, l'UIC fournit une estimation des émissions annuelles de COV pour la chimie entre 1998 et 2004 [331].

Avant 1998, c'est la valeur des émissions de cette année qui est reportée.

### Emissions de N2O

Les données d'émission de  $N_2O$  proviennent directement des déclarations annuelles des industriels [19] à partir de 2004. Entre 1998 et 2004, les émissions de  $N_2O$  sont également calculées en considérant le même taux d'évolution que pour les COV (enquête de l'UIC, [331]) et entre 1990 et 1997, la valeur des émissions de 1998 est reportée.

# 4.3.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2<sup>ème</sup> niveau de la catégorie (i.e. 2B).

L'incertitude moyenne sur le secteur 2B est de :

- 3 % pour l'activité et 6 % pour le facteur d'émission, pour le CO<sub>2</sub>,
- 3 % pour l'activité et 100 % pour le facteur d'émission, pour le CH<sub>4</sub>,
- 7,5 % pour les émissions de  $N_2O$  (mesure directe),
- 2 % pour l'activité et 10 % pour le facteur d'émission pour les HFC et PFC,

30 % pour l'activité et 30 % pour le facteur d'émission pour le SF<sub>6</sub>.

Pour les émissions de N<sub>2</sub>O, l'incertitude provient de mesures directes et des quotas du secteur [Règlement 601-2012 - annexe 8 - tableaux 1 et 2]. Pour les autres valeurs, les incertitudes sont basées sur l'avis des experts sectoriels.

La cohérence temporelle des séries est respectée, les données provenant des déclarations des exploitants utilisées pour les années récentes étant également prises en compte pour rétropoler les séries pour les années plus lointaines lorsque cela s'avère nécessaire.

Des contacts avec certains industriels permettent aussi d'obtenir des données pour les années antérieures aux déclarations. Dans tous les cas, les années manquantes sont complétées en s'appuyant sur les données disponibles (typiquement soit un facteur d'émission moyen est calculé, soit le plus ancien facteur d'émission connu est reporté sur les années antérieures, soit une évolution linéaire est calculée entre deux années connues éloignées dans le temps).

Ceci permet de s'assurer qu'il n'y a pas de rupture brusque dans les séries lorsque les données relatives à certaines années ne sont pas disponibles.

## 4.3.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les émissions obtenues dans les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Ecologie (MTE).

Des éléments spécifiques à certains secteurs sont présentés ci-dessous.

Les secteurs de la production d'acide adipique, d'acide nitrique, de noir de carbone et d'hydrogène étant entrés en 2013 dans le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, les données déclarées par les sites de production de ces secteurs sont également contrôlées par un organisme vérificateur agréé.

Acide adipique : les émissions de N<sub>2</sub>O communiquées par le site sont estimées conformément au référentiel de Bonnes Pratiques approuvé par l'AFNOR NP X 30-330.

Acide glyoxylique: les émissions de N<sub>2</sub>O déclarées par les 2 sites sont estimées conformément au référentiel de Bonnes Pratiques approuvé par l'AFNOR NP X 30-332.

Acide nitrique : en 2002, les industriels ont adopté un référentiel de bonnes pratiques approuvé par l'AFNOR pour estimer les émissions de N₂O des ateliers de fabrication d'acide nitrique. Il a été vérifié que les données d'activité sont bien déclarées en 100 % HNO<sub>3</sub>.

### Production de gaz fluorés:

- les facteurs d'émission des différents producteurs français ont été comparés entre eux et une cohérence entre chaque site a été mise en évidence. De plus, le facteur d'émission de HFC-23 du producteur français de HCFC-22 a été comparé avec ceux proposés dans les lignes directrices du GIEC 2006 et se situe effectivement dans la gamme proposée pour la catégorie Usine avec capture et destruction de HFC-23:
- la France a participé en 2013/2014 à des échanges de revue bilatérale avec l'Allemagne sur l'inventaire des émissions de gaz fluorés. Lors de ces échanges, de multiples questions ont été posées concernant les grands principes de l'inventaire (complétude, cohérence, transparence). Ainsi, les principes d'assurance qualité ont été contrôlés à travers cette revue croisée ;
- le Citepa contrôle chaque année s'il y a de nouveaux sites producteurs de gaz fluorés en France à partir du registre déclaratif français [19] pour assurer l'exhaustivité des émissions des industriels.

## 4.3.5 Recalculs

#### Impact des recalculs du CRF 2B

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	37 021	34 878	21 589	16 108	14 717	14 154	12 673	10 703	8 958	7 886	7 465	7 356	8 026	8 107	7 757	8 721	7 706	7 666	7 015	0
Nouveau	kt CO2e	37 024	34 880	21 592	16 110	14 720	14 157	12 731	10 767	9 030	7 975	7 553	7 453	8 136	8 223	7 890	8 855	7 842	7 798	7 171	7 096
Différence	kt CO2e	+2,6	+2,5	+2,8	+2,5	+2,4	+2,6	+59	+64	+73	+90	+88	+97	+110	+116	+133	+135	+136	+131	+156	+7 096
Difference	%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

### 4.3.5.1 Production d'ammoniac

### Description du recalcul

Pas de recalcul.

### 4.3.5.2 Production d'acide nitrique (2B2)

### Description du recalcul

Pas de recalcul.

## 4.3.5.3 Production d'acide adipique (2B3)

### Description du recalcul

Pas de recalcul.

### 4.3.5.4 Production de dérivés pétrochimiques et noir de carbone (2B8)

#### Description du recalcul

Pas de recalcul.

## 4.3.5.5 Productions d'halocarbures, NF<sub>3</sub> et SF<sub>6</sub> (2B9)

### Description du recalcul

Ajout dans l'inventaire de la France des émissions de SF<sub>6</sub> issues de la régénération de SF<sub>6</sub>.

#### Raison et justification

Amélioration de l'exhaustivité de l'exactitude (impact les années 2008 à 2020).

# 4.3.5.6 Autres (2B10)

### Description du recalcul

Pas de recalcul.

# 4.3.6Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
IPPU	2.B.1 Ammonia production - CO2 Comparabi lity	Include CO2 emissions from combustion activities related to ammonia production in the IPPU sector under category 2.B.1 ammonia production in accordance with the 2006 IPCC Guidelines. Report on how it was ensured the times-series consistency of these data and provide information on the recalculations performed as a result of the reallocation of emissions from the energy to the IPPU sector.  Addressing. The Party reported in its NIR (pp.325-327) information on CO2 emissions from combustion activities related to ammonia production and CO2 emissions from the ammonia production process.  France also reported in its NIR (p.327) a comparison data table for 2013-2020 showing how consistency was ensured between different sources of data for the whole time series and how CO2 emissions from natural gas used for energy production (combustion) and CO2 used as feedstock for ammonia production were reported. The ERT noted that no recalculations were performed as no emissions were reallocated from the energy to the IPPU sector. During the review, the Party clarified that it reports emissions to the EU ETS consistently with the emissions reported in its national inventory and provided the ERT with detailed information on the methodologies applied to estimate emissions. The ERT considers that the recommendation has not yet been fully implemented because France still reports emissions from ammonia production separately under the energy and IPPU sectors instead of reporting all emissions from ammonia production (combustion and feedstocks) under the IPPU sector in line with the 2006 IPCC Guidelines.	2022 Review draft report / 1.5	This issue of reporting choice will be reconsidered with the French national inventory WG during 2023 for the next 2024 submission.

## 4.3.7 Améliorations envisagées

Aucune amélioration sectorielle n'est prévue.

# 4.4 Métallurgie (CRF 2C)

En 2021, pour la France au périmètre UE, pour les émissions de gaz à effet de serre hors UTCATF, les secteurs de la métallurgie (2C) qui sont sources clé en niveau d'émissions et en évolution sont :

Tableau 66 : Substances pour lesquelles les secteurs du 2C sont sources clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous-secteur	Substance		Niveau	Evolution		
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)	
2C1 Iron and Steel Production	CO <sub>2</sub>	<b>9</b> ème	2,7 %	39 <sup>ème</sup>	0,5 %	
2C3 Aluminium Production	PFC	-	-	19 <sup>ème</sup>	1,2 %	
2C7 Metal Production / Other	SF <sub>6</sub>	-	-	54 <sup>ème</sup>	0,3 %	

# 4.4.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie regroupe la production de fonte et d'acier, de ferroalliages, d'aluminium primaire, de zinc et les fonderies de magnésium. Les principales émissions engendrées sont le  $CO_2$ , les PFC et le  $SF_6$ .


### 4.4.1.1 Procédés de la sidérurgie et de la transformation de l'acier (2C1)

Les activités traitées dans cette section concernent une partie des ateliers sidérurgiques, dans la limite de la partie non énergétique.

Les activités couvertes par cette section sont :

- les chaînes d'agglomération,
- les hauts-fourneaux (chargement et coulée),
- les convertisseurs à oxygène,
- > les aciéries électriques,
- > les laminoirs.

Pour information, la production de ferroalliages est traitée dans la section « 2C2 - ferroalloys ». Le procédé de production sidérurgique est rappelé ci-dessous.



Source: acier.org

#### Agglomération de minerai

La chaîne d'agglomération est un atelier dans lequel le minerai de fer est broyé et calibré en grains qui s'agglomèrent entre eux. L'ajout de liants (chaux, castine) et de poussier de coke conduit à la production d'agglomérés. L'aggloméré obtenu est concassé puis chargé dans le haut fourneau avec du coke. Le coke est un combustible résidu solide issu de la distillation de la houille.

### Hauts-fourneaux

Les hauts-fourneaux produisent de la fonte à partir du fer extrait du minerai (l'aggloméré) et du coke. Ces deux produits sont introduits par le haut du haut-fourneau. L'air chaud (1 200°C) insufflé à la base du haut-fourneau provoque la combustion du coke. L'oxyde de carbone formé réduit les oxydes de fer pour isoler le fer. La chaleur dégagée par la combustion fait fondre le fer. Le mélange obtenu est la fonte. Les résidus formés (laitier) sont exploités par d'autres industries : construction de routes, cimenterie, etc. L'opération qui se déroule dans les hauts-fourneaux est consommatrice d'énergie fossile. Le processus de fabrication comprend, d'une part, la combustion d'énergie fossile (essentiellement du gaz de haut fourneau) aux régénérateurs ou cowpers également appelés « réchauffeurs », qui s'apparente à une combustion sans contact et, d'autre part, des procédés non énergétiques tels que le chargement et la coulée au niveau du haut-fourneau. La présente section traite de la partie non énergétique du procédé, tandis que la partie relative à la combustion est traitée dans la section « 1A2a - iron steel ».

#### Convertisseurs à oxygène et aciéries électriques

Différents procédés sont utilisés pour la fabrication de l'acier : les fours à oxygène, présents dans des sites sidérurgiques intégrés, dans lesquels de l'oxygène est injecté et les fours électriques, au sein des aciéries électriques. Les émissions relatives à ces procédés sont traitées dans la présente section.

#### Autres ateliers

Les fours de réchauffage et les laminoirs permettent de mettre en forme le métal (bandes, lingots, billettes, fils, poutres, etc.). Ces opérations sont consommatrices d'énergie et sources d'émissions diffuses, notamment de COVNM.

Actuellement, deux sites intégrés de production d'acier sont en activité (présence du four à coke, du haut-fourneau, du convertisseur à oxygène, et de laminoirs), un site ayant fermé ses hauts-fourneaux et le four à oxygène en octobre 2011. Certains sites disposent d'une ou plusieurs activités spécifiques (hauts-fourneaux par exemple) sans posséder toute la chaîne de production d'acier.

Quatre chaînes d'agglomération existent en France actuellement. Trois hauts-fourneaux dont deux au sein des sites intégrés sont encore en fonctionnement. Ces deux sites comptent les deux

convertisseurs à oxygène encore présents sur le territoire français. Une vingtaine d'aciéries électriques existe en France. Les laminoirs étaient au nombre de 70 en 2000 selon l'enquête EACEI (d'après les codes NAF 272 et 273 (sauf 273J)).

Il convient de noter qu'une activité de traitement de résidus contenus dans les poussières de filtres et autres résidus métalliques, dans les catalyseurs usés, dans les piles, et de valorisation sous forme de ferroalliages est également traitée dans cette section (2.C.1.f - Autres). Cette activité n'est pas traitée dans la partie Production de ferroalliages (2.C.2), car ce n'est pas de la production de ferroalliages mais du traitement de déchets. Il n'y a à ce jour qu'un site recensé en France.

La production de fonte brute était relativement stable entre 1990 et 2008, puis a connu une chute en 2009 due à la crise économique. A partir de 2010, une légère reprise progressive était constatée, jusqu'à la crise sanitaire de 2020 qui a fait nettement chuter la production de fonte brute.




Figure 80 : Production de fonte brute en France (périmètre UE)

La production d'acier selon la filière électrique (cf. figure ci-dessous) a augmenté de 55 % entre 1990 et 2000, année de la plus forte production enregistrée avec 8,5 Mt. Depuis 2004, la production a décliné progressivement, avec une forte baisse entre 2008 et 2009 (-21 %), suite à la crise économique. Après un léger rebond entre 2010 et 2011, la production est repartie à la baisse depuis et l'année 2020 a marqué une diminution de la production encore plus prononcée (-41 % entre 2011 et 2020). La filière à oxygène représente 68% de la production totale nationale d'acier en 2020. Cette répartition est relativement stable depuis 1990. Tout comme la production de fonte brute, la production d'acier  $O_2$  a connu une forte chute en 2020 suite notamment à la crise sanitaire (-22% entre 2019 et 2020), puis une augmentation en 2021 (+21%).




Figure 81 : Production d'acier en France - périmètre UE

### 4.4.1.2 Production de ferroalliages (2C2)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé en 2021.

### Ferroalliages (hors ferrosilicium)

Les ferroalliages sont constitués de fer allié à d'autres métaux tels que le manganèse, le chrome ou le nickel. Les matières entrantes subissent un procédé de réduction, grâce à l'apport d'agents réducteurs tels que le coke ou le charbon. Deux types de technologies sont utilisées en France :

- les fours électriques, présents depuis 1978.
- les hauts-fourneaux, présents jusqu'en 2003.

Il subsiste deux sites en activité en métropole (procédé électrique) et deux en Nouvelle-Calédonie (procédé électrique). Les sites présents en Nouvelle-Calédonie (périmètre CCNUCC) utilisent du charbon et de l'anthracite et non du coke pour le procédé de réduction.


#### Ferrosilicium

Certains procédés de la production de silicium, ferrosilicium et silico-alliages, sont à l'origine d'émissions de CO<sub>2</sub> du fait de l'utilisation d'agents réducteurs. La production est réalisée par électrométallurgie dans des fours à arc électrique. La réaction globale est une réaction de carboréduction (SiO<sub>2</sub> + C  $\rightarrow$  Si + CO<sub>2</sub>), avec des réactions intermédiaires conduisant à la formation de SiC, de SiO. En pratique, le silicium est introduit sous forme de morceaux de silice mélangé à des réducteurs tels que le bois, le charbon de bois, la houille, le coke de pétrole.

Cette section concerne uniquement les émissions de procédé de CO<sub>2</sub> et CH<sub>4</sub> de la production de silicium, ferrosilicium et silico-alliages du fait de l'utilisation d'agents réducteurs. Les émissions de CO<sub>2</sub> biomasse ne sont pas rapportées pour cette section car hors périmètre mais les consommations d'agents réducteurs biomasse sont déduites du solde du bilan de l'énergie (cf. section 1A2b).

Les parties relatives à la combustion des installations de production de silicium, ferrosilicium et silicoalliages, sont traitées dans la section 1A2b relative à la combustion d'énergie de l'industrie manufacturière.

Figure 82 : Production de ferroalliages en France (périmètre UE)



### 4.4.1.3 Production d'aluminium (2C3)

L'aluminium primaire est obtenu par électrolyse de l'alumine dans un bain de cryolithe (contient du fluor) qui constitue la cathode, et des anodes en carbone. En fonction du type d'anode utilisé, il existe deux technologies de production de l'aluminium primaire : la méthode SØderberg et la méthode des anodes précuites. Le procédé SØderberg produit les anodes en continu, au sein même des cuves d'électrolyse. Ce procédé n'est plus utilisé en France, au profit du procédé des anodes précuites. Celles-ci sont fabriquées à l'extérieur de l'unité d'électrolyse. Pour la méthode de production avec les anodes précuites, deux types de technologies existent :

- > la plus ancienne, dénommée SWPB (side-worked, ou piquage latéral) correspondant à une alimentation mécanisée sur les côtés de la cuve d'électrolyse,
- la plus récente, dénommée CWPB (centre-worked, ou piquage central) correspondant à une alimentation ponctuelle automatique au centre de la cuve.

La technologie CWPB est moins émettrice de PFC car elle limite les effets d'anode à l'origine des émissions, et permet la mise en place de système de captage et de traitement des rejets. L'effet d'anode se produit lorsque l'alumine vient à manquer dans le bain de cryolithe. En 1990, 39 % de la production était réalisée par des sites CWPB (2 sites), contre 100 % depuis 2008.

Depuis 2008, il ne reste plus que deux sites de production en France, contre 8 en 1991. Les faibles productions d'un centre de recherche à proximité d'un site sont déclarées séparément depuis 2014. La figure suivante présente l'évolution de la production.

500 450 400 350 en milliers de tonnes 300 250 200 150 100 50 0 

Figure 83 : Production d'aluminium par électrolyse en France (périmètre UE)

Source CITEPA/format CCNUCC - mars 2023

Graph\_2C.xlsx/Aluminium

### 4.4.1.4 Production de magnésium (2C4)

La production de magnésium n'est pas une catégorie clé.

Les émissions de CO<sub>2</sub> et de SF<sub>6</sub> engendrées lors de la décarbonatation de dolomie pour produire le magnésium sont comptabilisées dans le CRF 2C7. Les émissions de HFC de cette activité sont incluses dans le CRF 2F5b.

Les autres émissions en rapport avec l'utilisation de l'énergie sont traitées dans la section combustion de combustibles de l'industrie manufacturière dans le CRF 1A2b.

### 4.4.1.5 Production de zinc (2C6)

La production de zinc n'est pas une catégorie clé.

Au cours de la production de zinc, première et seconde fusion, certains procédés sont émetteurs de CO<sub>2</sub> du fait de l'utilisation de carbonates et d'agents réducteurs, notamment pour la neutralisation d'acides divers. Des minerais concentrés de sulfure de zinc et des concentrés issus de l'industrie métallurgique riches en zinc sont également utilisés. Ils peuvent contenir des traces de carbone sous la forme graphite ou carbonate. Lors du grillage du minerai, la part carbone du minerai émet du CO<sub>2</sub>, soit par combustion du graphite, soit par décomposition du carbonate.

Les parties relatives à la combustion des installations de production de zinc, première et seconde fusion, sont traitées dans la section 1A2b relative à la combustion dans l'industrie.

### 4.4.1.6 Autres (2C7)

Cette catégorie concerne les autres secteurs de la métallurgie émetteurs de gaz à effet de serre au cours du procédé, en particulier la production de magnésium et la production de silicium.

### > Production de magnésium

Cette section s'intéresse aux seules émissions de  $SF_6$  et HFC de cette activité ainsi qu'aux émissions de  $CO_2$  engendrées lors de la décarbonatation de dolomie pour produire le magnésium. Les autres émissions en rapport avec l'utilisation de l'énergie sont traitées dans la section combustion d'énergie de l'industrie manufacturière.

#### a/ Première fusion

Voir descriptif en section 1A2b relative à la combustion d'énergie.

Le SF<sub>6</sub> était utilisé comme gaz inertant pour la production de magnésium notamment, en raison de la complexité du procédé. Un seul site de production de magnésium de première fusion a fonctionné jusqu'en 2001 et a transmis ses consommations de SF<sub>6</sub> [222].

Il y avait donc des émissions de SF<sub>6</sub> dues à des fuites lors de la production [222].

Le procédé de fabrication utilise la dolomie  $(CaMg(CO_3)_2)$  comme matière première ce qui engendre des émissions de  $CO_2$  sous l'effet de la chaleur (décarbonatation).

L'activité retenue correspond à la quantité de dolomie consommée par l'unique site producteur jusqu'en 2002. Ces données sont confidentielles.

#### b/ Seconde fusion

Outre le site précédemment évoqué après transformation, il existe également d'autres sites de production de magnésium de seconde fusion qui utilisent aussi le SF<sub>6</sub> comme gaz inertant. Depuis 2009, du HFC-134a est utilisé sur un site en complément et substitution du SF<sub>6</sub>.

#### Décarbonatation dans les fonderies de fonte

Ce paragraphe permet d'introduire la méthode de calcul des différentes sources émettrices de CO<sub>2</sub> en termes de décarbonatation dans les fonderies de fonte.

Quatre sites de fonderie de fonte déclarent des émissions de  $CO_2$  liées à l'utilisation de produits carbonés : castine, chaux, carbure de silicium, etc., qui servent de fondants.

### 4.4.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant https://www.citepa.org/fr/ominea/

### 4.4.2.1 Procédés de la sidérurgie et de la transformation de l'acier (2C1)

Les productions nationales des différents ateliers sidérurgiques sont fournies par différentes sources : les déclarations annuelles (dont les déclarations au titre du SEQE-UE<sup>14</sup>) [19], la fédération professionnelle [27] et le SESSI [53].

Les facteurs d'émission sont calculés d'après les informations relatives aux différents sites [19, 50] et aux caractéristiques des matières et procédés [27].

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> SEQE UE : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne, ou EU ETS : European union Emissions trading system

Il convient de noter que la distinction entre les émissions liées à la combustion (1A2a) et les émissions liées au procédé (2C1) est réalisée en fonction de l'atelier sidérurgique, des natures des intrants et de la prise en compte des lignes directrices pour la réalisation des inventaires.

La fédération professionnelle fournit un bilan des consommations et productions « Energies et matières » par atelier [27] jusqu'en 2013.

Par exemple, l'atelier de production de fonte (le haut-fourneau) utilise du coke et des charbons comme agents réducteurs (matières premières → émissions liées au procédé) et des combustibles liquides et gazeux pour réchauffer l'air injecté à la base du haut-fourneau qui provoque la combustion des matières premières (émissions liées à la combustion). Des gaz de haut-fourneau issus de la transformation des matières premières sont produits et sont en partie réutilisés comme combustibles (apport énergétique) au sein du site intégré. Les émissions des gaz de haut-fourneau non valorisés et issues de la transformation des matières premières sont comptabilisées en procédé. La distinction est réalisée de différentes façons selon les substances considérées (cf. sections dédiées aux émissions par polluant). A partir de 2014, les données fournies par la fédération professionnelle [27] ne sont plus disponibles. Afin d'estimer les consommations de combustible pour chaque type de production (pour les ateliers : agglomération, hauts-fourneaux, convertisseurs à oxygène, aciérie électrique, autres ateliers), une estimation de la consommation totale de combustibles par atelier est réalisée à partir de la production (par type d'atelier) et d'un ratio moyen entre la consommation totale et la production, basé sur les années connues. Une répartition moyenne des consommations par type de combustible, basée sur les années connues, est appliquée à la consommation totale afin d'obtenir les consommations par combustible. Lorsque les productions individuelles des sites connus sont disponibles, elles sont utilisées [19].

Pour l'activité de traitement de résidus métalliques (2.C.1.f - Autres), seules les émissions de CO<sub>2</sub> sont actuellement estimées et proviennent des déclarations annuelles du site [19]. Les données sont confidentielles.

La répartition des flux de combustibles et matériaux entrants des installations sidérurgiques et des émissions de gaz à effet de serre associées est présentée ci-dessous :

ENERGIE
(1A1c, 1B1b)

Coke métallurgique importé

Charbon à coke

Charbon à co

Figure 84 : Répartition des flux de combustibles et matières des installations sidérurgiques et des émissions de CO<sub>2</sub> associées

Schéma tiré des Lignes directrices du GIEC - Refinement 2019 (V3\_CH04\_Figure 4.8d), et adapté à la situation française

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

Les émissions de  $CO_2$  liées aux consommations de combustibles solides et aux consommations de gaz sidérurgiques au sein des ateliers sidérurgiques, hors GIC (grande installation de combustion), sont allouées au secteur CRF 2C1, conformément aux lignes directrices du GIEC 2006.

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont estimées de la façon suivante :

#### > De 2005 à nos jours :

Equation 1: ECO<sub>2 procédé (2C1)</sub> = ECO<sub>2 totales SEOE</sub> - ECO<sub>2 cokeries</sub> - ECO<sub>2 combustion(lig.gaz)</sub> - ECO<sub>2 GIC</sub>

Avec:

E CO<sub>2 procédé (2C1)</sub>: les émissions de CO<sub>2</sub> attribuées au procédé (2C1), issues de la consommation de

matériaux et agents réducteurs, de combustibles solides et de la réutilisation

de gaz sidérurgiques au sein des sites sidérurgiques,

E CO<sub>2 totales SEQE</sub> : les émissions totales de CO<sub>2</sub> déclarées par les installations soumises au SEQE,

depuis 2005,

E CO<sub>2 cokeries</sub>: les émissions de CO<sub>2</sub> issues des cokeries (affectées au secteur Energie 1A1c),

E CO<sub>2 combustion</sub>: Les émissions de CO<sub>2</sub> issues de la combustion des combustibles liquides et gazeux

au sein des ateliers des aciéries (électriques et intégrées), hors production de

chaleur ou d'électricité (affectées au secteur Energie 1A2a),

E CO<sub>2 GIC</sub> les émissions de CO<sub>2</sub> issues de la combustion de combustibles pour la production

de chaleur ou d'électricité des installations GIC (installations de combustion de

puissance supérieure à 50 MW) (affectées au secteur Energie 1A).

#### > De 1990 à 2004 :

Pour la série temporelle 1990-2004, les émissions de CO<sub>2</sub> procédé des ateliers sidérurgiques ne sont pas déclarées dans le SEQE (démarrage en 2005). Pour assurer la cohérence temporelle, les émissions sont donc estimées à l'aide de facteurs d'émission moyens basés sur les déclarations des années 2005-2019, et les activités respectives des divers ateliers. Pour ce faire, l'équation 2 est utilisée et les émissions sont estimées de la façon suivante :

### Equation 2:

E CO<sub>2 procédé (2C1)</sub> = E CO<sub>2 acier O2 (hors gaz nat, liq)</sub> + E CO<sub>2 acier élec (hors gaz nat, liq)</sub> + E CO<sub>2 acier élec (hors gaz nat, liq)</sub> + E CO<sub>2 acier élec (hors gaz nat, liq)</sub> = Prod.<sub>acier O2</sub> x FE CO<sub>2 moyen acier O2</sub> (hors gaz nat, liq, hors cokerie) (2005-2011) +  $Prod_{acier \'elec} x FE CO_{2 moyen acier \'elec}$  (hors gaz nat, liq) (2005-2018) + % moyen autres ateliers (hors gaz nat, liq)  $\times$  E CO<sub>2</sub> totales

#### Avec:

FE CO<sub>2 moyens</sub>

les FEs CO<sub>2</sub> moyens (aciéries O<sub>2</sub> et aciéries électriques) sont estimés grâce aux émissions de CO<sub>2</sub> et productions déclarées par les installations soumises au SEQE, avec :

 $FE\ CO_{2\ moyen\ acier\ O2\ (hors\ gaz}$ nat, liq, hors cokerie) (2005-2011)

pour les émissions des sites intégrés produisant de l'acier grâce un convertisseur O2, le FE est pris égal à la moyenne 2005-2011. En effet, l'un des sites sidérurgiques intégrés n'a conservé que sa cokerie après 2011.

 $FE\ CO_{2\ moyen\ acier\ \'elec\ (hors\ gaz}$ nat, liq) (2005-2018)

pour le FE CO<sub>2</sub> moyen des aciéries électriques, la moyenne est prise sur la série temporelle 2005-2019.

moyen autres ateliers (hors gaz nat,

pour le pourcentage moyen des autres ateliers, la moyenne est prise sur la série temporelle 2005-2018. Par manque d'information et de données d'activité, les émissions des autres ateliers sidérurgiques sont estimées grâce au total des émissions CO2 dites « procédé » (E CO2 totales), qui représentent environ 2,7% de ce total.

Les déclarations des émissions des exploitants ne permettant pas de faire une distinction précise des émissions par atelier, l'ensemble des émissions de CO<sub>2</sub> liées au procédé sont allouées au secteur CRF 2C1a - production d'acier.

La variation annuelle du facteur d'émission de CO<sub>2</sub> s'explique principalement par le taux très variable de valorisation des gaz sidérurgiques selon les années qui impacte directement les émissions finales.

#### Agglomération de minerai

Il existe actuellement quatre chaines d'agglomération en France, une cinquième ayant été arrêtée fin 2011. Toutes utilisent de la castine comme fondant dans le procédé (les émissions de CO<sub>2</sub> proviennent de la décarbonatation de la castine). La matière première principale est le minerai de fer, qui peut contenir une faible quantité de carbone (élaboration d'agglomérés de minerai de fer pour la production de fonte puis d'acier dans les usines sidérurgiques intégrées, ou élaboration d'agglomérés divers (ferromanganèse par exemple)).

Les données de production d'agglomérés et de consommation de castine de ces sites, ainsi que les émissions associées, sont connues à la fois grâce aux déclarations annuelles de polluants [19] et aux bilans de la fédération professionnelle [27] depuis 2000. Avant cette date, faute de données, les consommations en castine sont déduites de la production d'agglomérés qui est connue. Les émissions de CO<sub>2</sub> sont calculées à partir du coefficient stœchiométrique de la castine (440 kg CO<sub>2</sub> / tonne de castine utilisée).

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées à l'utilisation de castine et de matières carbonées au sein de l'atelier d'agglomération (émissions de procédé) sont estimées grâce aux équations 1 et 2 détaillées précédemment et affectées au secteur CRF 2C1a.

### > Chargement et coulée des hauts-fourneaux

Au chargement et à la coulée du haut-fourneau, les fuites de gaz de haut-fourneau sont en grande partie captées. Toutefois, une partie est perdue.

Les émissions de CO<sub>2</sub> se produisant au chargement et à la coulée des hauts-fourneaux (émissions de procédé) sont estimées grâce aux équations 1 et 2 détaillées précédemment et affectées au secteur CRF 2C1a.

### Convertisseurs à oxygène

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées à l'utilisation de fonte, gaz sidérurgiques, ferrailles, minerai de fer, dolomie et autres matières carbonées au sein de l'aciérie à oxygène (émissions de procédé) sont estimées grâce aux équations 1 et 2 détaillées précédemment et affectées au secteur CRF 2C1a.

### Aciéries électriques

Les émissions de  $CO_2$  liées à l'utilisation de ferrailles, fonte, matières carbonées (par exemple : ferro-chrome carburés, ferro-manganèse carburés, carbone chrome silicié), d'électrodes au sein des aciéries électriques (émissions de procédé) sont estimées grâce aux équations 1 et 2 détaillées précédemment et affectées au secteur CRF 2C1a.

#### Autres procédés

L'analyse des déclarations annuelles d'émission a permis la prise en compte des émissions de  $CO_2$  d'un site de valorisation de résidus métalliques sous forme de ferroalliages. Le procédé est proche d'un four électrique de sidérurgie. Les émissions sont des émissions liées au procédé de fabrication, qui comprend un four électrique constitué d'électrodes en carbone, l'apport d'agents réducteurs (anthracite puis coke) et de résidus métalliques pouvant contenir du carbone. Les émissions de  $CO_2$  sont issues des déclarations annuelles du site [19]. Seules des émissions de  $CO_2$  sont considérées pour ce site.

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

Les ateliers « Agglomération de minerai », « Convertisseurs à oxygène » et « Aciéries électriques » sont considérés comme émetteurs de CH<sub>4</sub>.

Comme pour le CO<sub>2</sub>, les émissions de CH<sub>4</sub> liées aux consommations de combustibles solides et des gaz sidérurgiques au sein des différents ateliers sidérurgiques (liées à la combustion, cf. section 1A2a « Iron and steel »), hors GIC, sont également désormais allouées au CRF 2C1 conformément aux lignes directrices du GIEC 2006.

### > Agglomération de minerai

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont connues annuellement, site par site depuis 2003 [19]. A l'aide de la production nationale d'agglomérés, un facteur d'émission moyen est recalculé. Pour rapporter les émissions liées à la combustion par type de combustible, les facteurs d'émission standards nationaux par combustible sont utilisés, pondérés par le facteur d'émission issu des déclarations annuelles (afin d'assurer la cohérence avec les émissions déclarées). Du fait de la méthodologie décrite en début du paragraphe « Emissions de CH4 », ces émissions sont allouées au secteur 2C1a-Steel production. Avant 2003, un facteur d'émission moyen basé sur les données de 2003 et 2004 est appliqué.

#### Convertisseurs à oxygène

Le calcul des émissions de CH<sub>4</sub> est effectué sur la base d'un facteur d'émission provenant du Guidebook EMEP / CORINAIR [17] et de la production d'acier par les convertisseurs à oxygène.

#### Aciéries électriques

Le facteur d'émission est calculé sur la base de la production d'acier par les aciéries électriques et des déclarations annuelles à partir de 2006 [19]. Avant 2006, un facteur démission moyen calculé sur les années 2006-2008 est appliqué aux productions des années antérieures.

### Emissions de N2O

Pas d'émission attendue. Cf. section 1A2a.

### Emissions de Gaz fluorés

Pas d'émission attendue.

### 4.4.2.2 Production de ferroalliages (2C2)

La production nationale de ferroalliages est connue via les déclarations annuelles des sites de métropole [19] à partir de 2005 et par d'autres sources d'information avant 2005 [50][418][958].

Les émissions sont déterminées au moyen de facteurs d'émission provenant de données des exploitants [19] [50] et de valeurs par défaut.

La méthode appliquée est de rang GIEC 1/2/3.

#### Emissions de CO2

### Ferroalliages (hors ferrosilicium)

### Métropole

Pour les procédés électriques, le facteur d'émission du CO<sub>2</sub> est déduit des déclarations annuelles [19] ainsi que de données fournies directement par les exploitants [50] à partir de 2000. Pour chaque site, le facteur d'émission de la dernière année connue est appliqué aux années antérieures. Pour les procédés hauts fourneaux, il n'y a plus d'émissions depuis la fermeture du dernier site en 2003. Pour les années antérieures, le facteur d'émission provient des lignes directrices du GIEC 2006 [959].

### Outre-Mer (périmètre CCNUCC)

Il existe deux sites en Nouvelle-Calédonie depuis l'ouverture d'une installation en 2013. Les facteurs d'émission sur la période sont calculés à partir des émissions connues pour les années 2005 et 2008 sur un site. Compte tenu du nombre limité de sites, les facteurs d'émission sont confidentiels.

### Ferrosilicium

#### Depuis 2013:

Les données d'émissions de procédé et de consommation par réducteur proviennent des déclarations annuelles [19] sous forme de bilan matière. La part des émissions de procédé parmi les émissions totales est déterminée, le solde correspondant à de la combustion.

### Entre 2003 et 2012:

Les émissions de procédé par site sont recalculées à partir des émissions totales déclarées [19] et de la part moyenne des émissions procédé dans les émissions totales sur la période 2013-2015. Les consommations par combustible proviennent des enquêtes statistiques [26] et de recalculs à partir des émissions de procédé par site, de la répartition moyenne des combustibles et des facteurs d'émission spécifiques moyens sur la période 2013-2015.

### De 1990 à 2002:

Les émissions sont estimées à partir des données de consommations, issues des enquêtes statistiques [26] ou reportées de l'année 2003, et des facteurs d'émission moyens sur la période 2013-2015.

### Emissions de CH4

#### Ferroalliages (hors ferrosilicium)

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont estimées uniquement pour la production de ferrosilicium et d'alliages de silicium [950]. Un seul site a produit du FeSi puis du silicomanganèse. Les données sont confidentielles.

Les émissions de N<sub>2</sub>O sont négligées [950].

#### Ferrosilicium

Les émissions de  $CH_4$  sont estimées à partir d'une méthodologie Tier 1 et d'un facteur d'émission issu des lignes directrices 2006 [950]. La production n'est pas disponible dans les statistiques sur toute la série temporelle et n'est connue qu'à partir de 2014 pour les 5 sites pris dans le bottom up. La production des années antérieures est estimée à partir des émissions  $CO_2$  et du FE  $CO_2$  moyen des années 2014 à 2016.

### 4.4.2.3 Production d'aluminium (2C3)

La méthode appliquée est de rang GIEC 3 pour les gaz à effet de serre.

La production d'aluminium primaire est recensée au niveau national dans les statistiques industrielles [53, 223] depuis 1990 et par installation via les déclarations annuelles de rejets dans l'environnement [19] à partir de 2003. Les émissions sont déterminées au moyen de données spécifiques et de facteurs d'émission issus de la profession [19, 222, 742] ou par défaut.

#### Emissions de CO2

Les émissions de  $CO_2$  liées au procédé sont induites par la réaction des anodes en carbone avec l'oxygène généré par l'électrolyse et une réaction secondaire avec l'air. Elles représentent environ 85 % des émissions totales de  $CO_2$  sur un site de production d'aluminium primaire. Une petite partie des émissions de  $CO_2$  provient de la production d'anodes, compte tenu de l'utilisation de coke de pétrole et de brai en tant que matières premières.

Ces émissions sont déterminées sur la base des informations fournies par les producteurs, site par site, dans le cadre du système d'engagement volontaire AERES de 1990 à 2004 [222, 742]. Ces données ont fait l'objet de vérifications externes. A partir de 2005, les données sont obtenues à partir des déclarations annuelles [19] ou communiquées par les exploitants [222].

L'évolution du facteur d'émission de  $CO_2$  est notamment influencée par le nombre et l'intensité des effets d'anode, lorsque l'anode en carbone est consommée prématurément.

En cas de données manquantes, les émissions de CO<sub>2</sub> liées à la consommation d'anodes précuites sont calculées à partir des Lignes directrices du GIEC sur la base des données transmises par les exploitants [1208].

#### Emissions de Gaz fluorés

SF<sub>6</sub>

En règle générale, le procédé n'est pas émetteur de SF<sub>6</sub> hormis au niveau des postes électriques dans lesquels ce gaz est utilisé en tant qu'isolant. Dans l'inventaire, ce poste est traité dans la section 2G et par conséquent n'est pas repris ici.

Pour mémoire, indépendamment des postes électriques, le  $SF_6$  a été utilisé en très faible quantité en fonderie par un seul site pendant 3 années. Les émissions marginales afférentes, qui ne dépassent pas

4 kg de SF<sub>6</sub> par an au maximum en 2010, ont été déclarées par l'exploitant [19]. Depuis 2012, l'exploitant indique ne plus consommer de SF6 en fonderie [19].

#### PFC


Les seuls gaz fluorocarbonés émis sont des perfluorocarbures (PFC). La production d'aluminium par électrolyse entraîne des émissions de PFC par effet d'anode, lorsque l'alumine vient à manquer dans la cuve d'électrolyse. Les PFC impliqués sont le CF<sub>4</sub> et le C<sub>2</sub>F<sub>6</sub>.

De 1990 à 2004, les émissions de CF<sub>4</sub> et de C<sub>2</sub>F<sub>6</sub> sont communiquées par Rio Tinto Alcan dans le cadre du système d'engagement volontaire AERES [222, 742]. Ces données ont fait l'objet de vérifications externes. En 2005 et 2006, les données d'émission proviennent des déclarations annuelles des différents sites [19]. De 2007 à 2012, les données d'émission de CF<sub>4</sub> et de C<sub>2</sub>F<sub>6</sub> proviennent de communications avec les exploitants [222]. A noter que pour un site fermé en 2008, les émissions de CF<sub>4</sub> et de C<sub>2</sub>F<sub>6</sub> entre 2006 et 2008 sont estimées à partir des émissions globales de PFC déclarées et de la répartition  $CF_4/C_2F_6$  de 2005.

Depuis 2013, la production d'aluminium primaire entre dans le champ du système d'échange de quotas d'émission [SEQE] de gaz à effet de serre de l'Union européenne, les émissions distinctes de CF₄ et C<sub>2</sub>F<sub>6</sub> sont désormais disponibles dans les déclarations annuelles des émissions [19] et sont utilisées.

Depuis 1990, les sites se sont engagés à réduire « l'effet d'anode », très émetteur de PFC, à travers la mise en place de nouvelles technologies et d'un contrôle plus performant de la quantité d'alumine. La mise en œuvre de ces technologies ainsi que l'arrêt en 2009 d'un site très émetteur de PFC explique la diminution des facteurs d'émission au cours du temps.

### Récapitulatif des données d'émissions pour les GES



L'ensemble des émissions de GES sur la série temporelle provient de données fournies, par site, par les exploitants et vérifiées pour la quasi-totalité des années. Le périmètre considéré pour les émissions couvre tous les sites producteurs et est constant sur l'ensemble de la série, mis à part les fermetures de sites depuis 1990. Pour les PFC, la méthodologie correspond à une approche bottomup assimilée à un rang 3 puisque les émissions de PFC sont obtenues à partir de la méthode internationale de l'IAI (International Aluminium Institute) et du règlement UE n°601/2012. Pour information, les 2 principaux sites producteurs encore en activité utilisent la méthode des pentes. Pour le CO<sub>2</sub>, la méthodologie correspond à une approche bottom-up assimilée à un rang 3 puisque les émissions collectées sont déterminées à partir de la consommation d'anodes et d'analyses. Par ailleurs, depuis 2013 les exploitants appliquent le règlement UE n°601/2012 dont la méthode est basée sur les lignes directrices 2006 du GIEC.

Malgré le fait que la production, sur la période 1990-2002, provienne de données statistiques non détaillées par site, le facteur d'émission global de CO<sub>2</sub> est cohérent sur toute la série temporelle car l'ordre de grandeur est constant et reste proche des valeurs indiquées dans les lignes directrices 2006 du GIEC.

Les facteurs d'émissions recalculés, dont certaines valeurs sont présentées dans la section QA/QC ciaprès, sont disponibles dans la base de données OMINEA.

### 4.4.2.4 Production de zinc (2C6)

#### Emissions de CO2

Très peu de sites en France sont concernés par les émissions de procédés liées à la production de zinc, première et seconde fusion. La méthode appliquée est de rang GIEC 2 et 3.

Les émissions de procédés de ces sites sont déterminées :

- > Pour la production de zinc première fusion : à partir des déclarations annuelles [19],
- Pour la production de zinc seconde fusion: à partir des déclarations annuelles par bilan matière depuis 2013 [19]. Avant 2013, les émissions sont calculées à partir des quantités de carbones entrantes, liées aux consommations de coke (agent réducteur) communiquées par l'exploitant [714], et des quantités de carbone sortantes, calculées à partir de la production d'oxydes de Waelz [714] et de la teneur en carbone moyenne des oxydes de Waelz pour les années 2013 à 2015.

Compte tenu du faible nombre de sites concernés, les facteurs d'émission associés sont confidentiels.

Les autres gaz à effet de serre ne sont pas concernés par les émissions de procédé relatifs à la production de zinc.

### 4.4.2.5 Autres (2C7)

### Production de magnésium

La méthode appliquée est de rang GIEC 2.

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

De 1990 à 2002, la production de magnésium de première fusion de l'unique site est connue [223]. Les lignes directrices du GIEC 2006 [528] fournissent le facteur d'émission de  $CO_2$  lié à la décarbonatation par tonne de magnésium produit. Les émissions de  $CO_2$  induites par l'utilisation de dolomie résultent du produit de ces deux paramètres.

Le facteur d'émission de  $CO_2$  relatif à l'utilisation de dolomie est disponible dans la littérature [529]. La consommation de dolomie est déterminée à partir de ce facteur d'émission et des émissions calculées précédemment.

### Emissions de Gaz fluorés

<u>SF</u><sub>6</sub>

La totalité du SF<sub>6</sub> utilisé pour la production de magnésium est supposée émise à l'atmosphère. Les émissions sont déterminées à partir des déclarations annuelles [19] et des données transmises par les exploitants [50]. Ces données sont confidentielles.

#### **HFC**

La totalité du HFC-134a utilisé pour la production de magnésium est supposée émise à l'atmosphère. Les émissions sont déterminées à partir des déclarations annuelles [19] et des données transmises par la fonderie employant cette substance [50]. Les émissions sont confidentielles car elles proviennent d'une seule fonderie. Pour des raisons de confidentialité les émissions sont agrégées avec d'autres secteurs (solvant, fabrication de caoutchouc synthétique, etc.) dans les tables CRF (unspecified mix of HFCs, table 2(II)).

### Décarbonatation dans les fonderies de fonte

La méthode appliquée est de rang GIEC 2 jusqu'en 2012 et de rang 3 à partir de 2013.

Les données de consommation de matières carbonées sont connues depuis 2013 via les déclarations annuelles [19].

Avant 2013, faute de données, il est supposé que les consommations de carbonates sont constantes sauf pour un site pour lequel on dispose de ces données sur la période 2005-2012 (communication directe du site).

### Emissions de CO<sub>2</sub>

### Méthode mise en œuvre

Il convient de distinguer trois périodes :

A partir de 2020, les émissions de CO<sub>2</sub> proviennent directement des déclarations annuelles [19] pour les quatre sites recensés.

Entre 2013 et 2019 inclus : pour trois sites, les émissions de CO<sub>2</sub> proviennent directement des déclarations annuelles [19] et pour le dernier site, les émissions sont calculées à partir de la consommation de matières carbonées et des facteurs d'émission par défaut des matières carbonées présentées ci-après.

Avant 2013 : pour trois sites, les émissions de CO<sub>2</sub> de l'année 2013 sont reportées sur la période 1990-2012 et pour un site, les émissions sont estimées à partir des consommations de matières carbonées et des facteurs d'émission par défaut.

#### Facteurs d'émission CO<sub>2</sub>

Les matières carbonées utilisées par leurs fondeurs de fonte sont de trois types :

- castine
- carbure de silicium
- carbure de calcium

Le facteur d'émission pour la castine est celui du calcaire, arrondi à 440 kg/t [763].

Pour le carbure de silicium, le facteur d'émission n'est pas disponible dans la littérature (GIEC) donc il est fait l'hypothèse que l'équation suivante est stœchiométrique.

$$SiC + O_2 \rightarrow Si + CO_2$$

La teneur en carbone dans le composé SiC est de 0,3 (12/(12+28,09)) et donc le facteur d'émission est de 1 097 kg/t.

Pour le carbure de calcium, une valeur de 1 100 kg/t est retenue par le Citepa dans l'inventaire.

# 4.4.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par Tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 2C).

Les incertitudes sur les activités et facteurs d'émission estimées pour la catégorie 2C dépendent du type de gaz à effet de serre puisque les sous-secteurs sont différents les uns des autres.

Les incertitudes liées à l'activité sont égales à :

- 10 % pour les activités engendrant des émissions de  $CO_2$  et le  $CH_4$  (IPCC 2006 vol3-4-ch4-table 4.4);
- 2 % pour les activités engendrant des émissions de PFC (IPCC 2006 vol3-4-ch4 section 4.4.3.2);
- 5 % pour les activités engendrant des émissions le SF6 (IPCC 2006 vol3-4-ch4 section).

Les incertitudes liées au facteur d'émission sont égales à :

- 10 % pour le CO<sub>2</sub> et le CH<sub>4</sub> (IPCC 2006 vol3-4-ch4- table 4.4);
- 12 % pour les PFC (IPCC 2006 vol3-4-ch4 section 4.4.3.1);
- 30 % pour le SF<sub>6</sub> (IPCC 2006 vol3-4-ch4 section).

Sur l'ensemble du secteur 2C, l'incertitude associée à l'activité et au facteur d'émission est donc relativement faible. Ceci reflète le fait que les productions des différents produits de ce secteur sont bien connues et disponibles soit dans les déclarations, soit par contact direct avec les exploitants ou les fédérations professionnelles.

La cohérence temporelle des séries est conservée sur l'ensemble de la période :

- pour les procédés de la sidérurgie et de la transformation de l'acier (2C1), les statistiques « énergie et matière » de la fédération professionnelle sont disponibles depuis 1990. Pour les années où ces statistiques ne sont plus disponibles (à partir de 2014), une estimation est faite sur la base de l'évolution des productions des sites connus qui sont inclus dans le périmètre des statistiques et de ratios moyens d'utilisation des matières entrantes. Les données globales SEQE sont utilisées pour le calcul des émissions liées au procédé,
- concernant la production de ferroalliages, toutes les données utilisées proviennent directement des exploitants. Les données des années non connues ont été estimées pour chaque site en se basant sur les données de la dernière année connue,
- pour la production d'aluminium, des données individuelles pour chaque site sont utilisées pour l'ensemble de la période.

# 4.4.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Des dispositions spécifiques sont aussi mises en œuvre selon les secteurs :

▶ Procédés de la sidérurgie et de la transformation de l'acier (2C1): les statistiques utilisées pour les données d'activité proviennent de la fédération professionnelle du secteur [27] qui applique ses propres procédures d'assurance qualité. Des données d'émissions provenant des déclarations annuelles des émissions, qui sont validées en amont par un vérificateur agréé et par l'autorité compétente locale (DREAL), sont utilisées lorsqu'elles sont disponibles. Le Citepa effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps, par atelier et par type de matière ou combustible, et procède à des échanges réguliers avec la fédération professionnelle et avec les différents sites industriels pour valider les informations fournies. La majorité du secteur étant soumis au Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE), un contrôle de cohérence avec les déclarations SEQE (CO₂) est réalisé au global.

Ratios de production	Lignes directrices 2006 du GIEC	Données inventaire 2021
t agglomérés / t fonte produite (haut-fourneau)	1,16	1,26
t fonte / t acier produit (four $O_2$ )	0,94	1,04

> Production de ferroalliages (2C2), d'aluminium primaire (2C3), de zinc (2C6) et autre (2C7): pour ces secteurs, les émissions obtenues dans les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Environnement (MTE). Des contacts sont également développés avec les industriels pour estimer les émissions des sites non concernés par cette déclaration.

## Exemple pour les ferroalliages (2C2):

Facteurs d'émission CO<sub>2</sub> - GIEC 2006 - Tier 1

Facteur d'émission 2,5 3,6 4,0 4.8							
3,6 4,0							
4,0							
4,8							
,							
1,3							
1,5							
1,4							
5,0							
1,3 (1,6 pour une usine d'aggloméré)							

### Facteur d'émission CO2 nationaux pour la production de ferroalliages en métropole

	1990	2000	2010	2021
Facteur d'émission CO <sub>2</sub> (t/t)	1,50	1,38	1,17	1,33

La production de ferroalliages en métropole étant dominée par la production de ferromanganèse, les facteurs d'émission nationaux sont en ligne avec ceux du GIEC 2006.

### Production d'aluminium primaire (2C3) :

Les facteurs d'émission nationaux sont cohérents avec les plages de valeurs des facteurs d'émission des lignes directrices 2006 du GIEC :

FE (kg/t d'Al produit)	Lignes directrices 2006 du GIEC	FE nationaux 1990	FE nationaux 2005	FE nationaux 2010	FE nationaux 2021
CO <sub>2</sub>	1 600 ±10 %	1 637	1 577	1 670	1 618
CF <sub>4</sub>	0,4 -99/+380 %	1,131	0,179	0,018	0,012
C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	0,04 -99/+380 %	0,212	0,045	0,001	0,0008

Les émissions de PFC sont calculées par les sites grâce à la méthode internationale de l'IAI (International Aluminium Institute). Depuis 2013, les exploitants appliquent le règlement UE

n° 601/2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission, dont la méthode est basée sur les lignes directrices 2006 du GIEC.

Depuis 1990, les sites se sont engagés à réduire « l'effet d'anode », très émetteur de PFC, à travers la mise en place de nouvelles technologies et d'un contrôle plus performant de la quantité d'alumine. La mise en œuvre de ces technologies ainsi que l'arrêt en 2009 d'un site très émetteur de PFC explique la diminution des facteurs d'émission de  $CF_4$  et  $C_2F_6$  au cours du temps.

### 4.4.5 Recalculs

#### Impact des recalculs du CRF 2C

PRG	unité	1990	1995	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	22 106	18 738	19 829	13 722	13 159	12 176	14 017	13 526	12 826	13 329	14 587	13 952	13 462	9 957	0
Nouveau	kt CO2e	22 106	18 738	19 829	13 722	13 159	12 176	14 017	13 526	12 826	13 329	14 587	13 952	13 041	10 168	12 887
Différence	kt CO2e	-0,097	-0,075	-0,089	-0,0066	+0,076	+0,059	+0,068	+0,0024	+0,0068	+0,050	+0,048	+0,076	-421	+211	+12 887
Dillerence	%	-0%	-0%	-0%	-0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	-3%	+2%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

### Production de fonte et d'acier (2C1)

#### Description du recalcul

Suite à des communications avec l'exploitant, les consommations de combustibles d'un site ont été ajustées pour les années 2019 et 2020, ce qui impacte les émissions de  $CO_2$ . La production d'une aciérie électrique a également été mise à jour pour l'année 2020.

Enfin, sur la période 1990-2020, légère révision des émissions de CO<sub>2</sub> des grandes installations de combustion sur des sites sidérurgiques, qui sont soustraites, parmi d'autres, aux émissions totales rapportées du SEQE qui sont donc impactées en fonction (transfert entre 1A2a et 2C1).

### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude et de l'exhaustivité.

### Production de ferroalliages (2C2)

### Description du recalcul

- Ferroalliages (hors silicium) : pas de recalcul.
- Ferrosilicium : pas de recalcul.

### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude et de l'exhaustivité.

### Production d'aluminium primaire (2C3)

### Description du recalcul

L'estimation des émissions de CO<sub>2</sub> liées à la consommation d'anodes lors de l'électrolyse.

### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude et de l'exhaustivité.

### 4.4.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
IPPU	IPPU 2.C.1 Iron and steel production - CH4 (I.4, 2021), (I.8, 2019), (I.14, 2017) Comparability	Report CH4 emissions from sinter production under iron and steel production. Not resolved. The Party reported in its NIR (p.351) information on CH4 emissions from sinter production reported under subcategory 2.C.1.a steel instead of the previous reporting under subcategory 1.A.2.a iron and steel and included these CH4 emissions in CRF table 2(I).A-H (sheet 2). During the review, the Party clarified that it revised the methodology used in order to allocate CH4 emissions under category 2.C.1 iron and steel production. The ERT noted that France reported in an aggregated manner all CH4 emissions under subcategory 2.C.1.a steel and reported CH4 emissions for subcategories 2.C.1.b pig iron and 2.C.1.d sinter as "IE" instead of disaggregating them by subcategory in line with the 2006 IPCC Guidelines. The ERT considers that the recommendation has not been addressed.	2022 Review draft report / I.7	Not implemented. The CH4 and CO2 related emissions are reported as aggregated in 2C1a steel production because data come from bottom-up approach from the national emissions register of individual industrial reporting, and such reported emissions are not provided in related subcategories.

# 4.4.7 Améliorations envisagées

Aucune amélioration particulière n'est envisagée pour la prochaine édition de l'inventaire.

# 4.5 Produits non énergétiques des carburants et de l'utilisation de solvants (CRF 2D)

Cette catégorie regroupe plusieurs activités : l'utilisation de lubrifiants, l'utilisation de paraffines et les autres catégories (comprenant notamment l'usage des solvants, l'oxydation des COVNM et les émissions de CO<sub>2</sub> engendrées par l'utilisation d'urée).

Le tableau suivant présente les sous-secteurs du secteur 2D étant des catégories clés.

Tableau 67: Substances pour lesquelles le secteur 2D est source clé (hors UCTATF)

Sous- secteur	Substance		Niveau	Evolution			
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)		
-	-	-	-	-	-		

En 2021, aucun des secteurs du CRF 2D n'est source clé en niveau d'émission ou en évolution.

# 4.5.1 Caractéristiques de la catégorie

### 4.5.1.1 Utilisation de lubrifiants (2D1)

Cette section couvre les émissions de CO<sub>2</sub> liées à l'utilisation de lubrifiants dans les moteurs 4 temps (consommation non énergétique). Les émissions liées aux moteurs 2 temps (consommation énergétique) sont considérées dans les chapitres relatifs aux différents secteurs du transport (routier, engins de l'agriculture, maritime, plaisance et petits engins du résidentiel/tertiaire).

# 4.5.1.2 Utilisation de paraffine (2D2)

Cette section couvre les émissions de CO<sub>2</sub> liées à l'utilisation non énergétique de paraffines et de cires.

### 4.5.1.3 Autres (2D3)

### 4.5.1.3.1 Utilisation de solvants (2D3-1)

Cette section regroupe l'ensemble des activités consommatrices de solvants que sont notamment l'application de peinture (dans l'industrie, le bâtiment, à usage domestique, etc.), la fabrication et mise en œuvre de produits chimiques, le dégraissage des métaux et le nettoyage à sec.

Ces activités sont des sources importantes de COVNM qui, selon les lignes directrices du GIEC 2006, sont converties en émissions de CO<sub>2</sub> en considérant leur oxydation ultime. Ces activités sont décrites par secteur dans les paragraphes suivants.

### Dégraissage et nettoyage à sec

Cette section correspond à toutes les activités consommatrices de solvants pour le nettoyage des surfaces et le nettoyage à sec. Elle ne couvre pas l'usage domestique de solvants de nettoyage.

### Application de peinture

Cette section concerne toutes les activités consommatrices de peintures dans l'industrie (i.e. construction de véhicules automobiles, réparation de véhicules, bâtiment et construction, pré laquage, construction de bateaux et autres applications industrielles de peinture) et l'utilisation domestique de peintures.

### Fabrication et mise en œuvre de produits chimiques

Cette section comprend la mise en œuvre du polyester, du polychlorure de vinyle (PVC), du polyuréthane (PU), de mousse de polystyrène (PS) et de caoutchouc ainsi que la fabrication de produits pharmaceutiques, supports adhésifs et autres produits chimiques, peintures, encres et colles.

L'ennoblissement textile et le tannage du cuir sont supposés négligeables soit par le faible niveau d'activité, soit du fait de l'absence d'information. La fabrication de mousse engendre également des émissions de gaz fluorés qui sont traitées dans la section 2F2 relative aux mousses isolantes.

#### Autres utilisations de solvants

Cette section couvre les secteurs de l'imprimerie, l'extraction d'huiles comestibles et non comestibles, l'application de colles, l'élimination de la cire de protection sur les véhicules neufs, la protection du bois, l'enduction de fibres de verre et l'utilisation domestique de solvants (autre que la peinture), de colles et de produits pharmaceutiques. Le traitement et la protection du dessous des véhicules sont traités avec le secteur de la mise en peinture des voitures (cf. section relative à l'application de peinture). Dans les tables CRF, les émissions de ce secteur sont rapportées sous le code 2.G.4.

4.5.1.3.2 Autres (2D3-4)

# Oxydateur de COVNM

Cette section couvre les émissions de CO<sub>2</sub> liées à la destruction des COVNM en oxydateur thermique ou incinérateur des sites utilisant des solvants.

### Utilisation d'urée

Cette section ne concerne que les émissions de  $CO_2$ . Elles sont induites par l'utilisation d'urée au sein de plusieurs applications :

- Utilisation d'urée par les systèmes de traitement des NOx (déNOx) de type SCR (Réduction sélective catalytique) par certaines centrales thermiques,
- Utilisation d'urée par les systèmes de traitement des NOx de type SCR par les véhicules routiers,
- > Utilisation d'urée par les systèmes de traitement des NOx de type SNCR (Réduction non catalytique sélective) par les usines d'incinération de déchets non dangereux,
- Utilisation de l'urée dans le secteur industriel notamment pour la fabrication de matériaux thermodurcissables, d'adhésifs, etc.

# 4.5.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant https://www.citepa.org/fr/ominea/

# 4.5.2.1 Utilisation de lubrifiants (2D1)

Les lubrifiants sont utilisés dans les moteurs pour réduire les frottements des pièces mécaniques et leur usure précoce.

Ces lubrifiants peuvent être utilisés :

- > Dans les moteurs 2 temps : ils sont mélangés à l'essence dans la chambre de combustion et sont donc considérés comme une consommation énergétique. C'est pour cela que ces consommations et émissions sont prises en compte dans les secteurs consommateurs (cf. transport routier, transport fluvial, transport maritime, résidentiel, agriculture / sylviculture / activités halieutiques).
- > Dans les moteurs 4 temps : ils remontent du carter moteur dans la chambre de combustion en petite quantité correspondant à une consommation non énergétique.

La quantité totale de lubrifiants utilisés en France est obtenue à partir du bilan de l'énergie produit annuellement par le SDES [25].

Les quantités consommées par les moteurs 2 temps et 4 temps sont soustraites de la quantité nationale pour obtenir la quantité de lubrifiants destinés aux usages non énergétiques.

Les quantités de lubrifiants liées aux moteurs 4 temps du transport routier sont estimées à partir du modèle COPERT.

# Emissions de CO2

Le facteur d'émission de CO<sub>2</sub> appliqué pour les lubrifiants hors transport routier provient des lignes directrices du GIEC de 2006 [653]. Ce facteur d'émission est composé de plusieurs paramètres :

FE CO<sub>2</sub> = CC lubricant x ODU lubricant x masse molaire CO<sub>2</sub> / masse molaire C 0ù:

> CC lubricant : contenu carbone des lubrifiants (valeur GIEC par défaut = 20 kg C/GJ) ODU lubricant: taux d'oxydation pendant l'utilisation (valeur GIEC par défaut = 20 %)

masse molaire CO<sub>2</sub>: 44 g/mol masse molaire C: 12 g/mol

Le facteur d'émission utilisé est donc de 14,7 kg CO<sub>2</sub>/GJ, et il est converti en kg CO<sub>2</sub>/t de produit à partir du PCI moyen des lubrifiants.

Les consommations de lubrifiants sont présentées dans le tableau suivant :

	1990	2000	2005	2010	2015	2019	2020
Total 2 temps + 4 temps métropole (t)	933 000	889 000	769 000	621 000	580 000	537 250	538 480
Total 2 temps métropole (énergétique) (t)	6 886	6 773	6 527	6 454	6 359	6 472	6 136
Total 4 temps métropole (non énergétique) (t)	926 114	882 227	762 473	614 546	573 641	530 778	532 344
Total 4 temps DOM (non énergétique) (t)	17 960	17 221	13 403	8 236	5 733	3 412	6 029

# 4.5.2.2 Utilisation de paraffine (2D2)

Les paraffines solides, ou cires et les paraffines liquides sont des produits obtenus en raffinerie à partir du pétrole.

La quantité totale de paraffines et cires utilisées en France est obtenue à partir du bilan de l'énergie publié annuellement par le SDES [25].

### Emissions de CO<sub>2</sub>

Le facteur d'émission de CO<sub>2</sub> appliqué pour l'utilisation de paraffines et de cires provient des lignes directrices du GIEC de 2006 [654]. Ce facteur d'émission est composé de plusieurs paramètres :

FE  $CO_2$  = CC lubricant x ODU lubricant x masse molaire  $CO_2$  / masse molaire C  $O\dot{u}$ :

CC lubricant : contenu carbone des lubrifiants (valeur GIEC par défaut = 20 kg C/GJ)

ODU lubricant : taux d'oxydation pendant l'utilisation (valeur GIEC par défaut = 20 %)

masse molaire  $CO_2$ : 44 g/mol masse molaire C: 12 g/mol

Le facteur d'émission utilisé est donc de 14,7 kg  $CO_2/GJ$ , et il est converti en kg  $CO_2/t$  de produit à partir du PCI de la paraffine.

# 4.5.2.3 Autres (2D3)

### 4.5.2.3.1 Utilisation de solvants (2D3-1)

# Dégraissage et nettoyage à sec

Pour le dégraissage des surfaces, l'activité correspond aux consommations totales de solvants (neufs + recyclés). Les taux de recyclage et d'émissions des solvants sont connus pour quelques années [113, 683]. Des interpolations sont faites pour les années manquantes.

Pour le nettoyage à sec, le perchloroéthylène (PER) est le solvant le plus utilisé mais de nouveaux solvants hydrocarbonés commencent à pénétrer le marché français depuis les années 2000 (hydrocarbures, glycol, éther, etc.).

Les consommations de PER pour ce secteur sont déduites des ventes totales en France jusqu'en 2013. A partir de 2014, une estimation des consommations est réalisée en se basant sur la mise en œuvre de l'arrêté d'interdiction d'implantation de nouvelles machines au PER dans les locaux contigus à des commerces ou des habitations (98 % des installations) et de l'interdiction totale d'utilisation à partir de 2022 [750]. Trois types de machines sont employés (i.e. machines à circuit ouvert, machines à circuit fermé et machines à circuit fermé nouvelle génération).

# Application de peinture

Pour les secteurs du prélaquage et de la peinture automobile, il existe respectivement une dizaine et une quinzaine d'installations en France pour lesquelles les quantités de solvants mis en œuvre et les émissions associées sont connues à partir des déclarations des industriels [19]. Ces données permettent de prendre en compte les efforts de réduction progressivement mis en place par ces deux secteurs.

Les activités des autres secteurs industriels considérés sont définies à partir des données statistiques de la profession [111] et de données statistiques nationales [684, 685] (productions et imports/exports par type de peinture). Les usines sont trop nombreuses et les activités trop diverses pour les étudier individuellement. Toutefois, l'étude des déclarations de rejets annuels [19] de deux cents entreprises

permet d'estimer la part des solvants non émis. Cette proportion est interpolée entre 1995 et 2004, année à partir de laquelle les plans de gestion des solvants deviennent exploitables dans les déclarations.

Les consommations domestiques de peintures sont estimées par le traitement des statistiques de la FIPEC [111] et des statistiques nationales [684, 685]. Les teneurs en solvants des différents produits sont déterminées en collaboration avec les industriels [112].

Les facteurs d'émission sont définis en fonction des concentrations en solvants pour chaque type de peinture. Ces teneurs sont revues régulièrement avec la profession pour prendre en compte l'évolution des contenus en solvants, notamment suite à l'application de la Directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

### Fabrication et mise en œuvre de produits chimiques

Des solvants ou des COVNM ayant certaines caractéristiques physico-chimiques (pentane comme agent d'expansion dans le polystyrène, styrène comme agent réactif de réticulation dans la transformation du polyester) sont utilisés lors de la production de chacun des produits considérés dans cette section.

En ce qui concerne la mise en œuvre de produits chimiques, la production ou la mise en œuvre de polyester, de PVC, de polyuréthane, de mousse de polystyrène, les activités (quantités de produits consommées) proviennent des statistiques nationales de production, de consommation, d'import et d'export [53, 115, 351, 686, 749, 974].

Pour la fabrication d'encres, peintures et colles, la même méthodologie est utilisée. Les données d'activité proviennent des statistiques nationales [111, 351].

En ce qui concerne les productions de pneumatiques et la mise en œuvre de caoutchouc, les activités sont disponibles auprès de la profession [116].

Les consommations de solvants utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques proviennent d'une enquête auprès des professionnels du secteur [117] et des déclarations annuelles des rejets des industriels [19].

Les émissions de  $CO_2$  liées à la consommation de gel hydroalcoolique ont été ajoutées. Celles-ci sont estimées à l'aide de données statistiques [685] et [1215], ainsi que d'un facteur d'émission estimé pour le gel hydroalcoolique.

La consommation de solvants utilisés dans la fabrication de supports adhésifs ainsi que les émissions découlent directement du traitement des déclarations annuelles de rejets des industriels [19] (consommation de solvants déclarée ou déduite de la production de l'usine).

En ce qui concerne la fabrication et la mise en œuvre des autres produits chimiques (en chimie fine et parachimie), quatre sous-secteurs sont définis :

- la production de produits à l'origine d'émissions de COVNM de la chimie fine hors pharmacie,
- l'extraction des arômes alimentaires ou de parfumerie,
- la production de savons et détergents à l'origine d'émissions de particules,
- diverses activités difficilement classables dans un secteur particulier.

Pour les procédés émetteurs de COVNM, les émissions sont déterminées à partir des déclarations annuelles de rejets des industriels [19] depuis 2004. Pour les années antérieures, les émissions sont estimées site par site suivant les activités, le niveau observé en 2004 et la mise en place de système de traitement des émissions de COVNM. Pour les procédés émetteurs de particules, les activités proviennent des statistiques publiées par l'UIC [118] et les émissions sont calculées à partir d'un facteur d'émission.

# Autres utilisations de solvants (émissions rapportées sous le code 2.G.4)

En ce qui concerne les secteurs de l'imprimerie (i.e. offset avec sécheur, édition, emballages souples et emballages métalliques), les activités proviennent des statistiques de production d'encre [111] qui sont traitées afin d'obtenir les consommations françaises. Les déclarations annuelles des industriels sont aussi considérées afin de prendre en compte les techniques mises en place spécifiquement pour réduire les émissions [19].

L'activité du secteur de l'extraction d'huiles comestibles et non comestibles est basée sur les données fournies par PROLEA jusqu'en 2004 [124], puis sur les déclarations annuelles des industriels à partir de 2004 [19].

Pour les secteurs de la protection du bois, de l'application de colles et de l'enduction de fibres de verre, les consommations des différents produits ainsi que leurs caractéristiques sont déduites des données fournies par les industriels [19, 50 et 111].

Pour le secteur de l'usage domestique de solvants (hors produits pharmaceutiques), l'activité provient des productions [968], des imports et des exports [685] permettant de déduire les consommations des différents produits domestiques.

Pour le secteur de l'usage domestique de produits pharmaceutiques, l'activité est représentée par la population [96].

#### Emissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> traduisent la transformation du carbone contenu dans les émissions de COVNM en CO<sub>2</sub> ultime.

Cette conversion se fait sur la base de la teneur en carbone calculée à partir de la spéciation des COVNM, c'est-à-dire en fonction des substances émises par sous-secteur. La teneur en carbone globale des émissions de COVNM induites via cette nouvelle méthodologie est proche de 70 % sur toute la période et est cohérente avec les valeurs par défaut des lignes directrices 2006 du GIEC (50-70 %) [772].

Pour les sous-secteurs du nettoyage à sec et du dégraissage de surface, les teneurs en carbone sont respectivement estimées à environ 15 % et 27 %. Concernant l'application de peinture, les teneurs en carbone varient entre 70 % et 90 % selon le sous-secteur.

Les principales réductions d'émissions ont eu lieu dans le secteur de l'application de peinture (grâce à une baisse de l'activité et une réduction de la teneur en solvant des peintures), du dégraissage et du nettoyage à sec (amélioration du recyclage et renouvellement des matériels). La mise en place de deux directives européennes a fortement contribué à réduire les émissions de COVNM:

- ➢ la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. Cette directive, (abrogée et reprise en annexe de la directive 2010/75/UE depuis 2014), limite les émissions diffuses et canalisées d'une vingtaine d'activités industrielles ou artisanales (application de revêtement, nettoyage à sec, dégraissage des métaux, etc.),
- ▶ la directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules et modifiant la directive 1999/13/CE. Cette directive limite le taux de solvant contenu dans les peintures bâtiment et réparation automobile. Une réduction en deux étapes a eu lieu, la première en 2007 et la seconde en 2010.

### 4.5.2.3.2 Autres (2D3-4)

### Oxydateur de COVNM

Les données issues des déclarations des industriels permettant d'estimer la quantité de COVNM détruits transformés en CO<sub>2</sub> par oxydation sont de deux types :

- des plans de gestion de solvants (PGS);
- ou directement des émissions de CO<sub>2</sub> issues de l'oxydation des COVNM déclarées en dehors des PGS [19].

Pour les sites industriels fournissant un PGS, les informations du champ O5 (solvants détruits par un système de traitement) sont considérées en écartant les traitements par absorption, par adsorption et par condensation qui n'entraînent pas d'émissions de CO2.

Depuis l'année 2013, toutes les informations sont disponibles et sont prises en compte. Entre 2004 et 2012, les données des PGS sont disponibles et la part de destruction (incinération/oxydation) par rapport au 05 déclarés est supposée équivalente à celle de 2013. Avant 2004, les données de la dernière année disponible (2004) sont reportées faute d'information disponibles à ce jour.

A partir de 2013, les émissions de CO<sub>2</sub> liées à l'oxydation de COVNM déclarées directement par les sites industriels sont prises en compte. Dans ce cas, la première approche par le PGS n'est plus mise en œuvre pour ces sites afin d'éviter les doubles-comptes.

Il est considéré qu'il n'y a pas d'oxydateur de COVNM en Outre-mer.

### Emissions de CO2

La destruction par oxydation ou incinération de COVNM est à l'origine d'émissions de CO<sub>2</sub> car les composés organiques sont oxydés et convertis en CO<sub>2</sub>.

Cette conversion se fait sur la base de la teneur en carbone calculée à partir de la spéciation en COVNM, c'est-à-dire en fonction des substances émises par sous-secteur. La teneur en carbone globale des émissions de COVNM induites via cette nouvelle méthodologie est proche de 70 % sur toute la période et est cohérente avec les valeurs par défaut des lignes directrices 2006 du GIEC (50-70 %) [772].

#### Utilisation d'urée

Cette section concerne les émissions de CO<sub>2</sub> induites par l'utilisation d'urée au sein de plusieurs applications:

- Utilisation d'urée par les systèmes de traitement des NOx (déNOx) de type SCR (Réduction sélective catalytique) par certaines centrales thermiques,
- Utilisation d'urée par les systèmes de traitement des NOx de type SCR par les véhicules routiers,
- Utilisation d'urée par les systèmes de traitement des NOx de type SNCR (Réduction non catalytique sélective) par les usines d'incinération de déchets non dangereux,
- Utilisation de l'urée dans le secteur industriel notamment pour la fabrication de matériaux thermodurcissables, d'adhésifs, etc.

La partie relative aux émissions provenant de la production d'urée est traitée dans une section spécifique (2B).

La partie relative aux émissions provenant de l'utilisation d'urée dans le secteur agricole est également traitée dans une section spécifique.

# Emissions de CO2

La méthode est de rang GIEC 1 à 3 selon les sous-secteurs.

A. Utilisation d'urée par les centrales thermiques

Certaines centrales thermiques utilisent de l'urée via leur système de traitement des NOx (déNOx) de type SCR (Réduction sélective catalytique). En 2021, quatre sites sont concernés en France métropolitaine et un seul en Outre-mer. Sur les années 2010 à 2012, une seule centrale thermique en France métropolitaine consommait de l'urée et quatre en Outre-mer. Les données de consommation

d'urée et les émissions de CO<sub>2</sub> associées sont connues, pour les centrales thermiques qui en consomment, via leur déclaration annuelle de polluants [19] dans le cadre du SEQE.

Compte tenu du nombre limité de sites, le facteur d'émission ne peut pas être communiqué dans la base de données OMINEA.

B. Utilisation d'urée par les véhicules routiers

Les systèmes de post-traitement utilisés pour réduire les émissions de  $NO_X$  dans le transport routier utilisent une solution aqueuse d'urée en tant qu'agent réducteur. Ils sont utilisés sur les véhicules lourds (y compris bus et cars) à partir de la norme Euro V ainsi que sur les véhicules légers à partir de la norme Euro 6. L'urée a un type chimique de  $(NH_2)_2CO$  et quand il est injecté en amont d'un catalyseur d'hydrolyse dans la ligne d'échappement, la réaction suivante a lieu :

$$(NH_2)_2CO + H_2O \rightarrow 2NH_3 + CO_2$$

L'ammoniac formé par cette réaction est le principal agent qui réagit avec les oxydes d'azote afin de les réduire en azote. Cependant, cette équation d'hydrolyse conduit également à la formation de dioxyde de carbone qui est libéré dans l'atmosphère.

Les spécifications de solution d'urée disponible dans le commerce pour les catalyseurs SCR pour les sources mobiles sont réglementée par la norme DIN 70070, qui précise que l'urée doit être en solution aqueuse à une teneur de 32,5 % en poids et une densité de 1,09 g/cm<sup>3</sup>.

La consommation d'urée est estimée à partir de la consommation de carburant des véhicules avec les hypothèses suivantes [999, 730] :

Véhicules Euro 6 : entre 0,75 litre et 3 litres pour 1000 km

Véhicules EURO V SCR: consommation d'urée = 6 % de la consommation de carburant

Véhicules EURO VI (tous SCR) = 3,5 % de la consommation de carburant.

Le facteur d'émission de 23,8 kg CO<sub>2</sub>/t urée [999] est alors utilisé.

C. Utilisation d'urée par les usines d'incinération de déchets non dangereux

Plus de 90 % des UIDND sont équipées d'un système d'abattement des NOx. Ils sont essentiellement de type SNCR et SCR. Ces systèmes utilisent soit de l'urée, soit de l'ammoniac (le plus souvent sous forme dissoute) soit de l'acide cyanhydrique. Cependant, faute d'information, on suppose que la totalité de ces systèmes utilise de l'urée (hypothèse majorante pour les émissions de CO<sub>2</sub>).

La consommation d'urée est déterminée à partir de la quantité de déchets incinérés dans les UIDND et d'une quantité moyenne d'urée consommée par tonne de déchets incinérés (4 kg/t) [643].

Les facteurs d'émission de  $CO_2$  exprimés en kg  $CO_2/t$  urée sont disponibles dans la base de données OMINEA (déterminé par bilan massique).

D. Autres utilisations de l'urée

L'urée est également consommée pour d'autres usages, notamment au niveau industriel. En effet, l'urée est employée pour l'élaboration de matériaux plastiques thermodurcissables (résines uréeformol, etc.), d'adhésifs contenant méthanal et mélamine, etc.

La consommation d'urée pour les autres usages est calculée à partir de l'équation suivante :

Consommation urée autres usages = Production (cf. section spécifique) + Importation [644] - Exportation [644] - Consommation des autres secteurs connus (utilisation d'urée par centrales thermiques, par les véhicules routiers, par les usines d'incinération de déchets non dangereux et par l'agriculture).

Les facteurs d'émission de  $CO_2$  exprimés en kg  $CO_2/t$  urée sont disponibles dans la base de données OMINEA (déterminé par bilan massique).

# 4.5.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 2D).

Les incertitudes associées à cette catégorie sont liées au caractère diffus des émissions et de la multiplicité des composés et secteurs entrant en compte.

Ainsi, l'incertitude concernant l'activité est estimée à 15 % pour le CO₂ et 20 % pour le CH₄ et le N₂O. Concernant les facteurs d'émission, l'incertitude est de 40 % pour le CO<sub>2</sub> et 100 % pour le CH<sub>4</sub> et le  $N_2O$ .

Ces incertitudes sont basées sur l'avis des experts sectoriels.

La cohérence temporelle est respectée, les méthodologies utilisées étant appliquées sur toute la période.

# 4.5.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

# 4.5.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 2D

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	2 051	1 920	1 963	1 813	1 605	1 696	1 487	1 284	1 351	1 341	1 253	1 261	1 325	1 179	1 193	1 001	1 113	1 012	1 070	0
Nouveau	kt CO2e	1 054	1 057	1 120	1 106	959	1 171	1 008	905	970	934	880	953	982	885	920	718	792	705	719	1 007
Différence	kt CO2e	-997	-863	-843	-707	-646	-525	-479	-380	-381	-406	-373	-308	-342	-294	-272	-283	-321	-307	-351	+1 007
Difference	%	-49%	-45%	-43%	-39%	-40%	-31%	-32%	-30%	-28%	-30%	-30%	-24%	-26%	-25%	-23%	-28%	-29%	-30%	-33%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

Des recalculs des émissions de CO<sub>2</sub> ont été réalisés pour les secteurs suivants.

# 4.5.5.1 Utilisation de lubrifiants (2D1)

# Description des recalculs

La population (MT, DOM et TOM) ainsi que la consommation de lubrifiants 2 temps (énergétique) ont été mises à jour sur toute la série temporelle.

# Raison et justification

Amélioration de la cohérence temporelle.

### 4.5.5.2 Utilisation de paraffines (2D2)

# Description des recalculs

La population (MT, DOM et TOM) a été mise à jour sur toute la série temporelle.

# Raison et justification

Amélioration de la cohérence temporelle.

# 4.5.5.3 Autres (2D3)

#### 4.5.5.3.1 Utilisation de solvants (2D3-1)

### Description des recalculs

Pour la production de produits pharmaceutiques : les émissions liées à la consommation de gel hydroalcooligues ont été ajoutées sur toute la série temporelle.

Pour l'activité peinture, la méthodologie sur l'estimation des productions de peinture a été mise à jour à partir de 2008.

De plus, suite à une recommandation de la revue CCNUCC de 2022, les émissions indirectes de CO2 issues des émissions de COVNM des solvants sont comptabilisées en tant qu'émissions indirectes de CO2 désormais (hors code CRF), alors qu'elles étaient prises en compte dans le CRF 2D3 dans l'édition précédente, expliquant la baisse globale des émissions malgré le recalcul des émissions explicité cidessus. Pour observer la hauteur de ce transfert d'émissions, se référer au Chapitre 9 sur les émissions indirectes de CO2 et N2O.

### Raison et justification

Amélioration de l'exhaustivité.

4.5.5.3.2 Autre (2D3-4)

### Description des recalculs

### Oxydateur de COVNM

Les données des flux O1 (émissions canalisées) et O5 (solvants détruits par un équipement) des Plans de Gestion de Solvants (PGS) ont été mises à jour jusqu'à 2013

#### Utilisation d'urée

Aucun changement.

### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude et de la cohérence temporelle.

# 4.6 Industrie électronique (CRF 2E)

L'industrie des semi-conducteurs utilise des HFC, PFC,  $SF_6$  et  $NF_3$  lors de la gravure des plaques de silicones et des dépôts en phase gazeuse dans les chambres CVD (Chemical Vapor Deposition). Les gaz fluorés peuvent également être utilisés lors de la fabrication de panneaux photovoltaïques.

# 4.6.1 Caractéristiques de la catégorie

# 4.6.1.1 Fabrication de semi-conducteurs (2E1)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Il existe moins d'une dizaine de sites de production de semi-conducteurs en France métropolitaine. A noter que ce secteur est le seul en France à consommer et émettre du NF<sub>3</sub>.

L'industrie des semi-conducteurs s'est engagée à réduire de 10 % ses émissions en 2010 par rapport à 1995 en optimisant les consommations et en mettant en place des systèmes de traitement. Cet objectif a été atteint, la réduction des émissions exprimées en  $CO_2$  équivalent ayant été supérieure à 40 %.

Différents gaz fluorés sont utilisés: HFC-23, CF<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>F<sub>6</sub>, C<sub>3</sub>F<sub>8</sub>, SF<sub>6</sub> et NF<sub>3</sub>.

# 4.6.1.2 Fabrication d'écrans plats (2E2)

Il n'existe pas en France d'usine de production d'écran plat consommant des gaz fluorés.

### 4.6.1.3 Fabrication de panneaux photovoltaïques (2E3)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Une seule usine de production de panneaux photovoltaïques a consommé des PFC (CF<sub>4</sub>) en France de 1992 à 2011. A partir de 2012 le CF<sub>4</sub> a été substitué et n'est plus utilisé.

Les émissions sont rapportées dans le CRF 2E1.

# 4.6.1.4 Fluides de transfert de chaleur (2E4)

Le C<sub>6</sub>F<sub>14</sub> est utilisé comme fluide de transfert de chaleur dans certaines applications commerciales et électroniques.

Ces émissions sont rapportées avec les émissions de solvants et des applications médicales et cosmétiques dans la rubrique 2G2 « Solvents Medical and other use of PFCs » de la table CRF Table2(II)B-Hs2. Les émissions sont rapportées en  $CO_2e$ .

# 4.6.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant :

https://www.citepa.org/fr/ominea/

### 4.6.2.1 Fabrication de semi-conducteurs (2E1)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2a.

Le SITELESC, syndicat regroupant les fabricants de semi-conducteurs, a réalisé annuellement une enquête sur les consommations et les émissions de gaz fluorés des installations jusqu'en 2014 [213]. Depuis 2014, les émissions et données d'activités sont transmises directement par les industriels.

Les facteurs d'émission induits pour chaque type de gaz fluorés sont calculés comme étant le rapport émissions/consommations.

### 4.6.2.2 Fabrication de panneaux photovoltaïques (2E3)

Les émissions et consommations de CF<sub>4</sub> du site de production de panneaux photovoltaïques proviennent des déclarations de l'exploitant de 2007 à 2011 [19]. Les émissions ont été estimées à partir d'un facteur d'émission appliqué aux consommations ne prenant pas en compte l'utilisation de dispositif de destruction ou de capture/récupération des gaz. Les consommations et les émissions pour les années antérieures à 2007 ont été estimées à partir d'informations sur les productions.

# 4.6.2.3 Fluides de transfert de chaleur (2E4)

Cf. CRF 2G2, chapitre 4.8.1.2.

# 4.6.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 2E).

L'incertitude estimée pour l'activité liée à la catégorie 2E est de 10 %, basée sur l'avis des experts sectoriels.

Les incertitudes sur les facteurs d'émission dépendent du type de gaz fluorés utilisés et proviennent des lignes directrices du GIEC 2006 (Vol 3 Chap 6 table 6.9). Elles sont respectivement égales à 100 %, 30 %, 300 % et 70 % pour les HFC, les PFC, le SF<sub>6</sub> et le NF<sub>3</sub>.

# 4.6.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Comme le stipule le processus QA/QC relatif à la fabrication de semi-conducteurs, seules les émissions de gaz fluorés à des fins de productions de semi-conducteurs sont estimées dans cette catégorie (2E1) et distinguées des substances utilisées comme SAO (substances appauvrissant la couche d'ozone).

La France a participé en 2013/2014 à des échanges de revue bilatérale avec l'Allemagne sur l'inventaire des émissions de gaz fluorés. Lors de ces échanges, de multiples questions ont été posées concernant les grands principes de l'inventaire (complétude, cohérence, transparence). Ainsi, les principes d'assurance qualité ont été contrôlés à travers cette revue croisée. Suite à ces échanges, certaines améliorations et corrections ont pu être effectuées.

Le Citepa contrôle chaque année s'il y a de nouveaux sites de production créés à partir du registre déclaratif français [19].

### 4.6.5 Recalculs

### Impact des recalculs du CRF 2E

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancien	kt CO2e	303	387	694	442	427	339	319	198	220	249	159	100	97	82	108	131	105	101	97
Nouveau	kt CO2e	303	387	694	442	427	339	319	198	220	249	159	100	97	82	108	131	105	101	97
Différence —	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dillerence —	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

# 4.6.5.1 Fabrication de semi-conducteurs (2E1)

# Description des recalculs

Pas de recalcul.

# 4.6.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration prévue.

# 4.7 Consommations d'halocarbures et SF6 (CRF 2F)

Cette section inclut les émissions de HFC liées à l'utilisation de ces substances comme produits à part entière. Les émissions de gaz fluorés se concentrent en grande majorité dans cette section (en comparaison des CRF 2B9, 2E et 2G).

# 4.7.1 Caractéristiques de la catégorie

Les secteurs émetteurs de gaz fluorés sont nombreux. La climatisation/réfrigération est le secteur le plus contributeur aux émissions de gaz fluorés. En 2021 (voir figure ci-dessous) il représente 84% des émissions totales  $CO_2$  équivalentes de gaz fluorés en France métropolitaine. Le secteur des aérosols (techniques et pharmaceutiques) est le deuxième contributeur, pour environ 4,4%.

Figure 85 : Répartition sectorielle des émissions CO₂ équivalentes de gaz fluorés en 2021 (France métropolitaine)




Figure 86 : Répartition sectorielle des émissions CO<sub>2</sub> équivalentes de gaz fluorés en 2021 hors secteur climatisation/réfrigération (France métropolitaine)





Figure 87 : Evolution des émissions de gaz fluorés de 1990 à 2021 (France métropolitaine, en Gg CO2e)



La figure ci-dessus présente l'évolution des émissions de gaz fluorés par grand secteur. Du fait du remplacement des CFC et HCFC par les HFC, la part du secteur froid et climatisation a été en forte croissance depuis les années 90. Relativement stables de 2012 à 2016les émissions de ce secteur sont en nette décroissance depuis 2017. Cela s'explique principalement par l'application de réglementations qui ont conduit à l'utilisation de fluides frigorigènes à faible PRG. Les émissions de R-134a du secteur climatisation mobile ont ainsi été fortement réduites du fait du renouvellement progressif du parc automobile vers des systèmes utilisant le HFO-1234yf (PRG = 4, hors inventaire). Le règlement (EU) 517/2014 a mis en place des interdictions d'usage des HFC à fort PRG et une restriction des quantités totales de HFC autorisées à être mises sur le marché européen, ce qui a conduit à l'arrêt de l'utilisation de certains HFCs à fort PRG tels que le R-404A dans les nouvelles installations de réfrigération et à un usage grandissant de fluides frigorigènes à bas PRG dans la plupart des secteurs du froid et de la climatisation.

# 4.7.1.1 Air conditionné et réfrigération (2F1)

Tableau 68 : Substances pour lesquelles le secteur 2F1 est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous- secteur	Substance -		Niveau		Evolution		
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)		
2F1	HFC	12 <sup>ème</sup>	2,2%	<b>7</b> ème	4,4%		

Les HFC sont utilisés comme fluides frigorigènes dans différents types d'équipements de réfrigération et de climatisation. Les émissions de HFC sont estimées dans le cadre d'un inventaire de l'ensemble des fluides frigorigènes en France et, étant donné les statistiques disponibles en France, huit grands secteurs d'équipements sont considérés :

- Les applications domestiques,
- > La réfrigération commerciale,
- Les transports frigorifiques,
- Le froid industriel,
- La climatisation fixe,
- Les groupes refroidisseurs à eau,
- Les pompes à chaleur résidentielles,
- Et la climatisation embarquée.

Ces huit grands secteurs sont décomposés en sous-secteurs d'équipements.

Quatre sources d'émissions sont à considérer :

- Les émissions à la charge des équipements,
- Les émissions pendant la durée de vie des équipements (émissions fugitives, lors des opérations de maintenance et de retrofit),
- Les émissions en fin de vie des équipements, lors de leur démantèlement,
- Les émissions liées à la gestion de conteneurs de fluides frigorigènes utilisés pour la charge ou la maintenance des équipements.

Tous les fluides frigorigènes utilisés par sous-secteur sont pris en compte. Une fois les émissions calculées par fluide d'usage (ou fluides commerciaux), elles sont décomposées par fluide primaire, en fonction de la composition exacte des mélanges (HFC-32, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, de HFC-152a et de certains HFO, hydrocarbures (HC) ou CO<sub>2</sub>).

Au cours du temps, plusieurs réfrigérants ont été utilisés dans les équipements de climatisation et réfrigération : les substances appauvrissant la couche d'ozone (CFC et HCFC) ont été progressivement remplacées par les HFC. Certains HFCs ayant des valeurs de PRG élevées, ils sont amenés à être remplacés par les HFO (HFC à bas PRG) ou par d'autres fluides frigorigènes non fluorés ayant un plus faible impact sur le climat.

Les graphiques suivants détaillent les contributions sectorielles, en 2021, aux émissions de HFCs primaires de cette catégorie.





Figure 88 : Distribution des émissions de HFC en CO₂e du CRF 2F1 en 2021 (périmètre France UE)

Figure 89 : Contribution des secteurs aux émissions de HFC en CO₂e de la catégorie CRF 2F1 en 2021 (périmètre France UE)



source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023

analyse\_froid&clim.xls/bilan


Parmi les fluides frigorigènes utilisés par les secteurs du froid et de la climatisation se trouvent des HFC purs et des mélanges de HFC. Les PRG des principaux mélanges sont les suivants :

Tableau 69: Composition et PRG (4ème et 5ème AR) des principaux mélanges de HFCs

Málangos			Composition			PRG		
Mélanges	HFC-32	HFC-125	HFC-134a	HFC-143a	HFC-152a	AR4	AR5	
R-404A		44%	4%	52%		3 922	3 943	
R-407C	23%	25%	52%			1 774	1 624	
R-410A	50%	50%				2 088	1 924	
R-507		50%		50%		3 985	3 985	
R-417A		46,6%	50%			2 346	2 127	
R-422A		85%	11,5%			3 143	2 847	
R-422D		65,1%	31,5%			2 729	2 473	
R-427A	15%	25%	50%	10%		2 138	2 024	
R-407A	20%	40%	40%			2 107	1 923	
R-407F	30%	30%	40%			1 825	1 674	
R-448A	26%	26%	21%			1 386	1 273	
R-450A			42%			601	547	
R-452A	11%	59%				2 139	1 945	

Les graphiques suivants présentent l'évolution des quantités de HFC contenues dans les équipements neufs puis celle de la banque, soit les quantités contenues dans les équipements en fonctionnement (le parc d'équipements).

Figure 90 : Évolution du besoin en HFC pour les équipements neufs (périmètre France UE)



L'évolution du besoin en HFC pour les équipements neufs pour l'ensemble des secteurs de la réfrigération et de la climatisation a montré une forte augmentation de la demande, jusqu'en 2002, à la suite de l'interdiction progressive des CFC et des HCFC. La tendance décroissante s'explique ensuite par la réduction des charges des équipements avec, notamment, l'introduction des systèmes indirects en froid commercial et industriel mais aussi en climatisation automobile. En 2008 et 2009, les quantités de HFC-134a chargées ont fortement diminué particulièrement dans la climatisation automobile, en raison de la diminution de la production des véhicules particuliers et utilitaires légers en France et de la tendance à la réduction des charges nominales des véhicules. A partir de 2017, la baisse de la demande du HFC-143a s'explique par la diminution du nombre d'installations neuves du froid commercial au R-404A étant donné les interdictions posées par le règlement (EU) 517/2014. La baisse de la demande du HFC-134a est majoritairement due à l'arrêt de l'utilisation du R-134a dans les climatisations mobiles des véhicules neufs particuliers depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2017 (règlement 2006/40/CE). L'augmentation du R-32 provient principalement de l'arrêt de l'utilisation du R-404A au profit de l'utilisation des mélanges à plus bas PRG tels que le R-407A, le R-407F ou le le R-448A qui peuvent aussi être utilisés pour le rétrofit des installations du froid et, depuis 2019, par le remplacement du R-410A par le R-32 dans certains équipements de climatisation à air.




Figure 91 : Évolution de la banque, soit des quantités de gaz contenues dans les équipements en fonctionnement (périmètre France UE)

Source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023

Graph\_2F1.xlsx/GazF

Le HFC-134a est le fluide frigorigène le plus présent dans les installations de réfrigération et de climatisation en fonctionnement, qu'il soit utilisé seul ou en mélange. Il est principalement utilisé dans le secteur de la climatisation embarquée mais il n'est plus autorisé dans les véhicules particuliers mis sur le marché européen depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2017. En froid domestique, la banque de R-134a est également en forte réduction depuis 2007 en raison du renouvellement progressif des équipements vers le R-600a (qui est, depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2015, le seul fluide frigorigène autorisé à être mis sur le marché européen dans les équipements de froid domestique). La banque du HFC-143a est la plus élevée car il compose majoritairement le R-404A

# 4.7.1.2 Mousses isolantes (2F2)

En 2021, ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Les HFC se sont substitués aux HCFC au début des années 2000 à la suite de l'interdiction de l'usage de ces derniers. Les applications principales sont les suivantes :

- Chauffe-eau,
- > Isolation des bâtiments,
- > Transport frigorifique.

Il existe deux familles de mousses : les mousses à alvéoles fermées et les mousses à alvéoles ouvertes. Parmi les mousses à alvéoles fermées, deux types sont considérés : les mousses alvéolaires de type polyuréthane PU (panneau continu ou discontinu, polyuréthane projeté - Spray Polyurethane Foam ou SPF, etc.) et les mousses alvéolaires de type polystyrène extrudé (XPS). En France, deux types de mousses à alvéoles ouvertes ont été ou sont utilisées (les mousses à composant unique OCF et les mousses à peau intégrée PU mises en œuvre notamment dans le secteur automobile pour la production de pièces moulées en polyuréthane telles que les volants ou les boîtes de vitesse).

Différents types de HFC sont utilisés en fonction du secteur d'application et de la famille de mousse. Le tableau suivant récapitule les agents d'expansion par secteur en France, les bâtiments incluant les mousses alvéolaires de type polystyrène extrudé et polyuréthane (SPF et panneau sandwich) :

Agent d'expansion	Chauffe- eau	Bâtiment	Transport frigorifique	OCF	Automobile	Production de systèmes polyuréthane
HFC-134a		х		Х		x
HFC-227ea		х	Х		Х	x
HFC-365mfc		Х	Х		Х	х
HFC-152a		Х				
HFC-245fa	х	Х	Х			x
HC	Х	Х	Х	Х	Х	
HFO-1233zd						х
HFO-1234ze	Х	Х				
HFO-1336mzz						Х
CO <sub>2</sub>		Х				

Depuis 2009, il n'y a plus d'émission de HFC associée aux mousses OCF après l'interdiction de mise sur le marché des HFC dans ce type d'application par le règlement n° 842/2006/CE relatif aux gaz fluorés.

Les émissions de HFC ont lieu lors de la fabrication, pendant la durée de vie des équipements et en fin de vie. Les émissions en fin de vie sont apparues depuis 2015 dans le secteur des chauffe-eaux.

Les émissions de HFC des formulateurs de systèmes polyuréthane sont également prises en compte.

Des HFC à très bas PRG (HFO), appelés fluides de 4ème génération, sont utilisés depuis peu dans ce secteur en remplacement des HFC. Les ventes de HFC à fort PRG (HFC-245fa et mélange HFC-365mfc/HFC-227ea) utilisés dans les applications autres que les mousses en polystyrène extrudé (XPS) sont en baisse depuis 2018, du fait de la prochaine interdiction de mise sur le marché en 2023 des mousses contenant des HFC dont le PRG est supérieur ou égal à 150 par la réglementation F-gas n° 517/2014. De même, l'interdiction de mise sur le marché de mousses en polystyrène extrudé utilisant des HFC de PRG supérieur ou égal à 150 depuis le 1er janvier 2020 explique l'arrêt de l'utilisation du HFC-134a dans cette application en France depuis 2018.

Il est considéré qu'il n'y a pas de HFC utilisés dans les territoires d'Outre-mer pour ces secteurs.

# 4.7.1.3 Extincteurs (2F3)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé en 2021.

Les HFC sont utilisés depuis le milieu des années 1990 en remplacement des CFC et HCFC qui ont été interdits. Deux types de HFC sont consommés : le HFC-227ea en très grande majorité et le HFC-23. Les quantités de HFC vendues dans cette application sont en diminution depuis le milieu des années 2000. Trois sources d'émissions sont à considérer :

- > Les émissions à la production correspondant aux pertes à la charge de l'extincteur,
- Les émissions pendant la durée de vie comprenant les émissions sur feux et les émissions intempestives,
- > Les émissions en fin de vie des équipements tenant compte du recyclage.

### 4.7.1.4 Aérosols (2F4)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé en 2021.

Deux catégories d'aérosols propulsés aux HFC sont distinguées :

- Les aérosols dits « techniques » : cette catégorie comprend diverses applications singulières où, pour des raisons techniques et de sécurité, les HFC sont utilisés dans les aérosols. Il s'agit par exemple des dépoussiérants informatiques, insecticides, graisses, etc...
- Les aérosols pharmaceutiques (MDI Metered Dose Inhaler).

Les HFC ont remplacé, dans le milieu des années 1990, les CFC utilisés avant leur interdiction. Les HFC utilisés sont le HFC-134a et HFC-152a pour les aérosols techniques et le HFC-134a et HFC-227ea pour les aérosols pharmaceutiques.

Trois sources d'émissions potentielles sont à considérer :

- Les émissions à la charge en usine lors du conditionnement. Il existe en France un grand nombre de petits producteurs et conditionneurs pour les aérosols techniques et peu de sites producteurs de MDI,
- Les émissions à l'usage,
- Les émissions en fin de vie.

# 4.7.1.5 Solvants (2F5)

En 2021, ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Les solvants fluorés sont utilisés dans les applications suivantes :

- Construction aéronautique,
- Assemblage électronique,
- > Fabrication de matériel médical, etc.

Les HFC ont remplacé, dans le début des années 1990, les HCFC utilisés avant leur interdiction. Les HFC utilisés sont le HFC-4310mee, HFC-365mfc et, à degré bien moindre, le HFC-245fa. Un PFC, le  $C_6F_{14}$ , est également utilisé pour dissoudre les huiles et graisses fluorées.

Pour des raisons de confidentialité, les émissions de HFC des solvants sont rapportées en  $CO_2$ e avec les émissions de HFC-134a des fonderies de magnésium et les émissions de HFC-134a issues de la fabrication de caoutchouc synthétique dans la rubrique 2F5 « *Unspecified mix of HFCs* » de la table CRF *Table2(II)B-Hs2*.

De même, les émissions de  $C_6F_{14}$  des solvants sont rapportées en  $CO_2$ e avec les émissions des applications médicales et cosmétiques, des fluides de transfert de chaleur et autres applications techniques dans la rubrique 2G2 « Solvents Medical and other use of PFCs » de la table CRF Table2(II)B-Hs2.

Il est considéré qu'il n'y a pas de HFC utilisés dans les territoires d'Outre-mer.

# 4.7.1.6 Autres applications (2F6)

En 2021, ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Les HFC peuvent être utilisés comme diluant lors de la production de certains produits chimiques, et notamment de caoutchouc synthétique. Il existe 4 sites de production de caoutchouc synthétique en France mais un seul a utilisé des HFC jusqu'en 2015, du HFC-134a.

Pour des raisons de confidentialité, les émissions de HFC de cette application sont rapportées en CO<sub>2</sub>e avec les émissions de HFC-134a des fonderies de magnésium et les émissions des solvants dans la rubrique 2F5 « *Unspecified mix of HFCs* » de la table CRF *Table2(II)B-Hs2*.

# 4.7.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant

https://www.citepa.org/fr/ominea/

# 4.7.2.1 Air conditionné et réfrigération (2F1)

La méthode de calcul des émissions de HFC développée par le Citepa est basée sur les recommandations du GIEC, les améliorations apportées par les CES de MINES-ParisTech [207] et des travaux de thèse tels que [1153].

# Rappel des principes de l'Approche de niveau 2a

Dans le cas des réfrigérants, si les informations nécessaires sont disponibles (données par sous-application et facteurs d'émission spécifiques), les lignes directrices du GIEC recommandent d'utiliser, pour la réalisation des inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, une approche de Niveau 2a, approche détaillée par facteur d'émission. Cette méthode reconstitue la banque<sup>15</sup> de fluides frigorigènes par application, elle est dite « bottom-up », utilisant les données sur les marchés d'équipements, charges moyennes, fluides utilisés, durée de vie moyenne pour reconstituer le stock contenu dans les équipements puis calculer les émissions.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> La banque de fluides frigorigènes correspond aux quantités de fluides frigorigènes contenues dans les équipements formant le parc d'installations.

### Aperçu des lignes directrices

La méthodologie de Niveau 2a :

Prend en compte l'élimination ou la diminution progressive des CFC et des HCFC dans le calendrier du Protocole de Montréal ou dans les régulations nationales ou régionales, afin d'établir le choix fluide frigorigène pour toutes les applications ;

Définit la charge générale de fluide frigorigène et la durée de vie de l'équipement par sous application ; Définit les facteurs d'émission pour la charge de fluide frigorigène, pendant le fonctionnement, la maintenance et la fin de vie.

Pour calculer les émissions au cours de la durée de vie de l'équipement, il est nécessaire de dériver le stock total de l'équipement indépendamment de leur année. En faisant cela, la banque de réfrigération est établie par sous application.

Afin d'obtenir une cohérence, il est suggéré de calculer le marché annuel des fluides frigorigènes à partir des quantités de fluides frigorigènes chargés dans l'équipement neuf et des quantités de fluides frigorigènes utilisés pour la maintenance du stock total d'équipements.

Pour prendre en compte toutes les émissions de fluides frigorigènes au cours de la vie des équipements, il est alors recommandé de tenir compte :

- des émissions à la charge des équipements (E\_charge) ;
- des émissions au cours de la durée de vie des équipements, issues des banques de fluides frigorigènes, pendant le fonctionnement et lors la maintenance des équipements, incluant les pertes accidentelles (E\_duree-de-vie);
- des émissions de fin de vie, lors de la mise au rebut de l'équipement (E\_fin-de-vie) ;
- des émissions liées à la gestion des conteneurs de fluides frigorigènes, notamment aux talons de charge résiduels (E\_conteneurs).

E\_Totales = E\_charge + E\_duree-de-vie + E\_fin-de-vie + E\_conteneurs

(1.2F1)

Les lignes directrices ne mentionnent pas les émissions liées aux retrofits<sup>16</sup> d'installations, qui peuvent être incluses dans les émissions au cours de la durée de vie.

Dans l'approche Tier2a, les facteurs d'émission sont appliqués aux données d'activité. Leur estimation peut se faire de différentes façons, selon les données disponibles et être spécifiques. Le GIEC met à disposition des gammes de facteurs d'émission.

### Mise en œuvre de l'approche de niveau 2a


La figure suivante présente la méthode de calcul mise en œuvre, à partir des recommandations du GIEC. Toutes les émissions au cours de la vie de l'équipement sont prises en compte. Les émissions sont calculées à partir :

- de paramètres permettant d'évaluer les données d'activité : statistiques de parc, marchés ou productions d'équipements, fluides frigorigènes utilisés, caractéristiques techniques (puissance frigorifiques, ratios de charge, etc.);
- et de facteurs d'émission. Le plus souvent, les facteurs d'émission sont établis par enquête de terrain auprès de fabricants de matériels, de personnels chargés de la maintenance des installations, par consultation des quantités consommées pour la maintenance des

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Un retrofit est une conversion d'un équipement utilisant un fluide frigorigène vers un autre fluide frigorigène, pour des raisons essentiellement liées à la réglementation.

équipements ou basés sur des avis d'experts. Les hypothèses retenues ont été comparées aux gammes de variations sectorielles fournies par les rapports du GIEC.



L'approche prend en compte les différents types d'émissions en fonction de la réalité du terrain : lieux de charges, types d'opérations se produisant au cours de la vie des équipements, mise en œuvre des obligations réglementaires, efficacité des filières de fin de vie.

# 4.7.2.2 Emissions à la charge

Les émissions à la charge correspondent aux pertes lors de la manipulation du fluide frigorigène au moment de la charge de l'équipement. Les lignes directrices recommandent de les calculer relativement aux quantités de fluides frigorigènes chargées dans les équipements neufs et d'un facteur d'émission par sous-secteur.

# EQUATION 7.12 SOURCES OF EMISSIONS WHEN CHARGING NEW EQUIPMENT $E_{charg\,e,\,t} = M_t \bullet \frac{k}{100}$

Where:

 $E_{charge, t}$  = emissions during system manufacture/assembly in year t, kg


 $M_t$  = amount of HFC charged into new equipment in year t (per sub-application), kg

k = emission factor of assembly losses of the HFC charged into new equipment (per sub-application), percent

Etant donné que celles-ci dépendent des lieux de charge des équipements, il est considéré que :

- Si les équipements sont chargés en usine (ex : climatiseur de type split), les émissions à la charge sont liées aux quantités d'équipements produites. La donnée d'activité (*Charge-produite*) est alors fonction de la production nationale d'équipements, de la charge moyenne et des fluides frigorigènes utilisés.
- Si les équipements sont chargés au moment de leur installation (ex : supermarché), soit « chargés sur site », les émissions à la charge sont liées aux quantités d'équipements installés, soit mis sur le marché. La donnée d'activité (charge-mise-sur-le-marché) est alors fonction du marché national d'équipements, de la charge moyenne et des fluides frigorigènes utilisés.
- O Dans certains cas particuliers, les équipements sont chargés d'usine et un complément de charge a lieu au moment de l'installation.

Le facteur d'émission (*EF\_charge*) est supposé plus faible pour les équipements chargés d'usine que pour les équipements chargés sur site pour lesquels une intervention manuelle est nécessaire.



Le modèle de calcul prend en compte ces trois possibilités : pour chaque sous-secteur doit être précisé, dans un tableau des modes de charge, le lieu de charge et la part du complément de charge rapportée à la charge initiale, le cas échéant. La charge de réfrigérant dans les équipements constitue

notamment une donnée essentielle car elle impacte à la fois les quantités mises sur le marché et les quantités totales de réfrigérants présents dans le parc français (banque).

EF\_charge: Facteur d'Emission à la charge

 $Charge_{produite}(I,j) = Equipment\_production(i) * Refrigerant\_production\_share(i,j) * Average\_charge(i,j)$  (3.2F1)

 $Charge_{mise-sur-marché}(i,j,k) = Equipment\_market(i,k) * Refrigerant\_market\_share(i,j,k) * Average\_charge(I,j,k)$  (4.2F1)

i : année, j : fluide frigorigène, k : sous-secteur

Equipment\_Refrigerant\_market/production\_share: part des fluides frigorigènes utilisés sur le marché/en production

Equipment\_production/market : nombre d'équipements produits/mis sur le marché par an et sous-secteur

Average\_charge: charge nominale moyenne équipements d'un sous-secteur mis sur le marché ou produits l'année i

Les données d'activité charge\_produite et charge\_marché sont obtenues à partir de données statistiques sur respectivement les productions (Equipment\_production) et marchés d'équipements - Equipment\_market), les parts des différents fluides frigorigènes utilisés par le sous-secteur (Refrigerant\_production\_share) et la charge moyenne (Average\_charge) des équipements ; celle-ci peut être obtenue de différentes façons, le plus souvent à partir d'un ratio de charge (kg/kW) pouvant lui-même dépendre du fluide frigorigène utilisé et d'une puissance frigorifique moyenne. Les lieux de charge sont définis, par sous-secteur, tel que dans le tableau ci-dessous.

Nom du sous- secteur k	Chargé en usine A <sub>k</sub>	Complément de charge sur site (En %) : ne concerne que les équipements chargés d'usine. B <sub>k</sub>
	Oui = 1 (charge usine) Non = 0 (charge sur site)	0 pas de complément X% => le complément de charge correspond à X% de la charge initiale

### 4.7.2.3 Emissions au cours de la durée de vie

La formule donnée par les lignes directrices pour les émissions de durée de vie englobe à la fois les émissions fugitives et les émissions liées à la maintenance, sans considérer les cas de retrofits d'installation. Il est recommandé de calculer la banque de réfrigérants correspondant à l'ensemble des installations d'un sous-secteur.

EQUATION 7.13 SOURCES OF EMISSIONS DURING EQUIPMENT LIFETIME 
$$E_{lifetime,\,t} = B_t \bullet \frac{x}{100}$$

Where:

 $E_{lifetime, t}$  = amount of HFC emitted during system operation in year t, kg

 $B_t$  = amount of HFC banked in existing systems in year t (per sub-application), kg

x = annual emission rate (i.e., emission factor) of HFC of each sub-application bank during operation, accounting for average annual leakage and average annual emissions during servicing, percent

In calculating the refrigerant bank  $(B_t)$  all systems in operation in the country (produced domestically and imported) have to be considered on a sub-application by sub-application basis.

Figure 2F1- 1 - Emissions au cours de la durée de vie selon (GIEC, 2006)

La banque correspond aux quantités de fluides frigorigènes présentes, une année donnée, dans les équipements formant le parc d'installations. Elle va donc dépendre des quantités d'équipements présentes et de la quantité de fluide contenue dans chaque équipement, la charge. Afin de calculer la banque de façon la plus réaliste possible, il a été choisi de calculer les charges réelles des équipements et de prendre en compte une courbe de survie, traduisant la part des équipements d'un millésime donné présente sur le parc une année donnée.

### a) Calcul de la charge réelle

Au cours de sa durée de vie, la charge d'un équipement varie par rapport à sa charge nominale, en fonction de son taux d'émissions fugitives, de ses occurrences de maintenance et recharges et des éventuels retrofits qu'il subit. Les occurrences de maintenance sont calculées à partir de l'hypothèse d'un seuil de maintenance (excepté pour les équipements dont la maintenance se fait de façon annuelle) : ce seuil définit la part de la charge perdue à partir de laquelle il est nécessaire de faire une maintenance pour recharger l'équipement. En dehors de ces occurrences, la charge décroît chaque année (i) en fonction du taux d'émissions fugitives de l'équipement (EF\_fug), celui-ci étant caractéristique d'un millésime (L) donné (5.2F1).

 $Charge\_r\'{e}elle(i,L) = (1-(i-L))EF\_fug(L)/100*charge\_market(L)$  (5.2F1)

Le complément de charge correspond à l'écart entre la charge initiale (charge\_market) et la charge réelle l'année de l'occurrence de maintenance.

# b) Calcul de la banque

La « banque » de fluides frigorigènes est constituée des quantités des différents fluides frigorigènes stockées dans les équipements installés sur le sol français. Elle est calculée par le cumul, sur la durée de vie de l'équipement, des quantités annuelles de fluides contenus dans les équipements mis sur le marché français et de leur charge moyenne. Afin de tenir compte d'une évolution plus réaliste de la banque, par application, le modèle de la courbe de durée de vie développé dans la thèse de S.Saba [1153] est utilisé. Pour chaque sous-secteur d'équipement, il est ainsi considéré une « courbe de survie » construite en fonction de la donnée d'une durée de vie moyenne et donnant, pour un millésime mis sur le marché une année L, la part des équipements de ce millésime restant sur le parc d'installations l'année i (*Part\_Restante*). La durée de vie moyenne (DDV) est donnée par hypothèse. Pour ces inventaires, il est supposé que la durée de vie maximum est d'un tiers supérieure à la durée de vie moyenne et que chaque millésime « s'éteint » suivant un rythme tel que présenté sur la figure suivante.




Figure 2F1- 2 - Exemple de courbe de fin de vie

La banque est alors calculée, pour chaque sous-secteur, à partir des quantités mises sur le marché (charge\_mise-sur-marché équation 4.2F1) soit, des données de marchés d'équipements, de la charge nominale moyenne, ou d'un ratio de charge au cours du temps, et de la durée de vie de l'équipement.

$$banque\ (i,j) = \sum_{L=l-DDVmax+1}^{i} Part\_Restante(L,i) * charge_{march\'e(L,j)} \qquad (5.2F1)$$

$$banque\ (i,j) = \sum_{L=l-DDVmax+1}^{i} Part\_Restante(L,i) * charge_{reelle(L,j)} \qquad (5bis.2F1)$$
Où L=millésime (ou année de mise sur le marché) d'un équipement
$$DDVmax = Dur\'ee de vie maximale atteinte par un équipement d'un millésime donné$$

$$Charge_{march\'e} \ est \ d\'efinie \ par\ (4.2F1)$$

$$Part\_restante : part \ du \ mill\'esime \ L \ d'\'equipement \ encore \ pr\'esent \ sur \ le \ parc \ d'installations \ l'année \ i$$

Une banque réelle, distincte de la banque théorique, peut également être calculée, en fonction de la charge\_réelle, afin de prendre les quantités restant dans les équipements l'année i donnée.

Comme il avait déjà été identifié dans les précédentes éditions d'inventaires, les émissions pendant la durée de vie peuvent être décomposées en émissions fugitives, qui sont liées à la banque précédemment calculée, les émissions au cours des opérations de maintenance (lorsque celle-ci peut être distinguée) et lors d'éventuels retrofits des équipements.

### c) Emissions fugitives

Le calcul des émissions fugitives nécessite d'évaluer un taux d'émissions rapporté à la banque (Figure 2F1-1). Pour certains sous-secteurs d'équipements, tels que les supermarchés par exemple, ce taux d'émission peut être estimé directement, connaissant les consommations de fluides frigorigènes utilisées pour la maintenance des installations sur un échantillon significatif. Dans d'autres cas, les taux d'émissions sont caractéristiques des équipements neufs, évoluent avec les millésimes en fonction du progrès technologique. Un taux d'émission fugitive moyen est alors calculé sur le parc en tenant compte des taux d'émissions caractérisant chaque millésime et de la composition du parc, dépendant de la courbe de survie du sous-secteur. Afin d'améliorer la prise en compte des émissions fugitives et de ne pas les surestimer, le calcul se base désormais sur la banque réelle, tenant compte des charges réelles restant dans les équipements l'année en cours.

Emiss\_fugitive (i,j,k) = 
$$\overline{EF_{fugitive_{bank}}}(i,k)$$
] \* Bank\_reelle (i,j,k) (7.2F1)

### d) Prise en compte de la fréquence de maintenance

La maintenance est prise en compte de façon détaillée dans le calcul. Afin d'évaluer les occurrences de maintenance, il est pris en compte une charge réelle (5.2F1), correspondant à l'évolution de la charge de l'équipement au cours du temps. Celle-ci se trouve réduite des pertes fugitives annuelles jusqu'à l'atteinte d'un certain seuil pour lequel l'équipement doit subir une opération de maintenance et un complément de charge lui permettant de retrouver sa charge nominale. Les années où la maintenance a lieu (occurrences de maintenance), des émissions lors des opérations de maintenance sont considérées : elles sont évaluées en tenant compte d'un facteur d'émission à la recharge (EF\_recharge) de l'installation et des quantités rechargées, soit le complément de charge.

Dans le cas où le taux d'émission fugitive est rapporté au parc et correspond aux quantités consommées pour la maintenance, on considère une maintenance annuelle, sans décharge de l'installation et les émissions à la maintenance sont supposées incluses dans les émissions fugitives pour les installations dont la maintenance est annuelle car les quantités consignées dans les rapports d'entretien correspondent aux quantités consommées par l'opérateur au moment de la maintenance, incluant les quantités rechargées et les pertes.

```
Emiss_{maint(i,j,k)} = (1-C(k)) * EF_{recharge(i,k)} * Complement_{Charge(i,j,k)} + C(k) * EF_{recharge(i,k)} * Emiss_fugitive_{(i,j,k)} \\ C(k) = 0 \text{ si la maintenance est annuelle, 1 sinon} \\ Le complément de charge étant non nul que si i = occurrence de maintenance} \\ EF_{recharge} = Facteur d'émission à la recharge de l'installation maintenue} \\ Emiss_fugitive donnée par (7.2F1)
```

Il est considéré qu'actuellement il n'y a plus de cas où l'équipement est déchargé lors de sa maintenance.

#### e) Emissions liées au retrofit d'une installation

Les retrofits d'installations sont pris en compte en considérant que durant la période précédent une interdiction, les installations qui ne parviennent pas en fin de vie sont en partie converties vers un autre fluide frigorigène (fluides de transition). Les hypothèses sont simplifiées et il est considéré qu'un retrofit prolonge en moyenne de 10 ans la durée de vie de l'installation. Une courbe de survie est appliquée aux équipements retrofités, basée sur une durée de vie moyenne de 10 ans. Des tables de retrofit définissent les tendances, par secteur et par an, de conversion des installations d'un fluide vers un autre. De même façon que pour la charge\_marché sont définies une charge\_retrofit et une charge\_reelle\_retrofit, prises en compte dans le calcul de la banque réelle (5.2F1, 5bis.2F1). Les émissions associées aux retrofits sont alors de deux types : une fin de vie de l'équipement initial, une charge de l'équipement converti. Les facteurs d'émission sont de même type que ceux considérés à la recharge et en fin de vie des équipements.

```
Charge_{retrofit} (i,j,k) = \sum_{Jret} \operatorname{Retrofit}(Jret,j,i)/100 * \operatorname{Bank\_reelle}(i-1,Jret,k) \tag{9.2F1} Banque_{retrofitee} (i,Jret,k) = (100\% - \frac{\operatorname{Retrofit}(Jret,jret,i)}{100}) * \operatorname{Bank\_reelle}(i-1,Jret,k) \tag{10.2F1} Emiss\_retrofit (i,Jret,k) = \operatorname{EF\_decharge}(i,k) * \operatorname{Banque\_retrofitee} (i,Jret,k) \tag{11.2F1} Emiss\_retrofit (i,j,k) = \operatorname{EF\_recharge}(i,k) * \operatorname{charge\_retrofit}(i,j,k) \tag{12.2F1} Jret \operatorname{correspond} \operatorname{au} \operatorname{fluide} \operatorname{vers} \operatorname{lequel} \operatorname{le} \operatorname{retrofit} \operatorname{est} \operatorname{fait}, j \operatorname{\'et} \operatorname{ant} \operatorname{le} \operatorname{fluide} \operatorname{frigorige} \operatorname{\'et} \operatorname{\'et} \operatorname{\'et} \operatorname{\'et} \operatorname{\'et} \operatorname{\ret} \operatorname{
```

EF\_decharge = facteur d'émission lors de la décharge de l'installation EF\_recharge = facteur d'émission lors de la recharge de l'installation avec le nouveau fluide frigorigène

### 4.7.2.4 Emissions en fin de vie

Les émissions en fin de vie, au moment du démantèlement de l'équipement, vont dépendre dans certains cas de l'existence et de la performance de la filière de traitement et, dans d'autres cas, de la qualité de l'intervention sur site pour décharger l'équipement de son fluide frigorigène et le transférer aux usines de destruction ou de régénération.

EQUATION 7.14
EMISSIONS AT SYSTEM END-OF-LIFE
$$E_{end-of-life,\,t} = M_{t-d} \bullet \frac{p}{100} \bullet (1 - \frac{\eta_{rec,\,d}}{100})$$

Where:

 $E_{\text{end-of-life}, t} = \text{amount of HFC emitted at system disposal in year } t, \text{ kg}$ 

 $M_{t-d}$  = amount of HFC initially charged into new systems installed in year (t-d), kg

p = residual charge of HFC in equipment being disposed of expressed in percentage of full charge,

 $\eta_{rec,d}$  = recovery efficiency at disposal, which is the ratio of recovered HFC referred to the HFC contained in the system, percent

Figure 2F1- 3 - Emissions de fin de vie selon (GIEC, 2006)

La prise en compte de la charge réelle de l'équipement au cours de sa durée de vie permet également d'évaluer plus précisément la charge résiduelle de l'équipement arrivant en fin de vie, tenant compte des émissions fugitives et occurrences de maintenance et de limiter ainsi les double-comptes entre les émissions fin de vie et les émissions fugitives. Les quantités parvenant en fin de vie peuvent s'exprimer ainsi:

$$E_{\mathrm{fin\_de\_vie}} = \sum_{L=i-DDVmax+1}^{i} \left( \mathbf{Part}_{\mathbf{Restante}(\mathbf{L},\mathbf{i}-1)} - \mathbf{Part\_Restante}(\mathbf{L},\mathbf{i}) \right) * \mathrm{charge}_{\mathrm{reelle}(\mathbf{L},\mathbf{j},\mathbf{k})} * EF\_fin\_de\_vie(i,k)$$
 (13.2F1)

Où Part\\_restante(L,i-1) - Part\\_Restante(L,i) donne la part du millésime L parvenant en fin de vie l'année i 
$$EF\_fin\_de\_vie = \mathrm{facteur} \ d'\mathrm{\acute{e}mission} \ \mathrm{en} \ \mathrm{fin} \ \mathrm{de} \ \mathrm{vie} \ \mathrm{de} \ \mathrm{l'\acute{e}quipement} = 100\%\text{-efficacit\acute{e}} \ \mathrm{de} \ \mathrm{la} \ \mathrm{fill\acute{e}re} \ \mathrm{de} \ \mathrm{r\acute{e}cup\acute{e}ration}$$

Cette formule est appliquée de même façon pour le calcul des quantités rétrofitées parvenant en fin de vie.

#### 4.7.2.5 Emissions conteneurs

Ce sont les émissions liées à la manipulation des conteneurs et le transfert de fluides frigorigènes utilisés pour fournir le marché. Afin de les évaluer, il est nécessaire de connaître le besoin en fluides frigorigènes pour la production et la charge d'équipements neufs ainsi que pour la maintenance du parc et le retrofit des installations. A ce besoin doivent être ajoutés les talons de charge correspondant aux quantités restant dans les bouteilles lorsqu'elles sont retournées aux distributeurs. Cette quantité est évaluée, selon les distributeurs à environ 15% du marché.

#### EQUATION 7.11 SOURCES OF EMISSIONS FROM MANAGEMENT OF CONTAINERS

$$E_{containers,t} = RM_t \bullet \frac{c}{100}$$

Where:

 $E_{\text{containers, t}} = \text{emissions from all HFC containers in year } t, \text{ kg}$ 

 $RM_t = HFC$  market for new equipment and servicing of all refrigeration application in year t, kg

c = emission factor of HFC container management of the current refrigerant market, percent

### Figure 2F1- 4 - Emissions dues à la gestion des conteneurs selon (GIEC, 2006)

- Le besoin pour la production d'équipements neufs (Besoin\_prod) correspond à la charge production (3.2F1) augmentée des émissions à la charge correspondantes ;
- Le besoin pour la charge d'équipements (Besoin\_charge) sur site correspond à la charge\_market (4.2F1) augmentée des émissions à la charge correspondantes ;
- Le besoin pour la maintenance (Besoin\_maintenance) correspond aux compléments de charge lorsque la maintenance dépend d'un seuil et aux émissions fugitives lorsqu'elle est annuelle, auxquels s'ajoutent les émissions à la recharge lors des opérations de maintenance (8.2F1);
- Le besoin pour le retrofit (Besoin\_retrofit) correspond à charge\_retrofit (9.2F1), augmenté des émissions à la recharge;

Les quantités totales de fluides frigorigènes placées sur le marché (Quantités\_marché) sont reconstituées à partir des données précédentes, en tenant compte des talons de charge.

```
Quantités_marché (I,j,k) = (1+Part_talons(i)) * [Besoin_charge (i,j,k) + Besoin_prod (i,j,k) + Besoin_maintenance]
(i,j,k) + Besoin_retrofit (i,j,k)]
                                                                                                      (14.2F1)
Part_talons = 15% (hypothèse distributeur)
```

Le marché calculé (14.2F1) est aussi comparé aux marchés déclarés par les producteurs et les distributeurs de fluides frigorigènes déclarées à l'Observatoire des Fluides Frigorigènes de l'ADEME [1154] et constitue une étape de vérification de cohérence de l'approche.

```
E_conteneurs (i,j,k) = EF_conteneurs (i) /100 * Quantités_marchés (i,j,k)
                                                                                (15.2F1)
Avec EF_conteneurs = 3% (hypothèse distributeur)
```

# 4.7.2.6 Remarque

La méthode de calcul décrite ci-dessus a été implémentée dans un outil développé dans Access par le Citepa. Celui-ci doit être couplé à une base de données caractérisant un pays ou territoire regroupant, pour chaque sous-secteur d'équipements, les caractéristiques techniques, les marchés et productions d'équipements, les hypothèses concernant les fluides utilisés, les facteurs d'émission, les hypothèses de retrofit, etc.

Type d'émission	Donnée d'activité	Paramètres dont dépendent les données d'activités
A la charge	Quantités chargées dans les équipements neufs	Marchés ou productions d'équipements selon mode de charge & charge moyenne & fluides utilisés
Durée de vie	Banque	Marchés d'équipements et fluides utilisés & Charge moyenne & durée de vie Caractéristiques de la maintenance et du retrofit
Fin de vie	Quantités contenues dans les équipements arrivant en fin de vie	Marchés d'équipement & Charge moyenne & durée de vie & mode de maintenance et taux d'émission fugitif (impactant la charge résiduelle)
Conteneurs	Marchés de HFC	Marché neuf, marché maintenance, marché retrofit

Dans le cadre de cette approche, la vérification de cohérence des résultats est assurée par plusieurs comparaisons croisées, à la fois par :

- La comparaison de la demande reconstituée (besoin en fluides frigorigènes pour la charge, la production et la maintenance de installations) aux quantités mises sur le marché déclarées à l'OFF (Observatoire des Fluides Frigorigènes de l'ADEME) et au SNEFCCA (Syndicat National des Entreprises du Froid, d'équipements de Cuisine professionnelles et de Conditionnement d'Air);
- La comparaison des quantités mises sur le marché dans les équipements préchargés selon le calcul et selon la déclaration OFF:
- La comparaison des quantités nécessaires à la maintenance des équipements, selon le calcul et selon la déclaration à l'OFF de l'ADEME.

# **Description des sous-secteurs**

A la suite de la refonte de l'outil de calcul des émissions de HFC par le Citepa et de la reconstitution nécessaire de la base de données France métropole, les rapports NIR 2020 et 2021 ont présenté l'évolution détaillé des hypothèses, sur l'historique. A partir du rapport 2022, pour alléger le rapport, seules les hypothèses de l'année en cours et les éventuelles corrections antérieures sont précisées.

# Applications domestiques

### Structure du secteur

Ce secteur regroupe 4 sous-secteurs:

- Les réfrigérateurs (tous types confondus) ;
- Les congélateurs seuls ;
- Les sèche-linges avec pompe à chaleur ;
- Les caves à vin.

### **Généralités**

Modes de charge

Les équipements domestiques sont tous chargés en usine, sur leurs lieux de production. Les émissions à la charge dépendent donc des productions nationales.

### Modes de maintenance

Il est considéré qu'il n'y a quasiment pas de maintenance faite sur ces équipements, les systèmes frigorifiques sont entièrement scellés.

### Durée de vie moyenne

La durée de vie moyenne de ces équipements prise en compte dans les calculs est de 15 ans pour les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin, et de 10 ans pour les sèche-linges pompe à chaleur. Une courbe de durée de vie est associée.

### Données d'activités

### Marchés

# Réfrigérateurs et congélateurs

Le Gifam (Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'Equipement Ménager) [1090] publie chaque année les statistiques de ventes de certains appareils domestiques, dont les réfrigérateurs et les congélateurs.

# Sèche-linges pompes à chaleur

Le marché des sèche-linges pompes à chaleur en France a été reconstitué depuis 2010 à partir des informations d'un producteur d'équipement [1091] et des données récentes du Gifam [1090] qui fournit les ventes de sèche-linges en France ainsi que la segmentation par produit permettant de distinguer les sèche-linges PAC des sèche-linges à condensation et des sèche-linges à évacuation.

### Caves à vin

Le marché des caves à vin a vraiment décollé au début des années 2000. Depuis 2018, les ventes annuelles de ces équipements proviennent du Gifam [1090].

### **Productions**

### Réfrigérateurs et congélateurs

Les réfrigérateurs ne sont plus produits en France depuis 2001 et les congélateurs depuis 2005.

# Sèche-linges pompes à chaleur

Parmi les sèche-linges fabriqués en France, seule une usine a fabriqué des sèche-linges de type pompe à chaleur entre 2013 et 2018 et utilisant uniquement du R-134a. Les consommations de réfrigérants pour la production de ces équipements ont été directement transmises par l'exploitant et le nombre d'appareils produits est déduit de ces consommations et de la charge nominale de l'appareil.

### Caves à vin

Il existe un seul fabricant de caves à vin en France (groupe Eurocave). Le volume de production en France n'a pu être obtenu, excepté en 2013 (revue spécialisée [1094]). Les volumes de productions

des années antérieures et postérieures ont été estimées en suivant les tendances 2012-2013, en considérant un taux d'augmentation annuel de 8 %.

# Charge nominale

### Réfrigérateurs

La charge nominale moyenne des réfrigérateurs mis sur le marché peut être évaluée en fonction :

- d'un ratio de charge, exprimé en g de réfrigérant par litre de volume de réfrigérateur, ce ratio étant variable en fonction du type de fluide réfrigérant utilisé ;
- du volume moyen des équipements mis sur le marché.

Pour la catégorie Congélateur, la charge est calculée de la même manière, en fonction d'un ratio de charge par fluide et d'un volume moyen.

2021	Ratio de charge (kg/l) (R-600a)	Volume moyen (l)
Réfrigérateur	0.23	244
Congélateur	0.3	202

# Sèche-linges pompes à chaleur

La quantité de réfrigérant R-134a contenu dans un appareil dépend des classes énergétiques et varie de 280g pour les bases A+ et 370g pour les bases A++ selon [1091]. Une valeur moyenne de 325 g/appareil est considérée, faute de connaissance plus précise de la composition du marché. Ce volume de charge est cohérent avec la gamme proposée dans les Lignes directrices du GIEC 2006 (entre 50 et 500 g/appareil).

### Caves à vin

Selon un fabricant [1092], la charge moyenne de réfrigérant d'une cave à vin est comprise entre 30 et 100 g. Une valeur moyenne de 65 g/appareil est considérée dans l'inventaire. Cette valeur est également cohérente avec l'intervalle proposé dans les Lignes directrices du GIEC 2006 (entre 50 et 500 g/appareil).

### Réfrigérants

# Réfrigérateurs et congélateurs

Le CFC-12 a historiquement été utilisé avant son interdiction par le Protocole de Montréal. Deux fluides l'ont remplacé à partir de 1994 et 1995, le R-134a et l'isobutane (R-600a). L'évolution des fluides frigorigènes utilisés au cours du temps a été évaluée à partir d'enquêtes de terrain menées régulièrement (figure ci-dessous) [207].




Figure 92 : Evolution des fluides frigorigènes utilisés sur le marché des réfrigérateurs domestiques

La réglementation européenne CE 517/2014 interdit la mise sur le marché des réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant un fluide frigorigène dont le PRG est supérieur à 150 depuis 1<sup>er</sup> janvier 2015. L'intégralité des équipements mis sur le marché à partir de 2015 le sont avec du R-600a.

# Sèche-linges pompes à chaleur

Dans l'inventaire, il est supposé que seul le R-134a était utilisé dans les équipements jusqu'en 2018. En 2018, une enquête terrain [1093] a mis en évidence la présence de R-450A et R-290. Une introduction progressive de ces fluides a donc été prise en compte dans les hypothèses de calcul.

### Caves à vin

Les enquêtes annuelles ont montré que s le R-600a et le R-134a étaient les fluides les plus employés sur le marché des caves à vin. L'enquête terrain réalisée en 2019 [1093] a par montré que le R-600a était désormais le seul fluide frigorigène utilisé. Il a été supposé une introduction progressive du R-600a en remplacement du R-134a à partir de 2000 pour atteindre 100 % du marché neuf en 2019

### Facteurs d'émission

# A la charge

En 2021	Réfrigérateurs	Congélateurs	Sèche-linges pompes à chaleur	Caves à vin
Facteur d'émission à la charge	0,2%	0,2%	0,1%	0,6%

### Réfrigérateurs et congélateurs

Il est considéré, dans les hypothèses, que le facteur d'émission à la charge des réfrigérateurs et congélateurs a évolué au cours du temps avec l'amélioration des pratiques. Un facteur d'émission de 2 % a été utilisé jusqu'à la fin de l'utilisation du R-12 dans le milieu des années 1990. Par la suite, une régression linéaire a été appliquée jusqu'au milieu des année 2010 à un taux de perte de 0,2 % a été utilisé, correspondant à la tranche basse des facteurs d'émission des Lignes directrices du GIEC 2006 pour le froid domestique [1095].

## Sèche-linges pompes à chaleur

Un facteur d'émission spécifique au pays a été calculé en utilisant les consommations et les émissions déclarées par l'unique site de production en France. Celui-ci varie de 4,9 % à 0,1 % selon les années. La mise en place d'un nouveau process de remplissage du gaz entre 2016 et 2017 explique en partie la forte baisse de ce facteur d'émission.

#### Caves à vin

Faute de données fabricant, le facteur d'émission utilisé correspond à la moyenne de l'intervalle préconisé dans les Lignes directrices du GIEC 2006 [1095], soit 0,6 %.

# **Fugitifs**

Les appareils de froid domestique sont très étanches, le circuit frigorifique étant simple et entièrement soudé. Les émissions fugitives sont donc quasi-inexistantes et constituées de très rares pertes complètes de la charge correspondant généralement à un défaut initial de brasure. Le taux d'émissions fugitives est donc assimilé à la fréquence de défaillance des équipements : il est considéré stable, de l'ordre de 0,01 % correspondant à 1 défaillance sur 10 000 appareils [207]. Ce taux est basé sur les résultats d'une enquête assez ancienne qui avait été menée auprès d'un magasin de vente. Ce taux d'émission est supposé identique pour les 4 sous-applications de ce secteur.

En 2021	Appareils
	domestiques
Facteur d'émission fugitif	0,01 %

#### Fin de vie

Depuis la mise en place de la filière DEEE en 2007 imposée par la réglementation française (décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements), des éco-organismes assurent la collecte, le recyclage et le suivi des quantités récupérées. Les quantités annuelles de CFC, HCFC, HFC et HC extraits en première phase de dépollution des appareils de froid domestique sont communiquées par l'ADEME dans les rapports DEEE [1096]. Un taux de récupération peut ainsi être estimé en comparant les quantités récupérées et le potentiel de récupération, estimé par le calcul en fonction des mises sur le marché antérieures et de la durée de vie moyenne des équipements. Ce taux de récupération est supposé le même pour toutes les applications domestiques. La filière est en progrès et permet actuellement de récupérer 56% du potentiel.

En 2021	Appareils
	domestiques
Facteur d'émission fin de vie	42 %

# Climatisation embarquée

#### Structure du secteur

Le secteur de la climatisation embarquée se divise en quatre sous-secteurs, déterminés par les technologies utilisées et les modes de transport :

- La climatisation automobile : elle comprend les circuits de climatisation des véhicules particuliers et utilitaires légers (VUL), jusqu'à 5 t ;
- Les véhicules industriels : ils regroupent les camions de plus de 5 t. Ce sous-secteur est proche de celui de la climatisation automobile, seule la cabine du conducteur est climatisée, par des systèmes de technologie identique.
- Les cars et bus : ils présentent des systèmes de climatisation différents, plus puissants, où tout le véhicule est rafraîchi.
- Le transport ferroviaire: il comprend les trains/TGV, les tramways, les RER et les métros.
   Les technologies sont spécifiques, avec des climatisations dans les cabines de conduites et des climatisations pour les segments voyageurs. Les sous-secteurs tramways, métros et RER constituent une part minoritaire du parc ferroviaire.

#### Généralités

## Modes de charge

Tous ces équipements sont chargés en usine (sur les lieux de production).

#### Modes de maintenance

Dans le modèle de calcul, il est considéré que ces équipements subissent une opération de maintenance dès lors que la quantité de réfrigérant contenue dans le système de climatisation est en deçà d'un certain seuil à partir duquel la climatisation du véhicule fonctionne moins bien. Les différentes hypothèses retenues dans le modèle sont listées ci-dessous :

Sous-secteur	Rythme de maintenance	Seuil	Décharge complète lors de la maintenance ?
Climatisation automobile	si la charge passe en dessous du seuil	60 %	Oui
Véhicules industriels	si la charge passe en dessous du seuil	60 %	Oui
Car et bus	si la charge passe en dessous du seuil	60 %	Oui
Transport ferroviaire	si la charge passe en dessous du seuil	50 %	Non

# Durée de vie moyenne

Les durées de vie moyenne des équipements sont présentées au tableau ci-dessous. Elles sont cohérentes avec différents croisements réalisés lors de précédentes études d'inventaires [207].

Sous-secteur	Durée de vie (ans)
Climatisation automobile	12
Véhicules industriels	12
Car et bus	15
Transport ferroviaire	15

Une courbe de durée de vie est associée aux durées de vie moyenne afin de prendre en compte une variation réaliste de la durée de vie pour les véhicules d'un même millésime.




Figure 93 - Courbe de fin de vie climatisation automobile

#### Données d'activités

20% 10% 0%

## Marchés

Deux paramètres sont nécessaires pour reconstituer le parc de climatisation embarquée :

- Les ventes annuelles (ou nombre d'immatriculations neuves) du moyen de transport ;
- Le taux de climatisation du marché des nouveaux équipements.

#### Climatisation automobile

Le marché de véhicules en France est communiqué chaque année par le Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) [1097] pour toute la période à partir de 1990.

La courbe de pénétration de la climatisation sur le marché automobile français a été reconstituée à partir des données du model COPERT et d'informations annuelles provenant des principaux constructeurs automobiles en France [1098] et [1099].




Figure 94 : Evolution du taux de climatisation automobile en France métropole (en %)

#### Véhicules industriels

Le marché de véhicules industriels supérieurs à 5t en France est connu à l'aide des données du CCFA [1097] pour toute la période à partir de 1990.

Le taux de climatisation est supposé être identique à celui de la climatisation automobile utilisé à partir du modèle COPERT à la différence qu'il continue à progresser à partir de 2010 pour atteindre 99% en 2018 selon un fabricant [1100].

#### Car et bus

Le marché de cars et bus en France est connu à l'aide des données du CCFA [1097] pour toute la période à partir de 1990.

La courbe de pénétration de la climatisation a été reconstituée à partir d'informations issues des rapports inventaires de fluides frigorigènes [207] et de données fabricants [1101]. La courbe ainsi générée conduit à un niveau de 80 % de véhicules climatisés mis sur le marché en 2020.

## Transport ferroviaire

Les marchés des équipements de climatisation utilisés dans le transport ferroviaire ont été reconstitués à partir de données :

- Sur les parcs de moteurs et de remorques (ou rames) de trains et TGV publiées par le ministère chargé de l'écologie [1102].
- Sur les données précisant les équipements types par mode de transport :
  - pour les tramways, il est considéré lune climatisation par cabine et une autre climatisation pour 2 remorques (rapport inventaire des fluides frigorigènes [207]);
  - pour les trains/TGV, un ratio du nombre de climatisation par cabine et remorque pour chaque type de trains a été établi à partir des données SNCF (description du parc d'équipements 2013);
  - o pour les métros, sur la base des informations transmises par l'exploitant des transport parisien [1103] il est considéré un pourcentage de rames dotées d'une climatisation appliqué à l'ensemble des métros nationaux et que chaque cabine conducteur est équipée d'une climatisation.

#### **Productions**

La production des équipements de climatisation pour les trains, métros, RER et tramways est considérée égale aux marchés annuels.

## Charge nominale

Ce paramètre varie en fonction du temps afin de tenir compte de la forte réduction qui marque en particulier ce secteur. Les données historiques sont reconstituées à partir de publications et les données récentes mises à jour par des enquêtes de terrain ou calculs selon des données récentes. Pour l'année 2020, les niveaux moyens de charge par application sont les suivants :

2021	Charge nominale (kg)
Climatisation automobile	0,46
Véhicules industriels	0,92
Cars et bus	10
Trains	14,5

#### Climatisation automobile

La charge moyenne des véhicules automobiles (Véhicules particuliers (VP) et Véhicules Utilitaires légers (VUL)) est calculée chaque année à partir des données caractéristiques fournies par les équipementiers ([1104] et [1105]) et des trente meilleures ventes de véhicules ([1097]).

La charge moyenne calculée diminue au cours du temps. Le niveau s'élevait à presque 900 g de réfrigérant par véhicule dans les années 1990 alors qu'il se situe aujourd'hui en-dessous de 500 g. La charge estimée ces dernières années est donc inférieure à l'intervalle indiqué dans les Lignes directrices du GIEC 2006 [1095] mais ces données sont issues de calculs fins et spécifiques au pays et tiennent compte des progrès réalisés par les équipementiers et la profession automobile.




Figure 95 : Charge moyenne de réfrigérant par véhicule (VP & VUL)

#### Véhicules industriels

Les charges moyennes sont estimées sur la base d'informations transmises par deux producteurs français [Renault Truck, Scania].

Les niveaux de charge varient ainsi au cours du temps avec une constante diminution de 1310 g de réfrigérant par véhicule en 1990 à 910 g en 2021. Ces valeurs sont comprises dans l'intervalle proposé dans les Lignes directrices du GIEC 2006 (de 500 à 1500 g de réfrigérant par véhicule) [1095].

#### Car et bus

La quantité de réfrigérant contenu dans les systèmes de climatisation des bus et cars dépend notamment de la longueur et du type de bus (si seule la cabine du chauffeur est climatisée ou bien le bus entièrement).

La courbe d'évolution de la charge moyenne de ces équipements a été reconstituée à partir :

- d'informations tirées du rapport RTOC (report of the Refrigeration, air conditioning and heat pumps Technical Options Committee) [1106] ;
- de données fabricant [1101].

## Transport ferroviaire

Pour les trains, un ratio du nombre de climatisations par cabine et remorque pour chaque type de trains a été établi en 2013 à l'aide de l'état des lieux du principal opérateur ferroviaire en France [SNCF]. Ce ratio a ensuite été utilisé pour en déduire le parc d'équipement pour les autres années. Les quantités de réfrigérant déduits sont les suivantes :

- Environ 3 kg par cabine de TGV climatisée ;
- Environ 2 kg par cabine climatisée pour les autres trains ;
- Environ 19 kg par remorque voyageur TGV climatisée ;
- Environ 23 kg par remorque voyageur pour les autres trains climatisés.

Pour les tramways, RER et métros, les informations utilisées proviennent de la RATP [1103] et sont les suivantes :

- Entre 1 et 2 kg par cabine de métro climatisée ;
- Environ 2,5 kg par cabine de tramways climatisée;
- Environ 5 kg par cabine de RER climatisée ;
- Environ 11,5 kg par remorque voyageur tramway climatisée;
- Entre 13 et 17 kg par remorque voyageur métro climatisée.

# Réfrigérants

La directive 2006/40/CE du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur (MAC) interdit pour les véhicules neufs l'utilisation de fluide frigorigène dont le PRG est supérieur à 150 à compter du 1er janvier 2017. Cette directive européenne concerne les véhicules particuliers et non les véhicules utilitaires légers. Ainsi, le R-1234yf n'est pas présent dans l'intégralité des nouveaux marchés de véhicules. De même, la production des véhicules destinées à l'exportation hors Europe n'est pas concernée.

#### Climatisation automobile

Au cours du temps, trois principaux fluides frigorigènes se sont succédé dans les climatisations des véhicules: le R-12 (CFC), le R-134a (HFC) rapidement à partir de 1995 [1107] et le HFC-1234yf (HFO), progressivement introduit sur les véhicules neufs mis sur le marché Européen depuis 2014-2015.




Figure 96 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes de climatisation des véhicules particuliers et utilitaires légers.

Selon des informations du producteur de HFC-134a, en 2017 la réglementation européenne a été respectée et la totalité des véhicules particuliers ont été mis sur le marché européen avec des systèmes de climatisations fonctionnant au R-1234yf. En revanche, la progression du R-1234yf en remplacement du R-134a n'a eu lieu que très tardivement. Peu de véhicules utilisant le R-1234yf ont été mis sur le marché européen avant 2014 et la part du R-1234yf n'a été significative qu'à partir de 2016. A partir de 2016, on évalue le nombre de VP et VUL mis sur le marché avec du R-1234yf à l'aide des données de production d'un fabricant automobile [1099].

## Véhicules industriels

Deux fluides frigorigènes ont été utilisés dans cette sous-application : le R-12 et le R-134a. Il est supposé que la transition entre ces deux fluides s'est faite comme pour la climatisation automobile en deux ans, entre 1992 et 1994. La transition avec le R-1234yf se fera plus lentement que pour les VP et VUL, selon les producteurs. Il est considéré que 20% des nouvelles immatriculations utilisent le R-1234yf en 2021.

#### Car et bus

L'évolution historique des fluides frigorigènes utilisés dans cette application a été reconstituée à partir des données des rapports RTOC [voir rapport NIR 2020]. Comme pour les véhicules industriels, il est supposé que le R-134a est le seul fluide frigorigène utilisé pour les années récentes, la transition avec le R-1234yf est supposée commencer en 2021.

## Transport ferroviaire

Pour les trains et TGV, selon la SNCF, les équipements de climatisation utilisent le R-134a ou le R-407C, selon qu'ils équipent les TGV ou les TER et les postes de cabine ou wagon voyageur. Le R-32 et le R-450A ont commencé à être introduits en 2020. Pour les RER, tramways et métros, le fluide utilisé en remplacement du R-22 est le R-134a [1103].

## Facteurs d'émission

# A la charge

En 2021	Climatisation automobile	Véhicules industriels	Cars et bus	Trains
Facteur d'émission à la charge	0,23%	0,23%	0,13%	1,50%

#### Climatisation automobile

Le facteur d'émission à la production des véhicules est estimé sur la base d'informations transmises par deux producteurs automobiles. Dans les années 1990, le facteur d'émission est estimé à environ 3% puis diminue pour se situer entre 0,2 et 0,3% ces dernières années. Le facteur d'émission national calculé pour les années récentes est donc compris dans l'intervalle des facteurs d'émission indiqués dans les Lignes directrices du GIEC 2006 (entre 0,2 et 0,5%) [1095].

#### Véhicules industriels

Les facteurs d'émission à la production des véhicules industriels sont très faibles, et sont considérés identiques à ceux des climatisations automobiles.

#### Car et bus

Le facteur d'émission à la charge des cars et bus est spécifique, déterminé par l'estimation par bilan matière d'un producteur pour les années 2018 et 2019 (respectivement 0,12 et 0,13 %). Ce ratio est inférieur à la gamme des Lignes directrices du GIEC 2006 [1095] mais a été estimé pour deux années successives et récentes et considéré comme niveau moyen depuis 2018. Pour les années antérieures à 2018, faute de données spécifiques aux cars et bus, les valeurs estimées pour la climatisation automobile sont utilisées.

## Transport ferroviaire

Le facteur d'émission à la charge dans le transport ferroviaire est pris égal à celui utilisé dans le modèle des climatisations stationnaires chargées d'usine (entre 3 % pour les années anciennes et 1,5 % pour les années récentes).

# **Fugitif**

En 2021	Climatisation automobile	Véhicules industriels	Cars et bus	Trains
Facteur d'émission fugitif	8 %	8 %	10 %	5 %

# Climatisation automobile

L'évolution des facteurs d'émission pendant le fonctionnement des véhicules est établie à partir d'une courbe en S construite en fonction des valeurs suivantes tirées des Lignes directrices du GIEC 2006 [1095] :

	Intervalle				
	Haut Bas Moy				
1ère génération	20%	10%	15,0%		
2ème génération	10,6% 5,3% 8,0%				

L'hypothèse retenue dans les calculs correspond à la moyenne des intervalles de la deuxième génération à partir de la fin des années 2000 et à la moyenne de la première génération jusqu'en 1996. Il faut attendre une dizaine d'années pour que le parc se renouvelle et se rapproche de 100% de véhicules équipés de climatisation de seconde génération et donc d'un facteur d'émission moyen de 8 %.

Taux d'émission fugitif - Climatisation automobile 14

Figure 97 : Facteur d'émission au cours de la durée de vie des véhicules (en %)

#### Véhicules industriels

Des facteurs d'émission identiques à ceux utilisés pour la climatisation automobile sont pris en compte pour les véhicules industriels.

## Car et bus

Les hypothèses retenues dans cette application proviennent du RTOC 2010 [1108] : les taux de pertes annuelles pour les cars et bus sont d'environ 10 % de la charge nominale et, pour les engins construits avant 2000, ce facteur d'émission est deux fois plus élevé. Il a été considéré une régression linéaire entre 2000 et 2010.

#### Transport ferroviaire

La courbe d'évolution des facteurs d'émission fugitifs pour le transport ferroviaire a été construite à l'aide d'une courbe en S allant d'un maximum de 15 % en 1995 (rapport RTOC [1109]) à un taux de 5 % dans les années 2010 [207] et maintenu constant, faute d'information complémentaire.

#### Fin de vie

En 2021	Climatisation automobile	Véhicules industriels	Cars et bus	Trains
Facteur d'émission de fin de vie	46 %	90 %	90 %	12 %

#### Climatisation automobile

Les émissions en fin de vie dépendent directement des quantités de gaz fluorés qui sont récupérées dans les véhicules hors d'usage (VHU) avant leur destruction. La directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (dite directive VHU) fixe des objectifs en termes de :

- Promotion des politiques de prévention des déchets lors des phases de conception et de construction des véhicules ;
- Création d'un système de collecte des VHU;
- Conditions de traitement des VHU;
- Réutilisation et valorisation des VHU;
- Obligations de communication des différents acteurs.

Parmi les matières à valoriser, on recense notamment les fluides frigorigènes utilisés dans les climatisations. Dès 2005, l'ADEME a mis en place le suivi de la filière des véhicules hors d'usage en créant l'observatoire des VHU dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêté du 19 janvier 2005 portant sur la communication d'informations relatives à la mise sur le marché des automobiles en France, aux opérations de dépollution, de traitement et de broyage des véhicules hors d'usage. L'objectif étant de suivre les performances de la filière globale des VHU. L'ADEME rapporte ainsi chaque année dans son rapport les quantités de fluides frigorigènes récupérées par les filières de traitement des VHU. Cependant, ces données ne sont pas exploitables pour l'inventaire car les quantités de fluides récupérées sont estimées, et non mesurées, sur la base d'une quantité moyenne de fluide (0,54 kg) multipliée par le nombre de VHU. Ces quantités sont donc largement surestimées car d'une part tous les VHU ne sont pas climatisés, d'autre part, ceux qui le sont ont perdu une part de fluide pendant leur fonctionnement, et enfin la quantité moyenne de fluide contenue dans les véhicules dépend de la période de mise sur le marché.

Cependant, à la suite des revues internationales, il a été constaté que le taux d'émissions de fin de vie estimé pour la France était bien supérieur aux niveaux des autres pays européens alors que la filière VHU n'y est pas davantage mise en place. Des discussions lors des revues avaient également mis en évidence que la part exportée des véhicules en fin de vie n'était pas prise en compte et semblait non négligeable.

Par conséquent, une correction a été apportée dans l'inventaire 2019 et un taux de récupération a été recalculé à partir de 2012 tenant compte :

- de la quantité de VHU traités par les casses annuellement,
- du gisement potentiel estimé à partir des données sur les marchés et la durée de vie moyenne des véhicules,
- et d'un taux de récupération des HFC au sein des VHU traités, sa tendance d'évolution étant évaluée à partir d'hypothèses sur l'amélioration des comportements, bonnes pratiques et hausse récente des prix des HFC.

Pour les années antérieures, le taux de récupération n'a pas été modifié [207].

Efficacité\_Récupération (%)  $_N$  = Part VHU pris en charge  $_N$  \* Part des fluides traités dans les VHU $_N$ 

#### Avec:

Nombre VHU traités<sub>N</sub> Part VHU pris en charge<sub>N</sub> (%) =  $\frac{1}{\text{Nombre v\'ehicules mis sur le mar}} \frac{1}{\text{ch\'e}_{N-12}} - \frac{1}{\text{Nombre v\'ehicules export\'es}}$ 

Le nombre de VHU traités chaque année est communiqué dans les rapports VHU de l'ADEME [1110] de que même que les exportations. Le nombre de véhicules mis sur le marché à l'année N-12 (durée de vie moyenne des véhicules) est connu précisément dans les rapports du CCFA [1097]. La part des fluides traités dans les VHU pris en charge par les casses est estimée sur la base d'hypothèses et augmente chaque année. Celle-ci a été estimée à 25% en 2013 et 50% en 2017. Des enquêtes terrains auprès des casses pourraient valider l'ordre de grandeur de ces hypothèses. Les niveaux 2019-2020 ont été estimés tendanciellement, pour atteindre 56 % d'efficacité de récupération, tenant compte des exportations, en 2020.

#### Véhicules industriels et cars & bus

Les taux de récupération des fluides frigorigènes en fin de vie de ces véhicules sont supposés rester bas, faute d'information complémentaire. Les niveaux des anciens rapports d'inventaires [207] sont maintenus.

## Transport ferroviaire

D'après le service de maintenance de la SNCF, la récupération en fin de vie des équipements de climatisation des trains est équivalente à celle réalisée lors des opérations de maintenance. La progression de l'efficacité de récupération est estimée à partir d'une courbe en S démarrant en 1990 pour atteindre 90 % dans les années 2020.

# Transports frigorifiques

## Structure du secteur

Le secteur des transports frigorifiques se compose de 3 sous-secteurs : les navires réfrigérés, les containeurs frigorifiques autonomes et le transport routier. Ce dernier est scindé en 2 catégories :

- les véhicules équipés de groupes frigorifiques autonomes de type « moteur thermique », rencontrés généralement sur les remorques ou semi-remorques ;
- les véhicules équipés de groupes de type « poulie-courroie » accouplés au moteur et installés sur les véhicules plus petits.

Les navires réfrigérés correspondent aux cales réfrigérées ou « reefers », c'est-à-dire les navires équipés de leurs propres systèmes de production frigorifique. On distingue plusieurs types de navires réfrigérés : les navires congélateurs, les transporteurs de palettes, les transporteurs en vrac ou les navires citernes (pour le transport des jus notamment).

Les conteneurs frigorifiques autonomes sont indépendants du mode de transport et sont véhiculés par train, camion ou bateau (porte-conteneurs). Les portes conteneurs sont apparus dans les années 1970 et sont devenus le principal mode de fret maritime et leur nombre continue de croitre.

#### Généralités

## Modes de charge

## Il est considéré que :

- les systèmes de type « poulie-courroie » sont chargés sur le site de production des remorques ou semi-remorques,
- les véhicules équipés de groupes frigorifiques autonomes de type « moteur thermique » sont chargés en usine de production,
- les cales réfrigérées des navires sont chargées sur place,
- les conteneurs frigorifiques sont chargés d'usine.

### Modes de maintenance

Il est considéré que ces équipements subissent une opération de maintenance dès lors que la charge de réfrigérant arrive en deçà d'un certain seuil. Par ailleurs, ces équipements ne nécessitent pas de décharge complète du fluide pendant la maintenance. Ces pratiques sont prises en compte dans les calculs des émissions liées à la maintenance des équipements. Les différentes hypothèses retenues par équipement sont listées dans le tableau ci-dessous.

Sous-secteur	Rythme de maintenance	Seuil	Décharge complète lors de la maintenance ?
Véhicules utilitaires réfrigérés légers	selon seuil	70 %	non
Systèmes autonomes équipant les camions et semi- remorques	selon seuil	70 %	non
Cales réfrigérées	selon seuil	70 %	non
Conteneurs frigorifiques	selon seuil	80 %	non

## Durée de vie moyenne

L'hypothèse de durée de vie moyenne est de 10 ans pour les transports routiers, de 20 ans pour les conteneurs frigorifiques et de 30 ans pour les navires équipés de cales réfrigérées [207]. Elle est associée à une courbe de durée de vie, comme pour les autres secteurs.

#### Données d'activités

#### Marchés

## Véhicules utilitaires réfrigérés légers

Le calcul de la banque de fluides et des émissions fugitives dépend du parc circulant en France, celuici peut être calculé à partir des marchés annuels de véhicules utilitaires légers réfrigérés.

Les marchés historiques (avant 2000) ont été reconstitués à partir des anciens rapports d'inventaire de fluides frigorigènes [207] et d'hypothèses sur les taux de croissance du sous-secteur.

De 2002 à 2016, les données de marchés des véhicules frigorifiques ont été transmis par l'association Carcoserco (ou Fédération Française de carrosserie). Depuis 2018, le marché national est estimé sur la base de communication avec la Fédération Française de Carrosserie (FFC) [1113].

## Systèmes autonomes équipant les camions et semi-remorques

Les marchés annuels de remorques et de semi-remorques ont été reconstitués de la même façon que pour les véhicules utilitaires légers réfrigérés.

## Reefers

La flotte maritime de navires réfrigérés est estimée au niveau mondial, seules des statistiques globales étant disponibles. Au niveau mondial, le marché est équivalent à la production. Il est considéré, historiquement, qu'une part de 10 % peut être attribuée à la France [207].

Les marchés historiques (avant 2004) ont été reconstitués à partir des anciens rapports d'inventaire de fluides frigorigènes [207] et d'hypothèses sur les taux de croissance du sous-secteur. Les marchés des années plus récentes ont été estimés à l'aide de données disponibles sur le site MarineTraffic et des anciens rapports d'inventaire de fluides frigorigènes [207].

## Conteneurs frigorifiques

Comme pour la flotte de navires réfrigérés, seules des statistiques mondiales étant disponibles, le marché national de conteneurs réfrigérés est supposé égal à 10% du marché mondial. Les conteneurs frigorifiques étant chargés d'usine, la production française pourrait être surestimée, les résultats concernant le transport maritime sont donc à prendre avec précaution.

Les marchés historiques et récents ont été estimés à partir des anciens rapports d'inventaires de fluides frigorigènes [207] et du Container Handbook [1115].

Le transport frigorifique par voie ferroviaire est peu développé en France. Compte tenu de la similarité des technologies utilisés, le transport ferroviaire réfrigéré est comptabilisé dans le parc total de conteneurs frigorifiques.

#### **Productions**

Les données de production des véhicules du transport routier frigorifique sont issues de communications du Cemafroid pour les rapports d'inventaires antérieurs [207] et extrapolées sur 2017-2020.

Pour les reefers et les conteneurs frigorifiques qui sont traités à l'échelle mondiale, le marché est supposé égal à la production.

## Charge

Concernant le transport routier, les charges sont estimées à partir des données issues d'enquêtes auprès des fabricants recensées dans les anciens rapports d'inventaires [207] et de communications du Petit Forestier [1114].

Les charges des équipements du transport routier sont considérées constantes jusqu'en 2006 et, selon les communications des fabricants, en baisse progressivement depuis 2007.

Charge de référence (kg)	Avant 2006	2010	2015	2021
Véhicules utilitaires réfrigérés légers	2,50	2,20	2,19	2,02
Systèmes autonomes équipant les camions et semi-	7.20	6.72	6,74	6.58
remorques	7,20	0,72	0,74	0,36

Pour le transport maritime, les charges sont estimées à partir des anciens rapports [207]. Les charges des navires à cales réfrigérées sont supposées constantes jusqu'en 2000, année à partir de laquelle celles-ci diminuent largement avant de se stabiliser en 2010. On suppose une charge constante sur la toute la série temporelle pour les conteneurs réfrigérés.

Charge de référence	Avant 2000	Depuis 2010
Reefers (t)	4	1
Conteneurs réfrigérés (kg)	4,6	4,6

## Réfrigérants

## Véhicules utilitaires réfrigérés légers

Entre 1970 et 1990 on considère que l'ensemble du parc de véhicules utilitaires réfrigérés légers fonctionnaient au R-12. On estime qu'au début des années 1990, une transition s'opère vers des systèmes chargés au R-134a. Il est considéré dans l'inventaire que ce dernier est utilisé à 100 % dans les véhicules équipés de groupes de type « poulie-courroie » jusqu'au début des années 2000. Ces hypothèses ont été définies en prenant en compte le rapport RTOC de 1998 [1107], les anciens rapports d'inventaires des Mines [207] et de l'évolution de la législation internationale concernant les émissions de CFC.

A partir de 2003, le R-134a fait progressivement place à l'utilisation de R-404A qui devient prépondérant après 2010. L'augmentation de la part du R-404A dans ce sous-secteur atteint son maximum en 2015, puis diminue au profit du R-452A en 2016, du R744 en 2020 et du R-450A la même année. La répartition des fluides utilisés a été estimée sur la base :

- des données fournies par les anciens rapports des inventaires d'émissions des fluides frigorigènes [207], incluant des communications de Carrier et du Cemafroid,
- d'échanges avec Petit Forestier [1114],
- d'échanges avec l'European Partnership for Energy and the Environment [1116].




Figure 98 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les véhicules frigorifiques utilitaires.

# Systèmes autonomes équipant les camions et semi-remorques

Les hypothèses retenues jusqu'au milieu des années de 90 considèrent que les camions et semiremorques frigorifiques étaient chargés au R-502 (principalement) et au R-22. Durant la dernière décennie du XXème siècle, ces fluides ont petit à petit laissé leur place au R-404A dont l'utilisation est généralisée à tous les véhicules équipés de groupes frigorifiques autonomes de type « moteur thermique ». Ces hypothèses ont été définies en s'appuyant sur le rapport RTOC de 1998 [1107], les anciens rapports d'inventaires [207] des Mines et de l'évolution de la législation internationale.

Jusqu'en 2007, le R-404A est le seul fluide utilisé pour les camions et semi-remorques. L'année suivante, le R-134a est introduit des à hauteur de 2% et croit progressivement jusqu'à atteindre près de 15% de présence à la fin des années 2010. Parmi les hypothèses retenues dans la construction de la courbe d'évolution des fluides frigorigènes utilisés, en se basant sur les tendances fournies par le Cemafroid, on considère que le R-452A apparait en 2016 et devient le fluide principal en 2020. En 2020, sont également introduits d'autres fluides à plus faible PRG, tels que le R-450A en remplacement du R-404A. La répartition des fluides utilisés a été estimée sur la base des mêmes éléments que pour les véhicules utilitaires légers.




Figure 99 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les camions frigorifiques semi-remorques

## Reefers

Entre 1970 et la fin 1999, le R-22 et le R-12 constituent les deux fluides utilisés dans les cales frigorifiques des navires, la part du R-12 diminuant rapidement sur les dernières années conformément aux données communiquées dans le rapport RTOC de 2002 [1117]. On considère que fluide disparait du parc français à la fin des années 1990.

Durant les 2 premières décennies du XXème siècle, de nouveaux fluides viennent se substituer au R-12, notamment le R-404A, le R-410A et le R-717. On considère que la part de ce dernier croit régulièrement entre 2000 et 2020, grimpant jusqu'à 10 % de présence dans les reefers. On estime que la part des R-404A et R-410A croit également sur cette même période pour atteindre respectivement 30 % et 60 % en 2020. En parallèle, on considère que la présence du R-22 dans le parc diminue jusqu'à disparaitre en 2020. Ces résultats reposent principalement sur les rapports RTOC et la prise en compte de l'évolution de la législation internationale.

# Conteneurs frigoriques

Jusqu'en 1993, sur la base du rapport RTOC de 1998 [1107] on estime que l'ensemble des conteneurs frigorifiques sont chargés au R-12. On considère ensuite que le ce fluide laisse rapidement sa place au R-134a (plus de 75 % en 1999), au R-22 (20 % en 1999) et au R-404A (presque 5 % en 1999). Ces hypothèses ont été définies en s'appuyant sur le rapport RTOC de 1998 [1107], les anciens rapports d'inventaires des Mines [207] et de l'évolution de la législation internationale.

Entre 2000 et 2003, le marché est partagé entre le R-134a, le R-22 et le R-404A. Cependant il semble que le R-22 disparaisse rapidement laissant le R-134a en position de fluide principal (plus de 95 % entre 2003 et 2011). Ce dernier est néanmoins en perte de vitesse depuis 2012 et ne représente que près de 20 % dans le marché français en 2020. Concernant le R-404A, l'hypothèse est faite qu'il occupe une part constante jusqu'en 2016 (3 %) avant de décroitre. En parallèle de la diminution de l'utilisation du R-134a, on prend en compte l'apparition de plusieurs autres fluides : le R-513A, le R-513B et le R-744.

#### Facteurs d'émission

## A la charge

En 2021	Toutes applications
Facteur d'émission à la charge	1 %

Ces valeurs des facteurs d'émission à la charge sont issues des lignes directrices du GIEC de 1996 [1118] et de 2006 [1095] et considérés constants depuis 2006.

# **Fugitif**

En 2021	VUL réfrigérés	Systèmes autonomes équipant les camions et semi-remorques	Reefers	Conteneurs frigorifiques
Facteur d'émission fugitif	17,5 %	11,5 %	15 %	20 %

# Véhicules utilitaires réfrigérés légers & Systèmes autonomes équipant les camions et semi-remorques

Depuis 2014, les facteurs d'émission du transport frigorifiques routier sont calculés sur la base de données communiquées par Petit Forestier [1114]. Les évolutions historiques ont été reconstituées à partir des données publiées dans [207].

## Reefers & Conteneurs frigorifiques

Peu d'informations étant disponibles pour le transport maritime, les évolutions des facteurs d'émission sont estimées sur la base du rapport RTOC de 1998 [1107] et des anciens rapports d'inventaire [207]. Depuis 2016, les facteurs sont considérés constants : de 15 % pour les reefers et de 20 % pour les conteneurs.

## Fin de vie

En 2021	VUL réfrigérés	Systèmes autonomes équipant les camions et semi-remorques	Reefers	Conteneurs frigorifiques
Facteur d'émission de fin de vie	30 %	30 %	60 %	50 %

Concernant le transport routier, la récupération des fluides est supposée débuter aux termes du règlement (CE) no 3093/9. L'évolution de la récupération est supposée suivre une courbe en S atteignant une valeur de 70 % en 2020. Ce niveau est à confirmer.

Pour le transport maritime, les courbes en S ont une évolution plus lente. Il est supposé que la récupération commence dans les années 1990 pour atteindre 40 % en 2020 pour les reefers et 50 % pour les conteneurs.

## • Froid industriel

Ce secteur a été entièrement revu récemment. La méthode de calcul a été remise à plat afin d'être prise en compte dans l'outil gaz fluorés du Citepa et de pouvoir prendre en compte la réduction des charges nominales des installations au cours du temps. Une large enquête de terrain auprès des fédérations industrielles a été mise en œuvre et poursuivie. Dans le cadre de cette édition d'inventaires, les sous-secteurs des patinoires et des tanks à lait ont été isolés.

#### Structure du secteur

Le secteur du froid industriel inclut principalement les installations centralisées de l'industrie agroalimentaire et celles dédiées au refroidissement de certains procédés industriels : chimie, pharmacie et caoutchouc. Il est considéré que le refroidissement des data centers est assuré au moyen de groupes refroidisseurs à eau et déjà comptabilisé dans le secteur des chillers. Plus généralement, une partie du froid industriel utilise des chillers pour assurer le refroidissement d'une partie du processus de production.

Il convient de souligner que le secteur du froid industriel est marqué d'une forte confidentialité et peu d'informations sont disponibles ou communiquées pour permettre d'améliorer l'estimation de ce secteur ou vérifier l'exhaustivité des procédés à prendre en compte. Cependant, une enquête de terrain a permis d'entamer une collaboration avec des fédérations du froid agroalimentaire, de l'industrie du lait et de la viande en particulier.

Ce secteur est actuellement décomposé en 9 sous-secteurs :

- L'industrie agroalimentaire de la viande,
- L'industrie agroalimentaire du lait,
- Les autres industries alimentaires,
- Les entrepôts réfrigérés,
- Les tanks à lait,
- Les patinoires,
- L'industrie chimique,
- L'industrie pharmaceutique,
- L'industrie du caoutchouc.

En fonction des données disponibles pouvant être fournies par la profession, le sous-secteur « autres industries agroalimentaires » pourra être décomposé. Pour le moment, il a été établi de façon à être cohérent sur le niveau 2000 des émissions du secteur, comparativement à la précédente édition.

#### Généralités

Modes de charge

Les installations centralisées des entreprises agroalimentaires, entrepôts et procédés industriels sont chargées sur site.

## Modes de maintenance

Les installations de froid industriel ont, le plus souvent, des charges élevées, rendant, en pratique, obligatoires plusieurs contrôles d'étanchéité par an. Il est considéré, dans les hypothèses du modèle, qu'une opération annuelle de maintenance a lieu, au cours de laquelle les quantités rechargées correspondent aux quantités perdues par émissions fugitives la même année.

# Durée de vie moyenne

Les installations de froid industriel ont des durées de vie élevées, considérées de 20 ans en moyenne. Une courbe de durée de vie est construite de façon à prendre en compte une variabilité des durées de vie au sein d'un même millésime d'équipements.

## Données d'activités

Pour les grandes installations de froid industriel, les besoins en froid peuvent être estimés à partir des productions et de ratios caractéristiques [207] :

- le ratio de charge en fluide frigorigène par kW (kg/kW) pour les systèmes à détente directe et pour les installations indirectes, en froid positif et en froid négatif ; ces ratios dépendent des systèmes et sont considérés communs à l'ensemble du froid industriel ;
- le ratio de puissance frigorifique nécessaire par tonnage produit (kW/t); ce ratio est propre à chaque sous-secteur de l'industrie agroalimentaire ou des procédés industriels et doit être affiné par l'enquête de terrain;
- la part des systèmes indirects sur l'ensemble des installations (kW indirect/ kW total);

Ces ratios varient au cours du temps et permettent ainsi de prendre en compte la tendance à la réduction des charges moyennes et la pénétration croissante des systèmes indirects.

## **Productions**

#### Industrie Agroalimentaire (IAA)

Les productions agroalimentaires sont estimées à partir des publications de la base de données de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) [1151]. Celles-ci sont mises à jour avec un certain délai et présentent 1 à 3 ans de décalage par rapport à l'année en cours, selon les productions.

Les productions agroalimentaires prises en compte sont celles de la viande, du lait et produits laitiers et les autres productions agroalimentaires (surgelés, poisson, chocolat, brasseries, etc.). Dans l'attente de données complémentaires issues de l'enquête de terrain, les productions agroalimentaires autres que celles de la viande et du lait ont été rassemblées en un seul sous-secteur « autres productions », les ratios caractéristiques n'ayant pas pu être revus.

#### Entrepôts réfrigérés

Les entrepôts frigorifiques sont distincts, dans le calcul, de l'industrie agroalimentaire même si une partie des entrepôts est utilisé par l'IAA (8 % en 2010).

Figure 100 - Répartition des surfaces d'entrepôts frigorifiques en France - Insee 2012

	en milliers de m²				
	Ensemble	Température			
	Elisellible	Positive	Négative	Mixte*	
Ensemble	11 648	6 501	1 026	4 120	
IAA (yc agriculture)	925	438	299	187	
Industrie	931	867	0	64	
Commerce	4 337	2 197	99	2 041	
Transports et entreposage (yc conditionnement)	4 943	2 591	628	1 724	
Autres services	512	408	0	104	

Source: SOeS, enquête entrepôts 2010

De même que pour l'industrie agroalimentaire, la donnée d'activité nécessaire au calcul est composée de la connaissance des surfaces totales et de différents ratios permettant d'aboutir à un ratio de charge moyen en kg/m³ entreposé.

Il est considéré que la part des entrepôts ayant du froid négatif est d'environ 44 % (d'après le tableau précédent, Insee 2012), ce qui représente une forte évolution par rapport aux hypothèses des précédentes éditions d'inventaire où la part des entrepôts réfrigérés en froid négatif était supposée de 70 %.

Le niveau 2020 de la capacité d'entreposage frigorifique en France est estimé à 21 millions de m<sup>3</sup> réfrigérés d'après les données de l'USNEF (Union Syndicale Nationale des Exploitations Frigorifiques)

#### Procédés industriels

Cette catégorie inclut les sous-secteurs des procédés de l'industrie chimique, pharmaceutique et du caoutchouc. L'enquête n'a pas permis cette année d'avoir de nouvelles informations concernant les productions de l'industrie chimique et pharmaceutique, qui sont marquées d'une forte incertitude. Afin de pouvoir mettre à jour ce secteur, il a été intégré dans l'outil GF et les hypothèses ont été reconstituées à partir des résultats d'inventaire jusqu'en 2016 et des publications des rapports d'inventaires associées.

Les démarches auprès des industriels n'ont pas permis de vérifier ou mettre à jour les données, ceci constitue une perspective d'amélioration pour la prochaine édition d'inventaire.

# Charge

Dans le cas du froid industriel, la charge installée est estimée à partir du plusieurs ratios de charge selon la méthode utilisée historiquement dans [207]. On peut résumer l'ensemble de ces ratios à deux principaux:

- Un ratio de charge « équivalent », en kg/kW prenant en compte
  - o les caractéristiques générales des systèmes à détente directe et des systèmes directs pour le froid positif et le froid négatif ;
  - la part du froid négatif dans la puissance totale (dans le cas de l'industrie laitière, par exemple, cette part est de 20 %) et l'évolution tendancielle de la part des systèmes indirects, propre à chaque type d'industrie agroalimentaire
- Un ratio traduisant le besoin en froid pour la production, en kW/t, caractéristique du procédé.

<sup>\*</sup> Température mixte : à la fois positive et négative.

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

	Viande (kW/t)	Lait (kW/t)	Autres (kW/t)	Entrepôts (kW/m³)	Tanks à lait (kg/m³)
Besoin frigorifique pour la production	0,044	0,013	0,044	0,032	0,91
Part de froid négatif	30 %	20 %	0 %	40 %	0 %
	Viande	Lait	Autres	Entrepôts	
Besoin frigorifique pour la production (kW/t or kW/m³)	0,044	0,013	0,044	0,032	
Part de froid négatif	30 %	20 %	0 %	40 %	

Dans le cas des patinoires, une charge moyenne est prise en compte. Une décroissance est prise en compte sur l'historique de façon à prendre en compte la tendance au systèmes indirectes et la pénétration des patinoires mobiles, pour atteindre environ 300kg par installation.

La figure suivante montre l'évolution du ratio de charge (kg/kW) dans le cas de l'industrie laitière et la correction apportée à la suite de l'enquête auprès des fédérations de l'industrie laitière en 2021. Une surestimation de la charge avait été prise en compte jusqu'à présent, l'enquête n'ayant pas été mise à jour depuis plusieurs années.

Ratios de charge équivalents kg/kW

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

— version antérieure

— après enquête 2021

- kg<sup>®</sup> kg

Figure 101 - Ratio de charge équivalent - Exemple de l'industrie laitière

# Réfrigérants

Les principaux fluides frigorigènes utilisés en agroalimentaire ont été, historiquement le CFC-12 et, plus largement le HCFC-22. A partir de 1995, le R-404A a progressivement remplacé le R-22 pour être le seul HFC utilisé de 2000 à 2008. Depuis 2008, l'introduction des systèmes de type cascade R-134a/CO $_2$  est pris en compte, et plus récemment, celle des systèmes  $CO_2$  trans-critiques. La tendance est la même pour les entrepôts frigorifiques. L'ammoniac (R-717) a toujours été fortement utilisé en agroalimentaire, les retours de l'enquête de terrain menée en 2021 ont montré que la part de

l'ammoniac dans les installations agroalimentaires, dans l'industrie du lait notamment, avaient été sous-estimées. Ce point a été corrigé sur l'historique.




Figure 102 - Répartition des fluides frigorigènes utilisés en agroalimentaire - exemple de l'industrie du lait

Pour les tanks à lait, le R-404A a été progressivement remplacé par le R-449A depuis 2016. Dans les patinoires, le R-134a reste majoritaire devant l'ammoniac, le R-448A, R-449A et CO2 sont progressivement utilisés.

## Facteurs d'émission

# Charge

Les facteurs d'émissions sont issus des Lignes directrices du GIEC de 1996 [1118] et de 2006 [1095]. Pour les années antérieures à 1996 et les années après 2006, ils sont considérés constants.

En 2021	Toutes applications
Facteur d'émission à la charge	1,5 %

# **Fugitif**

En 2021	Agroalimentaire	Entrepôts	Industrie chimique	Industrie pharmaceutique	Industrie caoutchouc	Tank à lait	Patinoires
Facteur d'émission fugitif	8 %	13 %	13 %	14 %	15 %	8 %	8 %

## Industrie agroalimentaire et entrepôts

Sur la base des hypothèses des anciennes études d'inventaires [207], les taux d'émissions fugitives sont supposés de 15 % jusqu'en 2005. A la suite de l'enquête de terrain, les facteurs d'émission fugitifs de l'industrie agroalimentaire ont été revus à la baisse, significative depuis 2010.

#### Procédés industriels

Excepté dans le cas de l'industrie du caoutchouc où les quantités utilisées pour la maintenance ont été régulièrement communiquées et les taux d'émissions élevés (jusqu'à 100 % en 2005), les taux d'émissions fugitives sont supposés de l'ordre de 15 %, faute de communication plus précise, et en légère décroissance depuis 2009.

#### Fin de vie

En 2021	Agroalimentaire	Entrepôts	Industrie chimique	Industrie pharmaceutique	Industrie caoutchouc	Patinoires	Tanks à lait
Facteur d'émission de fin de vie	5 %	10 %	5 %	5 %	10 %	20 %	30 %

## Industrie agroalimentaire

Sur la base des hypothèses des anciennes études d'inventaires [207], le début de la récupération en fin de vie est pris en compte à partir de 1993, pour atteindre 80 % en 2005 et 95 % en 2013, en considérant que la majorité des installations sont classées ICPE (Installations Classées Pour l'Environnement).

## Entrepôts

Sur la base des hypothèses des anciennes études d'inventaires [207], le début de la récupération en fin de vie est pris en compte à partir de 1993, pour atteindre 70 % en 2005 et 80 % en 2013, et 90 % en 2020.

#### Procédés industriels

Dans ce secteur, les entreprises sont classées ICPE (Installations Classées Pour l'Environnement) et les installations sont entretenues de façon très stricte, ce qui explique les taux d'émissions de fin de vie particulièrement bas, considérés de 5 % depuis 2013.

## • Climatisation stationnaire

# Structure du secteur

La structure de ce secteur est basée sur celle des données statistiques disponibles. La structure utilisée par Uniclima [1129] qui fournit les données de marchés par type d'équipement, est utilisée dans l'inventaire.

Dans le rapportage des inventaires des émissions de GES au périmètre France UE, la climatisation à air est contenue dans le code « *Stationary air-conditioning* » avec les pompes à chaleur et un tiers des émissions des chillers.

#### Climatisation à air

Les équipements de climatisation à air peuvent se classer en deux sous-secteurs, distincts par leurs niveaux de puissance : celui de la climatisation individuelle (< 17,5 kW) et celui de la climatisation autonome (> 17,5 kW).

Ce secteur est composé de 9 sous-secteurs :

## \* Climatisation individuelle

- Climatiseur mobile (mobile);
- Climatiseur fenêtre (window);
- Mono-split (small split);
- Multi-split;

## \* Climatisation autonome

- Armoires verticales (consoles);
- DRV (Débit Réfrigérant Variable);
- Systèmes splits centralisés (large split systems);
- Roof tops;
- Armoires spéciales (cabinets).

## Chillers

Le secteur est décomposé en quatre types de groupes refroidisseurs d'eau, distincts par leurs technologies de compresseurs et niveaux de puissance. Il existe

- D'une part les compresseurs centrifuges et,
- d'autre part, les compresseurs volumétriques qui sont divisés en trois sous-groupes en fonction de la puissance :
  - Petite puissance (< 50 kW);</li>
  - Moyenne puissance (50 < P < 350 kW);</li>
  - o Forte puissance (> 350 kW).

## Pompes à chaleur (PAC) résidentielles

Ce secteur est composé de 5 sous-secteurs :

- Les PAC Air/Eau;
- Les PAC Sol/Sol;
- Les PAC Sol/Eau;
- Les PAC Eau/Eau;
- Les chauffe-eaux thermodynamiques.

## Généralités

# Modes de charge

Les équipements de climatisation peuvent être chargés en usine (lieux de production) ou sur site (lieux d'installation). Certains équipements, tels que les multi-splits ou les DRV, nécessitent un complément de charge lors de l'installation sur site. Le tableau ci-dessous dresse un état des lieux des différents modes de charges de ce secteur :

Secteur	Sous-secteur	chargé d'usine (dit pré-chargé)	chargé sur site	Complément de charge
	Centrifugal compressors			
CHILLERS	Small chillers			
CHILLERS	Mid-size chillers			
	Large chillers			
	Small splits			
	Multi-splits			50 %
	Large split systems (Central AC)			30 %
	Roof-top units			
AIR-TO-AIR AIR CONDITIONERS	DRV			80 %
CONDITIONERS	Mobiles			
	Windows			
	Consoles			
	Cabinets			
	Air-to-water heat pumps			
	Water-to-water heat pumps			
HEAT PUMPS	Ground-to-water heat pumps			
	Ground-to-ground heat pumps			
	Heat pump water heaters			

# Modes de maintenance

Au même titre que la charge, la maintenance nécessaire pendant la durée de vie des climatisations dépend du type d'équipement mis en place. Il n'y a pas de maintenance annuelle pour ces équipements qui subissent une opération de maintenance dès lors que la quantité de fluide réfrigérant contenue est en deçà d'un certain seuil. Par ailleurs, ces équipements ne nécessitent pas de décharge complète du fluide pendant la maintenance. Ces pratiques sont prises en compte dans les calculs des émissions liées à la maintenance des équipements. Les différentes hypothèses retenues, après entretiens avec des fabricants et experts du secteur [1130] par équipement sont listées ci-dessous :

Sector	Subsectors	Rythme de maintenance	Seuil
	Centrifugal compressors	selon seuil	95 %
CHILLERS	Small chillers	selon seuil	90 %
CHILLERS	Mid-size chillers	selon seuil	90 %
	Large chillers	selon seuil	90 %
	Small splits	selon seuil	90 %
	Multi-splits	selon seuil	90 %
	Large split systems (Central AC)	selon seuil	90 %
410 70 410 410	Roof-top units	selon seuil	80 %
AIR-TO-AIR AIR CONDITIONERS	DRV	selon seuil	80 %
CONDITIONERS	Mobiles	selon seuil	10 %
	Windows	selon seuil	70 %
	Consoles	selon seuil	70 %
	Cabinets	selon seuil	70 %
	Air-to-water heat pumps	selon seuil	90 %
	Water-to-water heat pumps	selon seuil	90 %
HEAT PUMPS	Ground-to-water heat pumps	selon seuil	90 %
	Ground-to-ground heat pumps	selon seuil	90 %
	Heat pump water heaters	selon seuil	10 %

# > Durée de vie moyenne

La durée de vie moyenne des équipements provient des rapports d'inventaire d'émissions de fluides frigorigènes [207]. Celle-ci va influer sur le profil de la courbe de durée de vie. Le tableau ci-dessous en récapitule les valeurs :

Sous-secteur	Durée de vie (ans)
Climatiseurs mobiles	10
Climatisation de fenêtre	10
Mono split	15
Multi split	15
Armoires verticales	15
DRV (Débit Réfrigérant Variable)	15
Large split	15
Roof top	20
Armoires spéciales	15
Chillers P < 50 kW	15
Chillers 50 < P < 350 kW	15
Chillers P > 350 kW	20
Compresseur centrifuge	25
PAC Air/Eau	15
PAC Eau/Eau	15
PAC Sol/Eau	15
PAC Sol/Sol	15
CET	15

#### Données d'activités

#### Marchés

#### Climatisation à air

Les marchés historiques (avant 2000) ont été reconstitués à partir :

- Des anciens rapports d'inventaire de fluides frigorigènes (édition 1999 notamment) pour la période 1993 1999 [207] ;
- D'hypothèses sur les taux de croissance par équipement avant 1993 ;
- D'informations des fabricants sur le début de mise sur le marché en France de certains équipements (notamment DRV et Rooftop).

Les données de marchés par équipements ont été communiquées par Uniclima [1129] pour les années les plus récentes (à partir de 2000 pour la majorité des équipements). Le marché national a été estimé en appliquant les chiffres Uniclima pour tenir compte du fait que tous les acteurs du marché ne sont pas adhérents à la fédération (ordre de grandeur communiqué par Uniclima). La représentativité des adhérents d'Uniclima a donc été estimée à 92 % à l'exception du sous-secteur des rooftops pour lesquels le marché national a été estimé directement. Pour ces derniers, les adhérents d'Uniclima ne sont pas assez représentatifs de ce sous-secteur (moins de la moitié du marché estimé) et les marchés français sont transmis par le fabricant Lennox à partir de 2015. Avant 2015, pour estimer le marché total français, le niveau de marché de 2015 de Lennox est utilisé avec les variations interannuelles des marchés Uniclima.

<u>Remarque</u>: l'ordre de grandeur de la représentativité donné par Uniclima a pu varier et être moins élevé par le passé. Cette incertitude implique potentiellement une légère sous-estimation du parc d'équipements dans l'inventaire.

Les marchés des climatiseurs mobiles, qui ne sont pas suivis par Uniclima, ont été estimés à partir des données indiquées dans les rapports d'inventaire de fluides frigorigènes [207]. Les marchés ont été supposés constants depuis 2013. Ce sous-secteur est marqué d'une forte incertitude sur ces données d'activités.

Par ailleurs, les marchés sont connus <u>pour différentes gammes de puissances</u> pour les équipements suivants :

- Climatiseur mono-split;
- Climatiseur multi-split;
- DRV;
- Rooftop.

ce qui permet d'affiner l'estimation de la charge moyenne et des quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché par sous-secteur.

#### Chillers (ou groupes refroidisseurs à eau)

Les marchés historiques (avant 2002) des chillers à compresseur volumétrique ont été reconstitués à partir :

- Des anciens rapports d'inventaire de fluides frigorigènes pour l'année 2002 (2001 étant estimé par la moyenne des marchés entre 2000 et 2002) [207] ;
- Du rapport RTOC 2002 pour l'année 1999 ;
- D'hypothèses sur le début du marché des chillers en France (pris en 1970) et le taux d'accroissement (supposé linéaire entre 1970 et 1999).

Les marchés des compresseurs centrifuges ont été estimés à l'aide des rapports d'inventaires des fluides frigorigènes pour 2000 et 2001 [207] et d'une estimation du taux d'accroissement pour les années antérieures (basée sur l'évolution des marchés entre 2001 et 2002).

Les données de marchés par type de chillers ont été communiquées par Uniclima [1129] pour les années les plus récentes (à partir de 2002). Celui-ci a été corrigé de 8% pour tenir compte du fait que tous les acteurs du marché ne sont pas adhérents à la fédération. La représentativité des adhérents d'Uniclima a donc été estimée à 92 %, comme pour les équipements de climatisation à air.

Les marchés sont communiqués pour trois types de chillers à compresseur volumétrique (condensation à eau, condensation à air et condensation par ventilateur centrifuge) et par gamme de puissance (P < 7~kW; 7 < P < 17,5~kW; 17,5 < P < 50~kW; 51 < P < 100~kW; 101 < P < 200~kW; 201 < P < 350~kW; 351 < P < 500~kW; 501 < P < 700~kW; 701 < P < 900~kW; P > 900~kW) permettant d'avoir des informations fines sur ce parc d'équipements en France.

Les marchés des compresseurs centrifuges proviennent des rapports d'inventaires de fluides frigorigènes [207]. Celui-ci se situe autour des 50 unités par an depuis le début des années 2000.

## Pompes à chaleur

Il est supposé que le marché des PAC a démarré en 1996. Les marchés historiques, avant 2002, proviennent de deux sources :

- De l'association française pour la pompe à chaleur [1131];
- Des rapports d'inventaires de fluides frigorigènes [207] ;

Avant 2002, l'AFPAC communique les marchés agrégés des PAC Air/Eau et géothermie. La répartition de 2002 entre PAC Air/Eau et PAC géothermique a été utilisée pour estimer ces marchés. Cette répartition est d'environ un tiers de PAC Air/Eau et deux tiers de PAC géothermique. A l'intérieur de la catégorie PAC géothermique, la répartition des marchés entre PAC Sol/Eau, PAC Eau/Eau et PAC Sol/Sol a été estimée sur la base des informations indiquées dans les rapports d'inventaire de fluides frigorigènes [207].

A partir de 2002, l'AFPAC distingue les marchés des PAC Air/Eau des marchés des PAC géothermiques.

Les marchés totaux des PAC Air/Eau proviennent donc directement des données de l'AFPAC jusqu'en 2013 où les marchés sont communiqués par Uniclima [1129] pour différentes gammes de puissance (les données de marché total entre Uniclima et l'AFPAC sont cohérents). Aucun facteur correctif n'est appliqué sur les marchés AFPAC, il est supposé être représentatif du marché français.

Les marchés par type de PAC géothermiques ont été reconstitués en utilisant les rapports d'inventaire de fluides frigorigènes [207] jusqu'en 2007 puis les données Uniclima à partir de 2008, les données de l'AFPAC servant à reboucler sur le marché total des PAC géothermiques.

Les données de marchés des chauffe-eaux thermodynamique sont également issues de l'AFPAC [1131] et d'Uniclima [1129]. Ce marché a démarré en 2008.

## **Productions**

#### Climatisation à air

Les modes de charge des différents équipements de la climatisation à air déterminent le type de données d'activités à utiliser pour le calcul des émissions à la charge des équipements. En effet, pour les équipements chargés d'usine, les **productions d'équipements** seront utilisées en données d'entrées tandis que pour les équipements chargés sur site, la connaissance du **marché** permettra d'évaluer la demande en fluides frigorigènes pour les équipements neufs. De manière générale, les

équipements de grandes puissances sont chargés sur site ou avec un complément de charge sur site et ceux de petites puissances en usine.

Le tableau suivant récapitule les modes de charge pour chaque équipement :

Sous-secteur	Niveau de Puissance	Mode de charge
Climatiseurs mobiles	1 kW < P < 2 kW	Chargé en usine
Climatisation de fenêtre	2 kW < P < 3 kW	Chargé en usine
Mono split	P < 17,5 kW	Chargé en usine
Multi split	P < 17,5 kW	Chargé sur site + complément de charge
		sur site
Armoires verticales	P > 17,5 kW	Chargé sur site
DRV (Débit Réfrigérant Variable)	P > 17,5 kW	Chargé en usine + complément de charge sur site
Large split	P > 17,5 kW	Chargé en usine + complément de charge sur site
Roof top	P > 17,5 kW	Chargé en usine
Armoires spéciales	P > 17,5 kW	Chargé sur site

Les productions annuelles en France par type d'équipement ne sont pas collectées par une fédération. Par conséquent, ces valeurs sont estimées sur la base de certaines hypothèses, en considérant :

- Des ratios de production d'équipements par rapport au marché (les valeurs sont extraites dans les rapports d'inventaire de fluides frigorigènes [207], ces ratios sont calculés sur l'année 2004 : 6 % du marché pour les climatisations mobiles, 23 % pour les climatisations fenêtres, 6 % pour les mono-split, 10 % pour les multi-split et entre 127 % et 170 % pour les Rooftop suivant la période) ;
- Des communications de certains fabricants d'équipements (les DRV n'ont pas été fabriqués en France mais sont importés, les climatisations mobiles et fenêtres ne sont plus produites en France, hypothèse prise à 2010 pour les climatisations mobiles et 2017 pour les climatisations fenêtres).

## Chillers

Les chillers sont chargés en usine. La donnée d'activité à prendre en compte est donc le nombre d'équipements produits par an, en distinguant les différents types de chillers (compresseur volumétrique vs compresseur centrifuge) ainsi que la puissance.

Le tableau suivant récapitule les modes de charge pour chaque équipement :

Sous-secteur	Niveau de Puissance	Mode de charge
Chiller basse puissance	50 kW < P	Chargé en usine
Chiller moyenne puissance	50 kW < P < 350 kW	Chargé en usine
Chiller forte puissance	P > 350 kW	Chargé en usine
Compresseur centrifuge		Chargé en usine

Les productions annuelles par gamme de puissance en France ne sont pas collectées par une fédération. Par conséquent, ces valeurs sont estimées comme suit à partir de ratios de production d'équipements par rapport au marché et dépend de la période considérée et de la puissance des équipements.

## Pompes à chaleur

A l'instar de certaines climatisations à air et des chillers, les PAC sont chargées d'usine. La donnée d'activité à prendre en compte est donc le nombre d'équipements fabriqués en France par an, en distinguant les différents types de PAC.

Le tableau suivant récapitule les modes de charge pour chaque équipement :

Sous-secteur	Mode de charge		
PAC Air/Eau	Chargé en usine		
PAC Eau/Eau	Chargé en usine		
PAC Sol/Eau	Chargé en usine		
PAC Sol/Sol	Chargé en usine		
CET	Chargé en usine		

Les productions annuelles en France ne sont pas collectées par une fédération. Par conséquent, ces valeurs sont estimées sur la base d'une information extraite du rapport d'inventaire des fluides frigorigènes [207] qui stipule que la production de PAC est équivalente à 10 % du marché excepté pour les PAC Air/Eau où elle et estimée à 30 % du marché (le taux initial de 60 % indiqué dans le rapport a été revu à la baisse).

Toutes ces données concernant les productions françaises sont marquées d'une forte incertitude. Cependant, les émissions durant la fabrication des équipements sont très faibles par rapport aux émissions totales du secteur.

## Charge

On distingue trois cas dans l'inventaire pour estimer les quantités de réfrigérants dans les équipements :

# Directement à partir de la charge moyenne :

La charge moyenne représente la quantité de fluides frigorigènes présente dans un équipement de climatisation. Cette quantité dépend du type d'équipement mais peut également dépendre du réfrigérant utilisé. Les équipements appartenant à cette catégorie sont les armoires spéciales (cabinets), les armoires verticales (consoles), les large splits, les climatisations mobiles, les climatisations fenêtres et les pompes à chaleur. Cette quantité est généralement considérée constante au cours du temps excepté pour les large splits dont la charge est supposée avoir progressivement diminué à partir de 2002 suivant le modèle d'une courbe en S.

A noter qu'il serait possible d'affiner cette charge moyenne en utilisant les marchés par gamme de puissance pour les PAC Air/Eau. En effet, Uniclima communique annuellement ces marchés pour 5 gammes de puissance depuis 2007. En croisant ces données avec des ratios de charge pour ces mêmes gammes de puissance, il sera possible de faire varier annuellement la puissance moyenne des équipements.

Les valeurs utilisées de la charge moyenne dans les divers équipements sont indiquées dans le tableau ci-dessous:

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

Sous-secteur	Charge moyenne (kg)		
Climatiseurs mobiles	0,5		
Climatisation de fenêtre	0,6		
Armoires verticales	2,8		
Large split	de 9 en 2001 à 5 en 2016		
Armoires spéciales	18		
PAC Air/Eau	3,5		
PAC Eau/Eau	2,5		
PAC Sol/Eau	15		
PAC Sol/Sol	15		
CET	0,5		

Ces valeurs sont basées sur des communications de fabricants mentionnées dans les anciens rapports d'inventaire [207].

<u>Remarque</u>: les charges moyennes estimées sont incluses dans l'intervalle proposé dans les Lignes directrices du GIEC 2006 (entre 0,5 et 100 kg).

## A partir de ratio de charge :

Quand le marché d'équipements est connu par gamme de puissance, comme pour les chillers, il peut être plus précis d'utiliser un ratio de charge. Le ratio de charge est exprimé en kg de fluide frigorigène par unité de puissance dans un équipement de climatisation. Ces ratios de charge ont été communiqués par les fabricants d'équipements, parfois par fluide. Connaissant les marchés d'équipements par gamme de puissance, il a été possible de calculer finement une charge moyenne pour les mono-split, multi-split, DRV et rooftop. La charge moyenne des chillers à compresseur volumétrique est calculée en fonction des marchés par gamme de puissance et des ratios de charges transmis par les fabricants d'équipements pour certaines gammes de puissance. La charge moyenne des compresseurs centrifuge est issue des rapports d'inventaires de fluides frigorigènes [207] à partir de 2008 (0,3 kg/kW). Elle est supposée constante pour les années suivantes. Avant 2008, on utilise le ratio indiqué dans le RTOC 2002 (0,40 kg/kW).

La formule ci-dessous est donc utilisée pour les différentes gammes de puissances disponibles.

$$\textit{Charge moyenne}(i) = \sum^{i} \mathsf{March\acute{e}}_{(i)} * \mathsf{Ratio de charge}_{(i)} * \textit{Puissance}(i) / \textit{Puissance totale}$$

Les marchés disponibles par gamme de puissance utilisés pour les différents équipements sont communiqués par Uniclima et sont les suivants :

Sous-secteur	Gamme de puissance (kW)						
Mono-split	< 2,7	2,7 < P < 5	5 < P < 7	7 < P < 12	12 < P < 17,5		
Multi-split	< 2,7	2,7 < P < 5	5 < P < 17,5				
Rooftop	< 17	17 < P < 29	29 < P < 72	72 < P < 120	> 120		
VRV	0 à 5 CV	6 à 10 CV	11 à 20 CV	21 à 30 CV	31 à 40 CV	41 à 48 CV	
Chiller basse puissance	< 7	7 < P < 17,5	17,5 < P < 50				
Chiller moyenne puissance	50 < P < 100	101 < P < 200	201 < P < 350				
Chiller forte puissance	351 < P < 500	501 < P < 700	701 < P < 900	> 900			

Le ratio de charge moyen est calculé annuellement à partir de 2000 pour les mono-splits et multisplits, 2001 pour les rooftop et 2004 pour les VRV. Avant ces dates, la répartition des marchés par gamme de puissance n'est pas connue, la dernière répartition calculée est donc utilisée pour les années antérieures.

A noter que cette charge peut varier en fonction du type de réfrigérant, c'est le cas pour les rooftop. Par exemple, selon des données fabricant, la charge moyenne de R-410A dans un rooftop est de 17 kg alors qu'elle est de 26 kg pour le R-407C. De même, ce ratio continue à diminuer avec le R-32 (environ 15 kg). Cette particularité a été prise en compte dans les calculs en distinguant la part des réfrigérants installés dans les nouveaux équipements au cours du temps.

## Avec complément de charge :

Certains équipements chargés d'usines nécessitent un complément de charge sur site. C'est notamment le cas des large-splits, des multi-splits et des VRV.

Pour les VRV, ce complément de charge varie en fonction de la puissance de l'équipement et a été calculé à partir des données d'un fabricant. Un complément de charge d'environ 78 % de la charge initiale a été calculé. Ce complément de charge est supposé constant pour toutes les années.

Pour les multi-splits, un complément de charge de 50 % est pris en compte dans les calculs, 30 % pour les large splits.

## Réfrigérants

La réglementation (UE)  $N^{\circ}517/2014$  impose par ailleurs une interdiction de mise sur le marché des équipements de type splits dont le PRG > 750 à partir de 2025 et une interdiction des « portables » dont le PRG > 150 à partir de 2020.

## Climatisation à air

Les transitions CFC vers HCFC puis HFC ont été prises en compte en fonction des informations sur la répartition des réfrigérants entre 1970 et 1990 issues d'avis d'expert : une répartition 50%/50% est considérée en 1970 entre le R-12 et le R-22, puis 20 %/80 % en 1980 entre le R-12 et le R-22, et l'intégralité du marché des nouveaux équipements au R-22 à partir de 1990 ;Le rapport RTOC (édition 2002) indique que presque tous les équipements de climatisation à air utilisaient du R-22 avant 2000. Ainsi, entre 1990 et 1999, il est considéré dans l'inventaire que 100% des équipements mis sur le marché ont utilisé du R-22. Le RTOC (édition 2002) indique par ailleurs qu'en Europe le R-407C a été utilisé au début principalement comme substitut du R-22, puis le R-410A. Ainsi, pour la majorité des équipements, l'hypothèse faite dans les inventaires, est un arrêt total du R-22 dans les nouveaux équipements à partir de 2002 avec un démarrage du R-407C en 2001.

Pour les années récentes (à partir de 2001), les données de réfrigérant ont été communiquées par Uniclima [1129] pour les années les plus récentes (à partir de 2000 pour la majorité des équipements). Toutefois, la donnée exploitée ne correspond pas à des quantités de réfrigérants par équipement mis sur le marché mais à un nombre d'équipement contenant un certain type de réfrigérant. Cette information pourrait toutefois être exploitée dans les années futures avec des données Uniclima plus précises. Ces données annuelles ont été transmises pour les équipements suivants :

- Mono-split;
- Multi-split;
- Large split;
- Rooftop;
- VRV.

Pour les autres équipements, les réfrigérants utilisés sont récupérés dans les différents rapports d'inventaire de fluides frigorigènes (de 1999 à 2016) [207] et sont linéarisés en cas de manque

d'information. A partir de 2017, les données sont estimées sur la base des tendances des années précédentes.




Figure 103 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes splits




Figure 104 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes splits

#### Chillers

Pour les chillers à compresseur volumétrique forte puissance (P > 350 kW), les informations sur la répartition des réfrigérants proviennent du rapport RTOC 1998 qui indique que la part du R-134a est équivalente à celle du R-22. Il a été supposé que l'année du démarrage du R-134a est 1995. Pour les chillers à compresseur volumétrique de faible et moyenne puissance, les données entre 1970 et 1990 sont issues d'avis d'expert : une répartition moitié/moitié est considérée en 1970 entre le R-12 et le R-22, 20 %/80 % en 1980 respectivement pour le R-12 et le R-22, et l'intégralité du marché des nouveaux équipements au R-22 est considérée à partir de 1990. Pour les compresseurs centrifuge, les données sont tirées des résultats inventaires de fluides frigorigènes (répartition 70 %/30 % respectivement entre le R-12 et le R-11 de 1970 à 1985 puis apparition du R-22 toutefois mineure à environ 10 %).

L'arrêt d'utilisation du R-22 dans les équipements de climatisation est lié à la règlementation européenne 2037/2000 qui, selon la puissance frigorifique des équipements de climatisation/chillers et pompes à chaleur, prévoit un arrêt de production des équipements aux HCFC entre 2000 et 2004. Ainsi, pour les chillers de forte puissance, il a été supposé une production nulle des nouveaux équipements mis sur le marché avec du R-22 à partir de 2000, et 2003 pour les chillers de faible et moyenne puissance. Les réfrigérants de remplacement dans la gamme des petites et moyenne puissance ont été le R-407C et le R-410A, alors que le R-134a a été utilisé pour les chillers de forte puissance en plus du R-407C. La répartition entre le R-407C et le R-410A et leur année de démarrage a été faite en fonction des informations récupérées dans les rapports RTOC et à l'aide des données Uniclima (faisant apparaître beaucoup plus de R-407C que de R-410A en 2002).

Pour les années les plus récentes (à partir de 2002), des données globales ont été communiquées par Uniclima et traitées en tenant compte du fait que :

- Le R-134a est utilisé uniquement dans les chillers de forte puissance (d'après les rapports d'inventaire des fluides frigorigènes);
- Une répartition identique des réfrigérants est utilisée pour les chillers de faible puissance et pour les chillers de moyenne puissance ;
- En 2018, l'apparition de nouveaux fluides à bas PRG s'est accrue, il a été considéré qu'ils sont utilisés dans les chillers de forte puissance, à répartition égale entre le R-32 (PRG = 750) et le R-1234ze (PRG = 1).




Figure 105 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les chillers de type volumétrique de moyenne puissance

Pour les compresseurs centrifuge, les données sont tirées des résultats inventaires de fluides frigorigènes : il est considéré une augmentation progressive du R-134a à partir de 1992 pour atteindre 100% du marché des nouveaux équipements en 1999. Le R-1234ze a été introduit sur le marché neuf à partir de 2015 puis le R-1233zd à partir de 2020.




Figure 106 : Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les chillers de type centrifuge

# Pompes à chaleur (PAC)

- Le R-22 a été exclusivement utilisé dans les pompes à chaleur avant les années 2000. La réglementation n°2037/2000 interdit la production d'équipement au R-22 à partir du 1er janvier 2004 pour les PAC. Pour toutes les PAC, il a été supposé un arrêt sur deux ans à partir de 2002 et que le R-22 n'est plus utilisé depuis 2004 dans les nouveaux équipements mis sur le marché. Les données sur les réfrigérants utilisés proviennent d'Uniclima à partir de 2006 pour les PAC Air/Eau et à partir de 2008 pour les PAC géothermiques. Avant ces dates, les données proviennent des rapports d'inventaire de fluides frigorigènes. Depuis 2018-2019, le R-32 commence à être introduit et, dans une plus faible mesure, le R-290.

Pour les Chauffe-Eau Thermodynamiques (CET), seul le R-134a semble avoir été utilisé jusqu'en 2015 d'après les rapports d'inventaire de fluides frigorigènes. Le R-290 a été introduit en 2015 puis, plus récemment, le R-513A et le R-32.




Figure 107 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés dans les pompes à chaleur air/eau

## Facteurs d'émission

## Charge

Pour estimer les facteurs d'émission à la charge, on distingue si les équipements sont chargés d'usine ou sont chargés sur site.

Les facteurs d'émission à la charge sont supposés évoluer selon une courbe en S. Celle-ci a été modélisée pour les deux modes de charges à partir d'une valeur seuil à atteindre à l'horizon 2015 afin de prendre en compte l'amélioration continue des pratiques et maitrises des charges d'équipements. La valeur asymptotique estimée pour l'année 2015 a été calculée à partir des données d'un producteur d'équipements en France (équipement chargé d'usine). Le taux de perte calculé est de l'ordre de 1,5 %. Cette valeur est conservée pour les années suivantes. Pour estimer le facteur d'émission des équipements chargés sur site en 2015, on utilise un ratio similaire entre les facteurs d'émission des équipements chargés sur site et chargés d'usine de 1990. Le taux de perte calculé est ainsi d'environ 2,5 %.

Ces taux d'émission à la charge pourraient être encore affinés en prenant en compte d'autres producteurs d'équipements en France et en les faisant évoluer annuellement sur la base des déclarations des exploitants dans GEREP.

Remarque : les facteurs d'émission calculés montrent des valeurs supérieures à l'intervalle proposé dans les Lignes directrices du GIEC 2006 (entre 0,2 et 1 %).




Figure 108: Facteur d'émission à la charge (en %)

# **Fugitif**

Les taux d'émission pendant le fonctionnement de l'équipement sont supposés évoluer selon une courbe en S basée sur un niveau de référence de 1990 et sur un niveau asymptotique atteint vers 2016.

#### Climatisation à air

Pour la majorité des équipements de climatisation, le facteur d'émission utilisé en 1990 provient de la tranche haute des Lignes directrices du GIEC 2006 (10 %). Cette valeur est également utilisée pour les années antérieures à 1990. Les valeurs utilisées pour l'année 2016 varient en fonction du type d'équipement et sont extraites du rapport d'inventaire des fluides frigorigènes. A noter que le facteur d'émission de certains équipements commence sa décroissance à partir de 2001 (multi-split, console, cabinet).

Pour les climatisations mobiles et les climatisations « fenêtres », un taux d'émission constant et égal à 2 % est pris en compte dans les calculs.

<u>Remarque</u>: il a été vérifié que les hypothèses concernant les facteurs d'émission appartiennent bien à l'intervalle proposé dans les Lignes directrices du GIEC 2006 (entre 1 et 10 %).

#### Chillers

Pour tous les équipements, le facteur d'émission utilisé en 1990 provient de la tranche haute des Lignes directrices du GIEC 2006 (15 %). Cette valeur est également utilisée pour les années antérieures à 1990. Les valeurs utilisées pour l'année 2016 varient en fonction du type d'équipement et sont extraites du rapport d'inventaire des fluides frigorigènes. On suppose que les taux d'émission pour les chillers à compresseur volumétrique de faible (< 50 kW) et moyenne puissance (50 < P < 350 kW) sont identiques.

<u>Remarque</u>: les facteurs d'émission estimés pour les années récentes sont inclus dans l'intervalle proposé dans les Lignes directrices du GIEC 2006 (entre 2 et 15 %).

#### Pompes à chaleur

Pour tous les équipements, le facteur d'émission utilisé en 1990 provient de la tranche haute des Lignes directrices du GIEC 2006 (10 %). Cette valeur est également utilisée pour les années antérieures à 1990. Les valeurs utilisées pour l'année 2016 varient en fonction du type d'équipement et sont extraites du rapport d'inventaire des fluides frigorigènes.

<u>Remarque</u>: les facteurs d'émission estimés pour les années récentes sont inclus dans l'intervalle proposé dans les Lignes directrices du GIEC 2006 (entre 1 et 10 %) à l'exception des CET pour qui le même facteur d'émission que les équipements de réfrigération domestique est appliqué (0,01 %).

Figure 109 : Facteur d'émission pendant la durée de vie - climatisation fixe (en %)




Figure 110 : Facteur d'émission pendant la durée de vie - chillers (en %)





Figure 111 : Facteur d'émission pendant la durée de vie - pompe à chaleur (en %)



#### Fin de vie

Les émissions en fin de vie des équipements dépendent des quantités présentes dans l'équipement quand il atteint sa fin de vie et d'un facteur d'émission fin de vie traduisant l'efficacité des filières de récupération. A noter, dans le cadre de l'amélioration de la méthode de calcul, la charge réelle de l'équipement est calculée au cours de sa durée de vie, tenant compte des occurrences de maintenance, permettant de ne pas surestimer les émissions de fin de vie, la charge de fin de vie tenant compte des émissions fugitives d'étant produites les années précédentes.

Quatre courbes d'évolution sont proposées afin de prendre en compte au mieux les pratiques de récupération des fluides dans les divers équipements. Ces courbes sont établies de manière identique sur la base d'une courbe en S comportant une année de démarrage de la récupération et une année asymptotique projetée à l'horizon 2030. Ils diffèrent en fonction du type d'équipement étudié.

#### ➤ Modèle 1:

Ce modèle est représentatif des climatisations domestiques qui sont gérées par la filière DEEE créée en 2003. Les particuliers doivent faire récupérer et traiter leurs équipements en fin de vie par ces organismes. Les équipements concernés par ce modèle sont les climatisations de type mobiles et fenêtres. Les PAC sont également incluses dans ce modèle.

#### Hypothèses de ce modèle :

- Année de démarrage : 2006 (année des premiers retours de la filière de récupération);
- Taux de récupération estimé en 2030 : 60 %.

#### ➤ Modèle 2:

Ce modèle est représentatif des climatisations utilisées dans le résidentiel/tertiaire et pour lesquelles un technicien intervient pour le remplacement de l'équipement en vue de l'envoyer en filière DEEE. Les équipements concernés par ce modèle sont les climatisations de type console, cabinet, monosplit et multi-split.

#### Hypothèses de ce modèle :

- Année de démarrage : 2006 (année des premiers retours de la filière de récupération);
- Taux de récupération estimé en 2030 : 80 %.

## ➤ Modèle 3:

Ce modèle est représentatif des grosses climatisations utilisées dans le tertiaire et pour lesquelles les interventions sont faites par les industriels. Les équipements concernés par ce modèle sont les climatisations de type VRV, rooftop et large split. Les chillers basse, moyenne et haute puissance sont également supposés suivre ce modèle.

### Hypothèses de ce modèle :

- Année de démarrage : 1992 (correspond aux accords signés par la filière du froid avec le ministère et l'ADEME pour la récupération des fluides des équipements en fin de vie.);
- Taux de récupération estimé en 2030 : 90 %.
- ➤ Modèle 4:

Ce modèle est représentatif des équipements utilisés dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les équipements concernés par ce modèle sont les compresseurs centrifuge.


## Hypothèses de ce modèle :

- Année de démarrage : 1992 (correspond aux accords signés par la filière du froid avec le ministère et l'ADEME pour la récupération des fluides des équipements en fin de vie.);
- Taux de récupération estimé en 2030 : 98 %.

Le tableau ci-dessous résume les différentes caractéristiques des modèles :

Modèle	1	2	3	4
Année début de la récupération en France	2006	2006	1992	1992
Estimation part de récupération horizon 2030	60 %	80 %	90 %	98 %
Equipements considérés	Mobiles Windows PAC	Consoles Cabinets Small split Multi-split	Chillers VRV Roof-top Large split system	Compresseur centrifuge

Figure 112 : Efficacité de récupération (en %)



## Froid commercial

#### Structure du secteur

Le secteur du froid commercial est scindé en quatre sous-secteurs. Chacun de ces sous-secteurs regroupe des commerces dotés d'équipements de taille et de structure d'installations différentes.

- Le sous-secteur des hypermarchés regroupe les commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente égale ou supérieure à 2 500 m<sup>2</sup>.
- Les supermarchés regroupent les commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprises entre 400 m² à 2 500 m².

- Le sous-secteur des groupes de condensation, système frigorifique de certains équipements (ex : chambre froide) des petits commerces.
- Les groupes hermétiques équipant certains équipements (ex : armoire réfrigérée) des petits commerces incluant les distributeurs automatiques.

Les super et hypermarchés sont équipés d'une salle des machines comportant deux séries de centrales frigorifiques, l'une dit de froid positif (entre - 10°C et -15°C) pour la conservation des produits frais et l'autre dit de froid négatif (aux environs de -35°C à -38°C) pour les produits surgelés. Il est à noter que 80 % de la puissance frigorifique et 75 % des charges de fluides se trouvent dans les centrales de froid positif.

Les « petits commerces » sont équipés de groupes de condensation ou de groupes hermétiques. Ces équipements sont utilisés dans les commerces alimentaires de détail, du spécialiste alimentaire à la supérette. Compte tenu de la similarité des équipements utilisés dans les bars, les hôtels et restaurants et les stations-services, ceux-ci sont rattachés aux petits commerces. Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont également pris en compte. Les magasins de type « Drive » sont également considérés dans l'inventaire. Enfin, concernant les maxi-discomptes dont les surfaces de vente réfrigérées sont nettement inférieures à celles des supermarchés, leurs installations frigorifiques s'apparentent à celles des supérettes.

Groupe - supérettes	s Groupe - petits commerces Groupe - Groupe - distr spécialisés drives automati			
	Alimentation générale Bars, Hôtels, Restaurants			
Maxi-discomptes	Boulangeries pâtisseries		Distributeurs	
Supérettes	Boucheries charcuteries	Magasins	automatiques	
Surgelés	Poissonneries	drives	réfrigérés	
	Primeurs			
	Stations-services			

#### **Généralités**

#### Modes de charge

Les équipements de production de froid dans les commerces alimentaires de détail sont principalement chargés sur site sauf les groupes hermétiques qui sont chargés dans les usines de production des armoires et vitrines frigorifiques. Faute de données, on estime que la production des groupes hermétiques sur le territoire national est équivalente au marché.

#### Modes de maintenance

Etant donné les contraintes réglementaires impactant les équipements de plus de 300 kg, il est pris en compte au moins une maintenance annuelle pour les supermarchés et les hypermarchés. En revanche pour les petits commerces, on considère que la maintenance intervient dès lors que la quantité de fluide réfrigérant contenu est en deçà d'un certain seuil, excepté pour les groupes hermétiques pour lesquels il est considéré qu'il n'y a pas de maintenance, le taux d'émissions étant quasi nul. Par ailleurs, ces équipements ne nécessitent pas de décharge complète du fluide mais généralement un complément de charge au cours de l'opération de maintenance. Ces pratiques sont prises en compte dans les hypothèses de calcul des émissions liées à la maintenance des équipements. Les différentes hypothèses retenues par équipement sont listées dans le tableau ci-dessous.

Sous-secteur	Rythme de maintenance	hme de maintenance Seuil	
Hypermarchés	annuelle	-	non
Supermarchés	annuelle	-	non
Groupes de condensation	selon seuil	70 %	non
Groupes hermétiques	selon seuil	5 %	non

#### Durée de vie moyenne

L'hypothèse de durée de vie moyenne des équipements est estimée sur la base des rapports d'inventaire de fluides frigorigènes [207] et les lignes directrices de 2006 du GIEC [1095]. Celle-ci va influer sur le profil de la courbe de durée de vie. Pour tous les sous-secteurs du froid commercial, le renouvellement des installations des magasins est pris en compte en considérant une durée de vie des équipements de 15 ans.

#### Données d'activités

#### Marchés

#### Hypermarchés

Les quantités de fluides utilisées dans les hypermarchés sont estimées en fonction du parc de magasins. On fait l'hypothèse d'un ratio moyen de charge en fluide en kg/m² que l'on associe aux nouvelles surfaces d'hypermarchés en France en considérant un renouvellement de 15 ans des équipements.

Afin de reconstituer l'évolution du parc depuis 1970, plusieurs sources de données ont été considérées. Entre 1970 et 1980, diverses sources sont prises en compte et notamment une communication du groupe Nielsen [1119]. Entre 1980 et 2004 le parc utilisé dans l'inventaire reflète les données publiées par l'INSEE [1120], [1121], [1122], [1123]. Pour les données plus récentes (depuis 2007), le parc d'hypermarchés est construit à partir de la base de données de l'ACOSS, la caisse nationale des URSSAF recensant entre autres les différents types de commerces alimentaires de détail par code NAF [1124]. Les années manquantes pour lesquelles les informations sont indisponibles, sont estimées par interpolation.

### Supermarchés

La méthode de calcul des quantités de fluides utilisés dans les supermarchés et similaire à celle présentée pour les hypermarchés.

Entre 1970 et 1992, le parc est reconstitué à l'aide des mêmes sources. Entre 1994 et 2016, les inventaires des Mines sont utilisés comme référence [207]. Enfin, le parc de supermarchés considéré en 2018 est issu d'une communication avec le LSA [1125], et celui de 2019-2020 est issu d'une communication avec Perifem [1126].

#### Groupes de condensation

La banque de fluide frigorigènes dans les groupes de condensation des « petits commerces » est calculée en fonction des charges moyennes par type d'équipement et l'évolution du parc de magasins. Une charge moyenne par type de magasin (supérettes, drives, etc.) est estimée selon les résultats d'études de terrain réalisées par l'Ecole des Mines et dont les résultats sont détaillés dans les rapports d'inventaires [207].

Le parc de petits commerces, de supérettes, de magasins drive et de distributeurs est reconstitué, entre autres, à partir des rapports des Mines [207], de la base de données de l'ACOSS [1124], de sites retraçant l'évolution de divers secteurs du commerce alimentaire de détail et des bases de données de l'INSEE [1120], [1121], [1122], [1123].

#### Groupes hermétiques

La même méthode que pour les groupes de condensation est appliquée aux groupes hermétiques. La charge moyenne par type de magasin (supérettes, drives, etc.) est estimée sur la base d'études de terrain réalisés par l'Ecole des Mines et dont les résultats sont détaillés dans les rapports d'inventaires [207].

#### **Productions**

Faute de données, on estime que la production des groupes hermétiques sur le territoire national est équivalente au marché. Pour les autres sous-secteurs, la production n'est pas utile au calcul.

#### Charge

Pour les hypermarchés et supermarchés, la charge de fluide est exprimée en kg de fluide frigorigène par unité de surface (kg/m²). Ces ratios ont été estimés à partir d'enquêtes de terrain et d'avis d'experts, incluant progressivement la réduction des charges du fait de l'introduction de systèmes indirects [207]. La courbe a été lissée, sur l'historique, avec un modèle de courbe en S.




Figure 113 - Ratios de charge surfacique en super et hypermarchés

Charge de référence (kg/m²)	Avant 2000	2021
Hypermarchés	0,27	0,08
Supermarchés	0,29	0,11

Pour les petits commerces, les charges de fluides des groupes de condensation et des groupes hermétiques varient selon le type de commerces rencontrés.

Charge de référence (kg)	Avant 2000	2021
Supérettes – Groupes de condensation	129	20
Supérettes – Groupes hermétiques	2,8	2,8
Petits commerces - Groupes de condensation	3,5	3,5
Petits commerces - Groupes hermétiques	1,4	1,4
Drives - Groupes de condensation	0	0
Drives - Groupes hermétiques	0,3	0,3
Distributeurs automatiques - Groupes de condensation	200	200
Distributeurs automatiques - Groupes hermétiques	0	0

## Réfrigérants

Au cours du temps, plusieurs réfrigérants ont été utilisés dans les commerces alimentaires de détail : les substances appauvrissant la couche d'ozone (CFC et HCFC) ont été progressivement remplacées par les HFC, le R-404A ayant été le plus utilisé. Ces derniers ayant des valeurs de PRG élevées, ils sont amenés à être remplacés par les HFO, des HFC à plus bas PRG, ou par d'autres fluides frigorigènes non fluorés ayant un faible impact sur le climat.

#### Hypermarchés

Entre 1970 et 1978, l'hypothèse est faite que les installations frigorifiques centralisées des hypermarchés utilisaient principalement le R-22 (entre 70 et 80 %) et le R-12 (entre 20 et 30 %). A partir du début des années 90, on considère que le R-22 constituait l'unique fluide utilisé dans les installations frigorifiques des hypermarchés. On estime qu'à partir du Plan Climat Européen de 1992, la part du HCFC-22 diminue au profit de mélanges de transition tels que le R-408A, puis majoritairement vers les HFC à fort PRG, le R-404A et le R-507 (qui restera minoritaire, pour des questions principalement commerciales). A partir de 2008 et le début de l'introduction des systèmes de type cascade, notamment R-134a/ $CO_2$ , la part du R-404A diminue. A partir de 2015, du fait de la nouvelle réglementation F-Gas et de l'interdiction programmée d'utilisation du R-404A dans les équipements neufs à partir de 2022, de nouveaux fluides frigorigènes commencent à être introduits sur le marché, à plus bas PRG. Il est considéré que la part du R-404A diminue progressivement pour être nulle en 2020 au profit d'autres fluides : le R-744 principalement ainsi que le R-134a, R-448A, R-449A, R-450A et R-454C dans des proportions variables à partir de 2017.

Ces hypothèses ont été formulées en considérant les rapports d'inventaire des Mines [207], une communication de l'European Partnership for Energy and the Environment [1116] et l'évolution de la réglementation européenne ((EU) 517/2014).

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021




Figure 114 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés en hypermarchés

#### Supermarchés

A partir des années 1970 et jusqu'au milieu des années 1990, il est considéré que les installations frigorifiques centralisées des supermarchés sont principalement chargées au R-12, R-22 et au R-502. Aux termes du Plan Climat Européen de 1992, on estime que l'utilisation de ces fluides va être grandement réduite : le R-502 et le R-12 dans un premier temps puis le R-22 à la fin des années 1990. Des fluides de remplacements apparaissent alors, le R-408A en transition puis le R-404A.

De 2000 à 2010, l'utilisation du R-404A domine dans les supermarchés où l'on estime qu'il représente une part allant jusqu'à 95 %. De même que pour les supermarchés, du fait des systèmes cascade et indirects, le R-134a est progressivement introduit dans les années 2010 et la part du R-404A diminue. A partir de 2015, on fait l'hypothèse d'une baisse progressive de l'utilisation du R-404A au profit de nouveaux fluides frigorigènes aux potentiels de réchauffement globaux plus faible tels que le R-407A et le R-407F mais aussi le R-744.

Ces hypothèses ont été formulées en considérant les rapports d'inventaire des Mines [207], une communication de l'European Partnership for Energy and the Environment [1116] et l'évolution de la réglementation européenne.




Figure 115 - Evolution des fluides frigorigènes utilisés en supermarchés

#### Groupes de condensation

Entre 1970 et le milieu des années 1990, une transition s'opère dans les groupes de condensation des « petits commerces » des CFC vers les HCFC. On considère que l'utilisation exclusive du R-12 laisse progressivement sa place au R-22. Sur la deuxième moitié des années 1990, la transition se fait du R-22 vers le R-404A.

Entre 2000 et 2016, on considère une utilisation majoritaire du R-404A (plus de 95 % en 2000 et 50 % en 2016) et du R-134a (jusqu'à 50 % en 2000), puis une diminution marquée jusqu'en 2021 du fait de l'utilisation progressive d'autres fluides à plus bas PRG le R-744, le R-407A, le R-448A, le R-450A et le R-454C.

Ces hypothèses ont été formulées en considérant les rapports d'inventaire des Mines [207], une communication de l'European Partnership for Energy and the Environment [1116], le rapport RTOC de 1998 [1107] et la prise en compte de l'interdiction programmée d R-404A dans les équipements neufs par la réglementation européenne.

#### Groupes hermétiques

Entre 1970 et 1993, on considère que les groupes hermétiques présents dans les « petits commerces » sont chargés au CFC-12. A partir de cette date, on considère une diminution rapide de son utilisation au profit du R-134a.

L'hypothèse est faite que le R-134a est le seul fluide utilisé dans ces groupes frigorifiques jusqu'en 2010. Dès lors, apparaissent d'autres fluides, notamment le R-290 et le R-744 dont la présence croit régulièrement jusqu'à aujourd'hui au détriment du R-134a.


Ces hypothèses ont été formulées en considérant les rapports d'inventaire des Mines [207], une communication de l'European Partnership for Energy and the Environment [1116] et l'évolution de la réglementation européenne.

#### Facteurs d'émission

#### Charge

Pour estimer les facteurs d'émission à la charge, on distingue si les équipements sont chargés d'usine (groupes hermétiques) ou sont chargés sur site (hypermarchés, supermarchés et groupes de condensation). Les facteurs d'émissions utilisés sont issus des Lignes directrices du GIEC de 1996 [1118] et de 2006 [1095]. Pour les années antérieures à 1996 et les années après 2006, ils sont considérés constants.

## **Fugitif**



Hypermarchés (%)

Groupes de condensation (%)

Figure 116 : Facteur d'émission à l'usage en froid commercial (en %)

## Hypermarchés

Supermarchés (%)

A la suite de données issues d'enquête de terrains et de contrôles réalisés par le Ministère de l'environnement, des niveaux moyens ont pu être établis, régulièrement, sur un échantillon de magasins lors des études inventaires précédentes. Pour les années antérieures à 2013, on estime un taux d'émission fugitif constant de 30 %. Au-delà, on considère l'hypothèse d'une diminution de ce taux d'émission à hauteur de 25 % en 2022 [1127]. L'obligation de formation et de certification des personnels assurant la maintenance des installations a permis d'améliorer les pertes lors des opérations de maintenance et est ainsi prise en compte dans les hypothèses.

#### Supermarchés

La méthode de construction des taux d'émission fugitifs pour le sous-secteur des supermarchés est similaire à celle des hypermarchés. Avant 2013, on estime un taux constant de 35 %. Au-delà, on considère une diminution de ce taux d'émission à hauteur de 30 % en 2022 [1127]. Concernant les années intermédiaires, on estime ce taux par interpolation.

## Groupes hermétiques

Le taux d'émission fugitif associé aux groupes de condensation est considéré constant à 1% sur toute la série temporelle, afin de prendre en compte les pertes accidentelles, le système étant hermétique.

#### Groupes de condensation

Pour les années antérieures à 2017, on considère un taux d'émission fugitif constant de 15 %. Au-delà on pose l'hypothèse d'une diminution de ce taux à 10 % en 2035. Les années intermédiaires, sont calculées par interpolation.

#### Fin de vie

Les émissions en fin de vie des équipements dépendent des quantités présentes dans l'équipement quand il atteint sa fin de vie et d'un facteur d'émission fin de vie traduisant l'efficacité des filières de récupération. A noter, dans le cadre de l'amélioration de la méthode de calcul, la charge réelle de l'équipement est calculée au cours de sa durée de vie, tenant compte des occurrences de maintenance, permettant de ne pas surestimer les émissions de fin de vie, la charge de fin de vie tenant compte des émissions fugitives d'étant produites les années précédentes.

Concernant le secteur du froid commercial, ces facteurs ont été estimés avec un modèle de courbe en S comportant une année de démarrage de la récupération et une année asymptotique projetée en 2035.

Pour les hypermarchés et supermarchés, on considère une récupération nulle jusqu'en 1992 et un maximum supposé en 2035 à hauteur de 95 %. En 2020, on estime ce taux à plus de 94 %.

Concernant les groupes de condensation, on considère une récupération nulle jusqu'en 1992 et un maximum supposé en 2035 à hauteur de 70 %. En 2020, on estime le taux à près de 55 %.

Enfin, pour les groupes hermétiques, on estime une récupération nulle jusqu'en 2000 et un maximum supposé en 2035 à hauteur de 40 %. En 2020, on estime le taux à près de 23 %.




Figure 117 : Efficacité de récupération en froid commercial (en %)

Les tableaux qui suivent compilent certains paramètres et facteurs d'émission utilisés dans le modèle.

Tableau 70 : Répartition des réfrigérants mis sur le marché par sous-application en 2021

	T		Part dos
			Part des équipements
Secteur	Sous-secteur	Réfrigérant	neufs utilisant
			ce réfrigérant
		R-290	10,00%
		R-448A	20,00%
	Hypermarkets	R-450A	5,00%
		R-454C	10,00%
		R-744	55,00%
Commercial Refrigeration		R-1234yf	5,00%
		R-448A	22,04%
	Small Stores Condensation Groups	R-449A	23,75%
		R-455A	24,21%
		R-744	25,00%
commercial nemigeration		R-1234yf	14,00%
		R-290	35,00%
	Small Stores Hermetic Groups	R-454C	3,00%
		R-600a	20,00%
		R-744	28,00%
		R-290	2,00%
		R-448A	25,00%
	Supermarkets	R-449A	30,00%
		R-455A	3,00%
		R-744	40,00%
		R-1233zd	55,00%
	Centrifugal compressors	R-1234ze	40,00%
Chillers		R-134a	5,00%
		R-1234ze	22,03%
	Large shill are	R-134a	20,00%
	Large chillers	R-32	41,75%
		R-407C	0,05%
		R-410A	16,17%
	  Mid-size chillers	R-1234ze R-32	25,50% 25,00%
	IVIIU-312e CHITIE13	R-410A	49,50%
		R-1234ze	30,00%
	Small chillers	R-32	45,00%
		R-410A	25,00%
	G. I	R-32	50,00%
	Cabinets	R-410A	50,00%
	Consoles	R-32	53,50%
	Consoles	R-410A	46,50%
		Blend 700	5,00%
	Large split systems	R-32	45,12%
		R-410A	49,88%
	Mobiles	R-290	80,00%
		R-32	20,00%
Stationnary air-conditioning	Marie:lie-	Blend 700	10,00%
	Multi-splits	R-32	80,00%
		R-410A	10,00%
	Roof-top units	R-32 R-410A	50,00% 50,00%
	Small splits	R-410A R-32	100,00%
	этип эрпсэ	Blend 700	100,00%
	VRV	R-32	40,00%
		R-410A	50,00%
		R-290	80,00%
	Windows	R-32	20,00%
		R-1234ze	4,17%
		R-290	8,40%
	Air-to-water heat pumps	R-32	38,45%
		R-410A	41,92%
		R-450A	7,06%
Heat Pumps		R-407C	29,86%
neact unips	Ground-to-ground heat pumps	R-410A	70,14%
	S. Caa to Broama near pamps	R-407C	29,86%
		R-410A	70,14%
	Heat pump water heaters	R-134a	100,00%
	Water-to-water heat pumps	R-407C	29,86%
		R-410A	70,14%

			Part des
Secteur	Sous-secteur	Réfrigérant	équipements
Secteur	Sous-secteur	Kerrigerani	neufs utilisant
			ce réfrigérant
	Bus and coach AC	R-1234yf	40,00%
	Bus and coach AC	R-134a	60,00%
	Industrial vehicles AC	R-1234yf	27,27%
	industrial verifices AC	R-134a	72,73%
Mobile air-conditioning	Passenger car and VUL AC	R-1234yf	100,00%
		R-1234yf	30,00%
	Rail AC	R-134a	10,00%
	Rail AC	R-32	15,00%
		R-450A	45,00%
	Reefers	R-717	100,00%
		R-456A	23,70%
		R-513A	27,78%
	Refrigerated containers	R-513B	18,52%
		R-717	4,00%
Refrigerated transportation		R-744	26,00%
Reingerated transportation		R-450A	10,00%
	Refrigerated industrial vehicles	R-452A	70,00%
		R-744	20,00%
		R-450A	33,00%
	Refrigerated Light Commercial Vehicles	R-452A	55,00%
		R-744	12,00%
	Freezers	R-600a	100,00%
	Heat Pump tumble dryers	R-290	70,00%
Domestic Appliances	meat rump tumble dryers	R-450a	30,00%
	Refrigerators	R-600a	100,00%
	Wine coolers	R-600a	100,00%

Tableau 71 : Facteur d'émission à la charge par sous-application sur 3 années

Secteur	Sous-secteur	2000	2010	2022
	Centrifugal compressors	2,79%	1,80%	1,48%
61 :11	Large chillers	2,79%	1,80%	1,51%
Chillers	Mid-size chillers	2,79%	1,80%	1,48%
	Small chillers	2,79%	1,80%	1,50%
	Hypermarkets	3,00%	2,70%	1,87%
	Small Stores Condensation Groups	3,00%	2,70%	1,87%
Commercial Refrigeration	Small Stores Hermetic Groups	3,00%	3,00%	2,60%
	Supermarkets	3,00%	2,70%	1,87%
	Freezers	1,49%	0,64%	0,22%
Danis dia Assiliana	Heat Pump tumble dryers	0,00%	0,00%	0,00%
Domestic Appliances	Refrigerators	1,49%	0,64%	0,22%
	Wine coolers	0,60%	0,60%	0,60%
	Air-to-water heat pumps	2,79%	1,80%	1,50%
	Ground-to-ground heat pumps	2,79%	1,80%	1,51%
Heat Pumps	Ground-to-water heat pumps	2,79%	1,80%	1,51%
	Heat pump water heaters	2,79%	1,80%	1,51%
	Water-to-water heat pumps	2,79%	1,80%	1,51%
	Chemical_industry	4,74%	2,36%	1,04%
	Ice Rinks	4,00%	3,00%	3,00%
	Meat_industry	4,74%	2,36%	1,04%
	Milk Tanks	4,00%	3,00%	3,00%
Industrial Refrigeration	Milk_industry	4,74%	2,36%	1,04%
	Other-food industry	4,74%	2,36%	1,04%
	Pharmaceutical_industry	4,65%	2,99%	2,51%
	Rubber_industry	4,65%	2,99%	2,51%
	Warehouses	4,74%	2,36%	1,04%
	Bus and coach AC	2,80%	1,72%	0,13%
Mahila air agaditigaing	Industrial vehicles AC	2,80%	1,72%	0,23%
Mobile air-conditioning	Passenger car and VUL AC	2,80%	1,71%	0,23%
	Rail AC	2,79%	1,80%	1,50%
	Reefers	3,40%	1,00%	1,00%
Defrice reted transportation	Refrigerated containers	2,20%	1,00%	1,00%
Refrigerated transportation	Refrigerated industrial vehicles	1,00%	1,00%	0,99%
	Refrigerated Light Commercial Vehicles	1,00%	1,00%	0,99%
	Cabinets	4,65%	2,99%	2,50%
	Consoles	4,65%	2,99%	2,50%
	Large split systems	4,65%	2,99%	2,50%
	Mobiles	2,79%	1,80%	1,50%
Stationnary air-conditioning	Multi-splits	4,65%	2,99%	2,51%
	Roof-top units	2,79%	1,80%	1,50%
	Small splits	2,79%	1,80%	1,50%
	VRV	2,79%	1,80%	1,50%
	Windows	2,79%	1,80%	1,50%

Tableau 72 : Facteur d'émission durée de vie par sous-application sur 3 années

Secteur	Sous-secteur	2000	2010	2022
	Centrifugal compressors	12,24%	4,23%	3,48%
Chillors	Large chillers	13,96%	5,53%	3,97%
Chillers	Mid-size chillers	14,89%	9,81%	5,05%
	Small chillers	12,48%	5,00%	3,97%
	Hypermarkets	35,00%	35,00%	29,50%
Commercial Refrigeration	Small Stores Condensation Groups	15,00%	15,00%	13,29%
Commercial Refrigeration	Small Stores Hermetic Groups	1,00%	1,00%	1,00%
	Supermarkets	30,00%	30,00%	18,50%
	Freezers	0,01%	0,01%	0,01%
Domestic Appliances	Heat Pump tumble dryers	0,01%	0,01%	0,01%
Domestic Appliances	Refrigerators	0,01%	0,01%	0,01%
	Wine coolers	0,01%	0,01%	0,01%
	Air-to-water heat pumps	8,08%	2,51%	1,99%
	Ground-to-ground heat pumps	8,80%	5,32%	5,00%
Heat Pumps	Ground-to-water heat pumps	8,80%	5,32%	5,00%
	Heat pump water heaters	0,01%	0,01%	0,01%
	Water-to-water heat pumps	8,08%	2,51%	2,01%
	Chemical_industry	15,00%	14,97%	11,22%
	Ice Rinks	14,66%	10,72%	7,67%
	Meat_industry	14,88%	13,69%	6,96%
	Milk Tanks	15,00%	12,16%	7,60%
Industrial Refrigeration	Milk_industry	14,88%	13,69%	6,96%
	Other-food industry	15,00%	15,00%	11,22%
	Pharmaceutical_industry	15,00%	14,97%	13,30%
	Rubber_industry	100,00%	18,00%	14,33%
	Warehouses	15,00%	15,00%	11,22%
	Bus and coach AC	20,00%	10,00%	9,95%
Mobile air-conditioning	Industrial vehicles AC	7,95%	7,95%	7,95%
Woone an conditioning	Passenger car and VUL AC	11,50%	8,05%	7,97%
	Rail AC	12,60%	5,63%	4,97%
	Reefers	25,77%	15,00%	14,91%
Refrigerated transportation	Refrigerated containers	35,00%	20,00%	19,86%
nemberated transportation	Refrigerated industrial vehicles	15,00%	14,83%	11,58%
	Refrigerated Light Commercial Vehicles	35,00%	22,00%	17,33%
	Cabinets	10,00%	6,11%	4,96%
	Consoles	10,00%	6,11%	4,96%
	Large split systems	10,00%	6,11%	4,96%
	Mobiles	2,00%	2,00%	1,99%
Stationnary air-conditioning	Multi-splits	10,00%	6,11%	5,00%
	Roof-top units	10,00%	6,11%	4,96%
	Small splits	8,56%	4,38%	3,98%
	VRV	8,42%	5,15%	4,96%
	Windows	2,00%	2,00%	1,99%

Tableau 73 : Facteur d'émission fin de vie par sous-application sur 3 années

Secteur	Sous-secteur	2000	2010	2022
	Centrifugal compressors	5,00%	2,32%	1,99%
Ch:II	Large chillers	94,29%	57,88%	15,61%
Chillers	Mid-size chillers	94,29%	57,88%	15,61%
	Small chillers	94,29%	57,88%	15,61%
	Hypermarkets	39,07%	5,05%	4,97%
Communication City and the	Small Stores Condensation Groups	97,09%	78,51%	48,76%
Commercial Refrigeration	Small Stores Hermetic Groups	100,00%	96,11%	70,07%
	Supermarkets	77,75%	23,00%	6,50%
	Freezers	100,00%	66,97%	43,83%
D 11 - A 11	Heat Pump tumble dryers	100,00%	66,97%	43,83%
Domestic Appliances	Refrigerators	100,00%	66,97%	43,83%
	Wine coolers	100,00%	66,97%	43,83%
	Air-to-water heat pumps	100,00%	96,21%	35,53%
	Ground-to-ground heat pumps	100,00%	97,15%	48,51%
Heat Pumps	Ground-to-water heat pumps	100,00%	97,15%	48,51%
	Heat pump water heaters	100,00%	97,15%	48,51%
	Water-to-water heat pumps	100,00%	97,15%	48,51%
	Chemical_industry	45,70%	6,61%	5,00%
	Ice Rinks	93,63%	28,30%	19,00%
	Meat_industry	45,70%	6,61%	5,00%
	Milk Tanks	98,90%	62,00%	41,04%
Industrial Refrigeration	Milk_industry	45,70%	6,61%	5,00%
	Other-food industry	45,70%	6,61%	5,00%
	Pharmaceutical_industry	36,95%	6,61%	5,00%
	Rubber_industry	100,00%	100,00%	32,01%
	Warehouses	45,70%	20,00%	6,50%
	Bus and coach AC	100,00%	99,50%	89,34%
Mahila air agaditianing	Industrial vehicles AC	100,00%	100,00%	99,89%
Mobile air-conditioning	Passenger car and VUL AC	100,00%	93,00%	43,77%
	Rail AC	87,29%	32,71%	11,93%
	Reefers	98,54%	83,00%	61,48%
Defrigerated transportation	Refrigerated containers	98,74%	78,00%	52,78%
Refrigerated transportation	Refrigerated industrial vehicles	90,80%	35,04%	29,76%
	Refrigerated Light Commercial Vehicles	90,80%	35,04%	29,76%
	Cabinets	100,00%	96,21%	35,53%
	Consoles	100,00%	96,21%	35,53%
	Large split systems	94,29%	57,88%	15,61%
	Mobiles	100,00%	97,15%	51,57%
Stationnary air-conditioning	Multi-splits	100,00%	96,21%	31,35%
	Roof-top units	94,29%	57,88%	15,61%
	Small splits	100,00%	96,21%	35,53%
	VRV	94,29%	57,88%	15,61%
	Windows	100,00%	97,15%	51,43%

#### 4.7.2.7 Mousses isolantes (2F2)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2a.

Les émissions sont estimées par sous-application en différenciant les émissions à la production, pendant la durée de vie de l'équipement et en fin de vie.

Les mousses d'isolation ont des propriétés différentes selon qu'elles sont à cellules ouvertes ou à cellules fermées et selon le procédé de mise en œuvre.

#### 4.7.2.8 Mousses isolantes (2F2)

#### Mousses à alvéoles ouvertes

L'intégralité des émissions de HFC utilisés se produit pendant le procédé de fabrication (mousse à peau intégrée PU) ou l'utilisation (OCF). Ainsi, le facteur d'émission utilisé est de 100 %.

#### Mousse à peau intégrée

Les consommations et les émissions de HFC sont obtenues à partir des déclarations annuelles des producteurs [19].

#### ➤ OCF

Les ventes de boitiers OCF en France sont issues d'un rapport réalisé par EReIE en 2012 sur l'utilisation des HFC dans l'application des mousses d'isolation [520]. Cette étude donne également la masse des HFC dans la masse totale du boitier, une quantité de 70 g de HFC par boitier est ainsi utilisée. Les émissions obtenues sont calculées en multipliant les ventes de boitiers OCF en France, par la part de HFC utilisé en tant qu'agent d'expansion (50 % entre 2000 et 2008 [520]) et par la quantité de HFC contenus dans un boitier.

### Mousses à alvéoles fermées

Les HFC sont émis à la production, à l'usage et en fin de vie.

#### ➤ SPF

La production de polyuréthane projeté en France provient du Syndicat Français des techniques du polyuréthane Projeté (SFTPP) [689] pour 2013. Les projections faites à l'horizon 2018 ont été utilisées pour estimer les productions après 2013 et l'année 2019 en fonction de la tendance entre 2017 et 2018. Les HFC ont été consommés à partir du milieu des années 2000. La répartition des ventes par type de HFC est estimée à partir de données d'un formulateur de mousse de PU [690]. Les productions pour les années antérieures à 2013 ont été calculées à partir des tendances de ventes de HFC de ce même formulateur pour cette application.

Les émissions de HFC sont calculées, par type de HFC, en tenant compte de la masse des HFC contenus dans la production totale de polyuréthane projeté et à l'aide des facteurs d'émission des lignes directrices du GIEC 2006 pour la charge et pendant la durée de vie [691].

#### Chauffe-eau

Du HFC-245fa est utilisé dans les chauffe-eaux depuis 2000. Ce HFC n'est pratiquement plus utilisé depuis 2016, remplacé par le pentane et à un degré moindre par le HFC-1234ze. Le GIFAM (Groupement Interprofesionnel des Fabricants d'Appareils d'équipements Ménager) recense les ventes de chauffe-eau en France. La majorité des produits vendus en France est fabriquée en France et il est considéré que les importations compensent les exportations. Le GIFAM a réalisé une enquête auprès de ses membres pour connaître le type d'agent d'expansion utilisé ainsi que la quantité de HFC par appareil depuis 2000 [692]. Les quantités de HFC consommés par les fabricants sont calculées en fonction du nombre de chauffe-eau vendus, du type d'agent d'expansion et de la quantité de HFC injecté par appareil. Les émissions de fin de vie apparaissent à partir de 2015 où il est considéré que les HFC contenu dans les mousses des équipements ne sont pas récupérés.

Les émissions à la charge, pendant la durée de vie et en fin de vie, sont ensuite estimées à l'aide des facteurs d'émission des lignes directrices du GIEC 2006 [691].

#### Bâtiments

Les panneaux de mousse de polyuréthane rigide pour l'isolation thermique des bâtiments, dont les principaux producteurs en France sont représentés au sein du Syndicat National des Polyuréthanes (SNPU) ne consomment pas de HFC comme agent gonflant.

Les mousses XPS utilisent du HFC-134a et du HFC-152a. Elles sont utilisées comme isolant thermique dans le bâtiment. Il existe en France deux sites de production de XPS expansé au HFC-134a et HFC-152a. Les facteurs d'émission associés sont spécifiques à ces entreprises et les émissions proviennent des déclarations annuelles des producteurs [19].

Le marché national des mousses a été estimé par le Citepa à l'aide des données des fabricants de XPS en France. Les importations de XPS en France contenant des gaz fluorés sont également prises en compte dans les calculs. Les facteurs d'émission, pendant la durée de vie des XPS, sont tirés des lignes directrices du GIEC 2006 [691].

#### > Transport frigorifique

Les productions nationales ne sont pas connues précisément. Elles sont estimées à partir des ventes des producteurs de chaque HFC en France. La France est un grand exportateur de véhicules frigorifiques, il est considéré que 75 % des productions sont exportées [520]. Les facteurs d'émission des lignes directrices du GIEC 2006 à la charge et pendant la durée de vie de l'équipement sont utilisés pour estimer les émissions [691].

#### **Formulateurs**

Il existe quelques formulateurs de systèmes de polyuréthane en France dont les émissions et les consommations sont directement communiquées par les exploitants. Les facteurs d'émission induits sont donc spécifiques à la France et varient chaque année.

Les sources des facteurs d'émission par sous-applications ainsi que les sources et les types de données d'activités sont résumées dans les tableaux ci-dessous :

Source of emission factor	Electric water heaters	Building (SPF)	Building (XPS)	Transport refrigeration	One component foam (OCF)		Production of polyurethanes systems
Product	IPCC 2006	IPCC 2006	Plant	IPCC 2006	NO	Plant specific	Plant specific
Product life factor	IPCC 2006	IPCC 2006	IPCC 2006	IPCC 2006	IPCC 2006	NA	NA
Disposal loss factor	IPCC 2004	NO	NO	NO	NA	NΑ	NΛ

Tableau 74 : Sources des facteurs d'émission par sous-application des mousses

Tableau 75 : Sources et données d'activités par sous-application des mousses

Activity data	Electric water heaters	Building (SPF)	Building (XPS)	Transport refrigeration	One component foam (OCF)	Automobile equipment	Production of polyurethanes systems
Source	GIFAM (French federation)	SFTPP (French federation)	Plant specific	special report supplied by EReIE in 2012	special report supplied by EReIE in 2012	Plant specific	Plant specific
Data	- Number of water heaters  - Type of foam blowing agents  - Amount of foam blowing agent by appliance	- Production of SPF in France - Type of foam blowing agents	- Type of foam blowing agents - Amount of HFC used - Export vs import	- Type of foam blowing agents - Number of refrigerated truck produced - Amount of foam blowing agent by appliance	- Type of foam blowing agents - Amount of HFC contained in cans - Number of cans sold	- Type of foam blowing agents - Amount of foam blowing agent used	- Type of foam blowing agents - Amount of foam blowing agent used

## 4.7.2.9 Extincteurs (2F3)

La méthode appliquée est de rang GIEC 1a avec FE spécifiques au pays.

Les émissions sont estimées par application en différenciant les émissions à la production, pendant la durée de vie de l'équipement et en fin de vie. Les sociétés de vente et d'installations d'extincteurs ont mis en place depuis 2000 un programme d'amélioration ayant pour objectif de réduire les taux d'émissions. Les HFC utilisés sont le HFC-227ea en grande majorité (96 %) et le HFC-23 à hauteur de 4 % [209]. Le HFC-23 n'est plus mis sur le marché depuis le 1er janvier 2016 suite à l'application du règlement n°517/2014. Néanmoins, le HFC-23 a pu être récupéré sur des équipements en fin de vie ou en maintenance, puis être recyclé avant réintégration dans de nouveaux équipements. Ainsi, il apparaissait encore une (très faible) part de nouveaux équipements contenant du HFC-23 jusqu'en 2018 [688]. Toutefois, plus aucun nouvel équipement mis en service ne consomme ce gaz depuis 2019 [688].

#### Emissions à la production

Les ventes nationales sont transmises par le GIFEX (Groupement des fabricants installateurs de systèmes d'extinction automatiques fixes) jusqu'en 2010. A partir de 2013, les données proviennent de l'Observatoire des Fluides Frigorigènes de l'ADEME (OFF) [688] qui recense les quantités de HFC acquises et mises sur le marché par type de HFC. Les années 2011 et 2012 ont été déduites par linéarisation des ventes de 2010 et 2013. Le facteur d'émission national [209] évolue de 2000 à 2010 pour tenir compte du programme d'amélioration des installateurs de réduire les taux d'émissions.

#### Emissions pendant la durée de vie des équipements

Les ventes nationales sont transmises par le GIFEX (Groupement des fabricants installateurs de systèmes d'extinction automatiques fixes) jusqu'en 2010. A partir de 2013, les données proviennent de l'Observatoire des Fluides Frigorigènes de l'ADEME (OFF) [688] qui recense les quantités de HFC acquises et mises sur le marché par type de HFC. Le facteur d'émission national [209], correspondant à un taux de fuite accidentelle et un taux d'émission suite à des départs de feux, évolue de 2000 à 2010 pour tenir compte du programme d'amélioration des sociétés de vente et installateurs de réduire les taux d'émissions (amélioration sur les émissions intempestives).

## Emissions à la fin de vie des équipements

Les émissions en fin de vie sont calculées en fonction de la banque et de la durée de vie des équipements. Il est considéré que la durée de vie des équipements est de 10 ans [209]. Le facteur d'émission national [693] correspond au taux d'émission de HFC au moment du recyclage des équipements en fin de vie. Ce taux est fourni par la principale entreprise qui recycle les HFC provenant des équipements d'extinction incendie et varie chaque année.

Les émissions des territoires d'Outre-mer sont estimées en fonction des émissions de la Métropole et d'un ratio basé sur le nombre d'emploi.

## 4.7.2.10 Aérosols (2F4)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2a.

Les émissions sont estimées par type d'aérosols, les aérosols techniques d'un côté et les aérosols pharmaceutiques de l'autre.

## Aérosols techniques

Les émissions à la charge sont estimées à partir des quantités totales de HFC consommés et conditionnés en France pour ce type d'aérosols et d'un facteur d'émission provenant d'un important conditionneur français [19]. Les ventes en France sont transmises par le CFA (Comité Français des Aérosols) [210].

Dans le calcul des émissions à l'usage des aérosols techniques, afin de tenir compte du fait que les importations d'aérosols techniques sont plus importantes que les exportations, un facteur de 15 %

appelé « estimation du solde des importations » est appliqué à la consommation française [210]. L'intégralité du HFC contenu dans l'aérosol est supposée être émise au bout de deux ans.

Les émissions en fin de vie sont nulles car elles sont supposées avoir lieu en totalité pendant la durée de fonctionnement de l'aérosol.

Le HFC-134a n'est plus mis sur le marché depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 à la suite de l'application du règlement n°517/2014. Néanmoins, des ventes d'aérosols techniques avec ce gaz propulseur subsistent en 2018 en raison d'un effet de stock. Le HFC-134a a été remplacé en majorité par le butane/propane en raison de son prix moins élevé que celui du HFC-1234ze bien que les consommations de ce dernier ne soient pas négligeables [1021].

## Aérosols pharmaceutiques

Les émissions à la charge sont estimées à partir des déclarations des producteurs d'aérosols pharmaceutiques en France [19]. Un facteur d'émission national est utilisé et déduit à l'aide des quantités de HFC consommés et émises par les divers producteurs.

Le marché des aérosols pharmaceutiques en France métropolitaine est estimé annuellement par le plus important producteur français d'aérosols pharmaceutiques [521]. Les ventes dans les territoires d'Outre-mer UE et non UE sont déduites au prorata de la population. Les émissions sont calculées en fonction des ventes et de la charge de HFC par unité d'aérosols, estimé à 12 g de HFC/boitier [521]. Jusqu'en 2002 seul le HFC-134a est utilisé. A partir de 2003, le HFC-227ea est également employé comme propulseur (en quantité moindre) et la répartition de la consommation entre ces deux HFC est estimée en fonction de la production française.

A l'instar des aérosols techniques, l'usage des aérosols pharmaceutiques est totalement émissif et l'intégralité des HFC contenus dans les boitiers est émis en deux ans. Ces émissions, réparties sur deux ans, peuvent engendrer des pics sur le facteur d'émission en cas de variation trop importante de la donnée d'activité entre deux années. C'est le cas par exemple en 2005 où le facteur d'émission du HFC-227ea est deux fois plus élevés qu'en 2004 car la consommation en 2005 était presque trois fois moins importante qu'en 2004 tandis que les émissions sont lissées sur ces deux années. Ainsi, il est possible d'avoir des facteurs d'émission supérieur à 100 % pour certaines années.

Les émissions en fin de vie sont nulles car elles sont supposées avoir lieu en totalité pendant la durée de fonctionnement de l'aérosol.

Les émissions des territoires d'Outre-mer sont estimées en fonction des émissions de la Métropole et d'un ratio basé sur la population.

## 4.7.2.11 Solvants (2F5)

La méthode appliquée est de rang GIEC 1a.

Les émissions sont estimées à partir des ventes annuelles qui ont été communiquées par les producteurs de gaz fluorés :

- Les ventes de HFC-4310mee ont été transmises par DuPont [694] pour les années récentes et par Promosol (distributeur) [212] pour certaines années anciennes,
- Les ventes de HFC-365mfc ont été transmises par Solvay [695] et certaines années ont été estimées,
- Les ventes de HFC-245fa ont été estimées à partir des déclarations à l'Observatoire des Fluides Frigorigènes (OFF) de l'ADEME [688] à partir de 2014 et, faute d'information additionnelle, il a été supposé que les émissions ont été constantes de 2004 à 2014,
- ► Les ventes de C<sub>6</sub>F<sub>14</sub> ont été transmises par F2 Chemicals [648].

En outre, de petites quantités de HFC vendues en France sont réexportées. Ce taux a été fourni par un producteur et appliqué aux autres producteurs. Ces quantités sont soustraites des consommations nationales.

Les émissions sont calculées en considérant que l'intégralité des HFC est utilisée et émise à l'atmosphère au bout de deux ans.

## 4.7.2.12 Autres applications (2F6)

Les émissions de HFC-134a du site de production de caoutchouc synthétique sont déclarées chaque année par l'exploitant [19].

## 4.7.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 2F).

Concernant la catégorie 2F1, les incertitudes du calcul sont liées à 3 types de paramètres : les données statistiques concernant les marchés et productions d'équipements, les caractéristiques et hypothèses permettant l'estimation des taux d'émissions et enfin les caractéristiques liées à la vie de l'équipement (durée de vie, rétrofit). Le froid domestique, la climatisation fixe et les chillers sont trois domaines avec peu d'incertitude (estimée entre 3 et 5 % en première approche) liée essentiellement au paramètre de la durée de vie. Les autres secteurs ont des niveaux d'incertitude plus élevés, le transport étant le plus critique mais représentant la plus petite part des émissions.

Au global, l'incertitude moyenne estimée pour l'activité liée à la catégorie 2F est de 20 %.

L'incertitude pour les facteurs d'émission des HFC est également estimée à 20 %, pour les mêmes raisons.

# 4.7.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

La démarche qualité consiste à reconstituer la demande en fluides frigorigènes, soit le besoin pour la charge et la production d'équipements neufs ainsi que le besoin pour la maintenance du parc, et à la comparer aux marchés de fluides déclarés par les distributeurs. La vérification de cohérence entre les marchés déclarés (SNEFCCA, ADEME) et la demande calculée, par fluide frigorigène et par an, constitue l'étape de validation de l'inventaire. Les déclarations à l'observatoire de l'ADEME permettent également de comparer le besoin pour la maintenance aux quantités utilisées par les opérateurs, ce qui constitue une deuxième vérification de cohérence.

Chaque année, les mises à jour sont tracées, les évolutions des sources suivies et les interviews d'experts conservées. Le Citepa répertorie également les fichiers de résultats par domaine ainsi que tous les documents, rapports mondiaux ou conférences sur le sujet et cherche à améliorer constamment le croisement des données pour valider le plus précisément possible les résultats.

Par ailleurs, le Citepa contrôle chaque année s'il y a de nouveaux sites émetteurs de HFC en France à partir du registre déclaratif français [19] pour assurer l'exhaustivité des émissions des industriels (fabricants des secteurs mousses d'isolation, production d'aérosols et autres sites industriels).

## 4.7.5 Recalculs

#### Impact des recalculs du CRF 2F

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancien	kt CO2e	0	1 019	6 025	12 017	13 444	14 590	15 726	15 890	16 708	17 485	17 707	17 632	17 504	17 279	16 910	16 326	14 690	12 857	11 634
Nouveau	kt CO2e	0	1 048	5 995	12 024	13 491	14 571	15 724	16 016	16 869	17 665	17 887	17 858	17 749	17 528	17 157	16 534	15 087	13 161	11 777
Différence	kt CO2e	0	+28	-30	+7,7	+47	-19	-2,5	+125	+161	+181	+180	+226	+245	+249	+247	+209	+398	+303	+143
	%	-	+3%	-0%	+0%	+0%	-0%	-0%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+1%	+3%	+2%	+1%

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

Les résultats ci-dessus sont issus de différents recalculs dans diverses applications. Néanmoins, la quasi-totalité des recalculs proviennent du CRF 2F1. Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

## 4.7.5.1 Air conditionné et réfrigération (2F1)

#### Description des recalculs

Froid commercial

Les hypothèses des fluides utilisés par sous-secteur du froid commercial sont revues chaque année et alimentées par de nouvelles précisions fournies notamment par les producteurs et distributeurs de fluides frigorigènes (amélioration du rythme d'introduction des fluides de remplacement du R-404A notamment). Les hypothèses de retrofit d'installations frigorifiques des hypermarchés ont été révisées. Une erreur avait été commise dans les hypothèses de retrofit du R-22 pour les hypermarchés, ce qui impacte les résultats d'émissions de HFC à la hausse à partir de 2009.

- Froid industriel
- La méthode de calcul du froid industriel a entièrement été revue lors des précédentes éditions et nécessite encore des améliorations. La collaboration avec les fédérations de professionnels se poursuit. Cette année, les sous-secteurs des patinoires et des tanks à lait ont été reconsolidés et distingués des secteurs « autres » de l'industrie. Les évolutions de fluides frigorigènes utilisés ont été à nouveau révisées de façon à rester cohérence avec les niveaux des marchés historiques (HCFC et HFC), la part de l'ammoniac avait été un peu surestimée. Transport réfrigéré

Des incohérences ont été relevées par des producteurs de HFC et les répartitions des fluides frigorigènes utilisés ont été corrigées dans le transport maritime.

### Raison et justification

Recherche d'exhaustivité, amélioration de la précision (reconsolidation de la méthode) et de la transparence (amélioration des sources de données).

## 4.7.6 Améliorations envisagées

#### Air conditionné et réfrigération (2F1) :

Le secteur du froid industriel reste le secteur avec le plus d'incertitudes, notamment sur les données concernant les procédés industriels. Les collaborations avec la profession permettent d'améliorer la

prise en compte de certains sous-secteurs et seront poursuivies pour à la fois mieux prendre en compte les procédés industriels et décomposer le mieux possible l'agroalimentaire.

# 4.8 Autres usages et fabrication de produits (CRF 2G)

## 4.8.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie regroupe les émissions des gaz à effet de serre issus des autres usages non reportés dans les CRF 2 précédents. Les secteurs sont divers et les GES correspondants également ( $N_2O$ ,  $SF_6$ , PFC et HFC).

## 4.8.1.1 Equipements électriques (2G1)

En 2021, ce secteur n'est pas une catégorie clé.

Le  $SF_6$  est utilisé comme diélectrique et agent de coupure dans les équipements de haute et moyenne tension du parc électrique français. Il existe plusieurs sites de production de ces équipements en France.

Les constructeurs d'équipements électriques via le GIMELEC et RTE se sont engagés en 2004, sur la base d'un volontariat, à maintenir à l'horizon 2010 le niveau d'émissions de  $SF_6$  de 1995. Cet objectif a été atteint, les émissions ayant été divisées par plus de deux. Les facteurs d'émission à la charge et pendant la durée de l'équipement diminuent au fil des années même après 2010 et notamment chez les opérateurs électriques qui mettent en place plusieurs types d'actions (maintenance préventive, nouvelles techniques de colmatage, amélioration des techniques de détection des fuites). Enfin, des recherches sont en cours sur les alternatives au  $SF_6$  dans ce domaine d'application.

Trois catégories d'émissions de SF<sub>6</sub> sont distinguées :

- Les émissions à la charge correspondant aux pertes à la charge de l'équipement,
- > Les émissions pendant la durée de vie comprenant les fuites accidentelles et les fuites lors des opérations de maintenance,
- Les émissions en fin de vie des équipements.

A noter que la France est un exportateur net d'équipements électriques, par conséquent les quantités de  $SF_6$  chargées dans les équipements électriques sont beaucoup plus importantes que la variation de la banque de  $SF_6$  en France d'une année à l'autre pour cette application.

## 4.8.1.2 Autres utilisations de SF<sub>6</sub> et PFC (2G2)

D'autres sources que les équipements électriques sont consommatrices et émettrices de  $SF_6$  telles que les chaussures de sport, certaines industries (fabrication de câbles et tubes électroniques), les AWACS, les accélérateurs de particules et la recherche. Certaines applications spécifiques non traitées dans les secteurs précédents consomment également des PFC.

#### SF<sub>6</sub> utilisé dans les chaussures de sport

Les SF<sub>6</sub> est utilisé dans les chaussures de sport dont la semelle contient un coussin d'air qui contient le SF<sub>6</sub>. Ce gaz a été utilisé jusqu'en 2000.

#### SF<sub>6</sub> utilisé dans le secteur industriel

Du  $SF_6$  est consommé dans certains secteurs industriels tels que la fabrication de tubes électroniques et la production de câbles où il est utilisé comme isolant électrique. Sur certains sites, il existe des systèmes de récupération du  $SF_6$  afin de le réutiliser ou le recycler.

#### SF<sub>6</sub> utilisé par les AWACS

Le SF<sub>6</sub> est utilisé comme isolant dans les systèmes de radar des avions de reconnaissance militaires de type Boeing E-3A (communément appelés AWACS). Les quatre AWACS exploités par l'Armée de l'Air française ont été mis en service en 1991.

#### SF<sub>6</sub> utilisé par les accélérateurs de particules

Le SF<sub>6</sub> est utilisé comme gaz isolant dans les accélérateurs de particules. Trois types d'accélérateurs de particules sont distingués :

- Accélérateurs industriels,
- Accélérateurs de recherche/université,
- > Accélérateurs médicaux (radiothérapie).

## SF<sub>6</sub> utilisé dans la recherche

Le  $SF_6$  est utilisé pour ses caractéristiques spécifiques dans certaines activités liées à la recherche. Il est notamment employé lors d'essais de mouvements liquides afin de déterminer le comportement du gaz naturel dans les terminaux méthaniers. Les consommations ont été communiquées par l'organisme consommant le  $SF_6$  pour cette activité [558]. De plus, ce gaz est utilisé comme gaz traceur dans le secteur agricole afin de connaître les émissions de  $NH_3$ ,  $N_2O$  et  $CH_4$  issues des stockages de lisiers et bâtiments d'élevages et pour la validation de modèle de dispersion atmosphérique. Les consommations de  $SF_6$  ont été transmises par deux instituts [651] et [652].

#### PFC utilisés dans d'autres applications techniques

Certaines applications techniques utilisent également des PFC comme celles utilisées comme fluide de transfert de chaleur ou dans les applications cosmétiques et médicales. Les PFC utilisés sont le  $C_2F_6$ ,  $C_3F_8$ ,  $C_4F_{10}$ ,  $C_5F_{12}$ ,  $C_6F_{14}$  et  $C_{10}F_{18}$ .

Pour des raisons de confidentialité, les émissions de PFC des applications médicales et cosmétiques sont rapportées avec celles des solvants, des fluides de transfert de chaleur et d'autres applications techniques dans la rubrique  $2G2 \ll Solvents \ Medical \ and \ other \ use \ of \ PFCs \gg de la table CRF \ Table2(II)B-Hs2. Les émissions sont rapportées en <math>CO_2e$ .

#### 4.8.1.3 Autres utilisations de N<sub>2</sub>O (2G3)

Ce secteur n'est pas une catégorie clé.

#### Anesthésie

Selon [228], le marché européen du N<sub>2</sub>O médicinal est de 1 800 t dont 90 % pour le secteur médical. Le marché pour l'anesthésie en Europe en 2000 est donc évalué à 1620 t.

#### Crème chantilly

La consommation de N₂O comme gaz propulseur de crème chantilly est à l'origine d'émissions de GES. Les données de ventes d'aérosols de crème chantilly, dans lesquels le N2O est consommé, sont transmises par le CFA [561]. Elles sont estimées à environ 25 millions d'unités en France métropolitaine et sont considérées comme étant constantes d'une année à l'autre.

## 4.8.1.4 Autres utilisations de HFC et solvants (2G4)

Les HFC peuvent être utilisés dans les systèmes de cycles organiques de Rankine qui sont conçus pour convertir la chaleur en électricité. Les HFC y sont utilisés comme fluide de travail. Cette activité est toutefois peu répandue en France. Une petite vingtaine de sites disposent de tels systèmes contenant des HFC pour une puissance installée totale d'environ 13MW. Les HFC-365mfc et HFC-245fa sont utilisés dans cette application.

Concernant les solvants, pour plus de détails, se référer au chapitre 4.5.1.3.

## 4.8.1.5 Autres utilisations de carbonates (2G4)

Les émissions déterminées dans cette section sont liées au phénomène de décarbonatation induit par l'utilisation de produits carbonés dans les techniques de désulfuration.

Certaines installations de chauffage urbain (5 sites) et certaines centrales thermiques (4 sites) sont équipées d'un système de désulfuration afin de réduire les émissions de SO<sub>2</sub>. Ces techniques utilisent comme neutralisant un produit carboné tel que du calcaire ou du bicarbonate de soude. En chauffant, cette matière émet des émissions de CO<sub>2</sub>.

#### Chauffage urbain

L'activité correspond à la consommation de produits utilisés (carbonate de calcium dans un cas depuis 1991, bicarbonate de sodium depuis 2008, 2012 et 2020 (2 sites) pour les guatre autres sites). Ces consommations sont déterminées site par site [19].

#### Centrales thermiques

L'activité correspond à la consommation de produits utilisés. Les quantités sont déterminées site par site. Diverses méthodes sont appliquées selon les cas rencontrés comme indiqué ci-dessous.

Centrales ther mise en œuvre de depuis	la désulfuration	Centrales thermiques avec mise en œuvre de la désulfuration de 1990 à 1998					
1999-2004	à partir de 2005	Méthode C					
Méthode B	Méthode A	methode C					

Méthode A: Utilisation des déclarations annuelles de polluants [19].

Méthode B: Les consommations sont déterminées à partir des émissions de CO2 liées à la décarbonatation qui sont connues via les déclarations annuelles de polluants [19] et du facteur d'émission associé à l'utilisation du calcaire, soit 440 kg CO2/t calcaire [348 -

tableau 5].

Méthode C : Données communiquées par les sites.

## 4.8.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant

https://www.citepa.org/fr/ominea/

## 4.8.2.1 Equipements électriques (2G1)

La méthode appliquée est de rang GIEC 2a.

## Emissions à la charge

Chaque année le GIMELEC communique les quantités de SF<sub>6</sub> installées et les émissions associées déclarées par les producteurs d'équipements électriques [214]. A partir de 2014, les émissions de SF<sub>6</sub> proviennent des déclarations des industriels [19] et les consommations de SF<sub>6</sub> dans les nouveaux équipements chargés en France proviennent de l'Observatoire des fluides frigorigènes de l'ADEME [688. Les émissions sont estimées sur chaque site par bilan matière.

#### Emissions pendant la durée de vie des équipements

Les émissions de l'ensemble du réseau électrique sont estimées par Enedis (anciennement ErDF) [381] et RTE [215] à partir de 2008 et par EDF [773] à partir de 2010 puis déclarées annuellement dans leur rapport Développement Durable. RTE réalise des enquêtes pour déterminer la banque de  $SF_6$  installée, les taux de fuites intrinsèques aux équipements et les taux de fuites à la maintenance. Pour les années antérieures, la quantité de  $SF_6$  présent dans le parc français et le taux d'émission ont été estimés par EDF qui regroupait alors les entités RTE et Enedis. Ces trois opérateurs communiquent annuellement au Citepa les quantités de  $SF_6$  présents dans leurs équipements électriques. Ainsi, un facteur d'émission spécifique à la France peut être déduit. La part d'activité des autres producteurs, transporteurs et distributeurs d'électricité en France est estimée respectivement à 14 %, 0 % et variable en fonction des années (les données de consommation issues de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte sont utilisées à partir de 2012 et varient de 3,4 % à 7,6 %) [908]. Ainsi, des émissions de  $SF_6$  sont ajoutées pour ces opérateurs en supposant un même rendement au niveau de la maintenance des équipements électriques.

Les émissions des territoires d'Outre-mer sont estimées par territoire au prorata de la production d'électricité et en utilisant le même taux d'émission que celui de la métropole.

## Emissions à la fin de vie des équipements

Les équipements électriques en fin de vie sont supposés apparaitre à partir de 2005. L'Observatoire des Fluides Frigorigènes de l'ADEME [688] recense depuis 2014 (relatif à l'année 2013) les quantités récupérées, recyclées et détruites issues des équipements électriques hors d'usage. La fraction de SF<sub>6</sub> restant dans les équipements au moment du retrait est fournie par une entreprise qui traite le SF<sub>6</sub> en fin de vie dans le but de l'envoyer au recyclage ou en destruction [696]. Ainsi, selon l'industriel, les normes imposent que les enveloppes soient vidangées à des pressions inférieures à 20 mbar en pression absolue équivalent à une vidange au minimum à 98,7 % pour des équipements classiques. Un

taux de perte de 1,3 % est donc appliqué aux quantités de  $SF_6$  récupérées. Les émissions de  $SF_6$  sont ainsi estimées à l'aide de ce taux d'émission et des quantités de  $SF_6$  des équipements en fin de vie. Il convient de signaler qu'il y a très peu d'équipements en fin de vie et que la plupart du temps la durée de vie de l'équipement électrique est prolongée par une maintenance plus importante. De plus, les quantités de  $SF_6$  présentes dans les équipements peuvent varier significativement. Par conséquent, les quantités de  $SF_6$  récupérées dans les équipements électriques en fin de vie peuvent varier de manière non négligeable d'une année à l'autre.

Une fois récupéré, le SF<sub>6</sub> est soit incinéré, soit recyclé/régénéré. En France, il existe un site de recyclage/régénération du SF<sub>6</sub> et un site d'incinération des déchets dangereux qui traite ce gaz fluoré. Les émissions du site de recyclage/régénération sont traitées en section 2B9 et les émissions issues de l'incinération sont négligées compte tenu de l'efficacité du taux de destruction du SF<sub>6</sub> supérieure à 99,99%.

Les émissions de SF<sub>6</sub> des territoires d'Outre-mer sont estimées à l'aide des émissions de la Métropole et d'un ratio basé sur la production d'électricité.

## 4.8.2.2 Autres utilisations de SF<sub>6</sub> et PFC (2G2)

Le niveau de méthode utilisé dépend des secteurs considérés.

#### SF<sub>6</sub> utilisé dans les chaussures de sport

Les quantités consommées sont communiquées pour les années 1990 à 1999 par la société commercialisant ce type de produit [216]. Les émissions sont calculées en considérant que l'intégralité du SF<sub>6</sub> est émis en deux ans.

#### SF<sub>6</sub> utilisé dans le secteur industriel

Les émissions de SF<sub>6</sub> sont estimées par bilan matière et sont déclarées aux DREAL [19] chaque année par les exploitants.

#### SF<sub>6</sub> utilisé par les AWACS

Les émissions de  $SF_6$  sont fournies par l'Armée [556] ou extraites des déclarations des émissions [19] à partir de 2009 et déduites pour les années antérieures à partir de la moyenne des émissions entre 2009 et 2012. Elles sont calculées à partir des quantités chargées dans les avions et qui ne sont pas récupérées.

#### SF<sub>6</sub> utilisé par les accélérateurs de particules

Les émissions de SF<sub>6</sub> ont été estimées séparément pour les accélérateurs de particules des secteurs industriels, recherche/université et applications médicales.

#### Accélérateurs industriels :

Le parc d'accélérateurs de particules industriels est difficilement estimable par l'ASN (Autorité de Sureté Nucléaire). Par conséquent, le nombre d'accélérateurs de particules en France a été estimé à l'aide d'une étude allemande [650]. Il a été considéré en première approximation que le nombre d'accélérateurs industriels en France était identique à celui de l'Allemagne jusqu'en 2010 puis qu'il reste constant pour les années suivantes. Les facteurs d'émission des lignes directrices du GIEC 2006 ont été utilisés afin d'estimer les émissions de ce secteur.

#### Accélérateurs de recherche/université:

La méthode Tier 2 a été privilégiée. Les consommations et/ou émissions de SF<sub>6</sub> ont été communiquées par différents instituts de recherche et laboratoires en France, membres du réseau RASTA (Réseau d'Aides Scientifiques et Techniques des Accélérateurs) [910]. Ce réseau regroupe des personnels scientifiques et techniques autour des accélérateurs électrostatiques de type Van de Graaff, Pelletron, Tandetron, etc. et comptabilise une petite trentaine de laboratoires francophones sous diverses appartenances : CNRS, CEA et Universités. Lorsque des exploitants ne connaissaient pas le volume chargé ou les rejets de SF<sub>6</sub> à l'atmosphère, les paramètres indiqués dans les lignes directrices du GIEC 2006 ont été appliqués.

#### Accélérateurs médicaux :

L'approche employée pour calculer les émissions de  $SF_6$  est la méthode Tier 1 de l'IPCC 2006 qui est basée sur le nombre total d'accélérateurs qui consomment du  $SF_6$  dans le domaine médical. Le livre blanc de la radiothérapie en France [557] réalisé en 2013 recense le nombre et le type d'appareils de traitement présents en France en 2011 et donne une prévision pour 2012. L'institut national du cancer a publié l'évolution du nombre d'appareils de traitement de la radiothérapie en France pour les années 2012 et 2016 [969]. Entre 2012 et 2016, il a été considéré une progression linéaire constante du parc d'équipements. A partir de 2017, la tendance de l'augmentation du parc d'équipement entre 2015 et 2016 est poursuivie. En fonction du type d'équipements, le nombre d'appareils utilisant du  $SF_6$  a pu être estimé. Le parc d'accélérateurs utilisés en radiothérapie a été estimé depuis 1990 par la SFPM (Société Française des Physiciens Médicaux). Ce nombre, en constante augmentation, est passé de 146 en 1990 à plus de 500 en 2016.

#### SF<sub>6</sub> utilisé dans la recherche

Les consommations ont été transmises par les organismes et instituts consommant du  $SF_6$  dans leur activité [558], [651] et [652]. L'intégralité du  $SF_6$  consommé est émis à l'atmosphère, le facteur d'émission utilisé est donc de 100 %.

#### PFC utilisés dans d'autres applications techniques

Les principaux producteurs/fournisseurs de PFC pour des applications techniques [217] et des applications médicales et cosmétiques [648] ont communiqué les ventes annuelles par type de PFC et par type d'application :

- Les applications ouvertes où l'usage est totalement émissif,
- Les applications confinées où les émissions sont plus restreintes (taux de fuite estimé à 5 %) [217].

## 4.8.2.3 Autres utilisations de N<sub>2</sub>O (2G3)

#### Anesthésie

Les émissions sont déterminées proportionnellement à la population [96] en supposant que le cas français est proche du ratio moyen européen.

#### Crème chantilly

Le taux de  $N_2O$  contenu dans un boitier de crème chantilly a été transmis par le CFA [561] et est égal à 6 g  $N_2O$ /unité. L'intégralité du  $N_2O$  contenu dans les aérosols de crème chantilly est considéré être émis à l'atmosphère en un an. Par conséquent, un taux d'émission de 100 % est appliqué. Les émissions sont donc calculées en multipliant le nombre de boitiers de crème chantilly vendus en France par la quantité de  $N_2O$  contenue dans un boitier.

## 4.8.2.4 Autres utilisations de HFC et solvants (2G4)

Pour les systèmes de cycles organiques de Rankine, une première liste des systèmes ORC installés en France a été transmise par Enertime [774]. Certains autres systèmes ont été recensés sur le site internet suivant : https://orc-world-map.org/ et d'autres directement auprès des fabricants d'équipements.

En général, l'année de mise en service, le type de fluide, le secteur d'activité et la puissance installée sont connues pour chaque équipement. Les quantités de HFC installés ont soit été transmises par les opérateurs soit estimées à partir de la puissance installée selon le ratio de 3 tonnes de HFC par MW. Les facteurs d'émission sont tirés du NIR de l'Allemagne (pertes de 2 % à la charge et de 4 % pendant la durée de vie de l'équipement).

Concernant les solvants, pour plus de détails, se référer au chapitre 4.5.2.3.

## 4.8.2.5 Autres utilisations de carbonates (2G4)

#### Chauffage urbain

Cinq sites de chauffage urbain mettent en œuvre une technique secondaire de désulfuration respectivement depuis 1991, 2008, 2012 et 2020 (2 sites).

Les émissions de CO<sub>2</sub> proviennent des déclarations annuelles de polluants [19].

#### Centrales thermiques

Quatre centrales thermiques sont équipées de systèmes de désulfuration afin de réduire les émissions de SO<sub>2</sub> (1 site depuis 1981, 1 site depuis 1990 et 2 sites depuis 1999). La technique appliquée utilise comme neutralisant du calcaire.

Les émissions sont déterminées de la même facon que la méthode décrite précédemment pour la consommation de produit.

# 4.8.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 2G).

Les incertitudes sur les activités et facteurs d'émission estimées pour la catégorie 2G dépendent du type de gaz à effet de serre puisque les sous-applications sont différentes les unes des autres. Ces valeurs sont basées sur l'avis des experts sectoriels.

Il y a très peu d'équipements électriques en fin de vie (2G1), la plupart du temps la durée de vie de l'équipement électrique est prolongée par une maintenance plus importante. De plus, les quantités de SF<sub>6</sub> présentes dans les équipements peuvent varier significativement. Par conséquent, les quantités de SF<sub>6</sub> récupérées dans les équipements électriques en fin de vie et les émissions de SF<sub>6</sub> en fin de vie peuvent varier de manière non négligeable d'une année à l'autre.

Les incertitudes liées à l'activité sont respectivement égales à 5 %, 20 %, 10 %, 20 % et 30 % pour le CO<sub>2</sub>, le N<sub>2</sub>O, les HFC, les PFC et le SF<sub>6</sub>.

Les incertitudes liées au facteur d'émission sont respectivement égales à 8 %, 1 %, 20 %, 10 % et 20 % pour le CO<sub>2</sub>, le N<sub>2</sub>O, les HFC, les PFC et le SF<sub>6</sub>.

Pour le secteur 2G1, il convient de signaler qu'il y a très peu d'équipements en fin de vie et que la plupart du temps la durée de vie de l'équipement électrique est prolongée par une maintenance plus importante. De plus, les quantités de  $SF_6$  présentes dans les équipements peuvent varier significativement. Par conséquent, les quantités de  $SF_6$  récupérées dans les équipements électriques en fin de vie peuvent varier de manière non négligeable d'une année à l'autre. C'est ainsi que s'explique le pic des émissions en fin de vie en 2016 par rapport à 2015 et 2017.

## 4.8.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

La France a participé en 2013/2014 à des échanges de revue bilatérale avec l'Allemagne sur l'inventaire des émissions de gaz fluorés. Lors de ces échanges, de multiples questions ont été posées concernant les grands principes de l'inventaire (complétude, cohérence, transparence). Ainsi, les principes d'assurance qualité ont été contrôlés à travers cette revue croisée. Suite à ces échanges, certaines améliorations et corrections ont pu être effectuées.

Le CITEPA contrôle chaque année s'il y a de nouveaux sites industriels émetteurs de SF<sub>6</sub> ou PFC en France à partir du registre déclaratif français [19] pour assurer l'exhaustivité des émissions des industriels.

Comme recommandé par les lignes directrices du GIEC 2006 pour le CRF 2G1, les facteurs d'émission à la charge, pendant la durée de vie et en fin de vie des équipements électriques de la France ont été comparés à ceux d'autres pays de l'Union européenne pour s'assurer de leur cohérence.

Comme recommandé par les lignes directrices du GIEC 2006 pour le CRF 2G1, les facteurs d'émission à la charge et pendant la durée de vie des équipements électriques ont été comparés aux facteurs d'émission par défaut des lignes directrices du GIEC 2006 afin de s'assurer de leur cohérence.

#### 4.8.5 Recalculs

#### Impact des recalculs du CRF 2G

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	2 270	2 588	2 192	1 865	1 811	1 814	1 873	1 757	1 780	1 703	1 710	1 626	1 532	1 464	1 503	1 605	1 512	1 403	1 333	0
Nouveau	kt CO2e	1 641	1 979	1 537	1 366	1 300	1 284	1 381	1 260	1 225	1 206	1 261	1 165	1 018	1 014	1 054	1 118	1 056	957	878	838
Différence	kt CO2e	-629	-609	-655	-499	-510	-530	-492	-497	-554	-498	-449	-461	-514	-450	-449	-487	-456	-447	-455	+838
Difference	%	-28%	-24%	-30%	-27%	-28%	-29%	-26%	-28%	-31%	-29%	-26%	-28%	-34%	-31%	-30%	-30%	-30%	-32%	-34%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ». Pour cette année où les PRG évoluent de l'AR4 à l'AR5, les recalculs sont présentés pour des inventaires en PRG AR4 pour simplifier la compréhension des évolutions méthodologiques.

## 4.8.5.1 Equipements électriques (2G1)

Description des recalculs

Pas de recalcul

Raison et justification

Non concerné.

## 4.8.5.2 Autres utilisations de HFC et solvants (2G4)

## Description des recalculs

Mise à jour de la consommation de carbonate de sodium [2020] pour la désulfuration par les usines de production de chaleur destinée au chauffage urbain.

## Raison et justification

Amélioration de l'exactitude.

## 4.8.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
IPPU	2.G.1 Electrical equipment - SF6 (I.12, 2021), (I.24, 2019) Consistency	Verify that the time series between 2015 and 2017 is accurate, and, if applicable, describe in the NIR the rationale for any fluctuation and peak in 2016 in order to improve the transparency and accuracy of reporting. Addressing. The Party did not report information in the NIR on the peak of SF6 emissions from disposal and remaining in products identified previously for 2016 or on verification of the time series between 2015 and 2017. During the review, the Party clarified that SF6 emissions associated with disposal depend on the amount of SF6 recovered each year, which fluctuate between years. In 2016, there was an increase in SF6 emissions from disposal owing to a larger quantity of SF6 recovered, while in 2020 there was a decrease owing to a lower quantity of SF6 recovered. The ERT considers that the recommendation has not yet been fully implemented because although the Party has revised and updated the data on SF6 stocks for 2011-2018 and reported in the CRF tables the revised values, it has not reported all related background information on verification of the time series in the NIR or on the peak of SF6 emissions from disposal and remaining in products for 2016.	2022 Review draft report / I.9	Resolved. Informations have been added
IPPU	2.G.4 Other (other product manufactur e and use) - HFC (I.18 2021) Consistency	The Party reported in its CRF table Table2(II)B-Hs2 HFC emissions from stocks of ORC (operational emissions), however it did not report on AD or EF data in the same CRF table, all other entries are reported as "NO". During the review, the Party clarified that the ORC systems of heat recovery by organic Rankine cycle (ORC) is not very developed in France. These systems are recently used in France, since 2012 so for the moment the installations are not yet at the end of their lifetime, so no emissions from disposal occur yet. Furthermore, the practice for these ORC systems are such that F-gas charging for new equipment is always done in the industrial plants when installing the new systems, rather than at the manufacturing place.  Nevertheless, charging emissions for new equipment at plant level are reported as being from manufacturing: this is why emissions reported as from manufacturing are not occurring every year (there is no new installation of ORC equipment every year). On the other hand, emissions from stocks always occur. The Party acknowledged that reporting of related AD is missing in fact, and that it will be completed in	2022 Review draft report / I.15	Resolved. Informations have been added in the last CRF Table2(II)B-Hs2 and more information have been added in the NIR

the next submission. Not resolved. France reported disaggregated emissions of HFC-245fa and HFC-365mfc from organic Rankine cycle systems operating in France for 2012-2020 under category 2.G.4 other, but did not report in CRF table 2(II).B-H (sheet 2) the AD and corresponding IEFs for emissions of HFC-245fa and HFC-365mfc from stocks of organic Rankine cycle equipment. The ERT noted that the AD and corresponding IEFs are still reported as "NO" in CRF table 2(II).B-H (sheet 2). The ERT also noted that the Party did not include in the NIR detailed background information, as requested in the recommendation. During the review, the Party clarified that it will report AD and emissions separately by gas (HFC-245fa and HFC-365mfc) in its next annual submission. The ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not yet reported either in the NIR or in the CRF tables information on the AD and IEFs for stocks of organic Rankine cycle equipment and did not include in the NIR detailed background information on the number and capacity of organic Rankine cycle equipment installed in France and other related information (see ID#I.18 in table 5 below). IPPU 2.G.1 The Party reported in its NIR (p.459) that recovery of SF6 2022 (Ongoing) Electrical emissions occurs in France from recycling and destruction of Review SF6 emissions equipment -SF6. France also reported in the NIR (pp.455-466) that SF6 draft report from SF<sub>6</sub> emissions from electrical equipment were estimated on the / I.16 recycling/regener basis of data provided by ADEME through its national ation in France observatory of fluorinated gases, which collects data on have been recovery, recycling and destruction at decommissioning of calculated and electrical equipment. The Party stated in the NIR (p.459) reported in CRF that there is only one company in France that collects SF6 Table2(II)B-Hs1 from electrical equipment and that the quantities recovered (CRF 2B9). More may vary between years. The ERT noted that France information have reported recovery of SF6 emissions (for recycling or been added in the destruction) as "NO" in CRF table 2(II).B-H (sheet 2) for the NIR to describe entire time series and did not report in the NIR information methodology either on emissions from recycling or destruction activities used. or on the methodology used to estimate these emissions. As SF6 emissions recovery of SF6 is occurring during decommissioning and from destruction maintenance of electrical equipment and data on all still need to be collected SF6 are provided by ADEME to Citepa, including on refined and the amounts recycled and destroyed, during the review the included (even if ERT requested France to provide information on the method it represents very used for estimating emissions for category 2.G.1 electrical low emissions). equipment. In its response, the Party confirmed that SF6 is recovered from electrical equipment in France and clarified that the emissions reported in CRF table 2(II).B-H (sheet 2) are related only to emissions from stock and disposal and do not include emissions from destruction and recycling. France provided a comprehensive explanation of the methodology used to estimate emissions from disposal, which is based on data provided by the destruction and recycling operating plants. France also provided data on the amounts of SF6 destroyed and the destruction factor used, which is based on measurements made and reported by the only one facility and verified by the environmental services od DRIRE (Regional Directorate for Industry, Research and Environment). Emissions from recycling could be estimated using the plant-specific factor of 1.3 per cent, which is very conservative considering that the plant measurements indicate a level of vacuuming which is higher than 98.7 per cent. The missing emissions calculated by the ERT using these parameters amounted to 0.0079 kt CO2 eq for 2020, which is below the threshold of significance for France (equal to 196.48 kt CO2 eq) and, therefore, the ERT did not include this issue in the possible list of potential problems

	and further questions raised. In response to a question raised by the ERT during the review about whether there are imports of SF6 to be destroyed or recycled by the single recycling and destruction plant operating in France, the Party clarified that there are imports of SF6 for destruction and recycling, according to the information provided by ADC3R (French association of distributors of refrigerant fluids), although the quantities for these activities are not currently reported on GEREP (the French electronic register for pollutant emissions). However, France confirmed that emissions reported on GEREP are based on the national rules for reporting activities and emissions from industrial plants, regardless of where the recovered products or waste originated.		
	The ERT recommends that the Party estimate and report SF6 emissions from SF6 recovery activities (recycling and destruction) in CRF table 2(II).B-H (sheet 2), ensuring consistency for the entire time series for category 2.G.1 electrical equipment and include recovery activities as part of the activities subject to QC procedures. The ERT also recommends that the Party describe in detail in the NIR the SF6 emissions sources for recovery activities (destruction and recycling), including data on SF6 imports for recycling or destruction for the entire time series, and report on the methodology and AD used to estimate SF6 emissions, including all information provided during the review.		
IPPU 2.G.1 Electrical equipment - SF6	France reported in the NIR (section 4.8.2.1, p.459) on the alternative AD used for the overseas territories in cases where data have not yet been collected to estimate SF6 emissions from electrical equipment. France used a ratio based on total SF6 emissions to total electricity production in mainland France to estimate SF6 emissions in the overseas territories considering the electricity production by territory. During the review, the ERT asked France to explain the rationale for using this ratio (SF6 emissions/MWh), established for mainland France and whether it is considered representative for the overseas territories. The Party confirmed that no information is available on AD and SF6 emissions for the overseas territories, and the ratio based on electricity production in mainland France was applied to the overseas territories for estimating SF6 emissions given that a more accurate method is not currently available. The ERT considers that when using such a ratio, it is assumed that the electrical grid in the overseas territories is comparable to that of mainland France, which might not be the case owing to the different contexts of overseas territories and mainland France. Nevertheless, taking into account this fact, the ERT considers that no significant over- or underestimations of SF6 emissions for this subcategory occurred. The ERT recommends that France use a ratio based on the length of transmission (and/or distribution) lines of the grid or the number of electrical equipment in the overseas territories, which is more representative than power generation. The ERT also recommends that France consider the level of maintenance of equipment in the overseas territories compared with the level in mainland France and develop a maintenance factor for equipment in the overseas territories to be applied when estimating SF6 emissions. The ERT further recommends that the Party enhance the accuracy of the estimates by considering the different levels of maintenance of electrical equipment in the overseas territories,	2022 Review draft report / I.17	Not resolved. This recommandation has not been implemented. More time and data will be necessary to implement this recommendation. Issue to continue to investigate.

IPPU	2.G.4 Other	The Party briefly reported in its NIR (pp.457 and 461)	2022	Resolved,
	(other	information on activities of organic Rankine cycle systems,	Review	information have
	product	which have been used in France since 2012; however, the	draft report	been added in the
	manufactur	Party did not describe either the number of organic Rankine	/ I.18	NIR.
	e and	cycle plants in operation, their installed capacity, or the		
	use) - HFCs	total stock of HFCs. France referred in the NIR to the 2016		
	,	report by ENERTIME (the only company operating organic		
		Rankine cycle systems in France) and the website of the		
		organic Rankine cycle world map (managed by scientific		
		researchers) as sources of further information. Since 2015,		
		France has reported HFC emissions from the HFC stock of		
		organic Rankine cycle plants under category 2.G.4 other.		
		The ERT noted that France did not report (either in the NIR		
		or in the CRF tables) emissions and AD on the amounts filled		
		into new manufactured products, in operating systems, and		
		remaining in products at decommissioning. In addition,		
		France did not report emissions from manufacturing in the		
		CRF tables, which were reported as "NO". The ERT also		
		noted that the estimation methodology used was not clearly		
		described in the NIR (p.461), where information was		
		provided only on the EFs used (2 per cent for fillings and 4		
		per cent in operating systems), which were sourced from the		
		NIR of Germany, and the ratio of 3 t HFC/MW installed,		
		which the Party used for estimating the stock of HFCs, which		
		was not documented. During the review, the ERT		
		acknowledged that there is no methodology related to the		
		use of organic Rankine cycle systems in the 2006 IPCC		
		Guidelines and requested the Party to provide additional		
		information on the methodology used to estimate HFC		
		emissions for this category. The Party clarified that there		
		are 41 organic Rankine cycle plants installed in France and		
		confirmed that the ratio of 3 t HFC/MW installed used for		
		the estimates was provided by the only company		
		manufacturing organic Rankine cycle systems (ENERTIME) in		
		France. The ERT recommends that the Party report in the		
		NIR either the total capacity installed in MW in organic		
		Rankine cycle plants in France or the total stock of HFCs in		
		organic Rankine cycle systems. The ERT further recommends		
		that the Party collect and report AD on the amounts filled		
		into new manufactured products and remaining in products		
		at decommissioning (including AD on the amounts in		
		operating systems), as well as the corresponding emissions		
	<u> </u>	of HFC-245fa and HFC-365mfc, where applicable.		

# 4.8.7 Améliorations envisagées

Aucune amélioration prévue.

# 4.9 Autres procédés (CRF 2H)

# 4.9.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie ne regroupe que les émissions de CO<sub>2</sub> induites par la décarbonatation dans le secteur de la production de papier, comptabilisées dans le code CRF 2H1.

## 4.9.1.1 Décarbonatation pour la pâte à papier (2H1)

Ce secteur n'est pas une source clé en 2021.

Cette section ne traite que des émissions engendrées par la décarbonatation lors de la production de papier à l'exclusion des émissions relatives aux éventuelles installations de combustion connexes et des autres procédés spécifiques relatifs à l'industrie du bois.

Deux sites de production de papier en France consomment du bicarbonate de soude.

## 4.9.1.2 Production de sucre (2H2)

La quantité de  $CO_2$  captée suite à la production de chaux lors de la production de sucre (secteur 2H2) est indiquée pour information dans les tables CRF au niveau du secteur 2H2. Les émissions nettes de  $CO_2$  venant de la décarbonatation dans les installations productrices de sucre et qui autoproduisent la chaux nécessaire au procédé (quantité de  $CO_2$  émise pour produire la chaux - quantité de  $CO_2$  captée pour purifier le jus de sucre), sont incluses dans le total des émissions de  $CO_2$  du secteur 2A2 (production de chaux).

## 4.9.2Méthode d'estimation des émissions

## 4.9.2.1 Décarbonatation pour la pâte à papier (2H1)

Les émissions présentées dans cette section sont celles engendrées par la décarbonatation lors de la production de papier à l'exclusion des émissions relatives aux éventuelles installations de combustion connexes et des autres procédés spécifiques relatifs à l'industrie du bois.

Les émissions de procédé sont dues à l'utilisation de carbonates comme produits chimiques d'appoint. Bien que les pertes de sodium et de calcium du système de récupération et de la zone de caustification soient généralement compensées par des substances chimiques ne contenant pas de carbonates, du carbonate de calcium (CaCO<sub>3</sub>) et du carbonate de sodium (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>), qui entraînent des émissions de CO<sub>2</sub>, sont parfois utilisés en faibles quantités [257].

Le carbone contenu dans ces substances chimiques est généralement d'origine fossile, mais il peut dans certains cas provenir de la biomasse ( $Na_2CO_3$  acheté à des installations fabriquant du papier michimique à base de soude). Il est émis sous forme de  $CO_2$  par le four à chaux ou le four de récupération.

D'après la profession [257], les quantités de produits chimiques carbonatés utilisées pour la fabrication de papier sont très faibles.

La méthodologie mise en œuvre pour estimer les émissions de CO<sub>2</sub> est de rang GIEC 2.

Deux sites de production de papier en France consomment du bicarbonate de soude.

Pour l'un des deux sites, la consommation de bicarbonate de soude et les émissions de CO<sub>2</sub> induites sont connues depuis 2014 via les déclarations annuelles [19]. Avant 2014, il est supposé que la consommation et les émissions sont constantes.

Pour le second site, la production de papier est connue depuis 2013 et la consommation de bicarbonate de soude est connue depuis 2019. A partir du ratio « bicarbonate de soude/production de papier » de l'année 2019, est ainsi calculée la consommation de bicarbonate de soude pour la période 2013-2018. Avant 2013, les données de consommations de bicarbonate de soude et de productions de papier sont les moyennes de la période 2013-2019 [19]. Les émissions de CO<sub>2</sub> induites par l'utilisation de bicarbonate de soude sont connues à partir de l'année 2019. Le facteur d'émission

calculé en 2019 (t CO<sub>2</sub>/t de bicarbonate de soude) est appliqué aux consommations calculées avant 2019 pour estimer les émissions associées.

Les données de consommation sont confidentielles.

## 4.9.2.2 Production de sucre (2H2)

La production de chaux dans le secteur du **raffinage en sucrerie** (auto-producteur de chaux) émet des émissions de CO<sub>2</sub>. L'estimation de la quantité de CaCO<sub>3</sub> contenue dans les roches calcaires utilisées par les sucriers est basée sur la quantité de betterave traitée [332]. Toutefois, une partie de la quantité de CaCO<sub>3</sub> se retrouve dans les écumes de sucrerie : un rendement de 98 % de récupération des carbonates de la roche dans les écumes est pris en compte, soit 2 % de pertes. Ce captage des émissions de CO<sub>2</sub> est indiqué pour information dans les tables CRF, au niveau du secteur 2H2.

Les émissions de  $CO_2$  nettes venant de la décarbonatation, émises au niveau des sites de raffinage de sucre (= brutes -  $CO_2$ capté) sont incluses dans le secteur 2A2 (production de chaux) et correspondent donc à 2 % des carbonates utilisés dans le process.

## 4.9.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 2H).

L'incertitude est de 5 % sur l'activité et de 10 % sur le facteur d'émission de CO<sub>2</sub>.

La cohérence temporelle des séries est respectée. En effet, les données provenant des déclarations des exploitants utilisées pour les années récentes sont prises en compte pour estimer les émissions des années antérieures.

# 4.9.4Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les émissions provenant des déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Environnement. De plus, dans le cadre du SEQE, les émissions de  $CO_2$  sont vérifiées par un organisme agréé avant d'être transmises aux autorités.

## 4.9.5 Recalculs

Impact des recalculs du CRF 2H

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,10	0,00
Nouveau	kt CO2e	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,10	0,12
Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+0,12
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

# 4.9.6 Améliorations envisagées

Pas d'améliorations envisagées.

# 5 AGRICULTURE (CRF 3)

# 5.1 Présentation générale du secteur

Cette catégorie regroupe l'ensemble des émissions liées à l'agriculture en dehors des émissions liées à la consommation d'énergie (engins agricoles, chauffage des locaux, etc.) incluses dans le secteur CRF 1A4c, et des émissions de CO<sub>2</sub> incluses dans le secteur CRF 4 UTCATF (carbone des sols et biomasse).

Les différents postes d'émission du secteur agricole décrits dans cette partie sont listés ci-dessous et présentés sur le schéma suivant :

- > Emissions liées à l'élevage :
  - o Fermentation entérique : CH<sub>4</sub>
  - o Bâtiments d'élevage : CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, NO<sub>x</sub>, COVNM, PM
  - o Stockage fumier/lisier: CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, NO<sub>x</sub>, COVNM
  - o Epandage fumier/lisier: N<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, NO<sub>x</sub>, COVNM
  - o Pâture: CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, NO<sub>x</sub>, COVNM
- Emissions liées à la fertilisation (autre que l'épandage des fumiers/lisiers précité) :
  - o Fertilisation azotée minérale : N<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, NO<sub>x</sub>
  - $\circ$  Autre fertilisation organique comprenant les boues, les composts, les digestats et les déjections importées :  $N_2O$ ,  $NH_3$ ,  $NO_x$
- Emissions liées à l'utilisation de pesticides : HCB
- ➤ Emissions liées aux rizières : CH<sub>4</sub>
- Emissions liées au travail du sol : PM
- Emissions liées au brûlage des résidus de récolte : nombreux polluants
- Emissions de CO<sub>2</sub> liées à l'épandage d'urée, d'engrais contenant du carbone (calcium ammonium nitrate, notés CAN) et d'amendements basiques (chaulage).

 $\underline{NB}$ : le calcul des émissions de  $CH_4$  et de  $N_2O$  liées à la gestion des déjections selon les lignes directrices du Giec 2019 regroupe les postes bâtiment et stockage. Ils sont présentés séparément sur le schéma ci-dessous mais les calculs sont effectués en regroupant ces deux postes (voir section 3.B Gestion des déjections).

Pour un maximum de clarté, cette section présente une partie commune détaillée sur la caractérisation de l'élevage et des cultures car ces données impactent différentes sources d'émission traitées séparément dans les inventaires.

Pour l'édition 2023, la majeure partie des postes d'émission a été estimée selon le raffinement 2019 des lignes directrices du GIEC 2006, exception faite de la riziculture :

Poste d'émission	GIEC 2006	Raffinement 2019	
3A - Fermentation entérique		Х	
3B - Gestion des déjections		Х	
3C - Riziculture	Χ		
3D - Sols agricoles		Х	
3F - Brûlage des résidus agricoles			

Il n'y a pas de brûlage de savane (CRF 3E) en France.




Figure 118: Postes d'émission et polluants associés en agriculture

Tableau 76 : Émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture

AGRICULTU (périmètre Frai	Secte	eurs-d.xlsx		
	19	90	20	21
Polluants	Emissions en CO <sub>2</sub> eq (kt)	% du total national hors UTCATF	Emissions en CO <sub>2</sub> eq (kt)	% du total national hors UTCATF
CO <sub>2</sub>	1 908	0,5%	1 956	0,6%
CH₄	49 691	63,1%	42 635	69,2%
N <sub>2</sub> O	26 114	51,1%	21 623	83,5%
HFC	0	0,0%	0	0,0%
PFC	0	0,0%	0	0,0%
SF <sub>6</sub>	0	0,0%	0	0,0%
NF <sub>3</sub>	0	0,0%	0	0,0%
CO <sub>2</sub> e	77 714	14,5%	66 214	16,0%

Source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023

L'agriculture est un émetteur prépondérant pour le N<sub>2</sub>O et le CH<sub>4</sub> avec, en 2021, respectivement 83,5 % et 69,2 % des émissions de la France au périmètre UE, ce qui place ce secteur au premier rang pour ces deux gaz à effet de serre. En revanche le secteur agricole, tel que rapporté au format CRF, n'émet que très peu de CO<sub>2</sub>, les seules sources de CO<sub>2</sub> étant le chaulage des terres et l'épandage d'urée minérale et d'engrais contenant du carbone (calcium ammonium nitrate, notés CAN) sur les sols agricoles. La part de l'agriculture pour le N<sub>2</sub>O est en augmentation depuis 1990, bien que les émissions soient en baisse, ce qui s'explique par la chute des émissions de N₂O dans les secteurs industriels. Le même constat est fait, dans une moindre mesure, pour le CH<sub>4</sub>.




Figure 119: Evolution des émissions de CH<sub>4</sub> (kt) du secteur agricole - Périmètre UE

Les émissions de  $CH_4$  ont légèrement diminué sur la période (- 0,5 % / an) du fait notamment, de la baisse du cheptel des vaches laitières. Cependant, d'autres paramètres comme l'augmentation des systèmes de gestion des déjections sous forme de lisier contribuent inversement à cette tendance.




Figure 120 : Evolution des émissions de N<sub>2</sub>O (kt) du secteur agricole - Périmètre UE

La baisse des émissions constatée pour le  $N_2O$  (- 0,6 %/an) s'explique par une moindre utilisation de fertilisants azotés minéraux et une diminution du cheptel bovin engendrant une réduction à la fois de l'azote excrété à la pâture et de l'azote organique à épandre.

Tableau 77; Substances pour lesquelles le secteur CRF 3 est source clé en 2021 (hors UCTATF)

			Niveau	Evolution	
Sous-secteur	GES	Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)
3A - Enteric Fermentation	CH₄	2 <sup>ème</sup>	8,8 %	16 <sup>ème</sup>	1,5 %
3B - Manure management	CH₄	18 <sup>ème</sup>	1,5 %	29 <sup>ème</sup>	0,7 %
3B - Manure management	N <sub>2</sub> O	26 <sup>ème</sup>	0,7 %	-	-
3Da - Direct N₂O emissions from managed soils	N <sub>2</sub> O	5 <sup>ème</sup>	3,6 %	36 <sup>ème</sup>	0,5 %
3Db - Indirect N <sub>2</sub> O emissions from managed soils	N <sub>2</sub> O	22 <sup>ème</sup>	0,9 %	-	-

#### Système PACRETE pour l'élevage

L'estimation précise des émissions liées à l'élevage est un travail complexe qui nécessite notamment de compiler beaucoup d'informations issues de sources différentes. Un système a donc été mis en place au niveau des inventaires français pour gérer au mieux ces calculs : le système PACRETE (Programme Access pour le Calcul Régionalisé des Emissions aTmosphériques de l'Elevage). Le système PACRETE permet de rassembler des données régionales, issues de différentes sources, sur les effectifs animaux, l'alimentation, les types de bâtiments d'élevage, les pratiques d'épandage des effluents, le temps passé au pâturage, etc. Il permet ensuite de calculer, au niveau régional et de manière cohérente, l'ensemble des émissions liées à l'élevage en métropole. Les explications suivantes font partie intégrante de ce système.

A noter : le système PACRETE est utilisé uniquement pour la France métropolitaine. Pour l'Outremer, les méthodes appliquées sont les mêmes mais les calculs sont effectués directement sous Excel.

# La réforme des régions françaises

En 2015, la division territoriale de la France a été réformée, prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Le nombre de régions métropolitaines est passé de 22 à 13 (dont la Corse). Le tableau ci-dessous présente les correspondances entre anciennes et nouvelles régions.

Tableau 78 : Correspondances entre anciennes et nouvelles régions

Nouve	eaux noms	Anciens noms
11	Ile-de-France	11 Ile-de-France
24	Centre-Val de Loire	24 Centre
27	Pourgagna Francha Comté	43 Franche-Comté
21	Bourgogne-Franche-Comté	26 Bourgogne
28	Normandie	23 Haute-Normandie
20	Normandle	25 Basse-Normandie
32	Hauts-De-France	22 Picardie
32	nauts-pe-rrance	31 Nord-Pas-de-Calais
		21 Champagne-Ardenne
44	Grand-Est	42 Alsace
		41 Lorraine
52	Pays de la Loire	52 Pays de la Loire
53	Bretagne	53 Bretagne
	-	54 Poitou-Charentes
75	Nouvelle-Aquitaine	72 Aquitaine
		74 Limousin
7/	Ossitania	91 Languedoc-Roussillon
76	Occitanie	73 Midi-Pyrénées
0.4	Augustana Dhâna Albas	82 Rhône-Alpes
84	Auvergne-Rhône-Alpes	83 Auvergne
93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	93 Provence-Alpes-Côte d'Azur
94	Corse	94 Corse

Les calculs d'inventaire dans le système PACRETE sont effectués au niveau des anciennes régions, présentant des périmètres plus petits ce qui permet d'avoir des données à une échelle plus fine. En revanche, cela implique parfois de retraiter les données d'activité qui, pour certaines d'entre elles, sont désormais disponibles uniquement au périmètre agrégé des nouvelles régions.

#### Cheptels

Les données de cheptels utilisées dans le cadre de l'inventaire national proviennent de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) publiée par le SSP [410], service statistique du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (MASA). Cette statistique est établie chaque année grâce à des sondages aléatoires sur un échantillon représentatif, et complétée grâce aux informations fournies par les recensements agricoles qui ont lieu sur un pas de temps plus long, tous les 10 ans en France, le dernier ayant eu lieu en 2020. Des sources de données additionnelles sont disponibles pour l'Outremer [400, 401, 1037 à 1047, 1139]. Il est important de préciser que, à l'instar de beaucoup de statistiques, le système statistique agricole a évolué au cours du temps. Un travail de mise en cohérence a été effectué, de manière à garantir une catégorisation stable depuis 1980, comme requis par les exigences de rapportage.

Le schéma ci-dessous représente les différents traitements effectués sur les données de la statistique agricole pour obtenir des séries cohérentes sur la période :




Figure 121 : Récapitulatif des méthodes d'ajustement de la statistique agricole annuelle (SAA)

# Mise en cohérence des séries statistiques (de 1989 à 2015)

Les données d'effectifs animaux sont disponibles sous la forme de trois séries : de 1989 à 2000 (jeu « historique »), de 2000 à 2020 (« jeu récent ») et de 2020 à 2021 (recensement agricole).

Un premier retraitement a été effectué dans les cas où les catégorisations animales n'étaient pas identiques entre les deux séries, correspondant au « Retraitement R1 » sur le schéma ci-dessus. Si une catégorie animale plus détaillée est disponible dans le jeu de données récent (par exemple, pour les bovins autres que les vaches laitières et les vaches nourrices, la série historique ne donne qu'une valeur "ensemble espèce bovine", tandis que le jeu récent fournit 13 catégories bovines différentes hors vaches laitières et nourrices), la répartition des différentes catégories animales de l'année 2000 est appliquée à la valeur agrégée disponible de 1989 à 1999.

Un second retraitement a été effectué pour s'assurer de la cohérence des séries sur la période, en appliquant le protocole suivant, nommé « Retraitement R2 » sur le schéma ci-dessus :

Si, pour l'année 2000, les données des deux séries pour une catégorie animale varient de plus de 10%, un retraitement est effectué. Ce retraitement consiste à corriger le jeu de données historiques entre 1989 et 1999 sur la base du pourcentage d'écart observé l'année 2000.

> Si, pour l'année 2000, les données des deux séries pour une catégorie animale varient de moins de 10%, les deux jeux de données sont jugés cohérents. Le jeu historique est utilisé pour la période de 1989 à 1999, le jeu récent pour la période de 2000 à l'année en cours.

# Mise en cohérence des séries statistiques (de 2015 à l'année en cours)

Depuis 2016, le nombre de régions métropolitaines est passé de 22 à 13. Des nouvelles séries statistiques ont été publiées suite à cette modification, couvrant la période de l'année 2000 à l'année en cours. Les catégorisations proposées et les données d'effectifs dans ces nouvelles séries sont identiques à celles de la période 2000-2015. En revanche, le périmètre géographique change.

Les données pour les bovins, porcins, ovins et caprins sont disponibles par département (échelle territoriale en dessous de celle de la région), ce qui permet de reconstituer les anciennes régions, en agrégeant les départements pertinents. En revanche, pour les équins, volailles et lapins, les données ne sont disponibles qu'au niveau des nouvelles régions. Pour ces catégories, un retraitement, nommé « Retraitement R3 » sur le schéma ci-dessus, a été effectué. La réforme territoriale ayant conduit à fusionner des régions (voir Figure 121), pour désagréger la valeur à partir de 2016, la répartition régionale de l'année 2015 a été utilisée. Ci-dessous un exemple pour le Languedoc-Roussillon :

 $Cheptel\_Languedoc-Roussillon_{2016} = Cheptel\_Occitanie_{2016} \ x \ Cheptel\_Languedoc-Roussillon_{2015}$ (Cheptel\_Languedoc-Roussillon<sub>2015</sub> + Cheptel Midi-Pyrénées<sub>2015</sub>)

# Prise en compte des données du recensement agricole 2020

Les chiffres définitifs de la statistique agricole annuelle pour 2021 ont été fournis cette année sous format provisoire pour les années 2020 et 2021 avec un rebasage des données en fonction des données du recensement agricole de 2020. Les statistiques historiques entre 1990 et 2019 n'ont en revanche pas été rebasées. Afin d'éviter une rupture de série, un retraitement, nommé « Retraitement R4 » sur le schéma ci-dessus, a été effectué. La variation de la donnée d'activité 2020-2021 fournie par la statistique agricole annuelle 2021 rebasée a été appliquée à la valeur 2020 issue de la série statistique non rebasée. Ci-dessous un exemple pour la Guadeloupe :

Cheptel\_Guadeloupe<sub>2021</sub> = Cheptel\_Guadeloupe<sub>2020 non rebasé</sub> x Cheptel\_ Guadeloupe <sub>2021 rebasé</sub> Cheptel\_ Guadeloupe\_2020\_rebasé

#### Cas particulier des porcins :

Pour les porcins, cinq catégories sont distinguées dans la SAA: porcelets, jeunes porcs de 20 à moins de 50kg, porcs à l'engrais de 50kg et plus, truies de 50kg et plus, et verrats de 50kg et plus. Un travail de vérification de la cohérence entre effectifs et productions a été effectué, en comparant la chaîne d'effectifs « porcelets - jeunes porcs de 20 à moins de 50kg - porcs à l'engrais de 50kg et plus » avec les données de productions fournies par la SAA.

Suite à cette analyse, il est apparu que la catégorie « porcelets » proposée dans la SAA pouvait être surestimée, car la statistique est évaluée à un moment précis de l'année, moment durant lequel une catégorie peut être plus représentée qu'une autre du fait des durées différentes passées par stade d'élevage. Le retraitement suivant a été effectué pour refléter au mieux la situation réelle de l'élevage porcin:

- La catégorisation proposée par la SAA (porcelets, jeunes porcs de 20 à moins de 50kg, porcs à l'engrais de 50kg et plus) a été abandonnée au profit de la suivante, jugée plus pertinente pour l'application, par la suite, des méthodes d'estimation des émissions : porcelets non sevrés (<8kg), porcelets post sevrés (entre 8 et 30kg), porcs à l'engrais supérieur à 30kg.
- Les données d'effectifs des trois anciennes catégories de la SAA ont été sommées, puis réparties au prorata du temps passé par stade, méthode jugée plus fiable pour répartir les effectifs selon les nouvelles catégories définies. Ces temps passés par stade sont évalués à partir d'un outil développé par l'Institut du porc (IFIP) [759] permettant d'obtenir des courbes de croissance selon les poids d'entrée, de sortie et le gain moyen quotidien. Ces trois paramètres, qui varient depuis 1990, sont tirés des documents de Gestion Technicoéconomiques qui étaient publiés chaque année par l'IFIP jusqu'en 2016 [505]. Depuis, ces données ne sont plus publiques. Les données pour 2020 ont été fournies directement par l'IFIP

au Citepa, permettant d'estimer les années manquantes en interpolant les valeurs entre 2016 et 2020. Ces données ont également été transmises pour 2021.

<u>A noter</u>: la part du temps passé par stade ne varie pas fortement au cours du temps. Le temps passé au stade porcelets non sevrés (<8kg) sur la période varie entre 13,2% et 15,2%, celui passé au stade porcelets post sevrés (entre 8 et 30kg) varie entre 25,5% et 29%, et celui passé au stade porcs à l'engrais supérieur à 30kg varie entre 56,0% et 61,2%.

Tableau 79 : Correspondances entre les catégories SAA et les catégories de l'inventaire pour les porcins

			Catégorisatio	n choisie pour les in	ventaires*	
		Porcelets non sevrés (<8kg)	Porcelets post sevrés (entre 8 et 30kg)	Porcs à l'engrais supérieur à 30kg	Truies de 50kg et plus	Verrats de 50kg et plus
la	Porcelets					
dans l	Jeunes porcs de 20 à moins de					
sati	50kg	13.3%	25.7%	61.0%		
Catégorisation sponible dans SAA	Porcs à l'engrais de 50kg et					
tég onil	plus					
Catégori: disponible SAA	Truies de 50kg et plus				100%	
Р	Verrats de 50kg et plus					100%

<sup>\*</sup>Les pourcentages d'allocation varient légèrement en fonction de l'année, ici sont présentés les % de 2021

Source Citepa / format Ominea février 2023

Graph\_Ominea\_3.xls/Repart\_Porcins

Tableau 80 : Evolution du cheptel porcin détaillée par catégories fines (Métropole uniquement)

	Porcelets non sevrés (<8kg)	Porcelets post sevrés (entre 8 et 30kg)	Porcs à l'engrais supérieur à 30kg	Truies de 50kg et plus	Verrats de 50kg et plus
1990	1 656 368	3 165 714	6 155 534	1 211 482	64 977
1991	1 685 303	3 203 027	6 220 565	1 250 484	63 419
1992	1 726 208	3 381 927	6 546 366	1 318 557	61 993
1993	1 788 933	3 484 464	6 788 428	1 330 958	58 102
1994	1 850 500	3 486 505	6 995 987	1 353 282	56 618
1995	1 877 752	3 528 967	7 028 417	1 377 027	51 373
1996	1 884 547	3 657 137	7 342 192	1 422 397	48 626
1997	1 928 494	3 670 947	7 480 553	1 461 480	46 149
1998	1 956 664	3 670 524	7 672 421	1 445 856	45 451
1999	1 969 124	3 737 367	7 607 528	1 416 732	41 242
2000	2 001 455	3 792 497	7 699 389	1 416 393	41 070
2001	2 033 048	3 853 244	8 061 568	1 377 798	37 269
2002	2 028 444	3 771 033	8 126 937	1 347 839	34 407
2003	1 998 738	3 723 174	8 062 692	1 303 733	30 850
2004	1 970 532	3 735 046	7 971 266	1 266 606	28 557
2005	1 947 515	3 640 946	7 974 444	1 243 800	26 435
2006	1 908 341	3 612 018	7 944 803	1 228 652	22 492
2007	1 860 148	3 627 126	7 985 985	1 197 926	21 158
2008	1 860 920	3 635 164	7 927 273	1 170 533	21 693
2009	1 841 642	3 513 052	7 836 906	1 148 992	20 135
2010	1 822 851	3 515 122	7 721 556	1 105 064	19 257
2011	1 779 149	3 429 556	7 551 349	1 094 142	18 390
2012	1 764 028	3 359 858	7 453 330	1 062 966	18 134
2013	1 720 438	3 258 317	7 355 466	1 035 700	17 633
2014	1 696 013	3 208 770	7 284 264	1 029 835	17 108
2015	1 613 394	3 128 333	7 294 051	1 012 517	16 970
2016	1 543 770	2 986 198	6 995 923	982 456	16 298

2017	1 578 752	3 051 506	7 190 250	994 164	16 280
2018	1 620 855	3 130 355	7 418 810	1 015 847	16 251
2019	1 603 268	3 093 775	7 374 773	980 806	15 629
2020	1 610 509	3 105 010	7 444 772	973 305	15 682
2021	1 568 345	3 028 939	7 198 805	941 393	14 694

# Cheptels utilisés dans l'inventaire français

Ainsi, les différents retraitements effectués permettent de garantir une catégorisation stable depuis 1990, détaillée en 42 catégories, qui sont généralement agrégées par grandes catégories :

Tableau 81 : Catégories et sous-catégories de l'inventaire

Vachos laitià				
Vaches laitières	Vaches nourrices			
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans			
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans			
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans			
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans			
	Mâles de type viande de plus de 2 ans			
Autres bovins	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans			
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans			
	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans			
	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans			
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans			
	Veaux de boucherie			
	Autres femelles de moins de 1 an			
	Autres mâles de moins de 1 an			
	Porcelets non sevrés (<8kg)			
ns	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)			
Porcins	Verrats de 50 kg et plus			
	Porcs à l'engrais (>30kg)			
Truies de 50 kg et	: plus			
ns	Chevrettes			
Caprins	Chèvres (femelles ayant mis bas)			
Ca	Autres caprins (y compris boucs)			
	Agnelles			
	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)			
Ovins	Brebis mères laitières (y c. réforme)			
	Autres ovins (y compris béliers)			
Chevaux	Chevaux de selle, sport, loisirs et course			
Chevaux	Chevaux lourds			
Mules et ânes	Anes, mulets, bardots			
	Poules pondeuses d'œufs à couver			
	Poules pondeuses d'œufs de consommation			
	Poulettes			
	Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)			
	Canards à gaver			
	Canards à rôtir			
	Dindes et dindons (au 1er octobre)			
les	Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)			
olailles	Pintades			
<b>∑</b>	Cailles d'élevage			
	Lapines reproductrices			
Autres	Cervidés d'élevage (uniquement en Nouvelle-Calédonie)			

Il faut noter que cette catégorisation, à partir de laquelle les calculs sont effectués au sein de PACRETE, est plus fine que les catégories CRF/NFR. Cela pourra être à l'origine de variations des facteurs d'émission agrégés d'une année sur l'autre au niveau des catégories CRF/NFR, car les proportions des effectifs des catégories fines peuvent varier au sein d'une catégorie agrégée CRF/NFR.

Tableau 82 : Cheptels bovins, porcins, ovins et caprins au périmètre UE sur la période 1990-2021


	Vaches laitières	Autres bovins	Truies	Autres porcins	Ovins	Caprins
1990	5 309 879	16 243 194	1 233 586	11 205 908	11 384 979	1 348 132
1991	5 030 532	16 216 377	1 270 961	11 332 781	11 017 582	1 335 258
1992	4 762 044	16 028 307	1 340 987	11 870 591	10 733 663	1 301 735
1993	4 639 292	15 942 497	1 351 460	12 265 978	10 466 951	1 275 286
1994	4 611 989	15 978 382	1 371 354	12 526 258	10 383 982	1 258 585
1995	4 521 433	16 158 578	1 392 962	12 610 299	10 265 394	1 297 953
1996	4 431 081	16 234 717	1 438 057	13 056 574	10 145 029	1 313 402
1997	4 322 610	16 042 647	1 476 260	13 242 930	9 961 033	1 301 912
1998	4 263 985	15 946 565	1 460 011	13 462 441	9 847 474	1 302 584
1999	4 222 968	15 991 219	1 430 352	13 473 300	9 705 361	1 298 311
2000	4 329 724	17 097 518	1 435 287	13 649 195	9 556 533	1 301 506
2001	4 344 205	16 967 936	1 396 369	14 100 071	9 430 831	1 324 695
2002	4 272 449	16 359 264	1 365 207	14 078 858	9 337 786	1 331 165
2003	4 123 155	15 815 778	1 321 096	13 940 435	9 293 082	1 334 257
2004	4 040 611	15 633 674	1 282 721	13 831 265	9 190 433	1 328 786
2005	3 979 348	15 597 548	1 258 950	13 700 373	9 111 179	1 339 985
2006	3 888 099	15 805 877	1 242 824	13 590 369	8 864 245	1 354 031
2007	3 876 334	16 004 332	1 211 984	13 599 355	8 564 694	1 352 703
2008	3 856 380	16 151 458	1 184 525	13 551 057	8 162 759	1 363 423
2009	3 747 898	16 071 763	1 162 782	13 318 012	8 062 526	1 419 347
2010	3 718 892	15 854 414	1 116 766	13 170 354	7 963 495	1 449 110
2011	3 666 694	15 437 774	1 105 828	12 869 703	7 659 836	1 394 131
2012	3 645 776	15 379 663	1 074 353	12 685 650	7 462 987	1 320 596
2013	3 699 843	15 416 081	1 046 753	12 438 756	7 240 098	1 303 387
2014	3 701 096	15 567 995	1 040 965	12 294 343	7 182 159	1 297 353
2015	3 663 864	15 743 460	1 023 362	12 139 158	7 065 558	1 274 291
2016	3 637 015	15 736 863	993 917	11 632 841	7 045 968	1 259 190
2017	3 596 837	15 357 179	1 005 371	11 925 641	6 901 456	1 271 644
2018	3 554 660	15 072 329	1 026 550	12 271 330	7 048 720	1 302 936
2019	3 490 810	14 682 467	991 640	12 174 949	6 956 699	1 303 509
2020	3 405 782	14 410 232	984 523	12 260 877	6 923 442	1 394 975
2021	3 327 706	14 015 334	952 761	11 896 052	6 881 863	1 393 523

Tableau 83 : Cheptels équins, volailles et lapines au périmètre UE sur la période 1990-2021

	Chevaux	Mules et ânes	Poules	Poulets	Autres volailles	Lapines reproductrices
1990	407 696	17 <del>44</del> 1	74 061 485	126 227 069	68 621 896	2 191 756
1991	415 057	18 148	75 168 101	129 299 796	70 858 271	2 144 889
1992	424 533	18 587	76 919 193	130 260 931	73 535 698	2 172 623
1993	437 536	20 676	75 485 267	136 253 406	75 535 009	2 023 756
1994	448 332	21 914	75 451 683	137 307 051	77 303 139	1 816 856
1995	464 738	24 230	78 117 933	135 300 744	80 811 883	1 685 623
1996	479 075	27 230	78 274 244	141 333 341	81 616 961	1 639 056
1997	498 232	29 819	79 588 703	144 918 741	83 565 682	1 534 056
1998	512 062	32 419	80 832 864	145 718 141	84 668 752	1 481 746
1999	524 750	40 342	79 992 479	137 345 294	84 496 012	1 466 796
2000	548 653	44 006	78 413 579	129 872 215	84 822 666	1 388 732
2001	549 696	47 197	79 910 579	133 350 809	87 893 703	1 339 106
2002	572 437	47 785	79 576 579	131 519 404	85 989 740	1 300 056
2003	574 037	49 434	78 683 579	134 593 999	81 588 777	1 202 056
2004	577 820	49 567	75 725 579	130 575 626	76 938 816	1 184 556
2005	578 380	50 199	75 368 005	128 786 315	73 857 199	1 129 416

2006	572 714	50 204	72 874 432	124 003 004	75 523 581	1 053 556
2007	576 379	48 912	73 854 858	130 961 693	76 355 963	1 061 556
2008	579 643	47 911	75 516 284	134 718 383	74 225 345	1 012 556
2009	581 212	48 101	76 860 710	140 326 072	71 225 727	893 556
2010	582 566	49 222	78 131 136	143 981 761	70 696 109	878 556
2011	583 932	48 222	72 949 735	150 844 114	70 773 865	871 591
2012	571 093	44 516	77 408 333	154 643 466	68 873 620	838 226
2013	562 791	44 191	84 872 931	157 216 819	67 305 375	827 920
2014	560 658	42 688	85 893 530	157 473 171	68 929 131	840 613
2015	549 485	41 884	86 195 128	161 269 524	69 465 886	830 307
2016	529 479	39 972	86 021 726	158 795 876	64 966 641	768 000
2017	524 878	38 415	86 558 842	158 223 909	62 373 492	732 000
2018	524 086	36 664	82 276 959	157 020 942	62 745 343	713 000
2019	517 329	35 413	81 507 075	156 337 974	61 025 194	670 000
2020	515 976	33 547	84 148 191	157 873 007	55 281 045	625 000
2021	517 654	33 079	86 893 191	154 301 007	51 880 045	603 000

#### Evolution des cheptels sur la période







Figure 122 : Evolution des cheptels bovins au périmètre UE

Depuis la mise en place des quotas laitiers en 1984, le cheptel des vaches laitières en France est en diminution progressive. Le troupeau est en revanche de plus en plus performant, ce qui permet le maintien de la production de lait sur la période. D'après l'Idele, la suppression des quotas laitiers en 2015 n'a eu qu'un effet conjoncturel de rétention des vaches par les éleveurs sur les 2 années qui l'ont précédée. La dynamique de décroissance a repris ensuite en raison d'une incitation à produire limitée par les opérateurs d'aval mais également d'un manque de main d'œuvre dans les exploitations laitières. En effet, on a assisté ces dernières années à une accélération de la baisse du nombre de chefs d'exploitation sans augmentation du nombre de salariés.

Pour les effectifs d'autres bovins, on assiste, depuis l'année 2000, à une légère érosion des effectifs qui s'accentue sur les dernières années. L'Idele indique que l'accélération de la décapitalisation en vaches allaitantes est notamment liée au manque de rentabilité de l'activité au regard du travail et du capital engagés. Les cessations de plus en plus nombreuses du fait du vieillissement de la population ne sont plus compensées par des installations qui elles sont tout juste stables. En outre, de moins en moins de vaches libérées par les uns sont reprises par les autres, la dynamique de croissance des troupeaux touchant ses limites en termes de travail, d'autonomie alimentaire, et de sens du métier. Ainsi, la tendance générale constatée en bovins est une décapitalisation progressive du cheptel qui devrait se poursuivre dans les prochaines années.







Figure 123 : Evolution des cheptels porcins au périmètre UE

Le début de la période est marqué par une production porcine dynamique, avec la création de nombreux élevages modernes et performants. Cette forte croissance s'est vue stoppée à la fin des années 90, en lien d'après l'IFIP, avec le développement des mesures de protection de l'environnement décidées dans le cadre de l'application de la directive Nitrates. La baisse du cheptel des truies amorcée dès 1998, entraîne une baisse du cheptel des autres porcins qui est cependant amoindrie du fait d'une amélioration de la productivité des truies. Puis, cette diminution des cheptels porcins s'est accélérée à partir de 2008, en lien d'après l'IFIP avec une perte de rentabilité des élevages liée à la flambée des prix des matières premières et d'un prix du porc sous pression avec la fermeture du marché russe (fin 2014) et la croissance de la production en Allemagne et en Espagne. La structure des élevages a beaucoup évolué sur la période, avec la disparition progressive des petits élevages de moins de 100 porcs. Un début de relance s'est amorcé depuis 2017, probablement du fait des bonnes conjonctures de 2016 et 2017 qui ont pu ralentir le rythme des arrêts d'activité, et d'un certain retour à l'investissement noté en 2017. En 2019, le contexte est favorable pour les éleveurs français avec un prix mondial du porc qui s'inscrit en forte hausse en lien avec la fièvre porcine africaine qui a décimé près de la moitié du cheptel chinois. En 2020-2021, la pandémie de Covid-19 perturbe les marchés exports et le débouché restauration hors domicile (RHD). En 2021 le cheptel porcin se replie.







Figure 124: Evolution des cheptels ovins et caprins au périmètre UE

Le cheptel ovin n'a cessé de baisser depuis 1990. Cette baisse peut s'expliquer par les crises sanitaires subies par la filière (fièvre aphteuse en Grande Bretagne en 2001 ; fièvre catarrhale ovine en 2008-2009), mais aussi par des facteurs économiques et climatiques (sécheresse en 2003 et en 2011 affectant les pâturages, hausse des coûts de l'alimentation, cours de l'agneau plus ou moins élevé). Tout cela pousserait certains éleveurs à privilégier d'autres filières agricoles plus rémunératrices.

Concernant le cheptel caprin, il est relativement stable sur la période. Le pic constaté en 2010 s'explique par la mise en place d'un plan de pérennisation de la filière et d'une reprise de la collecte par les entreprises de transformation. Après ce pic, ces entreprises ont souhaité maîtriser la collecte, entrainant alors la réduction du cheptel. S'ajoute à ce moment-là la crise du lait de chèvre : la consommation des ménages se replie du fait de la crise économique, entrainant des disponibilités trop importantes de lait de chèvre faisant alors chuter son prix. Parallèlement, les mauvaises conditions climatiques entre 2010 et 2013 affectent la production de fourrages, poussant les éleveurs à acheter plus d'aliments composés à prix élevés, impactant directement leur revenu. Depuis 2016, le cheptel repart à la hausse du fait d'une amélioration de la conjoncture.







Figure 125 : Evolution des cheptels équins au périmètre UE

En plein essor jusque dans les années 2000, le cheptel équin a vu sa croissance ralentir principalement du fait d'un contexte économique difficile. La production de chevaux subit une diminution importante, et depuis 2013, les activités équestres sont également en baisse.







Figure 126 : Evolution des cheptels poules et poulets au périmètre UE






Figure 127 : Evolution des cheptels autres volailles et lapines au périmètre UE

Entre 1990 et 2012, le cheptel des poules pondeuses est relativement stable et majoritairement élevé en cages. L'application, en 2012, de la directive 1999/74/CE visant à une mise aux normes des élevages de poules pondeuses en cage s'est déroulée rapidement en France et a été l'occasion pour de nombreux éleveurs d'agrandir leurs élevages. Ceci explique le recul du cheptel en 2012 et la hausse en 2013. Depuis 2013, la filière ponte voit évoluer ses modes d'élevage avec un repli des effectifs en cage au profit des autres segments (sol, plein-air, label rouge et bio). Entre 2016 et 2021 on observe une accélération de cette transition des modes d'élevage de pondeuses qui s'accompagne d'une hausse de production.

Les effectifs de poulets de chair sont en hausse, depuis les années 60 en lien avec un développement du marché intérieur et de l'export vers les marchés européens. À la fin des années 90, la France est concurrencée sur son débouché export du fait d'un déficit de compétitivité vis-à-vis d'acteurs émergents tels que le Brésil ou la Thaïlande qui approvisionnent de plus en plus les marchés européens en produits à droits de douane réduits (viandes saumurées, préparations cuites). Le cheptel s'inscrit ainsi en repli entre 1998 et 2006. À partir de 2006, les exportations d'entiers congelés progressent vers les pays du Proche et Moyen Orient (Arabie Saoudite notamment) et contribuent à faire progresser le cheptel malgré une hausse conjointe des importations. La fin des restitutions aux exportations (qui consistent à compenser la différence entre les prix communautaires et les prix mondiaux en subventionnant l'exportation de certains produits agricoles) décidée en 2013, engendre un net recul de cette filière dite du « grand export ». La stabilité du cheptel entre 2013 et 2020 masque des mutations entre repli du poulet léger (pour l'export), stratégie de reconquête du marché national en déficit de compétitivité sur la découpe et montée en gamme des produits (bien-être animal). En 2020, la production de poulet résiste à la pandémie de Covid-19 qui affecte surtout le marché RHD (Restauration Hors Domicile) fortement importateur de poulet origine UE. Le cheptel se stabilise en 2021 malgré la reprise de consommation post-covid, la filière française étant concurrencée par des importations UE.

La dinde constitue le principal moteur des évolutions pour la catégorie autres volailles. Le repli observé depuis les années 2000 s'explique d'abord par le net recul des exportations sur la période 2000-2006 vers l'Allemagne, puis vers l'Espagne depuis 2006, les deux pays ayant développé leur production intérieure. En 2021, la production de dinde continue de se replier.

Le cheptel de palmipèdes fait quant-à-lui face à des épizooties successives d'influenza aviaire depuis 2015 orchestrant un recul du cheptel qui se poursuit en 2021. En 2020, les filières canard à rôtir, canard gras, pintades et petites volailles (pigeons, cailles...) ont été durement affectées par la pandémie de Covid-19 et la fermeture des débouchés en RHD et à l'export.

La filière cunicole française est en repli depuis de nombreuses années en lien avec un repli de la consommation par habitant. À cette tendance de déconsommation progressive s'ajoutent des épisodes fréquents de crises sanitaires depuis 2016 avec la résurgence de la maladie hémorragique viral du lapin (VHD) qui fragilisent la filière.

#### Systèmes de gestion des déjections animales - Les enquêtes

L'étude des Systèmes de Gestion des Déjections Animales (SGDA) permet d'obtenir des données essentielles pour la réalisation des inventaires notamment :

- les temps passés en bâtiment et à l'extérieur (pâturages, parcours),
- la répartition des effluents entre systèmes (fumier, lisier, litière accumulée).

Ces informations sont en grande partie issues des enquêtes bâtiments d'élevage [480] et des enquêtes pratiques d'élevage [980] réalisées périodiquement par les services statistiques du MASA.

Ces enquêtes sont réalisées par visite d'un enquêteur dans les élevages et portent notamment sur le mode de construction des bâtiments, le mode de logement, les caractéristiques des ouvrages de stockage des déjections, etc. Les résultats de ces enquêtes fournissent ainsi la représentativité des différents modes de stabulation et types de sol pour les différentes catégories animales.

Les enquêtes bâtiment couvrent les années 1994, 2001 et 2008. Elles concernent les bovins, les porcins, les caprins, les ovins et les volailles et sont disponibles à l'échelle des anciennes régions. L'enquête pratiques d'élevage couvre l'année 2015 et s'inscrit dans la continuité de ces enquêtes bâtiment. Elle a été renommée car les aspects couverts sont plus larges (alimentation des animaux, pratiques sanitaires, soins aux animaux, main d'œuvre). Elle concerne les bovins, les porcins, les caprins, les ovins et les volailles et est disponible à l'échelle des nouvelles régions.

<u>A noter</u>: en complément de ces enquêtes, certaines données (en attente de publication) issues du Recensement agricole 2020 [1249] ont également été mobilisées. En particulier, ont été intégrées les données concernant les effectifs en plein-air intégral pour les vaches laitières et allaitantes.

La description détaillée du traitement des données des enquêtes est incluse en Annexe 3.

# Systèmes de gestion des déjections animales - Les résultats obtenus

Pour les bovins, 5 systèmes de gestion des déjections sont distingués :

- Lisier sans croûte naturelle;
- Lisier avec croûte naturelle;
- Fumier (stockage solide);
- Litière accumulée : pendant moins d'un mois pour les vaches laitières et pendant plus d'un mois pour les autres bovins ;
- Pâture.

Ne disposant pas de données spécifiques aux DOM COM sur les systèmes de gestion, la répartition des animaux par système de gestion issue de la métropole est également appliquée pour les DOM COM.

Tableau 84 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des bovins (périmètre UE)

		Lisier sans croûte naturelle	Lisier avec croûte naturelle	Fumier (Stockage solide)	Litière accumulée	Pâture
	1990	5.4%	9.4%	43.5%	2.4%	39.4%
	2000	7.7%	7.9%	42.0%	2.7%	39.7%
Vaches	2005	9.1%	8.7%	40.0%	3.0%	39.2%
laitières	2010	9.7%	9.2%	38.9%	3.1%	39.1%
	2015	9.3%	8.6%	39.5%	3.0%	39.6%
	2021	9.3%	8.6%	39.4%	3.0%	39.8%
	1990	6.5%	1.4%	43.1%	7.5%	41.5%
	2000	6.3%	1.0%	40.6%	9.3%	42.8%
Autres	2005	5.5%	0.9%	39.9%	10.9%	42.8%
bovins	2010	4.0%	0.9%	40.4%	11.7%	42.9%
	2015	2.8%	1.1%	42.4%	11.4%	42.2%
	2021	2.8%	1.1%	42.7%	11.4%	42.0%




Figure 128 : Répartition entre types d'effluents pour les bovins (périmètre UE)

Pour les autres animaux, 3 systèmes de gestion des déjections sont distingués :

- > Lisier sans croûte naturelle;
- Fumier (stockage solide);
- Pâture/parcours.

Ne disposant pas de données spécifiques aux DOM COM, les données de la métropole sont utilisées, à l'exception des cervidés d'élevage (uniquement en Nouvelle-Calédonie, considérés 100% à la pâture).

Tableau 85 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des porcins (périmètre UE)

		Lisier sans croûte naturelle	Fumier (Stockage solide)	Parcours
	1990	66.4%	26.1%	7.5%
	2000	79.7%	15.6%	4.7%
Truies	2005	85.8%	11.5%	2.7%
	2010	89.1%	9.3%	1.6%
	2015	90.2%	8.1%	1.7%

	2021	90.3%	8.1%	1.6%
	1990	83.7%	16.0%	0.3%
	2000	87.7%	11.2%	1.1%
Autros poreins	2005	91.2%	7.9%	0.8%
Autres porcins —	2010	93.5%	6.0%	0.5%
	2015	94.1%	5.4%	0.5%
	2021	94.1%	5.3%	0.5%




Figure 129 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des porcins (périmètre UE)

Tableau 86 : Répartition des systèmes de gestion des déjections ovins, caprins, équins (périmètre UE)

		Lisier sans croûte naturelle	Fumier (Stockage solide)	Pâture
Ovins	1990	0.0%	25.9%	74.1%
	2021	0.3%	25.4%	74.3%
Caprins	1990	0.0%	89.0%	11.0%
	2021	3.3%	85.8%	10.9%
Equins	1990	0.0%	41.7%	58.3%
	2021	0.0%	41.7%	58.3%




Figure 130 : Répartition des systèmes de gestion des déjections ovins, caprins, équins (périmètre UE)

Tableau 87 : Répartition des systèmes de gestion des déjections volailles et lapines (périmètre UE)

		Lisier sans croûte naturelle	Fumier (Stockage solide)	Parcours
	1990	2.5%	93.0%	4.5%
_	2000	3.4%	91.7%	4.9%
Volailles -	2005	4.2%	90.0%	5.8%
votatties	2010	3.7%	89.6%	6.8%
_	2015	3.7%	89.4%	7.0%
_	2021	2.9%	90.4%	6.7%
Lapines	90-21	98.0%	2.0%	0.0%




Figure 131 : Répartition des systèmes de gestion des déjections volailles et lapines (périmètre UE)

#### Systèmes de gestion des déjections animales - Méthanisation

La méthanisation agricole se développe en France de façon importante depuis les dix dernières années (Figure 132). La base de données SINOE de l'Ademe [798] (<a href="https://www.sinoe.org/">https://www.sinoe.org/</a>), qui permet de suivre le nombre de méthaniseurs en activité par mode de gestion, dénombre 1 028 méthaniseurs agricoles (à la ferme + centralisés) en 2021. Les activités de méthanisation affectent les émissions au niveau de la gestion des déjections et au niveau de l'épandage des digestats. Afin d'intégrer ces effets dans l'inventaire, l'objectif est d'établir un suivi des intrants valorisés en méthanisation à l'échelle régionale pour en déduire des quantités d'effluents méthanisées et des quantités de digestats épandus.




Figure 132 : Evolution du nombre de sites de méthanisation agricole en France

#### Mode de calcul des quantités et du type d'intrants méthanisés

La quantité totale d'effluents d'élevage méthanisés est estimée sur la base du nombre de méthaniseurs agricoles en activité par mode de gestion en mobilisant la base de données SINOE [798] d'une estimation du tonnage d'intrant moyen par méthaniseur.

Les tonnages d'intrants moyens par méthaniseur sont calculés à l'échelle régionale sur la base de données régionales (Observatoires de la méthanisation, DREAL, chambres d'agriculture, ADEME...) ou à partir d'une base de données partielle, constituée au Citepa, méthaniseur par méthaniseur pour la quantité d'effluents d'élevage (données constructeur, déclarations ICPE, communication professionnelle...) pour la période 1990-2020 (525 méthaniseurs). Lorsque qu'elles existent les sources qui fournissent des quantités d'intrants spécifiques à partir d'enquêtes régionales sur les installations de méthanisation sont privilégiées, toutefois ces données étant parfois partielles ou incomplètes par rapport aux besoins de l'inventaire, des traitements complémentaires ont été apportés.

Les différentes sources mobilisées pour le calcul de la ration sont listées au niveau du tableau suivantTableau 88.

Tableau 88 : Sources de données régionales mobilisées pour l'estimation des quantités d'intrants méthanisés

Région	Source	Année	Référence
Auvergne-Rhône-Alpes	DREAL AURA	2020	[1236]
Bourgogne-Franche-Comté	ADEME	2019	[1158]
Bretagne	Association AILE	2021-2022	[1237]
Centre-Val de Loire	Citepa	2020	
Grand Est	SRB Grand Est	2021	[1238]
Hauts de France	Citepa	2020	
Ile-de-France	AREC IDF	2022	[1239]
Normandie	Chambre d'agriculture Normandie	2020	[1240]
Occitanie	Citepa	2020	
PACA	Citepa	2020	
Pays de la Loire	Association AILE, DREAL PDL	2019-2021	[1159] [1241]
Nouvelle-Aquitaine	AREC NA	2018	[1168]

Une ration d'un méthaniseur moyen est donc établie à l'échelle régionale avant d'obtenir une ration nationale (Figure 133 & Figure 134). Lorsque l'information est disponible au niveau de l'ancienne région, celle-ci est renseignée, sinon la même ration est appliquée à l'ensemble des sous régions. Pour une année i, une région r et un type d'intrant k on obtient l'équation suivante :

Intrants méthanisés $_{i,r,k}$  = Nombre de méthaniseurs $_{i,r}$  \* Tonnages intrants moyens $_{i,r,k}$ 

En 2021 on dénombre ainsi 1028 méthaniseurs agricoles valorisant 14,5 millions de tonnes de matière brute à 46 % constituée d'effluents d'élevage. Les fourchettes d'intrants obtenus sont très larges et reflètent la diversité des modèles de méthanisation (taille, typologie, équipements...). En revanche, elles sont déterminées pour une année donnée lorsque les données sont disponibles mais ne reflètent pas les potentiels évolutions des plans d'approvisionnements, les aléas techniques... Des recherches complémentaires pourraient être poursuivies pour acquérir des références sur plusieurs années et pour les divers modèles de méthanisation.




Figure 133. Estimation des quantités d'intrants alimentant les méthaniseurs agricoles en France. Source : Citepa d'après sources multiples : AILE, AREC, DREAL, ADEME...




Figure 134. Estimation des rations moyennes des méthaniseurs agricoles par ancienne région (avant réforme 2016) - Source : Citepa d'après sources multiples : AILE, AREC, DREAL, ADEME...

#### Intégration de la méthanisation comme système de gestion des déjections

Les quantités estimées d'effluents méthanisés sont intégrées en tant que mode de gestion des déjections animales dans le module de calcul PACRETE. La méthode consiste à estimer un cheptel (théorique) dont les déjections seraient entièrement dirigées vers la méthanisation. Il est donc nécessaire de convertir les données de tonnages d'effluents méthanisés en nombre d'animaux.

A cet effet, le gisement d'effluents théoriquement disponible pour la méthanisation est estimé sur la base de l'azote excrété au bâtiment, déterminé au sein du module PACRETE, puis converti en tonnages de matière brute (tMB) sur la base de références bibliographiques sur les teneurs en azote

des effluents (Tableau 89). Aussi pour une région r, une catégorie d'élevage s, et un type d'effluent

$$gisement\ effluents_{r,s,e} = \frac{azote\ excrété\ par\ tête_{r,s,e}}{teneur\ en\ azote\ effluents_{s,e}}$$

L'excrétion moyenne d'effluents en tMB par tête d'animal et par type d'effluent est déduite du calcul du gisement et du cheptel.

$$quantité\ effluents\ par\ tête_{r,s,e} = \frac{gisement\ effluents_{r,s,e}}{cheptel_{r,s}}$$

La répartition régionale des intrants méthanisés par type d'effluent (fumier/lisier) est dérivée des données d'intrants méthanisés calculées précédemment et de la répartition régionale par espèce du gisement d'effluents.

$$intrants \ m\'{e}thanis\'{e}s_{r,s,e} = intrants \ m\'{e}thanis\'{e}s_{r,e} \times \frac{gisement \ effluents_{r,s,e}}{\sum_{s} gisement \ effluents_{r,s,e}}$$

On déduit ainsi le cheptel (théorique) dont les déjections sont entièrement méthanisées des intrants méthanisés régionaux et des quantités moyennes d'effluents par animal.

$$cheptel\ m\'{e}thanis\'{e}_{r,s} = \frac{intrants\ m\'{e}thanis\'{e}_{r,s,e}}{quantit\'{e}\ effluents\ par\ t\^{e}te_{r,s,e}}$$


Tableau 89. Teneur en azote retenue pour les effluents d'élevage de l'inventaire


Catégories inventaire (SAA)	Type d'effluent	Référence utilisée	Nom dans la référence	gN/kgMB
	lisier	[1230]	Lisier de bovins	3,4
Bovins	fumier litière accumulée	[1230]	Fumier de bovins sur litière accumulée	5,9
	fumier raclé	[1230]	moyenne fumier de bovin mou / compact	4,6
Ovins	fumier	[1230]	Fumier d'ovins	6,7
Ovins	lisier	[1230]	Lisier de bovins	3,4
	fumier	[1230]	Fumier de caprins	6,1
Caprins	lisier	[1230]	Lisier de bovins	3,4
Tarrian de EO las et alua	lisier	[1230]	Lisier de truies gestantes	2,2
Truies de 50 kg et plus	fumier	[1230]	Fumier de porcs charcutiers	9,4
Verrats de 50 kg et plus	lisier	[1230]	Lisier de porcs charcutiers	5,8
verrats de 50 kg et plus	fumier	[1230]	Fumier de porcs charcutiers	9,4
Porcelets non sevrés (<8kg)	lisier	[1230]	Lisier de porcs naisseur engraisseur	3,5
Porcelets floir sevies ( <okg)< td=""><td>fumier</td><td>[1230]</td><td>Fumier de porcs charcutiers</td><td>9,4</td></okg)<>	fumier	[1230]	Fumier de porcs charcutiers	9,4
Porcelets sevrés de 8 à 30 kg	lisier	[1230]	Lisier de porcs naisseur engraisseur	3,5
Forceters sevies de 6 à 30 kg	fumier	[1230]	Fumier de porcs charcutiers	9,4
Porcs à l'engrais de 30 kg et plus	lisier	[1230]	Lisier de porcs charcutiers	5,8
Porcs a terigrais de 30 kg et plus	fumier	[1230]	Fumier de porcs charcutiers	9,4
Poules pondeuses d'œufs à	fumier	[1230]	moyenne Fientes de pondeuses en cage / bio	30,8
couver	lisier	[1230]	Lisier de canard à rôtir	6,1
Poules pondeuses d'œufs de	fumier	[1230]	moyenne Fientes de pondeuses en cage / bio	30,8
consommation	lisier	[1230]	Lisier de canard à rôtir	6,1
Poulettes	fumier	[1230]	moyenne Fientes de pondeuses en cage / bio	30,8
	lisier	[1230]	Lisier de canard à rôtir	6,1
Poulets de chair	fumier	[1230]	Fumier poulet de chair conventionnel	21,9
	lisier	[1230]	Lisier de canard à rôtir	6,1
	fumier	[1230]	Fumier poulet de chair conventionnel	21,9
Canards à gaver	lisier	[1230]	Lisier de canard à gaver	4,6
Canards à rôtir	fumier	[1230]	Fumier poulet de chair conventionnel	21,9

	lisier	[1230]	Lisier de canard à rôtir	6,1
Dindes et dindons	fumier	[1230]	Fumier dinde	25,5
Dindes et dindons	lisier	[1230]	Lisier de canard à rôtir	6,1
Oies	fumier	[1230]	Fumier poulet de chair conventionnel	21,9
o les	lisier	[1230]	Lisier de canard à gaver	4,6
Pintades	fumier	[1230]	Fumier de pintade label	27
Pilitades	lisier	[1230]	Lisier de canard à rôtir	6,1
Cailles d'élevage	fumier	[1230]	Fumier de cailles	38,8
Caliles d'élévage	lisier	[1230]	Lisier de canard à rôtir	6,1
Laninas rangadustriass	fumier	[1230]	Crottes de lapin	8,1
Lapines reproductrices	lisier	[1230]	Lisier de lapin	3,3
Equins	lisier	[1231]	Fumier courant	8,2
Equilis	fumier	[1231]	Fumier courant	8,2

A l'heure actuelle, ces estimations sont réalisées pour les bovins et les porcins uniquement, qui représentent 97 % des volumes d'effluents méthanisés en 2021 selon nos estimations.

Pour les bovins et les porcins, chaque système au bâtiment décrit précédemment est sous-divisé de manière à distinguer les effluents suivant la chaîne « classique » (bâtiment, stockage, épandage), des effluents partant en méthanisation (bâtiment, méthanisation, épandage). Par exemple, on distingue le lisier sans croûte naturelle « classique » du lisier sans croûte naturelle « à vocation méthanisation ».





Emplacements des autres bovins




Figure 135 : Evolution des places méthanisées en bovins et porcins

Pour les bovins, on répartit ensuite les places en lisier méthanisé entre les systèmes lisier avec croûte (noté ci-après LAC) et sans croûte (noté ci-après LSC), au prorata des places pour chacun des systèmes l'année en guestion, par ancienne région.

Exemple pour une région et une année donnée :

$$places \ LAC \ m\'{e}thanis\'{e}es = places \ lisier \ m\'{e}thanis\'{e}es \times \frac{places \ LAC}{places \ LAC + places \ LSC}$$

Ces places méthanisées LAC sont retirées du système « classique » LAC, et attribuées au nouveau système LAC « à vocation méthanisation ». On obtient alors 4 types d'effluents liquides pour les bovins : lisier sans croûte, lisier sans croûte à vocation méthanisation, lisier avec croûte, lisier avec croûte à vocation méthanisation. Pour faciliter la lecture des résultats, les deux systèmes à vocation méthanisation sont regroupés en « méthanisation liquide » plus bas.


On répartit également les places fumier entre les systèmes stockage solide et litière accumulée, au prorata des places pour chacun des systèmes l'année en question, par ancienne région. Comme pour les systèmes liquides, on se retrouve alors avec 4 types d'effluents solides pour les bovins : stockage solide, stockage solide à vocation méthanisation, litière accumulée, litière accumulée à vocation méthanisation. Pour faciliter la lecture des résultats, les deux systèmes à vocation méthanisation sont regroupés en « méthanisation solide » plus bas.

Pour les porcins, le même traitement est effectué par ancienne région. Les places lisier méthanisées sont retirées du système lisier sans croûte pour être attribuées au système lisier sans croûte à vocation méthanisation. Les places fumiers sont retirées du système stockage solide pour être attribuées au système stockage solide à vocation méthanisation.

On obtient alors les répartitions suivantes :

Tableau 90 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des bovins avec méthanisation (périmètre UE)

		Lisier sans croûte naturelle	Lisier avec croûte naturelle	Fumier (Stockage solide)	Litière accumulée	Pâture	Méthanisation liquide	Méthanisation solide
	1990	5.4%	9.4%	43.5%	2.4%	39.4%	0.0%	0.0%
Vaches laitières	2010	9.7%	9.1%	38.9%	3.1%	39.1%	0.0%	0.0%
	2021	8.3%	7.9%	38.1%	2.9%	39.8%	1.6%	1.4%
	1990	6.5%	1.4%	43.1%	7.5%	41.5%	0.0%	0.0%
Autres bovins	2010	4.0%	0.9%	40.4%	11.7%	42.9%	0.0%	0.0%
	2021	2.5%	1.0%	41.5%	11.1%	42.0%	0.3%	1.5%




Source Citepa / format Ominea - février 2023

Graph\_OMINEA\_3.xls/SGDA

Figure 136 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des bovins avec méthanisation (périmètre UE)

Tableau 91 : Répartition des systèmes de gestion des déjections des porcins avec méthanisation (périmètre UE)

		Lisier sans croûte naturelle	Fumier (Stockage solide)	Parcours	Méthanisation liquide	Méthanisation solide
	1990	66.4%	26.1%	7.5%	0.0%	0.0%
Truies	2010	88.9%	9.3%	1.6%	0.2%	0.0%
	2021	84.5%	7.8%	1.6%	5.9%	0.2%
	1990	83.7%	16.0%	0.3%	0.0%	0.0%
Autres porcins	2010	93.3%	6.0%	0.5%	0.2%	0.0%
	2021	88.1%	5.2%	0.5%	6.0%	0.2%



Source Citepa/ format Ominea - février 2023

Graph\_OMINEA\_3.xls/SGDA

Figure 137: Répartition des systèmes de gestion des déjections des porcins avec méthanisation (périmètre

#### Excrétions azotées

Les facteurs d'excrétion azotée ( $F_{ex}$ ) expriment la quantité d'azote excrété annuelle d'une catégorie animale (kg N/tête/an). Ils sont pour la plupart basés sur les travaux du Corpen qui est un groupe de réflexion réunissant tous les organismes concernés par les relations entre agriculture et environnement. Il regroupe des instituts techniques, des établissements publics de recherche, des organisations professionnelles, des organisations d'usagers, des centres techniques agricoles, des agences de l'eau ainsi que des ministères. Les missions du Corpen, essentiellement scientifiques, ont permis la réalisation de nombreuses publications, notamment sur l'azote provenant des élevages.

Pour les ovins, caprins et équins, les excrétions azotées reposent sur une étude menée par l'IDELE en 2015 [983], dont l'objectif était de préciser les flux d'azote selon les régimes alimentaires en France. La méthode de calcul appliquée quantifie l'azote ingéré pour soustraire l'azote fixé par la production de viande et de lait, afin d'aboutir à l'azote excrété par l'animal.

Important : Les facteurs d'excrétion azotée nationaux pour les bovins, ovins et caprins ont été comparés à ceux recalculés par la méthode de Niveau 2 du GIEC 2006. Cette comparaison est incluse en section « 3B\_Manure Management ».

#### Pour les bovins

Les facteurs d'excrétion azotée (Fex) ont été calculés à partir des documents Corpen [468, 469] qui permettent de moduler l'excrétion azotée en fonction de plusieurs paramètres :

- le format des animaux,
- la production laitière,
- les fourrages consommés (herbe pâturée, foin, herbe conservée, ensilage de maïs).

La part d'herbe pâturée est directement basée, pour tous les bovins, sur les valeurs régionales de temps passés au pâturage (cf. paragraphe ci-avant sur les SGDA).

Concernant les autres fourrages (foin, herbe conservée, ensilage de maïs), leur contribution aux fourrages totaux consommés a été estimée de différentes façons selon la catégorie animale.

Pour les vaches laitières: l'excrétion associée à chacun des trois types de fourrage (foin, herbe conservée, ensilage de maïs) est bien identifiée dans le Corpen. Deux publications sur la part de ces différents fourrages dans les rations moyennes types pour les vaches laitières ont été produites par le Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière (CNIEL): l'une pour 2007 [477], l'autre pour 2018 [1251]. L'évolution de la part de ces fourrages dans les rations moyennes est présentée cidessous:




Figure 138 : Evolution de la part de différents fourrages dans la ration moyenne des vaches laitières, hors pâture

Tableau 92 : Evolution de la part de différents fourrages dans la ration moyenne des vaches laitières, hors pâture

	Part dans la ration en 2007	Part dans la ration en 2018
Foin	37%	17%
Ensilage d'herbe	17%	20%
Maïs ensilage	47%	63%

La part de ces fourrages dans la ration 2007 est utilisée pour la période 1990-2007, celle dans la ration 2018 à partir de 2018. Les données sont interpolées entre ces années.

Pour les autres catégories bovines pour lesquelles l'excrétion associée à chacun des trois types de fourrage (foin, herbe conservée, ensilage de mais) est bien identifiée dans le Corpen, les rations moyennes, différenciées selon les systèmes lait ou viande, et tirées d'une étude réalisée en 2012 par l'Institut de l'Elevage pour le CIV (Centre d'Information des Viandes) [657], ont été utilisées. L'objectif de cette étude était d'actualiser les connaissances en termes de rationnement des bovins en France, à partir d'une analyse approfondie pour l'année 2008. Faute d'autres données disponibles, ces données de rations sont utilisées pour l'ensemble de la période.

Pour les catégories bovines pour lesquelles seule l'excrétion associée à deux types de fourrage est identifiée dans le Corpen, la moyenne est effectuée, ce qui revient à considérer que ces deux fourrages conservés contribuent de façon égale aux fourrages conservés totaux.

Pour les catégories bovines pour lesquelles seule l'excrétion associée à un seul type de fourrage est identifiée dans le Corpen, c'est cette excrétion qui est directement utilisée.

Pour les bovins hors vaches laitières, l'excrétion azotée par catégorie fine calculée au bâtiment est constante dans le temps, mais diffère de celle calculée à la pâture, également fixe dans le temps.

L'excrétion azotée globale résultante (bâtiment + pâture), par catégorie fine, varie au cours du temps du fait des variations des proportions d'animaux gérés à la pâture.

A noter: ces proportions d'animaux gérés à la pâture dépendent à la fois de la population, estimée chaque année par région, et de la part du temps passé au pâturage (cf. plus haut).

Pour les vaches laitières, le même constat concernant les variations obtenues du fait de la gestion à la pâture s'applique. A cela vient s'ajouter une variation supplémentaire du fait de l'évolution du rendement laitier, qui est un paramètre intervenant directement dans le calcul de l'excrétion azotée. Le Corpen considère une modulation de l'excrétion azotée de 5 % par tranche de 1 000 litres de lait autour du niveau de base de rendement laitier considéré (6 000 litres). Le rendement laitier est estimé à partir de la production laitière issue de la SAA [410], ramenée aux effectifs de vaches laitières annuels.

A noter : pour 2021, le même retraitement que celui appliqué pour les cheptels a été fait au niveau de la production laitière (voir plus haut).

Enfin, lorsque les animaux sont agrégés par catégorie CRF/NFR, des variations du facteur d'excrétion sont constatées du fait des évolutions d'effectifs entre catégories fines au sein d'une même catégorie agrégée.

# Pour les porcins

Les facteurs d'excrétion azotée ( $F_{ex}$ ) sont calculés à partir des documents Corpen de 2003 [470], qui ont été actualisés en 2015 par le RMT Elevage & Environnement [786].

Ces deux documents permettent de moduler l'excrétion azotée en fonction :

- des stades physiologiques : ceux-ci sont encadrés, pour les porcs à l'engrais, par des fourchettes de poids de référence fixes. Si le poids à l'abattage dépasse le poids de référence fixé, une valeur d'excrétion azotée spécifique est fournie par kilogramme de poids vif supplémentaire. Ainsi, l'excrétion azotée reflète l'évolution des pratiques d'élevage. Les poids à l'abattage sont tirés des documents de Gestion Technico-économique (GTE) [505] publiés annuellement jusqu'en 2016 par l'IFIP. Depuis, ces données ne sont plus publiques. Les données pour 2020 ont été fournies directement par l'IFIP au Citepa, permettant d'estimer les années manquantes en interpolant les valeurs entre 2016 et 2020. Ces données ont également été transmises pour 2021.
- > de la conduite alimentaire : standard ou biphase. L'évolution du nombre d'animaux en biphase est connue grâce aux enquêtes bâtiments d'élevage (2001 ; 2008) [480] et à l'enquête pratiques d'élevage (2015) [980].

Sur la période, les données relatives à la conduite alimentaire et aux références d'excrétion azotée sont utilisées de la manière suivante :

#### Conduite alimentaire :

- de 1990 à 1996 : on fait l'hypothèse d'une conduite alimentaire uniquement standard toutes catégories confondues;
- de 1997 à 2000 : interpolation linéaire entre l'hypothèse 100% standard et les données de 2001:
- en 2001 : les données utilisées sont celles de l'enquête bâtiment 2001 ;
- de 2002 à 2007 : interpolation linéaire entre les données de 2001 et celles de 2008 ;
- en 2008 : les données utilisées sont celles de l'enquête bâtiment 2008 ;
- de 2009 à 2014 : interpolation linéaire entre les données de 2008 et celles de 2015 ;
- de 2015 à l'année en cours : utilisation des données de 2015.

#### Référence d'excrétion azotée :

o de 1990 à 2003 : les références utilisées sont celles du Corpen [470],

- de 2004 à 2014 : interpolation linéaire entre les données Corpen et celles du RMT [786],
- o de 2015 à l'année en cours : utilisation des données du RMT.

Une fois les F<sub>ex</sub> définis sur la période, deux approches distinctes sont appliquées :

- $\triangleright$  l'approche « cheptel » pour les truies et verrats : les  $F_{ex}$  sont directement appliqués aux données de population,
- l'approche « production » pour les autres catégories.

L'approche « production » est préférée pour les porcins, hors truies et verrats, car elle permet d'éviter de formuler des hypothèses sur le nombre de rotations par catégorie durant l'année, ce qui est jugé plus fiable. Les données de production proviennent des statistiques AGRESTE [410]. Ces statistiques présentent les productions totales pour la métropole et les DOM (correspondant au périmètre UE), en séparant les catégories suivantes : coches et verrats ; porcelets ; porcs charcutiers.

L'excrétion azotée des porcelets post-sevrage (1) est calculée en sommant l'excrétion azotée des porcelets produits et celle des porcelets morts en cours d'élevage. Le nombre de porcelets morts en cours d'élevage est estimé à partir des taux de perte et saisie tirés des documents de Gestion Technico-économique (GTE) [505] publiés annuellement jusqu'en 2016 par l'IFIP. Depuis, ces données ne sont plus publiques. Les données pour 2020 ont été fournies directement par l'IFIP au Citepa, permettant d'estimer les années manquantes en interpolant les valeurs entre 2016 et 2020. Ces données ont également été transmises pour 2021. Les porcelets morts en cours d'élevage se voient attribuer la moitié de l'excrétion azotée d'un porcelet post-sevrage vivant un stade complet.

L'excrétion azotée des porcs charcutiers (2) est calculée en sommant l'excrétion azotée des porcs charcutiers produits et celle des porcs morts en cours d'élevage. Pour les porcs charcutiers produits, les données de production sont multipliées par la somme de l'excrétion azotée du post-sevrage et de l'engraissement. Pour les porcs morts en cours d'élevage, leur nombre est estimé à partir des productions de porcs charcutiers et des taux de perte et saisie du GTE. Ces taux de pertes et saisies sont distingués par stade (post-sevrage / engraissement). Les porcs morts en cours de post-sevrage se voient attribuer la moitié de l'excrétion azotée d'un porcelet post-sevrage vivant un cycle complet. Les porcs morts en cours d'engraissement se voient attribuer l'excrétion azotée totale d'un post-sevrage à laquelle on ajoute la moitié de l'excrétion azotée d'un porc à l'engrais vivant un stade d'engraissement complet.

Enfin, ces excrétions totales calculées au périmètre UE sont réparties selon la catégorisation retenue dans l'inventaire pour estimer une excrétion moyenne par tête par an :

- L'excrétion azotée des porcelets non-sevrés (<8kg) est nulle car déjà comptabilisée chez les truies.
- L'excrétion azotée des porcelets post-sevrés (8 à 30kg) est estimée en comptabilisant l'excrétion totale des porcelets (notée (1) ci-dessus) et une partie de l'excrétion des porcs charcutiers (notée (2) ci-dessus), attribuée selon le rapport du  $F_{\rm ex}$  post-sevrage par rapport à la somme des  $F_{\rm ex}$  post-sevrage et engraissement. Cette excrétion totale est ensuite divisée par la population correspondante.
- L'excrétion azotée des porcs à l'engrais (>30kg) est estimée en comptabilisant la partie restante de l'excrétion des porcs charcutiers. Cette excrétion totale est ensuite divisée par la population correspondante.

# Pour les volailles

Les facteurs d'excrétion azotée  $(F_{\rm ex})$  ont été calculés à partir des documents Corpen [471], [503], [504]. Fin 2022, de nouvelles données (en cours de publication) ont été transmises pour intégration dans l'inventaire [1250]. Ces nouvelles valeurs d'excrétions azotées ont été attribuées à l'année 2020, pour simplifier les pondérations décrites ensuite. On dispose donc de quatre années de données : 1996, 2006, 2012 et 2020.

Les données sont utilisées de la manière suivante sur la période :

- de 1990 à 1996 : les données utilisées sont celles de 1996 ;
- de 1997 à 2005 : interpolation linéaire entre les données de 1996 et celles de 2006 ;
- en 2006 : les données utilisées sont celles de 2006 ;
- de 2007 à 2011 : interpolation linéaire entre les données de 2006 et celles de 2012 ;
- en 2012 : les données utilisées sont celles de 2012 ;
- de 2012 à 2020 : interpolation linéaire entre les données de 2012 et celles de 2020 ;
- de 2020 à l'année en cours : utilisation des données 2020.

Les guides précités fournissent des valeurs d'excrétions pour respectivement 41, 78, 80 et 82 catégories de volailles, alors que la statistique agricole annuelle (SAA) ne compte que 10 catégories. Ainsi, pour calculer les excrétions azotées à partir du Corpen, il faut connaître les effectifs pour chaque catégorie Corpen, puis calculer un facteur d'excrétion pondéré pour les 10 catégories de la

Différentes sources de pondération sont disponibles :

- les enquêtes bâtiments 2008 [480] : ces enquêtes fournissent les effectifs nationaux pour 46 catégories de volailles ;
- les données de productions Itavi [987] : ces données fournissent le détail par type de production en poules pondeuses (au sol, bio, en cage, label rouge, plein air) et en poulets de chair (label rouge, bio, export, lourd, CCP, standard, autres productions assimilables à des labels rouge (AOP, autres SIQO));
- les données de productions issues des statistiques Agreste [410] : ces données fournissent les données de productions notamment pour les canards gras, les canards à rôtir, les dindes, les oies et les pintades;
- les données du recensement agricole 2020 [1249] : ces données fournissent le détail des places pour certaines catégories, notamment pour les poules pondeuses d'œuf à couver (en distinguant la filière chair de la filière ponte), les poulettes et les cailles.

Trois grands modes de retraitement des données sont appliqués pour estimer l'azote excrété par place:

- Estimation directe de l'azote excrété par place : on dispose dans les données des durées d'élevage et de l'azote excrété par tête. On estime alors l'azote moyen excrété par place, ramené à l'année : excrétion azotée par animal / durée d'élevage x 365.
- Estimation de l'azote total à partir des productions de l'année : on dispose dans les données de l'azote excrété par tête ainsi que des données de productions par sous-catégorie. Cette excrétion totale est ensuite ramenée aux effectifs de l'année en cours pour la catégorie concernée.
- Estimation de l'azote total à partir des productions 2008 : on dispose dans les données de l'azote excrété par tête mais on ne dispose pas du détail des productions par sous-catégorie et par année. On utilise la donnée de production 2008 par sous-catégorie, et on indexe ensuite le résultat sur la production de l'année.

Par exemple : azote excrété 2012 pour la catégorie Canard à rôtir =  $\Sigma$  (azote excrété par sous-catégorie 2012 x production 2008) / Production totale 2008 x Production totale 2012.

Cette excrétion totale est ensuite ramenée aux effectifs de l'année en cours pour la catégorie concernée.

Le tableau suivant récapitule, pour chaque catégorie volailles, la source de pondération utilisée ainsi que le mode de retraitement appliqué :

Tableau 93 : Récapitulatif des sources de pondération et retraitements effectués pour estimer l'azote excrété des volailles

Catégorie SAA	Source de pondération	Mode de retraitement
Poules pondeuses d'œufs à couver	Enquêtes bâtiments 2008 + Recensement agricole 2020	Estimation directe de l'azote excrété par place
Poules pondeuses d'œufs de consommation	Productions Itavi	Estimation directe de l'azote excrété par place
Poulettes	Enquêtes bâtiments 2008 + Recensement agricole 2020	Estimation directe de l'azote excrété par place
Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)	Productions Itavi	Estimation de l'azote total à partir des productions de l'année
Canards à gaver	Enquêtes bâtiments 2008 + Productions Agreste	Estimation de l'azote total à partir des productions 2008
Canards à rôtir	Enquêtes bâtiments 2008 + Productions Agreste	Estimation de l'azote total à partir des productions 2008
Dindes et dindons (au 1er octobre)	Enquêtes bâtiments 2008 + Productions Agreste	Estimation de l'azote total à partir des productions 2008
Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	Enquêtes bâtiments 2008 + Productions Agreste	Estimation de l'azote total à partir des productions 2008
Pintades	Enquêtes bâtiments 2008 + Productions Agreste	Estimation de l'azote total à partir des productions 2008
Cailles d'élevage	Enquêtes bâtiments 2008 + Recensement agricole 2020	Estimation directe de l'azote excrété par place

#### Pour les ovins

Les facteurs d'excrétion azotée ( $F_{ex}$ ) ont été calculés majoritairement à partir du document de l'IDELE [983]. Les catégories étudiées sont listées ci-dessous.

**Brebis laitières.** Deux cas types sont proposés dans la publication de l'IDELE: un cas type Roquefort (système spécialisé ovin lait rayon de Roquefort, mont de Lacaune), et un cas type basco béarnais (système mixte ovin lait - bovin viande, Pyrénées Atlantique). En France, c'est le système type Roquefort qui est le plus représentatif des conditions classiques d'élevage (>60% des effectifs): la valeur de ce cas type a été retenue pour cette catégorie.

**Brebis allaitantes.** Deux cas types sont proposés dans la publication de l'IDELE: un cas type Cultureovin de bergerie pour la production d'agneaux de bergerie (dit « agneaux de Pâques ») des zones céréales - élevage (Midi-Pyrénées, Sud-Ouest, Bassin parisien et Grand est); un cas type Ovin herbe pour l'élevage de moutons dans les zones allaitantes françaises (Sud-Ouest, Ouest et Massif Central). La moyenne des valeurs de ces deux cas types a été retenue pour cette catégorie.

Agnelles de système ovin viande. Une seule donnée est fournie pour cette catégorie.

Agnelles Lacaune (système ovin lait). Une seule donnée est fournie pour cette catégorie.

**Agneau engraissé (après sevrage).** Trois systèmes de production d'agneaux engraissés sont proposés dans la publication de l'IDELE: un système Culture - ovin viande de bergerie (cf. plus haut); un système Ovin viande herbe (cf. plus haut); un système agneau de type aveyronnais.

D'après [983], les agneaux de type aveyronnais représentent 10% des effectifs. On fait l'hypothèse que les deux autres systèmes sont répartis de manière égale (45% chacun). Les valeurs d'excrétion azotée de ces trois systèmes sont pondérées par ces pourcentages pour obtenir la valeur retenue pour la catégorie « agneaux ».

<u>A noter</u>: les valeurs d'excrétion azotée sont calculées sur la durée de vie de l'animal, ici inférieure à un an. Un retraitement est effectué pour recalculer une valeur d'excrétion azotée sur l'année : l'excrétion azotée est divisée par la durée d'élevage en jours, puis multipliée par 365.

L'objectif est ensuite de pouvoir attribuer ces valeurs d'excrétion azotée par catégorie animale de la SAA. Pour les brebis laitières et allaitantes, la correspondance est directe.

En revanche, pour les **agnelles**, la valeur d'excrétion azotée retenue est calculée en pondérant les valeurs « agnelles de système ovin viande » et « agnelles Lacaune (système ovin lait) » :

- de 1990 à 2007 : au prorata des effectifs différenciés entre les agnelles laitières (agnelage à 13 mois) et les agnelles allaitantes (agnelage à 15 mois) fournis dans Vermorel et al. [362] pour l'année 2007 ;
- à partir de 2020 : au prorata des effectifs différenciés entre les agnelles lait et viande fournis dans le recensement agricole pour 2020 [1249] ;
- de 2008 à 2019 : interpolation des données.

La dernière catégorie de la SAA regroupe à la fois les agneaux et les béliers, cependant ces derniers ne sont pas inclus dans la publication IDELE [983].

L'excrétion azotée des béliers est estimée en appliquant les équations du Giec 2006 [656]. L'équation 10.32 du Giec 2006 [656] permet d'estimer, à partir des énergies brutes ingérées et des teneurs en protéine brute dans les rations, la quantité d'azote consommée quotidiennement par l'animal :

```
N_{consommation} (kgN/animal/jour) = EB / 18,45 x (PB% / 100 / 6,25)
```

<u>Avec</u>: EB = Energie brute ingérée (MJ/animal/jour); PB%: teneur en protéines brutes dans la ration.

L'énergie brute ingérée pour les béliers est tirée du projet MONDFERENT II mené par l'Inra et décrit en section « 3A\_Enteric fermentation ». Ce projet a permis de déterminer différents paramètres spécifiques aux animaux des élevages caprins et ovins français, par catégorie animale fine. Parmi ces paramètres, répertoriés dans un fichier de calcul transmis par l'Inra [797], se trouve l'énergie brute ingérée en MJ/jour.

La teneur en protéines brutes dans la ration a été estimée en moyennant les teneurs en protéines brutes dans la ration de la publication de l'IDELE [983] des brebis laitières et allaitantes. La valeur obtenue est de 14,9%.

Le paramètre N<sub>consommation</sub> (kgN/animal/jour) est ensuite multiplié par 365 pour obtenir les quantités annuelles d'azote consommées (N<sub>conso\_annuelle</sub>). Enfin, l'équation 10.31 du Giec 2006 [656] est appliquée pour estimer la quantité d'azote excrétée sur l'année par l'animal :

Nex (kgN/animal/an) = 
$$N_{conso\_annuelle} x (1 - N_{retention})$$

 $\underline{Avec}$ :  $N_{conso\_annuelle}$  = Quantité d'azote consommée par an (kgN/animal/an);  $N_{retention}$  = fraction de la consommation annuelle d'azote retenue par l'animal (valeur par défaut proposée par le Giec 2006 dans le tableau 10.20 pour les chèvres et les moutons = 0,1).

Le  $F_{ex}$  retenu pour la catégorie « **autres ovins (y compris béliers)** » est calculé en pondérant la valeur déjà pondérée « Agneaux », expliquée plus haut, et celle des béliers, calculée à partir des équations du Giec ;

- de 1990 à 2007 : au prorata des effectifs différenciés fournis dans Vermorel et al. [362] pour l'année 2007 ;
- à partir de 2020 : au prorata des effectifs différenciés fournis dans le recensement agricole pour 2020 [1249] ;
- de 2008 à 2019 : interpolation des données.

A noter : les  $F_{\rm ex}$  rapportés pour la catégorie « ovins » varient au cours du temps en fonction des effectifs de chacune des sous-catégories pour l'année considérée.

#### Pour les caprins

Les facteurs d'excrétion azotée  $(F_{ex})$  ont été calculés majoritairement à partir du document de l'IDELE [983]. Les catégories étudiées sont listées ci-dessous.

Chèvres laitières. Trois systèmes de production sont proposés dans la publication de l'IDELE: un système 0 pâturage (Centre Ouest de la France) avec des rations à base d'ensilage de maïs; un système 0 pâturage (Centre Ouest de la France) avec des rations à base de foin de luzerne; un système pastoral avec du pâturage. La moyenne des valeurs de ces trois systèmes a été retenue pour cette catégorie.

Chevrette de 0 à 12 mois. Une seule donnée est fournie pour cette catégorie.

Chevreaux engraissés. Une seule donnée est fournie pour cette catégorie.

<u>A noter</u>: la valeur d'excrétion azotée est calculée sur la durée de vie de l'animal, ici inférieure à un an. Un retraitement est effectué pour recalculer une valeur d'excrétion azotée sur l'année : l'excrétion azotée est divisée par la durée d'élevage, puis multipliée par 365.

L'objectif est ensuite de pouvoir attribuer ces valeurs d'excrétion azotée par catégorie animale de la SAA. Pour les chèvres laitières et chevrettes, la correspondance est directe. En revanche, la dernière catégorie de la SAA regroupe à la fois les chevreaux et les boucs, cependant ces derniers ne sont pas inclus dans la publication IDELE [983].

L'excrétion azotée des boucs est estimée en appliquant les équations du Giec 2006 [656]. L'équation 10.32 du Giec 2006 [656] permet d'estimer, à partir des énergies brutes ingérées et des teneurs en protéine brute dans les rations, la quantité d'azote consommée quotidiennement par l'animal :

```
N_{consommation} (kgN/animal/jour) = EB / 18,45 x (PB% / 100 / 6,25)
```

Avec : EB = Energie brute ingérée (MJ/animal/jour) ; PB% : teneur en protéines brutes dans la ration.

L'énergie brute ingérée pour les boucs est tirée du projet MONDFERENT II mené par l'Inra et décrit en section « 3A\_Enteric fermentation ». Ce projet a permis de déterminer différents paramètres spécifiques aux animaux des élevages caprins et ovins français, par catégorie animale fine. Parmi ces paramètres, répertoriés dans un fichier de calcul transmis par l'Inra [797], se trouve l'énergie brute ingérée en MJ/jour.

La teneur en protéines brutes dans la ration a été estimée en moyennant les teneurs en protéines brutes dans la ration de la publication de l'IDELE [983] des chèvres laitières. La valeur obtenue est de 14,4%.

Le paramètre  $N_{consommation}$  (kgN/animal/jour) est ensuite multiplié par 365 pour obtenir les quantités annuelles d'azote consommées ( $N_{conso\_annuelle}$ ). Enfin, l'équation 10.31 du Giec 2006 [656] est appliquée pour estimer la quantité d'azote excrétée sur l'année par l'animal :

# Nex (kgN/animal/an) = $N_{conso\_annuelle} x (1 - N_{retention})$

 $\underline{Avec}$ :  $N_{conso\_annuelle}$  = Quantité d'azote consommée par an (kgN/animal/an);  $N_{retention}$  = fraction de la consommation annuelle d'azote retenue par l'animal (valeur par défaut proposée par le Giec 2006 dans le tableau 10.20 pour les chèvres et les moutons = 0,1).

Le  $F_{\text{ex}}$  retenu pour la catégorie « **autres caprins (y compris boucs)** » est calculé en pondérant la valeur pour les chevreaux engraissés, mentionnée plus haut, et celle des boucs, calculée à partir des équations du Giec :

- de 1990 à 2007 : au prorata des effectifs différenciés fournis dans Vermorel et al. [362] pour l'année 2007 ;
- à partir de 2020 : au prorata des effectifs différenciés fournis dans le recensement agricole pour 2020 [1249] ;
- de 2008 à 2019 : interpolation des données.

A noter : les  $F_{ex}$  rapportés pour la catégorie « caprins » varient au cours du temps en fonction des effectifs de chacune des sous-catégories pour l'année considérée.

### Pour les équins

Les facteurs d'excrétion azotée  $(F_{ex})$  ont été calculés à partir du document de l'IDELE [983]. Pour chaque catégorie étudiée et listée ci-dessous, une seule valeur d'excrétion azotée est fournie :

- Trait jument suitée,
- Trait poulain/pouliche de 12-24 mois,
- Sports et loisirs jument suitée,
- Sports et loisirs cheval au travail,

- Sports et loisirs poney AB (200kg),
- Sports et loisirs poney CD (200kg),
- Sports et loisirs cheval au travail.

<u>A noter</u>: pour les juments suitées, l'excrétion azotée proposée dans le document prend également en compte l'excrétion azotée du poulain pendant les 7 premiers mois de sa vie (jusqu'à son sevrage).

Ces valeurs d'excrétion azotée sont combinées pour estimer le  $F_{ex}$  par catégorie animale de la SAA, c'est-à-dire pour les catégories suivantes : chevaux de selle, sport, loisirs et course / chevaux lourds / ânes, mulets, bardot.

Pour cela, les données de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE) ont été consultées [984]. Ces dernières fournissent des informations annuelles concernant

- L'évolution des juments saillies,
- Le nombre d'étalons actifs,
- L'évolution des naissances.

Pour chacune de ces catégories, sont distingués :

- Les chevaux de course (C1),
- Les races françaises de selle (C2),
- Les races étrangères de selle (C3),
- Les poneys (C4),
- Les chevaux de trait (C5),
- Les ânes et mulets (C6).

Ces données sont retraitées pour constituer les quatre catégories suivantes :

- Chevaux de course et de selle (C1+C2+C3), en distinguant les juments, les étalons et les naissances ;
- Poneys (C4), en distinguant les juments, les étalons et les naissances ;
- Chevaux lourds (C5), en distinguant les juments, les étalons et les naissances ;
- Anes et mulets (C6), en distinguant les juments, les étalons et les naissances.

Elles ont ensuite été croisées avec les données disponibles dans les annuaires ECUS publiés par l'IFCE [985]. Seuls les annuaires pour les années 2012 et 2016 ont pu être utilisés. Ils présentent les données d'effectifs équins annuels totaux, classés selon les catégories selle, course, trait, âne et poney. La connaissance des effectifs totaux permet de recalculer un solde pour la catégorisation précitée (chevaux de course et de selle, poneys, chevaux lourds, ânes). Ainsi, chaque catégorie est alors divisée en sous-catégories (juments, étalons, naissances, solde de la catégorie).

Pour la catégorie SAA **chevaux de selle, sport, loisirs et course**, les valeurs fournies par le document de l'IDELE sont pondérées par les effectifs de l'IFCE :

- Catégorie « Chevaux de course et de selle » :
  - o Jument : utilisation de la valeur IDELE « Sports et loisirs Jument suitée » ;
  - o Etalon: utilisation de la valeur IDELE « Sports et loisirs Cheval au travail »;
  - Naissance: pondération de la valeur IDELE « Sports et loisirs Cheval au travail » pour ne prendre en compte que 5 mois d'excrétion (hypothèse Citepa);
  - Solde de la catégorie : utilisation de la valeur IDELE « Sports et loisirs Cheval au travail »
- Catégorie « Poneys » : moyenne des valeurs IDELE : Sports et loisirs poney AB (200kg) et Sports et loisirs poney CD (200kg).

Pour la catégorie SAA chevaux lourds, le document de l'IDELE propose des valeurs seulement pour les juments. Pour les autres catégories, les travaux réalisés par William Martin Rosset, chercheur à l'INRA de Clermont-Theix [473] ont été utilisés. Ces travaux proposent des méthodes d'estimation de l'excrétion azotée journalière des équins à partir des poids vifs des animaux. Le calcul a été effectué pour estimer l'excrétion azotée d'un cheval de selle (poids vif moyen de 560 kg tiré du document de l'IDELE) et d'un cheval de trait (poids vif moyen de 778 kg tiré du document de William Martin Rosset),

afin de déterminer le ratio entre ces deux catégories. Ce ratio est ensuite utilisé pour pondérer les valeurs de l'IDELE. Les valeurs retenues sont les suivantes, pondérées par les effectifs de l'IFCE :

- Jument : utilisation de la valeur IDELE « Trait jument suitée » ;
- Etalon : utilisation de la valeur IDELE « Sports et loisirs Cheval au travail » multipliée par le ratio recalculé à partir des données de William Martin Rosset ;
- Naissance : pondération de la valeur IDELE « Trait poulain/pouliche de 12-24 mois » pour ne prendre en compte que 5 mois d'excrétion (hypothèse Citepa) ;
- Solde de la catégorie : utilisation de la valeur recalculée pour l'étalon ci-dessus.

Pour la catégorie SAA **ânes**, **mulets**, **bardot**, le calcul a été effectué à partir des équations de William Martin Rosset, pour un âne d'un poids vif moyen de 165 kg (poids tiré du document de William Martin Rosset) et pour un mulet d'un poids vif moyen de 250 kg (poids tiré du document de William Martin Rosset). La pondération entre ces deux sous-catégories est tirée des données de l'IFCE [984].

#### Pour les lapines reproductrices

Les facteurs d'excrétion azotés  $(F_{ex})$  sont issus des travaux de Aubert et Coutelet [655] et correspondent aux lapines et à leurs suites.

# Pour les cervidés d'élevage

Faute de données spécifiques pour les cervidés d'élevage, la valeur définie pour les ovins leur est attribuée.

Le tableau suivant récapitule les différentes sources des  $F_{ex}$  par catégorie animale de la SAA :

Tableau 94 : Récapitulatif des sources utilisées pour le calcul des facteurs d'excrétion azotée

Catégorie SAA	Descriptif rapide
	CORPEN 1999 + Données CNIEL 2007 et 2018 (part foin/ensilage d'herbe/ensilage
Vaches laitières	maïs)
Vaches nourrices	CORPEN 2001 + Données CIV 2012 (part foin/ensilage d'herbe/ensilage maïs)
Génisses laitières de renouvellement de	CORPEN 2001 + Moyenne (foin ; ensilage d'herbe)
plus de 2 ans	
Génisses nourrices de renouvellement	CORPEN 2001 + Moyenne (foin ; ensilage d'herbe)
de plus de 2 ans	
	Hypothèse d'une excrétion azotée égale à celle des génisses nourrices de
Génisses de boucherie de plus de 2 ans	renouvellement de plus de 2 ans
Mâles de type laitier de plus de 2 ans	CORPEN 2001 + Données CIV 2012 (part foin/ensilage d'herbe/ensilage maïs)
Mâles de type viande de plus de 2 ans	CORPEN 2001 + Données CIV 2012 (part foin/ensilage d'herbe/ensilage maïs)
Génisses laitières de renouvellement de	CORPEN 2001 + Moyenne (foin ; ensilage d'herbe)
1 à 2 ans	
Génisses nourrices de renouvellement	CORPEN 2001 + Moyenne (foin ; ensilage d'herbe)
de 1 à 2 ans	
	Hypothèse d'une excrétion azotée égale à celle des génisses nourrices de
Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	renouvellement de 1 à 2 ans
Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	CORPEN 2001 + Données CIV 2012 (part foin/ensilage d'herbe/ensilage maïs)
Mâles de type viande de 1 à 2 ans	CORPEN 2001 + Données CIV 2012 (part foin/ensilage d'herbe/ensilage maïs)
Veaux de boucherie	CORPEN 2001 - Consommation de lait exclusivement
Autres femelles de moins de 1 an	CORPEN 2001 + Moyenne (foin ; ensilage d'herbe)
Autres mâles de moins de 1 an	CORPEN 2001 + Ensilage de maïs exclusivement
Porcelets non sevrés (<8kg)	Excrétion azotée nulle car déjà comptabilisée chez les truies
	Recalcul à partir des productions, du GTE, du RMT, et de l'évolution de
Porcelets sevrés de 8 à 30 kg	l'alimentatoin biphase (enquêtes)
Truies de 50 kg et plus	RMT + Evolution de l'alimentation biphase (enquêtes)
Verrats de 50 kg et plus	Hypothèse d'une excrétion azotée égale à celle des truies
	Recalcul à partir des productions, du GTE, du RMT, et de l'évolution de
Porcs à l'engrais de 30 kg et plus	l'alimentatoin biphase (enquêtes)
Chevrettes	IDELE 2016
Chèvres (femelles ayant mis bas)	IDELE 2016
Autres caprins (y compris boucs)	IDELE 2016 + MONDFERENT II
Agnelles	IDELE 2016
Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	IDELE 2016
Brebis mères laitières (y c. réforme)	IDELE 2016

Autres ovins (y compris béliers)	IDELE 2016 + MONDFERENT II
Chevaux de selle, sport, loisirs et	IDELE 2016 + données IFCE
course	
Chevaux lourds	IDELE 2016 + ratio William Martin Rosset + données IFCE
Anes, mulets, bardots	William Martin Rosset + données IFCE
Poules pondeuses d'œufs à couver	CORPEN 1996 - 2006 - 2012 + ITAVI 2020
Poules pondeuses d'œufs de	CORPEN 1996 - 2006 - 2012 + ITAVI 2020
consommation	
Poulettes	CORPEN 1996 - 2006 - 2012 + ITAVI 2020
Poulets de chair (y compris coqs et	CORPEN 1996 - 2006 - 2012 + ITAVI 2020
coquelets)	
Canards à gaver	CORPEN 1996 - 2006 - 2012 + ITAVI 2020
Canards à rôtir	CORPEN 1996 - 2006 - 2012 + ITAVI 2020
Dindes et dindons (au 1er octobre)	CORPEN 1996 - 2006 - 2012 + ITAVI 2020
Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	CORPEN 1996 - 2006 - 2012 + ITAVI 2020
Pintades	CORPEN 1996 - 2006 - 2012 + ITAVI 2020
Cailles d'élevage	CORPEN 1996 - 2006 - 2012 + ITAVI 2020
Lapines reproductrices	Aubert et Coutelet

Les  $F_{ex}$  suivants sont obtenus pour la métropole, par catégorie animale détaillée :

Tableau 95 : Evolution des Fex en métropole par catégorie animale détaillée

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2021
Vaches laitières	104.2	107.5	108.5	110.9	112.7	114.8	116.1
Vaches nourrices	107.3	107.3	107.9	107.6	107.5	108.0	108.0
Génisses laitières de renouvellement	107.3	107.4	107.7	107.0	107.5	100.0	100.0
de plus de 2 ans	69.7	69.7	69.8	69.5	69.2	69.2	69.1
Génisses nourrices de renouvellement	07.7	07.7	07.0	07.5	07.2	07.2	07.1
de plus de 2 ans	67.0	67.0	67.3	67.0	66.9	66.9	66.9
Génisses de boucherie de plus de 2 ans	50.0	50.0	50.1	49.9	49.6	49.6	49.6
Mâles de type laitier de plus de 2 ans	79.1	79.1	79.1	78.7	78.3	78.4	78.6
Mâles de type viande de plus de 2 ans	77.8	77.9	78.3	77.9	77.7	77.8	77.8
Génisses laitières de renouvellement	77.0	77.7	70.3	77.7	77.7	77.0	77.0
de 1 à 2 ans	53.5	53.5	53.5	53.4	53.3	53.3	53.2
Génisses nourrices de renouvellement	55.5	55.5	55.5	557.	55.5	55.5	55.2
de 1 à 2 ans	51.1	51.1	51.2	51.1	51.1	51.1	51.1
Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	40.7	40.7	40.8	40.6	40.5	40.5	40.5
Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	57.8	57.8	57.8	57.6	57.6	57.5	57.6
Mâles de type viande de 1 à 2 ans	56.4	56.5	56.5	56.3	56.1	56.2	56.1
Veaux de boucherie	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
Autres femelles de moins de 1 an	26.5	26.5	26.6	26.7	26.8	26.8	26.8
Autres mâles de moins de 1 an	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6
Porcelets non sevrés (<8kg)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.2	4.2
Truies de 50 kg et plus	24.6	24.6	22.4	21.5	21.0	20.7	20.7
Verrats de 50 kg et plus	24.6	24.6	22.4	21.5	21.0	20.7	20.7
Porcs à l'engrais (>30kg)	13.9	14.3	14.1	12.7	12.5	12.2	12.3
Chevrettes	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
Chèvres (femelles ayant mis bas)	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
Autres caprins (y compris boucs)	9.1	9.1	9.1	9.1	9.5	10.1	10.7
Agnelles	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
			12.8				
Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	12.8	12.8		12.8	12.8	12.8	12.8
Brebis mères laitières (y c. réforme)	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1
Autres ovins (y compris béliers)	3.9	3.9	3.9	3.9	4.2	4.8	5.3
Chevaux de selle, sport, loisirs et	50.1	EO 1	50.1	50.1	50.1	EO 1	50.1
course Chevaux lourds	70.8	50.1 70.8	70.8	70.8	70.8	50.1 70.8	70.8
Anes, mulets, bardots	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9
Poules pondeuses d'œufs à couver	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9
Poules pondeuses d'œufs de consommation	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Poulettes	0.8	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Poulets de chair (y compris coqs et	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
coquelets)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
Canards à gaver	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.3
Canards à rôtir	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.3	0.3
Dindes et dindons (au 1er octobre)	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
, ,	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9
Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)			0.3				
Pintades	0.4	0.4		0.3	0.3	0.3	0.3
Cailles d'élevage	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Lapines reproductrices	8.1	8.1	7.7	7.5	7.3	7.5	7.5

Le tableau suivant présente les Fex par catégorie animale agrégée au périmètre UE:

Tableau 96 : Evolution des Fex au périmètre UE par catégorie animale agrégée

<del>-</del>	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2021
Vaches laitières	104.2	107.5	108.5	110.9	112.7	114.8	116.1
Autres bovins	57.6	59.4	59.0	59.3	59.9	59.6	60.0
Truies	24.6	24.6	22.4	21.5	21.0	20.7	20.7
Autres porcins	9.1	9.3	9.2	8.5	8.5	8.5	8.6
Caprins	14.6	14.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
Ovins	10.7	11.0	11.1	11.0	11.2	11.3	11.4
Chevaux	54.4	53.4	53.0	52.8	52.7	52.7	52.6
Mules et ânes	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
Poules	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Poulets	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
Autres volailles	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5
Lapines reproductrices	8.1	8.1	7.7	7.5	7.3	7.5	7.5

Rappel : les cervidés d'élevage (Nouvelle-Calédonie uniquement) se voient attribuer le  $F_{ex}$  des ovins faute de données spécifiques disponibles.

## Zones climatiques

Dans le raffinement 2019 aux lignes directrices du Giec 2006, plusieurs facteurs d'émission sont distingués en fonction de la zone climatique dans laquelle ils se situent. Les zones climatiques sont définies par la carte des climats du Giec (Chapitre 3, Figure 3A.5.1, p 3.47 [1229]) et selon un schéma de classification (Chapitre 3, Figure 3A.5.2 p 3.48) prenant en compte plusieurs variables dont notamment les précipitations annuelles moyennes et l'évapotranspiration. Si les variables d'entrée de ce système de classification existent à un niveau plus fin au niveau français, les données ne sont pas accessibles gratuitement aussi le choix a été fait de retenir la carte des climats proposée par le Giec [1229] (Figure 139). Cette carte permet de distinguer les climats « humides » (moist climates) et « secs » (dry climates) utiles pour décliner le facteur d'émission du N<sub>2</sub>O à l'épandage des engrais azotés notamment. Elle permet également une répartition supplémentaire en lien avec les températures annuelles moyennes, utile pour décliner les facteurs d'émission de CH<sub>4</sub> du stockage des déjections. Une carte interactive est disponible à l'adresse suivante pour l'ensemble des pays du monde : https://abc-map.users.earthengine.app/view/next-ipcc-climate-zones




Figure 139. Carte des climats Giec 2019 centrée sur la France

Les climats humides (moist climates) se rencontrent dans les zones tempérées et boréales où le rapport entre les précipitations annuelles et l'évapotranspiration potentielle est supérieur à 1, et dans les zones tropicales où les précipitations annuelles sont supérieures à 1 000 mm.

Les climats secs (dry climates) se rencontrent dans les zones tempérées et boréales où le rapport entre les précipitations annuelles et l'évapotranspiration potentielle est inférieur à 1, et dans les zones tropicales où les précipitations annuelles sont inférieures à 1 000 mm.

Les zones « warm temperate » correspondent à des zones où la température annuelle moyenne est supérieure à 10°C. Les zones « cool temperate » correspondent à des zones où la température annuelle moyenne est supérieure à 0°C mais inférieure ou égale à 10°C.

Sur la base de cette carte une estimation des surfaces pour chacun des quatre climats a été réalisée au niveau départemental et est reportée au niveau régional ci-dessous. Pour la métropole l'analyse a été réalisée par intersection de couches de données spatialisées (traitement SIG). Ainsi, on estime que 52 % du territoire métropolitain se situe en climat humide et 48 % en climat sec selon la méthodologie du Giec (Tableau 97).

ha	Surfaces en climat "cool temperate dry"	Surfaces en climat "cool temperate moist"	Surfaces en climat "warm temperate dry"	Surfaces en climat "warm temperate moist"
Ile-de-France	0	0	12 065	0
Champagne-Ardenne	0	11 414	7 908	14 605
Picardie	0	0	15 096	4 422
Haute-Normandie	0	0	1 429	10 940
Centre	0	0	37 026	2 472

Tableau 97. Répartition des surfaces en hectares selon la zone climatique en Métropole

France Métropolitaine	5 260	103 259	259 597	189 319
Corse	0	0	8 748	0
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0	9 923	21 945	0
Languedoc-Roussillon	1 599	5 414	20 785	0
Auvergne	0	15 011	6 634	4 495
Rhône-Alpes	0	27 691	6 367	10 856
Limousin	5	869	3 095	13 077
Midi-Pyrénées	2 336	10 179	31 907	1 382
Aquitaine	1 319	2 278	21 559	16 573
Poitou-Charentes	1	1	24 980	930
Bretagne	0	0	1 075	26 392
Pays de la Loire	0	0	20 980	11 405
Franche-Comté	0	9 426	0	6 852
Alsace	0	5 653	938	1 730
Lorraine	0	5 396	449	17 839
Nord-Pas-de-Calais	0	0	2 993	9 488
Bourgogne	0	2	13 231	18 470
Basse-Normandie	0	0	384	17 393

Tableau 98 : Répartition des surfaces en pourcentages selon la zone climatique en Métropole

%	Surfaces en climat "cool temperate dry"	Surfaces en climat "cool temperate moist"	Surfaces en climat "warm temperate dry"	Surfaces en climat "warm temperate moist"
Ile-de-France	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Champagne-Ardenne	0.0%	33.6%	23.3%	43.0%
Picardie	0.0%	0.0%	77.3%	22.7%
Haute-Normandie	0.0%	0.0%	11.6%	88.4%
Centre	0.0%	0.0%	93.7%	6.3%
Basse-Normandie	0.0%	0.0%	2.2%	97.8%
Bourgogne	0.0%	0.0%	41.7%	58.3%
Nord-Pas-de-Calais	0.0%	0.0%	24.0%	76.0%
Lorraine	0.0%	22.8%	1.9%	75.3%
Alsace	0.0%	67.9%	11.3%	20.8%
Franche-Comté	0.0%	57.9%	0.0%	42.1%
Pays de la Loire	0.0%	0.0%	64.8%	35.2%
Bretagne	0.0%	0.0%	3.9%	96.1%
Poitou-Charentes	0.0%	0.0%	96.4%	3.6%
Aquitaine	3.2%	5.5%	51.7%	39.7%
Midi-Pyrénées	5.1%	22.2%	69.7%	3.0%
Limousin	0.0%	5.1%	18.2%	76.7%
Rhône-Alpes	0.0%	61.7%	14.2%	24.2%
Auvergne	0.0%	57.4%	25.4%	17.2%
Languedoc-Roussillon	5.8%	19.5%	74.8%	0.0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0.0%	31.1%	68.9%	0.0%
Corse	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
France Métropolitaine	0.9%	18.5%	46.6%	34.0%

Pour les territoires d'Outre-mer, une simple lecture graphique a été réalisée. Les climats rencontrés sont les suivants :

- cool temperate moist (cf. définition plus haut),
- tropical wet (température annuelle moyenne supérieure à 18°C, précipitations annuelles moyennes supérieures à 2000 mm),
- tropical moist (température annuelle moyenne supérieure à 18°C, précipitations annuelles moyennes supérieures à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm).

Tableau 99. Répartition des surfaces en pourcentages selon la zone climatique en Outre-Mer

	Surfaces en climat "cool temperate moist"	Surfaces en climat "tropical wet "	Surfaces en climat "tropical moist"
%	·	•	•
Guadeloupe	-	100 %	-
Guyane	-	100 %	-
Martinique	-	100 %	-
La Réunion	-	-	100 %
Mayotte	-	-	100 %
Saint-Martin	-	-	100 %
Nouvelle-Calédonie	-	-	100 %
Polynésie française	-	-	100 %
Saint Pierre et Miquelon	100 %	-	-
Wallis et Futuna	-	100 %	-

## Fertilisation minérale des cultures

Les apports d'engrais minéraux par département ont été estimés (en % de l'azote livré) afin de pouvoir décliner le facteur d'émission du N<sub>2</sub>O (FE1) selon la zone climatique du Giec (Figure 139). Toutefois, le suivi spatialisé de l'azote pouvant s'avérer utile à d'autres calculs d'émission dans le futur (NH<sub>3</sub> par exemple) la méthodologie de répartition des apports régionaux d'engrais minéraux est détaillée dans cette section introductive.

Les données sur les enquêtes pratiques culturales entre 2001 et 2017 nous donnent des informations sur les niveaux de fertilisation par type de culture à l'échelle régionale. Lorsque les données sont manquantes, la référence de la dernière année disponible est utilisée. Sur la base des cultures pour lesquelles un niveau de fertilisation est renseigné une correspondance est réalisée pour lier ces quantités de fertilisation aux surfaces déclarées dans la statistique agricole annuelle (Figure 140).




Figure 140. Estimation de la répartition de la fertilisation minérale azotée en 2020. Source : Citepa d'après enquêtes pratiques culturales 2017, SAA

En croisant les informations sur les climats à l'échelle départementale (Figure 139), l'estimation de la répartition de la fertilisation minérale (Figure 140) il est possible d'estimer des apports annuels moyen au département et d'estimer un facteur d'émission moyen à l'échelle de la France métropolitaine. Aussi pour une région  $\mathbf{r}$ , un département  $\mathbf{d}$ , une culture  $\mathbf{c}$  l'estimation des apports annuels d'engrais minéraux par département ( $\widehat{F_{SN_d}}$ ) est ainsi réalisée selon l'équation suivante :

$$\widehat{F_{SN}}_d = \sum_{c} \overline{F_{SN}}_{r,c} \cdot S_{d \in r,c}$$

• Avec  $S_{d \in r,c}$  les superficies en culture c,  $\bar{A}_{r,c}$  les apports régionaux moyens sur la culture c.

Ce calcul fournit des valeurs en tonnages d'azote toutefois c'est une information qui est disponible de façon plus fiable au niveau métropolitain grâce aux livraisons d'engrais issus de l'UNIFA. Aussi cette estimation permet d'établir une clé de répartition des livraisons nationales (L) pour estimer les apports :  $F_{SN_d} = L \times \frac{\widehat{F_{SN_d}}}{\sum_d F_{SN_d}}$ . La section « 3d\_agricultural\_soils » donne ensuite l'estimation des émissions.

Tableau 100. Dose moyenne en kg/ha d'azote minéral apporté (comprend les parcelles non fertilisées) en 2017

Région	Blé tendre	Blé dur	Orge	Tritical e	Colza	Tournesol	Pois protéagi neux	Maïs fourrage	Maïs grain	Betterav e sucrière	Pomme de terre	Prairie temporaire	Prairie permanent e	Féverole	Soja	Lin fibre	Lin Oléagineux
Alsace	168	188	120	91	158	44	1	62	179	82	136	52	32	2	3	25	66
Aquitaine	164	188	120	93	158	66	1	140	192	82	136	46	19	2	5	25	66
Auvergne	149	188	120	84	142	34	1	69	152	82	136	34	17	2	3	25	66
Basse- Normandie	161	188	130	107	157	44	1	53	144	99	136	52	29	0	3	25	66
Bourgogne	156	188	132	88	165	33	1	112	157	82	136	34	11	2	1	25	79
Bretagne	139	188	98	98	82	44	1	23	26	82	77	69	27	1	3	25	66
Centre	179	204	116	102	163	37	0	107	142	90	128	46	16	1	3	25	75
Champagne- Ardenne	174	188	117	108	172	44	2	121	138	73	143	52	24	2	3	25	66
Franche- Comté	157	188	127	91	170	44	1	62	144	82	136	38	24	2	4	25	66
Guadeloupe	164	188	120	91	158	44	1	62	144	82	136	52	27	2	3	25	66
Haute- Normandie	170	188	134	91	160	44	2	84	144	80	123	127	62	2	3	23	66
Île-de- France	157	188	113	91	161	44	1	62	131	86	123	52	27	7	3	25	66
Languedoc- Roussillon	164	149	120	57	158	24	1	62	144	82	136	49	27	2	3	25	66
Limousin	164	188	120	86	158	44	1	65	144	82	136	42	17	2	3	25	66
Lorraine	159	188	139	110	166	53	5	127	143	82	136	52	45	2	3	25	96
Midi- Pyrénées	157	193	98	84	156	45	1	96	177	82	136	50	19	0	2	25	50
Nord-Pas- de-Calais	169	188	119	91	159	44	2	93	109	83	140	52	84	4	3	31	66
Pays de la Loire	154	201	112	92	132	32	2	37	91	82	136	61	36	0	3	25	50
Picardie	173	188	134	91	154	44	1	86	108	85	149	52	31	1	3	23	66
Poitou- Charentes	168	213	122	95	163	43	0	90	146	82	136	52	20	3	3	25	69
Provence- Alpes-Côte d'Azur	164	156	120	91	158	44	1	62	144	82	136	52	27	2	3	25	66
Réunion	164	188	120	91	158	44	1	62	144	82	136	52	27	2	3	25	66
Rhône-Alpes	145	182	100	76	148	48	1	111	167	82	136	47	28	2	2	25	66
France	164	188	120	91	158	44	1	62	144	82	136	52	27	2	3	25	66

## Surfaces, productions et rendements des cultures

Les surfaces en culture et les productions végétales associées utilisées dans le cadre de l'inventaire national sont tirées de la SAA. Cependant, elles n'interviennent que très peu dans le calcul des émissions de l'agriculture dans la mesure où les émissions des sols cultivés sont en grande partie estimées à partir des intrants. Elles n'apparaissent que dans le calcul associé aux résidus de culture mais permettent aussi d'appréhender le type de culture et leur évolution en France.




Figure 141 : Évolution des superficies cultivées des principales cultures en France métropolitaine - Source : Agreste - SAA




Figure 142 : Évolution des superficies fourragères en France métropolitaine - Source : Agreste - SAA




Figure 143 : Évolution des productions en France (Métropole uniquement)

Pour les DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte), le détail des surfaces par culture n'est disponible qu'à partir de l'année 2000. Les données de l'année 2000 sont reportées pour la période 1990-1999.




Figure 144 : Évolution des surfaces de culture dans les DROM

Pour les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), des catégories plus agrégées de surfaces sont estimées à partir de différentes sources telles que les rapports annuels IEOM [400; 401] les recensements agricoles [1260; 1261] ou encore des plans territoriaux issus des DRAAF et chambres d'agricultures locales [1262; 1263]. Elles sont considérées relativement stables sur la période, faute de données disponibles. L'essentiel des surfaces est constitué de prairies (83 %) et de cocoteraies (14 %), cette moyenne masquant de fortes disparités entre territoires du fait de tailles variables et de contextes locaux très différents. Aussi la majorité des surfaces en prairies des PTOM est située en Nouvelle-Calédonie, tandis que les surfaces de cocoteraies sont majoritairement localisées en Polynésie française.




Figure 145 : Répartition estimée des superficies cultivées dans les PTOM en 2021 (en hectares)

### Evolution des surfaces et productions

Les surfaces cultivées restent relativement stables sur la période, avec néanmoins, dans les années 1990. un impact visible de la politique agricole commune (PAC). En 1992, les règles de la PAC ont été modifiées en profondeur pour rapprocher les prix de marché européen de ceux du marché mondial. Ainsi, les prix garantis aux agriculteurs ont été progressivement abandonnés. Pour compenser cette réduction, des aides directes ont été attribuées au producteur, non pas proportionnellement aux quantités produites, mais aux surfaces cultivées. Pour limiter les stocks, ces mesures ont été accompagnées de contraintes de réduction de la production, sous la forme de la mise en jachère obligatoire de 15 % des surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux. Le régime d'aides aux cultures a été ensuite réformé à plusieurs reprises et a notamment conduit à la disparition de la quasitotalité des aides qui avaient été maintenues couplées en France et à l'abandon de cette obligation de geler les terres à partir de 2009. En France, certains paiements couplés demeurent afin de soutenir des productions ou types d'agriculture qui risqueraient d'être abandonnés en cas de découplage total: il s'agit par exemple de versements d'aides pour la production de plantes riches en protéines soumises à des critères d'éligibilité spécifique à chacune des productions.

Les rendements des cultures sont eux assez variables d'une année sur l'autre, ce qui s'explique notamment par les conditions météorologiques, comme en 2003 où la sécheresse estivale a provoqué une baisse importante des rendements, ou encore l'année 2016 qui a vu un effondrement de la récolte de blé principalement du fait d'un manque d'ensoleillement et des pluies du début de l'été. En 2020, la production recule à nouveau. Les principales raisons identifiées sont les précipitations automnales qui ont rendu les conditions de semis en céréales difficiles voire impossibles entrainant un étalement inédit des dates de semis, et la sécheresse record qui a ensuite sévi au printemps. Pour l'année 2021, les surfaces cultivées en céréales retrouvent leurs niveaux de 2019 avec des rendements toutefois affectés par des pluies durant la moisson. Les surfaces en oléagineux sont en forte diminution avec un recul marqué des surfaces en colza depuis plusieurs années en lien notamment avec les effets du changement climatique (aléas climatiques plus fréquents et progression des maladies et ravageurs).

# 5.2 Fermentation entérique (3A)

## 5.2.1 Caractéristiques de la catégorie

La fermentation entérique est un processus de fermentation microbienne au sein de l'appareil digestif des animaux, menant à l'émission de méthane. Cette production de méthane est beaucoup plus importante chez les ruminants qui mettent à profit cette activité microbienne pour dégrader et assimiler efficacement les fourrages. Les émissions de méthane des animaux d'élevage dépendent très fortement de leur niveau de production et de la digestibilité de leur alimentation.

C'est une source très importante de  $CH_4$  en France en raison du cheptel bovin très présent sur une grande partie du territoire. En effet les bovins engendrent la majeure partie des émissions avec 90% des émissions en 2021 (dont environ un tiers pour les vaches laitières) devant celui des ovins et celui des caprins (9 %).




Figure 146 : Evolution et répartition des émissions de CH<sub>4</sub> (kt) de la fermentation entérique par catégorie animale (Périmètre UE)

Les émissions de méthane entérique ne sont pas estimées pour les volailles et les lapines : leur production de  $CH_4$  est très faible et souvent négligée [1051]. Il n'existe d'ailleurs pas de facteur d'émission pour ces catégories dans le Giec 2006, ni dans le raffinement du Giec 2019.

Les émissions de la fermentation entérique ont diminué de 16 % sur la période 1990-2021, ces réductions se retrouvant principalement au niveau des cheptels bovins : -20 % pour les émissions des vaches laitières et -12 % pour les émissions des autres bovins. Cette baisse des émissions s'explique par la diminution des cheptels bovins (voir plus haut), qui contrebalance la hausse des facteurs d'émission constatée sur la période.




Figure 147: Evolution (base 100 en 1990) des facteurs d'émission de CH4 de la fermentation entérique par tête par an par catégorie animale

Pour les vaches laitières, la hausse du facteur d'émission est directement en lien avec l'augmentation du rendement laitier. Pour les autres bovins, les variations constatées sont le résultat d'évolutions différenciées du nombre d'animaux au sein des sous-catégories bovines (les facteurs d'émission par sous-catégorie étant constants), avec une hausse des catégories plus émettrices (vaches nourrices). Le même constat est fait pour les ovins (augmentation de la part des brebis mères laitières dans les effectifs ovins totaux) et pour les caprins (recul de la catégorie « autres caprins », moins émettrices, dans les effectifs caprins totaux). Pour les porcins, le facteur d'émission par place est globalement en baisse sur la période en lien avec la baisse de la part des truies dans les effectifs porcins totaux. La variation brusque constatée en 2016 s'explique par une plus forte production de porcs ramenée au nombre de places rapportées dans la SAA.

## 5.2.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données disponible en annexe électronique Ominea et sur le site internet suivant https://www.citepa.org/fr/ominea/.

La méthode appliquée est de rang Giec 2 ou 3, à l'exception des cervidés d'élevage en Nouvelle-Calédonie pour lesquels on applique une méthode de niveau 1. Pour les autres catégories animales, le niveau de méthode appliqué dans l'inventaire français pour la fermentation entérique n'est pas simple à déterminer car il s'agit de facteurs d'émissions nationaux basés sur deux méthodologies légèrement différentes de celle du Giec.

Les émissions liées à la fermentation entérique sont calculées à partir des données de cheptels fournies annuellement de façon détaillée dans les publications des services statistiques du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire [410] (cf. section générale sur l'agriculture).

La méthodologie nationale de quantification des émissions de la fermentation entérique, s'appuie sur les résultats du projet MONDFERENT I (2012) [508] pour les bovins, MONDFERENT II (2015) [796] pour les caprins, ovins et porcins, et sur Vermorel et al. (2008) [362] pour les autres animaux.

L'article exposant les résultats de MONDFERENT I a été accepté en 2018 et publié en 2019 dans la revue « Journal of Environmental Management » [983]. Pour le projet MONDFERENT II, le calendrier de publication des résultats est toujours à l'étude.

Tableau 101: Récapitulatif des méthodes d'estimation du CH<sub>4</sub> entérique

		Donnée d'activité	Provenance du FE
Vaches laitière	es	Cheptel	Mondferent I
	Vaches nourrices	Cheptel	Mondferent I
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Mâles de type viande de plus de 2 ans	Cheptel	Mondferent I
Autres bovins	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	Cheptel Mor	Mondferent I
Autres povins	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Cheptel Vaches nourrices Cheptel Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans Cheptel Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans Cheptel Génisses de boucherie de plus de 2 ans Cheptel Mâles de type laitier de plus de 2 ans Cheptel Mâles de type viande de plus de 2 ans Cheptel Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans Cheptel Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans Cheptel Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans Cheptel Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans Cheptel Mâles de type laitier de 1 à 2 ans Cheptel Mâles de type viande de 1 à 2 ans Cheptel Mâles de type viande de 1 à 2 ans Cheptel Autres femelles de moins de 1 an Cheptel Autres femelles de moins de 1 an Cheptel Porcelets non sevrés (<8kg) Production Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg) Production Verrats de 50 kg et plus Cheptel Chevrettes Cheptel Chevrettes Cheptel Chevrettes Cheptel Autres caprins (y compris boucs) Cheptel Autres caprins (y compris boucs) Cheptel Brebis mères allaitantes (y c. réforme) Cheptel Brebis mères laitières (y c. réforme) Cheptel Chevaux de selle, sport, loisirs et course Cheptel Chevaux de selle, sport, loisirs et course Cheptel Chevaux lourds Cheptel	Mondferent I	
	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans	Cheptel	Mondferent I
	Veaux de boucherie	Cheptel	Mondferent I
	Vaches nourrices  Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans  Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans  Génisses de boucherie de plus de 2 ans  Cheptel  Mâles de type laitier de plus de 2 ans  Cheptel  Mâles de type viande de plus de 2 ans  Cheptel  Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans  Cheptel  Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans  Cheptel  Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans  Cheptel  Mâles de type laitier de 1 à 2 ans  Cheptel  Mâles de type laitier de 1 à 2 ans  Cheptel  Mâles de type laitier de 1 à 2 ans  Cheptel  Veaux de boucherie  Autres femelles de moins de 1 an  Cheptel  Autres femelles de moins de 1 an  Cheptel  Autres mâles de moins de 1 an  Cheptel  Porcelets non sevrés (<8kg)  Production  Verrats de 50 kg et plus  Cheptel  Chevrettes  Chevrettes  Chevrettes  Chevrettes  Cheptel  Chevrettes  Cheptel  Autres caprins (y compris boucs)  Autres caprins (y compris boucs)  Cheptel  Brebis mères allaitantes (y c. réforme)  Autres ovins (y compris béliers)  Cheptel  Chevaux de selle, sport, loisirs et course  Cheptel  Chevaux lourds  Cheptel  Cheptel  Chevaux lourds  Cheptel  Cheptel  Chevaux lourds  Cheptel  Cheptel  Cheptel  Cheptel  Cheptel  Chevaux lourds  Cheptel  Cheptel  Cheptel  Cheptel  Chevaux lourds	Cheptel	Mondferent I
	Autres mâles de moins de 1 an	Cheptel	Mondferent I
	Porcelets non sevrés (<8kg)	Production	Mondferent II
	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	Production	Mondferent II
Porcins	Verrats de 50 kg et plus	Cheptel	Vermorel
	Porcs à l'engrais (>30kg)	Production	Mondferent II
Truies de 50 kg	g et plus	Cheptel	Mondferent II
	Chevrettes	Cheptel	Mondferent II
	Chèvres (femelles ayant mis bas)	Cheptel	Mondferent II
Caprins	Autres caprins (y compris boucs)	Cheptel	Mondferent II
	Agnelles	Cheptel	Mondferent II
Ovins	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	Cheptel	Mondferent II
JVIIIS	Brebis mères laitières (y c. réforme)	Cheptel	Mondferent II
	Autres ovins (y compris béliers)	Cheptel	Mondferent II
They are	Chevaux de selle, sport, loisirs et course	Cheptel	Vermorel
Chevaux		Cheptel	Vermorel
Anes, mulets,	bardots	Cheptel	Vermorel
Cervidés d'élev		Cheptel	Giec 2019

Les émissions de méthane entérique ne sont pas estimées pour les volailles et les lapines : leur production de CH<sub>4</sub> est très faible et souvent négligée [1051]. Il n'existe d'ailleurs pas de facteur d'émission pour ces catégories dans le Giec 2006, ni dans le raffinement du Giec 2019.

## **Projet MONDFERENT I - Bovins**

Pour les bovins, les facteurs d'émissions sont tirés de travaux de l'Inrae [508][509]. Plusieurs catégories de vaches laitières et d'autres bovins ont été étudiées, considérées comme représentatives des situations d'élevages en France. A chaque catégorie est associée une race, une masse moyenne, un rendement laitier le cas échéant, ainsi que des besoins énergétiques.

Le tableau ci-dessous répertorie les poids vifs moyens par catégorie bovine fine. Pour les vaches laitières, le poids varie au cours de la période : ce sont les valeurs 1990 et 2021 qui sont renseignées.

Tableau 102 : Poids vif moyen par catégorie bovine fine

_		Poids vif moyen (kg/tête
Vaches laitières		685 - 676
	Vaches nourrices	655
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	583
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	576
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans	606
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans	652
bovins	Mâles de type viande de plus de 2 ans	652
ро́	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	422
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	432
Autres	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	445
4	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	486
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans	517
	Veaux de boucherie	168
	Autres femelles de moins de 1 an	205
	Autres mâles de moins de 1 an	205

La méthodologie proposée permet d'estimer les émissions de CH₄ entérique par l'équation de Sauvant et al. 2011 [510] à partir de la Matière Organique Digestible Ingérée (MODI) :

$$CH_4$$
 (g/kg PV/jour) = 0,083 + 0,025 x MODI (g/kg PV/jour)

Avec : PV = Poids vif moyen sur la période concernée (kg)

La MODI est calculée à partir de l'Energie Métabolisable Ingérée, selon l'équation suivante :

Avec: EMI/MODI = Ratio énergie métabolisable sur matière organique digestible (kcal/g).

Le ratio EMI/MODI est légèrement variable selon les types de productions et le mode d'alimentation. Il a pu être déterminé en utilisant des données de rationnement moyen à l'échelle nationale [657] (qualité de fourrage, niveaux d'ingestion, concentrés et lipides), par grand type de production.

## Zoom sur l'alimentation des bovins - Extrait du document CIV [657]

« Pour actualiser les connaissances sur le sujet, l'Institut de l'Elevage a réalisé une étude pour le CIV (Centre d'Information des Viandes). Les consommations de fourrages et d'aliments concentrés de plus 660 exploitations spécialisées en bovin lait et bovin viande ont été analysées.

Ces fermes sont représentatives de la diversité des systèmes d'élevages français en lien notamment avec les différents types de production et la variété des territoires valorisés. Elles sont suivies annuellement dans le cadre du dispositif Réseaux d'Elevage conduit en partenariat avec les Chambres d'Agriculture et les EDE (Etablissement Départemental de l'Elevage). Les données qui en sont issues fournissent des éléments relativement précis sur les pratiques d'élevage et l'alimentation des troupeaux.

Les quantités de fourrages et d'aliments concentrés, ramenées à l'UGB (Unité Gros Bovin) ont été calculées pour chaque exploitation. Les moyennes ont été faites par grands types de systèmes de production. Les résultats ont ensuite été extrapolés au niveau français en calculant une ration moyenne nationale à partir des rations moyennes des différents systèmes, pondérés selon leur représentativité au niveau national.»

Ainsi, les rations présentées dans ce document sont bien jugées représentatives des élevages français.

Les rations moyennes obtenues par grand système sont les suivantes :




Figure 148: tMS/UGB/an par grand système (CIV, 2012)

Ces rations sont ensuite combinées avec les caractéristiques moyennes de ces différents aliments tirées des tables rouges de l'Inrae [658].

<u>A noter</u> : les valeurs présentées ci-dessous sont bien des moyennes d'un ensemble d'éléments (par exemple, pour l'herbe pâturée, 23 fourrages verts sont moyennés).

	UEM (UE/kg)	UEL (UE/kg)	UEB (UE/kg)	UFL (UFL/kg )	UFV (UFV/k g)	МО	dMO	EB (kj)	EM(kj)	MOD (g/kg)	EM/MO D
Fourrages											
(pâturage)	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	897,0	72,2	18 116	10 332	647,0	3,81
Ensilage											
d'herbes	1,5	1,1	1,2	0,7	0,6	907,6	62,0	18 230	8 639	562,9	3,66
Foins	1,5	1,1	1,2	0,8	0,7	895,0	67,8	18 608	9 614	606,7	3,78
Paille	2,4	1,6	1,8	0,5	0,3	916,7	44,7	17 963	5 905	409,3	3,45
Ensilage de											
maïs	1,3	1,0	1,1	0,9	0,8	952,5	71,7	18 615	10 683	682,9	3,74
Céréales	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	980,0	87,0	18 321	12 977	852,7	3,64
Sous-produits	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	930,2	78,7	18 715	11 697	731,4	3,82
Tourteaux	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	926,9	82,3	19 461	12 074	763,2	3,78

Tableau 103 : Caractéristiques retenues par grande catégorie d'aliment

<u>A noter</u> : la MODI est ensuite corrigée pour tenir compte des interactions digestives liées au pourcentage de concentrés de la ration.

$$MODI_{corrig\'ee}$$
 (g) =  $MODI$  (g) + 1,2 - 0,0226 x PCO

Avec : PCO = Proportion de Concentré dans la ration.

L'EMI est quant à elle estimée à partir de l'Energie Nette Ingérée, divisée par le facteur de conversion « k », associé à la perte d'énergie sous forme de chaleur. Il est considéré constant par type de production.

<u>Avec</u>: k = Rendement moyen d'utilisation de l'EMI de la ration

Enfin, l'ENI est estimée à partir des besoins énergétiques des animaux (dépendant entre autres du type de production : lait ou viande), calculés en UF (Unité Fourragère) et convertis en ENI selon les équations suivantes [658] :

Avec : UFL = Unité Fourragère Lait, UVF = Unité Fourragère Viande

Les catégories de bovins étudiées permettent d'obtenir une vision jugée représentative de l'élevage français.

Les données de rationnement moyen à l'échelle nationale [657] combinées avec les caractéristiques moyennes des aliments tirées des tables rouges de l'Inrae [658], permettent également de calculer les quantités de Matière Organique Non Digestible Ingérée (MONDI), grâce à un ratio MONDI/MODI calculé par type de production (lait/viande) et par mode d'alimentation (auge/pâturage). Ce ratio MONDI/MODI est appliqué à la MODI pour obtenir la MONDI. La MONDI ainsi calculée correspond aux fèces (MONDI<sub>fèces</sub>), et ne tient pas compte de la MONDI des urines (MONDI<sub>urines</sub>).

Pour le calcul des émissions de méthane issues de la gestion des déjections (3B), le Giec préconise l'utilisation du paramètre Solides Volatiles (SV), évalué à partir de l'énergie brute, de la digestibilité de la ration, de la teneur en cendre des fumiers (part non volatile) et de l'énergie perdue dans les urines. La méthode MONDFERENT I diffère également ici de celle du Giec car elle est fondée sur l'utilisation des MONDI et non des énergies. Dans la méthodologie MONDFERENT I, l'hypothèse est faite que la matière organique contenue dans les urines n'émettra que très peu de CH<sub>4</sub>: le SV<sub>urine</sub> est alors négligé dans les calculs. Des recherches complémentaires sont à effectuer pour estimer les potentiels méthanogènes de la matière organique contenue dans les urines. On obtient donc :

$$SV = SV_{fèces} + SV_{urine}$$
, avec  $SV_{fèces} = MONDI_{fèces}$  et  $SV_{urine} = 0$ 

Le schéma suivant illustre les principes de cette méthode (en vert), ainsi que celle proposée par le Giec (en rouge).




Figure 149 : Schéma comparatif de la méthode de la méthode MONDFERENT I (vert) avec la méthode Giec 2019 (rouge)

Les facteurs d'émission de méthane entérique calculés sont constants dans le temps pour les 14 catégories animales d'autres bovins. Ces facteurs par sous-catégorie sont listés plus bas (section « Récapitulatif - Facteurs d'émission de CH<sub>4</sub> entérique et paramètres associés ») et une comparaison a été effectuée avec les valeurs recalculées par la méthode Giec 2019 [1229] (voir plus bas). Cependant, du fait de la variation annuelle des effectifs de ces catégories animales, le facteur d'émission de méthane entérique pour la catégorie agrégée « autres bovins » peut varier annuellement.

Pour les vaches laitières, les facteurs d'émissions tirés de travaux de l'Inrae [508] sont simplifiés et exprimés en fonction du rendement laitier à l'aide de l'équation suivante [509] :

```
CH_4 (kg/animal/an) = 0,0105 x (rendement laitier (kg/animal/an)) + 48,971
```

Le rendement laitier (kg/animal/an) est disponible au sein de la base de données OMINEA [792], les valeurs pour certaines années ont été extraites et sont listées dans le tableau ci-dessous :

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2021
	.,,,	.,,,	2000	2000	20.0	20.0	
Rendement laitier moyen	4 773	E 2E0	E E10	5 997	6 460	7.054	7 422
(kg/vache laitière/ an)	4 //3	5 358	5 519	3 997	6 468	7 054	7 433

Tableau 104 : Evolution du rendement laitier (Métropole uniquement)

Le rendement laitier est estimé à partir de la production laitière issue de la SAA [410], ramenée aux effectifs de vaches laitières annuels. Le rendement laitier étant variable au cours du temps, le facteur d'émission associé l'est aussi. La plage des valeurs 1990-2021 prises par ce facteur d'émission est fournie à la section « Récapitulatif des méthodes employées », et une comparaison a été effectuée avec les valeurs recalculées par la méthode Giec 2019 [1229] (voir plus bas).

Les émissions totales sont calculées en multipliant les facteurs d'émission par les données de cheptels, tirées de la SAA [410].

## Projet MONDFERENT II - Ovins et Caprins

La méthodologie appliquée est similaire à celle développée lors du projet MONDFERENT I pour les bovins, car elle est fondée sur une des équations proposées par Sauvant et al. (2011), permettant le calcul du  $CH_4$  à partir de la MODI. Les données sont consignées dans un rapport auquel est associé un outil de calcul [796] [797].

Plusieurs sous-catégories ont été étudiées, de manière à couvrir à la fois les catégories recensées dans la SAA mais aussi à fournir une analyse représentative de la situation de l'élevage français. Pour cela, l'Inrae s'est appuyé sur des cas-types de l'Institut de l'élevage, bien caractérisés en termes de calendrier d'alimentation et de gestion du troupeau. Les pratiques d'alimentation et les modes de gestion animaux décrits dans ces cas type ont été retenus. Pour chaque catégorie animale retenue, un ou plusieurs cas-types jugés représentatifs de la population concernée ont été étudiés. L'alimentation de ces cas-types a été divisée en six rations au maximum.

Les catégories animales retenues sont les suivantes :

- Ovins : brebis laitières, brebis allaitantes, agnelles laitières, agnelles allaitantes, agneaux de race rustique, béliers.
- Caprins: chèvres laitières, chevrettes, chevreaux, boucs.

L'équation de Sauvant et al (2011) utilisée dans ce projet permet d'évaluer les émissions de  $CH_4$  entérique à partir de la MODI, du niveau d'ingestion et de la part des concentrés dans la ration. L'équation ci-dessous prend en compte les effets des interactions digestives sur le ratio  $CH_4/MODI$ :

```
CH_4 (g) / MODI (kg) = 45,42 - 6,66 \text{ NI} + 0,75 \text{ NI}^2 + 19,65 \text{ PCO} - 35,0 \text{ PCO}^2 - 2,69 \text{ NI} \times \text{PCO}
```

<u>Avec</u> : NI = Niveau d'ingestion, défini par la quantité de Matière Sèche Ingérée (MSI) exprimée en % du poids vif (MSI%PV) ; PCO = Proportion de Concentré dans la ration.

La MODI de la ration est estimée à partir de la relation suivante :

MODI (kg) = MSI x MO x 
$$dMO_{corrigée}$$
 / 1000

Avec : MSI = Matière Sèche Ingérée (kg); MO = Matière Organique (g/kgMSI);  $dMO_{corrigée} = digestibilité$ de la ration corrigée des effets des interactions digestives sur la matière organique digestible.

Le type et les ingrédients des rations proviennent des informations relatives aux sous-catégories considérées. Les niveaux d'ingestion et les besoins en nutriments ont eux été estimés à partir de données actualisées dans le cadre d'un programme de l'Inrae « Systali » et de bases de données zootechniques obtenues en conditions expérimentales contrôlées.

Dans le projet MONDFERENT II, la Matière Organique Non Digestible Ingérée (MONDI) des fèces, correspondant au SV<sub>fèces</sub> utilisé au CRF 3B, est obtenue de la façon suivante :


$$SV_{fèces} = MONDI (kg) = MSI \times MO / 1000 - MODI$$

Pour ce projet, l'objectif a été d'être le plus possible en cohérence avec les lignes directrices du Giec 2006 (cohérentes sur ce point avec le Giec 2019), et l'hypothèse a été faite que la matière organique des urines est également émettrice de CH<sub>4</sub>. Le SV<sub>urine</sub> utilisé au CRF 3B, est obtenu de la façon suivante:

$$SV_{urine}$$
 (kg) = MSI x MO / 1000 x EU/EB

Avec : EU/EB : rapport entre l'énergie urinaire et l'énergie brute.

Le rapport EU/EB est calculé selon l'équation suivante, provenant de Sauvant et Giger-Reverdin (2009) [794]






Figure 150 : Schéma récapitulatif de l'évaluation du CH4 entérique par la méthode MONDFERENT II

Les facteurs d'émission de méthane entérique calculés sont constants dans le temps pour les souscatégories d'ovins et de caprins.

Pour mettre en cohérence les catégories animales étudiées dans MONDFERENT II avec les catégories animales de la SAA, des pondérations ont été faites à partir des effectifs différenciés fournis dans Vermorel et al. [362] pour l'année 2007 et dans le recensement agricole [1249] pour l'année 2020 :

- Catégorie « agnelles » de la SAA : pondération entre agnelles laitières et allaitantes ;
- Catégorie « autres ovins » de la SAA : pondération entre agneaux et béliers ;
- Catégorie « autres caprins » de la SAA : pondération entre chevreaux et boucs.

Les pondérations sont appliquées de la façon suivante sur la période : utilisation de la pondération 2007 de 1990 à 2007 ; utilisation de la pondération 2020 à partir de l'année 2020 ; interpolation des données pour les années 2008-2019.

Ces facteurs par sous-catégorie sont listés plus bas (section « Récapitulatif - Facteurs d'émission de CH<sub>4</sub> entérique et paramètres associés »), et une comparaison a été faite avec les valeurs recalculées par la méthode Giec 2019 [1229]. Cependant, du fait de la variation annuelle des effectifs de ces sous-catégories animales, les facteurs d'émission de méthane entérique pour les catégories agrégées « ovins » et « caprins » peuvent varier annuellement.

Les émissions totales sont calculées en multipliant les facteurs d'émission par les données de cheptels, tirées de la SAA [410].

#### **Proiet MONDFERENT II - Porcins**

Les valeurs fournies par le projet MONDFERENT II concernent les porcelets en post sevrage (entre 8kg et 30kg), les porcs à l'engrais (>30kg) et les truies. On considère que les émissions de CH<sub>4</sub> entérique des porcelets non sevrés (<8kg) sont nulles du fait de leur alimentation faite exclusivement à base de lait. Pour les verrats, la méthodologie Vermorel est appliquée (cf. paragraphe suivant).

**Pour les porcins** (post-sevrage et engraissement) et **les truies**, la méthodologie appliquée dans le projet MONDFERENT II est celle développée par Rigolot et al [793]. Les émissions de CH<sub>4</sub> entérique sont calculées avec l'équation suivante :

CH<sub>4</sub> (kg/tête) = Aliment x (ResD<sub>intake</sub>1 x Prop1 + ResD<sub>intake</sub>2 x Prop2) x Perte\_Energie / 55,65

<u>Avec</u>: Aliment = quantité d'aliment ingérée au cours de la vie de l'animal (kg/tête); ResD<sub>intake</sub>1 et ResD<sub>intake</sub>2 : teneur en fibres digestibles ingérées de l'aliment ; Prop1 et Prop2 : répartition entre les deux aliments ; Perte\_Energie : perte d'énergie sous forme de CH<sub>4</sub> provenant des fibres digérées, égale à 0,67 pour les porcins et 1,34 pour les truies ; 55,65 : contenu énergétique du méthane.

Le paramètre Aliment (kg/animal) pour les porcins (post-sevrage et engraissement) provient des documents de Gestion Technico-économiques publiés chaque année par l'IFIP jusqu'en 2016 [505]. Depuis, ces données ne sont plus publiques. Les données pour 2020 ont été fournies directement par l'IFIP au Citepa, permettant d'estimer les années manquantes en interpolant les valeurs entre 2016 et 2020. Ces données ont également été transmises pour 2021. Pour les truies, il est fixe dans le temps et provient du projet MONDFERENT II.

Les paramètres ResD<sub>intake</sub> sont fixes dans le temps mais sont distingués selon le mode d'alimentation : standard ou biphase. Ils ont été obtenus pour des aliments types, représentatifs de ces deux modes d'alimentation. Dans la formule ci-dessus, les paramètres ResD<sub>intake</sub>1 ; Prop1 ; ResD<sub>intake</sub>2 et Prop2 sont non nuls pour l'alimentation biphase. En revanche, pour l'alimentation standard, seuls les paramètres ResD<sub>intake</sub>1 et Prop1 sont non nuls. La part des animaux gérés en alimentation biphase est connue grâce aux enquêtes bâtiments d'élevage 2001, 2008 (voir section générale 3\_agriculture) et grâce à l'enquête pratiques d'élevage 2015 [980].

Pour les catégories porcelets en post sevrage (entre 8kg et 30kg) et les porcs à l'engrais (<30kg), le facteur d'émission de CH<sub>4</sub> entérique par tête évolue dans le temps du fait de l'évolution du paramètre Aliment et de la proportion d'animaux en biphase sur la période. Pour les truies, l'évolution est liée à la proportion d'animaux en biphase sur la période.

Pour calculer les émissions de CH<sub>4</sub> entérique des porcelets en post-sevrage et des porcs à l'engrais, l'approche mise en place est l'approche production. Cette approche est jugée plus pertinente car les facteurs d'émission sont exprimés par tête, et ces animaux vivant moins d'un an, il est plus réaliste d'utiliser des données de productions que de cheptels. Les données d'abattages bruts sont fournies par la Statistique Agricole Annuelle (SAA) publiée par le SSP [410]. Elles présentent les productions totales pour la métropole et les DOM (correspondant au périmètre UE). Ces données sont ensuite corrigées pour tenir compte des taux de pertes et saisies, publiés chaque année par l'IFIP au sein de ses documents de Gestion Technico-économiques jusqu'en 2016 [505]. Depuis, ces données ne sont plus publiques. Les données pour 2020 ont été fournies directement par l'IFIP au Citepa, permettant d'estimer les années manquantes en interpolant les valeurs entre 2016 et 2020. Ces données ont également été transmises pour 2021. Les facteurs d'émission du projet MONDFERENT II sont appliqués à ces données de productions corrigées. Les émissions de CH<sub>4</sub> entérique totales calculées sont ensuite

utilisées pour recalculer un facteur d'émission moyen en rapportant ces émissions aux populations tirées de la SAA [410] et retravaillées par le Citepa (voir section générale 3\_agriculture).

Pour les truies, les émissions de CH₄ entérique sont calculées en multipliant le facteur d'émission, qui varie sur la période, par la population, tirée de la SAA [410].

## Travaux de Vermorel et al. (2008) - Autres animaux

Pour les verrats, les chevaux et les ânes et mules, les facteurs d'émissions de CH<sub>4</sub> entérique sont issus des travaux de Vermorel et al. [362]. La méthode développée permet de prendre en compte les principaux facteurs de variation des émissions de méthane liés à l'animal (espèce, type de production, niveau de production) et à la ration (quantités d'aliments ingérés, composition chimique des aliments, interactions entre aliments au sein d'une ration). La référence [362] fournit une description détaillée des méthodologies employées pour chaque espèce.

Pour les verrats, des équations spécifiques établies par l'Inrae ont été utilisées, très proches de celles développées par Rigolot et al [793] car fondées sur les teneurs en résidus digestibles des rations.

Pour les équins, les besoins énergétiques nets ont été convertis en Energie Digestible (ED) puis convertis en émissions de méthane à l'aide d'équations de prédiction des émissions basées sur la composition chimique des rations.

Ces facteurs d'émission sont fixes dans le temps par sous-catégorie. Cependant, ces animaux sont agrégés par catégorie plus large. Ainsi, les facteurs d'émission par grande catégorie peuvent varier annuellement du fait des variations annuelles d'effectifs par sous-catégorie. Les émissions totales sont calculées en multipliant les facteurs d'émission par les données de cheptels, tirées de la SAA [410].

#### Récapitulatif - Facteurs d'émission de CH<sub>4</sub> entérique et paramètres associés

La méthode française diffère de la méthode proposée dans le Giec : la principale différence est que la méthode française s'appuie sur la matière organique (ingérée, digestible) alors que celle du Giec est fondée sur les énergies (brute, digestible, nette).

Afin de faciliter la comparaison entre ces deux approches, les paramètres utilisés dans la méthode Giec (Energie Brute - EB, facteur de conversion du méthane - Ym) ont été estimés à partir des résultats des projets français.

#### Energie brute - EB

Pour les bovins, l'énergie brute est calculée dans le projet MONDFERENT I. à partir des besoins énergétiques calculés en UF (Unité Fourragère), et du ratio EB/UF. Ce ratio a pu être déterminé en utilisant des données de rationnement moyen à l'échelle nationale [657] par grand type de production (lait/viande), combinées avec les caractéristiques moyennes des différents aliments tirées des tables rouges de l'Inrae [658].

Pour les vaches laitières, l'énergie brute estimée à partir des travaux de l'Inrae est simplifiée et exprimée en fonction du rendement laitier à l'aide de l'équation suivante :

## EB $(MJ/animal/jour) = 0.0278 \times (rendement laitier (kg/animal/an)) + 109.62$

Pour les ovins et les caprins, l'énergie brute est calculée dans le projet MONDFERENT II, à partir de la Matière Sèche Ingérée (MSI) par catégorie animale étudiée, exprimée en kg MSI/jour, multipliée par le ratio EB/MSI associé à la ration de la catégorie animale étudiée.

A noter : comme pour les facteurs d'émission, pour mettre en cohérence les catégories animales étudiées dans MONDFERENT II avec les catégories animales de la SAA, des pondérations ont été faites à partir des effectifs différenciés fournis dans Vermorel et al. [362] pour l'année 2007 et dans le recensement agricole [1249] pour 2020 :

- Catégorie « agnelles » de la SAA : pondération entre agnelles laitières et allaitantes ;
- Catégorie « autres ovins » de la SAA : pondération entre agneaux et béliers ;
- Catégorie « autres caprins » de la SAA : pondération entre chevreaux et boucs.

Les pondérations sont appliquées de la façon suivante sur la période : utilisation de la pondération 2007 de 1990 à 2007 ; utilisation de la pondération 2020 à partir de l'année 2020 ; interpolation des données pour les années 2008-2019.

**Pour les autres catégories animales,** c'est à dire pour les porcins, les équins et les cervidés d'élevage, l'énergie brute n'a pas été calculée.

#### Facteur de conversion du méthane - Ym

**Pour les bovins, les ovins et les caprins**, le Ym est recalculé en divisant les émissions de CH<sub>4</sub> entérique obtenues par la méthode française (multipliées par 55,65 qui est la valeur énergétique du méthane) par l'énergie brute (voir ci-dessus).

**Pour les autres catégories animales,** c'est à dire pour les porcins, les équins et les cervidés d'élevage, le Ym n'a pas été calculé.

Le tableau ci-dessous liste, par sous-catégorie, les facteurs d'émission de CH<sub>4</sub> entérique obtenus et les paramètres associés. Pour les sous-catégories dont les facteurs d'émission évoluent dans le temps, la plage 1990-2021 est indiquée.

Tableau 105: Récapitulatif des facteurs d'émission CH<sub>4</sub> entérique et paramètres associés

	Donnée	Valeur du FE	Valeur de l'EB	Valeur du Ym
	d'activité	(kg CH₄/tête)	(MJ/jour/tête)	(%)
Vaches laitières	Cheptel	99.1 - 127.0	242 - 317	6,2 - 6,1
Vaches nourrices	Cheptel	81.0	190	6.5
Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	Cheptel	77.7	181	6.5
Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	Cheptel	63.2	142	6.8
Génisses de boucherie de plus de 2 ans	Cheptel	69.1	155	6.8
Mâles de type laitier de plus de 2 ans	Cheptel	76.3	172	6.7
Mâles de type viande de plus de 2 ans	Cheptel	76.3	172	6.7
Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	Cheptel	55.8	130	6.6
Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	Cheptel	52.4	122	6.5
Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	Cheptel	58.6	138	6.5
Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	Cheptel	64.3	159	6.2
Mâles de type viande de 1 à 2 ans	Cheptel	69.3	176	6.0
Veaux de boucherie	Cheptel	0.0	NE	NE
Autres femelles de moins de 1 an	Cheptel	22.8	54	6.5
Autres mâles de moins de 1 an	Cheptel	23.8	63	5.7
Porcelets non sevrés (<8kg)	Production	0.0	NE	NE
Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	Production	0.30 - 0.32	NE	NE
Verrats de 50 kg et plus	Cheptel	0.78	NE	NE
Porcs à l'engrais (>30kg)	Production	0.75 - 0.79	NE	NE
Truies de 50 kg et plus	Cheptel	3.07 - 3.07	NE	NE
Chevrettes	Cheptel	9.6	25.3	5.5
Chèvres (femelles ayant mis bas)	Cheptel	17.5	56.4	4.4
Autres caprins (y compris boucs)	Cheptel	0.75 - 0.79	24.1 - 27.9	5.0
Agnelles	Cheptel	7.9 - 8.0	20.6 - 20.9	5.5
Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	Cheptel	15.9	38.7	5.9
Brebis mères laitières (y c. réforme)	Cheptel	20.3	54.5	5.3
Autres ovins (y compris béliers)	Cheptel	2.3 - 3.1	24.7 - 25.7	1.8 - 1.2
Chevaux de selle, sport, loisirs et course	Cheptel	21.4	NE	NE
Chevaux lourds	Cheptel	21.4	NE	NE
Anes, mulets, bardots	Cheptel	12.1	NE	NE
Cervidés d'élevage	Cheptel	20.0	NE	NE

# 5.2.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du Giec est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 3A).

Sur l'activité, l'incertitude retenue est de 5 % car les cheptels français sont issus de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) publiée chaque année par le Ministère en charge de l'agriculture. Ces données officielles nationales font l'objet de nombreux contrôles, et sont bien documentées. L'encadré cidessous présente un extrait des principaux éléments méthodologiques structurant la SAA.

## Statistique agricole annuelle (SAA) - Éléments méthodologiques (extrait)

La SAA est une opération de synthèse utilisant l'ensemble des informations disponibles sur un sujet donné. Les résultats de la SAA sont le fruit de consolidations et d'arbitrages conduisant à des données cohérentes dans le temps et homogènes dans l'espace.

Pour établir la SAA, les services régionaux disposent :

- des résultats des enquêtes statistiques : enquêtes réalisées chaque année ou périodiquement par les services statistiques, conformément à un programme national annuel approuvé par le Conseil national de l'information statistique (enquête Structure, inventaire Vergers, Terres labourables...); enquêtes effectuées à l'échelon local auprès des coopératives ou des groupements de producteurs ;
- d'informations rassemblées auprès des correspondants agricoles locaux, des organismes professionnels, des agriculteurs;
- de données administratives (déclaration de demandes aux aides PAC, Politique agricole commune, fournis par l'ASP, Agence de services et de paiement, le casier viticole informatisé des Douanes...).

Outre ces sources de renseignement, ils disposent également d'évaluations de correspondants et d'experts ainsi que de données chiffrées fournies par les organismes techniques professionnels.

Pour certaines productions, seules les régions qui produisent le plus sont interrogées ; les régions dans lesquelles la production est faible sont estimées en faisant évoluer le chiffre de l'année précédente comme la moyenne nationale. En règle générale, afin que la partie estimée reste contenue, l'ensemble des régions non répondantes pour une production représente moins de 15% de l'ensemble de cette production (selon les chiffres du dernier recensement agricole).

Les résultats de la SAA sont régulièrement ajustés sur les résultats d'enquêtes à larges échantillons ou d'opérations exhaustives, tels les recensements agricoles réalisés en 1970, 1979, 1988, 2000 et 2010. Le dernier ajustement a été fait en 2012 pour les données de production et en 2013 pour l'utilisation du territoire : les données 2000-2010 de la SAA ont été recalées sur les résultats du recensement agricole 2010.

L'incertitude sur le facteur d'émission du CH<sub>4</sub> est de 15 %. En effet, d'après le guide des bonnes pratiques du Giec, pour les facteurs d'émission de la méthode Tier 2, l'incertitude est de l'ordre de 20 %. Or, l'utilisation des résultats des projets MONDFERENT I et II permet d'obtenir une estimation plus précise des facteurs d'émissions de méthane entérique des bovins, ovins, caprins et porcins, responsables de la quasi-totalité des émissions de CH₄ entérique.

Pour l'ensemble de la période, les sources statistiques utilisées sont les mêmes afin d'assurer la cohérence temporelle.

# 5.2.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

## Dispositions générales

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur.

Le Citepa effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps.

Au niveau national, depuis l'année 2010, un groupe de travail sur les inventaires de l'agriculture se réunit en moyenne une fois par an pour discuter des méthodologies d'inventaire et de leurs évolutions. Ce groupe inclut un panel important d'experts français (Inrae, Instituts techniques, etc.) sur toutes les questions relatives aux émissions dans l'atmosphère de l'agriculture.

## Comparaison Giec 2019 / MONDFERENT I et II

Afin d'éprouver les méthodes MONDFERENT I et II, et conformément aux recommandations des revues précédentes, une comparaison avec la méthode de niveau 2 du Giec 2019 [1229] a été réalisée pour les bovins, ovins et caprins.

<u>A noter</u>: précédemment, la comparaison était faite avec la méthode du Giec 2006. Globalement, la méthode Giec 2019 diffère peu de la méthode du Giec 2006. Elle intègre désormais des données pour les caprins et révise les valeurs de certains paramètres. En particulier, elle permet de distinguer les Ym selon différents systèmes. Le Giec 2019 propose également une méthode Tier 2 simplifiée, fondée sur la matière sèche ingérée. Nous n'avons pour l'instant pas appliqué cette méthode pour comparer les résultats obtenus avec notre méthode nationale mais il serait intéressant dans les prochaines éditions de le faire.

Comme mentionné plus haut, la méthode française de l'Inrae diffère de la méthode proposée dans le Giec. Les caractéristiques et utilité de cette méthode Inrae sont décrites dans la publication Eugene et al [986], dont voici ci-dessous un extrait traduit.

## Extrait d'Eugene et al [986]

« La méthode appliquée dans l'inventaire n'est pas une approche de niveau 2, car elle n'utilise pas un coefficient Ym fixe. La priorité a été donnée à une relation avec la Matière Organique Digestible (MOD) pour être cohérent avec les systèmes d'alimentation révisés de l'Inrae, et parvenir à une cohérence dans la détermination des émissions de  $CH_4$  entérique et des déjections, ces dernières étant négativement liées à la MOD. Il faut souligner que le  $CH_4$  entérique et la MOD ont été largement et précisément mesurés dans des études calorimétriques.

Le Giec (2006) déclare qu'une approche de niveau 3 "pourrait utiliser le développement de modèles sophistiqués qui tiennent compte de la composition du régime en détails, de la concentration des produits issus de la fermentation des ruminants, de la saisonnalité de la population animale ou de la qualité et de la disponibilité des aliments, et des stratégies d'atténuation possibles ». La présente méthode utilise un modèle empirique basé sur une très grande base de données (450 régimes traités). Cette base de données couvre les expériences menées dans le monde entier avec une large gamme de régimes alimentaires. Cela correspond bien aux recommandations du Giec, car en France il existe une grande variété de régimes alimentaires, allant de régimes tout fourrage pour les vaches à viande à des régimes à plus de 90% de concentrés pour certains taureaux engraissés, et comprenant une grande diversité de fourrages et de types de concentrés (Devun et Guinot, 2012).

L'utilisation d'une base de données avec uniquement des expériences françaises aurait été beaucoup plus restrictive, avec une variété plus restreinte de régimes. Le principal avantage d'une grande base de données d'articles publiés est que les équations ont été développées avec des données fiables sur divers régimes alimentaires. De plus, les paramètres d'entrée (poids, rendement laitier ou caractéristiques des aliments) peuvent être soit disponibles directement si

l'on se trouve à l'échelle de la ferme, soit être prédits avec précision à partir des tables d'alimentation Inrae. »

La méthode de niveau 2 du Giec permet d'estimer les émissions de CH<sub>4</sub> entérique ainsi que les émissions de CH<sub>4</sub> liées à la gestion des déjections à partir d'un jeu de paramètres décrivant les caractéristiques d'une sous-catégorie animale.

Ces paramètres ainsi que les sources utilisées sont listés ci-dessous pour les bovins :

Tableau 106 : Paramètres et sources associées pour le calcul du CH<sub>4</sub> entérique des bovins

Abréviation	Paramètre	Source
Cfi	Coefficient permettant de calculer l'énergie nette nécessaire à la survie	Vaches laitières : valeurs du Giec pondérées par les durées moyennes de lactation, issues du contrôle laitier [1052] Vaches allaitantes : valeurs du Giec pondérées par les durées moyennes de lactation, issues du du site internet Web-agri [1252] Autres bovins : Giec
Poids	Poids vif de l'animal	Vaches laitières : recalcul à partir des races représentatives de la situation nationale Autres bovins : Mondferent
Ca	Coefficient correspondant aux conditions alimentaires de l'animal	Données Giec pondérées par le temps passé au pâturage
С	Coefficient pour le calcul de l'énergie nécessaire à la croissance	Giec
PM	Poids vif mature de l'adulte	Vaches laitières : recalcul à partir des races représentatives de la situation nationale Autres bovins : Mondferent
PP	Prise de poids moyenne par jour	Calculé
Lait	Quantité de lait produite	SAA
Matières grasses	Teneur en matières grasses du lait	Données issues du contrôle laitier [1052]
Heures	Nombre moyen d'heures de travail par jour	Hypothèse: 0
Cgestation	Coefficient de gestation	GIEC
Rgestation	Proportion de femelles en gestation sur l'année	Hypothèse Citepa
DE%	Energie digestible en % d'énergie brute	Pondération nationale des données Giec
Y <sub>m</sub>	Facteur de conversion du méthane	Vaches laitières: Giec - Medium producing cows (5000 - 8500 kg /yr)  Autres bovins: Giec - Rations of >75% high quality forage and/or mixed rations, forage of between 15 and 75% the total ration mixed with grain, and/or silage

Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres ainsi que les sources utilisées pour les ovins et les caprins:

Tableau 107: Paramètres et sources associées pour le calcul du CH<sub>4</sub> entérique des ovins et caprins

Abréviation	Paramètre	Source
Cfi	Coefficient permettant de calculer l'énergie nette nécessaire à la survie	Giec
Poids	Poids vif de l'animal	Mondferent II
Ca	Coefficient correspondant aux conditions alimentaires de l'animal	Giec
PPagneaux	Prise de poids (PV <sub>f</sub> -PV <sub>i</sub> )	Mondferent II
$PV_i$	Poids vif au moment du sevrage	Mondferent II
$PV_f$	Poids vif à un an ou au moment de l'abattage si l'abattage a lieu avant un an	Mondferent II
a,b	Constantes utilisées pour le calcul	Giec
Lait	Quantité de lait produite	Mondferent II
VE <sub>lait</sub>	Energie nécessaire à la production d'un kg de lait	Giec
VE <sub>laine</sub>	Valeur énergétique de chaque kg de laine produit	Giec

Production <sub>laine</sub>	Production annuelle moyenne de laine par mouton	IDELE [983]
C <sub>gestation</sub>	Coefficient de gestation	Giec
R <sub>gestation</sub>	Proportion de femelles en gestation sur l'année	Hypothèse Citepa
DA%	Energie digestible en % d'énergie brute	Mondferent II
Ym	Facteur de conversion du méthane	Giec

Le tableau suivant liste d'une part les facteurs d'émission tirés des projets MONDFERENT I et II pour 1990 et 2021, et ceux calculés à partir des paramètres ci-dessus, en suivant la méthodologie Giec 2019 [1229].

Tableau 108 : Comparaison des FE CH<sub>4</sub> entérique - MONDFERENT I et II / Giec 2019

	Facteurs d'émission MONDFERENT		Estimation à partir du Giec 2019		Variation MONDFERENT/Giec 2019 constatée (%)	
	1990	2021	1990	2021	1990	2021
Vaches laitières	99.1	127.0	112.9	138.7	-12%	-8%
Vaches nourrices	81.0	81.0	77.0	77.3	5%	5%
Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	77.7	77.7	56.3	56.2	38%	38%
Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	63.2	63.2	56.2	56.2	12%	12%
Génisses de boucherie de plus de 2 ans	69.1	69.1	48.7	48.6	42%	42%
Mâles de type laitier de plus de 2 ans	76.3	76.3	67.3	67.2	13%	14%
Mâles de type viande de plus de 2 ans	76.3	76.3	65.3	65.2	17%	17%
Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	55.8	55.8	62.3	62.2	-10%	-10%
Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	52.4	52.4	56.6	56.6	-7%	-7%
Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	58.6	58.6	61.5	61.4	-5%	-5%
Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	64.3	64.3	66.1	66.0	-3%	-3%
Mâles de type viande de 1 à 2 ans	69.3	69.3	67.4	67.3	3%	3%
Veaux de boucherie	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%
Autres femelles de moins de 1 an	22.8	22.8	44.6	44.7	-49%	-49%
Autres mâles de moins de 1 an	23.8	23.8	42.3	42.5	-44%	-44%
Chevrettes	9.6	9.6	10.6	9.4	-9%	2%
Chèvres (femelles ayant mis bas)	17.5	17.5	14.2	14.2	23%	23%
Autres caprins (y compris boucs)	8.2	9.5	4.5	4.5	85%	113%
Agnelles	7.9	8.0	8.5	8.5	-7%	-6%
Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	15.9	15.9	8.5	8.5	87%	87%
Brebis mères laitières (y c. réforme)	20.3	20.3	14.5	14.5	40%	40%
Autres ovins (y compris béliers)	2.3	3.1	3.8	3.8	-39%	-18%

Pour mieux comprendre les écarts constatés, les tableaux suivants fournissent les valeurs obtenues pour les paramètres EB et Ym selon les méthodes.

Tableau 109 : Comparaison des EB - MONDFERENT I et II / Giec 2019

	EB recalculée nationale (MJ/jour/tête)		EB estimée à partir du Giec 2019 (MJ/jour/tête)		Vari	ation EC 2019 (%)
	1990	2021	1990	2021	1990	2021
Vaches laitières	242	315	273	334	-11%	-6%
Vaches nourrices	190	190	186	187	2%	2%
Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	181	181	136	136	33%	33%
Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	142	142	136	136	4%	4%
Génisses de boucherie de plus de 2 ans	155	155	118	118	31%	31%
Mâles de type laitier de plus de 2 ans	172	172	163	163	6%	6%
Mâles de type viande de plus de 2 ans	172	172	158	158	9%	9%
Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	130	130	151	151	-14%	-14%
Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	122	122	137	137	-11%	-11%
Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	138	138	149	149	-7%	-7%
Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	159	159	160	160	0%	0%
Mâles de type viande de 1 à 2 ans	176	176	163	163	8%	8%

Veaux de boucherie	0	0	84	84	-	-
Autres femelles de moins de 1 an	54	54	108	108	-50%	-50%
Autres mâles de moins de 1 an	63	63	102	103	-38%	-39%
Chevrettes	25.3	25.3	29.5	26.2	-14%	-3%
Chèvres (femelles ayant mis bas)	56.4	56.4	39.4	39.4	43%	43%
Autres caprins (y compris boucs)	24.1	27.9	12.3	12.3	95%	126%
Agnelles	20.6	20.9	19.3	19.3	7%	9%
Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	38.7	38.7	19.3	19.3	100%	100%
Brebis mères laitières (y c. réforme)	54.5	54.5	32.9	32.9	66%	66%
Autres ovins (y compris béliers)	24.7	25.7	8.6	8.6	186%	197%

Tableau 110: Comparaison des Ym - MONDFERENT I et II / Giec 2019

	Ym recalculé		Ym estimé	Ym estimé à partir du			
	natio	nal (%)	Giec 20	019 (%)	national/Giec 2019 (%)		
	1990	2021	1990	2021	1990	2021	
Vaches laitières	6.2	6.1	6.3	6.3	-1%	-3%	
Vaches nourrices	6.5	6.5	6.3	6.3	3%	3%	
Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	6.5	6.5	6.3	6.3	4%	4%	
Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	6.8	6.8	6.3	6.3	8%	8%	
Génisses de boucherie de plus de 2 ans	6.8	6.8	6.3	6.3	8%	8%	
Mâles de type laitier de plus de 2 ans	6.7	6.7	6.3	6.3	7%	7%	
Mâles de type viande de plus de 2 ans	6.7	6.7	6.3	6.3	7%	7%	
Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	6.6	6.6	6.3	6.3	4%	4%	
Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	6.5	6.5	6.3	6.3	4%	4%	
Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	6.5	6.5	6.3	6.3	3%	3%	
Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	6.2	6.2	6.3	6.3	-2%	-2%	
Mâles de type viande de 1 à 2 ans	6.0	6.0	6.3	6.3	-5%	-5%	
Veaux de boucherie	-	-	-	-	-	-	
Autres femelles de moins de 1 an	6.5	6.5	6.3	6.3	3%	3%	
Autres mâles de moins de 1 an	5.7	5.7	6.3	6.3	-9%	-9%	
Chevrettes	5.5	5.5	5.5	5.5	-1%	-1%	
Chèvres (femelles ayant mis bas)	4.4	4.4	5.5	5.5	-19%	-19%	
Autres caprins (y compris boucs)	5.0	5.0	5.5	5.5	-9%	-9%	
Agnelles	5.5	5.5	6.7	6.7	-17%	-18%	
Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	5.9	5.9	6.7	6.7	-12%	-12%	
Brebis mères laitières (y c. réforme)	5.3	5.3	6.7	6.7	-20%	-20%	
Autres ovins (y compris béliers)	1.8	2.0	6.7	6.7	-73%	-71%	

Dans la publication Eugene et al [986], une comparaison entre méthode Inrae et méthode Giec 2006 de Niveau 2 a été conduite et présentée pour différentes catégories animales. L'une des différences soulignées par l'Inrae concernant la méthode dans cette publication est la prise en compte dans la méthode Inrae des interactions digestives, en lien avec le niveau d'ingestion et la part de concentrés. Cela constitue une première piste mais les variations constatées tant au niveau des énergies brutes que des Ym sont encore à l'étude.

A noter: la catégorie « Autres ovins » est majoritairement composée d'agneaux (environ 93 %), qui sont principalement nourris à base de concentrés, expliquant la faible valeur du facteur Ym obtenue avec la méthode nationale.

Les valeurs développées dans le cadre des projets MONDFERENT I et II ont été privilégiées car jugées plus représentatives de la situation française que celles recalculées à partir de la méthode du Giec 2019 qui représentent plus une moyenne des pays développés.

#### Comparaison des résultats avec la méthode Tier 1 du Giec

Le tableau ci-dessous compare les facteurs d'émission de méthane entérique agrégés pour l'ensemble des porcins (dont les truies), qui sont issus d'une part de Vermorel et al. (2008) et d'autre part de MONDFERENT II, et pour les chevaux, ânes et mules (issus de Vermorel et al.(2008)), avec ceux proposés par le Giec 2019 Niveau 1 [1229]. Lorsqu'une distinction par système est disponible, on retient les facteurs d'émission associés aux systèmes « high productivity ».

Tableau 111: Comparaison des FE nationaux aux FE Tiers 1 du Giec 2019

	Facteurs d'émission nationaux (1990-2021)	Estimation à partir du Giec 2019 (Tableau 10.10)	Variation National/Giec 2019 constatée (%)
Porcins	0,76 - 0,75	1,5	-50%
Chevaux	21,4	18	19%
Anes, mulets, bardots	12,1	10	21%

Les variations constatées sont difficiles à interpréter du fait des méthodes différentes mises en œuvre pour le calcul entre le national et le Giec 2019. Tout comme pour les bovins, ovins et caprins, les valeurs nationales ont été privilégiées car jugées plus représentatives de la situation française que celles proposées par le Giec.

## 5.2.5 Recalculs

### Impacts des recalculs du CRF 3A

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Ancien	kt CO2e	38 631	37 464	38 104	35 427	35 594	35 334	33 137	0
Nouveau	kt CO2e	38 632	37 465	38 106	35 429	35 604	35 354	33 169	32 415
Différence	kt CO2e	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+10	+20	+32	+32 415
	%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,1%	+0,1%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

## Description du recalcul

Très peu de recalculs ont été faits pour ce poste cette année. Les variations constatées sont notamment liées à des mises à jour de populations animales (en Outre-mer), à une légère révision des sous-catégories porcines en métropole ainsi qu'à l'intégration de nouvelles données issues du recensement agricole 2020 pour pondérer certains paramètres en ovins et caprins.

#### Raison et justification

Les raisons et justifications sont l'amélioration de la précision des estimations, avec la mise à jour de certains paramètres de calcul et de certaines données d'activité.

## 5.2.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 8) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
Agricult	3.A.1 Cattle-CH4 Transparency	The CH4 emission from enteric fermentation from cattle (3.A) is based on the French feeding system where feed consumption data is collected for different livestock categories from different areas in France (Devun et al., 2015, Alimentation des bovins, rations moyennes et niveaux d'autonomie alimentaire). These data are reported in kg dry matter head-1 yr-1 and combined with a French model for CH4 emission from enteric fermentation (Sauvant et al., 2011). In the NIR Tables 97, 98 and 99 France has estimated the energy intake and the emissions from the different livestock categories estimated with the French model and the outcome if the model in the 2006 IPCC Guidelines were used. The 2006 IPCC Guidelines were used. The 2006 IPCC Guidelines generally recommends the American NCR model. This model is based on the net energy intake (NEI) by the ruminants, whereas the French feeding system is based on feeding units and metabolized energy (ME). In general, the French modelling approach shows a 10-15 per cent lower energy intake than when using the 2006 IPCC Guidelines methodology. The rationale for this difference is not analysed and discussed in the submission. Not resolved. The Party reported in its NIR (section 5.2.2, pp.511-513) the equations and parameters used to estimate the EFs used in calculations on the basis of a countryspecific method. The different values of those parameters (e.g. live weight, milk yield, composition of grass forages and their metabolizable energy content) are the drivers of the differences in the EFs between cattle subcategories. As justification of the representativeness of feed data for French cattle farming conditions, the Party included in the NIR (section 5.2.2, p.511) an extract from the publication "Alimentation des bovins: rations moyennes et autonomie alimentaire" (CIV, 2012). However, it was unclear from this extract whether both large- and small-scale farms were covered in the study undertaken for this publication. During the review, the ERT asked the Party whether the live we	2022 Review draft report / A.1	Partially implemented. For this year NIR submission 2023, we updated the comparison we conduct with the IPCC tier 2 method, according to the 2019 refinement guidelines. However, we still need more time to analyse and discuss in detail in the NIR the difference observed.  Regarding the variation in the data collected by Devun et al. (2015), and the quality of feed and its conversion into metabolized energy, we assumed that the information already provided in the NIR was sufficient as we included an abstract explaining that the farms considered are representative of the diversity of French farming systems. We also provided a table that presents the main characteristics retained for the main feed encountered.

		Environment (INRAE) are representative of the national farming conditions. As regards diet, the Party replied that data on feeding rations are collected from livestock networks and tracked in a dedicated database (Diapason) for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CIV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still representative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representativeness of the data on live weight and feed for French cattle farming conditions has been justified and there is no potential underestimation of emissions in that respect. However, the ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not analysed and discussed in detail in the NIR (table 104, p.523) the low energy intake values (up to 52 per cent) for most cattle subcategories when using the country-specific method compared with the IPCC tier 2 method, the variation in the data collected by Devun et al. (2015), and the quality of feed and its conversion into		
3.A.1 Cattle - CH4	3.A.1 Cattle - CH4	metabolized energy.  The Party compared the EFs estimated for this category using a country-specific method with those estimated using the tier 2 method from the 2006 IPCC Guidelines as part of its QC procedures as reported in the NIR (section 5.2.4, table 103, p.522). The ERT noted that between the EFs estimated using the tier 2 method from the 2006 IPCC Guidelines for dairy cows (148.6 kg/head/year) and nursing cows (73.3 kg/head/year) reported in table 103 of the NIR the difference is twofold for 2020. No relevant explanation was provided in the NIR for this difference. During the review, the Party clarified that the main driver for this difference is the net energy ingested, which is estimated from the energy needs of the animals according to the results of the MONDFERENT project (a study on CH4 emissions for cattle in France). For 2020, the energy needs per head of dairy cow are about 60 per cent greater than those for nursing cows, mainly because of the higher maintenance requirements for and milk production from dairy cows. During the review, in response to a question raised by the ERT on the Cfi used for dairy and nursing cows based on the tier 2 method, the Party indicated that the default Cfi value for dairy cows was weighted on the basis of the duration of the lactation cycle using the following equation: 0.386 are average duration of lactation (339 days) days) dry period (26 days) 0.322)/365 = 0.381. For nursing cows, a default Cfi value of 0.322 was used for non-lactating cows from the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap. 10,	2022 Review draft report / A.3	For this submission 2023, in the comparison we conduct between our country specific method and the tier 2 method from the IPCC, we used the same Cfi value for dairy and nursing cows. We updated the comparison according to the 2019 refinement guidelines.

table 10.4, p.16). The ERT considers that	
although nursing cows have a lower milk	
yield than dairy cows, they still provide	
milk to suckling calves (i.e. they have the	
same lactation cycle as dairy cows). The	
ERT recommends that the Party apply the	
same Cfi value for dairy and nursing cows	
(0.381) for the estimates calculated using	
the tier 2 method from the 2006 IPCC	
Guidelines in order to improve the accuracy	
of the estimates for nursing cows that are	
used by the Party to verify the estimates	
calculated using the country-specific	
method, and include in the NIR relevant	
explanations for any differences identified	
between the two methods.	
between the two methods.	

# 5.2.7 Améliorations envisagées

La méthodologie utilisée pour estimer les émissions de CH<sub>4</sub> est encore en cours d'évolution afin d'améliorer la prise en compte de l'évolution des performances animales et des pratiques d'élevage depuis 1990. Par ailleurs, les comparaisons avec la méthode Giec doivent être analysées plus en profondeur de manière à expliquer au mieux les écarts constatés. Un groupe de travail spécifique devait être conduit en 2022 pour avancer sur le sujet, en particulier pour les bovins, mais n'a pas pu être tenu. L'objectif est de lancer ce groupe courant 2023.

# 5.3 Gestion des déjections (3B)

# 5.3.1 Caractéristiques de la catégorie

Les effluents d'élevage sont des sources potentiellement importantes d'émissions (CH $_4$ , COVNM, N $_2$ O, NH $_3$ , NO $_x$ ) du fait de phénomènes chimiques et biologiques. Ces émissions dépendent principalement des espèces élevées et des pratiques associées (type de bâtiment, temps de stockage, accumulation, traitements), mais leur estimation demeure sujette à de fortes incertitudes du fait de la complexité de prédire parfaitement les interactions possibles entre les cycles de l'azote et du carbone.

La gestion des déjections est à l'origine de quantités importantes de  $CH_4$  et, dans une moindre mesure, de  $N_2O$ . Le cheptel bovin est le premier contributeur aux émissions de GES issus de la gestion des déjections, à l'instar de la fermentation entérique, avec toutefois une contribution moins conséquente sur ce poste. En effet, au niveau des émissions rapportées dans le code CRF 3B correspondant au bâtiment et au stockage des effluents, en 2021, les bovins contribuent à environ 54 % des émissions de GES devant les porcins (40 %) et les volailles (3 %). Le solde est partagé entre les autres catégories animales.




Figure 151 : Evolution et répartition des émissions de CH<sub>4</sub> (kt) de la gestion des déjections par catégorie animale (Périmètre UE)

Les émissions de  $CH_4$  liées à la gestion des déjections sont stables sur la période 1990-2021 (- 0,2 %), cette stabilité masquant des évolutions contrastées selon les catégories animales. Les émissions associées aux bovins sont en repli de 11 % sur 1990-2021 tandis que celles des porcins sont en hausse (+ 19 %).




Figure 152 : Evolution (base 100 en 1990) des facteurs d'émission de CH<sub>4</sub> de la gestion des déjections par tête par an par catégorie animale

Pour les porcins, cette hausse du facteur d'émission par place s'explique par la hausse du paramètre SV (Solides Volatiles) à mettre en lien avec l'augmentation des poids à l'abattage et la hausse des quantités ingérées, et par l'augmentation de la part des systèmes lisier au détriment des systèmes fumier, déjà très peu répandus en début de période (estimés à 17 % en 1990). Tout cela entraine une hausse du facteur d'émission pour la catégorie « porcins » sur la période.

Pour les vaches laitières, la hausse du facteur d'émission s'explique par l'augmentation du rendement laitier impactant le paramètre SV à la hausse, ainsi que par l'augmentation de la part des systèmes lisier, plus émetteurs de CH<sub>4</sub>. Cette hausse du facteur d'émission moyen est compensée par la baisse du cheptel sur la période. Pour les autres bovins, les variations du facteur d'émission constatées sur la période sont principalement liées aux vaches nourrices, majoritaires dans cette catégorie « autres bovins ». Pour cette sous-catégorie bovine, on constate une hausse de la part des effectifs gérés en système litière accumulée jusqu'en 2008, système plus émetteur de CH4. Cette tendance à la hausse est ensuite contrebalancée sur la période avec un recul de la part des effectifs gérés en lisier, une légère hausse des effectifs en pâture et une part plus importante de déjections méthanisées.

Pour les volailles, les variations constatées sont le résultat d'évolutions différenciées des souscatégories animales, avec une chute très forte du cheptel dindes qui fait partie des sous-catégories les plus émettrices parmi les volailles.

La forte hausse constatée pour le facteur d'émission des caprins s'explique par l'apparition, à partir de 2008, de systèmes lisiers.




Figure 153 : Evolution et répartition des émissions de N<sub>2</sub>O (kt) de la gestion des déjections par catégorie animale (Périmètre UE)

Les émissions de N₂O liées à la gestion des déjections ont diminué de 23 % sur la période 1990-2021, principalement du fait des vaches laitières (- 39 %) et des émissions indirectes liées à la volatilisation (- 22 %). Les émissions indirectes liées à la volatilisation sont estimées à partir des émissions de NH<sub>3</sub> et de NOx au bâtiment et au stockage. Les baisses d'émission de ces deux polluants se rencontrent principalement en bovins, porcins et volailles, entrainant de fait une baisse des émissions indirectes de N<sub>2</sub>O liées à la volatilisation. L'évolution des émissions de NH<sub>3</sub> et NOx est décrite dans le rapport UNECE.




Figure 154: Evolution (base 100 en 1990) des facteurs d'émission de N2O de la gestion des déjections par tête par an et par catégorie animale

Pour les vaches laitières, la baisse des émissions s'explique par la diminution du cheptel (voir plus haut) ainsi que par le léger repli du facteur d'émission sur la période. La hausse de l'excrétion azotée sur la période, en lien avec l'augmentation du rendement laitier, est contrebalancée par le développement des systèmes lisiers et de la méthanisation. Pour les autres bovins, comme pour le méthane, les variations constatées sont principalement liées aux vaches nourrices, pour lesquelles les fluctuations du facteur d'émission s'expliquent notamment par l'évolution des animaux gérés à la pâture sur la période.

La forte baisse du facteur d'émission des porcins s'explique par une diminution de l'excrétion azotée avec la progression de l'alimentation biphase, et par l'augmentation de la part des systèmes lisier (pour lesquels le facteur d'émission de N<sub>2</sub>O est nul).

## 5.3.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données disponible électronique Ominea en annexe et sur le site internet suivant https://www.citepa.org/fr/ominea/.

La méthode appliquée correspond à un rang 2 des lignes directrices du Giec.

Dans la méthode actuelle, les Systèmes de Gestion (SG) des déjections animales et les facteurs d'excrétion azotée sont issus de données nationales. De même, les valeurs prises par le paramètre Solides Volatiles (SV) pour les bovins, porcins, ovins et caprins sont tirés de projets nationaux. Les autres paramètres de calcul proviennent des lignes directrices du Giec.

Des travaux sont en cours et doivent être approfondis pour développer plus de paramètres nationaux afin de parvenir ainsi à une méthode de niveau 2 encore plus précise.

Les émissions liées à la gestion des déjections sont traitées de manière différente selon les polluants concernés. Les principales données utilisées pour le calcul de ces émissions sont :

- Les cheptels (voir section 3\_Agriculture)
- Les systèmes de gestion des déjections (SGDA) (voir section 3\_Agriculture)
- Les quantités d'azote et de solides volatils (SV) excrétées (voir section 3\_Agriculture et section plus loin)
- Les facteurs d'émissions principalement issus du Giec 2019 [1229] et du guide EMEP / EEA 2019 [1138],
- ➤ Les taux d'application des pratiques de réduction d'émission de NH<sub>3</sub> et les facteurs d'abattement associés.

**Important** : les méthodes de calcul des émissions de  $NH_3$  et de  $NO_x$  sont fournies ici pour faciliter la compréhension du calcul des émissions indirectes de  $N_2O$  liées à la redéposition.

#### Emissions de CO2

Les émissions de  $CO_2$  liées à la gestion des déjections correspondent au cycle court du carbone et ne sont pas rapportées dans les inventaires de gaz à effet de serre en cohérence avec les règles de la Convention climat.

### Emissions de CH₄

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont déterminées au moyen de facteurs d'émission relatifs à chaque espèce animale. Ceux-ci sont établis en utilisant la formule proposée par le Giec 2019 :

## FE = SV x 365 jours/an x Bo x 0,67 kg/m<sup>3</sup> x $\Sigma_i$ (FCM<sub>i</sub> x SG<sub>i</sub>)

<u>Avec:</u> Bo = Capacité de production maximale de  $CH_4$  ( $m^3/kg$  de SV); SV = Solides volatils excrétés (kg/jour); FCM = facteur de conversion en  $CH_4$  (%); SG: Système de gestion des déjections i = type de gestion.

Ce calcul est effectué au niveau régional au sein du système PACRETE (Programme Access pour le Calcul Régionalisé des Emissions aTmosphériques de l'Elevage), décrit en section 3\_Agriculture.

#### Le paramètre SG

La méthodologie d'estimation des systèmes de gestion des déjections (selon les espèces : lisier sans croûte naturelle, lisier avec croûte naturelle, fumier en stockage solide, litière accumulée pendant plus d'un mois, litière accumulée pendant moins d'un mois, pâturage / parcours) est présentée dans la section « 3\_Agriculture», commune à toutes les émissions de l'élevage.

Pour les bovins et les porcins, les effluents produits au bâtiment sont ensuite sous-divisés entre les effluents suivant la chaine « classique » (bâtiment, stockage, épandage), et ceux « à vocation méthanisation » (bâtiment, méthanisation, épandage).

En France, les pratiques de compostage des déjections existent, principalement pour les fumiers. Cependant, dans l'inventaire, ce système de gestion des déjections n'est actuellement pas rapporté séparément faute de données. Le travail est en cours pour identifier des sources de données potentiellement mobilisables. Ainsi, les fumiers qui seraient compostés sont actuellement comptabilisés parmi les autres systèmes de gestion. Il est difficile à l'heure actuelle d'identifier les systèmes qui comporteraient ces fumiers compostés, mais l'on peut imaginer qu'il s'agit principalement des systèmes en « stockage solide » et « autre » (fumier de volailles et litière accumulée) car ce sont les principaux types de fumiers susceptibles de subir un compostage.

#### Le paramètre SV

Les méthodes d'estimation des SV varient selon les catégories.

Projet MONDFERENT I - Bovins

Pour les bovins, le SV est estimé à partir des travaux de l'Inrae [508, 509]. La méthodologie est décrite en section « 3A\_Enteric fermentation ».

Pour rappel, le projet Mondferent I a permis d'estimer, par sous-catégorie bovine, les quantités de Matière Organique Digestible Ingérées (MODI) utilisées pour calculer le CH₄ entérique. Les données de rationnement moyen à l'échelle nationale [657] combinées avec les caractéristiques moyennes des aliments tirées des tables rouges de l'INRA [658], permettent également de calculer les quantités de Matière Organique Non Digestible Ingérée (MONDI), grâce à un ratio MONDI/MODI calculé par type de production (lait/viande) et par mode d'alimentation (auge/pâturage). Ce ratio MONDI/MODI est appliqué à la MODI pour obtenir la MONDI. La MONDI ainsi calculée correspond aux fèces (MONDI fèces), et ne tient pas compte de la MONDI des urines (MONDI<sub>urines</sub>).

Contrairement au Giec 2019, la méthode MONDFERENT I est fondée sur l'utilisation de la Matière Organique Non Digestible et non des énergies. Dans la méthodologie MONDFERENT I, l'hypothèse est faite que la matière organique contenue dans les urines n'émettra que très peu de CH<sub>4</sub>: le SV<sub>urine</sub> est alors négligé dans les calculs. Des recherches complémentaires sont à effectuer pour estimer les potentiels méthanogènes de la matière organique contenue dans les urines. On obtient donc :

$$SV = SV_{fèces} + SV_{urine}$$
, avec  $SV_{fèces} = MONDI_{fèces}$  et  $SV_{urine} = 0$ 

Les SV calculés sont constants dans le temps pour les 14 catégories animales d'autres bovins, et sont listés plus bas (tableau « Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV »). Cependant, il est important de noter que du fait de la variation annuelle des effectifs de ces catégories animales, le paramètre SV pour la catégorie agrégée « autres bovins » peut varier annuellement.

Dans le cas des vaches laitières, la valeur prise par le paramètre SV est issue d'une équation reliant le SV et le rendement laitier [508] :

SV 
$$(kg/animal/jour) = (0,1146 \times (rendement laitier (kg/animal/an)) + 715,77)/365$$

Le rendement laitier (kg/animal/an) est disponible au sein de la base de données Ominea [792]. Les valeurs pour certaines années ont été extraites et sont incluses en section « 3a\_enteric fermentation ». Le rendement laitier est estimé à partir de la production laitière issue de la SAA [410], ramenée aux effectifs de vaches laitières annuels. Le rendement laitier étant variable au cours du temps, le SV associé l'est aussi. La plage des valeurs prise par ce SV est fournie au niveau du tableau « Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV ».

## Projet MONDFERENT II - Porcins

Les valeurs fournies par le projet MONDFERENT II [966] concernent les porcelets en post sevrage (entre 8kg et 30kg), les porcs à l'engrais (>30kg) et les truies. Le SV des porcelets non sevrés (<8kg) est égal à 0 car on considère qu'il est déjà pris en compte dans celui des truies.

La méthodologie appliquée est celle développée par Rigolot et al [793]. Dans cette méthode, le SV est assimilé à la matière organique excrétée (OM<sub>excreted</sub>). Ce paramètre est estimé à partir de l'ingestion de matière organique et de la digestibilité associée. L'ingestion de matière organique est calculée à partir d'une ration alimentaire moyenne et d'une teneur moyenne en matière organique de la ration. La matière organique excrétée correspond à la fraction non digérée de la matière organique. L'équation suivante est appliquée :

$$OM_{excreted}$$
 (kg/tête) = Aliment x [ (Feed<sub>OM1</sub>) x (1-d<sub>OM1</sub>) x Prop1 + (Feed<sub>OM2</sub>) x (1-d<sub>OM2</sub>) x Prop2]

Avec : Aliment = quantité d'aliment ingérée au cours de la vie de l'animal (kg/tête) ; Feed<sub>OM1</sub> et  $\overline{\text{Feed}}_{\text{OM2}}$ : teneur moyenne en matière organique des aliments (kg/kg) ;  $d_{\text{OM1}}$  et  $d_{\text{OM2}}$  : digestibilité de la matière organique des aliments ; Prop1 et Prop2 : répartition entre les deux aliments.

Le paramètre Aliment (kg/animal) pour les porcins (post-sevrage et engraissement) provient des documents de Gestion Technico-économiques publiés chaque année par l'IFIP jusqu'en 2016 [505]. Depuis, ces données ne sont plus publiques. Les données pour 2020 ont été fournies directement par l'IFIP au Citepa, permettant d'estimer les années manquantes en interpolant les valeurs entre 2016 et 2020. Ces données ont également été transmises pour 2021. Pour les truies, ce paramètre est fixe dans le temps et provient du projet MONDFERENT II.

Les teneurs en matière organique des aliments sont fixes dans le temps mais sont distinguées selon le mode d'alimentation : standard ou biphase. Elles ont été formulées à dires d'experts dans le projet MONDFERENT II. Dans la formule ci-dessus, les paramètres  $Feed_{OM1}$ ;  $d_{OM1}$ ; Prop1;  $Feed_{OM2}$ ;  $d_{OM2}$  et Prop2 sont non nuls pour l'alimentation biphase. En revanche, pour l'alimentation standard, seuls les paramètres  $Feed_{OM1}$ ;  $d_{OM1}$  et Prop1 sont non nuls. La part des animaux gérés en alimentation biphase est connue grâce aux enquêtes bâtiments d'élevage 2001, 2008 (voir section générale 3\_agriculture) et grâce à l'enquête pratiques d'élevage 2015 [980].

Pour les catégories porcelets en post sevrage (entre 8kg et 30kg) et les porcs à l'engrais (<30kg), le paramètre SV (OM<sub>excreted</sub>) ainsi calculé évolue dans le temps du fait de l'évolution du paramètre Aliment et de la proportion d'animaux en biphase sur la période. Pour les truies, l'évolution est liée à la proportion d'animaux en biphase sur la période.

Pour calculer le SV final à appliquer à ces deux sous-catégories porcines, l'approche mise en place est l'approche production. Cette approche est jugée plus pertinente car les SV sont exprimés par tête, et ces animaux vivant moins d'un an, il est plus réaliste d'utiliser des données de productions que de cheptels. Les données d'abattages bruts sont fournies par la Statistique Agricole Annuelle (SAA) publiée par le SSP [410]. Elles présentent les productions totales pour la métropole et les DOM (correspondant au périmètre UE). Ces données sont ensuite corrigées pour tenir compte des taux de pertes et saisies, publiés chaque année par l'IFIP au sein de ses documents de Gestion Technicoéconomiques jusqu'en 2016 [505]. Depuis, ces données ne sont plus publiques. Les données pour 2020 ont été fournies directement par l'IFIP au Citepa, permettant d'estimer les années manquantes en interpolant les valeurs entre 2016 et 2020. Ces données ont également été transmises pour 2021. Les SV du projet MONDFERENT II sont appliqués à ces données de productions corrigées. Les quantités totales de SV excrétées ainsi calculées sont ensuite utilisées pour recalculer un SV moyen en rapportant ces quantités aux populations tirées de la SAA [410] et retravaillées par le Citepa (voir section générale 3\_agriculture).

Faute de données spécifiques aux verrats, le SV des truies leur est attribué. Cela pourra évoluer à l'avenir pour être plus représentatif de cette catégorie.

Les SV calculés sont listés plus bas (tableau « Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV »). En plus des variations annoncées plus haut, du fait de la variation annuelle des effectifs de la sous-catégorie « Autres porcins », le SV pour la catégorie agrégée varie annuellement.

#### Projet MONDFERENT II - Ovins et Caprins

Pour les ovins et les caprins, le SV est estimé à partir des travaux MONDFERENT II [796,797]. La méthodologie est décrite en section « 3A\_Enteric fermentation ».

Pour rappel, le projet Mondferent II a permis d'estimer, par sous-catégorie animale, les quantités de Matière Organique Digestible Ingérées (MODI) utilisées pour calculer le CH<sub>4</sub> entérique. Les sous-catégories étudiées sont les suivantes :

- Ovins : brebis laitières, brebis allaitantes, agnelles laitières, agnelles allaitantes, agneaux de race rustique, béliers.
- Caprins : chèvres laitières, chevrettes, chevreaux, boucs.

A partir des types et ingrédients des rations, des niveaux d'ingestion et des besoins en nutriments, la Matière Sèche Ingérée (MSI) et la Matière Organique de la ration (MO) sont estimées. Puis, la Matière Organique Non Digestible Ingérée (MONDI) des fèces, correspondant au  $SV_{fèces}$ , est obtenue de la façon suivante :

$$SV_{fèces} = MONDI (kg) = MSI \times MO / 1000 - MODI$$

 $\underline{Avec}$ : MSI = Matière Sèche Ingérée (kg) ; MO = Matière Organique (g/kgMSI) ; MODI = Matière Organique Digestible Ingérée (kg).

Pour ce projet, l'objectif était d'être le plus possible en cohérence avec les lignes directrices du Giec 2006 (cohérentes sur ce point avec le Giec 2019), et l'hypothèse a été faite que la matière organique des urines est également émettrice de  $CH_4$ . Le  $SV_{urine}$  est obtenu de la façon suivante :

$$SV_{urine}$$
 (kg) = MSI x MO / 1000 x EU/EB

 $\underline{Avec}$ : MSI = Matière Sèche Ingérée (kg); MO = Matière Organique de la ration (g/kgMSI); EU/EB: rapport entre l'énergie urinaire et l'énergie brute.

Le rapport EU/EB est calculé selon l'équation suivante, provenant de Sauvant et Giger-Reverdin (2009) [794] :

$$EU/EB = 5,7 - 0,71 NI$$

Avec : NI = niveau d'ingestion

Les SV<sub>fèces</sub> et SV<sub>urine</sub> sont sommés pour obtenir le SV<sub>total.</sub>

Les SV calculés sont constants dans le temps pour les sous-catégories d'ovins et de caprins.

Pour mettre en cohérence les catégories animales étudiées dans MONDFERENT II avec les catégories animales de la SAA, des pondérations ont été faites à partir des effectifs différenciés fournis dans Vermorel et al. [362] pour l'année 2007 et dans le recensement agricole [1249] pour l'année 2020 :

- Catégorie « agnelles » de la SAA : pondération entre agnelles laitières et allaitantes ;
- Catégorie « autres ovins » de la SAA : pondération entre agneaux et béliers ;
- Catégorie « autres caprins » de la SAA : pondération entre chevreaux et boucs.

Les pondérations sont appliquées de la façon suivante sur la période : utilisation de la pondération 2007 de 1990 à 2007 ; utilisation de la pondération 2020 à partir de l'année 2020 ; interpolation des données pour les années 2008-2019.

Ces facteurs par sous-catégorie sont listés plus bas (tableau « Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV »). Du fait de la variation annuelle des effectifs de ces sous-catégories animales, les SV pour les catégories agrégées « ovins » et « caprins » varient annuellement.

#### Autres animaux

Pour les équins, l'équation 10.22A issue du Giec 2019 a été appliquée. Les valeurs suivantes ont été retenues pour les différents paramètres nécessaires au calcul :

Catégorie SAA	Paramètre	Source	Valeur
Chevaux de selle, sport, loisirs et course	Taux SV (VS rate)	Giec 2019 - Western Europe	5.65 kg SV/1000 kg animal/jour
	Poids vif moyen	Retraitement des données Idele [983]	479 kg
Chevaux lourds	Taux SV (VS rate)	Giec 2019 - Western Europe	5.65 kg SV/1000 kg animal/jour
	Poids vif moyen	Retraitement des données Idele [983]	700 kg
Anes, mulets, bardots	Taux SV (VS rate)	Giec 2019	7.2 kg SV/1000 kg animal/jour
	Poids vif moyen	Retraitement des données William MARTIN-ROSSET [473]	176 kg

Tableau 112 : Paramètres utilisés pour l'estimation des SV des équins

Les SV obtenus sont listés plus bas (tableau « Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV »).

Pour les volailles, l'estimation du SV faisait partie des objectifs visés par le projet MONDFERENT II. Lors de ce projet, des équations spécifiques ont été établies pour les volailles, en utilisant la digestibilité de l'énergie en première approche de la digestibilité de la matière organique. Dans les conclusions du projet, il n'est pas conseillé d'utiliser les résultats du projet car il est indiqué que la digestibilité de l'énergie ne reflète pas si bien la digestibilité de la matière organique, et les équations proposées conduiraient à une surestimation des SV. Il est de plus indiqué qu'il faudrait pouvoir recalculer ces excrétions carbonées en utilisant la digestibilité réelle de la matière organique, pour améliorer les estimations de ce paramètre.

Ainsi, le choix a été fait ici d'appliquer plutôt l'équation 10.22A issue du Giec 2019. Les poids vifs moyens pour chacune des sous catégories sont issus de différentes sources de données :

- les données d'abattages issues des statistiques Agreste [410] qui fournissent des poids moyens à l'abattage en kg carcasse/tête ;
- les données Itavi de performances techniques [1255] [1256] [1257] qui fournissent des poids de poules de réforme et des poids vif à l'enlèvement ;
- le rapport final Itavi/Ademe pour les poulets de chair [801] qui fournit des poids vifs finaux (kg/animal) pour les poulets export et lourd ;
- les données Corpen 2006 et 2012 [504] utilisées pour estimer l'excrétion azotée en volailles , qui fournissent des poids moyens à l'abattage.

Pour les poules pondeuses, on considère que le poids à la réforme correspond au poids vif moyen sur la durée d'élevage. Pour les autres productions, le poids vif moyen est estimé en divisant le poids à l'enlèvement par deux.

Les valeurs données dans le tableau suivant pour les poids présentent la plage de valeurs 1990-2021 :

Tableau 113 : Paramètres utilisés pour l'estimation des SV des volailles

Catégorie SAA	Paramètre	Source	Valeur
Poules pondeuses	Taux SV (VS rate)	Giec 2019 - Western Europe	8.6 kg SV/1000 kg animal/jour
d'œufs à couver	Poids vif moyen	Hypothèse d'équivalence avec les poules pondeuses d'œufs de consommation	1.99 kg - 1.71 kg
Poules pondeuses	Taux SV (VS rate)	Giec 2019 - Western Europe	8.6 kg SV/1000 kg animal/jour
d'œufs de consommation	Poids vif moyen	2016 - 2019 : poids des poules de réforme [1255] Pour le reste de la période : évolution indexée sur la variation des poids moyens à l'abattage [410]	1.99 kg - 1.71 kg
Poulettes	Taux SV (VS rate)	Giec 2019 - Western Europe	5.3 kg SV/1000 kg animal/jour
	Poids vif moyen	1990-2006 : poids moyens à l'abattage de l'année 2006 [504] divisés par deux ; 2012-année en cours : poids moyens à l'abattage de l'année 2012 [504] divisés par deux ; 2007-2011 : interpolation linéaire	0.78 kg - 0.92 kg
Poulets de chair (y compris coqs	Taux SV (VS rate)	Giec 2019 - Western Europe	16.1 kg SV/1000 kg animal/jour
et coquelets)	Poids vif moyen	2016 - 2020 : poids vifs à l'enlèvement [1256] [1257] et poids vifs finaux [801] divisés par deux. Pour le reste de la période : évolution indexée sur la variation des poids moyens à l'abattage [410]	0.91 kg - 1.07 kg
Canards à gaver	Taux SV (VS rate)	Giec 2019	7.4 kg SV/1000 kg animal/jour
	Poids vif moyen	2019 - 2020 : poids vifs à l'enlèvement [1258] divisés par deux. Pour le reste de la période : évolution indexée sur la variation des poids moyens à l'abattage [410]	1.99 kg - 1.86 kg
Canards à rôtir	Taux SV (VS rate)	Giec 2019	7.4 kg SV/1000 kg animal/jour
	Poids vif moyen	2016 - 2020 : poids vifs à l'enlèvement [1256] divisés par deux.	1.93 kg - 2.13 kg

		Pour le reste de la période : évolution indexée sur la variation des poids moyens à l'abattage [410]	
Dindes et dindons (au 1er	Taux SV (VS rate)	Giec 2019	10.3 kg SV/1000 kg animal/jour
octobre)	Poids vif moyen	2016 - 2020 : poids vifs à l'enlèvement [1256] divisés par deux. Pour le reste de la période : évolution indexée sur la variation des poids moyens à l'abattage [410]	4.19 kg - 5.86 kg
Oies au 1er octobre (à rôtir,	Taux SV (VS rate)	Giec 2019 - Total « poultry » - Western Europe	12.3 kg SV/1000 kg animal/jour
à gaver)	Poids vif moyen	1990-2006 : poids moyens à l'abattage de l'année 2006 [504] divisés par deux ; 2012-année en cours : poids moyens à l'abattage de l'année 2012 [504] divisés par deux ; 2007-2011 : interpolation linéaire	3.51 kg - 3.72 kg
Pintades	Taux SV (VS rate)	Giec 2019 - Total « poultry » - Western Europe	12.3 kg SV/1000 kg animal/jour
	Poids vif moyen	2016 - 2020 : poids vifs à l'enlèvement [1256] divisés par deux. Pour le reste de la période : évolution indexée sur la variation des poids moyens à l'abattage [410]	0.82 kg - 0.90 kg
Cailles d'élevage	Taux SV (VS rate)	Giec 2019 - Total « poultry » - Western Europe	12.3 kg SV/1000 kg animal/jour
	Poids vif moyen	1990-2006 : poids moyens à l'abattage de l'année 2006 [504] divisés par deux ; 2012-année en cours : poids moyens à l'abattage de l'année 2012 [504] divisés par deux ; 2007-2011 : interpolation linéaire	0.14 kg - 0.13 kg

Les SV ainsi estimés varient dans le temps par sous-catégorie animale, les plages 1990-2021 sont présentées plus bas (tableau « Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV »).

Pour les lapines et les cervidés d'élevage, le paramètre SV prend les valeurs par défaut fournies par le Giec 2019 [1229].

Tableau 114 : Récapitulatif des valeurs et méthodes d'estimation pour le SV

		SV (kg SV/jour)	Provenance du SV
Vaches laitie	ères	3.46 - 4.28	Mondferent I
	Vaches nourrices	2.86	Mondferent I
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	2.64	Mondferent I
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	2.18	Mondferent I
	Génisses de boucherie de plus de 2 ans	2.55	Mondferent I
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans	2.56	Mondferent I
	Mâles de type viande de plus de 2 ans	2.56	Mondferent I
	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	1.89	Mondferent I
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	1.81	Mondferent I
	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	2.07	Mondferent I
us	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	2.31	Mondferent I
Autres bovins	Mâles de type viande de 1 à 2 ans	2.73	Mondferent I
ď	Veaux de boucherie	0.85	Mondferent I
<u>ē</u>	Autres femelles de moins de 1 an	0.82	Mondferent I
, rt	Autres mâles de moins de 1 an	0.87	Mondferent I
	Porcelets non sevrés (<8kg)	0.00	Mondferent II
Ω	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	0.07 - 0.08	Mondferent II
Ċj	Verrats de 50 kg et plus	0.38 - 0.40	Mondferent II
Porcins	Porcs à l'engrais (>30kg)	0.23 - 0.24	Mondferent II
Truies de 50		0.38 - 0.40	Mondferent II
S	Chevrettes	0.42	Mondferent II
Caprins	Chèvres (femelles ayant mis bas)	1.15	Mondferent II
,a,	Autres caprins (y compris boucs)	0.46 - 0.54	Mondferent II
	Agnelles	0.39 - 0.40	Mondferent II
	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	0.63	Mondferent II
us Us	Brebis mères laitières (y c. réforme)	1.04	Mondferent II
Ovins	Autres ovins (y compris béliers)	0.22 - 0.24	Mondferent II
	Chevaux de selle, sport, loisirs et course	2.71	Giec 2019
Chevaux	Chevaux lourds	3.96	Giec 2019
Anes, mulet		1.27	Giec 2019
mes, mater	Poules pondeuses d'œufs à couver	0.017 - 0.015	Giec 2019
	Poules pondeuses d'œufs de consommation	0.017 - 0.015	Giec 2019
	Poulettes	0.004 - 0.005	Giec 2019
	Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)	0.015 - 0.017	Giec 2019
	Canards à gaver	0.015 - 0.014	Giec 2019
	Canards à gaver	0.014 - 0.016	Giec 2019
	Dindes et dindons (au 1er octobre)	0.043 - 0.060	Giec 2019
es	Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	0.043 - 0.046	Giec 2019
/olailles	Pintades	0.010 - 0.011	Giec 2019
′ol;	Cailles d'élevage	0.0017 - 0.0016	Giec 2019
>	Lapines reproductrices	0.10	Giec 2019
Autres	Cervidés d'élevage	0.39	Giec 2019

## Le paramètre Bo

Le paramètre Bo prend les valeurs par défaut fournies par le Giec 2019 [1229]. Les valeurs prises par Bo sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 115: Paramètres Bo utilisés dans l'inventaire

	Vaches laitières	Autres bovins	Porcins et truies	Caprins	Ovins	Chevaux	Mules et ânes	Poules pondeuses	Autres volailles	Lapines	Cervidés d'élevage
Во	0,24	0,18	0,45	0,18	0,19	0,30	0,33	0,39	0,36	0,32	0,19

Ces valeurs sont utilisées indépendamment du système de gestion des déjections considéré, **exception faite de la pâture**. En effet, le Giec 2019 fournit une valeur unique de Bo pour les systèmes pâture, identique quel que soit l'animal concerné. Cette valeur est de 0.19.

## Le paramètre FCM

Les paramètres FCM prennent les valeurs par défaut fournies par le Giec [1229], en faisant les correspondances avec les systèmes de gestion des déjections rencontrées en France suivantes :

Tableau 116 : Correspondances FCM et systèmes de gestion

	Lisier sans croûte naturelle	Lisier avec croûte naturelle	Fumier	Litière accumulée	Pâture
Vaches laitières	Liquid/Slurry, and Pit	Liquid/Slurry, and Pit storage below animal		Cattle and Swine deep bedding < 1 mois	
Autres bovins	storage below animal confinements - Retention time 6 months	confinements - Retention time 6 months	Solid storage	Cattle and Swine deep bedding > 1 mois	
Porcins					Pasture / Range / Paddock
Caprins					
Ovins					
Chevaux					
Mules et ânes					
Poules pondeuses	Poultry manure without		Poultry manure with		
Autres volailles	litter		litter		
Lapines reproductrices	MCF par défaut pour les lapins (0.01)		MCF par défaut pour les lapins (0.01)		
Cervidés d'élevage					Pasture / Range / Paddock

Source Citepa / format Ominea - février 2023

Graph\_OMINEA\_3.xls/FCM

Pour le lisier avec croûte naturelle, le Giec 2019 considère une réduction de 40 % des émissions en comparaison d'un lisier sans croûte naturelle. Cette réduction est appliquée directement au niveau de la valeur du FCM.

Les valeurs du FCM varient en fonction des climats. Les climats rencontrés en France sont présentés dans la section « 3\_agriculture ». Sont rencontrés :

- quatre climats différents en métropole : « cool temperate moist », « cool temperate dry », « warm temperate moist », « warm temperate dry »;
- trois climats différents en outre-mer : « cool temperate moist », « tropical wet », « tropical moist ».

Tableau 117: Valeurs de FCM retenues selon les climats

	cool temperate moist	cool temperate dry	warm temperate moist	warm temperate dry	tropical wet	tropical moist
Lisier sans croûte naturelle - 6 mois de stockage	21 %	26 %	37 %	41 %	76 %	73 %
Lisier avec croûte naturelle - 6 mois de stockage	12.6 %	15.6 %	22.2 %	24.6 %	45.6 %	43.8 %
Stockage solide	2 %	2 %	4 %	4 %	5 %	5 %
Litière accumulée < 1 mois	2.75 %	2.75 %	6.5 %	6.5 %	18 %	18 %
Litière accumulée > 1 mois	21 %	26 %	37 %	41 %	76 %	73 %
Fumier de volailles avec ou sans litière	1.5 %	1.5 %	1.5 %	1.5 %	1.5 %	1.5 %
Pâture/parcours	0.47 %	0.47 %	0.47 %	0.47 %	0.47 %	0.47 %

Les FCM, appliqués au niveau des régions, sont pondérés au prorata des surfaces présentées dans la section « 3\_agriculture ». Ces climats sont stables dans le temps.

#### Prise en compte de la méthanisation des déjections animales :

La méthanisation des déjections animales permet de réduire les émissions de CH<sub>4</sub>. Cette technique de réduction existe en France depuis 1990. La réduction des émissions grâce à la méthanisation est ici calculée pour les cheptels bovins et porcins uniquement.

La méthodologie de calcul suivie diffère de celle par défaut du Giec. Pour rappel, comme décrit en section « 3\_Agriculture », pour les bovins et les porcins, les effluents produits au bâtiment sont sous-divisés entre le devenir « classique » (effluent partant au stockage), et les effluents à vocation méthanisation. On connait ainsi la répartition des places par espèce et par ancienne région, entre ces différents types de systèmes.

La méthodologie appliquée dans l'inventaire français consiste à appliquer un taux de réduction des émissions de  $CH_4$  liées à la gestion des déjections méthanisées issu de Ecosecurities [661]. Il est **estimé** à **85%**. Ainsi, le facteur d'émission de  $CH_4$  associé aux systèmes avec méthanisation est calculé à partir de la même équation que les systèmes « classiques », mais en y introduisant ce taux de réduction :

```
FE méthanisation = SV x 365 jours/an x Bo x 0,67 kg/m<sup>3</sup> x \Sigma_i (FCM<sub>i</sub> x SG<sub>i vocation méthanisation</sub>) x (1 - TR)
```

<u>Avec</u>:  $SV = Solides volatils excrétés (kg/animal/jour); Bo = Capacité de production maximale de <math>CH_4$  ( $m^3/kg$  de SV);  $FCM_i = facteur$  de conversion en  $CH_4$  du SG i (%);  $SG_{i\_vocation\_méthanisation}$ : part des animaux gérés en système de gestion des déjections i à vocation méthanisation (%); TR: Taux de réduction des émissions associé à la méthanisation, ici TR = 85%.

L'ensemble de ces paramètres est connu par ancienne région. Le calcul est effectué directement au sein du module PACRETE (voir section « 3\_Agriculture »), au niveau des anciennes régions.

A noter : la somme des  $SG_i$  « classiques » et  $SG_i$  « à vocation méthanisation » est égale à 100%.

Pour estimer la part des animaux concernés par la méthanisation ( $SG_{i\_vocation\_méthanisation}$ ), plusieurs données sont utilisées et plusieurs pré-traitements sont effectués. Ces traitements sont présentés dans la partie générale « 3\_Agriculture », au niveau de la section « Méthanisation ». L'ensemble des données liées aux méthaniseurs est compilé de manière fine région par région. Ces traitements aboutissent à une estimation du nombre de places méthanisées par région, pour le lisier (avec et sans croûte) d'une part, le fumier et la litière accumulée d'autre part pour les catégories suivantes : vaches laitières, autres bovins, truies, autres porcins.

Les valeurs prises par le paramètre FCM dépendent du système de gestion mais également du climat pour la région concernée (voir section FCM plus haut).

#### Emissions de N2O

La méthode de niveau 2 des lignes directrices du Giec [1229] estime les trois sources d'émissions de  $N_2O$  de l'élevage :

- les émissions directes au bâtiment et au stockage,
- les émissions indirectes liées à la volatilisation de NH3 et NOx au bâtiment et au stockage,
- > les émissions indirectes liées aux pertes d'azote par ruissellement et lessivage au stockage.

#### Les émissions directes

Les émissions directes sont calculées selon l'équation 10.25 des lignes directrices du Giec 2019 [1229]. Ces émissions sont basées sur :

- l'excrétion azotée des animaux (voir section 3\_Agriculture);
- les modalités de gestion des déjections (voir section 3\_Agriculture);
- > les facteurs d'émissions par défaut des lignes directrices du Giec 2019 [1229].

Le calcul effectué est le suivant :

$$N_2O_{directes} = \sum_{t,i} N_t x Fex_{t,i} x SG_{t,i} x FE_{t,i} x 44/28$$

<u>Avec</u>:  $N_{t,i}$  = Nombre de têtes de la catégorie animale t;  $Fex_{t,i}$  = Excrétion azotée annuelle de la catégorie animale t gérée en système i; SG = Système de gestion des déjections ;  $FE_{t,i}$  = Facteurd'émission pour le système de gestion i de la catégorie animale t.

Pour le choix des facteurs d'émission, les correspondances suivantes ont été effectuées avec les systèmes de gestion des déjections « classiques » (hors méthanisation) rencontrés en France :

Lisier sans croûte naturelle Lisier avec croûte naturelle Fumier Litière accumulée Pâture Liquid/Slurry with natural crust Cattle and swine deep bedding Vaches laitières No mixing Liquid/Slurry without natural 0,005 kgN-N2O/kgNex Autres bovins 0,01 kgN-N2O/kgNex crust cover Solid storage Porcins 0 kgN-N2O/kgNex 0,01 kgN-N₂O/kgNex Caprins Ovins Chevaux Mules et ânes Emissions traitées dans la section Poules pondeuses 3D\_Agricultural soils Poultry manure without litter Poultry manure with litter 0.001 kgN-N<sub>2</sub>O/kgNex 0,001 kgN-N2O/kgNex Autres volailles Liquid/Slurry without natural Solid storage Lapines reproductrices 0.01 kgN-N2O/kgNex 0 kgN-N2O/kgNex Cervidés d'élevage

Tableau 118 : Correspondances facteurs d'émission et systèmes de gestion

Source CITEPA / format OMINEA - février 2023

 $Graph\_OMINEA\_3.xls/N_2O\_direct$ 

Pour les effluents méthanisés, le Giec 2019 donne un facteur d'émission à 0.0006 kg N-N<sub>2</sub>O/kg N excrété.

#### Les émissions indirectes liées à la volatilisation

Les émissions indirectes liées à la volatilisation sont calculées selon l'équation 10.28 des lignes directrices du Giec 2019 [1229]:

$$N_2O_{indirectes\ volat} = N_{volatilisation} \times FE_4 \times 44/28$$

Avec : N<sub>volatilisation</sub> = Quantité d'azote des déjections perdue en raison de la volatilisation du NH<sub>3</sub> et  $\overline{du \ NO_x}$  (kgN/an); FE<sub>4</sub> = Facteur d'émission du GIEC pour les émissions de N<sub>2</sub>O dues au dépôt atmosphérique d'azote sur les sols et des surfaces aquatiques (kg N-N<sub>2</sub>O/(kg N-NH<sub>3</sub> + kg N-NO<sub>x</sub>)).

La quantité d'azote des déjections perdue en raison de la volatilisation du NH<sub>3</sub> et du NO<sub>x</sub> correspond à la somme des émissions suivantes :

$$N_{\text{volatilisation}} = N-NH_{3 \text{ Bâtiment}} + N-NH_{3 \text{ Stockage}} + N-NO_{x \text{ Stockage}}$$

<u>Avec</u>: N-NH<sub>3 Bâtiment</sub> = Emissions de N-NH<sub>3</sub> au bâtiment ; N-NH<sub>3 Stockage</sub> <sup>=</sup> Emissions de N-NH<sub>3</sub> au stockage ;  $N-NO_{x \text{ Stockage}}$  = Emissions de  $N-NO_{x}$  au stockage.

Ces émissions d'azote sous forme de NH3 et NOx sont calculées conformément à la méthode EMEP/EAA 2019 [1138], détaillée en sections « Emissions de  $NH_3$  » et « Emissions de  $NO_x$  » plus bas. Ces explications sont également reprises dans le rapport UNECE.

Le facteur d'émission utilisé est tiré du Giec [1229] et varie selon le climat :

- En climat humide :  $FE_4 = 0.014 \text{ kg N-N}_2\text{O}/(\text{kg N-NH}_3+\text{kg N-NO}_x)$ ;
- En climat sec :  $FE_4 = 0.005 \text{ kg N-N}_2\text{O}/(\text{kg N-NH}_3+\text{kg N-NO}_x)$ .

## Les émissions indirectes liées aux pertes d'azote par ruissellement et lessivage

Les émissions indirectes liées aux pertes d'azote par ruissellement et lessivage sont calculées selon l'équation 10.29 des lignes directrices du Giec 2019 [1229].

$$N_2O_{indirectes\_lixiv} = N_{lixiv} \times FE_5 \times 44/28$$

<u>Avec</u>:  $N_{lixiv}$  = Quantité d'azote des déjections lessivée des systèmes de gestion solide (stockage solide et litière accumulée) (kgN/an);  $FE_5$  = Facteur d'émission du GIEC pour les émissions de  $N_2O$  de l'azote de lixiviation et écoulements (kg  $N-N_2O/kg$  N lessivé et écoulé).

La quantité d'azote du fumier lessivée est calculée conformément à la méthode EMEP/EAA 2019 [1138], détaillée en section « Emissions de NH<sub>3</sub> » ainsi que dans le rapport UNECE.

<u>Attention</u>: on ne comptabilise pas d'émission indirecte de  $N_2O$  liée au lessivage pour les effluents méthanisés.

Le facteur d'émission utilisé est tiré du Giec [1229] : FE<sub>5</sub> = 0,011 kg N-N₂O/kg N lessivé et écoulé.

#### Emissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances lors de la combustion.

#### Emissions de NO<sub>x</sub>

Les émissions de NO<sub>x</sub> (NO exprimé en équivalent NO<sub>2</sub>) issues du stockage des déjections sont mal connues. Ces émissions sont estimées conformément à la méthodologie EMEP/EEA 2019 [1138].

La méthodologie EMEP distingue deux types d'effluents : liquide et solide. Ci-dessous la correspondance avec les systèmes de gestion décrits en section « 3\_Agriculture » :

Tableau 119 : Correspondances effluents EMEP et systèmes de gestion

	Lisier sans croûte naturelle	Lisier avec croûte naturelle	Fumier	Litière accumulée
Correspondance EMEP	Liquide	Liquide	Solide	Solide

Les émissions de NO<sub>x</sub> (NO exprimé en équivalent NO<sub>2</sub>), sont calculées comme suit :

<u>Avec</u>: TAN<sub>stock\_liquide</sub> = Quantité d'azote ammoniacal totale stockée par catégorie animale, gérée en système liquide; TAN<sub>stock\_solide</sub> = Quantité d'azote ammoniacal totale stockée par catégorie animale, gérée en système solide.

Les facteurs d'émission utilisés correspondent aux facteurs d'émission par défaut tirés d'EMEP 2019 (Tableau 3-10) et varient selon les modes de gestion des déjections animales (liquide et solide). Ces facteurs d'émission sont exprimés par unité d'azote ammoniacal stocké, dont le calcul est détaillé dans la section « Emissions de NH<sub>3</sub> ». On a :

- FE\_stockage\_NO<sub>liquide</sub> = 0,0001 kg N-NO/kg TAN<sub>stock</sub>;
- FE\_stockage\_NO<sub>solide</sub> = 0,01 kg N-NO/kg TAN<sub>stock</sub>.

### Emissions de NH<sub>3</sub>

L'agriculture contribue à la quasi-totalité des émissions d'ammoniac en France, principalement du fait de la gestion des déjections animales (bâtiment, stockage, épandage et pâture) et de la fertilisation minérale.

La méthodologie d'estimation des émissions d'ammoniac de l'élevage est basée sur l'approche Tier 2 développée dans le guide EMEP/EEA 2019 [1138]. Toutefois, l'approche développée dans PACRETE pour les inventaires français va parfois plus loin, en utilisant une catégorisation animale plus détaillée que celle d'EMEP pour l'azote excrété.

Par ailleurs, certaines techniques de réduction des émissions de NH<sub>3</sub> sont intégrées dans le calcul :

- Lavage d'air dans les bâtiments porcins,
- Couverture de fosse des lisiers,
- Traitement des lisiers porcins par nitrification-dénitrification,
- Epandage avec des matériels peu émissifs et enfouissement rapide des déjections.

Les travaux pour améliorer l'intégration de ces pratiques de réduction d'émission de NH<sub>3</sub> vont se poursuivre afin de refléter au mieux l'évolution des pratiques du secteur.

## Données d'activité pour l'estimation des taux d'application des pratiques de réduction

## (1) Lavage d'air dans les bâtiments porcins

En 2015, une enquête « pratiques d'élevage » a été menée par le service des statistiques du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire [980], s'inscrivant dans la continuité des enquêtes bâtiment menées en 1994, 2001 et 2008. Elle concerne les bovins, les porcins, les caprins, les ovins et les volailles et est disponible à l'échelle des nouvelles régions. Une description plus détaillée de cette enquête est disponible en section « 3\_Agriculture ».

Parmi les paramètres présentés dans les résultats de cette enquête, sont rapportés :

- les pourcentages de « lavage de l'air, brumisation, cooling, biofiltre ou autre » pour les capacités porcines suivantes : truies en gestation, truies en maternité, truies non saillies, porcelets en nurserie, porcelets en post-sevrage et porcs à l'engrais ;
- les pourcentages de « lavage de l'air, cooling, biofiltre ou autre» pour les capacités volailles suivantes : poulets standards, poulets lourds, dindes et poules pondeuses d'œuf pour la consommation, ces dernières étant distinguées selon le mode d'élevage (bio, plein air, sol, cage).

Ces informations ne sont en revanche pas disponibles pour les bovins, ovins et caprins. Pour une définition plus détaillée des capacités, se reporter à la section « 3\_agriculture ».

Après discussions avec la profession, il a été considéré que le lavage d'air n'était pas rencontré en bâtiment volailles. Aucune réduction en volailles n'est donc associée à cette pratique.

Dans la SAA, les catégories animales peuvent différer des capacités proposées dans l'enquête pratiques d'élevage. Les retraitements suivants ont été apportés :

- Pour les truies : elles sont toutes regroupées en une catégorie dans la SAA, quel que soit leur stade. Les données tirées des enquêtes pratiques d'élevage doivent alors être pondérées. Cette pondération est précisée en section « 3\_agriculture ».
- Pour les verrats : faute de données disponibles dans les enquêtes, les valeurs recalculées pour les truies leur sont attribuées.

On considère que les pourcentages présentés dans les résultats des enquêtes s'appliquent directement aux effectifs (cheptels) gérés au bâtiment.

Ces pourcentages sont disponibles au niveau national et pour les nouvelles régions les plus productrices, qui sont, en porcins : Bretagne, Pays de la Loire, Hauts-de-France. Pour compléter la couverture géographique des résultats et effectuer les calculs au niveau des anciennes régions, les retraitements suivants ont été apportés (pour plus de détails sur le périmètre géographique, se reporter à la section « 3\_agriculture ») :

- **Etape 1**: traitement des données pour les nouvelles régions enquêtées. Les pourcentages de traitement de l'air sont connus. Ces pourcentages pour les nouvelles régions, pouvant regrouper plusieurs anciennes régions, sont appliqués à l'ensemble des anciennes régions pertinentes et permettent ainsi de définir la part des animaux gérés dans des bâtiments avec traitement de l'air.
- **Etape 2**: recalcul du solde national. Les animaux gérés dans des bâtiments avec traitement de l'air pour les régions connues sont soustraits des effectifs nationaux gérés dans des bâtiments avec traitement de l'air.
- **Etape 3**: recalcul des pourcentages de répartition pour les régions manquantes. Les pourcentages d'animaux gérés dans des bâtiments avec traitement de l'air sont calculés à partir des effectifs recalculés à l'étape 2. Ces pourcentages sont appliqués pour les régions non enquêtées.




Figure 155 : Illustration fictive du retraitement des données de traitement de l'air en bâtiments porcins effectué pour mettre en cohérence le périmètre géographique des enquêtes pratiques d'élevage

Les résultats des données retravaillées pour les porcins sont les suivants :

Tableau 120 : Pourcentages recalculés des effectifs porcins élevés en bâtiment avec traitement de l'air par grande région productrice et solde national

% des effectifs gérés dans un bâtiment avec traitement de l'air	Bretagne	Pays de la Loire	Picardie (désormais Hauts-de-France)	Nord-Pas-de-Calais (désormais Hauts-de- France)	Solde national
Porcelets non sevrés (<8kg)	1,2%	3,7%	1,8%	1,8%	1,2%
Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	0,8%	1,6%	0,9%	0,9%	1,2%
Porcs à l'engrais (>30kg)	0,5%	1,7%	1,3%	1,3%	1,2%
Verrats de 50 kg et plus	1,2%	3,7%	1,8%	1,8%	1,1%
Truies de 50 kg et plus	1,2%	3,7%	1,8%	1,8%	1,1%

Faute de données disponibles avant 2015, des hypothèses ont été formulées pour estimer les taux d'application du traitement de l'air pour le passé :

Tableau 121 : Attribution des taux d'application de traitement de l'air sur la période

	1990	1991 - 2004	2005 - année en cours
% des effectifs gérés dans un bâtiment avec traitement de l'air	0%	Interpolation linéaire 1990 - 2005	Données 2015

#### (2) Traitement des lisiers porcins par nitrification-dénitrification

Pour estimer les abattements liés à la nitrification-dénitrification, il faut pouvoir estimer les quantités d'azote ammoniacal traitées.

Les premières stations de nitrification-dénitrification ont été mises en service en France en 1998 [990]. Depuis, de nombreuses autres stations ont vu le jour. Des données relatives aux quantités

traitées peuvent être trouvées au sein de différentes sources. Elles concernent uniquement les lisiers porcins.

- Les publications de Levasseur [989] fournissent, pour les années 2003 et 2005, le nombre de stations en Bretagne, et le nombre total de stations en France. Elles fournissent également les quantités d'azote résorbées, mais uniquement pour la Bretagne (2003 et 2005).
- La publication de Lessirard [990] fournit le nombre de stations et les quantités d'azote résorbées en Bretagne pour l'année 2007 ;
- Les publications de l'UGPVB (Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne) [991][992] fournissent le nombre de stations en Bretagne pour les années 2013, 2016 et 2017. L'UGPVB a également fourni les quantités d'azote résorbées en Bretagne pour 2010, 2013 et 2015.

Ces différentes données nous permettent de formuler des hypothèses de manière à estimer le nombre de stations de nitrification-dénitrification sur la période :

Tableau 122: Résumé des modes d'estimation du nombre de stations de traitement par nitrificationdénitrification sur la période

		•	
	En Bretagne	Hors Bretagne	Total France
1990-1997	0	0	0
1998-2002	Interpolation linéaire 1997 - 2003		Interpolation linéaire 1997 - 2003
2003	Données [989]	Calcul du différentiel	Données [989]
2004	Moyenne 2003,2005	(France - Bretagne)	Moyenne 2003,2005
2005	Données [989]		Données [989]
2006	Moyenne 2005,2007		
2007	Données [990]		
2008- 2012	Interpolation linéaire 2007 - 2013		
2013	Données [991]		
2014-2015	Interpolation linéaire 2013 - 2016	Report de la valeur	Somme des stations Bretagne +
2016	Données [992]	recalculée 2005	Hors Bretagne
2017	Données [992]		
2018	Report de la donnée 2017		
2019	Report de la donnée 2017		
2020	Report de la donnée 2017		
2021	Report de la donnée 2017		

L'azote résorbé dans les publications de l'UGPVB correspond à la fois à l'azote volatilisé sous forme de N<sub>2</sub> dans les stations de nitrification-dénitrification, mais aussi à l'azote volatilisé sous d'autres formes ou encore à l'azote exporté vers d'autres régions.

Pour estimer l'azote résorbé par nitrification-dénitrification, ont été considérées uniquement les modalités de traitement nommées « biologique simple » et « biologiques complet » car on considère bien, pour ces modalités, que l'azote résorbé est volatilisé en N<sub>2</sub>. En moyenne, on a 90% de l'azote résorbé relevant de ces modalités en Bretagne. Ce pourcentage est également appliqué aux données d'azote résorbé issues des publications de Levasseur et Lessirard, afin d'éviter toute surestimation de ces quantités. Pour la Bretagne, les quantités d'azote résorbées sont donc recalculées avec ce pourcentage. Pour les stations hors Bretagne, faute de données disponibles, on retient la valeur de 18 tN résorbées par station et par an, correspondant à la valeur observée avant 2003 en Bretagne.

A noter : pour la Bretagne, cette valeur recalculée d'azote résorbé par station a évolué sur la période, passant de 18 tN/station/an en 1998 à 25 tN/station/an en 2017.

Les quantités d'azote résorbées sont estimées de la façon suivante sur la période :

Tableau 123 : Résumé des modes d'estimation de l'azote résorbé par nitrification-dénitrification sur la période

Azote résorbé (tN)	En Bretagne	Hors Bretagne	Total France
1990-1997	0	0	0
1998-2002	Interpolation linéaire 1997 - 2003		
2003	Données [989] x 90%	_	
2004	Moyenne 2003,2005		
2005	Données [989] x 90%		
2006	Moyenne 2005,2007	<del>_</del>	
2007	Données [990] x 90%		
2008- 2012	Interpolation linéaire 2007 - 2013	<ul> <li>Application du ratio moyen</li> <li>(18 tN/station/an) au</li> </ul>	Somme des stations
2013	Données [991] x 90%	— (16 th/station/aii) au — nombre de stations	Bretagne + Hors Bretagne
2014-2015	Interpolation linéaire 2013 - 2016	— recalculé	bretagne + nors bretagne
2016	Données [992] x 90%		
2017	Données [992] x 90%		
2018	Report de la donnée 2017	<u></u>	
2019	Report de la donnée 2017		
2020	Report de la donnée 2017		
2021	Report de la donnée 2017		

## (3) Couverture de fosse à lisier

Parmi les paramètres présentés dans les résultats de l'enquête « pratiques d'élevage » de 2015 [980] (voir description plus détaillée en section « 3\_agriculture »), les pourcentages des fosses couvertes par mode de couverture (avec toit, avec bâche et mât central, avec bâche flottante, sous dalle, non couverte) sont rapportés pour les bovins (détail disponible pour certaines catégories et toutes catégories confondues), les porcins (toutes catégories confondues), pour les ovins (élevages de brebis laitières) et pour les caprins (toutes catégories confondues).

Parmi les différents modes de couverture proposés dans les enquêtes, seules les couvertures avec bâche et mât central et celles avec bâche flottante ont été retenues comme pratiques de réduction des émissions de NH<sub>3</sub>.

On considère que les pourcentages de fosses couvertes présentés dans les résultats des enquêtes sont une bonne approximation du pourcentage des quantités de lisier (et en particulier d'azote ammoniacal contenu dans les lisiers) stockées selon les différentes couvertures renseignées. Ainsi, ces pourcentages seront appliqués directement aux quantités d'azote ammoniacal stockées des lisiers pour les catégories concernées. De plus, la distinction par sous-catégories n'étant pas disponible, ces pourcentages sont appliqués à l'ensemble des sous-catégories de l'espèce concernée (bovins, porcins, ovins, caprins).

Ces pourcentages sont disponibles au niveau national et pour les nouvelles régions les plus productrices, qui varient selon les espèces. La distinction régionale a été utilisée en porcs uniquement (détail disponible pour les régions Pays de la Loire et Bretagne).

- **Pour les bovins, ovins et caprins** : la part des fosses couvertes est estimée directement au niveau national et appliquée à l'ensemble des régions.
- **Pour les porcins**: la part des fosses couvertes est estimée pour les régions Pays de la Loire et Bretagne, puis le solde national est réparti entre les autres régions au prorata des effectifs gérés en lisier.

De nouvelles données issues du recensement agricole 2020 [1249] ont pu être intégrées. Ce dernier fournit les capacités totales des fosses en 2020 (toutes espèces confondues), ainsi que la capacité totale des fosses avec couverture artificielle souple imperméable (bâche...) (toutes espèces confondues également). Faute de détails concernant les catégories animales, cette capacité totale 2020 couverte est ensuite répartie au prorata des capacités couvertes 2015. Cela permet malgré tout d'intégrer une évolution sur les années récentes.

Les résultats des données retravaillées sont les suivants :

Tableau 124 : Pourcentages des lisiers stockés en fosse couverte pour les bovins, porcins, caprins et ovins en métropole pour 2015 et 2020

% des lisiers stockés en fosse couverte (bâche et mât central +	2045	2020
bâche flottante)	2015	2020

Bovins	1.3 %	10.1 %
Porcins	2.3 %	17.7 %
Caprins	8.5 %	65.3 %
Ovins	4.6 %	35.5 %
Total national	1.6 %	12.6 %

A noter : la part des fosses couvertes en ovins et caprins parait très élevée, mais pèse finalement peu dans le total national car ces espèces sont peu gérées en système liquide.

Faute de données disponibles avant 2015, des hypothèses ont été formulées pour estimer les taux d'application des couvertures de fosse pour le passé :

Tableau 125 : Attribution des taux d'application de la couverture de fosse sur la période

	1990	1991 - 2014	2015	2016-2019	2020 - année en cours
% des lisiers stockés en fosse couverte (bâche et mât central + bâche flottante)	0%	Interpolation linéaire	Données 2015	Interpolation linéaire	Données 2020

## (4) Modes d'épandage moins émissifs - Matériel et délais

Pour estimer les abattements liés aux modalités d'épandage, il faut pouvoir estimer les quantités d'azote ammoniacal épandues par type d'association (matériel + délais d'incorporation).

Les données utilisées sont issues des résultats d'enquêtes nommées « pratiques culturales », conduites pour les années 2011 et 2017 [485], fournies par le service des statistiques du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Ces données permettent de connaître, au niveau régional, les quantités d'azote apportées (en tonnes d'azote) par type d'effluent, par matériel et délais d'épandage. Les combinaisons connues sont listées dans le tableau suivant.

A noter : pour rendre le tableau plus lisible, les délais d'incorporation post-épandage en heures sont numérotés de la manière suivante :

- Délais 1 : < 4 h;</p>
- Délais 2 : 4 < h < 12 ;</p>
- Délais 3 : 12 < h < 24 ;</p>
- Délais 4 : > 24 h ;
- Délais 5 : sans objet.

Tableau 126 : Combinaisons des pratiques tirées des enquêtes Pratiques Culturales 2011 et 2017

Catégorie animale	Type d'effluent	Matériel	Délais
		Buse et rampe	1 à 5
	Lisier	Pendillard	1 à 5
Bovins	Lisiei	Enfouisseur	1
BOVIIIS		Indifférencié	1 à 5
	Fumier	Epandeur fumier	1 à 5
	i dilliei	Indifférencié	1 à 5
		Buse et rampe	1 à 5
	Lisier	Pendillard	1 à 5
Porcins		Enfouisseur	1
POICIIIS		Indifférencié	1 à 5
	Fumier	Epandeur fumier	1 à 5
		Indifférencié	1 à 5
Volailles	Fumier	Epandeur fumier	1 à 5
votattes	i dilliei	Indifférencié	1 à 5
		Buse et rampe	1 à 5
	Lisier	Pendillard	1 à 5
Autres	Lisiei	Enfouisseur	1
		Indifférencié	1 à 5
	Fumier	Epandeur fumier	1 à 5
	runner	Indifférencié	1 à 5

Grâce à ces données, il est alors possible de répartir les quantités d'azote ammoniacal épandues (appelées TAN<sub>épandus</sub>) par combinaison de pratiques pour les années 2011 et 2017.

Pour les lisiers bovins et porcins, des données concernant les matériels d'épandage sont disponibles dans les enquêtes bâtiment 2001 et 2008 [480] mais aucune information n'est fournie sur les délais d'incorporation après épandage. Le choix a été fait d'abandonner les données fournies par l'enquête de 2008 au profit de celles de l'enquête pratiques culturales de 2011, jugées plus pertinentes pour estimer les réductions d'émissions. En revanche, les données 2001 concernant les matériels ont bien été utilisées, en y associant des délais d'incorporation après épandage moyen recalculés à partir des données de 2011. Les données sont utilisées de la façon suivante sur la période :

- de 1990 à 2001 : utilisation des données des enquêtes bâtiments 2001 auxquelles on associe des délais d'incorporation moyen après épandage de 2011 ;
- de 2002 à 2010 : interpolation linéaire entre les données de 2001 (auxquelles on a associé des délais d'incorporation moyen après épandage de 2011) et celles de 2011 ;
- > en 2011 : utilisation des données 2011 ;
- > de 2012 à 2016 : interpolation linéaire entre les données de 2011 et celles de 2017 ;
- à partir de 2017 : utilisation des données 2017.

Pour les autres effluents, les données sont utilisées de la façon suivante sur la période :

- de 1990 à 2011 : utilisation des données 2011 ;
- de 2012 à 2016 : interpolation linéaire entre les données de 2011 et celles de 2017 ;
- à partir de 2017 : utilisation des données 2017.

Tableau 127: Attribution des taux d'application des différents modes d'épandage sur la période

	1990-2001	2002-2010	2011	2012 - 2016	2017 - année en cours
Lisiers bovins et porcins	Données 2001 avec application des délais 2011	Interpolation linéaire 2001- 2011	Données 2011	Interpolation linéaire 2011- 2017	Données 2017
Autres déjections	[	Données 2011		Interpolation linéaire 2011- 2017	Données 2017

## Méthodologie générale d'estimation des émissions

La méthodologie EMEP est basée sur les flux d'azote ammoniacal et organique pendant la gestion des déjections. Les émissions sont estimées au bâtiment, au stockage, à l'épandage et au pâturage (au parcours pour les porcins et les volailles). Cette méthode prend en compte également les pertes d'azote sous forme de  $N_2$ , NO et  $N_2$ O au bâtiment et au stockage, et les apports d'azote par la paille.

Les émissions totales de NH<sub>3</sub> correspondent à la somme des émissions des différents postes :

$$NH_{3 Total} = NH_{3 B\hat{a}timent} + NH_{3 Stockage} + NH_{3 Epandage} + NH_{3 P\hat{a}ture}$$

Cependant, les émissions sont rapportées dans des catégories différentes :

- ➤ NH<sub>3 Bâtiment</sub>: émissions rapportées en 3B\_Manure management ;
- ➤ NH<sub>3 Stockage</sub>: émissions rapportées en 3B\_Manure management ;
- ➤ NH<sub>3 Epandage</sub>: émissions rapportées en 3D\_ Agricultural soils;
- NH<sub>3 Pâture</sub>: émissions rapportées en 3D\_ Agricultural soils.

Viennent également s'ajouter des émissions de NH<sub>3</sub> pour les effluents méthanisés, liées au préstockage des effluents avant méthanisation, et au stockage des produits sortant. Ces émissions sont rapportées en 5B2 mais les calculs sont décrits dans cette section.

Malgré ces rapportages différenciés, nous allons ici décrire les différentes équations utilisées pour estimer ces flux d'azote, en partant du bâtiment pour arriver jusqu'à l'épandage.

Au bâtiment, la méthodologie EMEP distingue deux types d'effluents : liquide et solide. Ci-dessous la correspondance avec les systèmes de gestion décrits en section « 3\_Agriculture » :

Tableau 128 : Correspondances effluents EMEP et systèmes de gestion

	Lisier sans croûte naturelle	Lisier avec croûte naturelle	Fumier	Litière accumulée
Correspondance EMEP	Liquide	Liguide	Solide	Solide

Les schémas ci-dessous résument le suivi de l'azote sur la chaîne bâtiment/stockage/épandage, en gestion liquide et en gestion solide.

A noter : les chiffres indiqués dans les étoiles correspondent aux techniques de réduction des émissions de NH3 suivantes : (1) Lavage d'air en bâtiments (porcins) ; (2) traitement des lisiers porcins par nitrification-dénitrification; (3) couverture de fosse des lisiers (bovins, porcins, ovins, caprins); (4) matériel et délais d'épandage permettant la réduction des émissions.

N-N<sub>2</sub>O indirect Nex\_liquide TANex\_ liquide N-NH<sub>3</sub> bâtiment Nentrant\_stock\_liquide TANentrant\_stock\_ liquide N\_stock\_liquide TAN\_stock\_liquide N-NH<sub>3</sub> Stockage N-NOx-----N-N<sub>2</sub>O direct N-N<sub>2</sub>O indirect TAN\_épan\_liquide N\_épan\_liquide N-NH<sub>3</sub> épandage N-NOx épandage " N-N<sub>2</sub>O épandage N dans les cultures, sols N dans les eaux N-N<sub>2</sub>O indirect Suivi du N lessivage Emissions directes ···· Emissions indirectes Pratique de réduction des émissions

Figure 156 : Suivi de l'azote en gestion liquide

N-N<sub>2</sub>O indirect Nex\_solide TANex\_solide N-NH<sub>3</sub> bâtiment Nentrant\_stock\_solide TANentrant\_stock\_solide N paille TAN\_stock\_solide N\_stock\_solide N-NH<sub>3</sub> Stockage N-N<sub>2</sub> N-N<sub>2</sub>O indirect N dans les eaux N-N<sub>2</sub>O direct N-N<sub>2</sub>O indirect N-NH<sub>3</sub> épandage N\_épan\_solide TAN\_épan\_solide volat N-NOx épandage · · N dans les cultures, N-N<sub>2</sub>O épandage N-N<sub>2</sub>O indirect Suivi du N lessivage ····· Emissions directes ····· Emissions indirectes Pratique de réduction des émissions

Figure 157 : Suivi de l'azote en gestion solide

Pour les effluents méthanisés, le suivi diffère légèrement. Les schémas ci-dessous résument le suivi de l'azote sur la chaîne bâtiment/méthanisation/épandage, en gestion liquide et en gestion solide.




Figure 158 : Suivi de l'azote en gestion liquide avec méthanisation

N-N<sub>2</sub>O indirect Nex\_solide TANex solide N paille N-NH<sub>3</sub> bâtiment N-NH<sub>3</sub> pré-stockage TAN stock solide N stock solide N-NH<sub>3</sub> stockage N-N<sub>2</sub>O direct N-N<sub>2</sub>O indirect TAN\_épan\_liquide N\_épan\_liquide N-NH<sub>3</sub> épandage volat N-NOx épandage ---N-N<sub>2</sub>O épandage N dans les eaux N dans les cultures, sols N-N<sub>2</sub>O indirect lessivage Suivi du N ····· Emissions directes ·····> Emissions indirectes Pratique de réduction des émissions

Figure 159: Suivi de l'azote en gestion solide avec méthanisation

#### Poste Bâtiment

La première étape consiste à évaluer l'azote excrété, par catégorie animale, par système de gestion des déjections, à partir de l'équation suivante :

$$N_{ex_i}$$
 = Population<sub>totale</sub> x  $SG_i$  x  $F_{ex}$ 

<u>Avec</u>:  $N_{ex}$  i = Quantité d'azote totale excrétée par une catégorie animale pour le système de gestion des déjections i (kgN) ; Population<sub>totale</sub> = Cheptel de la catégorie concernée (tête) ; SG = part de la population gérée en système de gestion des déjections i;  $F_{ex}$  = facteur d'excrétion azotée pour la catégorie concernée (kgN/tête).

Les F<sub>ex</sub> sont nationaux et sont présentés en section 3\_Agriculture.

L'azote excrété est ensuite converti en azote ammoniacal (TAN) :

$$TAN_{ex i} = N_{ex i} x TAN$$

#### Avec: TAN: Proportion d'azote ammoniacal

Les paramètres TAN varient selon les catégories animales et prennent les valeurs par défaut proposées par EMEP 2019, à l'exception de la catégorie équins pour laquelle les valeurs sont tirées d'une publication nationale [473]. La catégorie « cervidés d'élevage » se voit attribuer la même valeur que celle de la catégorie « ovins » faute de données disponibles.

Tableau 129 : Tableau récapitulatif des proportions de TAN utilisées par catégorie animale

	TAN
	(part du N <sub>ex</sub> )
Vaches laitières	0,60
Autres bovins	0,60
Porcins et truies	0,70
Caprins	0,50
Ovins	0,50
Equins	0,55
Volailles	0,70
Lapines reproductrices	0,60
Cervidés d'élevage	0,50

C'est à partir de l'azote ammoniacal qu'est calculé l'azote volatilisé en NH<sub>3</sub> au bâtiment, selon l'équation suivante :

```
N-NH_{3 \text{ Båtiment}} = \sum_{i} \left[ Frac_{Air\_i} x \left( TAN_{ex\_i} x FE_{i \text{ Båtiment}} x FA_{Air} \right) + (1 - Frac_{Air\_i}) x \left( TAN_{ex\_i} x FE_{i \text{ Båtiment}} \right) \right]
```

<u>Avec</u>:  $Frac_{Air\_i}$ : part des animaux gérés dans un bâtiment avec traitement de l'air (ratio);  $FE_{Bâtiment}$ : Facteur d'émission de  $NH_3$  au bâtiment (kg  $N-NH_3$ /kg TAN);  $FA_{Air}$ : facteur d'ajustement associé au lavage d'air (ratio).

L'estimation du paramètre Frac<sub>Air</sub>, représentant la part des animaux gérés dans un bâtiment avec traitement de l'air, est présentée dans la section « *Données d'activité pour l'estimation des taux d'application des pratiques de réduction* ». Pour rappel, le traitement de l'air est renseigné uniquement pour les porcins.

La valeur du paramètre FA<sub>Air</sub>, représentant le facteur d'ajustement associé au lavage d'air, a été estimée à partir des données d'une enquête sur les laveurs d'air en Bretagne en 2015 [995]. La valeur retenue est une réduction des émissions de NH<sub>3</sub> de 30%, ce qui signifie un facteur d'ajustement du facteur d'émission égal à 70%. (NB: facteur d'ajustement = 1 - facteur de réduction)

Les facteurs d'émission de  $NH_3$  au bâtiment prennent les valeurs par défaut proposées par EMEP 2019, à l'exception de certaines catégories de volailles pour lesquelles une réflexion a été menée pour adapter les facteurs par défaut, jugés non représentatifs des élevages avicoles français. Les modifications suivantes ont été apportées :

- Poules pondeuses : le facteur d'émission par défaut EMEP a été adapté pour tenir compte de la cinétique d'hydrolyse de l'acide urique en azote ammoniacal [800], ralentie par la mise en place de certains systèmes de gestion des déjections spécifiques (tapis de pré-séchage, sécheur extérieur) dont le développement en France est connu et fourni par l'Institut Technique de l'Aviculture (ITAVI).
- Poulets de chair, dindes, pintades et cailles : des facteurs d'émissions spécifiques ont été développés par l'ITAVI pour le compte de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) [801].

Les facteurs d'émission par catégorie et système de gestion des déjections sont répertoriés dans le tableau suivant.

<u>A noter</u>: Pour les poules pondeuses et les poulettes, le facteur d'émission recalculé varie dans le temps du fait de la progression des systèmes de gestion des déjections entrainant des réductions. De même, le facteur d'émission des poulets de chair varie dans le temps car cette catégorie est composée de plusieurs productions (standard, export, lourd) présentant des facteurs d'émission différents. Les valeurs fournies dans le tableau correspondent à la plage 1990-2021.

Tableau 130 : Facteurs d'émission de N-NH3 au bâtiment

		FE N-NH <sub>3</sub> Liquide (kg N-NH <sub>3</sub> /TAN <sub>ex</sub> )	FE N-NH3 Solide (kg N-NH3/TAN <sub>ex</sub> )
Vaches laiti	ères	0,24	0,08
Autres bovii	ns	0,24	0,08
	Porcelets non sevrés (<8kg)	0,27	0,23
Doreine	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	0,27	0,23
Porcins	Verrats de 50 kg et plus	0,35	0,24
	Porcs à l'engrais (>30kg)	0,27	0,23
Truies de 50	Okg et plus	0,35	0,24
Caprins		0,22	0,22
Ovins		0,22	0,22
Chevaux		-	0,22
Mules et ân	es	-	0,22
	Poules pondeuses d'œufs à couver	-	0,20 - 0,16
	Poules pondeuses d'œufs de consommation	-	0,20 - 0,16
	Poulettes	-	0,20 - 0,16
	Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)	-	0,14 - 0,16
Volailles	Canards à gaver	0,24	0,24
volailles	Canards à rôtir	0,24	0,24
	Dindes et dindons (au 1er octobre)	-	0,19
	Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	0,57	0,57
	Pintades	-	0,19
	Cailles d'élevage	-	0,19
Autros	Lapines reproductrices	0,27	0,27
Autres	Cervidés d'élevage*	-	-

<sup>\*</sup> gestion uniquement à la pâture

Les émissions de NH3 au bâtiment sont obtenues de la façon suivante :

$$NH_{3 B\hat{a}timent} = N-NH_{3 B\hat{a}timent} \times 17/14$$

#### Poste Stockage - pour les effluents hors méthanisation

Les facteurs d'émission fournis dans EMEP sont toujours basés sur l'azote ammoniacal et par conséquent, il est important de suivre les transferts entre azote ammoniacal et azote organique.

Le suivi de l'azote total et de l'azote ammoniacal entrant au stockage est calculé de la manière suivante:

$$TAN_{entrant\_stock\_i} = TAN_{ex\_i} - N-NH_{3 Bâtiment\_i}$$

$$N_{entrant\_stock\_i} = N_{ex\_i} - N-NH_{3 Bâtiment\_i}$$

L'indice i distingue la gestion solide de la gestion liquide.

Pendant le stockage des effluents liquides, une partie de l'azote organique est minéralisée et rejoint le réservoir d'azote ammoniacal. Ce transfert est traduit par l'équation suivante :

<u>Avec</u>:  $F_{min}$  = Facteur de minéralisation par défaut proposé par EMEP 2019 (=0,1).

On considère que le phénomène de minéralisation a lieu pour l'ensemble des effluents liquides. En particulier, pour les lisiers porcins, ce phénomène est pris en compte avant le départ d'une partie des lisiers vers les stations de nitrification dénitrification. Le calcul de l'azote résorbé dans ces stations est présenté dans la section « Données d'activité pour l'estimation des taux d'application des pratiques de réduction ». Cet azote est estimé au niveau national, pour l'ensemble des catégories porcines. On fait l'hypothèse que tout l'azote résorbé est de l'azote ammoniacal.

La prise en compte de ce traitement implique de faire sortir l'azote résorbé du suivi de l'azote à partir duquel sont estimées les émissions. Pour cela, l'azote résorbé au niveau national toutes catégories porcines confondues est réparti au prorata de la contribution en TAN stock de chaque catégorie porcine, pour chaque région, aux quantités nationales de TAN\_stock pour l'ensemble de la catégorie porcine. Cette estimation est une première approximation qui pourra être améliorée par la suite.

Avec : TAN stock reg animal : quantité d'azote ammoniacal au stockage pour l'animal concerné, pour la  $r\'{e}gion\ concern\'{e}e\ ;\ TAN\_{stock\_national\_porcs}:\ quantit\'{e}\ d'azote\ ammoniacal\ au\ stockage\ toutes\ cat\'{e}gories$ porcines confondues, au niveau national.

L'équation (a) présentée ci-dessus s'applique à l'ensemble des catégories animales, à l'exception donc des porcins qui se voient appliquer l'équation (b) ci-dessous :

```
Liquide: TAN stock i = [ TAN entrant stock i + (Nentrant stock i - TAN entrant stock i) x Fmin ] - Nresorb x Fracreg, animal
                                                    (équation b)
```

<u>Avec</u>:  $N_{resorb}$  = Quantité d'azote résorbée au niveau national, toutes catégories porcines confondues (kgTAN/an) ; Frac<sub>reg,animal</sub>: part de l'azote ammoniacal de l'animal concerné, pour la région concernée, par rapport à l'azote ammoniacal national total toutes catégories porcines confondues.

Pour les systèmes solides, la présence de paille favorise l'assimilation de l'azote par les microorganismes de la litière. Ce transfert est traduit par l'équation suivante :

Solide: 
$$TAN_{stock_i} = TAN_{entrant\_stock_i}$$
 - Paille x  $F_{imm}$   
 $N_{stock_i} = N_{entrant\_stock_i} + Paille x T_{MS} x T_{N}$ 

<u>Avec</u>: Paille = quantité de paille apportée (tonnes de matière fraiche); F<sub>imm</sub> = Facteur d'immobilisation par défaut proposé par EMEP 2019 (= 0,0067 kg/ kg de matière fraiche) ; T<sub>MS</sub> = taux de matière sèche contenue dans la paille (kg matière sèche/kg matière fraiche);  $T_N$  = taux d'azote contenu dans la paille (kg N/kg de matière sèche).

Les quantités de paille apportées par catégorie animale sont présentées en section « 3 Agriculture », au niveau de la définition des systèmes de gestion des déjections animales. Le taux d'azote contenu dans la paille ainsi que le taux de matière sèche proviennent des données de l'Inrae [658].

Il faut noter que pour les volailles, l'immobilisation de l'azote ammoniacal par la litière n'a pas été prise en compte car il a été considéré que les facteurs d'émissions d'EMEP 2019 correspondent déjà à un fumier de volailles pour lequel une partie importante de l'azote ammoniacal a été assimilée par les micro-organismes de la litière.

Une fois les transferts liés à la minéralisation et à l'immobilisation effectués, l'azote volatilisé en NH<sub>3</sub> au stockage est calculé selon l'équation suivante :

```
N-NH<sub>3 Stockage</sub> = \sum_{i} [ Frac<sub>Couv i</sub> x TAN<sub>stock i</sub> x FE<sub>i Stock</sub> x FA<sub>Couv</sub>) + (1 - Frac<sub>Couv i</sub>) x TAN<sub>stock i</sub> x FE<sub>i Stock</sub>]
```

Avec : Frac<sub>Couv i</sub> : part des liquides stockés dans des fosses couvertes (ratio) ; FE <sub>Stock</sub> : Facteur d'émission de  $NH_3$  au stockage (kg  $N-NH_3/kg$  TAN),  $FA_{Couv}$ : facteur d'ajustement associé à la couverture de fosse (ratio).

L'estimation du paramètre  $Frac_{Couv}$ , représentant la part des liquides stockés en fosse couverte est présentée dans la section « Données d'activité pour l'estimation des taux d'application des pratiques de réduction ». Pour rappel, la couverture de fosse est renseignée uniquement pour les bovins, les porcins, les ovins et les caprins.

La valeur du paramètre FA<sub>Couv</sub>, représentant le facteur d'ajustement associé à la couverture de fosse, est tirée du document d'orientation de l'UNECE [809]. La valeur retenue est celle associée à la modalité couverture flottante (en anglais « Plastic sheeting (floating cover) »). La réduction d'émission de NH<sub>3</sub> associée à cette modalité est estimée à 60%, ce qui signifie un facteur d'ajustement du facteur d'émission égal à 40%. (NB: facteur d'ajustement = 1 - facteur de réduction).

Les facteurs d'émission de NH<sub>3</sub> au stockage prennent les valeurs proposées par EMEP 2019.

Tableau 131: Facteurs d'émission de N-NH3 au stockage

		FE N-NH <sub>3</sub> Liquide (kg N-NH <sub>3</sub> /TAN <sub>stock</sub> )	FE N-NH3 Solide (kg N-NH3/TANstock)
/aches laitiè	res	0,25	0,32
Autres bovins	s	0,25	0,32
orcins et tru	uies	0,11	0,29
Caprins		0,28	0,28
Ovins		0,32	0,32
Chevaux		-	0,35
Aules et âne	S	-	0,35
,	Poules pondeuses d'œufs à couver	-	0,08
	Poules pondeuses d'œufs de consommation	-	0,08
	Poulettes	-	0,08
	Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)	-	0,30
	Canards à gaver	0,24	0,24
	Canards à rôtir	0,24	0,24
	Dindes et dindons (au 1er octobre)	-	0,24
/olailles	Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	0,16	0,16
lail	Pintades	-	0,24
8	Cailles d'élevage	-	0,24
lutros	Lapines reproductrices	0,09	0,09
Autres	Cervidés d'élevage*	-	-

<sup>\*</sup> gestion uniquement à la pâture

Les émissions de NH<sub>3</sub> au stockage sont obtenues de la façon suivante :

$$NH_{3 \text{ Stockage}} = N-NH_{3 \text{ Stockage}} \times 17/14$$

D'autres émissions de composés azotés (N<sub>2</sub>O, N<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>) ont lieu durant le stockage, émissions qu'il est important de comptabiliser ici pour le suivi de l'azote.

Les émissions de N<sub>2</sub>O directes sont estimées conformément au Giec 2019. La méthodologie est détaillée plus haut, dans la section « Emissions de N2O ».

Les émissions de N<sub>2</sub> sont estimées conformément à la méthodologie EMEP 2019, à partir de l'équation suivante:

$$N-N_2 = TAN_{stock i} \times FE_{N2}$$

<u>Avec</u>:  $FE_{N2}$ : Facteur d'émission de  $N_2$  au stockage (kg N- $N_2$ /kg TAN).

Les facteurs d'émission utilisés correspondent aux valeurs par défaut tirées d'EMEP 2019 (Tableau 3-10) et varient selon les modes de gestion des déjections animales (liquide et solide) :

- FE\_stockage\_N2<sub>liquide</sub> = 0,003 kg N-N<sub>2</sub>/kg TAN<sub>stock</sub>;
- FE\_stockage\_N2<sub>solide</sub> = 0,3 kg N-N<sub>2</sub>/kg TAN<sub>stock</sub>.

Les émissions de NO<sub>x</sub> sont estimées conformément à la méthodologie EMEP 2019, à partir de l'équation suivante. Le calcul détaillé est situé à la section « Emissions de NO<sub>x</sub> ».

$$N-NO_x = TAN_{stock i} \times FE_{NO}$$

Enfin, il faut également estimer les quantités d'azote lixivié et écoulé au cours du stockage. Pour rappel, c'est à partir de ces quantités d'azote lessivé et écoulé que sont calculées les émissions indirectes de N₂O liées à la lixiviation. D'après la méthodologie EMEP 2019, le lessivage de l'azote n'a lieu que pour les systèmes de gestion des déjections solide, à hauteur de 12% du TAN stocké. Le calcul est effectué selon l'équation suivante :

$$N_{lessiv\acute{e}} = TAN_{stock\ i} \times Part_N_{lixiv}$$

Avec : Part\_N\_lixiv = Part du TAN stocké partant dans les eaux.

## Poste Méthanisation

Pour les effluents partant en méthanisation, la méthodologie à suivre diffère légèrement. Les facteurs d'émission sont issus du chapitre 5B2 d'EMEP 2019 [1145], Tables 3.2 et 3.3. Contrairement aux facteurs d'émission classiquement utilisés, ces facteurs d'émission sont basés sur l'azote total. Il est cependant important de continuer à suivre l'azote total et l'azote ammoniacal :

$$\label{eq:liquide} Liquide: TAN_{stock\_liquide} = TAN_{ex\_liquide} - N-NH_{3 \ B\^{a}timent\_liquide}$$

$$N_{stock\_liquide} = N_{ex\_liquide} - N-NH_{3 \ B\^{a}timent\_liquide}$$

$$Solide: TAN_{stock\_solide} = TAN_{ex\_solide} - N-NH_{3 \ B\^{a}timent\_solide} - Paille \times F_{imm}$$

$$N_{stock\_solide} = N_{ex\_solide} - N-NH_{3 \ B\^{a}timent\_solide} + Paille \times T_{MS} \times T_{N}$$

<u>Avec</u>: Paille = quantité de paille apportée (tonnes de matière fraiche);  $F_{imm}$  = Facteur d'immobilisation par défaut proposé par EMEP 2019 (= 0,0067 kg/ kg de matière fraiche);  $T_{MS}$  = taux de matière sèche contenue dans la paille (kg matière sèche/kg matière fraiche);  $T_{N}$  = taux d'azote contenu dans la paille (kg N/kg de matière sèche).

Les émissions du pré-stockage et du stockage sont estimées sur la base du N<sub>stock\_solide</sub> et du N<sub>stock\_liquide</sub>:

$$N-NH_{3 \text{ Pré-stockage}} = \sum_{i} N_{\text{stock}_{i}} \times FE_{\text{Pré-stockage}}$$

L'indice i distingue la gestion solide de la gestion liquide.

<u>Avec</u>:  $FE_{Pr\acute{e}-stockage}$ : Facteur d'émission de N-NH<sub>3</sub> au pré-stockage = 0,0009 kg N-NH<sub>3</sub>/kg N (EMEP 2019).

$$N-NH_{3 \text{ Stockage}} = \sum_{i} N_{\text{stock}_{i}} x \text{ FE}_{\text{Stockage}}$$

L'indice i distingue la gestion solide de la gestion liquide.

<u>Avec</u>:  $FE_{Stockage}$ : Facteur d'émission de N-NH<sub>3</sub> au pré-stockage = 0,0266 kg N-NH<sub>3</sub>/kg N (EMEP 2019).

<u>Important</u>: ces émissions sont converties en NH<sub>3</sub> et rapportées en « 5B2 - Biological treatment of waste - Anaerobic digestion at biogas facilities».

$$NH_{3 \text{ Total m\'ethanisation}} = (N-NH_{3 \text{ Pr\'e-stockage}} + N-NH_{3 \text{ Stockage}}) \times 17/14$$

Ces effluents, après méthanisation et stockage, ont vocation à être épandus. D'après la méthodologie EMEP 2019, tous les effluents sortant de méthanisation sont à considérer comme des effluents liquides. A ce titre, une partie de l'azote organique est minéralisée et rejoint le réservoir d'azote ammoniacal. Ce transfert est traduit par l'équation suivante, permettant d'estimer l'azote ammoniacal total (sous forme liquide) disponible pour l'épandage :

$$TAN_{\underline{epan\_liquide\_métha}} = \sum_{i} [TAN_{\underline{stock\_i}} - (N-NH_{3 Pr\acute{e}-\underline{stockage\_i}} + N-NH_{3 Stockage\_i}) + (N_{\underline{stock\_i}} - TAN_{\underline{stock\_i}}) \times F_{min}]$$

Avec:  $F_{min} = Facteur\ de\ min\acute{e}ralisation\ par\ d\acute{e}faut\ propos\acute{e}\ par\ EMEP\ 2019\ (=0,32).$ 

Il est également nécessaire d'estimer l'azote total disponible pour l'épandage :

$$N_{\text{\'e}pan\_liquide\_m\'etha} = \sum_{i} [N_{\text{stock\_i}} - (N-NH_{3 \text{P\'e}-\text{stockage\_i}} + N-NH_{3 \text{Stockage\_i}})]$$

#### Poste Epandage

En plus du «  $TAN_{\underline{e}pan\_liquide\_métha}$  » présenté ci-dessus, issu des effluents méthanisés, on estime le TAN disponible des effluents issus du stockage. Pour cela, il est nécessaire de répertorier les différentes pertes d'azote ayant eu lieu au stockage, en effectuant le bilan suivant :

#### Liquide:

$$TAN\__{\acute{e}pan\_liquide} = TAN_{stock\_liquide} - [N-NH_{3~Stock\_liquide} + N-N_{2~Stock\_liquide} + N-NO_{stock\_liquide} + N-N_{2}O_{stock\_liquide}]$$

$$N\__{\acute{e}pan\_liquide} = N_{stock\_liquide} - [N-NH_{3~Stock\_liquide} + N-N_{2~Stock\_liquide} + N-NO_{stock\_liquide} + N-N_{2}O_{stock\_liquide}]$$

#### Solide:

$$TAN_{\underline{\text{épan\_solide}}} = TAN_{\underline{\text{stock\_solide}}} - [N-NH_{3\ \underline{\text{Stock\_solide}}} + N-N_{2\ \underline{\text{Stock\_solide}}} + N-NO\ \underline{\text{Stock\_solide}} + N-N_{2}O\ \underline$$

Important pour la section 3D\_Agricultural soils: la somme de N\_épan\_liquide\_métha, N\_épan\_liquide et N épan solide est utilisée pour le calcul des émissions de N2O liées à l'épandage des déjections, émissions prises en compte dans la section « 3D\_Agricultural soils ».

A l'épandage, les émissions d'ammoniac dépendent à la fois du type de matériel utilisé et des délais d'incorporation post-épandage. Selon les techniques en place, des abattements plus ou moins importants peuvent être appliqués. Les calculs des émissions est alors effectué selon l'équation suivante:

$$N-NH_{3 \text{ Epandage}} = \sum_{i} Frac_{Epa i,k} x TAN_{epan i,k} x FE_{Epan,i,x} FA_{i,k}$$

<u>Avec</u>: Frac<sub>Epa i,k</sub>: part des déjections épandue selon l'association (matériel + délais) concernée ;  $FE_{Epan,i}$ : Facteur d'émission de NH<sub>3</sub> à l'épandage (kg N-NH<sub>3</sub>/kg TAN<sub>épan</sub>);  $FA_{i,k}$ : Facteur d'ajustement de l'association (matériel + délais).

Attention: les effluents sortant de méthanisation sont assimilés à l'épandage à des effluents liquides.

L'estimation du paramètre Frac<sub>Epa\_i,k</sub>, représentant la part des déjections épandue par association (matériel + délais) est présentée dans la section « Données d'activité pour l'estimation des taux d'application des pratiques de réduction ». Pour rappel, toutes les catégories animales sont concernées.

Les facteurs d'abattement liés aux matériels utilisés proviennent de la guidance UNECE [809]. Ceux liés aux délais d'incorporation après épandage sont tirés d'une étude menée en France par l'ADEME [803].

Ces facteurs d'abattement sont exprimés dans nos équations en facteur d'ajustement du facteur d'émission : plus le facteur d'ajustement est faible, plus la réduction est forte. Dans le cas des pendillards, pour une combinaison (matériel + délais d'incorporation après épandage), le choix a été fait de multiplier les deux facteurs d'ajustement : le matériel est considéré comme technique de réduction du fait de la réduction de surface de contact effluent/air, le raccourcissement du délai d'enfouissement est lui considéré comme technique de réduction du fait de la réduction du temps de contact effluent/air. Pour les autres combinaisons (hors pendillard), la question de la combinaison des facteurs ne se pose pas car soit les facteurs d'ajustement des matériels sont égaux à 1 (buse et rampe, épandeurs fumier, indifférencié), soit il n'y a pas de délai distingué (enfouisseur : délai forcément <4h).

Exemple : si un effluent liquide est épandu avec un pendillard mais incorporé dans les 4 heures après épandage, on multiplie le facteur d'ajustement du pendillard par celui du délai.

Le tableau ci-dessous récapitule les différents facteurs d'ajustement par matériel, délais et combinaisons:

Matériel	Facteur d'ajustement matériel	Délais	Facteur d'ajustement délais	Facteur d'ajustement combinaison
		Délai 1 : < 4h	0,3	0,3
		Délai 2 : 4 < h < 12	0,5	0,5
Buse et rampe	1	Délai 3 : 12 < h < 24	0,75	0,75
		Délai 4 : > 24h	0,95	0,95
		Délai 5 : sans objet	1	1
		Délai 1 : < 4h	0,3	0,21
		Délai 2 : 4 < h < 12	0,5	0,35
Pendillard	0,7	Délai 3 : 12 < h < 24	0,75	0,525
		Délai 4 : > 24h	0,95	0,665
		Délai 5 : sans objet	1	0,7
Enfouisseur	0,3			0,3
		Délai 1 : < 4h	0,3	0,3
		Délai 2 : 4 < h < 12	0,5	0,5
Epandeur fumier	1	Délai 3 : 12 < h < 24	0,75	0,75
		Délai 4 : > 24h	0,95	0,95
		Délai 5 : sans objet	1	1
		Délai 1 : < 4h	0,3	0,3
Indifférencié	1	Délai 2 : 4 < h < 12	0,5	0,5
		Délai 3 : 12 < h < 24	0,75	0,75

Tableau 132 : Facteurs d'ajustement liés aux pratiques d'épandage

Délai 4 : > 24h	0,95	0,95	
Délai 5 : sans objet	: 1	1	

Les facteurs d'émission de NH<sub>3</sub> à l'épandage prennent les valeurs proposées par EMEP 2019.

Tableau 133 : Facteurs d'émission de N-NH3 à l'épandage

		FE N-NH <sub>3</sub> Liquide (kg N-NH <sub>3</sub> /TAN <sub>épan</sub> )	FE N-NH3 Solide (kg N-NH3/TANépan)
Vaches laitières		0,55	0,68
Autres bovir	ns	0,55	0,68
	Porcelets non sevrés (<8kg)	0,40	0,45
SL	Porcelets en post sevrage (8kg à 30kg)	0,40	0,45
Porcins	Verrats de 50 kg et plus	0,29	0,45
Pol	Porcs à l'engrais (>30kg)	0,40	0,45
Truies de 50	) kg et plus	0,29	0,45
Caprins		0,90	0,90
Ovins		0,90	0,90
Chevaux		-	0,90
Mules et ân	es	-	0,90
	Poules pondeuses d'œufs à couver	-	0,45
	Poules pondeuses d'œufs de consommation	-	0,45
	Poulettes	-	0,45
	Poulets de chair (y compris coqs et coquelets)	-	0,38
	Canards à gaver	0,54	0,54
	Canards à rôtir	0,54	0,54
	Dindes et dindons (au 1er octobre)	-	0,54
/olailles	Oies au 1er octobre (à rôtir, à gaver)	0,45	0,45
ji	Pintades	-	0,54
9	Cailles d'élevage	-	0,54
Autres	Lapines reproductrices	0,69	0,69
Autres	Cervidés d'élevage*	-	=

<sup>\*</sup> gestion uniquement à la pâture

Les émissions de NH<sub>3</sub> à l'épandage sont obtenues de la façon suivante :

$$NH_{3 Epandage} = N-NH_{3 Epandage} \times 17/14$$

<u>Important</u>: ces émissions de NH<sub>3</sub> à l'épandage ne sont pas comptabilisées en « 3B\_Manure management » mais en « 3D\_Agricultural soils ».

## Poste Pâture

Tout comme ce qui a été fait pour le bâtiment, la première étape consiste à évaluer l'azote excrété, par catégorie animale, à la pâture, à partir de l'équation suivante :

$$N_{ex p\hat{a}ture} = Population_{totale} \times SG_{p\hat{a}ture} \times F_{ex}$$

<u>Avec</u>:  $N_{ex\_p\hat{a}ture}$  = Quantité d'azote totale excrétée par une catégorie à la pâture (kgN) ; Population<sub>totale</sub> = Cheptel de la catégorie concernée (tête) ;  $SG_{p\hat{a}ture}$  = part de la population gérée à la pâture ;  $F_{ex}$  = facteur d'excrétion azotée pour la catégorie concernée (kgN/tête).

Les F<sub>ex</sub> sont nationaux et sont présentés en section 3\_Agriculture.

<u>Important pour la section 3D\_Agricultural soils</u>: les quantités d'azote totales excrétées à la pâture  $(N_{ex\_p\hat{a}ture})$  sont utilisées pour le calcul des émissions de  $N_2O$  prises en compte dans la section «  $3D\_Agricultural$  soils ».

L'azote excrété est ensuite converti en azote ammoniacal (TAN) :

$$TAN_{ex_i} = N_{ex_i} \times TAN$$

Avec: TAN: Proportion d'azote ammoniacal

Les émissions de NH3 des animaux à la pâture sont estimées de la façon suivante

Avec : TAN<sub>ex pâture</sub> = quantités d'azote ammoniacal excrété à la pâture ; FE<sub>Pâture</sub> = Facteur d'émission de NH<sub>3</sub> à la pâture/parcours (kg N-NH<sub>3</sub>/kg TAN).

Les facteurs d'émissions utilisés prennent les valeurs par défaut proposées par EMEP 2019, à l'exception des volailles pour lesquelles il n'y a pas de valeur par défaut au parcours. Le FE « parcours » est donc tiré de MEDA B. et al. [482]. Faute de données concernant les lapines reproductrices, le FE des volailles leur est attribué. La catégorie « cervidés d'élevage » se voit attribuer la même valeur que celle de la catégorie « ovins » faute de données disponibles.

Tableau 134: Facteurs d'émission de N-NH<sub>3</sub> à la pâture

	FE N-NH <sub>3</sub> Pâture (kg N-NH <sub>3</sub> /TAN <sub>ex_pâture</sub> )
Vaches laitières	0,14
Autres bovins	0,14
Porcins et truies	0,31
Caprins	0,09
Ovins	0,09
Chevaux	0,35
Mules et ânes	0,35
Volailles	0,018
Lapines reproductrices	0,018
Cervidés d'élevage	0,09

Les émissions de NH<sub>3</sub> à la pâture sont obtenues de la façon suivante :

## 5.3.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du Giec est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 3B).

Sur l'activité, l'incertitude retenue est de 5% car les cheptels français sont issus de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) publiée chaque année par le Ministère en charge de l'agriculture. Ces données officielles nationales font l'objet de nombreux contrôles, et sont bien documentées. L'encadré cidessous présente un extrait des principaux éléments méthodologiques structurant la SAA.

## Statistique agricole annuelle (SAA) - Éléments méthodologiques (extrait)

La SAA est une opération de synthèse utilisant l'ensemble des informations disponibles sur un sujet donné. Les résultats de la SAA sont le fruit de consolidations et d'arbitrages conduisant à des données cohérentes dans le temps et homogènes dans l'espace.

Pour établir la SAA, les services régionaux disposent :

- des résultats des enquêtes statistiques : enquêtes réalisées chaque année ou périodiquement par les services statistiques, conformément à un programme national annuel approuvé par le Conseil national de l'information statistique (enquête Structure, inventaire Vergers, Terres labourables...); enquêtes effectuées à l'échelon local auprès des coopératives ou des groupements de producteurs ;
- d'informations rassemblées auprès des correspondants agricoles locaux, des organismes professionnels, des agriculteurs;
- de données administratives (déclaration de demandes aux aides PAC, Politique agricole commune, fournis par l'ASP, Agence de services et de paiement, le casier viticole informatisé des Douanes...).

Outre ces sources de renseignement, ils disposent également d'évaluations de correspondants et d'experts ainsi que de données chiffrées fournies par les organismes techniques professionnels.

Pour certaines productions, seules les régions qui produisent le plus sont interrogées ; les régions dans lesquelles la production est faible sont estimées en faisant évoluer le chiffre de l'année précédente comme la moyenne nationale. En règle générale, afin que la partie estimée reste contenue, l'ensemble des régions non répondantes pour une production représente moins de 15% de l'ensemble de cette production (selon les chiffres du dernier recensement agricole).

Les résultats de la SAA sont régulièrement ajustés sur les résultats d'enquêtes à larges échantillons ou d'opérations exhaustives, tels les recensements agricoles réalisés en 1970, 1979, 1988, 2000 et 2010. Le dernier ajustement a été fait en 2012 pour les données de production et en 2013 pour l'utilisation du territoire : les données 2000-2010 de la SAA ont été recalées sur les résultats du recensement agricole 2010.

D'après les lignes directrices du Giec 2006, l'application d'une méthode tier 2 pour estimer les facteurs d'émission de CH<sub>4</sub> par système de gestion des déjections permet de réduire l'incertitude de ces facteurs à 20%. Pour la répartition des animaux par système de gestion des déjections, on considère à dires d'experts que l'incertitude associée est de 25%. Cela correspond à la fourchette basse proposée dans le Giec ("for countries where there is a wide variety of management systems used with locally different operating practices, the uncertainty range in management system usage data can be much higher, in the range of 25% to 50%"). La combinaison de ces deux valeurs nous conduit à une incertitude de 30% sur le facteur d'émission global de CH<sub>4</sub> ramené au cheptel, tous systèmes confondus.

Pour les facteurs d'émission directe de  $N_2O$ , les incertitudes indiquées dans le Giec 2006 par système de gestion de déjections sont de 100% (facteur 2). Le facteur d'émission indirecte liée à la redéposition présente quant à lui une incertitude de 400% et celui du lessivage une incertitude de 230%. La combinaison de ces valeurs pondérée par les émissions associées à chacun des postes nous donne une incertitude de 150%. Vient s'intégrer ensuite l'incertitude de répartition des animaux par système de gestion des déjections (présentée plus haut, estimée à 25%), et celle de l'excrétion azotée, estimée à dires d'experts à 20%. En combinant l'ensemble, c'est l'incertitude des facteurs d'émission qui pèse le plus, conduisant à une **incertitude de 150% sur le facteur d'émission global de N\_2O** ramené au cheptel, tous systèmes confondus.

Pour l'ensemble de la période, les sources statistiques utilisées sont les mêmes afin d'assurer la cohérence temporelle.

## 5.3.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

#### Dispositions générales

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le Citepa effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries.

Au niveau national, depuis l'année 2010, un groupe de travail sur les inventaires de l'agriculture se réunit, en moyenne une fois par an pour discuter des méthodologies d'inventaire et de leurs évolutions. Ce groupe inclut un panel important d'experts français (Inrae, Instituts techniques, etc.) sur toutes les questions relatives aux émissions dans l'atmosphère de l'agriculture.

#### Comparaison des SV

Afin d'éprouver les méthodes MONDFERENT I et II, et conformément aux recommandations des revues précédentes, une comparaison avec la méthode de niveau 2 du Giec 2019 a été réalisée pour le paramètre VS pour les bovins, ovins et caprins.

L'équation proposée par le Giec 2019 pour estimer les SV est la suivante :

$$SV = [EB \times (1-dE\% / 100) + (EU \times EB)] \times [(1-CENDRE) / 18,45]$$

<u>Avec</u>: EB = Consommation d'énergie brute (MJ/jour) ; dE% : Digestibilité de l'énergie (%) ; EUxEB = énergie urinaire exprimée en tant que fraction de l'EB; CENDRE = teneur en cendres du fumier.

Pour estimer le SV, les valeurs d'EB listées dans la section « 3A\_Enteric Fermentation » ont été utilisées.

Le tableau ci-dessous récapitule par sous-catégorie les variations constatées entre les deux méthodes:

Variation Estimation à partir du MONDFERENT/GIEC **VS MONDFERENT** Giec 2019 2019 constatée (%) 1990 1990 1990 2021 2021 2021 Vaches laitières 3.5 4.3 4.8 5.9 -28% -27% -9% -9% Vaches nourrices 2.9 2.9 3.1 3.1 laitières 2.6 2.6 2.4 2.4 10% 10% Génisses renouvellement de plus de 2 ans 2.2 2.3 2.3 -4% -4% Génisses nourrices 2.2 renouvellement de plus de 2 ans 2.6 2.0 2.0 29% 29% 2.6 Génisses de boucherie de plus de Mâles de type laitier de plus de 2 2.6 2.6 2.9 2.9 -11% -11% **Autres bovins** -3% Mâles de type viande de plus de 2.6 2.6 2.6 2.6 -3% 2 ans Génisses laitières 1.9 1.9 2.7 2.6 -29% -28% renouvellement de 1 à 2 ans Génisses nourrices de 1.8 1.8 2.3 2.3 -21% -21% renouvellement de 1 à 2 ans 2.1 2.1 2.5 2.5 -17% -17% Génisses de boucherie de 1 à 2 -18% Mâles de type laitier de 1 à 2 ans 2.3 2.3 2.8 2.8 -18% Mâles de type viande de 1 à 2 ans 2.7 2.7 2.7 0% 0% 0.8 0.8 1.4 1.4 -40% -40% Veaux de boucherie Autres femelles de moins de 1 an 0.8 0.8 1.9 1.9 -56% -56% Autres mâles de moins de 1 an 0.9 0.9 1.8 -50% 1.8 -51% Chevrettes 0.4 0.4 0.5 0.4 -12% -1% Chèvres (femelles ayant mis bas) 1.1 1.1 0.7 0.7 63% 63% Autres caprins (y compris boucs) 0.5 0.5 0.2 0.2 113% 146% Agnelles 0.4 0.4 0.3 0.3 15% 18% Brebis mères allaitantes (y c. 0.6 0.6 0.3 0.3 92% 92% Ovins réforme) Brebis mères laitières (y c. 1.0 1.0 0.6 0.6 72% 72%

Tableau 135: Comparaison des VS - MONDFERENT I et II / Giec 2019

Les variations constatées sont encore à l'étude. De manière générale, les valeurs développées dans le cadre des projets MONDFERENT I et II ont été privilégiées car jugées plus représentatives de la situation française que celles recalculées à partir de la méthode du Giec 2019 qui représente plus une moyenne des pays développés.

0.2

0.2

0.1

0.1

72%

## Comparaison des Fex

Autres ovins (y compris béliers)

Afin d'éprouver les méthodes MONDFERENT I et II, et conformément aux recommandations des revues précédentes, une comparaison avec la méthode de niveau 2 du Giec 2019 a été réalisée pour le paramètre Fex pour les bovins, ovins et caprins.

L'équation proposée par le Giec 2019 pour estimer les F<sub>ex</sub> est la suivante (noté N<sub>ex</sub> dans le Giec):

89%

$$N_{ex} = N_{consommation} \times (1 - N_{rétention})$$

 $\underline{Avec}$ :  $N_{consommation}$  = consommation annuelle de N par tête (kgN/animal/an);  $N_{r\acute{e}tention}$  = fraction de consommation annuelle de N qui est retenue par l'animal.

Pour les bovins, une équation spécifique est fournie par le Giec 2019 (équation 10.33) :

$$N_{retenu}$$
 (kg N/animal/jour) =  $N_{consommation}$  / 365 x  $N_{rétention}$   
= [ Lait x (Lait PR%/100) / 6,38 ] + [ PP x (268 - (7,03 x EN<sub>Cce</sub> / PP) ) / (1000/6,25) ]

 $\frac{Avec}{PR\%}$ : Lait = production de lait (kg/animal/jour), s'applique uniquement aux vaches laitières ; Lait  $\frac{PR\%}{PR\%}$ : pourcentage de protéines dans le lait, calculé en tant que (1,9 + 0,4 x % matières grasses) ; PP = prise de poids (kg/jour) ;  $\frac{EN_{ce}}{PR}$  : énergie nécessaire à la croissance (MJ/jour).

<u>Pour les vaches laitières</u>: la production de lait est tirée des statistiques de la SAA [410] et la teneur en matière grasse du lait des données du contrôle laitier [1052]. On fait l'hypothèse que les vaches laitières ne prennent pas de poids: le deuxième paramètre de l'équation est nul.

<u>Pour les autres bovins, hors vaches nourrices</u>: la prise de poids est estimée à partir de la différence des poids finaux et initiaux fournis dans le projet MONDFERENT I, divisée par 365. L'énergie pour la croissance a été estimée selon l'équation 10.6 du Giec 2019.

Pour les autres animaux, des valeurs  $N_{r\text{\'e}tention}$  par catégorie sont fournies par défaut par le Giec 2019 (Tableau 10.20).

Le paramètre N<sub>consommation</sub> est quant à lui estimé à partir de l'équation proposée par le Giec 2019 :

 $\underline{Avec}$ : EB = consommation d'énergie brute par animal (kgN/animal/an); PB% = pourcentage de valeur protéique brute dans le régime alimentaire.

Pour mener la comparaison, les valeurs d'EB listées dans la section « 3A\_Enteric Fermentation » ont été utilisées.

Le tableau ci-dessous récapitule par sous-catégorie les variations constatées entre les deux méthodes :

		F <sub>ex</sub> nationaux		Estimation à partir du Giec 2019		Variation national/GIEC 2019 constatée (%)	
		1990	2021	1990	2021	1990	2021
Vaches laitières		104.2	116.1	116.2	133.8	-10%	-13%
	Vaches nourrices	107.3	108.0	75.0	75.2	43%	44%
	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans	69.7	69.1	69.7	69.5	0%	-1%
	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans	67.0	66.9	57.2	57.2	17%	17%
SU	Génisses de boucherie de plus de 2 ans	50.0	49.6	50.1	50.0	0%	-1%
	Mâles de type laitier de plus de 2 ans	79.1	78.6	82.8	82.7	-4%	-5%
ō	Mâles de type viande de plus de 2 ans	77.8	77.8	66.2	66.2	17%	17%
Autres bovins	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans	53.5	53.2	74.0	73.9	-28%	-28%
	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans	51.1	51.1	55.7	55.7	-8%	-8%
	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans	40.7	40.5	59.0	58.9	-31%	-31%
	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans	57.8	57.6	77.7	77.6	-26%	-26%
	Mâles de type viande de 1 à 2 ans	56.4	56.1	64.6	64.5	-13%	-13%
	Veaux de boucherie	12.6	12.6	53.0	53.1	-76%	-76%
	Autres femelles de moins de 1 an	26.5	26.8	45.6	45.6	-42%	-41%
	Autres mâles de moins de 1 an	27.6	27.6	39.6	39.7	-30%	-30%
ns	Chevrettes	7.6	7.6	9.5	8.5	-20%	-10%
prins	Chèvres (femelles ayant mis bas)	17.2	17.2	16.2	16.2	6%	6%

9.1

10.7

7.2

7.2

26%

48%

Tableau 136: Comparaison des Fex - MONDFERENT I et II / Giec 2019

Autres caprins (y compris boucs)

	Agnelles	7.9	7.9	7.3	7.3	8%	9%
	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)	12.8	12.8	8.2	8.2	55%	55%
ins	Brebis mères laitières (y c. réforme)	17.1	17.1	13.8	13.8	24%	24%
8	Autres ovins (y compris béliers)	3.9	5.3	3.6	3.6	10%	49%

Les variations constatées sont encore à l'étude. De manière générale, les valeurs nationales ont été privilégiées car jugées plus représentatives de la situation française que celles recalculées à partir de la méthode du Giec 2019 qui représente plus une moyenne des pays développés.

## 5.3.5 Recalculs

## Impacts des recalculs du CRF 3B

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Ancien	kt CO2e	6 280	6 263	6 702	6 403	6 202	6 418	6 146	0
Nouveau	kt CO2e	9 921	9 892	10 495	10 155	10 118	9 804	9 151	8 909
D:664	kt CO2e	+3 641	+3 629	+3 792	+3 753	+3 917	+3 386	+3 005	+8 909
Différence	%	+58%	+58%	+57%	+59%	+63%	+53%	+49%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description du recalcul

Les recalculs sur ce poste ont eu un fort impact cette année, principalement en lien avec l'application du Giec 2019. Ci-dessous des éléments plus détaillés concernant les révisions effectuées :

- Mise à jour du Nex des vaches laitières et des génisses de boucherie sur la période (nouvelles sources de données mobilisées et nouvelles attributions de paramètres)
- Mise à jour du Nex des volailles sur la période (révision des années précédentes et ajout d'une nouvelle source de données pour la période récente);
- Mise à jour du VS sur la base des lignes directrices du Giec 2019 pour les volailles et les équins ;
- Mise à jour des VS en ovins et caprins en fin de période avec l'intégration de nouvelles pondérations par sous-catégories animales issues du recensement agricole 2020;
- Mise à jour du temps passé à la pâture en fin de période pour les vaches laitières et allaitantes:
- Mise à jour de la part d'effluents méthanisés bovins et porcins sur l'ensemble de la période 1990-2021;
- Mise à jour des facteurs d'émission de N₂O en application des lignes directrices du Giec 2019 ;
- Mise à jour des MCF en application des lignes directrices du Giec 2019.

## Raison et justification

Les raisons et justifications sont l'amélioration de la précision avec la mise à jour de certaines données d'activité et la mise à jour de la méthode (en application des lignes directrices du Giec 2019 notamment).

## 5.3.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
Agricultu	3.B Manure management - CH4 and N2O (A.4, 2021), (A.19, 2019) Accuracy	Implement data-collection efforts that allow for the separate reporting of data on the allocation of manure subject to composting by climate region and the methane conversion factor, Nex for composting and N2O emissions associated with the composting MMS, noting that this would improve the accuracy and comparability of the inventory. Not resolved. The ERT noted that data-collection efforts allowing for the separate reporting of data on the allocation of composted manure and the methane conversion factor, Nex and N2O EF have not been undertaken by the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting. The ERT further noted that no information was provided in the NIR or in the CRF tables on the allocation of composted manure.  During the review, the Party indicated that there is still little information on manure composting in France and, as such, it will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting, at least in the near future. France also clarified that composting is accounted for under solid storage and possibly some other systems. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composting MMS is not in line with the definitions of MMS provided in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap. 10, table 10.18, p.10.49). The ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and N2O emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.	2022 Review draft report / A.2	Not implemented. The separate reporting of data on composting for manure management has not been implemented in this submission 2023. There is still little information on manure composting in France and, as such, it will not be feasible to report separately data and emissions related to composting, at least in the near future. However, we included new information in the NIR regarding the allocation of composted manure (section 5.3.2 of the NIR, paragraph "Le paramètre SG").

# 5.3.7 Améliorations envisagées

Les données relatives aux projets MONDFERENT I et II devront encore être approfondies, de manière à mieux comprendre les résultats de la comparaison avec la méthode Giec et à pouvoir expliquer les écarts constatés. Un groupe de travail spécifique devait être conduit en 2022 pour avancer sur le sujet, en particulier pour les bovins. Il a été repoussé à 2023.

En 2019, le projet UREA conduit par l'Idele et l'Inrae pour le compte de l'Ademe a été finalisé. Ce projet UREA a eu pour objectif de fiabiliser le dosage de l'urée du lait et de construire un modèle de prédiction des rejets azotés de la vache laitière. Le relevé de cet indicateur simple permettrait d'avoir un suivi de l'évolution des pratiques de la filière en termes d'alimentation animale, ce qui

aurait un impact direct dans le calcul des émissions de NH<sub>3</sub> et de GES. Le Citepa doit désormais approfondir les résultats obtenus et voir s'il est possible de les intégrer dans les futurs inventaires, mais il est assez peu probable que cette méthode soit appliquée rapidement dans les inventaires les données sur l'urée du lait n'étant pas collectées en routine dans les laiteries. Un autre groupe de travail dédié à l'excrétion azotée des bovins devait être conduit en 2022 pour avancer sur le sujet. Il a été repoussé à 2023.

Le travail d'amélioration de la prise en compte de la méthanisation va se poursuivre ces prochaines années, tout comme celui de la prise en compte des pratiques existantes pour la réduction des émissions d'ammoniac, impactant les émissions indirectes de  $N_2O$ .

L'estimation de la répartition des animaux par système de gestion des déjections dans les territoires Outre-mer pourrait être améliorée. Le Citepa doit creuser le sujet afin de déterminer si des informations spécifiques pourraient être disponibles.

# 5.4 Culture du riz (3C)

## 5.4.1 Caractéristiques de la catégorie

Les conditions anaérobies liées à l'inondation partielle ou continue des rizières donnent lieu à des émissions de méthane potentiellement importantes qui dépendent principalement de ces conditions d'inondation, et des apports organiques. Les rizières demeurent très marginales en France, elles se cantonnent à la Camargue dont les surfaces en culture s'inscrivent en repli tendanciel depuis 1994 (accords de Marrakech) pour s'établir à 12 282 ha en 2021 et à quelques centaines d'hectares en Guyane française.

## 5.4.2Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant https://www.citepa.org/fr/ominea/.

La méthode appliquée est de rang 1.

#### Émissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> des rizières liées à l'usage d'amendements basiques et d'urée sont rapportées dans les sections 3G et 3H.

#### Émissions de CH<sub>4</sub>

Les émissions de CH<sub>4</sub> provenant des rizières sont estimées en utilisant le facteur d'émission proposé par le GIEC [805], calculé à partir de l'équation 5.2 :

$$EF_i = EF_C \times SF_w \times SF_p \times SF_o \times SF_{s,r}$$

 $\underline{Avec}$ :  $EF_i$  = Facteur d'émission journalier par ha ;  $EF_C$  = Facteur d'émission correspondant au niveau de référence, i.e. à une situation de culture inondée en continu, sans amendements organiques ;  $SF_W$  = Facteur de correction prenant en compte le système de gestion de l'eau pendant la période de culture ;  $SF_p$  = Facteur de correction prenant en compte le système de gestion de l'eau avant la culture ;  $SF_o$  = Facteur de correction prenant en compte le type et la quantité d'amendements organiques apportés ;  $SF_{s,r}$  = Facteur de correction prenant en compte le type de sol, le type de riz, etc.

Le facteur d'émission EF<sub>c</sub>, est issu des lignes directrices [805] et vaut 1,3 kg CH<sub>4</sub>/ha/jour.

Les différents facteurs de correction utilisés pour adapter le facteur d'émission de référence à la situation française sont les suivants :

- SF<sub>w</sub>: prend la valeur par défaut proposée par le GIEC pour le régime « irrigué », soit 0,78;
- SF<sub>p</sub>: prend la valeur par défaut proposée par le GIEC pour le régime hydrique « non inondé pendant une période supérieure à 180 jours », soit 0,68. En effet, d'après les informations collectées, il y a environ 7 mois sans eau avant la mise en place d'une nouvelle culture de riz en Camargue;
- > SF<sub>s,r</sub>: égal à 1 faute de données disponibles.

Le facteur de correction  $SF_o$ , correspondant à la quantité d'amendements organiques apportés, est calculé selon l'équation du GIEC 2006 suivante :

$$SF_0 = (1 + \Sigma_i Tx AO_i x FCAO_i)^{0.59}$$

<u>Avec</u>:  $Tx AO_i = Taux d'application de l'amendement organique i, en poids sec pour la paille et en poids frais pour les autres, tonnes/ha; <math>FCAO_i = facteur$  de conversion de l'amendement organique i

(par rapport à son impact relatif sur la paille appliquée peu de temps avant la culture), comme au tableau 5.14 du GIEC 2006.

On considère qu'en France, les seuls amendements organiques apportés sont les pailles de riz. Le taux d'application associé est estimé à partir des quantités de matières sèches des résidus de la riziculture non brûlés (cf. calcul en section 3D\_Agricultural soils), moyennées sur la période 1990 à l'année en cours et rapportées à la superficie des rizières. Le taux moyen obtenu est de 0,14 tonnes de matière sèche par hectare. Le facteur de conversion appliqué est celui correspondant à la modalité « paille incorporée longtemps avant la culture » du GIEC 2006, égal à 0,29. En effet, les pailles de riz en Camargue sont généralement enfouies après récolte ou durant l'hiver [964], donc longtemps avant la culture suivante.

La période de culture est supposée s'étaler du 20 avril/mi-mai (semis) jusqu'à mi-septembre/mioctobre (récolte) [663].

Le facteur d'émission obtenu est de 106 kg CH<sub>4</sub>/ha/an. Ce facteur d'émission a été calculé pour la métropole (Camargue).

Pour l'Outre-Mer (Guyane et Mayotte), les émissions sont calculées à partir de la méthodologie des lignes directrices du GIEC 2006 en intégrant spécifiquement les variables proposées pour les pays tropicaux. D'après les informations collectées, la riziculture en Guyane est irriguée depuis le début des années 1990, avec une forte mécanisation du secteur et plusieurs assecs (assèchement de la rizière en cours de culture). Le système de base consistait à produire 2 cycles par an, mais en 2007 les riziculteurs passent à un seul cycle. Ainsi, le facteur d'émission obtenu évolue dans le temps : de 1990 à 2007, il est de 78 kg  $CH_4/ha$ ; puis à partir de 2007, il est de 53 kg  $CH_4/ha$ .

Pour Mayotte, le facteur d'émission obtenu est constant (204 kg CH<sub>4</sub>/ha) sur toute la période.

Provence-Alpes Occitanie Mayotte Guyane Côte d'azur 1990-2006 | 2007-2021  $\mathsf{EF}_\mathsf{C}$ 1,30 1,30 1,30 1,30  $SF_W$ 0,78 0,78 0,78 0.52  $SF_P$ 0,68 0,68 1,22 1,00 0,68  $SF_0$ 1,02 1,02 1,00 1,00  $SF_{s,r}$ 1,00 1,00 1,00 1,00 ΑO 0,12 0,12 0,12 0,12 **FCAO** 0,29 0,29 1,00 1,00 Période de culture (jours) 151 151 115 165 FE (kgCH4/ha/an) 106 106 204 78 53

Tableau 137. Récapitulatif des paramètres utilisés pour le calcul des facteurs d'émission du riz

## Émissions de N<sub>2</sub>O

Les émissions de N<sub>2</sub>O des rizières sont rapportées dans la section 3D sur les sols agricoles.

## Émissions de Gaz fluorés

Il n'y a pas d'émission attendue pour ce secteur.

Tableau 138 : Surfaces de riziculture pour la métropole, la Guyane et Mayotte

	Métropole (ha)	Guyane (ha)	Mayotte (ha)	Total (ha)
1990	20 568	1 850	40	22 458
1991	21 595	3 167	40	24 802
1992	24 355	4 483	40	28 878
1993	26 405	5 800	40	32 245

1994	28 120	6 245	40	34 405
1995	26 180	6 690	40	32 910
1996	22 930	7 135	40	30 105
1997	21 570	7 581	40	29 191
1998	19 530	8 026	40	27 596
1999	18 100	8 471	40	26 611
2000	19 793	8 916	40	28 749
2001	19 052	8 937	40	28 029
2002	18 325	8 042	40	26 407
2003	18 807	6 688	40	25 535
2004	19 862	9 441	40	29 343
2005	17 544	8 530	40	26 114
2006	16 968	5 559	40	22 567
2007	17 083	4 357	40	21 480
2008	16 420	3 572	37	20 029
2009	20 532	3 299	34	23 865
2010	20 692	2 854	31	23 577
2011	21 727	1 450	28	23 205
2012	20 730	1 450	25	22 205
2013	19 008	1 500	22	20 530
2014	14 981	1 790	19	16 790
2015	14 567	1 600	16	16 183
2016	15 000	1 700	13	16 713
2017	15 310	1 824	13	17 147
2018	12 470	800	13	13 283
2019	14 337	750	13	15 100
2020	14 045	750	13	14 808
2021	12 017	259	6	12 282

## 5.4.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 3C).

Les incertitudes associées à cette catégorie sont élevées, notamment celles associées aux facteurs d'émission. Une approche dite "Tier 2" de simulation numérique "Monte Carlo" a été réalisée pour le secteur de la riziculture (3.C) sur le CH<sub>4</sub>.

La méthodologie utilisée pour évaluer les incertitudes de "Monte Carlo" est celle élaborée par le GIEC au travers du guide des bonnes pratiques (cf. "Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux"- chapitre 6).

Des distributions normales ont été appliquées aux paramètres des activités et des facteurs d'émission (10 000 tirages par variables). Les valeurs moyennes sont les valeurs utilisées pour le calcul des émissions de l'inventaire. Les écarts-types relatifs (incertitude environ égale à 2 fois l'écart type d'une distribution normale) aux facteurs d'émissions sont tirés du GIEC 2006. Sur l'activité, l'incertitude retenue est de 5 % car les surfaces sont régulièrement actualisées par les enquêtes agricoles. Cette donnée est donc bien documentée.

Les émissions de CH<sub>4</sub> issue du secteur 3.C dans sa globalité ont ainsi une incertitude d'environ 78 %.

Ces résultats d'incertitudes, déterminés par une approche tier 2 "Monte Carlo" à partir d'une simulation fine au niveau des paramètres du calcul des émissions, sont ensuite intégrés, dans une approche mixte tier 1 - tier 2, dans le tableau de calcul tier 1 des incertitudes tout secteur en annexe 6.

Concernant la cohérence temporelle des séries, celle-ci est bien respectée, la même méthodologie est employée pour l'ensemble de la période.

## 5.4.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le Citepa effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps.

Au niveau national, depuis l'année 2010, un groupe de travail sur les inventaires de l'agriculture se réunit, en moyenne une fois par an pour discuter des méthodologies d'inventaire et de leurs évolutions. Ce groupe inclut un panel important d'experts français (INRA, Instituts techniques, etc.) sur toutes les questions relatives aux émissions dans l'atmosphère de l'agriculture.

### 5.4.5 Recalculs

#### Impacts des recalculs du CRF 3C

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Ancien	kt CO2e	58	83	70	63	59	41	38	0
Nouveau	kt CO2e	58	83	70	63	59	41	38	32
Différence	kt CO2e	+0,16	+0,21	+0,16	+0,14	+0,16	+0,12	+0,11	+32
	%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	-

La révision du calcul de la matière sèche des résidus non-brûlés, consécutive à une remarque de la revue, explique la légère évolution à la hausse des émissions pour cette édition.

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### 5.4.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
Agricultu	3.C Rice cultivation - CH4	The Party reported in its NIR (section 5.4.2, p.563) that the amount of rice straw applied as organic amendment is 0.12 t dm/ha, but the ERT noted that in CRF table 3.C this amount is reported as 0.11 t dm/ha for 2020. During the review, the Party informed the ERT that both values reported in the NIR and in CRF table 3.C are incorrect, because the amount of rice straw was estimated as a mean for 1990-2015 instead of for 1990-2020. The correct value of rice straw applied as organic amendment for mainland France should be 0.13 t dm/ha (it is assumed that overseas areas do not apply rice straw as organic amendment). The Party further provided the ERT with the revised estimates for 2020, indicating that CH4 emissions from rice cultivation areas of 14,045 ha in mainland France will increase by 94.5 t CO2 eq for this year, which is below the threshold of significance for France (equal to 196.48 kt CO2 eq) and does not represent a potential underestimation of emissions. Therefore, the ERT did not include this issue in the possible list of potential problems and further questions raised. The ERT recommends that the Party revise the CH4 emission estimates for rice cultivation in mainland France for 2020 using the correct amount of rice straw applied as organic amendment (0.13 t dm/ha), and report correct data and CH4 emission estimates for subsequent years.	2022 Review draft report / A.4	The correction has been implemented in the 2023 submission.

# 5.4.7 Améliorations envisagées

Les lignes directrices du Giec 2019 pourraient être appliquées pour la prochaine édition. Pour la riziculture en Outre-Mer, les paramètres pourraient continuer d'être affinés ultérieurement, à partir de la consultation d'acteurs du secteur (Cirad, Centre français du Riz, Inrae...). Toutefois, la Guyane et Mayotte constituent seulement 2,2 % des surfaces en riz de la France en 2021.

# 5.5 Sols agricoles (3D)

## 5.5.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette section concerne exclusivement les émissions de N<sub>2</sub>O des sols agricoles, elle exclut les émissions de méthane des rizières (section 3C) et les flux de CO<sub>2</sub> traités au sein du secteur 4 sur l'utilisation des terres.

Ces émissions de N<sub>2</sub>O sont liées aux apports d'azote sur les sols agricoles, avec en premiers contributeurs les fertilisants minéraux, puis l'azote des animaux excrété à la pâture, l'azote des résidus de récolte, le lessivage et enfin l'azote des déjections épandues.




Figure 160 : Évolution et répartition des émissions de N₂O (kt) des sols agricoles (Périmètre UE)

Les émissions de N<sub>2</sub>O des sols agricoles ont diminué de 16 % sur la période 1990-2021, cette baisse se retrouvant principalement au niveau des fertilisants minéraux (- 25 % des émissions de N2O des fertilisants minéraux entre 1990 et 2021). En 2021, les émissions de N₂O sont stables par rapport à 2020 (+ 0,4 %) avec un repli des émissions de fertilisants minéraux de 3 % compensé par une hausse des émissions des résidus de récolte de 13 %. Cette hausse des émissions issue du retour au champs de l'azote des résidus est à rapprocher d'une reprise de la production en 2021 après une baisse de la production pour les cultures d'hiver en 2020.

Les variations des émissions directes de  $N_2O$  par poste et des émissions indirectes de  $N_2O$  liées au lessivage s'expliquent par l'évolution des apports d'azote, les facteurs d'émission de N₂O étant avant tout dépendant du type d'apport (organique, minéral) et du climat dans lequel sont situées les parcelles fertilisées. Les facteurs d'émissions associés aux déjections animales épandues et à la pâture ayant été fortement révisés à la baisse au sein des lignes directrices du Giec 2019, la contribution de l'azote des déjections (épandage et pâture) est moins prépondérante que dans les précédentes éditions (15 % en 2021). Aussi, les émissions de N<sub>2</sub>O des sols agricoles sont avant tout sensibles aux variations des apports d'azote minéral (notamment en climat humide où le facteur d'émission est élevé) et aux évolutions du retour au sol des résidus de culture.

Les émissions des sols agricoles sont liées aux quantités d'azote épandues. L'azote épandu peut être dispersé suivant différents modes (excrétion au pâturage, pulvérisateurs, buses-palettes, pendillards, injecteurs...) et sous différentes formes (engrais minéraux, effluents d'élevage, digestat, boues, compost, résidus de récolte). Une partie de l'azote est volatilisée sous des formes réactives (NH $_3$ , NOx, N $_2$ O principalement) ou non (N $_2$ ). Le N $_2$ O est produit dans les sols au cours des processus de nitrification et de dénitrification.

La méthodologie développée dans les lignes directrices du GIEC 2019 [1229] permet d'estimer les émissions d'origine anthropiques, c'est-à-dire issues de l'augmentation des quantités nettes d'azote apportées au niveau des sols gérés suite aux activités humaines.

#### Données d'activité - Origines et quantités d'azote apportées

Les sols cultivés reçoivent des quantités d'azote provenant de différentes origines. Les intrants considérés comprennent des fertilisants minéraux, des résidus de culture, des déjections animales, des boues de stations de traitement des eaux usées, du compost et du digestat issu de la méthanisation. Chaque source est décrite ci-dessous.

#### Livraisons d'azote minéral

L'azote contenu dans les fertilisants minéraux en Métropole est déterminé à partir des quantités livrées fournies par l'UNIFA [90], union des industries de la fertilisation, chargée officiellement de cette tâche par l'administration française. Afin de limiter les brusques variations liées aux fluctuations interannuelles du prix des denrées agricoles et de l'azote minéral, ces données de livraisons annuelles sont lissées sur 2 campagnes. Ces données lissées sont jugées plus représentatives de la consommation annuelle des agriculteurs car elles permettent de gommer les potentiels effets de stock (livraison ≠ apports) et de recentrer les usages sur l'année civile et non sur la période de campagne (du 1er juillet au 30 juin pour les simples N).

Apport N minéral 2021 = 
$$\frac{livraisons\ 2019/2020 + livraisons\ 2020/2021}{2}$$

Depuis 2014, un nouveau type d'engrais est considéré pour le calcul des émissions de NH<sub>3</sub>: l'urée avec inhibiteur d'uréase. Les quantités étant, à l'heure actuelle, faibles en comparaison de l'azote total livré, elles sont comptabilisées avec l'urée classique dans le graphique ci-dessous, mais la distinction est bien mise en œuvre dans les calculs. La quantité d'urée avec inhibiteurs d'uréase est reconduite à l'identique depuis 2018 faute de données disponibles (secret statistique).




Figure 161 : Moyenne lissée sur deux campagnes des quantités d'azote livrées issues des engrais minéraux épandus en Métropole (Mt N)

Pour les territoires d'Outre-mer inclus dans l'Union Européenne, des taux de fertilisation moyens par culture sont recalculés et appliqués aux surfaces correspondantes comme suit :

Intrants = 
$$\Sigma_i$$
 Surface\_i x Fertilisation\_i

<u>Avec</u>: Intrants = tonnes d'azote totales apportées pour un territoire ; Surface\_i = Surface de la culture i en hectares; Fertilisation i = taux moyen de fertilisation pour la culture i en tonnes d'azote par hectare.

Les données utilisées sont tirées des sources suivantes :

- Les surfaces par type de culture sont disponibles dans la base AGRESTE [410] à partir de l'année 2000, et, faute d'autres données disponibles pour l'Outre-Mer, sont considérées constantes entre 1990 et 2000.
- Les taux de fertilisation moyens par culture sont recalculés à partir de diverses sources : l'enquête pratiques culturales de 2011 [485] fournissant des données pour la Guadeloupe et la Réunion, les données des Référentiels Technico-Economique agricole de Guyane [806] ou encore les fiches techniques fournies par la Chambre d'Agriculture de Martinique [807]. Les données pour la canne à sucre ont été mises à jour sur la base des enquêtes pratiques culturales en 2017 (inclus Martinique). Les données concernant une culture ont été étudiées pour un territoire seulement mais sont extrapolées aux autres territoires. Les valeurs retenues sont reportées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 139. Fertilisation azotée par culture en Outre-Mer

	Fertilisation azotée
	kgN/ha
Maïs (grain et semence)	150
Riz	179
Canne à sucre	157
Pommes de terre et tubercules (DOM)	88
Banane plantain	300
Autres prunes	153
Mangue	83
Corossol, Pomme cannelle	169
Goyave, Goyavier	263
Maracuja, Fruits de la passion, Grenadille	293
Ananas	360
Avocats	103
Bananes	425
Citrons, limes, combavas	13
Clémentines, mandarines	12
Oranges, tangor	21
Pamplemousses	18

Faute d'autres données disponibles, les livraisons d'azote minéral dans les autres territoires d'Outre-Mer (hors Union Européenne) par hectare de surface épandable sont supposées similaires à celles des territoires d'Outre-mer inclus dans l'Union Européenne.

Sur le graphique ci-dessous, les territoires d'Outre-mer inclus dans l'Union Européenne sont notés « DOM » ; les autres territoires d'Outre-Mer (hors Union Européenne) sont notés « COM ».




Figure 162 : Quantités d'azote issues des engrais minéraux épandues en Outre-mer (tN)

#### Déjections animales : épandage et pâture

L'azote contenu dans les déjections animales produites au bâtiment et épandues par la suite est calculé à partir de nombreuses sources. Le calcul détaillé de ces quantités d'azote est décrit en section «  $3B_{\text{Manure management}}$  », et correspond à la somme des paramètres «  $N_{\text{épan_lisier}}$  » et «  $N_{\text{épan_solide}}$  ».

L'azote contenu dans les déjections animales produites à la pâture est calculé à partir de nombreuses sources. Le calcul détaillé de ces quantités d'azote est décrit en section «  $3B_Manure$  management », et correspond au paramètre «  $N_{ex}$  pâture ».

#### Imports d'azote des pays frontaliers

Les quantités d'azote contenues dans les déjections importées provenant des pays frontaliers à la métropole (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie et autres pays frontaliers) sont recalculées différemment selon les périodes :

- > Pour l'année 1990 : une hypothèse de stabilité a été retenue entre 1990 et 1991.
- ➤ De 1991 à 2001 : un rapport du MEDDE de 2002 [591] fournit des données d'importations en provenance d'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique-Luxembourg et « Autres », et d'exportations (totales vers tous pays) de déjections pour la période 1991-2001. Les données sont fournies sous la forme de graphique, en Mg/an. Le rapport du MEDDE [591] et le Voortgangsrapport mestbank [592] de 2003 indiquant que la majorité des déjections sont d'origine avicole, le ratio 1 Mg de déjection égal 29,489 kg N [592] a été utilisé pour convertir les données de masses de déjections en quantités d'azote importées.
- A partir de 2002 : des données d'importations d'azote provenant de Belgique sont disponibles annuellement dans les rapports Mestrapport publiés par le VLM (Vlaamse Landmaatschappij / « agence foncière flamande ») [592]. A ces données qui varient annuellement est additionné le solde calculé pour l'année 2001 des importations en provenance d'Italie, des Pays-Bas et « Autres » [591], moins les exportations françaises. Les parts de déjections porcines et de volailles importées sont déterminées à partir des rapports VCM (Vlaamse coordinatiecentrum Mestverwerking « centre de coordination flamand du traitement du fumier ») [1195].

#### Résidus de culture

Les quantités d'azote retournées au sol par les résidus de cultures sont calculées selon la méthodologie proposée par le GIEC 2019 [1229], à partir de différentes données :

- les statistiques de production et de superficies publiées dans la base AGRESTE [410];
- ➢ les résultats des enquêtes pratiques culturales végétales issues du service du service statistique du Ministère de l'Agriculture [485];
- divers paramètres de calcul comme les indices de récolte ou encore les teneurs en matière sèches des grains. Ces paramètres sont soit fournis par des instituts techniques français, soit tirés du GIEC 2019.

La méthode de calcul des quantités d'azote issues des résidus est détaillée en annexe. Cette méthode est appliquée uniquement pour la métropole sur la base de la méthodologie Giec 2019 [1229]. Pour les territoires d'Outre-mer, faute de données disponibles, une estimation de l'azote des résidus est faite à partir du ratio « azote des résidus/surfaces cultivées » calculé pour la métropole, appliqué aux surfaces des territoires d'Outre-mer.

## Épandage des boues

L'azote apporté par l'épandage des boues de traitement des eaux usées est estimé à partir des quantités de boues des stations d'épuration (en MS) épandues en France, tirées de la base de données nationale des eaux résiduaires urbaines [511], et de la quantité d'azote moyenne contenue dans les boues en France, estimée à environ 4,3% de N par tonne de matière sèche [1061] proche de la valeur par défaut (4,5 %) rapportée dans EMEP [441]. La méthodologie employée est décrite dans la section sur les déchets « 5D\_Waster\_water\_treatment ». Il est supposé qu'il n'y a pas de boues épandues en Outre-mer.

## Épandage des composts

L'azote contenu dans les déchets compostés est calculé à partir des quantités de déchets traités par compostage industriel et domestique (déchets verts, ordures ménagères, biodéchets, boues etc.), disponibles dans les enquêtes bisannuelles de l'ADEME [32], et de la composition des composts en azote total, issue d'une publication de l'ADEME [537]. La méthodologie employée est décrite dans la section sur les déchets « 5B\_Biological\_treatments ».

#### Épandage du digestat

L'azote apporté par l'épandage de digestat issu de la méthanisation est estimé à partir des quantités de digestat épandues (en Matière Brute) en France métropolitaine. Les méthaniseurs actuellement en fonctionnement sont principalement basés sur la codigestion d'effluents d'élevage avec d'autres substrats organiques.

Le calcul des émissions liées à l'épandage de la fraction animale du digestat (fumiers, lisiers) est séparé de celui lié au calcul des émissions liées à l'épandage des digestats d'origine non-animale (ensilages de cultures dédiées ou de cultures intermédiaires à vocation énergétique, résidus de culture, déchets du stockage et de la transformation de céréales, déchets de collectivités tels que des déchets verts, déchets de restauration ou des boues de station d'épuration, déchets des industries agroalimentaires...). Le calcul des quantités d'azote issues de la fraction hors-effluents d'élevage des digestats est explicité dans la partie introductive "5.1 Présentation générale du secteur ". Il s'appuie sur une estimation de la ration totale des méthaniseurs par catégorie d'intrant et de références sur la teneur en azote de ces catégories d'intrant.

#### 5.5.2Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant https://www.citepa.org/fr/ominea/.

La méthode appliquée correspond au rang GIEC 1 pour les émissions directes et indirectes de  $N_2O$ . Plusieurs éléments peuvent néanmoins être assimilés à du rang 2 du fait d'une description fine des cheptels, des occurrences de gestion des déjections et de la méthode pour les quantités de résidus laissés au champ.

Important : les méthodes de calcul des émissions de  $NH_3$  et de  $NO_x$  sont fournies ici pour faciliter la compréhension du calcul des émissions indirectes de  $N_2O$  liées à la redéposition.

#### Émissions de CO2

Aucune émission de  $CO_2$  n'est prise en compte pour le secteur 3.D conformément aux méthodologies des lignes directrices du GIEC 2019 [1229]. Toutefois, l'hydrolyse de l'urée dans les sols et la décarbonatation des amendements basiques conduisent à des émissions de  $CO_2$  respectivement rapportées dans les catégories 3G et 3H. En ce qui concerne le carbone contenu dans la matière organique des sols, l'intégralité de ces flux sont couverts dans le secteur sur l'utilisation des terres (UTCATF, section 4).

#### Émissions de N2O

L'essentiel de la méthodologie et des facteurs d'émissions sont issus des lignes directrices du GIEC 2019 [1229]. Sont distinguées :

- les émissions directes de N<sub>2</sub>O suite à l'apport d'azote aux cultures ;
- les émissions indirectes de N<sub>2</sub>O liées à la volatilisation de l'azote sous diverses formes réactives (NH<sub>3</sub> et NO<sub>x</sub> principalement) et la déposition de ces dernières et de leurs produits sur les sols ou les eaux de surface ;

les émissions indirectes de  $N_2O$  liées au lessivage et la lixiviation de l'azote, deux phénomènes à l'origine du transport de diverses formes azotées (organiques ou minérales) sujettes à des processus de nitrification/dénitrification entrainant des émissions de  $N_2O$ .

#### Les émissions directes

Les émissions directes de  $N_2O$  exprimées en kg de  $N-N_2O$  sont calculées selon l'équation 11.1 du GIEC 2019 :

$$N-N_2O_{directes} = N-N_2O_{entrées} + N-N_2O_{SO} + N-N_2O_{PPP}$$

 $\underline{Avec}$ :  $N-N_2O_{entr\'ees}$  = émissions de  $N-N_2O$  imputables aux entr\'ees de N sur les sols (kg  $N-N_2O/an$ );  $N-N_2O_{SO}$  = émissions de  $N-N_2O$  imputables aux sols organiques gérés (kg  $N-N_2O/an$ );  $N-N_2O_{PPP}$  = émissions de  $N-N_2O$  imputables aux entr\'ees d'urine et de fèces (kg  $N-N_2O/an$ ).

#### Apports d'azote : Paramètre N-N<sub>2</sub>O<sub>entrées</sub>

Le paramètre  $N-N_2O_{\rm directes}$  concerne les émissions directes liées à l'apport d'engrais minéraux, à l'épandage des déjections animales, des boues et des composts. Il faut noter que l'équation du GIEC distingue spécifiquement les apports aux rizières. Or, cette distinction n'est pas connue à l'heure actuelle, tous les apports sont comptabilisés sans distinction de culture de destination. Dans les lignes directrices du Giec 2019,  $FE_1$  prend une valeur différente selon les zones climatiques et la source d'azote. En France métropolitaine 52 % du territoire se situe en climat humide et 48 % en climat sec selon la méthodologie du Giec [1229] (cf. section « 3\_agriculture »). Les émissions directes des sols cultivées sont tirées de l'équation 11.2 et 11.3 du Giec :

$$N - N_2 O_{entr\'ees} = \sum_{i} \{ (F_{SN} + F_{AM} + F_{SEW} + F_{COMP} + F_{OOA} + F_{CR}) \cdot FE_{1i} \} + F_{MOS} \cdot FE_{1i} \}$$

#### Avec:

- $\succ$   $F_{SN}$  = quantité annuelle de N des engrais synthétiques appliquée aux sols (kgN/an) ;
- $\succ$   $F_{AM}$  = quantité annuelle d'effluents d'élevage appliquées aux sols (kgN/an),
- $\succ$   $F_{COMP}$  = quantité annuelle de compost appliqué aux sols (kgN/an),
- $\succ$   $F_{SFW}$  = quantité annuelle de boues appliquées aux sols (kgN/an),
- $\succ$   $F_{OOA}$  = quantité annuelle d'autres apports organiques appliqués sols (kgN/an),
- $\succ$   $F_{CR}$  = quantité annuelle de N retourné aux sols dans les résidus de récoltes (aériens et souterrains) (kgN/an);
- $\succ$   $F_{MOS}$  = quantité annuelle de N minéralisé dans les sols minéraux associée aux pertes de C de la matière organique des sols en raison de changements d'affectation des terres ou de gestion (kgN/an);
- $ightharpoonup FE_{1i}$  = facteur d'émission des émissions de  $N_2O$  dues aux entrées de N (kgN-N2O/kgN) selon le climat i.

## Emissions de N2O des engrais minéraux : N-N<sub>2</sub>O<sub>SN</sub>

Le calcul d'émission pour les engrais minéraux  $(N-N_2O_{SN})$  est réalisé sur la base de la carte des climats du Giec 2019 et en fonction de l'estimation des apports d'engrais minéraux au département  $F_{SN_d} = L \times \frac{F_{SN_d}}{\sum_d F_{SN_d}}$  établie dans la section « 3\_agriculture ».

$$N - N_2 O_{SN} = \sum_{d} F_{SN_d} \cdot \{ s_d \cdot FE_{1humide} + (1 - s_d) \cdot FE_{1sec} \}$$

#### Avec

- $A_d$ : apports d'engrais minéraux dans le département d
- $s_d$ : % des surfaces du département d en zone humide
- FE<sub>1humide/sec</sub>: facteur d'émission en zone humide ou sèche

L: livraisons nationales d'engrais fournies par l'UNIFA

Le facteur d'émission moyen national est ainsi proche du précédent facteur d'émission et s'établit à 1,047 % en 2021. Celui-ci est variable dans le temps bien qu'il reste proche de son niveau (Figure 163).




Figure 163. Facteur d'émission EF1 du N<sub>2</sub>O des engrais minéraux

Pour l'Outre-Mer, le facteur d'émission choisi est 1,6% les régions étant situées à 100% en climat humide.

#### Emissions de N2O des résidus et autres apports organiques

Le principe de calcul des émissions utilisé est le même que pour les engrais minéraux mais s'effectue au niveau de la région r pour les déjections produites.

$$N - N_2 O_{AM} = \sum_r F_{AM_r} \{ s_r . FE_{1humi} + (1 - s_r) . FE_{1sec} \}$$

Pour le reste des apports  $(F_{RR}, F_{SEW}, F_{COMP}, F_{OOA})$ , le calcul des émissions est un simple prorata des facteurs d'émission régionaux.

$$N - N_2 O_x = F_x. \sum_r \{ s_r. FE_{1humi} + (1 - s_r). FE_{1sec} \}$$

Les facteurs d'émission moyens pour l'année 2021 sont reportés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 140. Facteur d'émission des émissions de N20 (kgN-N20/kgN) moyens

source azote	FE1			
Source azote	Métropole	Outre-Mer		
N engrais minéraux	1,047%	1,600%		
N résidus de culture	0,552%	0,600%		
N compost	0,552%	0,600%		
N boues	0,552%	0,600%		
N déjections épandues	0,538%	0,600%		

#### Emissions de N2O des sols organiques

Le paramètre F<sub>MOS</sub> est à l'heure actuelle négligé car les terres cultivées restant terres cultivées (cultures) présentent globalement un puits de carbone au niveau des sols sur la période suivie. En revanche, pour les terres converties en terres cultivées, l'émission de N<sub>2</sub>O liée à la minéralisation est estimée, elle est comptabilisée dans le secteur UTCATF.

#### Sols organiques: Paramètre N-N<sub>2</sub>O<sub>SO</sub>

Le paramètre N-N<sub>2</sub>O<sub>SO</sub> concerne les émissions directes liées aux sols organiques gérés (ou histosols cultivés). En France, quatre types de sols organiques sont considérés :

- les sols de cultures organiques en climat tempéré (Métropole)
- les prairies organiques en climat tempéré (Métropole),
- les sols de cultures organiques en climat tropical (Guyane),
- les prairies en climat tropical (Guyane).

L'équation du GIEC 2006 est adaptée de la façon suivante :

$$N - N_2 O_{SO} = \sum_{i,j} F_{SO_{i,j}} \times FE_{2CP_{i,j}}$$

#### Avec:

- $F_{SO}$  = la superficie annuelle des sols organiques de type i gérés dans la zone climatique j (ha) ;
- $ightharpoonup FE_{2CP}$  = le facteur d'émission pour les sols organiques de type i gérés dans la zone climatique j (kg N-N<sub>2</sub>O/ha);
- > i le type de sol (culture ou prairie)
- j le type de climat (tempéré en Métropole, tropical en Guyane)

Les surfaces d'histosols cultivés sont obtenues de manière spatialement explicite en utilisant plusieurs jeux de données cartographiques pertinents, que ce soit pour la métropole (Peatland map of Europe (Tanneberger et al., 2017, [1202]) qui se base sur la BDGSF l'Inra [719] pour la France ; carte de l'humidité des sols (couche water and wetness) des High Resolution Layers [1203]) et pour la Guyane [720] pour la Guyane) croisées avec des cartes d'occupation des sols (carte des îlots agricoles du Registre Parcellaire Graphique [1204] pour la métropole, Corine Land Cover pour la Guyane).

Les facteurs d'émission utilisés sont ceux proposés dans le supplément 2013 du GIEC [1062] sur les zones humides (Chapitre 2 - Table 2.5 p 33) reportés pour mémoire dans le tableau ci-dessous :

Tableau 141. Facteurs d'émission des histosols cultivés - kg N-N2O/ha/an - source : IPCC (2013)

	Cultures	Prairies	Moyen
France Métropolitaine	13,0	1,6	3,4
Guyane	5,0	5,0	5,0

#### Pâture: Paramètre N-N<sub>2</sub>O<sub>PPP</sub>

Le paramètre  $N-N_2O_{PPP}$  concerne les émissions directes liées aux entrées d'urine et fèces des pâturages. Ces émissions sont calculées toujours en utilisant l'équation 11.1 du GIEC 2019 :

$$N-N_2O_{PPP} = F_{PPP,BVS} \times FE_{3PPP,BVS} + F_{PPP,MA} \times FE_{3PPP,MA}$$

<u>Avec</u>:  $F_{PPP,BVS}$  = quantité annuelle d'azote des urines et fèces déposée par les bovins, volailles, suidés, au pâturage (kg N/an) ;  $FE_{3PPP,BVS}$  = facteur d'émission pour les bovins, volailles et suidés au pâturage (kg N-N<sub>2</sub>O/kg N) ;  $F_{PPP,MA}$  = quantité annuelle d'azote des urines et fèces déposée par les moutons et autres animaux au pâturage (kg N/an) ;  $FE_{3PPP,MA}$  = facteur d'émission pour les moutons et autres animaux au pâturage (kg N-N<sub>2</sub>O/kg N).

Les paramètres F<sub>PPP,BVS</sub> et F<sub>PPP,MA</sub> ont été présentés plus haut, en section « **Données d'activité - Origines et quantités d'azote apportées** », ils sont disponibles au niveau régional. Les facteurs d'émission régionaux utilisés sont ceux proposés par défaut par le GIEC 2019. Ils correspondent à une moyenne pondérée des surfaces régionales selon leur climat. Aussi pour une région r :

$$FE_3 = s_r . FE_{3humi} + (1 - s_r) . FE_{3sec}$$

Le facteur d'émission FE<sub>3</sub> moyen des déjections animales à la pâture prend la valeur de **0,442** % en 2021 (toutes espèces confondues).

## Émissions de N<sub>2</sub>O directes totales

Les émissions de N-N<sub>2</sub>O directes sont converties ensuite en N<sub>2</sub>O de la façon suivante :

$$N_2O_{directes} = N-N_2O_{directes} \times 44/28$$

#### Les émissions indirectes liées à la volatilisation

Les émissions indirectes liées à la volatilisation sont calculées selon l'équation 11.9 des lignes directrices du GIEC 2006 [799] :

$$N-N_2O_{DAT} = [(F_{SN} \times Frac_{GAZE}) + ((F_{ON} + F_{PPP}) \times Frac_{GAZM})] \times FE_4$$

<u>Avec</u>:  $Frac_{GAZE}$  = fraction de N d'engrais synthétique volatilisé sous forme de  $NH_3$  et de  $NO_x$  (kg N volatilisé/kg N appliqué);  $Frac_{GAZM}$  = fraction de N organique (engrais et pâture) volatilisé sous forme de  $NH_3$  et de  $NO_x$  (kg N volatilisé/kg N appliqué);  $FE_4$  = facteur d'émission de  $N_2O$  dues au dépôt atmosphérique de N sur les sols et les surfaces aquatiques (kg  $N-N_2O$ / (kg  $N-NH_3 + N-NO_x$  volatilisé)).

Plutôt que d'utiliser les fractions par défaut proposées par le GIEC, les émissions de  $NH_3$  et de  $NO_x$  relatives à l'application d'engrais minéraux, de déjections animales, de boues, de compost et celles liées aux animaux à la pâture, sont calculées conformément à la méthode EMEP/EAA 2019 [1060] détaillée en sections « Émissions de  $NH_3$  » et « Émissions de  $NO_x$  » plus bas.

#### On a alors:

$$Frac_{GAZE} = (N-NH_{3\_SN} + N-NO_{x\_SN}) / F_{SN}$$

$$Frac_{GAZd\acute{e}jections} = (N-NH_{3\_d\acute{e}jections} + N-NO_{x\_d\acute{e}jections}) / F_{d\acute{e}jections}$$

$$Frac_{GAZboues} = (N-NH_{3\_boues} + N-NO_{x\_boues}) / F_{boues}$$

$$Frac_{GAZcompost} = (N-NH_{3\_compost} + N-NO_{x\_compost}) / F_{compost}$$

$$Frac_{GAZp\^{a}ture} = (N-NH_{3\_p\^{a}ture} + N-NO_{x\_p\^{a}ture}) / F_{p\^{a}ture}$$

Ces fractions recalculées varient dans le temps. À titre indicatif, les valeurs sur la période 1990-2020 pour la Métropole et les DOM (correspondant au périmètre UE) sont mentionnées dans le tableau cidessous :

Tableau 142 : Fractions de l'azote épandu qui se volatilise sous forme de NH<sub>3</sub> et de NO<sub>x</sub>, utilisées dans le calcul des émissions de N<sub>2</sub>O des sols

		1990	2000	2010	2020	2021
Frac <sub>GAZE</sub>	Azote minéral épandu	6,6%	6,5%	6,8%	6,9%	6,7%
FracGAZdéjections	Déjections animales épandues, produites et importées	15,3%	15,3%	15,3%	15,2%	15,3%
Frac <sub>GAZpâture</sub>	Déjections des animaux à la pâture	9,4%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%
FracGAZboues	Boues épandues	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%
FracGAZcomposts	Composts épandus	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%
Frac <sub>GAZdigestats</sub>	Digestats épandus	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%

Le facteur d'émission lié au dépôt atmosphérique de N sur les sols et surfaces aquatiques ( $FE_4$ ) évolue lui aussi en fonction de la zone climatique Giec. Pour ce paramètre le choix a été fait de recalculer un facteur d'émission national représentatif de la superficie en climat sec (resp. humide). Avec s la superficie métropolitaine en climat humide (52%):

$$FE_4 = \{s. FE_{4humi} + (1 - s). FE_{4sec}\}$$

Aussi FE4 prend la valeur de 0,972 %.

Les émissions de  $N-N_2O$  indirectes liées au dépôt atmosphérique sont converties ensuite en  $N_2O$  de la façon suivante :

$$N_2O_{DAT} = N - N_2O_{DAT} \times 44/28$$

#### Les émissions indirectes liées au lessivage

Les émissions indirectes liées à la lixiviation/écoulements sont calculées selon l'équation 11.10 des lignes directrices du GIEC 2006 [799] :

$$N-N_2O_L = (F_{SN} + F_{ON} + F_{PPP} + F_{RR} + F_{MOS}) \times Frac_{LEACH} \times FE_5$$

<u>Avec</u>: Frac<sub>LEACH</sub> = fraction de tout le N minéralisé/ajouté aux sols gérés dans les régions où existent la lixiviation et les écoulements ;  $FE_5$  = facteur d'émission de  $N_2O$  dues à la lixiviation et aux écoulements (kg  $N-N_2O/kg$  N lessivé et écoulé).

Pour rappel, le paramètre  $F_{MOS}$  est à l'heure actuelle négligé car les terres cultivées restant terres cultivées (cultures) présentent un puits de carbone au niveau des sols. En revanche, pour les terres converties en terres cultivées, l'émission de  $N_2O$  liée à la minéralisation est comptabilisée dans le secteur UTCATF.

Le paramètre Frac<sub>LEACH</sub> est estimé en affinant la valeur par défaut issue du GIEC 2019 qui est de **0,24 kg N**<sub>lessivé</sub>/**kg N**<sub>apporté</sub>. La fraction proposée par le GIEC constitue une hypothèse majorante car cette valeur ne devrait s'appliquer qu'aux régions où les capacités en rétention d'eau sont excédées. Dans l'inventaire national, le paramètre  $\text{Frac}_{\text{WET}}$  estime les zones qui se trouvent effectivement dans une situation de lessivage sur la base de la carte des climats du Giec : cela concerne 52,5 % des régions françaises. De plus, le paramètre  $\text{Frac}_{\text{IRR}}$  indique la part de surfaces irriguées en France, il est estimé à partir des enquêtes pratiques culturales 2011 et 2017 [485] : 8,3% d'irrigation en moyenne. Cela conduit ainsi au paramètre  $\text{Frac}_{\text{LEACH}\_ajust\'e}$  suivant :

Frac<sub>LEACH</sub> ajusté = Frac<sub>LEACH</sub> x (Frac<sub>WET</sub> x (1-Frac<sub>IRR</sub>) + Frac<sub>IRR</sub>)  
Frac<sub>LEACH</sub> ajusté = 
$$0.24 \times (0.525 \times (1-0.083) + 0.083) = 0.135$$

<u>Avec</u>:  $Frac_{IRR}$  = fraction de la surface irriguée ;  $Frac_{WET}$  = fraction de la zone où la pluviométrie dépasse l'évapotranspiration

Le facteur d'émission de  $N_2O$  dues à la lixiviation et aux écoulements (FE<sub>5</sub>) utilisé est celui proposé par défaut par le GIEC 2019 dans le tableau 11.3 : 0,011 kg N- $N_2O/kg$   $N_{lessivé}$ .

Les émissions de  $N-N_2O$  indirectes liées dues à la lixiviation et aux écoulements sont converties ensuite en  $N_2O$  de la façon suivante :

$$N_2O_L = N - N_2O_L \times 44/28$$

#### Récapitulatif des sources d'azote et émissions de N<sub>2</sub>O des sols

Les tableaux ci-dessous récapitulent les quantités d'azote apportées aux sols par source en Métropole, au sein des territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE et au sein des territoire d'Outre-mer non inclus dans l'UE, sur la période 1990-2021.

Tableau 143: Azote apporté aux sols cultivés par source en Métropole (tonnes d'azote)

	Engrais minéraux	Déjections *	Pâture	Boues	Compost	Résidus	Digestat
1990	2 631 880	612 565	982 695	16 216	2 081	1 211 176	100
1991	2 576 401	606 058	973 142	17 085	2 134	1 308 640	100
1992	2 530 752	601 089	969 585	17 999	2 188	1 451 389	100
1993	2 361 418	600 577	964 314	18 963	2 243	1 399 557	100
1994	2 187 868	604 286	967 225	19 978	2 688	1 371 831	100
1995	2 264 988	608 342	974 213	21 048	3 169	1 281 750	100
1996	2 372 833	609 963	977 610	22 456	4 056	1 292 469	100
1997	2 414 800	606 217	970 132	23 863	4 864	1 356 783	100
1998	2 405 738	606 102	965 322	25 271	5 664	1 431 517	100
1999	2 432 969	603 039	967 439	23 687	7 940	1 486 489	100
2000	2 482 362	615 610	998 158	22 102	8 725	1 501 708	171
2001	2 466 649	609 528	1 005 292	20 518	9 827	1 400 679	171
2002	2 388 270	601 042	976 821	19 701	11 051	1 471 770	201
2003	2 299 057	586 975	948 463	18 884	12 379	1 125 692	297
2004	2 316 478	575 990	931 601	18 067	13 550	1 523 642	297
2005	2 371 148	569 759	922 576	18 246	14 709	1 355 534	324
2006	2 254 665	566 913	923 459	18 424	16 227	1 389 173	394
2007	2 180 591	571 721	929 217	18 603	16 943	1 572 316	470
2008	2 311 681	585 778	926 027	18 782	17 582	1 570 555	786
2009	2 262 011	574 625	923 324	18 960	18 138	1 460 798	912
2010	2 089 567	571 333	919 174	22 865	18 509	1 349 164	1 422
2011	2 206 362	571 888	887 745	21 401	22 539	1 293 649	2 310
2012	2 178 660	563 774	880 712	21 405	26 573	1 479 004	4 150
2013	2 084 375	562 024	887 734	18 603	27 683	1 441 452	5 600
2014	2 167 376	565 790	898 227	20 699	28 804	1 587 261	7 915
2015	2 199 549	564 770	904 819	25 849	29 830	1 376 455	9 659
2016	2 214 700	560 405	902 545	21 388	30 873	1 218 912	11 444
2017	2 234 189	554 901	891 383	23 343	32 461	1 388 843	13 572
2018	2 250 835	548 547	874 313	25 298	34 079	1 250 172	17 497
2019	2 125 147	541 082	857 907	20 698	31 593	1 255 585	22 821
2020	2 016 775	536 715	841 521	17 687	29 200	1 201 095	27 987
2021	1 958 478	526 581	821 612	17 734	31 473	1 355 007	35 643

<sup>\*</sup>produites et importées

Tableau 144: Azote apporté aux sols cultivés au sein des territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE (tonnes d'azote)

	Engrais minéraux	Déjections	Pâture	Boues	Compost	Résidus
1990	18 429	6 785	4 458	0	27	8 966
1991	18 429	6 713	4 426	0	27	9 804
1992	18 429	6 468	4 180	0	28	11 089
1993	18 429	6 288	4 109	0	29	11 382
1994	18 429	6 215	4 149	0	32	11 200
1995	18 429	6 096	4 114	0	36	10 367
1996	18 429	6 534	4 650	0	40	10 266

1997	18 429	6 484	4 722	0	40	10 592
1998	18 429	6 478	4 710	0	45	11 173
1999	18 429	6 276	4 421	0	60	11 769
2000	18 429	6 796	4 911	0	67	12 042
2001	18 253	6 689	5 111	0	70	11 152
2002	18 317	6 616	4 953	0	73	11 477
2003	18 282	6 592	4 849	0	78	8 671
2004	17 715	6 481	4 590	0	83	11 982
2005	16 809	6 138	4 474	0	122	10 576
2006	16 012	6 081	4 556	0	162	11 433
2007	15 447	5 648	4 067	0	184	12 692
2008	15 078	5 768	4 131	0	207	12 311
2009	14 555	5 598	4 030	0	279	11 160
2010	14 736	5 331	3 884	0	352	10 259
2011	14 027	5 377	3 750	0	362	9 444
2012	14 375	5 497	3 859	0	372	10 812
2013	14 080	5 259	3 731	0	442	10 311
2014	13 993	5 289	3 759	0	513	10 354
2015	13 620	5 233	3 767	0	507	8 719
2016	13 422	5 132	3 806	0	501	7 650
2017	12 933	5 061	3 835	0	503	8 635
2018	12 281	5 090	3 767	0	505	7 680
2019	12 830	5 046	3 718	0	556	7 851
2020	13 056	4 977	3 472	0	609	7 659
2021	12 293	5 091	3 568	0	606	8 246

Tableau 145: Azote apporté aux sols cultivés au sein des territoires d'Outre-mer non inclus dans l'UE (tonnes d'azote)

	Engrais minéraux	Déjections	Pâture	Boues	Compost	Résidus
1990	7 333	4 214	3 892	0	0	16 503
1991	7 235	4 268	3 933	0	0	17 894
1992	7 148	4 166	3 839	0	0	20 075
1993	7 063	4 070	3 674	0	0	20 441
1994	7 041	3 975	3 492	0	0	20 059
1995	7 019	4 215	3 720	0	0	18 516
1996	6 979	4 157	3 728	0	0	18 256
1997	6 939	4 106	3 738	0	0	18 752
1998	6 900	4 058	3 731	0	0	19 694
1999	6 861	4 061	3 823	0	0	20 653
2000	6 822	3 864	3 537	0	0	21 040
2001	6 797	3 814	3 637	0	0	19 763
2002	6 875	3 793	3 616	0	0	20 681
2003	6 905	3 755	3 565	0	0	15 501
2004	6 510	3 787	3 602	0	0	20 297
2005	6 331	3 530	3 200	0	0	17 745
2006	6 433	3 186	2 792	0	0	17 694
2007	6 371	3 246	2 850	0	0	19 461
2008	6 349	3 310	2 845	0	0	18 516
2009	6 412	3 209	2 810	0	0	16 706
2010	6 484	3 142	2 772	0	0	14 924
2011	6 573	3 119	2 643	0	0	13 843
2012	6 520	2 916	2 604	0	0	15 265
2013	6 544	2 861	2 589	0	0	14 810
2014	6 483	2 840	2 563	0	0	16 243
2015	6 513	2 813	2 543	0	0	14 096
2016	6 568	2 734	2 377	0	0	12 457
2017	6 433	2 687	2 344	0	0	14 210
2018	6 347	2 680	2 276	0	0	13 013
2019	6 445	2 879	2 517	0	0	13 063
2020	6 516	2 789	2 358	0	0	12 616
2021	6 953	2 831	2 367	0	0	14 520

La figure ci-dessous illustre la méthodologie globale mise en place pour estimer les émissions de  ${\rm N}_2{\rm O}$ des sols agricoles.

Aucune émission de CH<sub>4</sub> n'est prise en compte pour la section 3D conformément aux méthodologies des lignes directrices du GIEC, les émissions de CH<sub>4</sub> des rizières sont traitées dans la section 3C.

#### Émissions de gaz fluorés

Aucune émission n'est attendue pour ce secteur.

#### Émissions de NOx

Ces émissions sont rapportées dans les sous-codes NFR suivants (3Da1, 3Da2a, 3Da2b, 3Da2c, 3Da3).

Des émissions de NO sont estimées au niveau des sols agricoles. Elles sont associées à la présence d'azote réactif en lien avec la fertilisation des productions végétales et la présence des animaux. Ces émissions rentrent également dans le calcul des émissions indirectes de  $N_2O$ .

Les émissions de NOx sont déterminées sur la base de la méthodologie EMEP 2019 en utilisant le facteur d'émission Table 3.1 p 12 :

$$N-NO = (F_{SN} + F_{ON} + F_{PPP}) \times FE_{NO}$$

Avec :  $F_{SN}$  = quantité annuelle de N d'engrais synthétique appliquée aux sols (kgN/an) ; FE = facteur d'émission de NO associé aux apports azotés (kg N-NO/kg N) ;  $F_{ON}$  : quantité annuelle de fumier animal, compost, digestat, boues et autres ajouts organiques appliquée aux sols (kgN/an).

Les paramètres  $F_{ON}$  et  $F_{PPP}$  sont décrits dans la section « **Données d'activité - Origines et quantités d'azote apportées** ». Le paramètre  $F_{ON}$  couvre à la fois les imports d'azote, l'épandage des déjections (produites et importées), les boues, les digestats et les composts.

Le guide EMEP propose une méthodologie par défaut de rang 1, avec un facteur d'émission provenant du tableau 6 de Stehfest et Bouwman [1194], calculé à l'échelle européenne comme la moyenne pondérée des facteurs d'émission des cultures et des prairies (0,04 kgNO<sub>2</sub>/kgN épandu soit 0,012 kgN-NO/kgN ou 1,22 % de l'azote épandu).

Les émissions sont converties en équivalent NO<sub>2</sub> de la façon suivante :

$$NO_2 = N-NO \times 46/14$$

Cette valeur proposée par EMEP est nettement supérieure (de + 118 %) à la valeur retenue par Stehfest et Bouwman à l'échelle mondiale (0,55 %). De récents travaux (Skiba *et al.* 2021 [1242]) trouvent également un facteur d'émission plus bas (0,60 %) mais soulignent que le peu de données disponibles conduit à de fortes incertitudes sur ce facteur d'émission et recommandent ainsi de poursuivre l'utilisation du facteur par défaut EMEP. Par ailleurs, les auteurs n'ont pas observé d'influence significative de la forme d'engrais sur les émissions de NO.

#### Émissions de NH3

Les émissions de NH<sub>3</sub> liées aux sols agricoles sont calculées de la façon suivante :

$$NH_3 = \sum_i (F_{SN_i} \times FE_i) + NH_3 E_{pandage} + NH_3 P_{ature} + F_{boues} \times FE_{boues} + F_{compost} \times FE_{compost} + F_{digestat} \times FE_{digestat} + F_{import\_dejections} \times FE_{dejections}$$

<u>Avec</u>:  $F_{SN\_i}$  = quantité annuelle de N d'engrais synthétique i appliquée aux sols (kgN/an) ;  $FE_i$  = facteur d'émission de NH<sub>3</sub> associé à l'engrais i (kg NH<sub>3</sub>/kg N) ; NH<sub>3 Epandage</sub> = émissions de NH<sub>3</sub> liées à l'épandage des déjections ; NH<sub>3 Pâture</sub> = émissions de NH<sub>3</sub> liées aux animaux à la pâture ;  $F_{boues}$  = quantité annuelle de N des boues appliquée aux sols (kgN/an) ;  $FE_{boues}$  = facteur d'émission de NH<sub>3</sub> associé aux boues (kg NH<sub>3</sub>/kg N) ;  $F_{compost}$  = quantité annuelle de N des composts appliquée aux sols (kgN/an) ;  $FE_{compost}$  = facteur d'émission de NH<sub>3</sub> associé au compost (kg NH<sub>3</sub>/kg N) ;  $F_{digestat}$  = quantité annuelle de N des digestats appliquée aux sols (kgN/an) ;  $FE_{digestat}$  = facteur d'émission de NH<sub>3</sub> associé au digestat (kg NH<sub>3</sub>/kg N) ;  $F_{import\_déjections}$  = quantité annuelle de N des déjections importées appliquée aux sols (kgN/an) ;  $FE_{déjections}$  = facteur d'émission de NH<sub>3</sub> associé aux déjections (kg NH<sub>3</sub>/kg N).

Nous allons détailler ci-dessous l'estimation des différents termes de l'équation.

#### Engrais synthétiques

Les quantités d'azote apportées en Métropole fournies par l'UNIFA [90] distinguent différentes catégories d'engrais : ammonitrates, sulphate d'ammoniaque, cynamide calcique et nitrate de chaux, urée, solutions azotées, ammoniac anhydre, autres simples et autres composés.

Le guide méthodologique EMEP 2019 [1060] propose des facteurs d'émission par défaut pour chacun des types de fertilisants minéraux, par grande zone climatique, en distinguant les sols à pH inférieur ou égal à 7, des sols à pH supérieur à 7.

En Métropole, la majeure partie des régions est en zone « froide » (température moyenne <15°C) à l'exception de la Corse et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour certaines années (climat « tempéré », compris entre 15°C et 25°C). Un extrait des températures moyennes annuelles régionales (pour 1990 et 2020) est fourni en section « 3B Manure management ». L'approximation d'un climat « froid » appliqué à toutes les régions a été effectuée.

Les pH des sols sont disponibles par cantons (résolution fine) dans la Base de Données d'Analyse des Terres (BDAT)[965]. Une simulation a été menée en prenant en compte ces pH de manière à différencier les FE EMEP 2019. Cette simulation a donné des résultats très similaires à ceux obtenus en appliquant les FE moyennés entre les deux gammes de pH disponibles dans EMEP 2016, pour un climat « froid ». Le choix a été fait de conserver cette approche simplifiée, à savoir l'application des facteurs d'émission moyennés pour la gamme de pH en climat « froid », pour le calcul d'émission d'ammoniac des engrais minéraux.

Les facteurs résultants utilisés dans l'inventaire national sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Type de fertilisant	kg NH3 / kg de N épandu
Ammoniac anhydre	0,027
Nitrate d'ammonium (Ammonitrates)	0,024
Sulphate d'ammonium	0,128
Solutions azotées	0,097
Urée	0,160
Autres simples N	0,015
Autres composés	0,071

Tableau 146 : Facteurs d'émission de NH<sub>3</sub> pour les engrais minéraux

Depuis 2014, un nouveau type d'engrais est considéré pour le calcul des émissions de NH<sub>3</sub> : l'urée avec inhibiteur d'uréase. Pour ces quantités d'engrais, le facteur d'émission par défaut EMEP est adapté avec le facteur de réduction proposé par la guidance UNECE [809], qui indique une réduction de 70 % des émissions d'ammoniac.

Par ailleurs, les enquêtes pratiques culturales 2011 et 2017 menées par le MAA [485] ont permis d'estimer les quantités d'urée et de solution azotée enfouies directement dans les 12h :

- > Dans l'enquête 2011 : la part des solutions azotées enfouies dans les 12h a été estimée au niveau national à 1,8 %, celle pour l'urée à 11,4 %;
- Dans l'enquête 2017 : la part des solutions azotées enfouies dans les 12h a été estimée au niveau national à 7,9 %, celle pour l'urée à 14,0 %.

Ces données sont utilisées de la manière suivante sur la période :

- En 1990 : pas d'enfouissement dans les 12h ;
- > De 1991 à 2004 : interpolation linéaire entre l'hypothèse d'absence d'enfouissement dans les 12h et les taux issus de l'enquête 2011;
- ➤ De 2005 à 2011 : application des taux issus de l'enquête 2011 ;
- > De 2012 à 2016 : interpolation linéaire entre les taux issus de l'enquête 2011 et ceux issus de l'enquête 2017;
- ▶ De 2017 à l'année en cours : application des taux issus de l'enquête 2017.

Pour ces quantités enfouies, le facteur d'émission par défaut EMEP est adapté avec la plage des facteurs de réduction proposée par les orientations UNECE [809], qui indique une réduction des émissions d'ammoniac entre 50% et 80%. La valeur retenue est la moyenne de ces valeurs, soit 65% de réduction des émissions d'ammoniac.

Pour les territoires Outre-mer, le détail des formes d'engrais appliquées n'est pas connu, seule la quantité totale d'azote recalculée l'est (voir section Données d'activité - Origines et quantités d'azote apportées). Par simplification, un facteur d'émission moyen annuel, tous engrais confondus, est recalculé au niveau de la Métropole, et appliqué à l'azote minéral épandu en Outre-mer.

#### Épandage des déjections

Le calcul des émissions de NH<sub>3</sub> liées à l'épandage des déjections est décrit en section « 3B\_Manure management ».

#### Pâture

Le calcul des émissions de NH<sub>3</sub> liées aux animaux gérés à la pâture est décrit en section « 3B\_Manure management ».

#### **Boues**

Le facteur d'émission utilisé, tiré d'EMEP 2019 [1060] est égal à 0,13 kg NH<sub>3</sub>/kg N des boues.

#### Compost et digestat

Pour les composts et le digestat (hors déjections méthanisées), le facteur d'émission utilisé est celui proposé par défaut par EMEP 2019 [1060], pour les « other organic wastes », basé sur l'azote total épandu. Ce facteur d'émission est égal à  $0.08 \text{ kg NH}_3/\text{kg N}$  épandu.

#### Déjections importées épandues

Le calcul des quantités d'azote importées épandues est présenté dans la section « **Données d'activité** - **Origines et quantités d'azote apportées** », et la répartition des déjections entre porcins et volailles est connue.

Les facteurs d'émission proposés par EMEP 2019 sont exprimés à partir de l'azote ammoniacal (TAN). Faute de données précises sur ces déjections, leurs teneurs en TAN ont été recalculées à partir de données françaises. Pour les déjections d'origines porcines, un document de l'Institut du Porcs a été utilisé [901]. Pour les volailles, des recalculs et hypothèses ont été faits à partir de données bibliographiques [800] et d'informations fournies par l'Institut Technique Aviculture (ITAVI).

#### Cas des résidus de culture

Voir Annexe 3.

# 5.5.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

Les incertitudes associées à cette catégorie sont élevées, notamment celles associées aux facteurs d'émission. En effet, la méthodologie employée est complexe car il y a un grand nombre de variables impactant les émissions et des difficultés pour déterminer chacune d'elles sont observées.

Une approche dite "Tier 2" de simulation numérique "Monte Carlo" a été réalisée en 2013 et mise à jour depuis, pour le secteur des sols agricoles (3.D) sur le protoxyde d'azote N2O. Plus précisément, une simulation "Monte Carlo" a été effectuée pour estimer les incertitudes de chacune des deux activités du 3.D (3.D.a, 3.D.b) en tenant compte des lignes directrices du GIEC 2019.

L'activité 3.D.a, relatives aux émissions directes des sols, comprend l'épandage de fertilisants synthétiques et des déjections animales, des résidus de culture, des boues, des digestats, du compost et des animaux à la pâture. L'activité 3.D.b concerne les émissions indirectes de N<sub>2</sub>O (redépositions atmosphériques et lessivage).

La méthodologie utilisée pour évaluer les incertitudes de "Monte Carlo" est celle élaborée par le GIEC au travers du guide des bonnes pratiques (cf. "Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux"- chapitre 6).

Des distributions lognormales ont été appliquées aux paramètres des activités et des facteurs d'émission (100 000 tirages par variables). Les valeurs moyennes sont les valeurs utilisées pour le calcul des émissions de l'inventaire. Les écarts-types relatifs (incertitude ≈ 2 fois l'écart type d'une distribution normale) aux facteurs d'émissions sont déterminés à partir des valeurs disponibles dans le GIEC 2019. Pour les données d'activité, les incertitudes prises en compte varient selon les sources concernées. Elles sont par exemple fondées pour l'azote minéral sur la variabilité interannuelle des livraisons UNIFA, ou sur des dires d'experts pour les autres sources.

Les émissions directes de N<sub>2</sub>O issue du secteur 3.D.a ont ainsi une incertitude de 41 %. Les émissions indirectes de N<sub>2</sub>O issues du secteur 3.D.b ont une incertitude de 191 %.

Dans les lignes directrices du Giec 2019, le niveau d'incertitudes sur les facteurs d'émission reste élevé mais est nettement réduit en comparaison de celui associé au facteur d'émission unique disponible dans les lignes directrices de 2006. En conséquence, le niveau d'incertitude baisse pour les émissions du secteur 3D. Une source d'incertitude qui émerge des nouvelles lignes directrices de 2019 est l'appartenance à un climat « humide » ou « sec » (au sens du Giec) pour l'application du facteur d'émission. En effet, en 2006, le Giec considère que 70 % de la France est en climat humide (« moist »), tandis que la révision de 2019 considère que 52 % de la France est en zone humide. Nous estimons une incertitude de 17 % pour ce paramètre. Ces incertitudes se propagent indirectement au niveau des facteurs d'émission selon le type de climat et au niveau des émissions indirectes (Frac<sub>LEACH</sub> notamment)

Ces résultats d'incertitudes, déterminés par une approche tier 2 "Monte Carlo" à partir d'une simulation fine au niveau des paramètres du calcul des émissions, sont ensuite intégrés, dans une approche mixte tier 1 - tier 2, dans le tableau de calcul tier 1 des incertitudes tout secteur en annexe 6.

Concernant la cohérence temporelle des séries, celle-ci est bien respectée, la même méthodologie est employée pour l'ensemble de la période.

# 5.5.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le Citepa effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps.

Au niveau national, depuis l'année 2010, un groupe de travail sur les inventaires de l'agriculture se réunit, en moyenne une fois par an pour discuter des méthodologies d'inventaire et de leurs évolutions. Ce groupe inclut un panel important d'experts français (INRA, Instituts techniques, etc.) sur toutes les questions relatives aux émissions dans l'atmosphère de l'agriculture.

#### 5.5.5 Recalculs

#### Impacts des recalculs du CRF 3D

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Ancien	kt CO2e	33 850	32 410	34 330	32 100	31 306	31 709	29 169	0
Nouveau	kt CO2e	25 032	23 101	25 218	23 687	22 000	22 729	20 913	20 994
Disc'	kt CO2e	-8 819	-9 309	-9 112	-8 413	-9 307	-8 980	-8 257	+20 994
Différence	%	-26%	-29%	-27%	-26%	-30%	-28%	-28%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description du recalcul

Les fortes variations à la baisse cette année résultent principalement des raisons suivantes :

- Mise à jour des facteurs d'émission du N<sub>2</sub>O à l'épandage sur les sols agricoles selon les lignes directrices du Giec 2019 (hausse pour les engrais minéraux, forte baisse pour les émissions des déjections à l'épandage et à la pâture).
- Modification des données de livraison d'engrais entre 2017-2018 et 2020-2021 avec nouvelles valeurs
- Lissage des données de livraison d'engrais sur deux campagnes et non plus sur trois ce qui affecte la variabilité interannuelle des émissions
- Mise à jour de la méthodologie pour le calcul des résidus de culture en fonction des lignes directrices du Giec 2019. Notamment la suppression du paramètre Frac<sub>Renew</sub> au niveau des résidus aériens des prairies contribue à augmenter l'azote des résidus. Plusieurs paramètres ont aussi été révisés (RS, N<sub>BG</sub>, DRY, N<sub>AG</sub>, R<sub>AG</sub>...)
- Pour les boues, les composts et la fraction végétale des digestats le facteur d'émission est en baisse (Giec 2019) et les données d'activité ont été révisées par rapport à l'édition précédente.
- Pour les émissions indirectes ;
  - $\circ$  Les émissions associées à la volatilisation sont en repli en lien avec le recul des émissions de NH<sub>3</sub> et malgré une hausse du facteur d'émission pour les NO<sub>x</sub>
  - Les émissions associées au lessivage sont en repli en lien avec le recul du Frac<sub>LEACH</sub> moyen (passage de 25,1 % à 13,5 %).

#### Raison et justification

Les raisons associées à ces recalculs sont la mise à jour des données d'activité et l'amélioration des méthodologies d'estimation des émissions à travers la prise en compte des lignes directrices du Giec 2019.

# 5.5.6 Améliorations envisagées

Des travaux menés par l'INRAE sont en cours sur des techniques d'intervention sur les émissions de  $N_2O$  des sols (impact du chaulage, utilisation des rhizobia symbiotes des légumineuses, inhibiteurs de nitrification...). Ces pistes sont encore à l'étude, l'objectif serait de pouvoir quantifier et faire valoir les évitements d'émissions de  $N_2O$  permis par ces techniques.

# 5.6 Brûlage de résidus agricoles (3F)

## 5.6.1 Caractéristiques de la catégorie

Le brûlage de résidus de culture est une pratique interdite en France pour les grandes cultures : en effet, dans le cadre du respect de la conditionnalité (mesure de bonnes conditions agricoles et environnementales, fixées au niveau national), les agriculteurs qui demandent les aides de soutien de la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales. À titre exceptionnel et par dérogation, ce brûlage est autorisé lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs sanitaires dûment justifiés. Les règles de dérogations ont changé à partir de 2016, date pour laquelle il n'est plus possible d'obtenir une dérogation pour raisons agronomiques. Certaines surfaces sont donc encore brûlées mais cette pratique demeure peu répandue. Les principales cultures brûlées sont le lin et le riz (pailles riches en silice qui usent le matériel et possèdent un potentiel de dégradation faible). Une part significative des émissions rapportée provient du brûlage des sarments de vigne dont l'activité est tolérée (des restrictions peuvent néanmoins être émises en cas de pic de pollution) et des surfaces de canne à sucre en Outre-mer pour lesquelles le brûlage fait parfois encore partie des pratiques agronomiques.

#### 5.6.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données disponible en annexe électronique et sur le site internet https://www.citepa.org/fr/ominea/.

Les émissions sont calculées à partir de l'estimation des superficies brûlées par culture, des quantités de résidus présentes après récolte pour ces cultures et des quantités de matière sèche contenue dans ces résidus. La description complète de la méthode d'estimation des résidus est présentée en annexe de la section 3D sur les sols agricoles.

Pour les vignes, l'estimation des quantités de sarments brûlées est basée sur le taux de restitution des sarments à la parcelle qui est fourni dans les enquêtes pratiques culturales du SSP 2006, 2013 et 2019 [707] : on considère que les sarments non restitués à la parcelle sont brûlés sur site.

Ces données sont utilisées de la manière suivante sur la période :

- De 1990 à 2006 : application des taux issus de l'enquête 2006 ;
- De 2007 à 2012 : interpolation linéaire entre les taux issus de l'enquête 2006 et ceux issus de l'enquête 2013 ;
- De 2014 à 2019 : interpolation linéaire entre les taux issus de l'enquête 2013 et ceux issus de l'enquête 2019;
- De 2019 à l'année en cours : application des taux issus de l'enquête 2019.

Pour la canne à sucre, l'estimation des surfaces brûlées est basée sur des publications de l'AMADEPA [708] et du CIRAD [709].

#### Émissions de CO2

Conformément aux règles de la Convention Climat, les émissions de CO<sub>2</sub> de la biomasse non ligneuse ne sont pas rapportées dans les inventaires nationaux car considérés inclus dans un cycle court du carbone. Les émissions de CO2 de la biomasse ligneuse sont rapportées dans le secteur utilisation des terres.

#### Émissions de CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O

La méthodologie utilisée est celle des lignes directrices GIEC 2019 [1229]. L'équation utilisée est l'équation 2.27, chapitre 2 [1229], et peut être réécrite de la manière suivante :

 $MS_{brul\acute{e}e} = AGR \times Frac_{Burnt} \times C_f$ 

Avec:

MS brulée: Matière sèche des résidus brûlés en kg,

AGR: Matière sèche totale des résidus aériens (kgMS) avant export et brûlage

Cf: Facteur de combustion

FE : facteur d'émission (0,0027 kg  $CH_4$  / kg MS brûlée et 0,00007 kg  $N_2O$  / kg MS brûlée, tableau 2.5

des lignes directrices du GIEC 2019 [1229])

## 5.6.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 3F).

Les incertitudes associées à cette catégorie sont élevées, notamment celles associées aux facteurs d'émission (respectivement 40 % et 50 % pour le  $CH_4$  et le  $N_2O$ ). En effet, les émissions liées au brûlage de résidus agricoles sont fortement dépendantes des conditions d'humidité des résidus et donc très variables. Les incertitudes des facteurs d'émission sont recalculées à partir de valeur par défaut du GIEC 2006 et majorées. L'incertitude de la donnée d'activité est quant à elle estimée à 30%.

La cohérence temporelle est bien respectée, la même méthodologie est employée pour l'ensemble de la période.

# 5.6.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le Citepa effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps.

Au niveau national, depuis l'année 2010, un groupe de travail sur les inventaires de l'agriculture se réunit, en moyenne une fois par an pour discuter des méthodologies d'inventaire et de leurs évolutions. Ce groupe inclut un panel important d'experts français (INRA, Instituts techniques, etc.) sur toutes les questions relatives aux émissions dans l'atmosphère de l'agriculture.

#### 5.6.5 Recalculs

Impacts des recalculs du CRF 3F

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Ancien	kt CO2e	91	89	97	61	56	43	37	0
Nouveau	kt CO2e	91	90	97	62	56	41	32	33
D:664	kt CO2e	+0,030	+0,49	+0,84	+1,7	-0,33	-1,8	-5,4	+33
Différence	%	+0%	+1%	+1%	+3%	-1%	-4%	-15%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

Plusieurs recalculs contribuent aux évolutions observées :

- 2013-2021 : repli des émissions du brûlage des sarments de vignes avec la prise en compte des enquêtes pratiques culturales en viticulture (2019).
- 1990-2021:
  - mise à jour de la méthodologie d'estimation des résidus en application des lignes directrices du Giec 2019
  - révision de la teneur en matière sèche du blé dur ; révision à la hausse du paramètre
     Cf pour plusieurs cultures (protéagineux, maïs fourrage...) et révision de l'IR et du N<sub>AG</sub> pour les « autres oléagineux ».

## 5.6.6 Améliorations envisagées

L'estimation des émissions liées au brûlage des parcelles de vignes en dépérissement pourrait être améliorée dans les prochaines soumissions, avec une meilleure prise en compte des résultats de l'enquête Pratiques Viticulture 2019.

Des réflexions sont en cours pour compléter l'inventaire avec les émissions liées au brûlage en arboriculture. Ces émissions ne sont pour l'instant pas comptabilisées faute de données nationales disponibles. Un travail spécifique avec les experts de la filière pourrait nous aider à émettre des hypothèses robustes sur ces brûlages. En termes de rapportage, il est envisagé de rapporter les émissions du brulage de résidus ligneux (tailles, sarments) des cultures pérennes en UTCATF, ce qui semblerait être la règle préconisée par le CCNUCC dans les tables CRF de rapportage.

# 5.7 Chaulage des terres (3G)

# 5.7.1 Caractéristiques de la catégorie

Le chaulage, c'est-à-dire l'apport au sol d'amendements basiques (roche calcaire broyée, chaux vive, scorie) est pratiqué depuis très longtemps en agriculture. Il permet de lutter contre l'acidification, phénomène qui diminue la fertilité du sol. Les apports sont de plusieurs types : calcaire broyé, dolomie, chaux vive chaux, magnésienne ou chaux éteinte. Les apports sous forme de calcaire et de dolomie entraînent des émissions de  ${\rm CO_2}$  lors de la décarbonatation des carbonates.

## 5.7.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <a href="https://www.citepa.org/fr/ominea/">https://www.citepa.org/fr/ominea/</a>.

La méthode appliquée est de rang GIEC 1.

Les livraisons d'amendements basiques sont fournies par l'UNIFA [90]. Sont considérés les amendements crus (calcaire + dolomie + Maërl), les amendements mixtes, les amendements engrais, les écumes de sucreries et les autres amendements. Les livraisons d'ammonitrates (tonnes de produit et tonnes d'azote) sont également fournies par l'UNIFA, elles incluent les quantités de calcium ammonium nitrate CAN (ammonitrates bas dosage (N <= 28 %)).

La méthodologie inclut également les émissions de  $CO_2$  liées aux écumes de sucreries. Les écumes de sucreries constituent un co-produit lié au procédé de raffinage du sucre utilisé en tant qu'amendement basique en agriculture. Des recherches sur ces produits ont montré que les écumes de sucreries contiennent une part importante d'eau qu'il est donc nécessaire de prendre en compte pour estimer la quantité réelle de carbonate de calcium contenue dans les écumes épandues. Après une recherche bibliographique, il a été considéré que les écumes de sucreries sont en moyenne composées de 24 % de CaO ce qui correspond à 43% de CaCO $_3$  [535]. Par ailleurs, il faut noter que des émissions de  $CO_2$  sont prises en compte au niveau des sites de production de sucre (auto-producteur de chaux). Ces émissions ne constituent pas un double-compte dans les inventaires, les émissions au niveau des sites de production et les émissions au niveau des terres agricoles constituant des émissions distinctes.

Les formats de rapportage exigent d'effectuer une séparation entre les amendements calcaires et dolomitiques. Cependant, certains amendements épandus en France sont mixtes : mélange de calcaire et de dolomie, ou mélange d'amendement cuits et crus.

Les quantités d'amendements sont réparties de la façon suivante :

	Calcaire	Dolomie
Amendement calcaire pulvérisé, broyé ou concassé	100 %	
Amendement calco-magnésien pulvérisé, broyé ou concassé	50 %	50 %
Maërl pulvérisé, broyé ou concassé	100 %	
Amendement calcique mixte	50 %	
Amendement magnésien mixte		50 %
Amendements engrais	25 %	25 %
Carbonate de calcium issu de la production de pâte à papier	100 %	
Dolomie pulvérisée, broyée ou concassée		100 %
Ecumes de sucreries	100 %	

Tableau 147 : Répartition des amendements carbonés

Le total de l'allocation n'est pas de 100% pour les amendements engrais car ils sont constitués pour moitié d'amendements cuits (décarbonés). Pour les écumes de sucreries, ce sont bien les quantités de CaCO<sub>3</sub> recalculées qui sont rapportées dans la catégorie calcaire, comme expliqué précédemment.

#### Émissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées à l'épandage d'amendements carbonés sont estimées grâce au GIEC 2019 [1229].

$$\Delta C_{\text{Lime}} = M_{\text{Limestone}} \times EF_{\text{Limestone}} + M_{\text{Dolomite}} \times EF_{\text{Dolomite}}$$

Avec:

 $\Delta C_{Lime}$  = Émission annuelle de carbone due à l'application d'amendements carbonés, t C/an  $\Delta C_{Lime}$  = Quantité d'amendements calcaires (CaCO<sub>3</sub>) ou dolomitique (CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>), t C/an EF = Facteur d'émission, t C/t amendement (12% pour CaCO<sub>3</sub>, 13% pour CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)

Les émissions de  $CO_2$  liées à l'épandage des ammonitrates (en particulier des calcium Ammonium Nitrate) sont estimées de la manière suivante :

A partir de la quantité d'azote totale des ammonitrates et des poids molaires du nitrate d'ammonium  $(NH_4NO_3)$ , on obtient le tonnage de nitrate d'ammonium :

Tonnes de 
$$NH_4NO_3$$
 = tonnes de  $N_{Ammonitrates} \times MM_{NH4NO3} / (MM_N \times 2)$ 

Avec:

#### MM Masse molaire (80 g/mol pour le NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> et 14 g/mol pour le N)

La part des composants calcaire ou dolomite est ensuite déduite par différence entre les tonnes de produits (incluant du calcaire et de la dolomie) et les tonnes NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>:

Tonnes<sub>Calcaire ou dolomite</sub> = tonnes de Produit <sub>Ammonitrates</sub> - tonnes de NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>

On en déduit les émissions de CO<sub>2</sub>:

 $\Delta C_{AN} = M_{Calaire ou dolomite} \times moyenne (EF_{Dolomite}; EF_{Calaire})$ 

#### Avec:

 $\Delta C_{AN}$ Emission annuelle de carbone due à l'application d'ammonitrates (AN), t C/an

Quantité de calcaire ou dolomite contenue dans les AN, t C/an

EF Facteur d'émission, t C/t amendement (12% pour CaCO<sub>3</sub>, 13% pour CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)

Les émissions de CO<sub>2</sub> totales sont obtenues ainsi : CO<sub>2</sub> (t CO<sub>2</sub>/an) =  $(\Delta C_{\text{lime}} + \Delta C_{\Delta N})^* 44/12$ 

#### Émissions de CH<sub>4</sub>

Aucune émission n'est attendue pour cette catégorie.

#### Émissions de N<sub>2</sub>O

Aucune émission n'est attendue pour cette catégorie.

#### Émissions de Gaz fluorés

Aucune émission n'est attendue pour cette catégorie.

## 5.7.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2<sup>ème</sup> niveau de la catégorie (i.e. 3G).

L'incertitude liée aux données d'activité est évaluée à 5%, sur la base de la variabilité interannuelle des livraisons. L'incertitude du facteur d'émission est égale à 1 car il correspond à la conversion des masses molaires [IPCC 2006 - Volume 4-Ch1].

Pour l'ensemble de la période, les sources statistiques utilisées sont les mêmes afin d'assurer la cohérence temporelle.

## 5.7.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

#### 5.7.5 Recalculs

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Ancien	kt CO2e	915	1 049	955	914	802	863	641	0
Nouveau	kt CO2e	915	1 049	955	914	802	863	811	781
	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	+170	+781
Différence	%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+27%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

Les recalculs incluent la mise à jour des données d'activité de livraison fournie par l'UNIFA entre 2017 et 2021.

## 5.7.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration n'est prévue pour ce sous-secteur.

# 5.8 Épandage d'urée minérale (3H)

## 5.8.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie concerne les émissions de  $CO_2$  liées l'hydrolyse de l'urée consécutive à l'épandage d'engrais sous forme uréique en agriculture. La forme uréique est contenue dans les engrais granulés de type urée et dans les engrais nommés solutions azotés qui contiennent 50 % de leur azote sous forme uréique.

## 5.8.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <a href="https://www.citepa.org/fr/ominea/">https://www.citepa.org/fr/ominea/</a>.

La méthodologie utilisée correspond à une méthode de rang 1 du GIEC.

## Émissions de CO2

Les quantités d'urée épandues sont estimées à partir des données de livraisons d'urée (tN) et de solutions azotées (tN) rapportées par l'UNIFA [90]. Afin de limiter les brusques variations liées aux fluctuations interannuelles du prix des denrées agricoles et de l'azote minéral, les données de livraison sont lissées sur 2 années. Ces données lissées sont jugées plus représentatives de la consommation annuelle des agriculteurs : elles permettent de gommer les potentiels effets de stock et de recentrer les usages sur l'année civile et non sur la période de campagne (du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin pour les simples N). On suppose une répartition égale entre l'urée et l'ammonitrate au sein de la solution azotée. On convertit ensuite ces livraisons (tN) en tonnes, à l'aide des masses molaires de l'urée et de l'azote, pour pouvoir appliquer des facteurs d'émissions du GIEC. L'équation 11.13 des lignes directrices GIEC 2006 [799] est utilisée avec un facteur d'émission de 0,2 kgC-CO<sub>2</sub>/kg [799].

#### $E_{CO2} = M \times EF \times 44/12$

#### Avec:

: Emissions annuelles de CO<sub>2</sub> liées à l'épandage d'urée (t CO<sub>2</sub>/an)

: Masse d'urée (t/an)

: Facteur d'émission (tC-CO<sub>2</sub>/t) EF 44/12 : Conversion des tC-CO<sub>2</sub> en tCO<sub>2</sub>.

#### Émissions de CH4

Aucune émission n'est attendue pour cette catégorie.

#### Émissions de N2O

Les émissions de  $N_2O$  sont rapportées et décrites dans la section 3D sols agricoles.

#### Émissions de Gaz fluorés

Aucune émission n'est attendue pour cette catégorie

## 5.8.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 3H).

L'incertitude liée aux données d'activité est évaluée à 5 %, sur la base de la variabilité interannuelle des livraisons. L'incertitude du facteur d'émission est égale à 1 car il correspond à la conversion des masses molaires [IPCC 2006 - Volume 4-Ch11].

Pour l'ensemble de la période, les sources statistiques utilisées sont les mêmes afin d'assurer la cohérence temporelle.

# 5.8.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

#### 5.8.5 Recalculs

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Ancien	kt CO2e	850	803	871	886	1 011	1 140	1 036	0
Nouveau	kt CO2e	865	821	874	892	935	1 082	1 098	1 015
Différence	kt CO2e	+14	+18	+3,7	+6,3	-76	-59	+62	+1 015
Différence	%	+2%	+2%	+0%	+1%	-7%	-5%	+6%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

Mise à jour des données d'activité pour les livraisons d'engrais entre 2017 et 2021. Mise à jour de la méthodologie de lissage des données de livraison (sur deux campagnes et non plus sur trois campagnes).

#### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude et de la réactivité de l'inventaire aux évolutions de la donnée d'activité.

## 5.8.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration n'est prévue pour ce sous-secteur.

# 5.9 Épandage d'engrais contenant du carbone (31)

## 5.9.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie concerne les émissions de  $CO_2$  suite aux apports d'engrais contenant du carbone, tels que le calcium ammonium nitrate. Cet apport entraîne des émissions de  $CO_2$  lors de la décarbonatation des carbonates. Les émissions sont estimées de la même manière que pour le chaulage (utilisation d'engrais comme donnée d'activité et facteur d'émission basé sur la teneur en carbone). Ces émissions ont été ajoutées suite à une remarque faite lors de la revue ESD 2020, leur rapportage n'est pas obligatoire.

## 5.9.2 Méthode d'estimation des émissions

Les livraisons d'ammonitrates (tonnes de produit et tonnes d'azote) sont fournies par l'UNIFA [90], à partir desquelles est estimée la quantité de calcium ammonium nitrate CAN (compris dans les ammonitrates bas dosage (N <= 28%)).

#### Émissions de CO<sub>2</sub>

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées à l'épandage des Calcium Ammonium Nitrate sont estimées de la manière suivante :

Les quantités de CAN (27% d'azote) sont incluses dans la catégorie ammonitrates, dont les tonnages sont fournis par l'Unifa. A partir de la quantité d'azote totale des ammonitrates et des poids molaires des deux composants (nitrate d'ammonium  $NH_4NO_3$  et calcaire ou dolomite), on obtient le tonnage de nitrate d'ammonium :

Tonnes de  $NH_4NO_3$  = tonnes de  $N_{Ammonitrates}$  x  $MM_{NH4NO3}$  / ( $MM_N$  x 2)

Avec:

MM = Masse molaire (80 g/mol pour le  $NH_4NO_3$  et 14 g/mol pour le N)

La part des composants calcaire ou dolomite est ensuite déduite :

Tonnes<sub>Calcaire ou dolomite</sub> = tonnes de Produit <sub>Ammonitrates</sub> - tonnes de NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>

On en déduit les émissions de CO<sub>2</sub>:

 $\Delta C_{CAN} = M_{Calaire ou dolomite} x moyenne (EF_{Dolomite}; EF_{Calaire})$ 

Avec:

 $\Delta C_{CAN}$  = Emission annuelle de carbone due à l'application de CAN, t C/an

604 | Citepa | Mars 2023

M Quantité de calcaire ou dolomite contenue dans les CAN, t C/an

Facteur d'émission, t C/t amendement (12% pour CaCO<sub>3</sub>, 13% pour CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) EF

Les émissions de  $CO_2$  totales sont obtenues ainsi :  $CO_2$  (t  $CO_2/an$ ) =  $(\Delta C_{Lime} + \Delta C_{CAN})$  \* 44/12

#### Émissions de CH4

Aucune émission n'est attendue pour cette catégorie.

#### Émissions de N<sub>2</sub>O

Aucune émission n'est attendue pour cette catégorie.

#### Émissions de Gaz fluorés

Aucune émission n'est attendue pour cette catégorie.

## 5.9.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 31).

L'incertitude liée aux données d'activité est évaluée à 5%, sur la base de la variabilité interannuelle des livraisons de l'UNIFA. L'incertitude du facteur d'émission est évaluée à 4%, sur la base de l'écart de la moyenne des FE calcaire/dolomie pris en compte pour le calcul des émissions par rapport aux données des FE calcaire/dolomie pris séparément.

Pour l'ensemble de la période, les sources statistiques utilisées sont les mêmes afin d'assurer la cohérence temporelle.

# 5.9.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3. sont appliquées.

#### 5.9.5 Recalculs

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021
Ancien	kt CO2e	128	121	162	165	172	173	182	0
Nouveau	kt CO2e	128	121	162	165	172	173	168	160
Difff	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	-14	+160
Différence	%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	-8%	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

## Description des recalculs

Mise à jour des données d'activité pour les livraisons d'engrais entre 2017 et 2021.

# 5.9.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration n'est prévue pour ce sous-secteur.

# 6 UTCATF (CRF 4)

# 6.1 Présentation générale du secteur

#### Composition du secteur UTCATF

L'UTCATF traite toutes les questions relatives au carbone, depuis la biomasse vivante jusqu'à la matière organique des sols, et certaines émissions associées (émissions du brûlage sur site non agricole, etc.). Ce secteur intègre aussi une catégorie à part : les produits ligneux récoltés (produits bois), pour lesquels des flux de carbone et donc de  $CO_2$  sont rapportés.

De son côté, le secteur Agriculture conserve les émissions des sols liées à la fertilisation et à l'élevage ainsi que les émissions de particules liées au travail du sol. Avec l'application des lignes directrices du Giec 2006, le secteur agricole intègre aussi les émissions de  $CO_2$  liées à la décarbonatation des amendements agricoles autrefois rapportés en UTCATF.

Ces deux secteurs excluent les émissions liées à l'utilisation énergétique aussi bien en sylviculture et en agriculture, ces dernières étant prises en compte dans la catégorie CRF 1A4c du secteur Energie.

Le secteur UTCATF a la grande particularité de pouvoir constituer des puits de carbone, et de compenser ainsi une partie des émissions de  $CO_2$ . Il se distingue également des autres secteurs de l'inventaire par le fait qu'il n'est pas centré sur des processus d'émission bien matérialisés comme des usines, des bâtiments, des véhicules, etc. <sup>17</sup> mais sur des unités géographiques telles que les forêts, les cultures, les prairies, les zones humides, etc. En pratique, ces unités géographiques conduisent à considérer de nombreux paramètres comme l'occupation, l'utilisation, l'historique des terres ou encore le climat.

Les substances visées sont les gaz à effet de serre direct  $(CO_2, CH_4, N_2O)$  et les polluants ayant un effet indirect (NOx, CO en particulier) car cette section est essentiellement concernée par l'impact de ces activités sur les changements climatiques. Toutefois, les émissions de COVNM biotiques sont également considérées.

#### Niveau de méthode appliqués

Tableau 148: Détails relatifs au suivi des terres (land representation)

Suivi des terres (land representation)									
Zone	France métropolitaine	Outre-mer inclus dans l'UE							
Approche	Approche 3 - spatialement explicite	Approche 3 (sauf Mayotte)							
Unité minimale de suivi	0,25 ha	voir description par territoire							
Surface minimale de définition de la forêt	0,5 ha	0,5 ha							
% du territoire géré	100%	100%							

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Il est à noter que ce mode de comptabilisation date du guide des bonnes pratiques UTCF 2003, il existait un autre mode de comptabilisation auparavant qui s'appuyait sur des processus (gestion forestière, conversion des terres, abandon de terres cultivées, etc.).

Tableau 149 : Détails sur la méthode utilisée selon les types de terres et les compartiments carbone pour le CO2 (France métropolitaine)

	Biomasse vivante				Daia	-4		Litière			Sols			
Catégorie de terres				Bois mort			Littere			Sols minéraux			sols	
	spat.	temp.	source	spat.	temp.	source	spat.	temp.	source	spat.	temp.	source	organiques	
Forest Land remaining Forest Land	0 + Flu	N ıx additi	CS onnels	0 + Flu	N ıx additi	CS onnels	N	N	CS	0	N	CS	NO	
Land converted to Forest Land	0 + <i>Flu</i>	N ıx additi	CS onnels	0	N	CS	N	N	CS	0	N	CS	T2	
Cropland remaining Cropland	N + Flu	N ıx additi	CS onnels	N*	N	H*	N	N	H*	0	0	CS	T2	
Land converted to Cropland	N	N	CS	N	N	Н	N	N	Н	0	0	CS	T2	
Grassland remaining Grassland	N + Flu	N ıx additi	CS onnels	N*	N	H*	N	N	H*	0	0	CS	T2	
Land converted to Grassland	N	N	CS	N	N	Н	N	N	Н	0	0	CS	T2	
Wetlands remaining Wetlands	N	N	Н	N	N	Н	N	N	Н	N	N	CS	T2	
Land converted to Wetlands	N	N	Н	N	N	Н	N	N	Н	N	N	CS	T2	
Settlements remaining Settlements	N	N	H*	N	N	H*	N	N	H*	N	N	CS	NO	
Land converted to Settlements	N	N	H*	N	N	H*	N	N	H*	N	N	CS	T2	
Other Land remaining Other Land		NA			NA		NA		NA					
Land converted to Other Land	N	N	Н	N	N	Н	N	N	Н	N	N	Н	T2	

Estimé via le modèle de variation de stock à la maille

Détail calibration modèle :

spat. Stock de référence spatialisé (par région, par sylvoécorégion...) ? O : Oui, N : Non

temp. Stock de référence avec variation temporelle ? O : Oui, N : Non

source : CS : Country specific, H : considéré nul par hypothèse

\*certaines sous-catégories sont assimilées à "Forêt mixte", se référer à la ligne forêt

Flux additionnel : récoltes, accroissement IFN, tempêtes...

NA: not applicable, NO: not occuring

Ci-après un exemple de lecture du tableau relatif à la méthode appliquée en France métropolitaine : dans la catégorie Forêt restant Forêt (Forest Land remaining Forest Land), les émissions et absorptions liées au réservoir Bois mort sont estimées via le modèle de variation de stock par maille. Le stock de référence varie spatialement, mais il ne varie pas dans le temps. La source d'estimation des stocks provient d'une donnée nationale. Des flux additionnels sont calculés et s'ajoutent aux résultats du modèle de variation de stock à la maille.

Les cellules en bleu dans le tableau ci-dessus sont toutes estimées via un modèle de variation de stock par maille, ce qui les rend a priori compatibles avec des méthodes de niveau 3 (tier 3). Selon l'interprétation des méthodologies des lignes directrices du Giec 2006 [672], une traduction en termes de niveau de méthode (tiers) est présentée dans le tableau ci-dessous, en fonction du type de stock de référence utilisé. Un stock spatialisé n'influence a priori pas le niveau de tier, mais c'est l'évolution de ce stock au sein d'une sous-catégorie au cours du temps qui est déterminant. Des subtilités d'interprétation existent, c'est pourquoi le descriptif du premier tableau a été retenu.

Tableau 150 : Lien entre le niveau de détail du modèle et les exigences de tier

Caractéristiques du stock de référence du modèle :

Spat = N
Spat = O

temp = N
temp = O
Source = CS
Source = H

Pour les territoires d'Outre-Mer inclus dans l'UE, les niveaux de méthodes appliqués sont décrits cidessous.

Tableau 151: Détails sur la méthode utilisée selon les types de terres et les compartiments carbone pour l'Outre-Mer (inclus dans l'UE)

	Niveaux méth	odologiques (t	iers)				
	Biomasse			Sols			
Catégorie de terres	vivante	Bois mort	Litière	Sols minéraux	Sols organiques		
Forest land remaining forest land	T2	NA	NA	NA	NO		
Land converted to forest land	T2	T2	T2	NA	T2		
Cropland remaining cropland	NA	NA	NA	NA	T2		
Land converted to cropland	T2	T2	T2	NA	T2		
Grassland remaining grassland	NA	NA	NA	NA	T2		
Land converted to grassland	T2	T2	T2	NA	T2		
Wetlands remaining wetlands	NA	NA	NA	NA	T2		
Land converted to wetlands	T2	T2	T2	NA	T2		
Settlements remaining settlements	NA	NA	NA	NA	NO		
Land converted to settlements	T2	T2	T2	NA	T2		
Other land remaining other land	NA	NA	NA	NA	NA		
Land converted to other land	T2	T2	T2	NA	T2		

NA : not applicable, or tier 1 equilibrium

T2 : tier 2

Tableau 152 : Catégories du secteur UTCATF estimées dans l'inventaire français

	<of<sup>®</of<sup>	Leure general	Ollure's	Terres de voris	Produces	Terres devend	Lones Turnide	S Tarras dayan	Indes Addided	Terras deserto	Autos larios	Terras devent	ort Produktilgheid Produktilgheid	Autros
	4A1	4A2	4B1	4B2	4C1	4C2	4D1	4D2	4E1	4E2	4F1	4F2	<b>4</b> G	<b>4</b> H
Variation des stocks de différents réservoirs de carbone					v	oir tableau	x précédent	ts						
(I) Emissions directes de N2O liées à la fertilisation	NE	NE	E (a)	E (a)	E (a)	E (a)	NE	NE	NE	NE	NE	NE		
(II) Emissions de CH₄ et N₂O liées au drainage ou à la remise en eau	NE	NE	0		0		NE	NE	NE	NE	NE	NE		
(III) Emissions de N <sub>2</sub> O liées à la minéralisation des sols	Ε	E	E (a,u)		E (a,u)		NE	E	NE	Е	NE	E		
(IV) Emissions indirectes de N₂O	Е	E	E (a,u)		E (a,u)		NE	NE	NE	NE	NE	NE		
(V) Emissions de CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> et N <sub>2</sub> O liées au brûlage sur site	Е	E	E (a,u)		E (a,u)		NE	NE	NE	NE	NE	NE		
Produits ligneux récoltés													E	
Autres														E

0 = NA\* : hypothèse d'équilibre (tier 1)

E (a) Emissions intégralement rapportées dans le secteur agriculture

E (a, u): Emissions partiellement rapportées dans le secteur agriculture

## Evolution du bilan net du secteur UTCATF

Le secteur UTCATF présente de fortes incertitudes et l'interprétation de son évolution interannuelle doit se faire avec prudence. En France, le bilan net du secteur UTCATF est un puits net : les absorptions (croissance de la biomasse en forêt, boisement...) compensent les émissions (mortalité et prélèvement de la biomasse en forêt, déboisement, artificialisation...). Ce puits net connaissait une tendance générale à la hausse entre 1990 et 2008, malgré une baisse ponctuelle liée à la tempête de 1999. La croissance des arbres et un taux de récolte peu intensif expliquaient une capitalisation des arbres sur pied. A cette croissance en volume s'ajoutait une croissance en surface de la forêt française. Depuis 2008 et surtout depuis 2013, ce puits a connu une stagnation puis une forte baisse, surtout du fait d'une hausse de la mortalité des arbres par l'effet de sécheresses et d'épisodes sanitaires et d'un ralentissement de la croissance, et aussi d'une hausse des prélèvements.

Figure 164 : Surfaces et Emissions / Absorptions du secteur UTCATF pour la métropole et l'Outre-mer (UE)




Figure 165 : Surfaces et Emissions / Absorptions du secteur UTCATF par catégorie CRF




Tableau 153 : Surfaces et Emissions / Absorptions du secteur UTCATF pour la métropole et l'Outre-mer (UE)

		Surfaces (1000 ha)		Emissions / Absorptions (ktCO2e)				
		Total UTCATF (CRF 4)			Total UTCATF (CRF 4)			
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE		
1990	54 920	8 939	63 859	-20 288	3 168	-17 120		
1991	54 920	8 939	63 859	-20 431	3 184	-17 247		
1992	54 920	8 939	63 859	-18 068	3 050	-15 018		
1993	54 920	8 939	63 859	-21 940	2 966	-18 974		
1994	54 920	8 939	63 859	-23 862	6 792	-17 069		
1995	54 920	8 939	63 859	-27 537	7 370	-20 167		
1996	54 920	8 939	63 859	-33 988	6 476	-27 511		
1997	54 920	8 939	63 859	-34 943	5 762	-29 181		
1998	54 920	8 939	63 859	-36 977	5 306	-31 671		
1999	54 920	8 939	63 859	-41 276	4 937	-36 338		
2000	54 920	8 939	63 859	-24 695	4 578	-20 116		
2001	54 920	8 939	63 859	-38 121	4 389	-33 732		
2002	54 920	8 939	63 859	-47 880	4 243	-43 637		
2003	54 920	8 939	63 859	-52 454	4 170	-48 284		
2004	54 920	8 939	63 859	-54 395	4 104	-50 291		
2005	54 920	8 939	63 859	-54 733	4 024	-50 709		
2006	54 920	8 939	63 859	-54 705	3 956	-50 749		
2007	54 920	8 939	63 859	-52 473	3 922	-48 551		
2008	54 920	8 939	63 859	-51 867	3 982	-47 885		
2009	54 920	8 939	63 859	-41 952	4 106	-37 846		
2010	54 920	8 939	63 859	-44 762	4 045	-40 716		
2011	54 920	8 939	63 859	-46 562	4 100	-42 462		
2012	54 920	8 939	63 859	-50 917	4 045	-46 872		
2013	54 920	8 939	63 859	-49 224	3 766	-45 458		
2014	54 920	8 939	63 859	-44 994	3 902	-41 092		
2015	54 920	8 939	63 859	-40 956	3 951	-37 004		
2016	54 920	8 939	63 859	-33 670	3 486	-30 184		
2017	54 920	8 939	63 859	-23 957	3 365	-20 591		
2018	54 920	8 939	63 859	-22 995	3 344	-19 652		
2019	54 920	8 939	63 859	-21 653	3 426	-18 227		
2020	54 920	8 939	63 859	-25 008	3 386	-21 622		
2021	54 920	8 939	63 859	-20 333	3 278	-17 055		

# Analyse en catégories sources-clés (key category analysis)

Tableau 154 : Substances pour lesquelles le secteur UTCATF est source clé en niveau (2021)

		Niveau		
Sous-secteur	GES	Rang	Contribution (%)	
4A1 - Forest Land remaining Forest Land	CO <sub>2</sub>	<b>4</b> e	3.9%	
4A2 - Land converted to Forest Lands	CO <sub>2</sub>	11 <sup>e</sup>	2.2%	
4B2 - Land converted to Croplands	CO <sub>2</sub>	15 <sup>e</sup>	1.8%	
4E - Settlements	CO <sub>2</sub>	25 <sup>e</sup>	1,0%	
4G - Harvested wood products	CO <sub>2</sub>	44 e	0.3%	
4B1 - Cropland remaining Cropland	CO <sub>2</sub>	48 e	0,3%	

Tableau 155 : Substances pour lesquelles le secteur UTCATF est source clé en tendance (1990-2021)

		Evolution		
Sous-secteur	GES	Rang	Contribution (%)	
4A1 - Forest Land remaining Forest Land	CO <sub>2</sub>	7 e	3.8%	
4B2 - Land converted to Cropland	CO <sub>2</sub>	9 e	3.6%	
4A2 - Land converted to Forest Land	CO <sub>2</sub>	11 <sup>e</sup>	3.2%	
4C2 - Land converted to Grassland	CO <sub>2</sub>	12 <sup>e</sup>	2.6%	
4G - Harvested Wood Products	CO₂	15 <sup>e</sup>	2.0%	
4B1 - Cropland remaining Cropland	CO <sub>2</sub>	26e	0.8%	
4E Settlements	CO <sub>2</sub>	46 <sup>e</sup>	0.4%	
4C1 - Grassland remaining grassland	CO <sub>2</sub>	59 e	0.3%	
4B2 - Land converted to Cropland	N₂O	60 e	0.3%	

Pour un maximum de clarté, ce document méthodologique présente une section commune détaillée sur la représentation des terres, les réservoirs de carbone et les méthodes communes à l'ensemble des terres. Les méthodes spécifiques aux types de terres sont présentées dans les autres parties à la suite.

# Sections spécifiques basées sur les catégories CRF:

- Forêts (section 4A),
- > Terres cultivées (section 4B),
- Prairies (section 4C),
- > Terres humides (section 4D),
- Zones urbanisées (section 4E),
- Autres terres (section 4F),
- Produits ligneux récoltés (section 4G),
- Autres (section 4H).

# 6.2 Définitions des types de terres

# 6.2.1 Forêts

# <u>Définition de « terres forestières » et sous-catégories</u>

En application des accords de Marrakech de 2001 [189], la France retient, pour sa définition de la forêt, les valeurs minimales suivantes :

	Couverture du sol par les houppiers d'essences ligneuses	Superficie	Hauteur des arbres à maturité	Largeur
Seuil	10 %	0,5 ha	5 m	20 m

#### Formations incluses et exclues de la définition de « Forêt »

Une forêt peut être constituée soit de formations denses dont les divers étages arborés couvrent une forte proportion du sol, soit de formations claires. Les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations composées d'essences ligneuses susceptibles d'atteindre 5 mètres de hauteur à maturité mais dont le houppier ne couvre pas encore 10% de la superficie sont classées dans la catégorie « Forêt », de même que les zones faisant normalement partie des terres forestières, temporairement déboisées par suite d'une intervention humaine ou de phénomènes naturels, mais qui devraient redevenir des forêts dans la limite de 5 ans suivant le déboisement.

Le terme « forêt » inclut les routes qui traversent les forêts, les pare-feux et les autres ouvertures de faible superficie, dont la largeur est inférieure à 20 m. Les haies brise-vent, les rideaux-abris arborés et les couloirs d'arbres ayant une superficie supérieure à 0,5 ha et une largeur de plus de 20 m sont également inclus dans la définition de forêt.

En revanche, les peuplements d'arbres respectant les seuils définis mais dont l'affectation est majoritairement nonforestière (vergers, parcs urbains, jardins etc.) sont exclus de la catégorie « Forêt ».

Cette définition de la forêt est conforme à celle communiquée antérieurement à l'Organisation de l'ONU pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), dans le cadre notamment des enquêtes FRA 2005, FRA 2010, FRA 2015, FRA 2020.

Tableau 156: Extrait de la nomenclature pour la catégorie Terres Forestières

Niveau 1 (usage général)	Niveau 2 (usage précis)		Niveau 3 (occupation) - utile pour le calcul	
			210	Forêt indéfinie
	- 21	Forêt	21ff	Forêt feuillus
Végétation naturelle et semi-			21fc	Forêt conifères
<sup>2</sup> naturelle	ΖI	roret	21fm	Forêt mixte
			21fp	Peupleraies
			21mg	Mangroves

# Définitions de « Gestion forestière » et « Forêt gérée »

En France, l'ensemble du territoire est considéré géré quelle que soit la catégorie d'utilisation des terres (voir partie LULUCF générique).

Une forêt est gérée au sens de la CCNUCC lorsqu'elle fait l'objet d'opérations de gestion forestière visant à administrer ses fonctions écologiques, économiques et sociales. Le terme « opération de gestion forestière » recouvre les actions de coupes ou de travaux forestiers mais également les actions de planification forestière, d'accueil du public en forêt ou de protection des écosystèmes forestiers.

En application de cette définition, la totalité des surfaces forestières (métropole et outre-mer) est considérée gérée. Certaines forêts sont peu ou pas exploitées d'un point de vue sylvicole, mais sont gérées, par exemple sous le régime des Parcs Naturels Nationaux.

# Définitions de « terres forestières restant terres forestières » et « terres devenant terres forestières »

La catégorie des terres forestières restant terres forestières est une catégorie utilisée pour le rapportage. Elle correspond, par convention, aux surfaces classées dans la catégorie « Forêt » l'année N et l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec). Dans les faits, cela inclut des terres qui ont pu changer d'usage et redevenir forêt.

La catégorie des terres devenant terres forestières correspond à l'ensemble des terres en Forêt l'année N mais dans une autre catégorie l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec).

# 6.2.2 Cultures

# Définition de « terres cultivées » et sous-catégories

La catégorie des « terres cultivées », ou « Cultures », comprend les terres cultivées et labourées, les prairies temporaires et les jachères, ainsi que les parcelles en agroforesterie pour lesquelles la définition de forêt ne s'applique pas.

Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes :

- Les cultures annuelles, légumes et fleurs (céréales, racines et tubercules, cultures industrielles, légumes secs, légumes frais, fleurs).
- Les cultures permanentes qui restent en place pendant plus d'une campagne agricole (arbres fruitiers, baies, vignes, oliviers, pépinières, etc.).
- Les prairies temporaires et jachères (une prairie est dite temporaire lorsque le semis date d'au maximum 5 ans lors de l'enquête ce qui représente un maximum de 6 récoltes).

Tableau 157 : Extrait de la nomenclature pour la catégorie Terres Cultivées

Niveau 1 (usage général) Niveau 2 (usage précis)		Niveau 3 (occupation) - utile pour le calcul			
	10	Agricole à définir	100	Agricole indéfini	
			110	Cultures annuelles, légumes et fleurs indéfinies	
			11bh	Blé tendre d'hiver	
			11bp	Blé tendre de printemps	
			11dh	Blé dur d'hiver	
			11dp	Blé dur de printemps	
			11cz	Colza	
			11ah	Avoine d'hiver	
			11ap	Avoine de printemps	
			11lf	Légumes ou fleurs	
			11be	Betterave industrielle	
			11cf	Choux, racines et tubercules fourragers	
			11ci	Autres cultures industrielles	
			11ls	Légumes secs	
			11mf	Maïs fourrage	
		Cultures annuelles	, 11mg	Maïs grain	
	11	légumes et fleurs		Orge d'hiver	
		J	11op	Orge de printemps	
			11xc	Autres céréales	
			11pf	Plantes à fibres	
Agricole			11pg	Pois protéagineux	
3			11pm	Pomme de terre	
			11sh	Seigle d'hiver	
			11so	Sorgho	
			11sp	Seigle de printemps	
			11th	Triticale d'hiver	
			11to	Tournesol	
			11tp	Triticale de printemps	
			11xf	Autres fourrages annuels	
			11xo	Autres oléagineux	
			11xp	Autres protéagineux	
			120	Cultures permanentes indéfinies	
			12vi	Vignes	
	40	Cultures	12ol	Oliveraies	
	12	permanentes	12cq	Fruits à coque	
			12af	Autres arbres fruitiers	
			12cp	Autres cultures permanentes	
			130	Prairies temporaires et jachères indéfinies	
		Prairies	13na	Prairies artificielles	
	13	temporelles et jachères	13pt	Prairies temporaires	
			13jh	Jachères	

# <u>Définition de « terres cultivées gérées» (managed cropland)</u>

Dans le cadre du règlement européen 2018/841 dit LULUCF, pour la première période de rapportage (2021-2025), les « terres cultivées gérées » correspondent aux terres cultivées restant terres cultivées ; aux prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées ; et aux terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres.

# Définition de « terres cultivées restant terres cultivées » et « terres devenant terres cultivées »

La catégorie des terres cultivées restant terres cultivées est une catégorie utilisée pour le rapportage. Elle correspond, par convention, aux surfaces classées dans la catégorie « Cultures » l'année N et l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec). Dans les faits, cela inclut des terres qui ont pu changer d'usage et redevenir Cultures.

La catégorie des terres devenant terres cultivées correspond à l'ensemble des terres en Cultures l'année N mais dans une autre catégorie l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec).

# 6.2.3 Prairies

#### <u>Définition de « Prairie » et sous-catégories</u>

La catégorie des « Prairies » est la traduction de la catégorie « Grassland » du Giec. Cette catégorie ne correspond pas à la définition usuelle du terme « prairies » en français : elle inclut les superficies en herbe et des surfaces arborées ou recouvertes d'arbustes qui ne sont correspondent pas à la définition de la forêt et ne rentrent pas dans les catégories culture ou zone artificialisée.

Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes :

- Prairies permanentes. Il s'agit des zones couvertes d'herbe d'origine naturelle ou qui ont été semées il y a plus de 5 ans (contrairement aux prairies temporaires comptées en terres cultivées).
- Végétation naturelle et semi-naturelle hors forêt (Bosquet (surface boisée < 0,5 ha); Landes, clairières, broussailles; Maquis, garrigues; Alpages, pelouses naturelles; Prairies arbustives.

Ces classes d'occupation du sol se distinguent par des différences de présence et densité de biomasse (strate arborée, arbustive et herbacée) : leur stock de carbone dans la biomasse et dans les sols est donc différent.

Niveau 1 (usage général)		Niveau 2 (usage précis)			Niveau 3 (occupation) - utile pour le calcul		
1	Agricole	14	Prairies permanentes	14pp	Prairies permanentes		
				220	Végétation naturelle hors forêt indéfinie		
	Végétation		Végétation	22bq	Bosquet		
2	naturelle et	22	naturelle hors	22la	Landes, clairières, broussailles		
	semi-naturelle		forêt	22mq	Maquis, garrigues		
				22pe	Alpages, pelouses naturelles		

Tableau 158: Extrait de la nomenclature pour la catégorie Prairies

# Définition de « prairies gérées » (managed grassland)

Dans le cadre du règlement européen 2018/841 dit LULUCF, pour la première période de rapportage (2021-2025), les « prairies gérées » correspondent aux prairies restant prairies ; terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies ; et prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres.

#### Définition de « prairies restant prairies » et « terres devenant prairies »

La catégorie des prairies restant prairies est une catégorie utilisée pour le rapportage. Elle correspond, par convention, aux surfaces classées dans la catégorie « Prairies » l'année N et l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec). Dans les faits, cela inclut des terres qui ont pu changer d'usage et redevenir Prairies.

La catégorie des terres devenant Prairies correspond à l'ensemble des terres en Prairie l'année N mais dans une autre catégorie l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec).

# 6.2.4 Zones humides

# Définition de « terres humides »

La catégorie des « Terres humides », ou zones humides, est la traduction de la catégorie « Wetlands » du Giec. Cette catégorie ne correspond pas exactement à la définition des zones humides de la Convention Ramsar ou utilisée dans d'autres contextes.

Dans le cadre de l'inventaire UTCATF, il s'agit à la fois des zones humides et en eau : terres recouvertes ou saturées d'eau pendant tout ou une partie de l'année et qui n'entrent pas dans l'une des autres catégories (hormis la catégorie "Autres terres"). Cette catégorie exclut donc les sols organiques cultivés ou sous prairie. Cette catégorie inclut notamment les retenues d'eau, les rivières et les lacs.

Pour le calcul des flux de carbone, l'inventaire distingue les classes d'occupation du sol suivantes : Zone en eau naturelle (mer, océan, lac, rivière...) ; Zone inondée (artificiellement) - bassins, aquaculture, étang de pisciculture, zones de stockage de l'eau ; Tourbières (exploitées ou non) ; Marais salants et Autres zones humides (roselières...).

Niveau 1 (usage Niveau 2 (usage précis) Niveau 3 (occupation) - utile pour le calcul général) 410 Zones humides et en eau indéfinies 41ea Zone en eau naturelle (mer, océan, lac, rivière...) Zone inondée (artificiellement) - bassins, Zones humides et aquaculture, étang de pisciculture, zones de 41 Autres 41in stockage de l'eau en eau 41tb Tourbières 41ms Marais salants 41zh Autres zones humides (roselières...)

Tableau 159 : Extrait de la nomenclature pour la catégorie Zones humides

# Définition de « terres humides gérées » (managed wetlands)

Dans le cadre du règlement européen 2018/841 dit LULUCF, pour la seconde période de rapportage (2026-2030), les « zones humides gérées » correspondent aux zones humides restant zones humides ; établissements ou autres terres convertis en zones humide ; et zones humides converties en établissements ou autres terres.

# Définition de « terres humides restant terres humides » et « terres devenant terres humides »

La catégorie des zones humides restant zones humides est une catégorie utilisée pour le rapportage. Elle correspond, par convention, aux surfaces classées dans la catégorie « Zones humides » l'année N et l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec). Dans les faits, cela inclut des terres qui ont pu changer d'usage et redevenir Prairies.

La catégorie des terres devenant Prairies correspond à l'ensemble des terres en Prairie l'année N mais dans une autre catégorie l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec). X

# 6.2.5 Zones artificialisées ou Etablissements

# Définition de « zones artificialisées »

Zones artificialisées est l'expression usuellement employée dans le cadre de l'inventaire UTCATF de la France pour traduire le terme du Giec « Settlements », dont la traduction officielle est « Etablissements ». Le terme « artificialisé » ne doit pas être compris ici dans un sens strict (la majorité du paysage en France étant, à un certain degré, marqué par l'anthropisation et étant une création artificielle) mais dans le sens restreint des espaces associés aux lieux construits (habitations, infrastructures industrielles, commerciales, de transport) et aux espaces associés, tant que ceux-ci

ne sont pas déjà comptabilisés dans une autre catégorie. Cette catégorie peut donc inclure des terres enherbées ou boisées si leur utilisation principale n'est ni agricole ni forestière, c'est le cas des jardins, des parcs ou des terrains de sport.

Pour le calcul des flux de carbone, on distingue dans l'inventaire français d'une part les espaces artificiels principalement bâtis et/ou revêtus, et d'autre part les espaces artificiels principalement végétalisés. Des classes d'occupation du sol plus précises permettent de distinguer un gradient de présence de végétation, permettant d'affiner l'estimation des stocks de carbone dans la biomasse et le sol.

Niveau 1 (usage Niveau 2 (usage précis) Niveau 3 (occupation) - utile pour le calcul général) Artificiel à définir 300 30 Artificiel indéfini Artificiel principalement bâti/revêtu indéfini 310 Espaces entièrement artificiels (bâtis, nus ou Artificiel principalement 31 31ba revêtus) bâti/revêtu Espaces en partie artificiels bâtis, nus ou revêtus Artificiel 31bn 320 Artificiel principalement végétalisé indéfini Artificiel Espaces végétalisés artificiels 32 principalement 32vh buissonnant végétalisé

Espaces végétalisés artificiels - arborés

Tableau 160 : Extrait de la nomenclature pour la catégorie Etablissements

# Définition des « zones artificialisées restant zones artificialisées » et « terres devenant zones artificialisées »

32va

La catégorie des zones artificialisées restant zones artificialisées est une catégorie utilisée pour le rapportage. Elle correspond, par convention, aux surfaces classées en dans la catégorie « Etablissements » l'année N et l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec). Dans les faits, cela inclut des terres qui ont pu changer d'usage et redevenir Etablissements.

La catégorie des terres devenant Etablissements correspond à l'ensemble des terres en Etablissements l'année N mais dans une autre catégorie l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec).

#### 6.2.6 Autres terres

#### Définition des Autres terres

En principe, la catégorie « Autres Terres » du Giec permet de rassembler toute autre terre qui n'est pas comptabilisées dans les 5 autres catégories précédentes (Forêt, Cultures, Prairies, Zones humides, Zones artificielles), quelle que soit son occupation du sol précise. Dans les faits, les terres concernées sont des surfaces avec un stock de carbone dans la biomasse et dans le sol nul ou faible : sols nus, sables, rochers, glaciers...

Tableau 161 : Extrait de la nomenclature pour la catégorie Autres Terres

N	Niveau 1 (usage général)		Niveau 2 (usage précis)				Niveau 3 (occupation) - utile pour le calcul			
			40		Autres à définir	4	400	Autres indéfini		
4		Autros		,			Cole nue o	. +	420	Sols nus, minéraux indéfinis
4		Autres	42		Sols nus, e minéraux	et	42sn	Sols nus, sables, rochers		
					Illilleraux	4	42gl	Glaciers et neiges		

#### Définition de « autre terres restant autres terres » et « terres devenant autres terres »

La catégorie des autres terres restant autres terres est une catégorie utilisée pour le rapportage. Elle correspond, par convention, aux surfaces classées en dans la catégorie « Autres terres » l'année N et l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec). Dans les faits, cela inclut des terres qui ont pu changer d'usage et redevenir Autres terres.

La catégorie des terres devenant Etablissements correspond à l'ensemble des terres en Autres terres l'année N mais dans une autre catégorie l'année N-20 (20 ans étant la période par défaut définie par le Giec).

# 6.2.7 Produits bois ou « produit ligneux récoltés (PLR) »

Définition du guide Giec 2006 [710] : « Les PLR incluent tous les matériaux ligneux (y compris l'écorce) extraits des sites de récoltes. Les rémanents et autres matériaux laissés sur le site des récoltes doivent être considérés comme de la matière organique morte et non pas des PLR »

Définition de la décision UE n° 529/2013 du 21/05/13 : « produit ligneux récolté », tout produit issu de la récolte du bois, qui a quitté un site où le bois est récolté.

# **6.2.8** Autres

Cette section traite spécifiquement des émissions du barrage de Petit-Saut, seul barrage pris en compte dans l'inventaire français du fait de ses spécificités :

- Une surface importante de 30 000 ha,
- Un climat tropical,
- Une mise en eau sans déforestation préalable.

# 6.3 Description des méthodes et données utilisées

# 6.3.1 Méthodes génériques

# Vue d'ensemble de la méthodologie

La méthode utilisée pour estimer les émissions et absorptions de GES du secteur UTCATF se base sur les lignes directrices du Giec (2006, 2019). Les méthodes de calculs et les données utilisées sont différentes entre la France métropolitaine, les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE et les autres territoires d'Outre-mer, mais les principes méthodologiques de base restent les mêmes. On peut

résumer la méthode de calcul de ce secteur en quatre grands volets : l'estimation des surfaces d'utilisation des terres et de changement d'utilisation des terres ; l'estimation des flux de carbone liés aux changements d'utilisation des terres ; l'estimation des flux de carbone sur les terres sans changement d'utilisation, liés à la gestion de la biomasse et des sols ; et les autres flux, y compris les flux des autres GES que le CO<sub>2</sub>.

Pour la France métropolitaine, le suivi des surfaces d'utilisation des terres est réalisé selon une approche spatialement explicite (dite approche 3). Un modèle multisource, basé sur un maillage régulier du territoire (grille de 50m sur 50m) vient intégrer des données cartographiques d'occupation des sols et d'utilisation des terres pour reconstituer une série temporelle cohérente d'évolution annuelle de l'utilisation des terres. Un modèle d'estimation de la variation des stocks de carbone par maille et par année permet d'estimer les gains et pertes de carbone pour chaque compartiment, reflétant les effets des changements d'utilisation ou les changements de gestion. Des données sur la variation de la biomasse forestière, issues d'observations fines du terrain par l'IGN, sont intégrées afin d'estimer, en forêt, la croissance, mortalité et les récoltes. Ces estimations sont complétées par l'estimation d'autres sources (feux de forêt, produits ligneux récoltés, drainage des sols organiques, etc.)

Pour les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE, le suivi des surfaces d'utilisation des terres est réalisé selon une approche statistique (dite approche 2). Les flux de carbone liés aux changements d'utilisation des terres sont estimés par variation de stock. Pour les terres sans changement, une hypothèse de neutralité est généralement appliquée (sauf, par exemple, pour les flux liés à l'exploitation forestière en Guyane).

Pour les territoires d'Outre-mer hors UE, le suivi des surfaces d'utilisation des terres est réalisé selon une approche statistique (dite approche 2) ou bien une approche par défaut sans estimation des changements (approche 1). Sur ces territoires, les estimations se limitent généralement aux flux liés aux changements d'usages des terres et aux feux de forêt.

# Méthode pour le suivi des surfaces d'utilisation des terres

Suivi des terres : généralités

# Territoire géré et non géré

Dans le cadre du secteur UTCATF, actuellement, tout le territoire est considéré géré (managed land), en France métropolitaine et en outre-mer inclus dans l'UE. Cette considération répond à la définition du Giec : « les terres gérées sont les terres subissant interventions et pratiques humaines à des fins productives, écologiques ou sociales » (Giec 2006, vol 4, chap. 3.2). Certaines zones sont peu habitées, elles demeurent gérées à des fins écologiques notamment, sous les régimes des parcs nationaux (exemple: Parc Amazonien de Guyane; Parc National de la Vanoise...). A noter cependant qu'une partie des autres territoires d'Outre-mer (hors UE), en particulier au sein des Terres Australes et Antarctiques Françaises, est considérée non-gérée.

#### Approche pour la représentation des terres

Pour la France métropolitaine, la France applique une approche 3, spatialement explicite, pour la représentation des terres et le suivi des surfaces d'utilisation des terres et de changement d'utilisation des terres, telle que définie par le Giec (2006, vol.4, chap.2). Plusieurs données cartographiques sont mobilisées au sein d'un modèle d'intégration, sur la base d'un maillage régulier du territoire.

Pour l'Outre-mer, l'approche dépend des territoires. Pour les territoires d'outre-mer inclus dans l'UE une approche 3, spatialement explicite (avec une résolution moindre qu'en métropole), est aussi utilisée avec des points d'échantillonnages permanents sauf pour Mayotte pour laquelle ces données n'existent pas et qui correspond plutôt à une approche 2. Pour les territoires d'outre-mer hors UE, une approche 1 est appliquée.

#### Critères de transparence, exactitude, exhaustivité, comparabilité, cohérence (TACCC)

L'approche multi-source et spatialement explicite respecte les principes de transparence, exactitude, exhaustivité, comparabilité, cohérence définis par la CCNUCC:

- Transparence: la méthodologie est décrite dans ce document (voir Annexe pour une description détaillée). Les données géographiques sont consultables lors d'une revue, et un outil de visualisation cartographique permet de repérer l'historique de l'usage de chaque maille du modèle. Par ailleurs, l'intégralité des matrices 1 an et 20 ans utilisées dans l'inventaire est disponible par région et par année dans le fichier LULUCF\_background.xlsx
- **Exactitude**: cette approche vise à s'approcher le plus possible de la réalité, en se basant sur des cartographies les plus pertinentes et précises possibles, et détectant des changements d'usage avérés, en évitant la détection d'artefacts.
- Exhaustivité: l'ensemble du territoire métropolitain est couvert par la méthodologie, et toutes les catégories d'usage des terres sont considérées.
- Comparabilité: Les résultats finaux sont disponibles avec un détail fin par compartiment carbone, région, catégorie d'usage, permettant une comparabilité avec d'autres estimations. Les résultats intermédiaires cartographiques facilitent encore plus cette comparabilité.

- cohérence spatiale : l'approche utilisée est cohérente sur l'ensemble du territoire métropolitain. En revanche, faute de jeux de données homogènes pour les territoires d'Outre-mer, ces derniers sont estimés avec des approches et données sources différentes, mais en respectant les mêmes principes.
- cohérence temporelle: une attention particulière est portée à la cohérence temporelle des résultats, malgré des données sources ne couvrant pas la totalité de la période de calcul.

# Unité minimale de suivi

Pour la métropole, l'approche spatialement explicite pour le suivi des terres permet un suivi dans le temps d'une unité minimale de 0,25ha, correspondant à la surface d'une maille de la grille utilisée. Les calculs des flux de carbone sont effectués, en partie à l'échelle de la maille, en partie à échelle régionale (22 anciennes régions administratives).

Pour l'Outre-mer, le suivi des surfaces d'utilisation des terres et le calcul des flux de carbone se fait à l'échelle de chaque territoire (6 territoires d'Outre-Mer inclus dans l'UE et 7 territoires d'Outremer non inclus dans l'UE).

# Vue d'ensemble

Tableau 162 : Sources d'information utilisées pour le suivi des terres en fonction du territoire

Périmètre	Territoire	Superficie (ha)	Approche	Données source
Métropole	France métropolitaine	54 920 010	3	Combinaisons de plusieurs données cartographiques (voir ci-après).
	Guyane	8 553 400	3	ONF-IGN [327, 382, 673]
	Guadeloupe	162 800	3	ONF-IGN [383]
Outre-mer inclus	Martinique	112 800	3	ONF-IGN [384]
dans l'UE	Réunion	250 400	3	ONF-IGN [385]
	Mayotte	37 400	2	RGA [389], SDGAGE [390], FRA [391]
	Saint-Martin	5 320	3	ESA CCI-LC [1054]
	St Barthélémy	2 400	3	ONF-IGN [383]
	Saint-Pierre-et-Miquelon	24 200	1	ONFi [976] et [977]
Autres	Wallis et Futuna	12 420	1	STARP [979] et ONFi [976]
territoires	Polynésie française	416 700	1	ONFi [976]
d'Outre-mer	Nouvelle-Calédonie	1 857 550	1	ONFi [976]
	TAAF* (dont Terre-Adélie)	43 967 200	1	Hypothèses
	Île de Clipperton	1 700	1	Hypothèses

<sup>\*</sup>TAAF: Terres australes et antarctiques françaises.

# Suivi des terres en France métropolitaine

Pour la France métropolitaine une approche spatialement explicite est appliquée. Plusieurs données cartographiques sont mobilisées et intégrées dans un modèle et une grille régulière pour reconstituer l'historique de l'utilisation des terres, pour chaque année, et chaque maille.

Un résumé de la méthode est présenté ci-dessous.

# Principe général

Le schéma ci-dessous présente les grandes étapes.




Figure 166: Principe général du suivi des terres et du modèle de calcul carbone associé (modèle de variation de stock à la maille)

Une grille régulière, couvrant tout le territoire, a été créée. Elle est composée de mailles de 50m de côté. Les données cartographiques sur l'utilisation des terres et les changements d'utilisation des terres ont été intersectées avec les centroïdes de ces mailles. Les classes d'utilisation des terres issues des nomenclatures d'origine de chaque donnée sont mises en correspondance avec une nomenclature de catégories d'utilisation des terres adaptée aux besoins de l'inventaire. Un algorithme sélectionne, parmi les données sources disponibles pour chaque centroïde, les données les plus fiables pour fixer la catégorie d'utilisation des terres d'une année récente, et les éventuels changements d'utilisation sur différentes périodes, en conservant la cohérence temporelle. Cette première estimation des changements d'utilisation, basée sur les produits renseignant spécifiquement des polygones de changements, sous-estime certaines dynamiques. Des modules supplémentaires du modèle viennent compléter ces surfaces de changements, à l'aide de données spécifiques, pour trois dynamiques : les boisements et déboisements, l'artificialisation, et les rotations culturales des terres agricoles. Enfin, ces estimations de surfaces annuelles sont extrapolées et complétées pour produire des matrices d'utilisation des terres complètes, cohérentes et répondant aux besoins de rapportage.

# <u>Grille</u>

Une grille régulière a été créée sous SIG pour couvrir le territoire de la France métropolitaine dans son ensemble (Corse et autres îles incluses). Cette grille a été construite sur la base de <u>la grille européenne de référence de l'EEA</u>. A partir de ce référentiel de mailles de 1 km × 1 km, un maillage densifié de 50 m × 50 m a été construit, en décalant horizontalement et verticalement la grille de 25 m pour que les centroïdes des mailles de 50 m coïncident avec les intersections des mailles EEA.

La grille est constituée de mailles régulières carrées de 50 m de côté, soit d'une surface de 0,25 ha chacune. Cette surface a été choisie pour deux raisons principales. La première est qu'elle est compatible avec le seuil de surface minimale de définition officielle de la forêt en France (0,5 ha). La seconde est qu'elle correspond généralement à l'échelle spatiale des grands ensembles d'utilisation du sol (aires urbaines et lotissements, parcelles agricoles, surfaces boisées), et est raisonnable compte tenu de la résolution spatiale des produits cartographiques disponibles et des contraintes de calcul.

Le point central de chaque maille, ou « centroïde », sert de base à l'ensemble des opérations d'intersection entre les données cartographique et la grille. Dans les cas où une maille se trouve à cheval entre plusieurs polygones d'utilisation des terres pour une donnée source, cela permet de ne récupérer qu'une seule information par maille, et de privilégier la représentativité statistique des centroïdes plutôt que de favoriser les surfaces majoritaires au sein de chaque maille. Toutes les catégories, mêmes celles représentées par des petits polygones, ont la même chance d'être retenues.




Figure 167 : Aperçu de la grille (mailles de 50 m\*50 m soit 0,25 ha).

Chaque maille est identifiable grâce à un identifiant unique et conserve l'information de la catégorie d'usage du sol pour chaque année (voir frise chronologique sous la figure ci-dessus), ainsi que le produit qui a été retenu pour en définir l'usage.

# Données et prétraitement

Les données cartographiques suivantes ont été sélectionnées pour être intégrées au modèle de reconstitution de l'historique de l'utilisation des terres et des changements d'utilisation des terres. Ces données ont été sélectionnées parmi un ensemble de données disponibles avec les critères suivants:

- les données doivent être de type vectorielles (type « wall-to-wall ») ou raster (les données statistiques comme LUCAS ou TerUti ont donc été écartées);
- les données peuvent couvrir toutes les catégories d'usage ou non ;
- les données doivent couvrir tout le territoire afin d'avoir une approche comparable entre régions (les données régionales ont été écartées) ;
- les données couvrant plusieurs années et détectant de manière pertinente les changements d'usage sont privilégiés (les données produites avec une approche plus automatisée comme par exemple les High Resolution Layers ou OSO sont, pour le moment, écartées)

Tableau 163 : Caractéristiques des différentes produits cartographiques utilisés pour le modèle multisource (métropole)

Nom	Producteur	Millésimes	Site Web
Urban Atlas (changements) (UAch)		2012-2018, 2006-2012 *	
Urban Atlas (UA)		2018, 2012	_
Corine Land Cover (CLCch) (changements)	·	2012-2018, 2006-2012 2000-2006, 1990-2000	https://land.copernicus.eu/paneuropean/corine- land-cover/
Natura 2000 (changements) (N2Kch)	-	2012-2018, 2006-2012 *	-
Natura 2000 (N2K)	-	2018, 2012	-
Base de données forêt (BDF)		*	https://geoservices.ign.fr/documentation/donnees/vecteur/bdforet
Registre parcellaire graphique (RPG)	IGN	2010 à 2020	https://geoservices.ign.fr/documentation/donnees/vecteur/rpg
BDcarto	-	2018	https://geoservices.ign.fr/documentation/donnees/vecteur/bdcarto
BDtopo (couche bâti)		2021	https://geoservices.ign.fr/documentation/donnees/vecteur/bdtopo

<sup>\*</sup>variable selon les régions

Ces données cartographiques ont été intersectées avec les centroïdes de ces mailles, avec leur classe initiale, dans leur système.

#### Catégories/nomenclature

Les classes d'utilisation des terres issues des nomenclatures d'origine de chaque donnée sont mises en correspondance avec une nomenclature commune de catégories d'utilisation des terres adaptée aux besoins de l'inventaire. Une nomenclature détaillée en plusieurs niveaux a ainsi été construite de manière à faciliter les calculs des flux de carbone en tirant parti de la précision disponible dans les données sources, et à être compatible avec les catégories finales définies par les lignes directrices du Giec (2006). A noter que ces données ont pour la plupart une approche « occupation du sol » ou une approche mixte « occupation du sol - usage du sol ».

Tableau 164 : Nomenclature détaillée utilisée dans l'inventaire UTCATF de la France (métropole)

	eau 1 (usage général)	Niv	Niveau 2 (usage précis)		u 3 (occupation) - utile pour le calcul	Correspondance catégorie Giec	
	<del>-</del>	10	Agricole à définir	100	Agricole indéfini		
					Cultures annuelles, légumes et fleurs		
				110	indéfinies		
				11bh	Blé tendre d'hiver		
				11bp	Blé tendre de printemps		
				11dh	Blé dur d'hiver		
				11dp	Blé dur de printemps		
				11cz	Colza		
				11ah	Avoine d'hiver		
				11ap	Avoine de printemps		
				11lf	Légumes ou fleurs		
				11be	Betterave industrielle		
				11cf	Choux, racines et tubercules fourragers		
				11ci	Autres cultures industrielles		
				11ls	Légumes secs		
			Culturas	11mf	Maïs fourrage		
		11	Cultures annuelles,	11mg	Maïs grain		
			légumes et fleurs	11oh	Orge d'hiver		
				11op	Orge de printemps		
				11xc	Autres céréales		
				11pf	Plantes à fibres	Terres cultivées	
.	Agricala			11pg	Pois protéagineux		
1	Agricole			11pm	Pomme de terre		
				11sh	Seigle d'hiver		
				11so	Sorgho		
				11sp	Seigle de printemps		
				11th	Triticale d'hiver		
				11to	Tournesol		
				11tp	Triticale de printemps		
				11xf	Autres fourrages annuels		
				11xo	Autres oléagineux		
				11xp	Autres protéagineux		
				120	Cultures permanentes indéfinies		
				12vi	Vignes		
		12	Cultures	12ol	Oliveraies		
		'^	permanentes	12cq	Fruits à coque		
				12af	Autres arbres fruitiers		
				12cp	Autres cultures permanentes		
				130	Prairies temporaires et jachères		
			Prairies temporelles	130	indéfinies		
		13	et jachères		Prairies artificielles		
			ee jaciieres	13pt	Prairies temporaires		
				13jh	Jachères		
_		14	Prairies permanentes			Prairies	
		ا ما	Végétation naturelle		Végétation naturelle et semi-naturelle		
		20	et semi-naturelle à	200	indéfinie		
	Végétation		définir	210	Forât indéfinie	<b>T</b>	
2	naturelle et			210		Terres	
	semi-	24	Forêt	21ff		forestières	
	naturelle	21	Forêt	21fc	Forêt conifères		
				21fm	Forêt mixte	ĺ	
				21fp	Peupleraies		

				21mg	Mangroves		
					Végétation naturelle hors forêt		
				220	indéfinie		
		22	Végétation naturelle		Bosquet	Prairies	
			hors forêt	22la	Landes, clairières, broussailles	Tanies	
				22mq	Maquis, garrigues		
				22pe	Alpages, pelouses naturelles		
		30	Artificiel à définir	300	Artificiel indéfini		
			Artificiel	310	Artificiel principalement bâti/revêtu indéfini		
		31	principalement	31ba	Espaces entièrement artificiels (bâtis, nus ou revêtus)		
3	Artificiel		bâti/revêtu	31bn	Espaces en partie artificiels bâtis, nus ou revêtus -	Zones artificialisées	
			principalement végétalisé	320	Artificiel principalement végétalisé indéfini		
		32			Espaces végétalisés artificiels - herbe et		
				32va	buissonnant		
				32vh	Espaces végétalisés artificiels - arborés		
		40	Autres à définir	400	Autres indéfini	Autres terres	
				410	Zones humides et en eau indéfinies		
				41ea	Zone en eau naturelle (mer, océan, lac, rivière)		
		41	Zones humides et en		Zone inondée (artificiellement) - bassins, aquaculture, étang de	Terres humides	
4	Autres		eau	41in	pisciculture, zones de stockage de l'eau		
				41tb	Tourbières	1	
				41ms	Marais salants	]	
				41zh	Autres zones humides (roselières)		
				420	Sols nus, minéraux indéfinis		
		42	Sols nus, et minéraux		Sols nus, sables, rochers	Autres terres	
				42gl	Glaciers et neiges		

#### Modèle d'intégration - module général

Le module général se base sur les données cartographiques (UA, N2K, CLC, RPG, BD Forêt, BD Carto...) et visent à identifier, pour chaque centroïde (centre d'une maille), l'usage de référence ; qui sera soit statique (même usage retenu pour toute la série temporelle) soit dynamique (si l'usage de référence provient d'un produit de changement, les changements sont appliqués). En cas de multiples changements détectés par plusieurs produits de changements; des tests de cohérence temporelle sont appliqués. Cette première estimation des changements d'utilisation, basée sur les produits renseignant spécifiquement des polygones de changements, sous-estime certaines dynamiques.

Le concept général du protocole est d'intégrer, au sein d'un maillage des données hétérogènes d'utilisation des terres. L'objectif est de reconstituer de manière cohérente une série temporelle de l'évolution des terres, tout en évitant au maximum de présenter des faux changements, ou faux positifs, et en essayant autant que possible de limiter les faux négatifs, c'est-à-dire les conversions manquées. Cela est possible grâce à l'utilisation de produits cartographiques de changements. Les produits cartographiques de changements communiquent directement une information spatialisée sur un changement pour une période donnée (un polygone, avec un usage de départ et un usage d'arrivée). Leur utilisation limite le risque d'intégrer de faux changements.

Le module général vise à identifier pour chaque centroïde un usage de référence à partir de l'ensemble des données disponibles pour ce point. L'usage de référence est alors soit étendu à toute la période temporelle (centroïde statique, cas n°2 de la figure ci-dessous) soit modifié par des signaux indiqués par les produits de changement (cas n°1). Si de multiples changements sont détectés, des tests de cohérence temporelle sont appliqués.

Etapes du modèle général appliquées à chaque centroïde

#### 1. Intersection de chaque centroïde avec l'ensemble des produits UA 2012 2000 2006 1990 Cas n°1 2011 **BDF 2014** Cas n°2 Légende Nom du produit retenu pour déterminer Détermination de l'usage de référence l'usage de référence pour chaque centroïde (à partir des données disponibles pour ce point et la Usage/année de référence pour ce centroïde hiérarchie des produits) Année de changement tirée au sort pour la 3. Détection de changement par les sous-période lorsqu'un changement est produits de changements pour chaque sous détecté période (2012-2018; 2006-2012; 2000-2006; 1990-2000) Vérification de la compatibilité de l'usage déjà renseigné avec un signal de 4. Application des changements, tirage au changement sort d'une année de changement au sein

Figure 168: Schéma récapitulatif du protocole de création d'une série temporelle d'utilisation des terres (module général)

Produit de changement

Le protocole agrège différents produits jugés pertinents pour déterminer l'usage de référence (BDF, RPG, UA, N2K, BDcarto). L'objectif est d'utiliser le produit thématique le plus efficace pour chaque situation (l'usage de référence est donné par le RPG quand l'usage est agricole, par la BD forêt quand l'usage est forestier, etc.). Comme tous ces produits ne donnent pas d'information pour la même année, les centroïdes peuvent avoir des années de référence différentes au sein du territoire (un centroïde peut avoir pour référence le RPG de 2016, et un autre la BDF de 2015). Pour attribuer l'usage de référence, une hiérarchie des produits a été établie afin de choisir l'usage jugé le plus fiable pour chaque centroïde. La hiérarchie ordonne les produits par ordre de préférence, sachant que pour chaque produit si plusieurs années sont disponibles l'année la plus récente est préférée.

Hiérarchie des produits utilisée: UAch\* > N2Kch\* > CLCch\* > BDF > RPG > UA > N2K > BDcarto

des sous-périodes

Les produits de changements sont placés en priorité dans la hiérarchie pour limiter les incompatibilités entre usage de référence et usages finaux et initiaux des signaux de changements.

Le protocole se base également sur un système de vérification de la compatibilité des occupations du sol, afin de maximiser la cohérence et la vraisemblance des séries temporelles construites par l'outil. Lorsqu'un produit de changement donne un signal pour un centroïde en 2006-2012 (c'est-à-dire quand un centroïde intersecte un polygone de changement pour la période), le changement est appliqué s'il est compatible avec l'usage déjà renseigné en 2012. Cela signifie que l'utilisation finale donnée par le polygone de changement doit être dans la même catégorie Giec que l'usage déjà renseigné. Lorsque

<sup>\*</sup>lorsqu'ils donnent un signal de changement

le changement est jugé compatible, l'usage de 2006 est alors rempli dans la série temporelle avec l'usage d'origine du polygone de changement. Puis, une année de changement est choisie au hasard entre 2006 et 2012, et les années intermédiaires sont remplies en conséquence. Le même processus est répété pour chaque période de changement. Avec cette méthodologie, seules les zones avec une probabilité forte d'avoir subi un changement d'usage réel sont comptabilisées en tant que changement.

Il arrive que plusieurs produits de changement donnent simultanément un signal, alors un arbre de décision est créé pour adopter ou non les changements et choisir lequel appliquer, suivant une hiérarchie générale des produits de changement (Urban atlas prévaut sur Natura2000 qui prévaut sur Corine Land Cover). Ces différentes hiérarchies ont été construites à partir de l'étude des résolutions spatiales et thématiques des différents produits. Le produit Urban Atlas étant en haut de la hiérarchie, s'il est disponible et qu'il détecte un changement, celui-ci sera directement appliqué. Pour les autres cas, des règles additionnelles ont été créées. Si Urban Atlas est disponible, mais ne détecte pas de changement, il a été décidé, plutôt que de classer directement le centroïde dans la catégorie « aucun changement », d'appliquer les changements de Natura 2000 s'il est disponible, ou en dernier recours ceux de Corine Land Cover. En effet, si Urban Atlas est très performant pour détecter les changements d'usage des terres concernant la catégorie terres artificialisées, il pourrait omettre des changements concernant d'autres catégories, couvertes par les autres produits. Après avoir vérifié que le potentiel changement N2K ou CLC ne concernait pas la catégorie Terres artificialisées, il peut donc être pris en compte. En revanche, si Urban Atlas n'est pas disponible, cette règle ne tient plus et on s'autorise l'utilisation de N2K ou CLC pour détecter des flux d'artificialisation. Seule une vérification de compatibilité est réalisée.

Cette première estimation des changements d'utilisation, basée sur les produits renseignant spécifiquement des polygones de changements, sous-estime certaines dynamiques. Des modules complémentaires ont été ajoutés.

# Modèle d'intégration - modules d'ajout de dynamiques

Des modules supplémentaires du modèle viennent compléter ces surfaces de changements, à l'aide de données spécifiques, pour trois dynamiques : les boisements et déboisements, l'artificialisation, et l'évolution des terres agricoles.

#### Boisement et déboisement

Un module sur les boisements et déboisements a été développé en complément au module général. Il part du constat que les résultats issus du module général donnaient des taux de boisement et déboisement, et notamment un taux de boisement net, inférieurs aux niveaux attendus lorsqu'on considère les résultats de TerUti (ancienne méthode statistique), mais aussi de l'IGN. Ce module se base sur la comparaison des deux éditions de la BD Forêt (voir plus bas).

Le code du module boisements-déboisements fonctionne de la manière suivante :

- Ce module compare les polygones forestiers des 2 éditions de la BDF disponibles pour chaque département, et produit des signaux de potentiels boisements (lorsqu'une zone est boisée dans la V2 et non boisée dans la V1) et de potentiels déboisements (lorsqu'une zone est non boisée dans la V2 et boisée dans la V1).
- Il s'accompagne ensuite d'une série de traitement pour filtrer ces signaux potentiels et conserver les plus vraisemblables, car une partie de ces signaux ne reflètent pas de véritables changements dans le paysage mais plutôt les différences de qualité entre V1 et V2. Pour les boisements, un premier traitement (a) est effectué pour empêcher la détection de faux boisements de faible surface qui sont dus à la différence de résolution spatiale entre les deux éditions. En effet, la BDFv2 détecte des plus petits polygones forestiers (inférieurs à 2,5 ha), qui ne doivent donc pas apparaître comme un réel boisement, car ils étaient certainement déjà existants mais non détectés par la version 1. Un autre traitement (b), corrige les effets de bords

dus aux différences de tracés des polygones. Pour ce qui est des déboisements, les faux déboisements liés à la meilleure détection des chemins et routes au sein des zones forestières par la V2 sont corrigés, ainsi que des effets de bord comme décrits plus tôt.

# Artificialisation

Un module sur l'artificialisation a été développé en complément au module général. Il part du constat, lui aussi, que les résultats issus du module général donnaient des taux d'artificialisation inférieurs à l'ancienne méthode et ceux de TerUti mais aussi à ceux d'autres données de référence tels que l'observatoire de l'artificialisation du Cerema (qui repart des fichiers fonciers). Ce module se base sur la cartographie des bâtiments et de leur date d'apparition dans la BD Topo de l'IGN (voir plus bas).

Le code du module d'artificialisation fonctionne de la manière suivante :

- A partir de la couche bâtiment de la BD topo de l'IGN, des aires urbaines (ou « tâches urbaines ») sont créées. Elles permettent de mieux détecter les petites zones construites qui n'étaient pas détectées par le modèle général, par exemple des zones rurales qui étaient principalement couvertes par la BD Carto. Des corrections sont donc effectuées dans les séries temporelles en remplaçant l'usage par un usage bâti. La création des aires urbaines s'effectue sur Postgis avec l'application de buffers (ou tampons spatiaux) autour des bâtiments puis d'érosion.
- De plus, à partir du champ « date d'apparition » de la couche bâtiment utilisée, les polygones reconstitués par le protocole se voient attribuer une date d'artificialisation potentielle. Cela permet d'affecter un usage dynamique à un centroïde, en lui appliquant avant cette date l'usage du modèle général s'il n'est pas artificiel (l'usage Corine Land Cover 1990 sinon), et d'appliquer un usage artificiel après cette date.




Figure 169 : Exemple de zone urbaine créée par le module artificialisation, et divisée en polygones par date d'artificialisation

# Dynamiques agricoles

Un module sur les terres agricoles a été développé en complément au module général. Il se justifie par la difficulté à distinguer prairies (temporaires, permanentes) et cultures - difficulté rencontrée avec TerUti dans l'inventaire pré 2022, ainsi qu'avec l'approche spatialement explicite basée sur des

données mêlant utilisation et occupation du sol. L'idée est d'abord de considérer les terres agricoles comme un grand ensemble, afin de venir en deuxième temps estimer les cycles culturaux et notamment les alternances, la présence plus ou moins temporaires des prairies, plutôt que de distinguer d'emblée cultures et prairies comme deux usages différents, et ainsi détecter de trop nombreuses surfaces variant de l'un à l'autre. Ce module se base sur les données du RPG.

Le module des terres agricoles fonctionne de la manière suivante :

- De 2015 à 2020, les usages RPG annuels sont réaffectés à chaque centroïde agricole quand ils sont disponibles. Pour rappel, avec le modèle général, lorsqu'aucun produit de changement ne donnait de signal et que le point était couvert par le RPG, l'usage RPG le plus ancien détecté était conservé et appliqué sur toute la période. A présent, on réalloue les usages annuels de 2015 à 2020. Le RPG était disponible spatialement également pour les années 2010 à 2015 mais le produit n'étant pas exactement de même nature (nomenclature, etc.), il a été choisi de conserver les informations géographiques seulement pour ces années récentes.
- Pour les années plus anciennes, un travail statistique est réalisé pour proposer des usages historiques à chaque centroïde agricole, selon les rotations constatées à cette localisation entre 2015 et 2020, ainsi que sur la base des surfaces statistiques historiques (SAA) par type de culture. La calibration se fait par petite région agricole (PRA), afin de proposer des comportements cohérents pour les rotations.
- Les rotations sont modélisées à partir de chaînes de Markov, qui étudient les rotations 2015-2020 et proposent pour chaque PRA une probabilité de conversion d'un usage agricole à un autre (matrices de transition). Ces matrices sont calculées sous la contrainte des surfaces statistiques historique par type de culture.

Cultures Céréales et Protéagineux Prairie Maraîchage, permanentes Autres Culture Prairie oléagineux temporaire industrielle permanente fleurs usages Céréales et 85% 2% 5% 2% 3% 1% 0% 2% oléagineux 4% 0% 0% 0% 84% 4% 5% 2% Protéagineux Prairie 3% 0% 96% 0% 0% 0% 0% 1% temporaire Culture 9% 84% 0% 2% 0% 3% 0% 1% industrielle Prairie 0% 9% 0% 74% 0% 0% 15% 1% permanente Maraîchage, 24% 0% 2% 4% 0% 66% 1% 3% fleurs Cultures 0% 0% 1% 0% 0% 0% 98% 1% permanentes 0% 4% 0% 0% 1% 90% Autres usages

Tableau 165 : Exemple de matrice de transition pour la création de rotations agricoles

Par exemple, une parcelle en céréales et oléagineux a ici 85% de probabilité de conserver la même occupation et 5% de probabilité de devenir une prairie temporaire.

# Outil de visualisation cartographique

Un outil en ligne permet de visualiser, pour chaque maille et son centroïde, la catégorie d'usage retenue pour chaque année, et la donnée source ayant permis de faire ce choix. Il permet d'afficher côte à côte la même zone à deux dates différentes, ainsi que de faire des sélections de mailles par type de dynamique. Cet outil n'est pour l'instant pas diffusé.

L'information sur les usages et changements d'usage à la maille de 0,25 ha permet de cartographier facilement les dynamiques de conversion en les agrégeant à l'échelle souhaitée. Par exemple la carte ci-dessous met en évidence les zones artificialisées entre 1990 et 2020 par maille de 10\*10 km.




Figure 170 : Identification des zones avec un fort taux d'artificialisation à partir du modèle de suivi des terres par maille

#### Extrapolation et construction des matrices

Enfin, ces estimations de surfaces annuelles sont extrapolées et complétées pour produire des matrices d'utilisation des terres complètes, cohérentes et répondant aux besoins de rapportage. Pour extrapoler et compléter les surfaces de changement d'usage, le calcul prend en compte, pour chaque département, les années non couvertes par les données de changement utilisées dans les modules d'intégration de données d'usage des terres, de manière à reconstituer les surfaces de changement manquées. Les surfaces sans changement sont estimées en cohérence avec ces surfaces de changement extrapolées et complétées. Cette étape est réalisée à un niveau agrégé, non spatialement explicite, de manière à couvrir toute la série temporelle en remontant à 1990 et aux changements entre 1970 et 1990. En effet, pour les périodes passées, les données cartographiques sont insuffisantes et il est nécessaire de recourir à une approche statistique pour reconstituer une série historique cohérente et éviter les effets de marche liés à une prise en compte différenciée des changements selon la période couverte.

Les matrices 20 ans, nécessaires au rapportage, sont construites à partir de ces séries temporelles annuelles. L'intégralité des matrices 1 an et 20 ans utilisées dans l'inventaire est disponible par région et par année dans l'annexe LULUCF\_Background.xlsx

Les données retraitées permettent d'élaborer des matrices 1 an et 20 ans, depuis 1970 jusqu'à l'année d'inventaire.

# Règles du Giec : « matrices »

Deux types de matrices de changements sont nécessaires pour le calcul et le rapportage des émissions/absorptions du secteur UTCATF :

 des matrices couvrant une période de 20 ans pour les phénomènes dont la cinétique est plus lente (par ex : constitution des stocks de carbone du sol, des litières). Cette période de 20 ans correspond à la valeur par défaut du Giec. Bien qu'elle ne soit pas des matrices annuelles de changements pour évaluer les variations de surfaces mettant en jeu des phénomènes à cinétique rapide (déforestation),

idéalement adaptée aux cinétiques en milieu tempéré pour lesquelles la période serait plus proche de 50 ans, d'évidentes limites sur la disponibilité des données conduisent à retenir cette valeur.

Les années de 1970 à 1982 sont reportées ou interpolées sur la base des années les plus proches de manière avoir une série complète depuis 1970 jusqu'à l'année d'inventaire.

Les matrices nécessaires au calcul des émissions/absorptions du secteur UTCATF peuvent être élaborées en appliquant de manière itérative les taux annuels de changement d'utilisation à une année de référence (l'année 2007 a été choisie). Les matrices complètes de changement d'utilisation des terres sont ainsi conçues à partir des surfaces de l'année 2007 grâce aux équations suivantes illustrées par le schéma ci-après.

# **Équation 1 (UTCATF)**


Avant 2007 :  $A_{i,a} = A_{i,a+1} - \sum_{i} [A\_Gains_{i,i,a}] + \sum_{i} [A\_Pertes_{i,i,a}]$ Après 2007 :  $A_{i,a} = A_{i,a-1} + \Sigma_j [A\_Gains_{i,j,a}] - \Sigma_j [A\_Pertes_{i,j,a}]$ 

#### Avec:

= Surfaces pour l'occupation i, à la fin de l'année a  $A_{i,a}$  $A_{i,a-1}$ = Surfaces pour l'occupation i, à la fin de l'année a-1 = Surfaces pour l'occupation i, à la fin de l'année a+1 Ai.a+1

= Surfaces gagnée par l'occupation i, au dépend de l'occupation j, durant l'année a  $A_Gains_{i,j,a}$ = Surfaces perdues par l'occupation i, au profit de l'occupation j, durant l'année a  $A_Pertes_{i,j,a}$ 

Tableau 166: Illustration du protocole d'estimation des surfaces à partir des surfaces de l'année 2007



L'intégralité des matrices 1 an et 20 ans utilisées dans l'inventaire est disponible par région et par année dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

# Suivi des terres en Outre-Mer (inclus dans l'UE)

En Outre-mer, les systèmes de collecte de données diffèrent de la métropole : des travaux spécifiques sont donc réalisés pour chacun des territoires couverts. Le suivi des territoires d'Outre-mer périmètre UE est réalisé à partir de travaux de télédétection.

#### Données

#### Guyane

Des travaux spécifiquement menés pour les besoins de l'inventaire [327, 382, 673] sont utilisés comme données sources. Ils permettent de quantifier les changements d'utilisation des terres entre 1989 et 2008, en particulier les défrichements liés aux abattis (culture itinérante sur brûlis) et à l'orpaillage. Ces travaux se basent sur la classification de points d'échantillonnage par interprétation visuelle d'images satellitaires datées de 1989, 2008 et 2012, avec une stratification conforme aux recommandations du Giec. La nomenclature du Giec, en 6 catégories, est utilisée.

Le travail d'échantillonnage n'ayant pas été mis à jour après 2012, une nouvelle méthode est mise en place pour actualiser la donnée de déforestation sur la période récente. Cette-dernière se base sur un produit satellite (Vancutsem et al. 2021 [1201]). Ce produit fournit des informations uniquement pour les surfaces forestières, grâce au renseignement de l'évolution nette du couvert forestier par sous-périodes de 5 ans entre 2000 et 2020. L'analyse de ce produit permet de déduire des taux de déforestation annuels moyens pour les différentes sous-périodes. Le taux de boisement considéré est une extrapolation du taux historique, puis la valeur de déboisement du produit satellite est estimée en comparant la valeur d'évolution nette du couvert forestier avec cette donnée de boisements. Le taux de déboisement obtenu est recalé sur le taux historique des précédents travaux pour les années communes aux deux données (2010-2012). Le nouveau taux post 2012 est ensuite déduit.


#### Méthode de construction des données d'occupation du sol de la Guyane avant 2012

Ces études sont basées sur la photo-interprétation d'images LANDSAT et SPOT qui ont donc préalablement été acquises puis traitées (spatio-triangulation, orthorectification, dénuagement, mosaïquage). En raison de la petite taille des surfaces à observer (entre 0,5 et 1,5 ha) au vu de la surface forestière guyanaise et de la définition des images satellites, une stratification a également été réalisée. Trois strates ont ainsi été créées [673]:

- Une strate dite « renforcée » (R) qui réunit l'ensemble des zones où la pression anthropique est forte et où la probabilité d'une modification de l'occupation du sol est la plus élevée. Les mangroves sont incluses dans cette strate qui possède un taux de sondage élevé.
- Une strate dite « normale » (N) dans laquelle les changements d'occupation du sol sont très rares, voire absents. Cette strate possède un taux de sondage faible mais néanmoins suffisant pour détecter avec plus de neuf chances sur dix des changements de surface supérieurs à 10 000 hectares.
- Une strate P dite « de Petit Saut » afin de traiter le cas particulier du barrage de Petit Saut. Ce barrage a été mis en eau en 1995, ce qui a eu pour conséquence une surface déboisée exceptionnelle. Ainsi, afin d'individualiser les changements d'affectation des terres consécutifs à cette mise en eau, une strate spécifique a été constituée, avec un taux de sondage équivalent à celui de la strate renforcée.

Le schéma d'échantillonnage mis en place est ainsi conforme aux recommandations du Giec sur trois points : i. échantillonnage systématique ; ii. placettes d'observation

Figure 171: Représentation des 3 strates d'échantillonnage pour le suivi des terres en Guyane français



En complément des classes d'occupation des terres classiques définies par les lignes directrices les cas suivants particuliers à la Guyane ont été pris en compte : i. la mangrove a été incluse dans la catégorie « Forêt » puisqu'elle en a les caractéristiques (taux de couvert et

permanentes (le même échantillon est observé et interprété en 1990, 2006 et 2008) ; iii. stratification de l'échantillonnage à l'aide de données auxiliaires.

Le suivi d'occupation des sols et de changement d'occupation des sols est réalisé par interprétation visuelle (photo-interprétation) des images satellitaires de 1989, 2008 et 2012 (soit 16 786 points interprétés). Ainsi, pour chaque point du plan d'échantillonnage, une classe d'occupation du sol parmi les 6 classes définies par le Giec, est attribuée, pour chacune des années (1990 en utilisant l'imagerie Landsat et 2006 et 2008 en utilisant les données SPOT). La surface prise en compte pour l'appréciation de l'utilisation du sol autour d'un point est une placette circulaire de 0,5 ha centrée autour du point échantillon.

dimension des arbres la constituant); ii. les zones d'orpaillage, ont été affectées à la classe « Infrastructure » qui inclut toutes les terres affectées par des aménagements humains quelles que soient leurs dimensions ; iii. la ligne de côte de la Guyane est soumise à des fluctuations temporaires très importantes de plusieurs centaines de mètres du fait des dépôts de sédiments et des phénomènes d'érosion. Aussi, une partie du territoire peut passer, dans le temps, des terres émergées à la mer et inversement. Afin de comptabiliser une surface constante du territoire entre 1989 et 2008, l'inventaire a porté sur les limites administratives de la Guyane selon la BD CARTO © IGN. Il en résulte que certains points de l'échantillon ont pu se situer dans la mer à une des deux dates. Les points tombant en mer ont été affectés à la catégorie d'utilisation du sol « Autres terres ».

Tableau 167: Représentativité d'un point d'enquête dans chaque strate [673]

	Strate					
	N	Р	R			
Surface (ha)	6 794 498	125 109	1 486 820			
Dimension de la maille (m)	8 388 x 4 194	932 x 932	932 x 932			
Effectif échantillon	1 926	1 443	17 130			
Surface d'extension réelle d'un point	3 527,8	86,7	86,7			

# Guadeloupe, Martinique et La Réunion

Pour la Guadeloupe [383] et la Réunion [385], des images issues du satellite SPOT, sont utilisées pour déterminer visuellement l'occupation du sol en 1990 sur l'emplacement des points d'échantillonnage de l'enquête TerUti-LUCAS, disponible à partir de 2005. Pour la Martinique, le fort ennuagement des images disponibles en 1990 rendaient la photo-interprétation impossible. A la place, les images issues de la mission de Prises de Vue Aérienne (PVA) de 1988, (date disponible la plus proche), ont été interprétées visuellement. La nomenclature du Giec est utilisée, en incluant la mangrove dans la catégorie Forêt car elle en a les caractéristiques (taux de couvert et dimension des arbres).

L'occupation de l'année 2008 est déterminée directement à partir des résultats de l'enquête TerUti-Lucas, en réaffectant les catégories de la nomenclature initiale vers les six catégories Giec, en cohérence avec la table de correspondances utilisée pour la Métropole.

#### Mayotte

Il n'existe pas de travaux de suivi d'occupation des terres par télédétection et photo interprétation à Mayotte. Les matrices d'occupation des terres de Mayotte ont donc été construites en combinant plusieurs sources d'information [789, 790 et 791].

#### Saint-Martin

Les surfaces de Saint Martin (partie française) sont estimées d'après les données de l'ESA CCI-LC (Climate Change Initiative land cover version 2.0.7 1955-2015) [1054]. Aucun changement d'utilisation n'est comptabilisé.

#### **Traitements**

Les données décrites ci-dessus fournissent des résultats sous forme de matrices de changement, pour les 6 catégories d'utilisation du Giec. Les traitements consistent à générer des matrices sur l'ensemble de la période couverte par les inventaires (1970 à l'année d'inventaire). Entre deux dates d'observation, les changements sont supposés constants et sont donc annualisés en divisant les surfaces de changement par le nombre d'années de la période.

#### Guyane

En Guyane, les changements d'utilisation entre 1987 et 1989 sont extrapolés en appliquant les taux de changement observés entre 1989 et 2008. Les changements d'utilisation entre 1970 et 1987 ont été négligés. Après 2012, les changements d'utilisation des terres ont également été estimés en reportant les taux de changements observés entre 2008 et 2012, hormis pour les déboisements dont la valeur est mise à jour à partir d'un produit satellite.

# Guadeloupe, Martinique et La Réunion

Pour la Guadeloupe [383], Martinique [384] et la Réunion [385], les matrices sont basées sur une étude par télédétection et photo interprétation [383] suivant le modèle de ce qui a été fait sur la Guyane permettant de déterminer les changements d'utilisation des terres entre 1989 et 2008 (période de 19 ans). Pour ces trois territoires, une seule période de suivi est disponible (1989 - 2008), les taux de changements annuels moyens de cette période sont appliqués à la série temporelle complète depuis 1970.

#### Mayotte

Plusieurs sources d'information [789, 790 et 791] permettent de reconstituer l'évolution des surfaces depuis 1970. Le taux de changements estimés ne sont donc pas constants au cours du temps, La matrice 20 ans 1989-2009 est présentée ci-après à titre d'exemple.

#### Résultats

Les travaux de photo-interprétation en Outre-Mer ont mené aux résultats présentés dans les tableaux suivants.

Tableau 168: Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Guyane (ha)

		2008						TOTAL 4000
		Forêt	Forêt Artificiel Cultur		e Prairie Zone humide		Autre	TOTAL 1989
	Forêt	7 989 172	25 073	28 311	3 823	37 650	10 651	8 094 679
	Artificiel	910	16 009	637	273	0	0	17 829
1989	Culture	3 004	273	18 844	364	0	0	22 485
1909	Prairie	182	182	91	5 735	91	0	6 281
	Zone humide	4 734	546	1 365	273	234 082	3 368	244 369
	Autre	8 830	0	0	0	91	11 864	20 785
Т	OTAL 2008	8 006 832	42 083	49 248	10 469	271 914	25 882	8 406 427

Tableau 169 : Matrice 2008-2012 produite par les travaux de photo-interprétation en Guyane (ha)

			2012						
		Forêt	Artificiel	Culture	Prairie	Zone humide	Autre	TOTAL 2008	
	Forêt	7 992 006	4 630	6 918	1 092	1 001	1 183	8 006 832	
	Artificiel	1 634	40 084	91	273	0	0	42 083	
2008	Culture	1 912	91	45 425	1 548	0	273	49 248	
2008	Prairie	182	91	273	9 922	0	0	10 469	
	Zone humide	2 458	273	91	182	268 728	182	271 914	
	Autre	3 186	0	0	182	0	22 514	25 882	
TOTAL 2012		8 001 378	45 169	52 798	13 200	269 729	24 153	8 406 427	

Tableau 170: Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Guadeloupe (ha)

				20	800			TOT:: 1000
		Forêt	Artificiel	Artificiel Culture		Prairie Zone humide		TOTAL 1989
-	Forêt	58 457	2 007	2 389	5 161	430	48	68 492
	Artificiel	0	12 588	573	239	0	143	13 543
1989	Culture	96	1 673	22 261	7 025	48	0	31 103
1909	Prairie	48	3 536	3 966	39 510	96	191	47 347
•	Zone humide	287	0	96	239	816	0	1 438
	Autre	0	0	48	48	96	908	860
Т	OTAL 2008	58 888	19 804	29 333	52 222	1 486	1 050	162 783

Tableau 171 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation en Martinique (ha)

			TOTAL 4000					
		Forêt	Artificiel	Culture	Prairie	Zone humide	Autre	TOTAL 1989
	Forêt	33 608	1 145	1 461	10 466	79	592	47 351
	Artificiel	79	10 782	0	237	0	158	11 256
1989	Culture	79	474	9 636	2 291	39	0	12 519
1707	Prairie	1 619	4 621	5 687	22 629	158	869	35 583
	Zone humide	553	79	39	79	711	0	1 461
	Autre	0	39	0	0	39	750	828
1	ΓΟΤΑL 2008	35 938	17 140	16 823	35 702	1 026	2 369	108 998

Tableau 172 : Matrice 1989-2008 produite par les travaux de photo-interprétation pour La Réunion (ha)

			2008					
		Forêt	Artificiel	Culture	Prairie	Zone humide	Autre	TOTAL 1989
	Forêt	95 463	1 218	1 948	5 033	0	568	104 230
	Artificiel	0	16 722	325	893	81	122	18 143
1989	Culture	325	4 749	32 795	2 354	81	81	40 385
1909	Prairie	1 502	5 520	3 085	58 569	0	4 221	72 897
	Zone humide	0	41	203	81	1 664	0	1 989
	Autre	284	325	0	1 258	203	11 486	13 556
1	ΓΟΤΑL 2008	97 574	28 575	38 356	68 188	2 029	16 478	251 200

Tableau 173: Matrice 1989-2009 produite en combinant plusieurs sources d'information pour Mayotte (ha)

	2009							TOTAL 4000
		Forêt Artificiel Cu		Culture	Culture Prairie Zone		Autre	TOTAL 1989
	Forêt	14 009	0	3 878	0	0	0	17 887
	Artificiel	0	1 650	0	0	0	0	1 650
1989	Culture	0	1 469	12 179	94	0	0	13 742
1909	Prairie	0	0	384	636	0	0	1 020
	Zone humide	0	0	0	0	22	0	22
	Autre	0	0	0	514	0	2 566	3 080
Т	OTAL 2009	14 009	3 119	16 440	1 244	22	2 566	37 400

Tableau 174: Matrice 1989-2009 produite sur la base de données ESA CCI-LC pour Saint Martin (ha)

		2009							
		Forêt	Artificiel	Culture	Prairie	Zone humide	Autre	TOTAL 1989	
	Forêt	2 396						2 396	
•	Artificiel		453					453	
1989	Culture			151				151	
1707	Prairie				1 511			1 511	
•	Zone humide					809		809	
	Autre						0	0	
Т	OTAL 2009	2 396	453	151	1 511	809	0	5 320	

Les matrices annuelles, présentant les résultats détaillés par année et par territoire, sont fournies dans l'Annexe LULUCF\_Background.xlsx.

#### Suivi des terres dans les autres territoires d'Outre-mer (hors périmètre UE)

#### Données

#### Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, une estimation par l'ONFi en 2009 des surfaces des différentes formations végétales est utilisée [976]. Le reste du territoire est réparti entre les autres catégories d'après des hypothèses.

#### Saint-Barthélemy

La surface de Saint-Barthélemy est donnée par l'INSEE [610], la répartition entre types de terres est estimée à partir de photos aériennes. Aucun changement d'utilisation n'est comptabilisé.

#### Saint Pierre et Miguelon

Les surfaces de Saint-Pierre-et-Miquelon sont estimées en partie d'après un rapport de 2008 sur les bois de ce territoire [977] et le reste du territoire est réparti entre les autres catégories d'après des hypothèses.

#### Polynésie Française

En Nouvelle-Calédonie, une estimation de l'ONF de 2009 des surfaces des différentes forêts et plantations est utilisée [978]. Le reste du territoire est réparti entre les autres catégories d'après des hypothèses.

#### Wallis et Futuna

Un travail de cartographie de l'occupation du sol à Wallis-et-Futuna réalisé en 2008 [979]. Ces cartes sont issues de l'interprétation de photographies aériennes de 2004 et permettent l'estimation de différentes catégories (forêt dense, forêt claire, cocotiers, zones habitées et autres, cultures vivrières, toafa, tarodière...).

#### Clipperton

Pour Clipperton, aucune donnée précise n'a été identifiée. Seule des hypothèses générales sont utilisées pour répartir l'îlot entre « autres terres »et « zones humides ».

#### Terres Australes et Antarctiques

Pour les Terres Australes et Antarctiques françaises (TAAF), aucune donnée précise n'a été identifiée. L'hypothèse est faite que la totalité du territoire est en « autres terres ».

# **Traitements**

Pour le moment, les surfaces des territoires d'Outre-Mer hors UE sont considérées sans changement. Ainsi, les surfaces estimées sont les mêmes pour toutes les années de la période de rapportage.

Les données disponibles, complétées ci-besoin d'hypothèses, sont utilisées pour estimer les surfaces annuelles (sans évolution). Les catégories initiales sont converties dans le système des catégories Giec, en précisant le type de forêt, d'après les tables de correspondance suivantes :

#### Nouvelle-Calédonie

Catégorie initiale	Catégorie finale
Forêt dense sempervirente	Forêt feuillue
Formation à Niaoulis	Forêt feuillue
Formations forestières diverses	Forêt mixte
Maquis	Prairies
Fourrés	Prairies
Savane	Prairies Prairies
Autres	Réparti dans les autres catégories (Artificiel, Cultures, Zones humides, Autres terres) selon des hypothèses distinguant Grande Terres et autres îles.

#### Wallis et Futuna

Catégorie initiale	Catégorie finale	·
Forêt dense, Vao	Forêt feuillue	
Cocotiers	Forêt feuillue	
Forêt claire	Forêt feuillue	
Toafa (« désert » et landes)	Autres Terres	
Pinus (dont plantations)	Forêt résineux	
Vivrier	Cultures	
Tarodière	Cultures	
Autres (Zones habitées)	Artificiel	
Sols nus	Autres Terres	
Lacs	Zones Humides	
Mangroves	Zones Humides	

# Polynésie française

Catégorie initiale	Catégorie finale
Plantation coco	Forêt feuillue
Plantation Pin	Forêt résineux
Plantation protection	Forêt mixte
Plantation f. précieux	Forêt feuillue
Forêts I et II	Forêt mixte
Solde	Réparti dans les autres catégories
	(Artificiel, Cultures, Zones humides, Autres terres)

# <u>Résultats</u>

Les surfaces annuelles (sans changement) de 1970 à l'année inventoriée, pour chaque territoire d'Outre-Mer hors UE, sont les suivantes :

en ha	Nouvelle- Calédonie	Wallis et Futuna	Polynésie	St-Pierre et Miquelon	Clipperton	TAAF	St-Barth.	Total
Forêt feuillue	602 595	10 190	50 391	0	0	0	600	663 776
Forêt résineux	0	452	6 096	3 000	0	0	0	9 548
Forêt mixte	114 000	0	195 276	0	0	0	0	309 276
Cultures	33 925	570	25 084	0	0	0	0	<i>59 579</i>
Prairies	999 150	0	0	3 630	0	0	600	1 003 380
Zones humides	6 613	61	0	7 260	7 200	0	0	21 134
Artificiel	23 863	1 321	25 084	1 210	0	0	960	52 438
Autres Terres	67 850	1 702	50 169	9 100	1 700	439 677	240	570 438
Total	1 847 995	14 296	352 100	24 200	8 900	439 677	2 400	2 689 568

L'intégralité des surfaces d'utilisation des terres et de changement d'utilisation des terres utilisées dans l'inventaire est disponible par région et par année dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

#### Méthodes d'estimation des réservoirs de carbone

L'inventaire UTCATF de la France estime les flux de gaz à effet de serre entre tous les réservoirs de carbone définis par les lignes directrices du Giec.

#### Contexte: lignes directrices du Giec

Pour l'inventaire UTCATF il est demandé d'estimer l'ensemble des flux de carbone intervenant entre différents réservoirs de carbone afin d'estimer les flux de CO2 qui ont lieu entre les terres et l'atmosphère. Ces réservoirs sont :

- la biomasse vivante aérienne,
- la biomasse vivante souterraine,
- le bois mort,
- la litière,
- le carbone organique du sol
- les produits ligneux récoltés

Pour appréhender ce système, le Giec présente deux méthodes :

la méthode des flux. Elle nécessite d'estimer directement les flux bruts entrant et sortant d'un réservoir, ce qui revient par exemple à estimer les accroissements forestiers (flux entrant du réservoir biomasse vivante) et les récoltes (flux sortant du réservoir biomasse vivante). Cette méthode permet de connaître également l'évolution du réservoir en question, la biomasse vivante dans cet exemple.

Équation 2 (UTCATF) (inspirée de l'équation 2.7 du Giec 2006 [672])

$$\Delta C = \sum_{ijk} [A_{ijk} \bullet (CI - CL)_{ijk}]$$

Avec:

 $\Delta C$  = Variation de stock de carbone du réservoir, t C/an

A = Surface de la terre, ha

ijk = Indices correspondant aux climat i, type

de forêt j, type de gestion k, etc.

CI = Gain en carbone, t C/ha/an CL = Perte de carbone, t C/ha/an

La méthode des variations de stocks. A partir de valeurs de stocks connues à deux moments différents pour un réservoir de carbone, il est possible de déterminer le flux net de carbone pour ce réservoir. Cette méthode permet de manière indirecte de connaître les flux bruts mais nécessite de faire des hypothèses complémentaires.

Équation 3 (UTCATF)  
(inspirée de l'équation 2.8 du Giec 2006 [672)  
$$\Delta C = \Sigma_{ijk} (Ct_2 - Ct_1) / (t_2 - t_1)_{ijk}$$

Avec:

 $Ct_1$  =Stock de carbone à l'instant t1, t C

Ct<sub>2</sub> =Stock de carbone à l'instant t2, t C

Dans l'inventaire français, l'une et l'autre des méthodes sont utilisées en fonction de la disponibilité des données et de l'importance des flux en question.

# Méthode appliquée en Métropole

Les calculs des flux de carbone sont effectués, en partie à l'échelle de la maille, en partie à échelle régionale (22 anciennes régions administratives).

Les calculs réalisés à l'échelle de la maille de 0,25 ha se basent sur l'évolution des stocks de carbone (modèle de variation de stock à la maille) pour les 10 compartiments suivants :

Tableau 175 : Compartiments carbone pris en compte (métropole)

Grand compartiment	statut	catégorie	type	strate	code	
biomasse	vivante	ligneuse	forêt	aérien	lb_f_a	
				racinaire	lb_f_r	
			culture pérenne	aérien	lb_cp_a	
				racinaire	lb_cp_r	
		herbacée	culture annuelle	aérien & racinaire	lb_ca	
			herbe	aérien & racinaire	lb_hh	
	morte (DOM)	bois mort			dw	
		litière			lt	
sol			minéraux		s_min	
			organiques		s_org	

DOM: dead organic matter (matière organique morte)




Figure 172 : Présentation schématique des différents compartiments carbone considérés pour le calcul

Des stocks de carbone de référence sont renseignés pour toutes les catégories d'utilisation des terres de la nomenclature pour tous les compartiments listés ci-dessus. Ils dépendent des zones pédoclimatiques pour les sols, des sylvoécorégions pour la biomasse type forêt et le bois mort, ou sont des stocks nationaux pour les autres compartiments. Pour les sols ils dépendent également des pratiques culturales et sont donc redéfinis annuellement.

Les stocks de chaque centroïde pour chaque compartiment sont initialisés en 1990. Puis, pour chaque année de leur série temporelle, leur stock hérité (stock de l'année précédente) est comparé à leur nouveau stock de référence. Si celui-ci diffère, par exemple si l'utilisation du sol a été modifiée, les stocks de carbone de chaque compartiment tendent vers leur nouveau stock de référence et les flux associés sont retenus pour l'année en question. La vitesse d'atteinte du nouveau stock de référence est bornée : les flux de pertes ou de gains maximum sont définis pour chaque utilisation du sol. Ils sont calibrés pour que la conversion se réalise si le centroïde reste effectivement 20 ans dans la catégorie finale d'utilisation des terres de la conversion dans la majorité des cas, ou pour perdre le stock rapidement (en 1 an ou 5 ans) pour des défrichements ou de l'artificialisation par exemple. Les vitesses de constitution des stocks en forêt pour la biomasse vivante de type forêt et pour le bois mort sont fixés à 40 ans (par hypothèse).

Equation 4 (UTCATF): Routine de calcul du modèle de variation de stock par maille:

```
Initialisation en 1990 : stock_{1990} = stock_{ref_{1990}}
Puis pour chaque année :
Si stock\_ref_n = stock\_herite_n alors stock_n = stock\_herite_n
Si stock_ref_n < stock_herite_n alors stock_n = max(stock_ref_n, stock_herite_n - pertes_n)
\verb|Si| stock_ref|_n > stock_herite|_n \ \verb|alors| stock|_n = \min(stock_ref|_n), stock_herite|_n + gains|_n)
\mathsf{Et}\ flux_n = \ stock_n - stock_{n-1}
```

Tableau 176: Illustration de la routine de calcul du modèle de variation de stock par maille.

Présentation de stock et flux relatifs au compartiment litière pour une maille agricole en 1990 devenant forêt en 1992, puis artificialisée en 2013 (cas fictif). Les valeurs sont données pour une maille et non à l'hectare.

Année	Catégorie d'usage	Gains max (tC/an)	Pertes max (tC/an)	Stock 642eference (stock_ref tC)	Stock hérité (tC)	Stock (tC)	Flux (tC/an)
1990	11bh	0	2,50	0		0	0
1991	11bh	0	2,50	0	0 —	0 —	-
1992	21ff	0.11	0	2,25tC	0	Min(2,25; 0 + 0,11) = 0,11	0,11
1993	21ff	0.11	0	2,25 tC	0,11	Min(2,25; 0,11 + 0,11) = 0,22	0,11
()							
2011	21ff	0.11	0	2,25 tC	2,14	Min(2,25; 2,14 + 0,11) = 2,25	0,11
2012	21ff	0.11	0	2,25 tC	2,25	2,25	0
2013	31bn	0	2,50	0	2,25	Max(0; 2,25 - 2,50) = 0	- 2,25

Les gains et les pertes ont été calibrés pour chaque catégorie d'usage pour refléter les dynamiques de conversion. Ils sont décrits pour chaque compartiment dans les parties suivantes. La plupart du temps ils sont calculés pour qu'une conversion entre deux stocks de référence prenne 20 années. C'est le cas par exemple pour la litière (exemple du tableau, le stock de litière en forêt est atteint au bout de 20 ans). En revanche, pour les défrichements (compartiment biomasse, bois mort, litière) par exemple, les durées sont calibrées plus courtes et les flux de pertes sont très élevés, afin de faire perdre la totalité du stock en une année.

Cette méthode permet pour une maille qui changerait d'usage plusieurs fois de ne pas forcément atteindre le premier stock cible. Par exemple, une culture convertie en forêt puis artificialisée au bout de 5 ans ne perdra pas la totalité d'un stock forestier, mais bien seulement le stock qui aura été constitué pendant ces 5 ans.

#### Méthode appliquée pour les Outre-Mer

Le modèle à la maille n'existe pas hors métropole faute de données relatives au suivi géographique des surfaces de changement d'utilisation de terres. Une méthode de calcul plus classique est appliquée pour les conversions (type équation 3 présentée dans l'encadré en début de partie). Les données utilisées pour les stocks relatifs aux différents compartiments seront détaillés dans chaque sous partie

#### Biomasse vivante aérienne et souterraine

# <u>Définitions</u>

Afin de ne pas négliger les pertes de biomasse lors des changements d'usages des terres, par exemple la perte de la biomasse des vergers convertis en forêts, différents types de biomasse sont pris en compte dans le modèle de variation de stock de carbone à la maille :

Tableau 177: Rappel des types de biomasse pris en compte pour le calcul

Grand compartiment	statut	catégorie	type	strate	code
biomasse	vivante	ligneuse	forêt	aérien	lb_f_a
				racinaire	lb_f_r
			culture pérenne	aérien	lb_cp_a
				racinaire	lb_cp_r
		herbacée	culture annuelle	aérien & racinaire	lb_ca
			herbe	aérien & racinaire	lb hh

La biomasse vivante aérienne que l'on appelle de type « forêt » se compose des parties aériennes des essences arborées recensables (diamètre > 7,5 cm à la hauteur de 1,3 m). Cela exclut les essences ligneuses du sous-bois et les arbres sous le seuil de recensabilité. La biomasse vivante aérienne de type forêt est l'un des réservoirs clé du secteur UTCATF. Elle peut constituer des stocks très importants et peut fluctuer de manière rapide en fonction de la gestion associée.

La biomasse aérienne des prairies arbustives et des zones arborées hors forêt (zones artificielles arborées) est également classées de « type forêt ». Les successions possibles entre prairies arbustives et forêt (enfrichement), ainsi que la proximité possible entre les classes de nomenclature ont justifié ce choix. Si un changement d'usage est réalisé au sein de ces classes de nomenclature, le modèle de variation à la maille considèrera seulement le gain ou la perte de stock lors de la transition, mais sans passer par une perte de toute la biomasse.

En revanche, lors de la conversion d'une classe « vignes » à une classe « forêt », il faut tenir compte de la perte de toute la biomasse des vignes lors de l'arrachage, puis de la repousse d'un autre type de biomasse. C'est pourquoi la biomasse vivante, dite de « type cultures permanentes » est considérée à part.

Pour la biomasse ligneuse type forêt et type culture pérennes, la biomasse vivante aérienne est distinguée de la biomasse vivante souterraine. La biomasse vivante souterraine inclut l'ensemble des racines à l'exception des racines fines déjà prises en compte dans la litière et le carbone organique du sol.

Hors métropole, il n'y a pas de distinction entre les différents types de biomasse, car le modèle de variation de stock à la maille n'est pas utilisé.

#### Données

# Biomasse vivante en Outre-Mer (sans distinction entre types de biomasse)

Pour estimer les émissions liées aux défrichements des valeurs de stocks forestiers moyens perdus lors de défrichements sont utilisées en Outre-Mer. Il ne s'agit pas des stocks moyens en forêt mais des stocks perdus lors d'un défrichement.

Tableau 178: : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante aérienne en Outre-mer (peuplements forestiers)

Périmètre	Région	Feuillus	Mixte	Résineux	Peupliers	Source de données
	Guyane	166	n.d	n.d	n.d	ONF-CIRAD [328]
Outre-mer inclus	Guadeloupe	49	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
dans l'UE	Martinique	48	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
(5 régions)	Réunion	5	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
	Mayotte	75	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
Autres territoires	•	n.d	n.d	n.d	n.d	

n.d : non déterminé

Aucune donnée spécifique à la biomasse racinaire n'est utilisée. La fraction souterraine de la biomasse vivante est estimée indirectement à partir de la fraction aérienne, à l'aide de facteurs d'expansion racinaire de l'ONF [386].

Les valeurs obtenues avec les facteurs d'expansion sont indiquées dans le tableau suivant.

Tableau 179 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante racinaire en Outre-mer (peuplements forestiers)

Périmètre	Région	Feuillus	Mixte	Résineux	Peupliers	Source de données
	Guyane	26	n.d	n.d	n.d	ONF-CIRAD [328]
Outre-mer inclus	Guadeloupe	11	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
dans l'UE	Martinique	10	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
(5 régions)	Réunion	1	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
	Mayotte	17	n.d	n.d	n.d	ONF [386]
Autres territoires		n.d	n.d	n.d	n.d	

n.d : non déterminé

En Outre-mer, le stock de biomasse vivante pour les zones non forestières est estimé à partir du Giec (2006) :

- En culture: 10 tC/ha (Giec, 2006, Table 5.9)
- En prairie: 16,1 tMS/ha (2006, Table 6.4) \* 0.475 (tC/tMS) = 7.6 tC/ha

Ces valeurs sont utilisées pour les territoires d'Outre-Mer sauf pour la Réunion, où la valeur de stock de biomasse forestière est tellement basse (5 tC/ha, tableau 63) que les stocks hors forêt sont estimés à 0. Pour rappel, il n'y a pas de distinction entre type de biomasse pour l'Outre-Mer, les données cidessous correspondent donc à la fois à de la biomasse ligneuse et herbacée.


Tableau 180 : Stocks de carbone (tC/ha) dans la biomasse vivante aérienne hors forêt (Outre-Mer)

	Culture	Prairie boisée	Prairie non boisée	Zone urbanisée	Zone humide	Source de données
Guyane	10	7,6	7,6	0	0	Giec 2006
Guadeloupe	10	7,6	7,6	0	0	Giec 2006
Martinique	10	7,6	7,6	0	0	Giec 2006
Réunion	0	0	0	0	0	hypothèse
Mayotte	10	7,6	7,6	0	0	Giec 2006

Les flux de carbone (croissance, mortalité, prélèvements) en biomasse hors forêt pour les terres sans changement sont estimés à l'équilibre en Outre-mer (voir section 2.1.1.1).

# Biomasse vivante ligneuse « type forêt » (métropole)

Dans l'inventaire français, la majorité des informations relatives à la biomasse vivante aérienne de type forêt, en zone forestière, provient de l'inventaire forestier national réalisé par l'IGN. Les stocks de biomasse vivante aérienne par sylvoécorégions en forêt fournis par l'IGN pour la campagne 2016-2020 sont utilisés [594], par type de peuplement (résineux, feuillus, mixte). Lorsque le stock moyen par hectare n'est pas significatif, le stock de la grande région écologique (GRECO) est retenu.



Lorsque le stock par sylvoécorégion n'est pas significatif, le stock est égal au stock de la GRECO. Figure 173 : Stocks de carbone (tC/ha) en biomasse vivante aérienne de type forêt pour les principaux types de peuplements par sylvoécorégion en métropole (Source : Citepa à partir des données IGN campagne 2016-2020 [594])

Aucune donnée spécifique à la biomasse racinaire de type forêt n'est utilisée. La fraction souterraine de la biomasse vivante est estimée indirectement à partir de la fraction aérienne, à l'aide de facteurs d'expansion racinaire provenant de l'étude Carbofor [204] pour la métropole (voir détails dans la partie 4A\_Forestland).

Des stocks de biomasse de type forêt peuvent également être non nuls dans des terres non forestières. Ce sont les catégories d'utilisation des terres 12cp, 200, 210, 220, 22bq, 320, 32va. Par défaut il est considéré que les stocks pour ces terres sont égaux aux stocks des forêts mixtes de la même sylvoécorégion. Les stocks des maquis sont issus de l'étude Medinet [993], soit 7,8 tC/ha. Pour la catégorie landes, intermédiaire par définition entre une prairie et une zone arbustive, les stocks sont fixés à la moitié du stock de maguis.

L'ensemble des stocks à l'hectare aériens et racinaires, ainsi que les flux de gains (accroissement) et pertes de chaque catégorie d'usage pour la métropole sont résumés dans le tableau suivant. Ils permettent d'alimenter le modèle de calcul de variation de stock à la maille décrit plus haut.

Les pertes sont calibrées pour perdre l'intégralité de la biomasse en 1 an lors d'une conversion (défrichement). Pour les peuplements forestiers ou les catégories assimilées à la catégorie forêt mixtes, les gains sont fixés pour atteindre le stock de référence en 40 ans. Pour les catégories d'usage non forestières (maquis, landes), la valeur d'accroissement de l'étude Medinet [993] calibrée sur 20 ans est utilisée.

Tableau 181 : Stocks et flux de carbone relatifs au compartiment biomasse vivante type forêt (métropole)

Catégorie d'usage	Stock aérien (tC/ha)	Stock racinaire (tC/ha)	Gains aériens (tC/ha/an)	Gains souterrains (tC/ha/an)	Pertes aérienne (tC/ha/an)	Pertes racinaire (tC/ha/an)	Source de données
21fc	48 [16 ; 97]	14 [5 ; 29]	1,2 [0,4 ; 2,4]	0,4 [0,1 ; 0,7]	0	0	
21ff	43 [12 ; 75]	12 [3 ; 21]	1,1 [0,3 ; 1,9]	0,3 [0,1 ; 0,5]	0	0	IGN campagne
21fm	46 [14 ; 79]	13 [4 ; 23]	1,1 [0,4 ; 2]	0,3 [0,1 ; 0,6]	0	0	2016-2020 [594]
21fp	56	16	1,4 [1,4 ; 1,4]	0,4 [0,4 ; 0,4]	0	0	-
22mq	8	11	0,4 [0,4 ; 0,4]	0,5 [0,6 ; 0,6]	200	50	Medinet (schrublands) [993]
22la	4	6	0,2	0,3	200	50	50% du stock des maquis Medinet (schrublands) [993]
12cp, 200, 210, 220, 22bq, 320, 32va			Assimilé à forê	et mixte (21fm)			Estimation : égal aux données de forêt mixte
Autres catégories	0	0	0	0	200	50	Par défaut

Pour les catégories forestières, les valeurs moyennes sont indiquées, puis entre crochets la valeur minimale et la valeur maximale. Pour rappel, elles diffèrent par sylvo-écorégion.

En plus des flux de carbone issus du modèle de variation de stock à la maille, des flux seront appliqués via la méthode des flux pour la forêt restant forêt. L'IGN fournit ainsi ces données de flux, en tonnes de carbone, pour la production, la mortalité, et les prélèvements en forêt. Ces données sont présentées dans la section forêt (section § 2.2.2). Elles sont disponibles par interrégion et ne sont pas utilisées directement pour le modèle de flux de carbone à la maille. Elles seront prises en compte dans les totaux des flux en forêt restant forêt, à l'échelle des 22 anciennes régions administratives.

Les flux de carbone (croissance, mortalité, prélèvements) en biomasse hors forêt pour les terres sans changement sont estimés à l'équilibre en métropole (voir section 2.1.1.1).

Biomasse vivante ligneuse type cultures pérennes (métropole)

Pour les cultures pérennes et ligneuses (vergers, vignes), l'étude Medinet [993] est de nouveau utilisée pour déterminer les stocks aériens et racinaires, ainsi que l'accroissement (gains) pour ces catégories d'usage des terres. Ces gains correspondent à l'atteinte du stock de référence en 20 ans.

Les pertes sont calibrées pour perdre l'intégralité de la biomasse en 1 an lors d'une conversion (défrichement, arrachage).

Tableau 182 : Stocks et flux de carbone relatifs au compartiment biomasse vivante type cultures pérennes (métropole)

Catégorie d'usage	Stock aérien (tC/ha)	Stock racinaire (tC/ha)	Gains aérienne (tC/ha/an)	Pertes aérienne (tC/ha/an)	Gains racinaire (tC/ha/an)	Pertes racinaire (tC/ha/an)	Source de données
120	2,75	2,2	0,14	20	0,11	10	Estimation : stock moyens des cultures pérennes
12af	8,5	5,8	0,43	20	0,29	10	Medinet [993], table 27 & 30
<b>12</b> cp	0	0	0	20	0	10	Catégorie contenant: taillis à courte rotation, forêts exploitées pour porcs etc. : la biomasse est qualifiée de type forêt (voir table biomasse associée) .
12cq	8,5	5,8	0,43	20	0,29	10	Estimation : égal au stock des arbres fruitiers
12ol	9,1	2,6	0,46	20	0,13	10	Medinet, table 27.
12vi	5,5	4,4	0,28	20	0,22	10	Medinet, table 27.
Autres catégories	0	0	0	20	0	10	Par défaut

# Biomasse vivante herbacée type cultures annuelle et type herbe (métropole)

La biomasse herbacée est prise en compte, en différenciant la biomasse en cultures annuelles (blé, maïs...), des autres types de biomasse herbacées (appelés type « autres » ou type « herbe »). Ce sont les herbacées en prairies, zones artificielles, forêt, et toutes les autres catégories. Les gains et les pertes sont calibrés pour avoir lieu de façon annuelle, si on a une conversion entre culture et prairie, toute la biomasse type culture est perdue, et toute la biomasse type prairie est gagnée en 1 an.

Les stocks sont estimés à partir des données de production agricoles du SSP [410] utilisées pour les calculs du secteur Agriculture. Les données utilisées sont des stocks moyens de l'année de production (la moitié du stock récolté). Pour les catégories intermédiaires et les autres catégories, des estimations relatives au taux de couvert de la strate herbacée ont été réalisées. Pour les forêts par exemple, on considère 10% de couvert du stock en prairies. L'ensemble des stocks et flux associés aux différentes catégories sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 183: Stocks et flux de carbone relatifs au compartiment biomasse vivante herbacée (type cultures annuelles et type herbe) (métropole)

		e herbacée type annuelles		Biomasse vivante herbacée type herbe		
Catégorie d'usage	Stock (tC/ha)	Gains/Pertes (tC/ha)	Stock (tC/ha)	Gains/Pertes (tC/ha)	Source de données	
Cultures annuelles (codes 11xx)	3,6	3,6	0,0	6,30		
Cultures permanentes (codes 12xx)	0,0	3,6	0,0	6,30	<b>-</b> -	
Prairies non permanentes et jachères (codes 13xx)	3,6	3,6	0,0	6,30		
14pp	0,0	3,6	6,3	6,30	<del>-</del> -	
Forêts (codes 21xx)	0,0	3,6	0,2	6,30	<del>-</del> -	
220	0,0	3,6	1,0	6,30	<del>-</del>	
22bq	0,0	3,6	0,2	6,30		
22la	0,0	3,6	1,0	6,30		
22mq	0,0	3,6	0,5	6,30		
22pe	0,0	3,6	1,6	6,30	SSP [410] ou	
300	0,0	3,6	0,0	6,30	estimation liée au	
310	0,0	3,6	0,0	6,30	– couvert supposé de – la strate herbacée	
31ba	0,0	3,6	0,0	6,30	<ul> <li>la strate herbacee</li> <li>pour la catégorie</li> </ul>	
31bn	0,0	3,6	2,1	6,30	= pour la categorie	
320	0,0	3,6	4,2	6,30		
32va	0,0	3,6	6,3	6,30		
32vh	0,0	3,6	0,2	6,30		
400	0,0	3,6	0,0	6,30		
410	0,0	3,6	0,0	6,30		
41ea	0,0	3,6	0,0	6,30		
41in	0,0	3,6	0,0	6,30		
41tb	0,0	3,6	6,3	6,30		
41ms	0,0	3,6	0,0	6,30	_	
41zh	0,0	3,6	6,3	6,30		
Autres terres (codes 42xx)	0,0	3,6	0,0	6,30		

#### **Bois mort**

#### Définition

On considère trois origines au bois mort : la mortalité naturelle des arbres sur pied, la mortalité exceptionnelle en cas de tempêtes (chablis) et l'abandon des résidus de récolte de bois lors de l'exploitation des parcelles forestières. La création ou la disparition d'un stock de bois mort lors d'un boisement ou d'un déboisement est aussi comptabilisée.

#### Données

Les données de l'IGN [202] de mesures des stocks de bois mort, combiné à une estimation de leur date de mortalité permettent d'estimer la mortalité des arbres sur pied en forêt en Métropole. Le bois mort reste principalement, d'après l'IGN, lié à la compétition (élagage naturel) et non à la sylviculture. Aucune donnée n'est mobilisée pour les flux de mortalité de l'Outre-Mer.

Les données de l'IGN ont permis de quantifier la mortalité exceptionnelle liée aux tempêtes de 1999 et 2009 qui ont modifié fortement les stocks de bois mort en forêt.


Le Guide du Giec [1996 5.31; 2006 [672] ch.4 encadré 4.2, valeur par défaut pour les feuillus] permet d'estimer à 10% la part de la biomasse aérienne récoltée qui est abandonnée sur le site d'exploitation. Cette valeur a été jugée pertinente par les experts forestiers français.

Les stocks de bois mort, utilisés pour estimer la création ou la disparition d'un stock de bois mort lors d'un boisement ou d'un déboisement sont les stocks fournis par la campagne IGN 2016-2020 [594] par sylvoécorégion. Lorsque le stock de la sylvoécorégion n'est pas significatif, le stock de la GRECO (grande région écologique) est utilisé. Ces valeurs seront les valeurs de référence utilisées pour le module de variation de stock à la maille. En Guyane et dans les autres territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE, ce stock de bois mort est estimé de manière spécifique grâce aux études des données dendrométriques [328, 386].

Tableau 184 : Stocks de carbone (tC/ha) dans le bois mort des terres forestières

Périmètre	Région	Feuillus	Mixte	Résineux	Peupliers	Source de données
France métropolitaine		variable	e selon les sylv	oécorégions (voi	ir carte)	[206]
	Guyane	8,8	n.d	n.d	n.d	[328]
Outre-mer inclus	Guadeloupe	1,2	n.d	n.d	n.d	[386]
dans l'UE	Martinique	1,2	n.d	n.d	n.d	[386]
(5 régions)	Réunion	0,1	n.d	n.d	n.d	[386]
	Mayotte	1,9	n.d	n.d	n.d	[386]
Autres territoires		n.d	n.d	n.d	n.d	

n.d : non déterminé



Lorsque le stock par sylvoécorégion n'est pas significatif, le stock est égal au stock de la GRECO. Figure 174: Stocks bois mort (tC/ha) pour les principaux types de peuplements par sylvoécorégion en métropole (Source : Citepa à partir des données IGN campagne 2016-2020 [594])

L'ensemble des stocks à l'hectare, ainsi que les flux de gains (constitution du stock de bois mort) et pertes de chaque catégorie d'usage pour la métropole sont résumés dans le tableau suivant. Ils permettent d'alimenter le modèle de calcul de variation de stock à la maille. Les pertes sont calibrées pour perdre l'intégralité du bois mort en 1 an lors d'une conversion (défrichement). Pour les peuplements forestiers ou les catégories assimilées à la catégorie forêt mixtes, les gains sont fixés pour atteindre le stock de référence en 40 ans (par hypothèse).

Tableau 185: Stocks et flux de carbone relatifs au compartiment bois mort (métropole)

Catégori d'usage	ie	Stock (tC/ha)	Gains (tC/ha/an)	Pertes (tC/ha/an)	Source de données
21fc		3 [0; 9]	0,07 [0; 0,23]	0	
21ff		4 [1; 11]	0,1 [0,02 ; 0,26]	0	IGN campagne 2016-
21fm		4 [0; 9]	0,1 [0 ; 0,23]	0	2020 [594]
21fp		3 [3; 3]	0,06 [0,06 ; 0,06]	0	-
12cp, 210, 22bq, 32va	200, 220, 320,	Estimation : égal aux	données de forêt mixte	2	
Autres catégori	es	0	0	50	Par défaut

Pour les catégories forestières, les valeurs moyennes sont indiquées, puis entre crochets la valeur minimale et la valeur maximale. Pour rappel, elles diffèrent par sylvo-écorégion.

# Litière [lt]

### Définition

La litière forestière est constituée : des branches mortes au sol de diamètre inférieur au seuil de recensabilité de l'IFN (donc exclues du réservoir bois mort) ; des couches humiques et fumiques et des feuilles mortes (exclues du réservoir sol) ; des petites racines (exclues du réservoir biomasse vivante souterraine).

#### Données

Peu d'études quantifient le stock moyen de carbone en litière forestière en France métropolitaine. Ce stock fragile est difficile à estimer. D'après Dupouey et al. (1999) [206], « le stock total des sols forestiers est de (...) 79 tC/ha. [...]. La litière comprend 11 % de ce stock [...] », soit une valeur de :

79 tC/ha \* 11% = 8,7 tC/ha 
$$\approx$$
 9 tC/ha.

En Guyane, le stock de litière est estimé par l'ONF [328, p.22] d'après les travaux de Puig et al. (1988) [997] à :

$$4,203 \text{ tMS/ha} * 0,5tC/tMS = 2,1 tC/ha \approx 2 tC/ha.$$

Dans les autres territoires d'Outre-mer, le stock de litière est estimé de manière spécifique grâce aux études des données dendrométriques de l'ONF [386].

Tableau 186: Stocks de carbone (tC/ha) dans la litière des terres forestières

Périmè	tre	Région	Feuillus	Mixte	Résineux	Peupliers	Source de données
France métr	opolitaine	9	9,0	9,0	9,0	9,0	[206]
		Guyane	2,0	n.d	n.d	n.d	[328]
Outre-mer	inclus	Guadeloupe	1,2	n.d	n.d	n.d	[386]
dans l'UE		Martinique	0,7	n.d	n.d	n.d	[386]
(5 régions)		Réunion	0,1	n.d	n.d	n.d	[386]
		Mayotte	0,9	n.d	n.d	n.d	[386]
Autres territ	oires		n.d	n.d	n.d	n.d	

n.d: non déterminé

Les stocks à l'hectare, ainsi que les flux de gains (constitution du stock de litière) et pertes de chaque catégorie d'usage pour la métropole sont résumés dans le tableau suivant. Ils permettent d'alimenter le modèle de calcul de variation de stock à la maille. Les pertes sont calibrées pour perdre l'intégralité de la litière en 1 an lors d'une conversion (défrichement). Pour les peuplements forestiers ou les catégories assimilées à la catégorie forêt mixtes, les gains sont fixés pour atteindre le stock de référence en 20 ans.

Tableau 187: Stocks et flux de carbone relatifs au compartiment litière (métropole)

Catégorie d'usage	Stock (tC/ha)	Gains (tC/ha/an)	Pertes (tC/ha/an)	Source de données
Toutes les catégories forestières et assimilées (21ff, 21fm, 21fc, 21fp, 12cp, 200, 210, 220, 22bq, 320, 32va)	9	0,45	0	Dupouey et al. (1999) [206]
Autres catégories	0	0	10	Par défaut

# Carbone du sol [s-min]

### Définition

Ce réservoir est constitué du carbone organique dans l'horizon 0-30 cm des sols. Le Giec [672] subdivise les sols en deux grands types : minéraux et organiques. Les sols minéraux constituent la très grande majorité des sols de France. Les sols organiques sont assimilés aux sols en zone humide. Par ailleurs, les sols organiques (histosols) cultivés sont estimés en complément afin de calculer les émissions liées à leur drainage.

Les méthodes et données mises en œuvre pour le carbone des sols sont détaillées dans les sections suivantes ainsi que dans les parties spécifiques à chaque catégorie de terres.

#### <u>Données</u>

# Mesure des stocks de carbone du sol (RMQS)

La France bénéficie d'un réseau de mesures de la qualité des sols nommé Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS), construit à l'initiative du groupement d'intérêt scientifique Sol (GIS Sol), qui regroupe les ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement, l'ADEME, le SDES et l'INRA. Le réseau RMQS repose sur le suivi de 2200 sites répartis uniformément sur le territoire français, selon une maille carrée de 16 km de côté. Des prélèvements d'échantillons de sols, des mesures et des observations sont effectués tous les dix à quinze ans au centre de chaque maille. L'ensemble des opérations réalisées sur un site est détaillé dans le Manuel RMQS. La première campagne de prélèvement en métropole s'est déroulée de 2000 à 2009. Dans le cadre de l'inventaire, les données de stock de carbone des sites RMQS, fournies par l'unité Infosol de l'INRA, ont pu être exploitées à différents niveaux [424].

#### Carte des types de sol (BDGSF)

La Base de Données Géographique des Sols de France (BDGSF [719]) au 1/1 000 000, fournie par l'Inra (Unité InfoSol d'Orléans) provient de la Base de Données Géographique des Sols d'Europe au 1/1 000 000, réalisée en plusieurs étapes (correction, numérisation, harmonisation, structuration) entre 1974 et 1998 (en partie par l'Inra, à partir de la typologie internationale des sols proposée par la FAO. Cette terminologie a été adaptée pour prendre en compte des spécificités européennes. Chaque type de sol identifié a été groupé au sein d'unités paysagère, dont la délimitation a fait appel à des jugements d'experts plutôt qu'à des mesures. Parmi les champs descriptifs des sols, on trouve la texture dominante. Cette information est utilisée dans l'inventaire comme critère de définition d'un zonage pédologique (voir § 1.2.5.3.3).

# Données sur les sols en Outre-mer

En Outre-mer, des estimations spécifiques sur les stocks de carbone du sol sont disponibles grâce aux études de l'ONF, aussi utilisées pour la biomasse [328, 386].




Figure 175 : Cartographie des zones pédologiques (basée sur la texture des sols) complétée en métropole [719]

#### Carte des zones climatiques (JRC)

Le JRC a réalisé une cartographie des zones climatiques [722] en Europe pour l'ensemble des Etatsmembres de l'Union européenne, pour les aider à améliorer leur méthodologie des inventaires, selon la classification Giec (2006), en prenant en compte divers paramètres : température, précipitation, potentiel d'évapotranspiration, relief. La carte pour la France réalisée dans ce cadre a été simplifiée par le Citepa avec un critère surfacique de manière à supprimer les pixels ou groupes de pixels isolés. Ainsi, les zones « frais tempéré sec » et « polaire humide » (quelques pixels en haute montagne) ont été intégrées à des ensembles plus larges.

L'utilisation d'une carte des climats plus récente (Giec 2019) a été étudiée. Cependant, l'analyse des stocks de référence issu du RMQS (2000-2009) par zone pédoclimatique se basant sur la carte du Giec 2006, il n'a pas été jugé pertinent de mettre à jour ces zones pour l'instant.




Figure 176: Cartographie des zones climatiques [722]

# Méthode

# Equation générale

Pour estimer la variation de stock de carbone organique du sol pour les sols minéraux, une méthode de variation de stock par maille semblable à celle décrite pour tous les autres compartiments est utilisée. Cependant, le stock de référence de la maille est modulé non seulement par l'usage des terres, mais également par les pratiques culturales associées. Ce stock change donc annuellement, cette routine de calcul va donc créer des flux à la fois pour les terres restant dans la même catégorie d'utilisation (en prairies ou en cultures), que pour des terres changeant d'usage. La correction du stock de référence par des facteurs d'ajustement s'approche de la méthode générique du Giec [672]. En revanche, le mode de calcul s'effectue à la maille, et ne s'applique plus aux surfaces de conversion sur 20 ans. Les flux qui définissent la vitesse de transition d'une maille vers son stock de référence dans le modèle sont calibrés sur 20 ans, à l'exception de l'artificialisation des sols, pour laquelle la vitesse de dégradation du stock est calibrée sur 5 ans.

Tableau 188 : Flux appliqués aux différentes catégories d'usage dans le modèle de variation par mailles

Catégorie d'usage	Gains (tC/ha/an)	Pertes (tc/ha/an)
Tous les sols agricoles et forestiers	1,22	1,22
Sols artificiels non végétalisés (300, 310,		
31ba, 31bn)	1,50	9,72
41tb et 41zh	3,09	0,00
Autres zones humides et autres terres	;	
(400, 410, 420, 41ea, 41in, 42gl, 42sn)	0	3,16

# Équation 4 (UTCATF) inspirée de l'équation 2.25 du Giec 2006 [672])

$$\Delta C_{Mineraux} = COS_n - COS_{(n-1)}$$
 $COS = COS_{REF} \times F_{UT} \times F_{RG} \times F_{\Delta}$ 

#### Avec:

ΔC<sub>Minéraux</sub> = Variation annuelle du stock de carbone du compartiment sol pour une maille, tC/an

cos = Stock de carbone du sol l'année d'inventaire, tC

COS<sub>REF</sub> = Stock de carbone de référence, tC/ha

 $F_{UT}$  = Facteur de variation de stock lié à l'utilisation des terres

F<sub>RG</sub> = Facteur de variation de stock lié au régime de gestion (travail du sol principalement)

*F<sub>A</sub>* = Facteur de variation de stock lié aux apports (organiques principalement)

#### Stocks de carbone de référence (COS<sub>REF</sub>)

Les stocks de carbone du sol de référence (COS<sub>REF</sub>) correspondent aux stocks de carbone natifs, sous végétation indigène. Afin de conserver les facteurs de variation de stock liés à l'utilisation des terres égaux à 1 (Giec 2019) pour les usages forêts et prairies, le stock de référence est déterminé à partir des stocks RMQS en prairie et en forêt pour chaque zone pédoclimatique. Les COS<sub>REF</sub> utilisés correspondent donc à la moyenne des stocks médians observés sous forêt et sous prairies, pondérés par le nombre de relevés RMQS dans chacune des catégories [424] pour la métropole. Pour l'Outre-Mer, des valeurs données par l'ONF sont utilisées [328, 386].

#### Méthode de construction des zones pédoclimatiques par le Citepa

Ces zones pédoclimatiques ont été définies selon les principes du Giec [672], en croisant :

- la cartographie des types de sols [719] distinguant 5 niveaux de texture (1 = grossière; 2 = moyenne; 3 = moyenne fine; 4 = fine; 5 = très fine) (\$1.2.5.2.2)
- la cartographie des zones climatiques [722] distinguant 3 types de climats (1 = chaud tempéré humide; 2 = chaud tempéré sec ; 3 = frais tempéré humide) (§1.2.5.2.3)

En croisant ces trois cartes, une cartographie avec 15 zones pédoclimatiques, redécoupées par région administrative, a donc été construite :

Figure 177 : Cartographie des zones pédoclimatiques

Tableau 189 : Stocks de carbone de référence pour les sols par région ou zone pédoclimatique

Périmètre	Région ou zone pédoclimatique	tC/ha	Pédologie (texture)	Climat	Source
	1_1	70.5	grossière	chaud tempéré humide	
	1_2	47.6	grossière	chaud tempéré sec	
	1_3	86.5	grossière	frais tempéré humide	
	2_1	65.2	moyenne	chaud tempéré humide	<b>D</b> ′ 1
F	2_2	72.5	moyenne	chaud tempéré sec	Réseau de mesures
France métropolitaine	2_3	84.8	moyenne	frais tempéré humide	de la qualité des sols (RMQS)
(22 régions)	3_1	71.5	moyenne-fine	chaud tempéré humide	(1424)
(ZZ Tegions)	3_2	58.8	moyenne-fine	chaud tempéré sec	[727]
	3_3	94.8	moyenne-fine	frais tempéré humide	
	4_1	83.5	fine	chaud tempéré humide	
	4_2	64.0	fine	chaud tempéré sec	
	4_3	84.5	fine	frais tempéré humide	
	Guyane	100			[328]
Outre-mer inclus	Guadeloupe	14,6			[386]
dans l'UE (5 régions)	Martinique	14,3			[386]
	Réunion	1,6			[386]
	Mayotte	63,6			[386]
Autres territoires		Non estimé			

Pour les zones humides, le RMQS donne la valeur de 125 tC/ha mais sans détail par zones pédoclimatique à cause du faible nombre de relevés. Cette valeur sera utilisée pour toutes les zones humides, sans appliquer de facteur de variation  $F_{UT}$ . Pour les zones artificialisées et les « autres terres », le RMQS ne dispose pas de mesures représentatives. Pour les sols urbains (sols nus et revêtus, enherbés, arborés), des valeurs spécifiques de stock de carbone issues de la littérature scientifique sont utilisées [721]. Aucun stock spécifique n'est pris en compte pour les « autres terres » (roches, sable, etc.).

#### Facteur de variation de stock lié à l'utilisation des terres (FUT)

Le paramètre  $F_{UT}$  est issu du raffinement 2019 du Giec [1229], et varie selon la zone climatique dans laquelle se trouve la maille. Les forêts et les prairies ont un facteur égal à 1. Les types d'usages corrigés sont les cultures annuelles, les cultures pérennes et les jachères. Pour rappel, les stocks de zones humides, zones artificielles et autres terres sont donnés directement (voir partie précédente), et n'applique pas d'ajustement par les facteurs  $F_{UT}$ ,  $F_{Rg}$  et  $F_A$ .

Tableau 190 : Facteurs d'ajustement liés à l'utilisation des terres par type d'usage et zone climatique (Giec 2019)

Type de facteur	Descriptif	Zone climatique	Facteur	Erreur
		chaud tempéré humide	0,69	16%
	cultures annuelles	chaud tempéré sec	0,76	12%
		frais tempéré humide	0,7	12%
		chaud tempéré humide	0,72	22%
	cultures pérennes	chaud tempéré sec	0,72	22%
Fut		frais tempéré humide	0,72	22%
	_	chaud tempéré humide	0,82	17%
	jachères	chaud tempéré sec	0,93	11%
		frais tempéré humide	0,82	17%
		chaud tempéré humide	1	
	prairie	chaud tempéré sec	1	
		frais tempéré humide	1	

# Facteurs de variation liés à la gestion (FRG) et aux apports (FA)

Les données de pratiques culturales qui déterminent le régime et gestion et les apports sont détaillés dans les parties relatives aux cultures et aux prairies.

Les paramètres  $F_{RG}$  et  $F_A$  sont issus du raffinement 2019 du Giec [1229], et varient selon la zone climatique dans laquelle se trouve la maille.

Tableau 191: Facteurs d'ajustement liés au régime de gestion et aux apports par zone climatique (Giec 2019)

ype de facteur	Descriptif	Zone climatique	Facteur	Erreu
-		chaud tempéré humide	1	
	Labour (avec retournement	chaud tempéré sec	1	
	du sol)	frais tempéré humide	1	
		chaud tempéré humide		
			1,05	4%
	TCS (travail profond sans retournement, travail superficiel)	chaud tempéré sec	0,99	3%
	,	frais tempéré humide		
			1,04	4%
		chaud tempéré humide	1,1	4%
_	Semis direct	chaud tempéré sec	1,04	3%
$F_{Rg}$		frais tempéré humide	1,09	4%
		chaud tempéré humide	1	
	Prairies non dégradées	chaud tempéré sec	1	
		frais tempéré humide	1	
		chaud tempéré humide	0,9	8%
	Prairies surpâturées	chaud tempéré sec	0,9	8%
		frais tempéré humide	0,9	8%
	Prairies sévèrement dégradées	chaud tempéré humide	0,7	40%
		chaud tempéré sec	0,7	40%
		frais tempéré humide	0,7	40%
	Prairies améliorées	chaud tempéré humide	1,14	11%
		chaud tempéré sec	1,14	11%
		frais tempéré humide	1,14	11%
		chaud tempéré humide	0,92	14%
	Faibles	chaud tempéré sec	0,95	13%
		frais tempéré humide	0,92	14%
		chaud tempéré humide	1	
	Moyens	chaud tempéré sec	1	
		frais tempéré humide	1	
		chaud tempéré humide	1,11	10%
	Elevés sans fumier	chaud tempéré sec	1,04	13%
-		frais tempéré humide	1,11	10%
$F_A$		chaud tempéré humide	1,44	13%
	Elevés avec fumier	chaud tempéré sec	1,37	12%
		frais tempéré humide	1,44	13%
	-	chaud tempéré humide	1	. 370
	Prairies améliorées avec	chaud tempéré sec	<del>:</del> 1	
	apports moyens	frais tempéré humide	<u>.</u> 1	
		chaud tempéré humide	1,11	7%
	Prairies améliorées avec	chaud tempéré sec	1,11	7%
	apports élevés		,	
		frais tempéré humide	1,11	7%

# Estimation des émissions de $CO_2$ et $N_2O$ liées aux variations de stock de carbone des sols minéraux En Métropole

Les variations de stock de carbone du sol sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille en fonction des changements d'usage (y compris les changements entre sous-catégories d'une même catégorie Giec) et en fonction des changements de pratiques. Les pertes de carbone entrainent des émissions de  $CO_2$  et de  $N_2O$ . Pour le  $CO_2$ , la conversion du flux de C en  $CO_2$  se base sur le rapport des masses moléculaires (44/12). Pour les émissions de  $N_2O$  liée à la minéralisation de l'azote, les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du Giec 2006 [672].

# En Outre-mer inclus dans l'UE

Les variations de stock de carbone du sol en Outre-Mer sont estimées par différentiel de stock entre la catégorie finale et la catégorie initiale sur la base des matrices de changements d'utilisation des terres. Les stocks par catégorie de terres et par territoire sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 192 : Stocks de référence des sols dans les territoires d'Outre-mer.

tC/ha	Forêt	Prairie	Cultures	Autres	Source
Guadeloupe	14,6	14,6	14,6	0	[386]
Guyane	100	60	60	0	[328]
La Réunion	1,6	1,6	1,6	0	[386]
Martinique	14,3	14,3	14,3	0	[386]
Mayotte	63,6	63,6	30,5	0	[386]
Saint Martin	14,6	14,6	14,6	0	[672]
Clipperton	14,6	14,6	14,6	0	[672]
Nouvelle Calédonie	0	0	0	0	hypothèse provisoire
Polynésie Française	14,6	14,6	14,6	0	[672]
Saint Barthélemy	14,6	14,6	14,6	0	[672]
Saint Pierre et Miquelon	14,6	14,6	14,6	0	[672]
TAAF	14,6	14,6	14,6	0	[672]
Wallis et Futuna	14,6	14,6	14,6	0	[672]

# Méthode de calcul pour les sols organiques drainés

Les émissions liées au drainage des sols organiques sont estimées en culture et en prairie sur la base du Giec 2013 [923] avec des facteurs d'émissions différents pour la métropole et l'Outre-mer du fait des différences de climat.

Tableau 193 : Paramètres de calcul pour les sols organiques (histosols) drainés.

	Métr	opole	Outre-Mer		
	Culture	Prairie	Culture	Prairie	
FE CO2 direct	7,9 tC-CO2/ha/an	3,6 tC-CO2/ha/an	14 tC-CO2/ha/an	9,6 tC-CO2/ha/an	
FE CO2 indirect	0,3 tC-CO2/ha/a	an (0.21*0,6*0.9)	0,8 tC-CO2/ha/a	an (0.57*0,6*0.9)	
FE CH4	0 kgCH4/ha/an	39 kgCH4/ha/an	7 kgCH4/ha/an	7 kgCH4/ha/an	
Surfaces	80 280 ha	58 457 ha	159 ha	159 ha	

Sources : IPCC 2013, tables 2.1, 2.2, 2.3. Note : le N2O est rapporté en agriculture

# 6.3.2Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour la section générique UTCATF et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
LULUCF	Land representati on - CO2 and N2O (L.6, 2021), (L.12, 2019) (L.33, 2017) Accuracy	Identify land representation of croplands accurately in order to report emissions/removals taking into account the 20-years transition period for land conversions. In doing so, depending on available resources, consider (1) improving the spreadsheets for allocation of the known total organic soils area across all relevant land-use subcategories; or (2) linking land use and soils by implementing approach 3 for land representation provided in the 2006 IPCC Guidelines through enhanced use of TERUTI-LUCAS (http://agreste.agriculture.gouv.fr/enq uetes/territoire-prix-des-terres/teruti-lucas-utilisation-du/) spatial features (e.g. either rely on TERUTI- LUCAS soil information or match its spatial grid with (organic) soils map and derive grid plots where organic soils occur, then improve the land-use conversion matrix with this information). Not resolved. The Party indicated in the NIR (p.626) that this issue has not yet been addressed. However, during the review, the Party also indicated that the new land-use monitoring approach to be implemented for the 2023 annual submission will allow direct linking between land use and soil information through enhanced use of spatial features from the TERUTI-LUCAS survey.	2022 Review draft report / L.4	Partially implemented - The new land-use monitoring approach has been implemented, it allows a direct linking between land use areas and information on soils. However the mapping of organic soils has not been finalised for this 2023 edition and should be completed in the march 2024 submission. Lots of efforts have been put to implement a new spatially-explicit approach for tracking land-use change areas. Some other items remains to be improved or implemented such as the link of this new land use areas monitoring and organic soil mapping.
LULUCF	4. General (LULUCF) - CO2 and N2O (L.18, 2021), (L.30, 2019) Transparenc y	France did not provide the methodology and input factors (e.g. carbon stock change) used for calculating the emissions/removals resulting from carbon stock changes (CO2) and associated mineralization (N2O) in mineral soils for all land conversions for the overseas territories. During the review, the Party indicated that the emissions/removals for the overseas territories included in the Kyoto Protocol were estimated and included in the national total for the respective reporting categories. Include in the NIR a methodological description, the assumptions and the carbon stock change factors used for calculating emissions and removals in mineral soils for forest land converted to other land uses (and vice versa) for the overseas territories.	2022 Review draft report / L.3	Implemented. NIR was completed to specify carbon stocks and N2O associated emissions in oversea's territories

	Addressing. France provided in the NIR (section 6.4, p.634) the methodological descriptions, information on the		
	assumptions and all soil carbon parameters for forest land (p.620) used for calculating emissions and removals in mineral soils for the overseas territories. However, that information was not provided for all landuse categories converted to forest land in the NIR (sections 6.5-6.9). During the review, the Party indicated that it did not implement the improvement to the reporting in the NIR for all land-use categories. The ERT considers that the recommendation has not yet been fully addressed.		
LULUCF  4(I) Direct N2O emissions from N input to managed soils - N2O (L.27, 2021), (L.40, 2019) Completene ss	Estimate N2O emissions from nitrogen fertilization in forest land, or if the volumes of fertilizer cannot be distinguished from those reported under the agriculture sector (cropland and grassland), report all the emissions under the agriculture sector and indicate in the documentation box to CRF table 4(I) and in the NIR where these emissions are reported. The ERT also recommends that the Party ensure that the description of the use of the notation keys in the NIR matches their actual use in the CRF tables.  Addressing. The ERT noted that France did not estimate N2O emissions from N fertilization on forest land and reported these emissions as "NO" in CRF table 4(I), but provided related information in the NIR (section 6.6.2, p.685) indicating that these emissions are reported under the agriculture sector. The Party did not indicate in the documentation box to CRF table 4(I) where these emissions were reported. During the review, the Party confirmed it continued to report "NO" in CRF table 4(I) because N fertilization on forest land in France is assumed to be non-existent or to occur only at a very low level, and all fertilization is assumed to be for agricultural use and is therefore included in the estimates for that sector. Although the emissions are still reported as "NE" in the NIR (table 144, p.597), the Party indicated that this will be corrected for the next annual submission. The ERT acknowledges the assumption that fertilizer use is non-existent or occurs only at a very low level on forest land in France and that the N2O emission estimates for N fertilization are included under the agriculture sector. Nevertheless, the ERT therefore considers that the	2022 Review draft report / L.16	Not yet implemented. To be addressed in future submissions

	recommendation has not yet been fully	
	addressed.	

# 6.3.3 Améliorations envisagées

L'UTCATF est un secteur complexe et beaucoup d'améliorations sont encore envisageables pour augmenter la précision des estimations.

# Suivi des terres en métropole

Les différents modules d'estimation des surfaces annuelles de changement d'utilisation des terres de l'approche spatialement explicite pourraient encore être améliorés : affinement du module de détection des boisements et déboisements ; affinement du module de reconstitution des dynamiques intra-agricoles, etc.

#### Suivi des haies

Des données cartographiques sur les haies permettraient d'affiner l'estimation des stocks de carbone dans la biomasse par maille. Cependant, les données cartographiques actuellement disponibles ne permettent pas d'évaluer l'évolution historique du linéaire de haies. Une estimation sur une base statistique est envisageable en attendant de disposer de nouveaux produits cartographiques.

# Suivi des surfaces de cultures en Outre-mer

En Outre-Mer, seules les 6 catégories d'usage du Giec sont appliquées et non les 16 sous-catégories utilisées en Métropole. Il n'est ainsi pas possible d'estimer les flux de biomasse liés aux cultures pérennes avec ces données. Des travaux complémentaires sont toujours en cours pour pouvoir distinguer les cultures annuelles et pérennes en Outre-mer.

# Suivi des changements d'occupation des terres en Nouvelle-Calédonie

Pour la Nouvelle-Calédonie en particulier, des données d'occupation du sol spatialement explicites sont disponibles, pour les millésimes 2008 (Uniquement la partie Sud et les îles de la Loyauté) et 2014 (tout le territoire), produites par la Direction des Technologies et Services de l'Information. Ces cartes pourront être mobilisées, d'une part pour préciser les surfaces d'occupation du sol sans changement

et d'autre part pour estimer des changements d'occupation du sol entre 2008 et 2014, et d'extrapoler les taux de changements annuels à une période plus large (1990-dernière année d'inventaire).

# Clarification de l'estimation des sols organiques

L'identification des sols organiques et l'estimation des flux de carbone associés pourrait être améliorée. En identifiant de façon restreinte les sols organiques (périmètre plus petit que toutes les « zones humides » au sens du Giec et que les zones avec histosols), par exemple en se concentrant sur les tourbières, la distinction entre sols organiques et minéraux serait clarifiée.

# 6.3.4 Incertitudes

# Incertitudes des données sources issues de l'inventaire forestier

L'incertitude liée à l'échantillonnage des données sources de l'IFN : production brute, mortalité et prélèvements est indiquée par le site de l'IGN [594]. Des détails méthodologiques sur l'échantillonnage et les paramètres de calcul de l'IGN sont fournis par Hervé et al. 2014 ; 2016 [1027, 1028].

Ainsi, l'écart-type de la **production brute** reflète uniquement l'intervalle de confiance statistique lié à l'échantillonnage. Il ne reflète pas d'autres sources d'incertitudes : variabilité interannuelle des estimations, instruments de mesures, erreurs de mesures, incertitude des paramètres utilisés dans les équations allométriques permettant d'extrapoler les valeurs mesurées et en déduire des volumes d'arbres complets et des tonnes de carbone. Afin de refléter ces éléments, nous définissions une valeur d'incertitude globale sur la production de 5%.

Les figures ci-dessous présentent les intervalles de confiance des données sources fournies par l'IFN.




Figure 178 : Incertitudes sur la biomasse forestière : exemples sur les années 2012-2015

Pour les pertes (mortalité et prélèvements), la quantification de l'incertitude prend en compte le fait que l'inventaire utilise concomitamment deux sources, les statistiques de prélèvements rebouclées sur le prélèvement global de l'IFN. Une incertitude double est alors estimée : 10% pour l'IFN et 6% pour les statistiques de prélèvements retraitées. La valeur de 10% est retenue pour les pertes.

Ces valeurs pour la biomasse forestière sont complétées par des estimations de l'incertitude sur les autres réservoirs et les autres terres pour estimer l'incertitude secteur UTCATF.

# Incertitudes globales du secteur UTCATF

L'incertitude du secteur UTCATF est estimée via une approche Monte-Carlo à hauteur de 30%.

La présentation par activité et facteur d'émission n'est pas totalement pertinente au regard du secteur, car la méthode de calcul est plus complexe que la seule multiplication d'une donnée d'activité et d'un facteur d'émission. Néanmoins, à des fins de transparence, une désagrégation de niveau 2 de l'incertitude UTCATF est présentée ci-dessous.

Tableau 194: Incertitudes en UTCATF

	Incertitude de l'activité	Incertitude des facteurs d'émission
Forêt > Forêt	5%	17%
Terres > Forêt	10%	50%
Prairie > Prairie	5%	100%
Terres > Prairie	10%	50%
Cultures > Cultures	5%	100%
Terres > Cultures	10%	40%
Artificiel > Artificiel	5%	100%
Terres > Artificiel	10%	30%
Zones humides > Zones humides	5%	100%
Terres > Zones humides	40%	60%
Autres > Autres	20%	100%
Terres > Autres	50%	70%

	Incertitude de l'activité	Incertitude des facteurs d'émission
Forêt	5%	23%
Prairie	10%	50%
Culture	10%	40%
Artificiel	10%	30%
Zones humides	40%	60%
Autres terres	20%	80%


# 6.3.5 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le CITEPA effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps.

Le schéma suivant présente les relations entre les différentes entités du groupe de travail UTCATF, principal acteur de l'élaboration et désormais de l'amélioration des méthodologies de calculs mises en place pour l'UTCATF. Ce groupe dédié à l'UTCATF est un sous-groupe créé par le GCIIE (cf section 1.2 pour plus d'informations sur le rôle du GCIIE).

En vue d'améliorer le contrôle sur le suivi de terres un outil de visualisation des changements d'utilisation et de comparaison avec des produits cartographiques a été créé. Cet outil pourra être mobilisé à l'avenir pour affiner la précision des algorithmes en place.



Calculs des absorptions/émissions UTCATF

# Vérification des estimations nationales pour les stocks de carbone dans le sol

Les valeurs spécifiques au pays utilisées ici (tier 2) n'ont pas encore été comparées aux valeurs par défaut du Giec (tier 1). La qualité et la représentativité des stocks obtenus à partir du RMQS sont des garanties que cette donnée est plus adaptée à la France que des données par défaut. La méthode appliquée correspond aux lignes directrices du Giec. La vérification des résultats par comparaison avec des données externes, comme par exemple la carte de Meersmans, et al. (2012 [998]) est envisagée.

# 6.4 Forêts (CRF 4A)

# 6.4.1 Caractéristiques de la catégorie


# Généralités

La forêt constitue la plus grande partie du bilan de l'UTCATF. La superficie forestière est estimée à un peu plus de 26.8 millions d'hectares en France dont plus de 8 millions en Guyane française. L'ensemble de cette forêt est désormais considéré géré mais seule la partie métropolitaine bénéficie d'un suivi forestier permettant une estimation précise, la majorité de la forêt guyanaise n'étant impactée que par de très faibles interventions humaines.

Le puits forestier a connu une augmentation importante au cours des années 1990 à 2000 (avec une baisse ponctuelle après la tempête de 1999), du fait des évolutions combinées de la séquestration et des prélèvements. Cette tendance s'explique par une surface forestière à la hausse depuis 1990, les défrichements estimés dans l'inventaire étant en partie compensés par les superficies nouvellement boisées. Sur ces terres forestières, l'accroissement ligneux est actuellement supérieur à la mortalité et à l'exploitation de la ressource forestière à des fins bois d'œuvre, de trituration et d'usages énergétiques. Il est important de noter que la récolte forestière a augmenté ponctuellement les années suivant les épisodes des tempêtes en 1999, et dans une moindre mesure en 2009 et que tous les réservoirs de carbone sont fortement impactés par ces perturbations.

Depuis 2008 et surtout depuis 2013, ce puits a connu une forte régression, surtout du fait d'une hausse de la mortalité des arbres par l'effet de sécheresses et d'épisodes sanitaires et d'un ralentissement de la croissance, et aussi d'une hausse des prélèvements.

Figure 179 : Surfaces et Emissions / Absorptions en forêt






Tableau 195 : Surfaces en forêt (en milliers d'ha)

					Surfaces (kha)				
	Tot	al Forêt (CRF 4	A)	Forêt re	stant Forêt (CF	RF 4A1)	Terres de	venant Forêt (0	CRF 4A2)
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE
1990	17 444	8 297	25 741	15 964	8 290	24 254	1 480	7	1 487
1991	17 481	8 292	25 774	16 001	8 285	24 286	1 480	8	1 488
1992	17 519	8 288	25 807	16 039	8 279	24 318	1 480	9	1 489
1993	17 557	8 283	25 840	16 077	8 274	24 350	1 480	10	1 490
1994	17 595	8 279	25 874	16 115	8 268	24 383	1 480	11	1 491
1995	17 633	8 274	25 907	16 153	8 263	24 416	1 480	12	1 491
1996	17 671	8 270	25 941	16 192	8 257	24 449	1 479	13	1 492
1997	17 710	8 265	25 975	16 231	8 252	24 483	1 479	13	1 492
1998	17 749	8 261	26 010	16 271	8 246	24 518	1 477	14	1 492
1999	17 788	8 256	26 044	16 312	8 241	24 553	1 476	15	1 491
2000	17 828	8 252	26 080	16 354	8 236	24 590	1 474	16	1 490
2001	17 865	8 247	26 113	16 393	8 230	24 623	1 472	17	1 489
2002	17 904	8 243	26 147	16 434	8 225	24 659	1 470	18	1 488
2003	17 942	8 238	26 181	16 475	8 219	24 694	1 467	19	1 487
2004	17 981	8 234	26 215	16 516	8 214	24 730	1 465	20	1 485
2005	18 020	8 229	26 249	16 557	8 208	24 766	1 463	21	1 484
2006	18 060	8 225	26 285	16 601	8 203	24 804	1 459	22	1 481
2007	18 098	8 220	26 318	16 636	8 198	24 834	1 462	23	1 484
2008	18 137	8 216	26 352	16 676	8 192	24 868	1 461	24	1 485
2009	18 176	8 213	26 389	16 715	8 188	24 903	1 461	25	1 486
2010	18 215	8 210	26 425	16 755	8 183	24 938	1 460	27	1 487
2011	18 254	8 207	26 461	16 794	8 179	24 973	1 460	28	1 488
2012	18 294	8 204	26 498	16 838	8 174	25 012	1 456	29	1 486
2013	18 317	8 201	26 518	16 847	8 170	25 017	1 471	31	1 501
2014	18 350	8 198	26 548	16 876	8 166	25 041	1 474	32	1 507
2015	18 385	8 195	26 579	16 906	8 161	25 067	1 478	34	1 512
2016	18 420	8 192	26 612	16 937	8 157	25 094	1 482	35	1 517
2017	18 455	8 189	26 644	16 970	8 153	25 123	1 484	36	1 521
2018	18 492	8 187	26 679	17 007	8 149	25 155	1 485	38	1 523
2019	18 529	8 184	26 713	17 043	8 145	25 188	1 486	39	1 526
2020	18 567	8 181	26 748	17 078	8 141	25 219	1 489	41	1 529
2021	18 604	8 179	26 783	17 114	8 136	25 251	1 490	42	1 532

Tableau 196: Emissions / Absorptions en forêt (en ktCO2e)

				Emissio	ns / Absorption	ns (ktCO2e)			
	Tot	al Forêt (CRF 4	A)	Forêt re	stant Forêt (CF	RF 4A1)	Terres o	devenant Forêt	(CRF 4A2)
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE
1990	-36 470	298	-36 172	-21 673	328	-21 345	-14 797	-29	-14 827
1991	-38 058	274	-37 785	-23 301	316	-22 986	-14 757	-42	-14 799
1992	-37 768	100	-37 667	-23 064	150	-22 915	-14 703	-49	-14 753
1993	-42 482	-23	-42 505	-27 838	33	-27 804	-14 644	-57	-14 700
1994	-42 838	-4	-42 842	-28 274	60	-28 214	-14 564	-64	-14 628
1995	-45 147	62	-45 085	-30 669	133	-30 536	-14 477	-72	-14 549
1996	-52 014	70	-51 944	-37 638	149	-37 489	-14 376	-79	-14 455
1997	-51 315	15	-51 299	-37 054	102	-36 952	-14 261	-86	-14 347
1998	-52 231	42	-52 189	-38 101	136	-37 966	-14 130	-94	-14 223
1999	-55 246	26	-55 221	-41 273	127	-41 147	-13 973	-101	-14 074
2000	-35 782	-76	-35 857	-21 989	33	-21 957	-13 792	-108	-13 900
2001	-49 504	-78	-49 582	-35 938	38	-35 901	-13 565	-116	-13 681
2002	-59 285	-89	-59 373	-45 945	34	-45 910	-13 340	-123	-13 463
2003	-62 373	-66	-62 439	-49 265	65	-49 200	-13 108	-130	-13 239
2004	-64 725	-64	-64 789	-51 852	74	-51 778	-12 874	-138	-13 011
2005	-65 295	-100	-65 394	-52 660	46	-52 614	-12 635	-145	-12 780
2006	-66 696	-139	-66 835	-54 304	13	-54 291	-12 391	-152	-12 544
2007	-68 896	-159	-69 055	-56 745	1	-56 744	-12 151	-160	-12 311
2008	-70 330	-93	-70 423	-58 433	74	-58 359	-11 897	-167	-12 064
2009	-62 072	-62	-62 134	-50 403	122	-50 281	-11 668	-184	-11 853
2010	-61 206	-91	-61 297	-49 701	110	-49 591	-11 504	-202	-11 706
2011	-61 122	-11	-61 133	-49 821	208	-49 613	-11 301	-219	-11 520
2012	-62 714	-44	-62 758	-51 640	192	-51 448	-11 074	-236	-11 310
2013	-71 302	-304	-71 606	-60 425	-50	-60 476	-10 877	-253	-11 130
2014	-59 926	-152	-60 077	-49 100	119	-48 982	-10 825	-270	-11 096
2015	-56 263	-88	-56 351	-45 693	199	-45 494	-10 570	-288	-10 857
2016	-46 672	-325	-46 997	-36 218	-20	-36 238	-10 454	-305	-10 758
2017	-35 764	-432	-36 196	-25 576	-110	-25 687	-10 188	-322	-10 510
2018	-30 977	-441	-31 418	-20 943	-102	-21 045	-10 034	-339	-10 373
2019	-28 414	-348	-28 762	-18 493	9	-18 485	-9 921	-356	-10 277
2020	-31 202	-377	-31 578	-21 257	-3	-21 260	-9 944	-374	-10 318
2021	-27 258	-475	-27 733	-17 231	-85	-17 316	-10 026	-391	-10 417

# 6.4.2 Méthode d'estimation des émissions

# Emissions de CO<sub>2</sub>

# Emissions de CO2 liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone

Les variations de stock des différents compartiments carbone associées aux terres forestières changeant de sous-catégorie ou aux terres converties en terres forestières entrainent des flux de  $CO_2$ . Des flux de carbone complémentaires liés à la mortalité, l'accroissement ou aux récoltes sont aussi pris en compte. La conversion du flux de C en  $CO_2$  se base sur le rapport des masses moléculaires (44/12).

# Emissions de CO2 liées au brûlage

Les émissions de  $CO_2$  provenant des feux de forêts sont calculés directement à partir de l'estimation de la quantité de biomasse brulée. La conversion en  $CO_2$  de la biomasse brulée est estimée grâce à une teneur moyenne de 0.5 tC/t m.s.

# Emissions de CH4

# Emissions de CH<sub>4</sub> liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement estimées dans l'inventaire français pour les sols organiques des cultures et de prairies uniquement et sont négligées en forêt.

# Emissions de CH<sub>4</sub> liées au brûlage

Conformément aux recommandations du Giec [672], la génération de CH<sub>4</sub> issu de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois ou d'un défrichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, la part de biomasse brûlée correspond au solde une fois pris en compte la récolte et la part laissée en décomposition. Elle est en moyenne de 13%. Les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du Giec 2006 [672].

Les émissions des feux de forêts sont estimées au moyen des facteurs d'émission de 4,7 kg/t m.s (métropole) et de 6,8 kg/t m.s (Outre-mer) tirés des lignes directrices du Giec 2006 [672].

#### Emissions de N2O

# Emissions de N<sub>2</sub>O liées à la fertilisation (directes et indirectes)

Les émissions de  $N_2O$  liées à la fertilisation des terres forestières sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

### Emissions de N₂O liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement estimées dans l'inventaire français pour les sols organiques des cultures et de prairies uniquement et sont négligées en forêt.

#### Emissions de N<sub>2</sub>O liées à la minéralisation des sols

Les émissions de  $N_2O$  liées à la minéralisation des sols sont estimées dans l'inventaire français pour les terres forestières dans tous les cas où la conversion vers une terre forestière entraine une perte de carbone des sols ce qui ne se rencontre que dans quelques régions dans l'inventaire actuel et uniquement sur des terres de prairies converties en forêt.

# Emissions de N<sub>2</sub>O liées au brûlage

Conformément aux recommandations du Giec [672], la génération de  $N_2O$  issu de la combustion sur site de biomasse au cours de la récolte de bois ou d'un défrichement est prise en compte. Lors de l'exploitation, la part de biomasse aérienne brûlée correspond au solde une fois pris en compte la récolte et la part laissée en décomposition. Elle est en moyenne de 13%. Les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du Giec 2006 [672].

Les émissions des feux de forêts sont estimées au moyen des facteurs d'émission de 0,26 kg/t m.s (métropole) et de 0,2 kg/t m.s (Outre-mer) tirés des lignes directrices du Giec 2006 [672].

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant :

# https://www.citepa.org/fr/ominea

De plus, depuis la soumission 2020, de très nombreuses informations sont également disponibles dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

# 6.4.2.1 Approche et données

#### Approche générale

Les flux de carbone sont estimés en deux temps :

1. Dans un premier temps, la routine du modèle de variation de stock par maille estime, pour chaque année, et chaque compartiment les flux de carbone par variation de stock en fonction des changements d'usage (y compris entre sous-catégories d'une même catégorie Giec, par exemple entre feuillus et résineux). Ces flux concernent à la fois les terres forestières restant terres forestières et les terres devenant forêt.

2. Dans un second temps, à une échelle plus désagrégée, d'autres flux de carbone sont ajoutés : flux complémentaires liés à la biomasse ligneuse type forêt (méthode gains-pertes). Ils sont appliqués aux terres forestières restant terres forestières.

En forêt, les estimations se font donc en partie avec une approche gains-pertes et en partie avec une approche par variation de stock à la maille.




Figure 180 : Schéma récapitulatif des flux et stocks de carbone pour la forêt

Parmi ces stocks et ces flux, certains sont connus directement (donnée d'entrée), d'autres sont estimés indirectement à partir de données d'entrée et d'hypothèses, et enfin certains ne sont pas estimés. La méthode des flux permet d'estimer directement les flux entre compartiments mais ne permet pas de connaître l'état des stocks. La méthode de variation de stock permet d'estimer indirectement ces flux.

Pour rappel, le modèle de variation de stock à la maille est décrit dans la partie *UTCATF général*.

Le tableau suivant rappelle les stocks de référence pour les sous-catégories de forêts pour l'ensemble des compartiments carbone. Ces valeurs étaient déjà présentées par compartiment dans la partie UTCATF général, s'y référer pour avoir les sources de l'ensemble des données.

7 : Rappel de ns le modèle d					s sous-ca	tégories de	terres for	estières,
		Biomasse	vivante					
Type forêt	Type	Type cultures	Type cultures	Type cultures	Type herbe	Bois mort	Litière	Sols mine

			Biomasse v	vivante					
tC/ha	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Forêts		13							
indéfinies	46 [14 ; 79]	[4;23]	0	0	0	0,16	4 [0 ; 9]	9	77 [48 ; 95]
Forêts		12							
feuillus	43 [12 ; 75]	[3;21]	0	0	0	0,2	4 [1 ; 11]	9	77 [48 ; 95]
Forêts		14							
conifères	48 [16 ; 97]	[5 ; 29]	0	0	0	0,2	3 [0; 9]	9	77 [48 ; 95]
Forêts		13	_						
mixtes	46 [14 ; 79]	[4;23]	0	0	0	0,2	4 [0 ; 9]	9	77 [48 ; 95]
Peupleraies	56	16	0	0	0	0,2	3 [3; 3]	9	77 [48 ; 95]

moyenne [min, max]

Les deux tableaux suivants décrivent les gains et les pertes utilisés par le modèle. Il est important de noter que les flux de gains et de pertes sont des flux maximums à appliquer lors de la conversion d'une maille en forêt (ou entre sous-catégories de forêt). Il s'agit de :

- gains maximums annuels de référence à appliquer à la maille devenue forêt dans le cas où le stock du compartiment avant la conversion était inférieur au nouveau stock de référence;
- pertes maximums annuelles de référence à appliquer si le stock initial était supérieur.

La notion de « maximum » est utilisée car lorsque le modèle fait converger la maille vers son nouveau stock de référence, il utilise comme incrémentation ces valeurs de flux de référence mais s'arrête exactement au niveau du stock cible. Le flux la dernière année avant l'atteinte de ce stock peut donc être inférieur au flux de référence.

Tableau 198 : Rappel des flux de gains de référence pour les différentes sous-catégories de terres forestières, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

			Biomasse v	vivante					
tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Forêts	1,1	0,3					0,1		
indéfinies	[0,4;2]	[0,1;0,6]	0	0	3,6	6,3	[0;0,23]	0,45	1,22
Forêts	1,1	0,3					0,1		
feuillus	[0,3;1,9]	[0,1;0,5]	0	0	3,6	6,3	[0,02;0,26]	0,45	1,22
Forêts	1,2	0,4					0,07		
conifères	[0,4;2,4]	[0,1;0,7]	0	0	3,6	6,3	[0;0,23]	0,45	1,22
Forêts	1,1	0,3			•	•	0,1		
mixtes	[0,4;2]	[0,1; 0,6]	0	0	3,6	6,3	[0; 0,23]	0,45	1,22
							0,06		
Peupleraies	1,4	0,4	0	0	3,6	6,3	[0,06; 0,06]	0,45	1,22

moyenne [min, max]

Tableau 199 : Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories de terres forestières, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

			Biomasse	e vivante					
tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Forêts									
indéfinies	0	0	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-1,22
Forêts feuillus	0	0	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-1,22
Forêts conifères	0	0	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-1,22
Forêts mixtes	0	0	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-1,22
Peupleraies	0	0	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-1,22

#### Approche en métropole

# Méthodologie de l'inventaire forestier

Les données décrites dans cette partie sont relatives aux flux qui s'ajoutent dans un second temps aux résultats du modèle de variation par maille. Ce sont des flux de types gains-pertes appliqués à l'échelle de la région administrative (22 anciennes régions).

Les flux de carbone estimés pour la forêt sont en grande partie dérivés des travaux de l'IGN qui produit l'inventaire forestier de la France. Le protocole pour la production des résultats d'inventaire forestier de l'IGN est décrit en détail sur le site internet de l'IGN [594]. L'inventaire forestier repose sur un système d'échantillonnage systématique comportant annuellement environ 80 000 points d'inventaire.

Deux grandes étapes peuvent être distinguées : la photo-interprétation de tous ces points d'inventaire (classification par couverture et usage et estimation des surfaces) ; la visite de terrain sur une partie

des points d'inventaire classés en forêt ou landes (estimation de plusieurs dizaines de caractéristiques qualitatives et quantitatives) (voir encadré ci-dessous).

#### Méthodologie de l'IFN

« Depuis 2005, une méthode statistique par sondage systématique est appliquée annuellement sur l'ensemble du territoire métropolitain. L'avantage de cette méthode est d'être souple et de s'adapter facilement à de multiples découpages spatiaux et à de nombreuses thématiques. Elle permet de produire annuellement des résultats nationaux et régionaux précis par agrégation de données issues de cinq campagnes annuelles.

Chaque année, un échantillon représentatif de l'ensemble du territoire est visité. Il est cumulable avec les échantillons des années adjacentes pour produire des résultats plus précis fondés sur plusieurs échantillons annuels, selon le principe de la fenêtre glissante. Les résultats standards portent ainsi sur cinq années successives et fournissent des estimations pour l'année médiane de la fenêtre. L'inventaire forestier repose sur une grille à maille carrée de 1 km de côté, mise en place pour construire dix échantillons annuels différents. Cette grille décennale est séparée en deux sous-ensembles quinquennaux, dont les fractions annuelles sont juxtaposées : la fraction 1 du premier cycle quinquennal est juxtaposée à la fraction 1 du second cycle, etc.

Ainsi, une grille formée de cinq ensembles de mailles rectangulaires de 2 km² se dessine, ce qui permet une optimisation logistique entre les points « première visite » et les points « deuxième visite ». En effet, depuis 2010, le plan revisités d'échantillonnage est composé de points systématiquement cinq ans après le passage initial.

Fractions annuelles à l'intérieur du premier cycle quinquennal (2005 - 2009)



Chaque année, la première phase statistique de l'inventaire est la photo-interprétation ponctuelle. À partir de l'orthophotographie départementale de référence en infrarouge couleur (BD ORTHO®), des informations relatives à la couverture du sol, à son utilisation et à la taille des

formations ligneuses sont notées sur des placettes de 25 mètres de rayon entourant les points d'inventaire. La photo-interprétation ponctuelle est composée de deux échantillons différents, pour un photointerprétation à réaliser de manière homogène : un premier échantillon de points nouveaux, constitués de points photointerprétés pour la première fois, et un deuxième échantillon de points re-photo-interprétés, constitué de points déjà photo-interprétés cinq ans auparavant. Ce sont désormais environ 100 000 points qui sont photo- interprétés chaque année. Les résultats de ce travail initial contribuent à une première estimation de la surface du territoire selon la couverture et l'utilisation du sol.

La seconde phase consiste à tirer un sous-échantillon parmi les points de la première phase : les couvertures boisées et les landes font l'objet d'un inventaire sur le terrain (soit environ 7 000 points visités chaque année), les couvertures agricoles et en improductif n'en font pas l'objet. Au cours des travaux de terrain, des observations et mesures portant sur le milieu et la végétation (arborée ou non) sont effectuées sur les placettes concentriques entourant le point. Cela permet de qualifier plusieurs dizaines de caractéristiques qualitatives et quantitatives, concernant le peuplement forestier, la végétation, les conditions stationnelles et les arbres (hauteur. diamètre. accroissement, âge, etc.). Des données sur le bois mort au sol sont également collectées, par inventaire des pièces de bois mort au sol qui intersectent le transect de 12 m de long centré sur la placette. L'espèce concernée, le diamètre de la pièce, ainsi que son état de décomposition sont relevés. De plus, un suivi des habitats forestiers est mis en place. Il s'appuie sur des clés régionalisées par domaine biogéographique ou grande région écologique et est basé sur des indicateurs écologiques et floristiques. Profitant de la proximité des mailles des échantillons n et n-5, depuis la campagne 2010, la visite des points d'un nouvel échantillon n permet un retour sur les points de l'échantillon n-5 (plus de 7 000 points par an). Depuis la campagne 2015, une grande majorité des informations sont ressaisies. Ce retour est destiné à estimer de manière précise et fiable les évolutions (flux) en forêt, comme l'accroissement des peuplements, la mortalité des arbres ou les prélèvements de bois. Les placettes initiales acquièrent ainsi un caractère « semi-permanent », puisqu'elles font l'objet d'une nouvelle mesure, cinq ans après leur mise en place. » [594, 1027, 1028]

#### Intégration des campagnes de l'IFN dans l'inventaire

Pour la France métropolitaine, les données sur l'accroissement (croissance brute), la mortalité et les prélèvements issues des campagnes IFN sont fournies, en tonnes de carbone, avec le degré de détail suivant:

- pour la biomasse aérienne et racinaire ;
- par type de peuplement (purement feuillu, purement conifère, mixte, peupleraie);
- par interrégion (regroupement des 22 anciennes régions en 5 interrégions : Nord-Est, Centre-Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest), voir carte ci-dessous;



Figure 181 : Carte des interrégions IGN

- en distinguant les chablis des tempêtes exceptionnelles ;
- par campagne (les résultats de chaque campagne quinquennale sont affectés à l'année médiane, cf. tableau ci-dessous).

Tableau 200 : Campagnes de l'inventaire forestier national fournies par l'IGN utilisées dans l'inventaire UTCATF (métropole)

			Int		latio 2007		90-		An	nées	rens	eign	ées p	ar le	s car	npag	nes I	FN		Extr	apola	tion
Résultats fournis en	Campagne IFN	Année médiane	1990	1991	2004	2002	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1990																					
2011	2005-2009	2007																				
2012	2006-2010	2008																				
2013	2007-2011	2009																				
2014	2008-2012	2010																				
2015	2009-2013	2011																				
2016	2010-2014	2012																				
2017	2011-2015	2013																				
2018	2012-2016	2014																				
2019	2013-2017	2015																				
2021	2014-2018	2016																				
2021	2015-2019	2017																				
2022	2016-2020	2018																				

Il est important de souligner que les méthodes d'inventaire de l'IGN ont changé en 2005 de manière à pouvoir produire des résultats nationaux tous les ans, ce qui n'était pas le cas auparavant. Du fait de ces changements et de la nécessité d'avoir une information fiable et représentative, les résultats d'inventaire forestiers sont actuellement fournis sur des périodes de 5 ans (2005-2009, 2006-2010,

2007-2011, etc.). La dernière campagne utilisée pour l'inventaire est celle de 2016-2020, relative à l'année médiane 2018. Les trois dernières années sont issues d'extrapolation.

# <u>Accroissement (ou production brute)</u>

En France métropolitaine, l'IGN fournit des estimations de la production brute au sein des forêts de production par type de peuplement et par interrégion. Le protocole de terrain de l'inventaire forestier de l'IGN pour estimer ce paramètre de production est décrit sur le site internet de l'IGN [594].

La production brute annuelle totale de la forêt est estimée en sommant la production des arbres recensables depuis 5 ans (accroissement en volume des 5 dernières années), le recrutement (volume des arbres recensables depuis moins de 5 ans) et la production sur la période précédant leur mort des arbres coupés ou morts durant les 5 dernières années. La production annuelle brute est donc basée sur une estimation de la production sur une période de 5 ans en raison du protocole de collecte des données de terrain. Cette approche se justifie également par la forte variabilité interannuelle de l'accroissement des arbres qui peut ainsi être lissée dans les inventaires d'émission.

La production brute des arbres est estimée à partir des mesures de terrain notamment la circonférence, la hauteur, et l'accroissement radial des arbres présents. L'échantillonnage étant systématique et non biaisé, ces mesures peuvent être extrapolées à l'ensemble de la forêt métropolitaine. Pour les arbres recensables depuis 5 ans la production en volume (en m3 de bois fort tige IGN) est estimée par arbre grâce à l'équation suivante :

#### Avec:

Production = Volume de production brute sur 5 ans entre l'année t et l'année t-5

 $V_t$  = Volume de l'arbre l'année t  $V_{t-5}$  = Volume de l'arbre l'année t-5

V''<sub>t</sub> = Volume de l'arbre l'année t estimé par un tarif de cubage à 2 entrées (circonférence, hauteur)

V'<sub>t</sub> = Volume de l'arbre l'année t estimé grâce un tarif de cubage à 1 entrée (circonférence) V'<sub>t-5</sub> = Volume de l'arbre l'année t-5 estimé grâce un tarif de cubage à 1 entrée (circonférence)

Les volumes V''t, V't, V't-5 (exprimés en bois fort tige IGN) sont estimés à partir de tarifs de cubage spécifiques développés par l'IGN (IGN, 2010) :

V''t est fonction de la circonférence à 1,30 m et de la hauteur de l'arbre l'année t.

V'<sub>t</sub> et V'<sub>t-5</sub> sont estimés par des tarifs de cubage à une seule entrée qui est la circonférence l'année t-5 (déduit de la mesure de l'accroissement radial).

Les tarifs de cubage à une entrée sont moins précis que ceux à deux entrées mais ils permettent de s'affranchir de la hauteur de l'arbre à t-5 qui est inconnue. L'utilisation du ratio  $V1_{t-5}/V1_t$  permet d'atténuer le biais que représente l'usage de tarifs de cubage à une seule entrée.

#### Méthodologie de l'IFN : mesure de l'accroissement

« L'accroissement radial des cinq dernières années est mesuré sur tous les arbres vifs inventoriés de la placette. Pour ce faire, les agents de terrain utilisent une tarière de Pressler qui permet d'obtenir une carotte de bois prise à une hauteur de 1,30 m. Cette carotte est ensuite examinée et mesurée à la loupe pour disposer d'un accroissement radial en dixièmes de millimètres sur les cinq dernières années. Le cerne de l'année t n'est marqué qu'à la fin de la saison de végétation, c'est-à-dire vers la fin de l'été ou le début de l'automne. La campagne d'inventaire de l'année t débute en novembre de l'année t-1 à un moment où le cerne t-1 est pleinement constitué. C'est celui-ci qui est mesuré, ainsi que les quatre précédents, tout au long de la campagne de l'année t. Le cerne mis en place l'année t n'est pas mesuré. Les mesures de l'année n concernent donc bien les années de croissance t-5 à t-1 exactement. » [594]

L'IGN produit des résultats de production brute en volume de bois fort tige IGN ce qui correspond à une unité traditionnellement utilisée dans les inventaires forestiers. Mais il fournit également ces résultats en biomasse total et en carbone total grâce à l'utilisation de tarifs de cubage et de facteurs de conversion spécifiques. Pour les résultats de production en biomasse totale, l'équation UTCATF 6

est également utilisée en revanche le paramètre V''t est exprimé en biomasse totale et est estimé grâce à des tarifs de cubage différents [595] de ceux utilisés pour estimer les volumes en bois fort tige (IGN, 2010). Les données de production fournies par l'IGN sur des périodes de 5 ans (2005-2009, 2006-2010, 2007-2011, etc.). Ces données sont traitées par l'IGN pour correspondre aux années médianes 2007, 2008, 2009, etc. dans l'inventaire de GES. Certaines années médianes correspondent donc à des périodes incluant ou non les impacts de la tempête Klaus qui a eu lieu en 2009.

Tableau 1 : Production brute annuelle de biomasse totale aérienne et racinaire (ktC/an) détaillée	par
interrégion telle qu'elle est fournie par l'IGN en métropole (exemple pour l'année 2007)	

	PUREMENT FEUILLU	MIXTE	PUREMENT CONIFERE	PEUPLERAIE	TOTAL
CENTRE-EST	4 120	1 370	2 707	73	8 270
NORD-EST	7 964	1 352	1 828	127	11 272
NORD-OUEST	7 719	716	1 177	383	9 996
SUD-EST	1 882	557	1 523	19	3 981
SUD-OUEST	4 480	553	2 827	133	7 993
FRANCE	26 165	4 549	10 062	736	41 512

L'intégralité des valeurs de production utilisées dans l'inventaire est disponible par région, par type de peuplement et par année dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

Les données transmises par l'IGN issues du nouveau protocole de l'IFN concernent actuellement les années de 2007 à 2018 (en termes d'années médianes des campagnes). D'autres données issues des anciens inventaires forestiers, permettent d'estimer la production de l'année 1990. Enfin la production de la période 1990-2007 est estimée par interpolation des taux de croissance par hectare entre 1990 et 2007.

#### Mortalité

La mortalité annuelle correspond au volume des arbres qui sont morts durant l'année. Il s'agit donc du flux annuel de carbone entre le compartiment biomasse vivante et le compartiment bois mort. Il s'agit de la mortalité de fond, hors tempêtes exceptionnelles qui font l'objet d'un traitement particulier (voir plus bas). Ce flux est directement comptabilisé comme une émission vers l'atmosphère. En pratique l'IGN estime ce paramètre en mesurant les volumes des arbres morts depuis moins de cinq ans précédant la visite sur le terrain. La mortalité annuelle est estimée à partir des mesures de terrain notamment la circonférence et la hauteur des arbres morts présents. L'échantillonnage étant systématique et non biaisé, ces mesures peuvent être extrapolées à l'ensemble de la forêt métropolitaine.

Dans le Giec 2006, cette grandeur n'est pas clairement présentée elle est incluse dans le paramètre  $L_{disturbances}$  de l'équation 2.11 du Giec 2006 [672] traitant des pertes de carbone des terres forestières.

L'IGN produit des résultats de mortalité en volume de bois fort tige IGN mais également en biomasse total et en carbone total grâce à l'utilisation de tarifs de cubage (Vallet, 2006) et de facteurs de conversion spécifiques. Les données de mortalité fournies par l'IGN concernent des périodes de 5 ans (2005-2009, 2006-2010, 2007-2011, etc.). Ces données sont traitées par l'IGN pour fournir une mortalité « de fond » hors tempête Klaus (la mortalité liée à la tempête Klaus est traitée de manière distincte cf. paragraphe sur les tempêtes). Les résultats obtenus pour ces périodes sont appliqués aux années médianes (2007, 2008, 2009, etc.) dans l'inventaire de GES. La mortalité est extrapolée sur toute la période depuis 1990 sur la base de la tendance estimée pour la production.

Les données utilisées étant des moyennes quinquennales assimilées à l'année médiane, il y a toujours un décalage entre la dernière année médiane consolidée disponible et la dernière année à estimer pour l'inventaire de GES. Pour l'inventaire édition 2022 par exemple, la dernière campagne utilisable concerne les années 2015-2019 et est assimilée à l'année 2017. Pour estimer les années 2018, 2019 et 2020, une extrapolation temporaire est effectuée pour pallier ce décalage. Pour les données de production brute et de mortalité les valeurs utilisées pour les trois dernières années sont donc temporaires. L'extrapolation est réalisée en faisant la moyenne des 5 dernières campagnes (production brute) ou des 5 dernières valeurs annualisées (mortalité), afin de ne pas faire d'hypothèse

forte sur les tendances. Pour les prélèvements, des données plus récentes sont en revanche disponibles (voir section suivante).

Tableau 201: Mortalité annuelle de biomasse totale aérienne et racinaire (ktC/an) détaillée par interrégion telle qu'elle est fournie par l'IGN en métropole (exemple pour l'année 2007)

	PUREMENT FEUILLU	MIXTE	PUREMENT CONIFERE	PEUPLERAIE	TOTAL
CENTRE-EST	628	152	290	2	1 071
NORD-EST	372	76	78	5	531
NORD-OUEST	658	81	61	2	801
SUD-EST	360	116	257	0	732
SUD-OUEST	512	52	51	1	616
FRANCE	2 529	478	735	10	3 752

L'intégralité des valeurs de mortalité utilisées dans l'inventaire est disponible par région, par type de peuplement et par année dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

# Prélèvements

Les prélèvements annuels de bois correspondent au volume des arbres qui sont récoltés durant l'année. Ils constituent des pertes de carbone pour les réservoirs de biomasse vivante. Dans le Giec 2006, cette grandeur correspond aux paramètres L<sub>fellings</sub> et L<sub>fuelwood</sub> de l'équation 2.11 traitant des pertes de carbone des terres forestières.

# Avec:

 $\Delta CFF_1$ Perte annuelle de carbone due à la perte de biomasse dans les forêts restant forêts, t C/an

Perte annuelle de carbone due aux récoltes commerciales de bois, t C/an  $L_{wood-removals} =$ Perte annuelle de carbone due aux récoltes de bois énergie, t C/an Lfuelwood Pertes de carbone liées aux perturbations (pertes sans récolte), t C/an L<sub>disturbances</sub> =

Les prélèvements de bois sont actuellement déterminés en combinant deux sources :

- > D'une part des données de prélèvement de bois sont produites de façon directe par l'IGN lors de son inventaire forestier national (source « directe »)
- > D'autre part, le Giec propose un modèle qui permet d'évaluer indirectement ces prélèvements, à partir des statistiques de ventes de bois d'œuvre et d'industrie (source « modèle »)


Ces deux sources, « directe » et « modèle », sont ensuite combinées pour évaluer le volume des prélèvements (cf. section sur les méthodes d'estimation des émissions pour plus de détails).


# Bilan forestier

Tableau 202 : Paramètres et bilan pour la biomasse forestière totale en métropole (ktC/an)

	Accroissement	Mortalité*	Prélèvements	Bilan
1990	35 895	-3 250	-21 974	10 671
1991	36 196	-3 275	-22 937	9 984
1992	36 514	-3 302	-23 428	9 784
1993	36 848	-3 331	-21 912	11 605
1994	37 175	-3 361	-21 811	12 003
1995	37 505	-3 394	-21 898	12 213
1996	37 845	-3 425	-21 131	13 289
1997	38 180	-3 455	-21 437	13 288
1998	38 516	-3 484	-21 097	13 935
1999	38 830	-3 512	-38 406	-3 088
2000	39 166	-3 544	-24 815	10 807
2001	39 493	-3 574	-21 861	14 058
2002	39 802	-3 603	-19 664	16 535
2003	40 128	-3 631	-18 966	17 531
2004	40 492	-3 663	-19 227	17 602
2005	40 824	-3 692	-18 892	18 240
2006	41 160	-3 722	-19 005	18 433
2007	41 054	-3 768	-18 787	18 499
2008	40 966	-3 965	-18 221	18 780
2009	40 677	-4 125	-19 528	17 024
2010	40 867	-4 042	-20 189	16 637
2011	40 156	-4 103	-19 559	16 494
2012	39 917	-4 340	-18 737	16 839
2013	40 324	-4 573	-16 720	19 030
2014	39 657	-4 775	-19 015	15 867
2015	39 325	-5 556	-18 945	14 824
2016	38 375	-6 454	-19 744	12 177
2017	37 523	-7 851	-20 465	9 207
2018	38 618	-9 072	-21 792	7 754
2019	38 618	-9 899	-21 578	7 141
2020	38 618	-10 147	-20 644	7 826
2021	38 618	-10 241	-21 715	6 663

<sup>\*</sup>Ce tableau inclut les pertes de carbone liées aux feux de forêt et aux tempêtes dans la mortalité








Figure 182 : Evolution des trois composantes principales du puits forestiers : accroissement, mortalité et prélèvements en forêt totale (métropole) (Source : voir détail parties précédentes)

L'intégralité des valeurs du bilan est disponible par région et par année dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx (valeurs converties en CO2e).

#### Discussion

Une approche par variation de stock est envisageable, en complément de l'approche des flux actuellement appliquée. Un travail de l'IGN pourrait permettre une première estimation de la variation de stock de carbone en forêt restant forêt, qui pourra être comparée avec le bilan des flux mesurés jusqu'ici.

#### Approche en Outre-Mer

En Outre-mer (zone UE), il n'existe pas de résultats similaires issus d'inventaires forestiers en raison de la faible exploitation forestière et du type de forêt. Des estimations ont donc été produites sur les accroissements forestiers dans les zones exploitées (bande littorale et domaine forestier permanent représentant environ 1/3 des surfaces forestières), à l'aide de données spécifiques à la Guyane. Pour les zones non exploitées pour de la production de bois (principalement le Parc Amazonien de Guyane), une hypothèse de neutralité est appliquée.

# Données

Pour la zone exploitée, les données de l'ONF (surface exploitée, taux de récolte) sont mobilisées, ainsi qu'un facteur d'accroissement fixé à 1,75 tC/ha/an pour les terres ayant subi une exploitation sur la base de Guitet et al. (2006) [328] (valeur d'accroissement après récolte entre 1,5 tC/ha/an et 2 tC/ha/an).

Pour le reste de la Guyane, l'hypothèse de neutralité s'appuie aussi sur l'expertise de Guitet et al. (2006) [328]. Pour les terres ayant été boisées depuis moins de 20 ans, la valeur de 1 tC/ha comme en métropole est utilisée, cette valeur apparait en cohérence avec Guitet et al. 2006 (valeur d'accroissement après récolte entre 1,5 tC et 2 tC/ha pour les terres ayant subi une exploitation).

# Incertitudes le rôle de puits de la forêt guyanaise

Le bilan carbone de l'écosystème forestier en Amazonie est incertain. Certaines études tendent à montrer que la forêt amazonienne en général aurait un rôle de puits, d'autres montrent qu'il s'agirait plutôt d'une source. Ces résultats dépendent de multiples paramètres (périmètre, mesure ou estimation, région, échantillonnage, période...).

L'analyse des données forestières historiques montre que si l'Amazonie joue un rôle de puits de carbone, une tendance au déclin de cette accumulation est observée à long terme (Brienen et al., 2015). Le taux d'accroissement dans la biomasse aérienne a diminué de 2/3 entre les années 1990 et les années 2010. On observer un récent phénomène de stagnation (atteinte d'un plateau) dans la croissance, alors que la mortalité a continué d'augmenter.

La prise en compte des phénomènes de surmortalité liée à la variabilité pluvio-climatique ainsi qu'à la dégradation forestière (au-delà de la déforestation) induit des estimations qui remettent parfois en question le rôle de puits de carbone de la forêt amazonienne. Au niveau mondial, à partir de mesures satellitaires couplées aux données de terrain, Baccini et al. (2017) concluent que les espaces forestiers tropicaux seraient une légère source, et non un puits. La croissance ne compenserait pas la déforestation ni la dégradation et perturbation (69% des pertes).

D'après Philips et Brienen (2017), en Amazonie, la forêt constitue un puits persistant, même s'il s'est affaibli depuis les années 2000. En Guyane, ce puits serait d'ampleur à compenser l'intégralité des émissions générées, y compris par la déforestation et les changements d'occupation des terres. Les forêts de Guyane n'ont pas forcément la même sensibilité aux hausses de mortalité que celles du reste de la région amazonienne. Cette sensibilité reste corrélée à la quantité de biomasse aérienne présente (Johnson, et al. 2016).

# Equations générales

# Equation générale pour la variation de stock en forêt restant forêt (ΔCFF)

La catégorie des forêts restant forêts correspond à l'ensemble des terres en forêt depuis au moins 20 ans (période par défaut définie par le Giec). Cette section vise l'estimation des variations de stock de carbone pour chacun des réservoirs de carbone identifié par le Giec. Cette estimation est illustrée par l'équation suivante inspirée du Giec 2006 [672].

	Équation 7 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.3 du Giec 2006 [672]) ΔCFF = (ΔCFF <sub>LB</sub> + ΔCFF <sub>DOM</sub> + ΔCFF <sub>Soils</sub> )			
Avec :				
ΔCFF	=	Variation de stock annuelle dans l'ensemble des stocks de carbone des forêts restant forêts, t C/an		
$\Delta CFF_{LB}$	=	Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse vivante (aérienne et souterraine) des forêts restant forêts, t C/an		
$\Delta CFF_{DOM}$	=	Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse morte (bois mort et litière		

inclus) des forêts restant forêts, t C/an  $\Delta CFF_{Soils}$  = Variation de stock annuelle du carbone de la matière organique du sol des forêts

restant forêts, t C/an

# Equation générale pour la variation de stock en terres devenant forêt (ΔCLF)

La catégorie des terres devenant forêts correspond à l'ensemble des terres en forêt depuis moins de 20 ans (période par défaut définie par le Giec). Cette section vise l'estimation des variations de stock de carbone pour chacun des réservoirs de carbone identifié par le Giec. Cette estimation est illustrée par l'équation suivante inspirée du Giec 2006 [672].

	Équation 8 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.3 du Giec 2006 [672]) ΔCLF = (ΔCLF <sub>LB</sub> + ΔCLF <sub>DOM</sub> + ΔCLF <sub>Soils</sub> )				
Avec:					
ΔCLF	=	Variation de stock annuelle dans l'ensemble des stocks de carbone des terres devenant forêts, t C/an			
$\Delta CLF_{LB}$	=	Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse vivante (aérienne et souterraine) des terres devenant forêts, t C/an			
$\Delta CLF_{DOM}$	=	Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse morte des terres devenant			

forêts, tC/an ( $\Delta CLF_{DOM} = \Delta CLF_{DW} + \Delta CLF_{LT}$  soit bois mort + litière)  $\Delta CLF_{Soils}$  = Variation de stock annuelle du carbone de la matière organique du sol des terres

devenant forêts, t C/an

# 6.4.2.2 Forêts restant forêts (4A1)

# Biomasse vivante (terres forestières restant terres forestières) [lb\_f; lb\_cp; lb\_ca; lb\_hh]

#### Calcul de la variation de stock ( $\Delta$ CFFLB)

# Rappel approche générale

Les flux de carbone sont estimés en deux temps :

- 1. Dans un premier temps, la routine du modèle de variation de stock par maille estime, pour chaque année, et chaque type de biomasse les flux de carbone par variation de stock en fonction des changements d'usage entre sous-catégories (par exemple entre feuillus et résineux). Les stocks et flux associés sont décrits dans la section *UTCATF- général*.
- 2. Dans un second temps, à une échelle plus désagrégée (interrégion IFN), d'autres flux de carbone sont ajoutés : flux complémentaires liés à la biomasse ligneuse type forêt (méthode gains-pertes). Ils concernent la biomasse vivante type forêt.

Dans cette partie seront décrits les flux relatifs au second point. Ce sont des flux relatifs à l'accroissement, la mortalité, les prélèvements forestiers et certains événements exceptionnels comme les tempêtes ou les feux de forêts (cf. la partie qui précède *Caractéristiques de la catégorie*).

Les éléments suivants vont décrire les évolutions impactant la biomasse de type forêt. Pour les autres types de biomasse, une simple application du modèle de variation de stock à la maille est réalisée.

Équation 9 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.4 du Giec 2006 [672])	
$\Delta CFF_{LB} = \Delta CFF_{modele} + (\Delta CFF_{G} - \Delta CFF_{L})$	

# Avec:

ΔCFF<sub>LB</sub> = Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse vivante type forêt (aérienne et souterraine) des forêts restant forêts, t C/an
 ΔCFF<sub>modele</sub> = Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse vivante type forêt (aérienne et souterraine) des forêts restant forêts, t C/an, issue du modèle de variation de

et souterraine) des forêts restant forêts, t C  $\!\!\!/$  an, issue du modèle de variation de stock à la maille

 $\Delta CFF_G$  = Gains annuels en carbone de la biomasse vivante type forêt, hors modèle, t C/an  $\Delta CFF_L$  = Pertes annuelles en carbone de la biomasse vivante, hors modèle, t C/an

# Calcul des gains (\( \Delta CFFG \))

Pour estimer l'accroissement des arbres ; en forêts restant forêts, le Giec propose la méthode suivante.

Équation 10 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.9 du Giec 2006 [672])	
$\Delta CFF_G = \Sigma_{ij} (A_FF_{ij} \bullet GTOTAL_FF_{ij}) \bullet CF$	

#### Avec:

 $\Delta CFF_G$  = Accroissement annuel en carbone dans les forêts restant forêts, t C/an

 $A_FF_{ij}$  = Surfaces de forêts restant forêt, par type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique

(j = 1 to m), ha

GTOTAL\_FF<sub>ij</sub> = Accroissement moyen annuel en matière sèche (MS) sur les forêts restant forêt, par

type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m), t MS/ha/an

CF = Fraction en carbone en matière sèche t C/t MS

Cette équation est appliquée dans l'inventaire français avec n = 4 types de peuplement (feuillus, résineux, mixtes et peupliers) et m = 5 régions climatiques (Nord-Ouest, Nord-Est, Centre-Est, Sud-Ouest, Sud-Est). Les accroissements pour les deux sous-catégories de forêt de l'inventaire : les terres devenant forêt et les forêts restant forêt ne sont pas disponibles annuellement. Seul l'accroissement total de la forêt est disponible.

L'accroissement des boisements est calculé grâce au modèle de variation de stock par maille (voir partie terres devenant forêt). Un volume de production brute par région est donc estimé par le modèle de boisement (terres devenant forêts). Puis, le solde de l'accroissement IGN par interrégion est déduit et appliqué en forêt restant forêt. Cela permet de conserver une cohérence avec les données fournies par l'IGN pour l'accroissement total en France métropolitaine. La production à ajouter en forêt restant forêt est ramenée à l'hectare pour garder l'esprit de l'équation 11.

L'accroissement de ces deux sous-catégories est estimé à partir de l'accroissement total de la forêt et d'un ratio de répartition tel que défini dans l'équation suivante.

Avec:

P\_FF<sub>ii</sub> = Production brute normalisée moyenne annuelle sur les forêts restant forêt, par type

de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m), tC/an

P\_TOTAL<sub>ij</sub> = Production brute sur les forêts totales, tC/an, (issu des campagnes IGN)

P\_FF<sub>ij</sub>\_modele = Production brute sur les forêts restant forêts, tC/an (issu du modèle de variation de

stock de carbone par maille)

P\_LF<sub>ij</sub>\_modele = Production brute sur les terres devenant forêts, tC/an (issu du modèle de variation

de stock de carbone par maille)

#### Calcul des pertes (∆CFFL)

Pour les pertes de carbone de biomasse vivante en forêt restant forêt l'équation suivante est utilisée.

Avec:

 $\Delta CFF_L$  = Pertes totales

P\_FF<sub>ij</sub> = Prélèvements de bois (bois matériau et bois énergie)

 $Mortalité\_FF_{ij}$  = Mortalité moyenne annuelle en matière sèche (MS) sur les forêts restant forêt, par

type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m), t MS/ha/an

CF = Fraction en carbone en matière sèche t C/t MS

Aucune perte n'est calculée par le modèle de variation de stock à la maille en forêt restant forêt (les flux de pertes sont calibrés à zéro pour la biomasse de type forêt).

#### Calcul des prélèvements de bois des forêts restant forêts (P\_FFij) - Métropole

Dans l'inventaire français, il est considéré que tous les prélèvements ont lieu sur les forêts restant forêt, les prélèvements de bois ne sont donc pas répartis entre forêts restant forêts et terres devenant forêts.

# Méthode « directe » de mesure des prélèvements par l'IGN

Les prélèvements sont estimés dans un premier temps avec une donnée issue de l'IGN: l'estimation des « prélèvements directs » en forêt [202], disponibles en volume (bois fort tige IGN), en biomasse totale et en carbone total (grâce à l'utilisation de tarifs de cubage (Vallet, 2006) et de facteurs de conversion spécifiques), et sur des périodes de 5 ans.

## Méthodologie de l'IFN : mesure des prélèvements

« Pour estimer les prélèvements, l'IGN revient sur toutes les placettes « forêt » et « peupleraie » inventoriées cinq ans auparavant et sur lesquelles des arbres vivants avaient été observés. Le choix du pas de temps de cinq ans correspond à la période d'évaluation des autres flux (croissance des arbres et mortalité). [...] Sur les points où au moins un prélèvement de moins de 5 ans est signalé, chaque arbre qui était vivant et inventorié au passage précédent est noté comme coupé ou

Cette donnée n'est disponible que depuis la mise à jour méthodologique de l'IFN de 2005, et donc est disponible pour des périodes de 5 ans (2005-2009, 2006-2010, 2007-2011, etc.). Elle comptabilise les arbres prélevés en forêt entre deux campagnes d'inventaire forestiers et permet d'évaluer, avec une incertitude faible, les volumes de bois récoltés en forêt.

non. Un arbre est noté « coupé », que la grume soit vidangée ou non et que la souche soit déracinée ou non. » [594]

Ces données de prélèvement concernent à la fois les forêts restant forêt que les forêts qui seront finalement défrichées. Des émissions seront comptabilisées par le modèle de variation de stock à la maille lors de défrichement. Puis, le bouclage avec les prélèvements fournis par l'IGN va permettre d'estimer les prélèvements additionnels appliqués en forêt restant forêt. La part des prélèvements totaux IGN issue de défrichements (P\_Défrichement IGN), est estimée à environ 1,5 Mm3 de bois fort tige sur les années couvertes est du niveau de prélèvement IGN général en forêt. Ainsi, la perte de biomasse n'est pas double-comptée avec celle des défrichements.

> Équation 13 (Forêts) P\_Foret\_IGN = P\_Total\_IGN - P\_Défrichement\_IGN

#### Avec:

P\_Foret\_IGN Prélèvement dans les forêts, t C/an

Prélèvement dans les forêts et sur les terres défrichées selon l'IGN, t C/an P Total IGN

P\_Défrichement\_IGN Prélèvement sur les terres défrichées selon l'IGN, t C/an

Ce niveau général de prélèvement (P\_Foret\_IGN) est utilisé en complément de données statistiques sur les récoltes de bois, obtenues via la méthode « modèle » (§ 2.3.3.1.2). En effet, cette donnée IGN sert uniquement, comme donnée de « calage », à fixer le niveau général de prélèvement pour toutes les années disponibles depuis 2005, pour chacune des 5 interrégions (§2.2.2.2). Ce niveau général est calculé avec une moyenne pondérée, en prenant en compte le fait que les années centrales participent au calcul de plusieurs périodes quinquennales et donc « pèsent » davantage que les années extrêmes. Ces données ne sont pas encore utilisées pour estimer la tendance des prélèvements en forêt ni pour estimer le type de forêt dans lequel ont lieu les prélèvements.

### Méthode « modèle » - approche générale

En second temps, le niveau de prélèvement annuel est estimé à partir de différentes statistiques de vente de bois d'œuvre et de consommation de bois énergie, via un modèle qui permet d'estimer la récolte de bois et sa destination. Cette approche « modèle » est ensuite recalée sur le niveau général de prélèvement mesuré en forêt via la méthode « directe » (§ 2.3.2.3.1.2). L'approche modèle est toujours nécessaire car elle permet d'estimer les prélèvements depuis 1990 et appréhender le devenir du bois prélevé (savoir s'il est récolté, brûlé sur site, laissé en décomposition), la méthode directe servant de valeur de référence pour les années les plus récentes. Les prélèvements de bois en forêt rapportés dans l'inventaire UTCATF sont donc cohérents avec les résultats de l'IGN obtenus par la méthode « directe », mais il est nécessaire de conserver la méthode « modèle » pour avoir un ensemble cohérent sur l'ensemble de la période inventaire et des données adaptées au rapportage dans les inventaires d'émissions. La méthode « modèle » correspond à la méthode Giec d'estimation des prélèvements.

> Équation 14 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.12 du Giec 2006 [672])  $L_{\text{wood-removals}} = H \bullet D \bullet BEF_R \bullet (1+R) \bullet CF$

#### Avec:

Perte annuelle de carbone due aux récoltes de bois commercial, tC/an Lwood-removals

Volume de bois commercial récolté annuellement, m³/an Н

D Densité du bois, t MS/m<sup>3</sup>

Facteur d'expansion applicable aux volumes récoltés, sans unité BEF<sub>R</sub>

R ratio racinaire/aerien, sans unité fraction laissée en décomposition  $f_{BL}$ 

Fraction en carbone de la matière sèche, t C/t MS

# Équation 15 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.13 du Giec 2006 [672]) $L_{\text{fuelwood}} = \text{FG} \bullet D \bullet \text{BEF}_{R} \bullet (1+R) \bullet \text{CF}$

#### Avec:

L<sub>fuelwood</sub> = Perte annuelle de carbone due aux récoltes de bois énergie, t C/an

FG = Volume de bois énergie récolté annuellement, m<sup>3</sup>/an

D = Densité du bois, t MS/m<sup>3</sup>

BEF<sub>R</sub> = Facteur d'expansion applicable aux volumes récoltés, sans unité

R = ratio racine/aérien, sans unité

CF = Fraction en carbone de la matière sèche, t C/t MS

La méthode « modèle » est basée sur l'estimation de deux valeurs : les récoltes commerciales (bois d'œuvre et d'industrie principalement) et les récoltes non commerciales (bois de feu principalement).

#### Méthode « modèle » - Récoltes commerciales - Bois d'œuvre et d'industrie

Les récoltes commerciales sont issues des statistiques de ventes de bois d'œuvre et d'industrie. En métropole, l'enquête annuelle de branche sur « exploitation forestière et scierie » du SSP (EAB) fournit les volumes de récoltes commerciales de bois à l'échelle régionale [200].

#### Méthode « modèle » - Récoltes non commerciales - Bois énergie

Il s'agit essentiellement de prélèvement pour le bois de feu, (soit une partie du prélèvement de bois énergie), qui doit spécifiquement être estimée, bien que l'évaluation des volumes transitant par cette filière soit difficile de par la nature diffuse de l'activité.

#### Utilisation du bilan de l'énergie.

L'utilisation de bilans de consommation de biomasse à des fins énergétiques (résidentiel, tertiaire, chauffage urbain, industrie, etc.) permet de disposer d'une estimation réaliste des volumes prélevés. Ainsi, la consommation globale de bois énergie est fournie par le SOeS [1] mais cette donnée doit être adaptée pour estimer la récolte de bois énergie sur les terres forestières.

# Retranchement du bois énergie provenant de produits bois recyclés

Tout d'abord une partie du bois utilisé comme bois de feu provient d'une seconde vie d'un bois commercial (par exemple, brûlage d'une table en bois), une estimation du taux de recyclage des produits bois est donc prise en compte afin de ne pas effectuer de double comptage. Ce taux est estimé à 5% du bois énergie consommé dans le résidentiel sur la base d'une étude réalisée en 2000 pour l'Ademe [596].

# Distinction entre bois de feu provenant de forêt et d'autres origines

L'étude Andersen (1999) [596] estime également que 70% du bois de feu consommé par les ménages est issu de forêt, les 25% restant représentant un prélèvement sur une autre ressource (agriculture, etc.). Combinées avec des résultats de l'INESTENE [201], il a été possible de ventiler les quantités en fonction de leur provenance (forêts, bosquets ou haies, vergers et vignes) par région [493].

# Retranchement du bois énergie consommé en industrie provenant de produits connexes de scieries Ensuite, dans le bilan de l'énergie, pour le bois-énergie consommé dans l'industrie, on distingue :

- une part, majoritaire, correspondant à des produits connexes de scieries (écorces, sciures, copeaux, plaquettes de scierie...). On considère que la totalité du bois énergie consommé en industrie provient de cette source. Ce bois n'est donc pas décompté de la récolte en forêt pour éviter un double compte.
- une part correspondant à un prélèvement de bois en forêt, qui correspond à un surplus de consommation de bois énergie en industrie de l'énergie observée depuis 2007. Seules les industries de l'énergie dont l'énergie est la production principale sont prises en compte. Les

industries dites « auto productrices » sont supposées liées à l'industrie du bois et ne participent pas à un surplus de prélèvement sur la ressource (ces dernières sont traitées comme les autres industries).

#### Correction de l'effet de décalage entre récolte et consommation de bois de feu

Enfin il existe un décalage entre la consommation de bois dans le résidentiel et sa récolte en forêt. En moyenne on considère que le bois énergie est conservé entre 2 et 3 ans.

#### Méthode (non appliquée) d'estimation de la récolte de bois prenant en compte ce décalage

La récolte de bois de feu d'une année i pourrait être estimée en fonction de la consommation de bois de feu des années suivante, selon l'équation ci-après :

#### Équation 16 (Forêts)

Récolte\_
$$BE_{(i)}$$
 = (Frac<sub>1</sub> • Conso\_ $BE_{(i+2)}$  + Frac<sub>2</sub> • Conso\_ $BE_{(i+3)}$ )  
• FCV

#### Avec :

Récolte\_BE(i) = Récolte de bois énergie l'année i, m3 Frac1 = Part de la consommation de l'année i+2 correspondant à du bois récolté l'année i

Frac2 = Part de la consommation de l'année i+3 correspondant à du bois récolté l'année i

Conso\_BE(i+2) = consommation de bois énergie de l'année i+2, tep

Conso BE<sub>(i+3)</sub> = consommation de bois énergie de l'année i+3, tep

FCV = Facteur de conversion en volume, m<sup>3</sup>/tep

Malheureusement, Il n'est pas possible aux exploitants forestiers de prévoir quelle sera la consommation de bois énergie dans les années futures i+2 ou i+3, cette méthode ne permet donc pas d'estimer la récolte de bois énergie de manière fiable. Par conséquent, une autre approche a été privilégiée.

Il a été supposé que les exploitants forestiers constituent des stocks. Il a ainsi été estimé que la récolte annuelle de bois énergie pouvait être approchée en moyennant les trois dernières années de consommation de bois énergie.

#### Avec:

Récolte\_BE(i) Récolte de bois énergie l'année i

Conso\_BE(i) consommation de bois énergie de l'année i  $Conso\_BE_{(i-1)}$ consommation de bois énergie de l'année i-1 FCV Facteur de conversion en volume, m³/tep

Dans l'inventaire actuel, le facteur de conversion en volume (FCV) est estimé à 4,5 m³/tep sur la base des estimations suivantes pour le bois énergie : 18GJ/t et 0,147 tep/stère et un facteur de densité moyen de 0,51 t/m3 obtenu à partir de CARBOFOR [204]. Pour l'industrie la consommation de bois est supposée essentiellement composée de sous-produits de l'industrie du bois (déjà pris en compte dans les récoltes de bois (grumes et industrie) sauf sur les années récentes pour lesquelles le développement du bois énergie génère un prélèvement additionnel sur la ressource.

- Les récoltes de bois d'œuvre et le bois énergie ne sont pas indépendantes (une partie des arbres coupés pour produire du bois d'œuvre ou d'industrie part en bois énergie).
- Les statistiques de récolte de bois ne différencient pas les récoltes de bois issues de terres forestières ou de terres défrichées.
- Les statistiques de consommation de bois énergie ne distinguent pas la source du bois énergie consommé.

Tableau 203 : Récoltes de bois matériau et bois énergie en Métropole depuis 1990 fournies par le SSP [200] et le bilan de l'énergie [1]

						rapportageU <sup>-</sup>	TCATF.xls /OMINEA
ANNEE	BOIS D'OEUVRE (feuillus) (1000 m³) [200]	(résineux)	BOIS D'INDUSTRIE (feuillus) (1000 m³) [200]	BOIS D'INDUSTRIE (résineux) (1000 m³) [200]	BOIS ENERGIE SSP (1000 m³) [200]	BOIS ENERGIE en forêt SOeS (1000 m³) [1]*	BOIS ENERGIE hors forêt SOeS (1000 m³) [1]*
1990	10 156	15 260	5 194	5 808	2 541	24 707	8 957
1991	9 724	14 077	5 435	6 283	2 702	27 002	9 774
1992	9 043	13 340	5 459	6 513	2 737	28 663	10 370
1993	8 033	12 509	4 732	5 901	2 755	29 516	10 684
1994	8 131	13 767	5 479	6 876	2 588	27 557	9 967
1995	8 290	14 374	5 523	7 271	2 471	26 011	9 428
1996	7 771	13 649	4 820	6 130	2 644	25 620	9 293
1997	7 845	14 245	5 342	6 495	2 770	25 387	9 210
1998	7 863	15 107	5 228	6 342	2 809	25 063	9 093
1999	7 952	15 240	5 366	6 503	2 771	23 523	8 538
2000	9 598	22 619	5 342	8 561	2 388	22 799	8 234
2001	7 642	18 952	4 788	8 477	2 359	22 307	7 977
2002	6 002	16 631	4 913	7 146	2 713	21 381	7 678
2003	5 719	15 120	5 142	6 283	2 287	21 482	7 717
2004	5 671	15 240	5 355	6 826	2 358	21 455	7 712
2005	5 858	14 741	5 375	6 799	3 547	22 039	7 913
2006	5 854	15 633	5 164	6 820	4 030	21 517	7 744
2007	6 343	16 427	5 315	6 870	3 754	21 412	7 462
2008	6 086	15 048	4 983	6 384	4 029	21 233	7 338
2009	5 228	17 265	4 113	8 235	5 516	22 329	7 478
2010	5 121	15 922	4 386	9 819	6 712	23 731	8 043
2011	5 505	15 492	4 481	8 142	8 488	23 725	7 935
2012	4 978	13 239	4 643	6 693	7 847	24 407	8 105
2013	4 862	13 673	4 255	6 148	9 902	26 776	7 668
2014	5 209	14 136	4 722	6 400	9 959	26 071	7 743
2015	5 145	13 673	4 717	6 025	11 307	26 295	7 596
2016	5 392	13 698	4 615	5 945	11 931	27 725	7 899
2017	5 304	14 127	4 584	5 958	12 814	28 646	8 099
2018	5 443	14 599	4 614	5 726	13 147	28 895	8 088
2019	5 313	14 245	4 420	6 112	8 061	28 722	7 937
2020	4 751	13 712	4 104	5 918	8 135	28 061	7 700
2021	5 015	15 838	4 037	6 088	9 389	28 711	7 876

<sup>\*</sup>Les données du bilan de l'énergie (SOeS) intègrent les consommations du résidentiel du tertiaire, de l'agriculture, des industries de l'énergie dites de production principale. Les consommations de l'industrie et des industries de l'énergie dites « auto productrices » en sont exclues.

Les prélèvements sont estimés par la méthode « modèle » avec les équations suivantes.

```
 \textit{Equation 18 (Forêts)}   P_{modele_i} = P_{BOBI_i} + P_{cibl\'esBE_i} + P_{d\'efrichements_i}  avec :  P_{BOBI_i} = \text{R\'ecoltes}_{\text{BOBI}_{\text{SSPi}}} * BEF   P_{cibl\'esBE_i} = \text{R\'ecoltes}_{\text{cibl\'esBE}_i} * BEF\_BE  et P_{cibl\'esBE_i} = Conso_{BE} * \% forêt - P_{d\'efrichements_i} - P_{BOBI_i} * BEF * \% houppier_{valoris\'e}
```

Avec:

P\_modelei = Prélèvement de bois en forêt l'année i estimé par la méthode « modèle » (m3)

P\_BOBI\_i = Prélèvement associés aux récoltes de bois matériau en forêt l'année i estimé par la méthode

« modèle » (m3)

P\_ciblés\_BE\_i = Prélèvement associées aux récoltes ciblées bois énergie en forêt l'année i estimé par la

méthode « modèle » (m3)

P défrichement<sub>i</sub> = Prélèvement de bois estimé pour l'année i sur les terres défrichées par le modèle de variation de stock à la maille Récoltes\_BOBI\_SSPi = Récolte commerciale de bois matériau estimée par le SSP pour l'année i (m3 bois fort) **RFF** = Facteur d'expansion de biomasse applicable aux récoltes de bois matériau Récolte BE(i) = Récolte ciblée bois énergie en forêt estimée pour l'année i (m3 bois fort) %forêt = Part du bois énergie issu de forêt %houppier\_valorisé = Part des houppiers exploités pour du bois énergie BEF\_BE = Facteur d'expansion de biomasse applicable aux récoltes de bois énergie Conso BE = Consommation de bois énergie issue du bilan de l'énergie du SDES (m3)

#### FORET




Figure 183: Représentation schématique de la méthode (dite « modèle ») d'estimation des émissions liées aux récoltes de bois)

#### Méthode « modèle » - facteurs d'expansion et de conversion du bois

Pour les résultats produits par l'IGN, les volumes de biomasse totale sont obtenus par des tarifs de cubage [595] à savoir des équations qui peuvent s'appliquer aux caractéristiques de chaque arbre (espèce, circonférence, hauteur). Dans la méthode « modèle » il n'est pas possible d'utiliser ces tarifs de cubage, le Giec propose donc l'utilisation de facteurs d'expansion de biomasse (BEF). Malheureusement ces BEF sont très difficiles à appliquer en dehors de leur propre périmètre d'étude. Pour cette raison, dans la méthode « modèle » les BEF utilisés sont des BEF spécifiques à la forêt française calculés à partir de la ressource sur pied et des tarifs de cubage utilisés par l'IGN. Les facteurs actuellement utilisés dans l'inventaire sont fournis par l'IGN, ils sont très proches des résultats disponibles dans le rapport CARBOFOR [204].

Tableau 204 : Facteurs d'expansion utilises pour les	prelevements de bois materiau
--	-------------------------------

	PUREMENT FEUILLU	MIXTE	PUREMENT CONIFERE	PEUPLERAIE
CENTRE-EST	1,65	1,45	1,27	1,42
NORD-EST	1,56	1,47	1,25	1,42
NORD-OUEST	1,59	1,53	1,30	1,42
SUD-EST	1,94	1,62	1,39	1,42
SUD-OUEST	1,66	1,52	1,31	1,42
FRANCE	1,63	1,50	1,30	1,42

Pour les facteurs d'expansion souterraine, plusieurs classes sont également distinguées. Les valeurs de 1,28 et 1,30 ont respectivement été retenues pour les peuplements de feuillus et de conifères [204].

Dans le cas des forêts mixtes et du bois de feu, dans la mesure où la composition des essences récoltées n'est pas connue, les facteurs d'expansion retenus sont une valeur moyenne pondérée des facteurs d'expansion pour les feuillus et les conifères. Ces valeurs sont sensiblement variables suivant les années et valent approximativement 1,5 pour le facteur d'expansion branches et 1,29 pour le facteur d'expansion racine. Il en est de même pour la valeur d'infradensité.

Facteur d'expansion de la Ratio Infradensité du bois biomasse racinaire/aérien (D) (BEF) Taux de carbone Taux d'écorce (R) (CF) (B) Volume Volume Biomasse aérienne **Biomasse** Biomasse **Biomasse** Totale  $(m^3)$ sous écorce Sur écorce Totale Totale  $(m^3)$  $(m^3)$  $(m^3)$ (t de matière sèche) (t de carbone)

Figure 184 : Conversion de volumes de bois commercialisés en carbone

Les données sur l'infradensité de la biomasse sont spécifiques à chaque essence, aussi bien pour l'estimation de l'accroissement que pour les prélèvements.


Essence	Densité en tMS/m³	Essence	Densité en tMS/m³
chêne	0,56	sapin, épicéa	0,38
hêtre	0,56	douglas	0,41
châtaignier	0,50	pin maritime	0,44
pouplier	0.36	nin sylvostro	0.43

Tableau 205 : Infradensité utilisées pour les principales essences [598]

Les travaux conduits dans le cadre du projet CARBOFOR ont également permis de retenir une valeur de teneur en carbone de la biomasse ligneuse plus adaptée au cas français. La valeur retenue dans les inventaires est de 0,475 très proche de la valeur de 0,47 retenue par le Giec 2006 par défaut.

# Combinaison de l'approche « modèle » et de l'approche « directe »

Il existe donc deux méthodes pour estimer les prélèvements en forêt, la méthode « modèle » basée sur les lignes directrices du Giec 2006 et la méthode « directe » de mesure des prélèvements par l'IGN. Ces deux méthodes sont combinées dans l'inventaire de GES actuel et les prélèvements sont estimés à partir de l'équation suivante.



#### Avec:

Prélèvement<sub>i</sub> Prélèvement de bois estimé pour l'année i

P\_modèle<sub>i</sub> Prélèvement de bois estimé pour l'année i à partir des données commerciales de bois

matériau et des consommations de bois énergie

Prélèvement de bois estimé sur la période 2005-20xx par la méthode directe de l'IGN  $P_Foret_IGN_{2005/20xx} =$ Prélèvement de bois estimé sur la période 2005-20xx à partir des données  $P_{mod}ele_{2005/20xx} =$ 

commerciales de bois matériau et des consommations de bois énergie.




Figure 185 : Représentation de l'ajustement sur la base des données de prélèvement direct issues de l'IFN (en tC aérien et racinaire)

Équation 20 (Forêts)	
P_FF <sub>ij</sub> = Prélèvement <sub>ij</sub>	

Avec:

 $P_FF_{ii}$ Prélèvement de bois estimé en forêt restant forêt, par type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m)

Prélèvement<sub>ii</sub> Prélèvement de bois estimé, par type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m)

# Calcul des prélèvements de bois des forêts restant forêts (P\_FF;i) - Outre-Mer

En Guadeloupe, Martinique et Réunion, la forêt représente moins de 1% de la superficie forestière française totale et est très peu exploitée, avec environ 13 000 m<sup>3</sup> de récolte annuelle pour les années récentes. En Guadeloupe et Martinique il n'y a presque pas d'exploitation forestière et la récolte très faible provient de plantations d'acajou. A la Réunion l'exploitation forestière est également très faible et essentiellement basée dans les plantations de Cryptomeria. Selon les experts forestiers de l'Office National des Forêts (ONF) [533] et de l'Inventaire forestier national [534], les flux de carbone liés à la gestion des forêts sont négligeables dans ces îles.

A l'inverse, en Guyane, la forêt occupe une surface très importante avec environ un tiers de la superficie totale de la forêt française. Elle reste néanmoins peu exploitée aussi, avec environ 90 000 m³ de récolte en 1990 et environ 73 000 m³ pour les années récentes. Ce faible niveau d'exploitation peut s'expliquer par plusieurs raisons : la faible densité de la population, la faible valeur du bois en Guyane française comparé aux bois asiatiques ou africains, la difficulté d'accéder à la forêt, la difficulté pour transporter du bois flottant (la densité des arbres en Guyane française est souvent supérieure à 1).

Tableau 206 : Données forestières pour les départements d'Outre-mer

	Guadeloupe	Martinique	Guyane	La Réunion	Métropole
Surface (1000 ha)	64	49	8 082	88	15 500
Stock (1000 m <sup>3</sup> )	26 000	15 000	2 829 000	17 000	2 500 000
Récolte (1000 m³)	<0.5	2	73	11	45 000

Sources: Mémento Agreste Filière Forêt-Bois édition 2012 [532], IGN/IFN [202]

Cette faible exploitation des forêts ultramarines est illustrée par l'absence d'inventaire forestier et par les quelques données de récolte disponibles. Pour les années les plus récentes, la récolte annuelle sur ces quatre territoires cumulés est estimée à 86 000 m³ de bois. A titre de comparaison la récolte dans la partie métropolitaine est estimée à environ 45 000 000 m³, ce qui signifie que la récolte dans les territoires d'outre-mer correspond à environ 0,2% de la récolte totale. Ramené au stock de biomasse en forêt, le pourcentage de prélèvement est encore plus faible dans la mesure où les stocks de carbone par hectare sont très élevés en Guyane française.

Considérant que le niveau de récolte est très faible et qu'il est difficile actuellement d'estimer précisément les accroissements dans les autres territoires d'Outre-mer, il a été jugé préférable, par les experts forestiers français [533, 534], d'appliquer un principe de prudence et de considérer que la croissance de la forêt permet seulement de compenser la récolte.

# Calcul de la mortalité des forêts restant forêts (Mortalité\_FF;i)

La mortalité est répartie entre les forêts restant forêts et les terres devenant forêt grâce à l'équation suivante.

#### Avec:

Mortalité\_ $FF_{ij}$  = Mortalité normalisée moyenne annuelle en matière sèche (MS) sur les forêts restant forêt, par type de forêt (i = 1 to n) et par zone climatique (j = 1 to m), t MS/ha/an

Mortalité<sub>ij</sub> = Mortalité moyenne annuelle en MS sur les forêts, t MS/an

 $A_FF_{ij}$  = Surfaces des forêts restant forêts, ha  $A_AF_{ij}$  = Surfaces des terres devenant forêts, ha

 $Mort_FF_{ij} = Mortalité$  moyenne annuelle en MS sur les forêts restant forêt, t MS/ha/an  $Mort_AF_{ij} = Mortalité$  moyenne annuelle en MS sur les terres devenant forêt, t MS/ha/an+

# Mortalité normale des forêts restant forêt

La mortalité normale, de fond, des forêts est estimée directement par l'IGN dans son inventaire forestier. Elle est fournie par interrégion et estimée pour l'année médiane de chaque campagne de cinq ans de l'IFN (§2.2.2.3).

# Mortalité exceptionnelle - tempêtes

En plus de la mortalité « normale » des forêts, les tempêtes exceptionnelles affectent brusquement et souvent durablement les stocks de carbone forestier. Depuis 1990, la France a été touchée deux fois par des épisodes de tempêtes importants :

- En décembre 1999, les tempêtes Lothar et Martin ont touché quasi intégralement le territoire métropolitain et ont provoqué d'énormes dégâts notamment en Aquitaine et en Lorraine. Le bilan global s'élève à environ 175 Mm³ de chablis (en bois fort) selon les estimations de l'IFN.
- En janvier 2009, la tempête Klaus a également détruit de nombreuses surfaces forestières; elle a touché le sud-ouest de la France et en particulier le massif forestier des Landes. Le bilan global s'élève à environ 42,5 Mm³ de bois à terre (en bois fort).

L'équation 2.14 du Giec 2006 [672] qui se base sur les superficies affectées par les perturbations naturelles n'est pas utilisée pour prendre en compte l'effet des tempêtes exceptionnelles car il existe des données statistiques qui renseignent directement les volumes de chablis (IGN) et sur les volumes

de chablis prélevés (SSP et IGN). Les volumes de chablis prélevés sont donc inclus dans les prélèvements de bois.




Figure 186 : Représentation de l'évolution des stocks de carbone suite à une tempête

Suite aux tempêtes, l'ensemble des chablis ne peut être mobilisé : ces tempêtes génèrent donc une augmentation brusque du bois mort en forêt. Ce bois mort se dégrade au cours du temps et génère un flux de CO<sub>2</sub> vers l'atmosphère qui tend à rétablir un niveau d'équilibre pour le stock de bois mort en forêt. Contrairement à la mortalité de fond où le flux est annuel, dans l'inventaire français cette dégradation du bois mort est supposée suivre une cinétique classique d'ordre 1 à partir d'une durée de dégradation moyenne de 10 ans pour le bois mort. Cela correspond, pour le stock de bois mort excédentaire, à une valeur de demi-vie (temps pour que le stock diminue de moitié) de l'ordre de 7 ans (cf. schéma ci-dessus sur l'évolution des stocks de carbone suite à une tempête).

Équation 22 (Forêts)	
L <sub>disturbances</sub> = (Chablis - Chablis <sub>prélevé</sub> ). ● exp(- k ● n)	

#### Avec:

Ldisturbances Pertes de carbone annuelle, tC/an Chablis Quantité de carbone dans les chablis, tC

**Chablis**<sub>prélevé</sub> Quantité de carbone dans les chablis récoltés après tempête, tC

 $0,1 \text{ an}^{-1} (=1/10 \text{ ans})$ k

Nombre d'années écoulées depuis la tempête n

## Calcul des émissions liées au brûlage sur site des résidus de récolte de bois

Le brûlage sur site réalisé au cours de la récolte de bois est pris en compte et génère différents gaz à effet de serre directs et indirects, ainsi que des polluants (N2O, NOx, CO et CH4) en plus du CO2. Le volume de bois brûlé sur site est mal connu. Il est donc estimé à partir des données par défaut du Giec en supposant que 10% de la biomasse aérienne est laissée en décomposition et que le reste des rémanents est brulé ce qui correspond à une fourchette de 4% à 15% de la biomasse aérienne totale selon les essences. Ces émissions sont estimées à partir des facteurs d'émission du Giec 2006.

> Équations 23 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.27 du Giec 2006 [672]) Emissions = Quantité\_brulée • Facteur\_oxydation • Facteur\_Emission

## Avec:

**Emissions** Emissions de CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, CO et NOx, t

Quantité de matière sèche mise à brûler, t MS Quantité\_brulée

Facteur\_oxydation = Part de la matière sèche réellement brûlée (valeur utilisée : 90%)

Facteur\_Emission Facteur d'émission en kg / t brûlée (CH<sub>4</sub> = 4.7 // CO = 107 // NOx = 3 // N<sub>2</sub>O = 0.26)

## Calcul des émissions liées aux incendies de forêt

Les feux de forêts génèrent des perturbations importantes des stocks de carbone forestier. Ils provoquent des flux très variables et parfois importants de  ${\rm CO_2}$  de la biomasse vivante vers l'atmosphère.

La combustion de biomasse lors des feux de forêt génère des émissions de différents polluants : SO<sub>2</sub>, NOX, COVNM, CO, NH<sub>3</sub>, particules. Par ailleurs, du fait de la présence de certains métaux ou éléments dans la biomasse, des émissions de métaux lourds et de certains polluants organiques persistants sont aussi possibles. Parmi elles, seules les émissions de HAP et de PCDD-F sont estimées.

En France métropolitaine, pour estimer les émissions des incendies de forêt, on considère séparément deux grandes zones : la zone méditerranéenne, qui est plus sujette aux incendies de forêt que le reste du territoire, et qui présente une densité de biomasse inférieure aux autres forêts métropolitaines. Depuis 2006, les surfaces brûlées annuellement proviennent de la Base de données sur les feux de forêts (BDIFF) [723]. Cette base de données présente chaque feu de forêt, sa localisation et sa superficie. Les surfaces sont ainsi réparties entre la zone méditerranéenne et le reste de la métropole. Pour les années antérieures à 2006, les surfaces de la zone méditerranéenne proviennent de la base PROMETHEE [297] et les surfaces pour le reste de la France, proviennent du Ministère chargé de l'agriculture [298].

En Outre-mer appartenant à l'UE, différentes sources sont utilisées pour estimer les surfaces brûlées : la BDIFF [723], la DRAAF Réunion [601] pour cette île qui est le seul territoire d'Outre-Mer fréquemment sujette à des incendies ; et divers documents officiels [724, 725, 726] pour tenir compte de la particularité de ces territoires (cultures sur brûlis, feux de brousse). En Outre-mer hors UE, des surfaces brulées sont uniquement rapportées en Nouvelle-Calédonie, sur la base de produits satellites (MODIS [1205]).

Tableau 207 : Surfaces incendiées en France depuis 1990

				Feu-for.xlsx
ANNEE	METROPOLE	METROPOLE	OUTRE-MER	OUTRE-MER UE
ANNEL	(Zone Prométhée)	(hors Zone Prométhée)	(inclus dans l'UE)	(non inclus dans l'UE)
1990	53 897	18 728	1 055	15 565
1991	6 549	3 581	1 036	15 565
1992	12 765	3 828	1 055	15 565
1993	11 901	4 797	1 043	15 565
1994	22 605	2 390	1 033	15 565
1995	9 988	8 149	1 067	15 565
1996	3 119	8 281	1 502	15 565
1997	12 250	9 331	1 015	15 565
1998	11 243	8 039	1 111	15 565
1999	12 782	3 124	1 808	15 565
2000	18 860	5 218	1 021	1 542
2001	17 965	2 677	1 094	5 648
2002	6 298	23 871	1 080	38 424
2003	61 424	11 576	1 013	17 875
2004	10 596	3 104	1 018	31 481
2005	17 356	5 044	1 068	13 843
2006	5 483	2 418	1 082	14 343
2007	6 485	2 086	1 013	5 415
2008	3 746	2 260	1 052	3 117
2009	11 112	5 888	1 065	11 575
2010	6 184	3 417	1 989	10 010
2011	4 499	4 535	3 729	13 850
2012	4 383	3 781	1 826	4 232
2013	1 922	1 310	731	12 170
2014	4 113	3 330	1 574	16 103
2015	3 048	8 036	1 414	15 836
2016	12 140	3 954	1 125	16 785
2017	19 692	6 603	319	38 026
2018	3 065	1 941	657	10 361
2019	18 000	5 500	2 168	39 536
2020	13 704	3 426	492	5 892
2021	8 240	2 060	360	16 368

Les émissions sont estimées au moyen de facteurs d'émission spécifiques à chacune de ces deux zones pour refléter dans la mesure du possible les différences de type de végétation et leur densité.

Les émissions dépendent de la quantité de biomasse effectivement brûlée :

```
Equation 24 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.14 du Giec 2006 [672])

L<sub>wild_fires</sub> = Σ<sub>i</sub> A<sub>burnt(i)</sub> • BW<sub>i</sub> • Frac_burn<sub>i</sub> • CF
```

#### Avec:

L<sub>wild\_fires</sub> = Pertes de carbone annuelle liée aux feux, t C/an

= Sylvoécorrégion (85 sylvoécorégions en France métropolitaine)

A<sub>burnt(i)</sub> = Surface brûlée annuelle dans la sylvoécorégion i, ha

BW<sub>i</sub> = Stock de biomasse aérienne sur les surfaces brûlées dans la sylvoécorégion i, t MS/ha

Frac\_burn = Fraction de la biomasse effectivement brûlée brûlées dans la sylvoécorégion i

CF = Fraction en carbone de la biomasse, t C/t MS (0,475)

Le stock de biomasse aérienne BWi est estimé à partir des résultats de l'IFN par sylvoécorégion. La part effectivement brûlée, autrement dit l'efficacité du brûlage, est selon Simpson et al. 1999 [795], de 0,25 pour la région méditerranéenne (zone prométhée et Outre-mer) et de 0,2 pour les régions tempérées (reste de la métropole).

Tableau 8 : Stocks de biomasse et facteur d'efficacité de la combustion

Zone géographique (i)	Stock de biomasse aérienne (en tMS/ha)	Efficacité de la combustion (Frac_burn)		
Zone « Prométhée » = Méditerranée	40-80 (selon les années)	0,25		
Autres zones en Métropole	50-150 (selon les années)	0,2		
La Réunion	103	0,25		
Guyane	350	0,25		
Martinique	256	0,25		
Guadeloupe	189	0,25		
Mayotte	159	0,25		

L'estimation des pertes de carbone lors des feux de forêt ne prend pas en compte les réservoirs de litière et de bois mort. Les feux de végétation hors forêt ne sont pas estimés en Métropole. Ils le sont en Outre-Mer.

Les facteurs d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants pour les feux sont présentés plus bas.

Biomasse morte (terres forestières restant terres forestières) [dw] [lt]

## Calcul de la variation de stock (\( \Delta CFF\_{DOM} \)

Les variations de stock de carbone pour la biomasse morte sont ensuite décomposées entre bois mort et litière.

Éq	uation 25 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.17 du Giec 2006 [672])
	$\Delta CFF_{DOM} = \Delta CFF_{DW} + \Delta CFF_{LT}$

#### Avec:

ΔCFF<sub>DOM</sub> = Variation annuelle de stock dans la biomasse morte dans les forêts restant forêts, t

 $\Delta CFF_{DW}$  = Variation de stock dans le bois mort dans les forêts restant forêts, t C/an  $\Delta CFF_{LT}$  = Variation de stock dans la litière dans les forêts restant forêts, t C/an

Bois mort (terres forestières restant terres forestières) [dw]

La méthode générale d'estimation de la variation de bois mort est la suivante :

Équation 26 (Forêts) (Méthode des flux inspirée de l'équation 2.18 du Giec 2006 [672])	
$\Delta CFF_{DW} = \Delta CFF_{modele} + [A \bullet (B_{into} - B_{out})] \bullet CF$	

#### Avec:

$\Delta CFF_{DW}$	=	Variation annuelle du stock de carbone dans le bois mort pour les forêts restant forêt,
-------------------	---	---

tC/an

ΔCFF<sub>modele</sub> = Variation annuelle du stock de carbone dans le bois mort pour les forêts restant forêt

issue du modèle de variation de stock à la maille, tC/an

A = Surface de forêt gérée restant forêt, ha

 $B_{into}$  = Flux moyen entrant pour le réservoir bois mort, t MS/ha/an Bout = Flux moyen sortant pour le réservoir bois mort, t MS/ha/an

CF = Fraction en carbone en matière sèche t C/t MS

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les terres forestières restant terres forestières, qu'il y ait ou non une conversion entre souscatégories, on estime les pertes et gains de bois mort. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général), et peuvent être non nuls car les stocks de référence de carbone dans le bois mort diffèrent selon les sous-catégories.

#### Flux estimés en complément

Puis, des flux additionnels sont appliqués, en lien avec la mortalité et les tempêtes.

#### Données et hypothèses

Dans les inventaires français, le paramètre  $B_{into}$  est estimé, il correspond à la mortalité, mais le paramètre  $B_{out}$  n'a pas pu être estimé de manière pertinente, il a donc été considéré équivalent à la mortalité ce qui correspond à une stabilité du stock de carbone dans le bois mort. On considère donc dans l'inventaire actuel que  $B_{into} = B_{out}$ , que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps. Cette hypothèse de stabilité est appliquée pour toutes les terres en forêt gérée restant forêt sauf après les tempêtes (voir § 2.4.1.2.3).

## Cas des tempêtes

Les tempêtes exceptionnelles (voir \$2.3.3.3.3) génèrent des augmentations brusques et temporaires du stock de bois mort (chablis). Dans ces cas une méthode des flux est appliquée avec une estimation du paramètre  $B_{into}$  basée sur les dégâts observés après tempête et  $B_{out}$  sur le stock de bois mort supplémentaire associé à une cinétique de décomposition mort.

#### Discussion

Une approche par variation de stock pourrait aussi être envisagée.

## Méthode (non appliquée) d'estimation de la variation de stock du bois mort

La méthode de variation de stock du bois mort, d'après les lignes directrices du Giec [672] peut être résumée par l'équation ci-après :

Équation 27 (Forêts) inspirée de l'équation 2.19 du Giec 2006 [672] ΔCFF<sub>DW</sub> = [A ● (Bt<sub>2</sub> - Bt<sub>1</sub>) / T] ● CF Avec:

 $\Delta CFFDW$  = Variation annuelle du stock de carbone dans le bois mort pour les forêts restant forêt, t C/an

A = Surface de forêt gérée restant forêt, ha

Bt1 = Stock de carbone dans le bois mort à l'instant t1 pour les forêts gérées restant forêt, t MS/ha

Bt2 = Stock de carbone dans le bois mort à l'instant t2 pour les forêts gérées restant forêt, t MS/ha

T = Période (t2 - t1), an

La méthode par variation de stock n'a pu encore être mise en place pour les surfaces restant dans la même sous-catégorie en raison de l'absence d'une série temporelle cohérente pour le suivi des stocks de carbone du bois mort. Cette information pourra sans doute être estimée à l'avenir grâce aux nouvelles données récoltées par l'inventaire forestier.

## Litière (terres forestières restant terres forestières) [lt]

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les terres forestières restant terres forestières, qu'il y ait ou non une conversion entre souscatégories, on estime les pertes et gains de litière. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général), ils sont a priori toujours nuls car les stocks de référence de carbone dans le bois mort ne varient pas entre sous-catégories de forêts.

#### Flux estimés en complément

Pas de flux complémentaire pour ce compartiment. Sans changement entre sous-catégories, ce stock est supposé constant (hypothèse de stabilité) et aucun flux n'est donc pris en compte. L'évolution de l'intensité sylvicole et ses impacts sur la litière ne sont pour l'instant pas estimés.

#### Discussion

Une étude [602] a également été réalisée par l'ONF et l'université de Louvain sur les placettes du réseau de suivi forestier RENECOR pour connaître l'évolution du stock de carbone dans la litière et dans les sols. Cette étude a été lancée par le ministère de l'Agriculture français en vue de répondre aux exigences de rapportage du Protocole de Kyoto sur le suivi de certains réservoirs de carbone. Pour la litière, cette étude conclut que les stocks de carbone sont significativement à la hausse même si elle ne permet pas de définir quantitativement l'amplitude de cette hausse sur la période d'étude. Cette étude permet de justifier que l'hypothèse de stabilité des litières dans l'inventaire français est une hypothèse conservatrice.

## Matière organique du sol (terres forestières restant terres forestières) - sols minéraux [s-min]

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les terres forestières restant terres forestières, qu'il y ait ou non une conversion entre souscatégories, on estime les pertes et gains de carbone dans les sols. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général), ils sont a priori toujours nuls car les stocks de référence de carbone dans les sols ne varient pas entre sous-catégories de forêts, ni dans le temps.

Le Giec propose une estimation des stocks de carbone sur la base de stocks de référence associé à des facteurs correcteurs liés à la gestion. Aucune information n'a été identifiée permettant de traduire l'évolution de ces modes de gestion en forêt, les stocks de carbone des sols sont donc stables au cours du temps en l'absence de changement d'utilisation des terres. Il est considéré que le stock de carbone de ce réservoir n'évolue pas au cours du temps.

## Flux estimés en complément

Pas de flux complémentaire pour ce compartiment. Sans changement entre sous-catégories, ce stock est supposé constant (hypothèse de stabilité) et aucun flux n'est donc pris en compte. L'évolution de l'intensité sylvicole et ses impacts sur les sols ne sont pour l'instant pas estimés.

## Discussion

Les données disponibles actuellement sont :

- les données du RMQS, disponibles pour l'instant pour une seule campagne (2000-2009). Une deuxième campagne, en cours, devrait permettre d'obtenir des variations de stocks, qui, si elles sont significatives, seront mobilisables dans l'inventaire. Actuellement, le RMQS ne permet pas d'estimer un flux de carbone dans les sols forestiers sans changement.
- les données issues du réseau de suivi forestier RENECOFOR, qui n'est pas complètement représentatif de l'ensemble de la forêt française. Une étude [602] menée par l'ONF et l'université de Louvain sur les placettes du réseau, et lancée par le ministère de l'Agriculture français en vue de répondre aux exigences de rapportage du Protocole de Kyoto, étude conclut que les sols forestiers français peuvent être considérés de manière significative comme des puits de carbone. Les taux estimés sur une période de 15 ans sont de 0,19 tC/ha/an sous feuillus et 0,49 tC/ha/an sous résineux [602]. Ces facteurs d'absorption ont été jugés non représentatifs de l'ensemble des forêts françaises et ne sont pas exploités directement dans les inventaires de GES; même si certaines études extrapolent les résultats obtenus sur le réseau RENECOFOR tout en appliquant une marge d'incertitude [994]. En revanche, cette étude permet de justifier l'hypothèse de neutralité en assurant qu'il s'agit d'une hypothèse conservatrice, puisque les sols forestiers seraient des puits de carbone. Une estimation fiable n'est simplement pas faisable à ce stade.

## 6.4.2.3 Terres devenant forêts (4A2)

Biomasse vivante (terres devenant terres forestières) [lb\_f; lb\_cp; lb\_ca; lb\_hh]

#### Calcul de la variation de stock ( $\Delta CLF_{LB}$ )

Pour rappel, les flux concernant la biomasse vivante de type forêt sont distingués des flux de biomasse vivante type cultures pérennes et type herbacées. Le stock de carbone de biomasse vivante de type forêt évolue au cours du temps : ses variations sont estimées à partir des accroissements et de la mortalité. Il est considéré que les terres dont l'usage forêt est inférieur à 20 ans ne font pas l'objet de récoltes.

Équation 27 (Forêts) (inspirée de l'équation 2.4 du Giec 2006 [672])	
$\Delta CLF_{LB} = \Delta CFF_{modele} + (\Delta CLF_{G} - \Delta CLF_{L})$	

Avec:

ΔCLF<sub>LB</sub> = Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse vivante type forêt (aérienne

et souterraine) des forêts restant forêts, t C/an

ΔCLF<sub>modele</sub> = Variation de stock annuelle du carbone de la biomasse vivante type forêt (aérienne

et souterraine) des forêts restant forêts, issue du modèle de variation de stock à la

maille, t C/an

 $\Delta CLF_G$  = Gain annuel en carbone de la biomasse vivante type forêt, t C/an  $\Delta CLF_L$  = Perte annuelle en carbone de la biomasse vivante type forêt, t C/an

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les terres non forestières devenant terres forestières on estime les pertes et gains de biomasse en différenciant différents types de biomasse : biomasse ligneuse type forêt [lb\_f], biomasse ligneuse type culture pérenne [lb\_cp], biomasse herbacée type culture annuelle [lb\_ca] et biomasse herbacée type herbe [lb\_hh]. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général).




Figure 187 : Exemple de conversion d'un maquis en forêt et flux de carbone estimés par le modèle de variation de stock à la maille pour l'ensemble des compartiments

## Flux estimés en complément

Des flux de mortalité sont estimés en complément uniquement pour la biomasse vivante de type forêt.

## Gains ( $\Delta CLF_G$ )

Pour estimer l'accroissement des arbres sur les terres devenant forêts, le Giec distingue deux cas : les terres gérées de manière intensive incluant les plantations et les terres gérées de manière extensive. Dans l'inventaire français il n'a pas été possible de distinguer ces deux cas. Les gains de carbone sur ces terres sont donc calculés à partir du modèle de variation de stock à la maille par type de peuplement pour tous les types de biomasse vivante.

- Pour la biomasse vivante de type forêt, une terre devenant forêt visera le stock de référence de la sylvoécorégion et l'atteindra au bout de 40 ans si elle ne change pas d'usage avant cela (les stocks et flux de référence ont été rappelés au début de la partie 4A. Terres forestières).
- En forêt, il n'y a pas de cultures pérennes, par conséquent les gains en biomasse vivante de type cultures pérennes sont toujours nuls. Cela est vrai également pour la biomasse vivante herbacée de type cultures annuelles.
- En revanche, des flux sont calculés pour les gains de biomasse herbacée de type herbe lors des conversions. Il suffit que l'usage initial de la maille ait un stock inférieur au stock de référence forestier.

## Pertes ( $\Delta CLF_L$ )

Pour les pertes de carbone sur les terres devenant forêts l'équation suivante est utilisée. Cette équation est appliquée dans l'inventaire français avec n = 4 types de forêt (feuillus, résineux, mixtes et peupliers) et m = 5 régions climatiques (Nord-Ouest, Nord-Est, Centre-Est, Sud-Ouest, Sud-Est).

## Équation 28 (Forêts) ΔCLF<sub>L</sub> = ΔCLF<sub>L</sub>modele + Σ<sub>ij</sub> (Mortalité\_LF<sub>ij</sub>) • CF

Avec:

 $\Delta CFF_L$  = Pertes totales

ΔCFF<sub>L</sub> Modele = Pertes issue du modèle de variation de stock à la maille, t C/an

Mortalité\_LF<sub>ij</sub> = Mortalité moyenne annuelle en matière sèche (MS) sur les terres devenant forêts,

par type de forêt (i = 1 à n) et par zone climatique (j = 1 à m), t MS/ha/an

CF = Fraction en carbone en matière sèche t C/t MS

Des pertes de carbone sur ces terres sont calculées à partir du modèle de variation de stock à la maille par type de peuplement pour tous les types de biomasse vivante.

- Les pertes en biomasse vivante de type forêt sont toujours nulles avec le modèle car les pertes de référence pour les catégories forestières sont fixées à zéro. Ce choix a été fait pour ne pas détecter de pertes de biomasse lors de conversion entre feuillus et conifères par exemple, afin de ne pas créer de double compte avec le calcul des récoltes.
- Les pertes en biomasse vivante de type cultures pérennes sont calculées par le modèle sur la base d'une perte de la totalité de la biomasse en 1 an (20 tC/ha/an pour la biomasse aérienne et 10 tC/ha/an pour la biomasse racinaire, ce qui vide nécessairement le compartiment). Cela illustre par exemple un arrachage de vignes avant une conversion en forêt.
- De la même façon, les pertes en biomasse herbacée sont calibrées sur 1 an. Pour la biomasse type cultures annuelles, tout le stock est perdu en une année si une culture est convertie en forêt par exemple. Pour la biomasse de type herbe, la conversion se fait en 1 an vers le stock de référence forestier.

A ces pertes s'ajoutent des flux de mortalité décrits ci-dessous.

#### Mortalité des terres devenant forêts (Mortalité\_LF<sub>ii</sub>)

Dans l'inventaire français, il est considéré que tous les prélèvements ont lieu sur les forêts restant forêt, aucun prélèvement de bois n'est donc comptabilisé pour les terres devenant forêts. Seule la mortalité naturelle du peuplement est estimée dans les pertes associées à des terres devenant forêt. Les données de mortalité sur les terres devenant forêt sont fournies par l'inventaire forestier mais elles sont plus incertaines que les données de mortalité les plus récentes relatives à la forêt entière. Ces données sont donc retraitées pour être mises en cohérence avec les données les plus récentes grâce à l'équation suivante.

## Avec:

Mortalité\_LF<sub>ij</sub> = Mortalité normalisée moyenne annuelle en matière sèche (MS) sur les forêts

devenant forêt, par type de forêt (i = 1 à n) et par zone climatique (j = 1 à m), t

MS/ha/an

Mortalité<sub>ij</sub> = Mortalité moyenne annuelle en MS sur les forêts, t MS/an

 $A_FF_{ij}$  = Surfaces des forêts restant forêts, ha  $A_LF_{ij}$  = Surfaces des terres devenant forêts, ha

Mort\_FF<sub>ij</sub> = Mortalité moyenne annuelle en MS sur les forêts restant forêt, t MS/ha/an Mort\_LF<sub>ij</sub> = Mortalité moyenne annuelle en MS sur les terres devenant forêt, t MS/ha/an

## Biomasse morte (terres devenant terres forestières) [dw] [lt]

Les variations de stock de carbone pour la biomasse morte sont décomposées entre bois mort et litière.

Bois mort (terres devenant terres forestières) [dw]

La conversion d'une terre en forêt s'accompagne de la création du réservoir bois mort et donc d'un stockage de carbone dans ce réservoir. Dans l'inventaire français actuel, ce stockage est estimé par la méthode de la variation de stock à la maille. Le stock de bois mort de référence est le stock de la sylvoécorégion par type de peuplement, et il sera atteint au bout de 40 ans. Pour les peupleraies, seule une valeur nationale est utilisée. Le stock moyen est d'environ 3 à 4 tC/ha pour les souscatégories de forêt. Les valeurs sont disponibles dans le tableau de stock de référence en début de section, paragraphe *Approche et données*, ou à la section *UTCATF-Général*.

## Litière (terres devenant terres forestières) [lt]

Le passage en usage forêt d'une terre s'accompagne de la création du réservoir litière et donc d'un stockage de carbone dans ce réservoir. Dans l'inventaire français actuel, ce stockage est estimé par la méthode de la variation de stock à la maille. Le stock de litière de référence est un stock national unique pour tous les types de peuplements (9 tC/ha) [206], et il sera atteint au bout de 20 ans.

## Matière organique du sol (terres devenant terres forestières) - sols minéraux [s\_min]

Les variations du stock de carbone des sols sont estimées selon la méthode décrite dans la partie générique et commune à toutes les terres avec changement (modèle de variation de stock par maille).

# 6.4.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

#### Incertitude générale de l'UTCATF

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6 Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du Giec est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas).

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude du secteur UTCATF est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les catégories de terres. Sur le secteur 4A l'incertitude estimée sur l'émission de CO<sub>2</sub> atteint la valeur de 21%. Les phénomènes mis en jeu, la complexité des échanges entre milieux ainsi que le caractère diffus et non immédiat des émissions/absorptions engendrées expliquent cette valeur.

Les incertitudes sur les émissions de  $CH_4$  et de  $N_2O$  sont de 100% pour chaque polluant. Ceci est basé sur l'avis des experts sectoriels.

La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

Une mise à jour du mode de calcul des incertitudes est envisagée pour mieux refléter les nouvelles réalités du mode de suivi des terres et du modèle de calcul carbone à la maille.

#### Incertitude sur les feux de forêt

La combustion lors des incendies de forêt n'étant par nature pas maîtrisée, la représentation des émissions reste imprécise. La variabilité des émissions dans l'espace et dans le temps est donc à l'origine d'une incertitude élevée que l'utilisateur de ces données s'efforcera de conserver à l'esprit.

En outre, l'estimation des pertes de carbone lors des feux de forêt ne prend pas en compte les réservoirs de litière et de bois mort.

# 6.4.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

#### Forêt en métropole

Les valeurs utilisées dans cette catégorie de l'inventaire sont pour la plupart issues de l'inventaire forestier national, qui comprend un travail d'assurance qualité et de vérification de la représentativité des statistiques produites.

#### Forêt en Outre-Mer

L'hypothèse de neutralité peut être comparée avec une approche Giec de niveau 1. En Guyane, l'hypothèse de neutralité sur toute la forêt n'est plus appliquée et une méthode gains-pertes est mise en place pour toutes les terres ayant subi un prélèvement de bois au cours de la période couverte. Pour les autres territoires, les calculs suivants ont été réalisés à titre de comparaison, ils ne participent pas aux résultats de l'inventaire actuel.

#### **Surfaces**

Les données de surface en forêt prises en compte dans les calculs de flux sont obtenues par télédétection (études IFN [6, 7, 8]) sauf pour la Guyane pour laquelle la surface de forêt en exploitation est fournie par l'ONF [5].

Surface forêt (ha) Réunion Martinique Guadeloupe Guyane 1990 101 658 44 298 70 529 2 425 034 1995 99 906 41 294 68 001 2 425 034 98 154 38 291 2 425 034 2000 65 474 62 947 2005 96 403 35 287 2 425 034 2010 94 651 32 284 60 419 2 425 034

Tableau 208 : Surface de forêt par DOM (ha)

## **Accroissements**

La formule utilisée pour calculer l'accroissement de la biomasse en tonnes de carbone par hectare est l'équation 3.2.5 du Giec 2003 multipliée par la fraction de carbone dans la matière sèche :

GTOTAL= Gw * (1+R) *CF
------------------------

#### Avec:

GTOTAL = Accroissement annuel de la biomasse (tMS/ha/an).

Gw = Accroissement aérien annuel de la biomasse (tMS/ha/an).

R = Ratio racinaire / aérien (sans dimension).

CF = Fraction de carbone de la matière sèche (tC/tMS).

Tableau 209 : Paramètres d'accroissement de la biomasse forestière.

Paramètres	Guyane	Source	Réunion	Source	Martinique	Source	Guadeloupe	Source
Gw	1,9. Forêt tropicale, pluvieuse d'Amérique de classe d'âge supérieure à 20 ans.	Giec 2003, Table 3A.1.5	1,0. Forêt tropicale montagnarde humide d'Afrique de classe d'âge supérieure à 20 ans.	Giec 2003, Table 3A.1.5	1,0. Forêt tropicale humide d'Amérique à saison sèche longue	Giec 2003, Table 3A.1.5	1,0. Forêt tropicale humide d'Amérique à saison sèche longue1.	Giec 2003, Table 3A.1.5
R	0,22. Forêt primaire, tropicale et humide.	Giec 2003, Table 3A.1.8.	0,22. Forêt primaire, tropicale et humide.	Giec 2003, Table 3A.1.8.	0,22. Forêt primaire, tropicale et humide.	Giec 2003, Table 3A.1.8.	0,22. Forêt primaire, tropicale et humide.	Giec 2003, Table 3A.1.8.
CF	0,475	Carbofor. INRA [4]	0,475	Carbofor. INRA [4]	0,475	Carbofor INRA. [4]	0,475	Carbofor INRA. [4]

<sup>\*</sup> Dans une première approche la durée de la saison sèche n'ayant pas été déterminée pour ces territoires, la valeur la plus conservative correspondant à une longue saison sèche longue a été retenue.

Tableau 210 : Résultats intermédiaires pour l'accroissement en Outre-Mer

	Accroissement (tC)					
	Réunion	Martinique	Guadeloupe	Guyane		
1990	58 911	26 091	41 541	2 532 202		
1995	57 896	24 322	40 053	2 532 202		
2000	56 880	22 553	38 564	2 532 202		
2005	55 865	20 784	37 076	2 532 202		
2010	54 850	19 015	35 587	2 532 202		

#### <u>Prélèvements</u>

La formule utilisée pour calculer les prélèvements de biomasse forestière en tonnes de carbone est l'équation 3.2.3 du Giec 2003.

$$C = V * D * BEF2*(1+R)*CF$$

Avec:

C = Prélèvements (tC).

٧ = Volumes prélevés commercialisables (m3)

D = Densité (tMS/m3)

autres bois

industriels

BEF2 = Facteur d'expansion aérien (sans dimension). = Rapport racinaire / aérien (sans dimension). R CF = Fraction de carbone de la matière sèche (tC/tMS).

Paramètre Martinique Guyane Source Réunion Source Source Guadeloupe Source Volumes de grumes IEDOM [1] + Volumes de Volumes de **IEDOM IEDOM IEDOM** prélevés Rapport ONF Volumes de grumes grumes Guyane. grumes prélevés. + pertes [1] [1] [1] prélevés. prélevés. additionnel CIRAD [4] les. Bois de chauffe+ FAOS Autres bois Volumes de [2] industriels. bois de FAOSTAT [2] chauffe+

Récoltes dans les

forêts gérées par

ONF(2010).

FAOSTAT [2]	Bois de chauffe+ Autres bois industriels.	FAOSTAT [2]	Bois de chauffe+ Autres bois industriels.	FAOSTAT [2]
Agreste 2012 [3]	Récoltes dans les forêts gérées par ONF(2010).	Agreste 2012 [3]	Récoltes dans les forêts gérées par ONF(2010).	Agreste 2012 [3]

D	0,73.	Rapport ONF Guyane. CIRAD [4]	0,5.[Giec]*.	Giec 2003	0,5.[Giec]*.	Giec 2003	0,5.[Giec]	Giec 2003
BEF2	3,4. Valeur pour forêts tropicales à feuilles larges.	Giec 2003. Table 3A.1.10	1,3.Valeur pour forêts tropicales de conifères.	Giec 2003. Table 3A.1.10	1,3. Valeur pour forêts tropicales de conifères.*	Giec 2003. Table 3A.1.10	1,3. Valeur pour forêts tropicales de conifères.	Giec 2003. Table 3A.1.10
CF	0,475	Carbofor. INRA [4]	0,475	Carbofor. INRA [4]	0,475	Carbofor INRA. [4]	0,475	Carbofor INRA. [4]

<sup>\*</sup> Faute de données précises sur la composition des forêts de ces territoires, la valeur de densité (D) par défaut de 0,5 du Giec est utilisée. Elle reste cohérente avec les essences majoritairement exploitées sur ces territoires : Cryptomeria (D= 0.43 ; 0.44) et Tamarin (D= 0,75) pour la Martinique ; Acajou (D=0,55) pour la Réunion [Giec 2003, tableau 3A.1.9-2].

Pour déterminer les volumes (V) prélevés, on utilise les données IEDOM [1], pour les années disponibles, qui sont plus précises que les statistiques de la FAO [2]. On complète si nécessaire avec les données du mémento Agreste [3] et on extrapole entre les deux si c'est possible sinon on assume un prélèvement constant à partir de la dernière année connue. On ajoute aux volumes de grumes les volumes de bois de chauffe et les autres bois industriels [2] pour connaître le volume total prélevé.

Tableau 211 : Résultats intermédiaires pour les prélèvements en Outre-Mer

		Prélèvements (tC)											
	Réunion	Martinique	Guadeloupe	Guyane									
1990	15 521	6 873	7 259	2 017 622									
1995	15 866	6 873	6 533	2 124 282									
2000	15 456	6 214	6 533	2 155 834									
2005	16 740	5 795	6 533	2 089 208									
2010	18 024	5 316	6 533	2 012 363									

#### Bilan

Le bilan d'émission des forêts restant forêts des départements d'Outre-mer en tonnes de CO2 est calculé de la manière suivante :

$$B = (C - GTOTAL)*(44/12) = [(V * D * BEF2*(1+R)*CF) - (GTOTAL*CF*S)]*(44/12)$$

#### Avec:

C = Prélèvements (tC).

GTOTAL = Accroissement annuel de la biomasse (tMS/ha/an).

CF = Fraction de carbone de la matière sèche (tC/tMS).

V = Volumes prélevés commercialisables (m3)

D = Densité du bois (tMS/m3)

BEF2 = Facteur d'expansion aérien (sans dimension).
R = Rapport racinaire / aérien (sans dimension).

S = Surface exploitée (ha).

Tableau 212: Bilan d'émission des forêts des DOM (tCO2)

		Bi	lan (tCO2)	
	Réunion	Martinique	Guadeloupe	Guyane*
1990	-159 095	-70 469	-125 701	-7 397 946
1995	-154 110	-63 983	-122 904	-7 789 033
2000	-151 890	-59 909	-117 446	-7 904 724
2005	-143 460	-54 962	-111 988	-7 660 430
2010	-135 031	-50 231	-106 530	-7 378 664

<sup>\*</sup> Puits estimé à partir des 2,4 Mha de forêts dites d'exploitation, ce puits ne correspond pas à ce qui est actuellement incorporé dans l'inventaire où seules les surfaces effectivement sujettes à une exploitation ont été prises en compte et pour lesquelles les gains et pertes se compensent.

#### Références :

- [1] IEDOM. Rapports annuels de l'Institut d'Emission des Départements d'Outre-mer.
- [2] FAOSTAT. Plateforme internet de statistique. http://faostat.fao.org/.
- [3] Agreste. Forêt-Bois. Memento 2012.
- [4] Rapport CARBOFOR. Juin 2004.
- IFN- Suivi de l'occupation du sol et des changements d'occupation du sol en Guyane par télédétection [5] satellitaire - Rapport final, janvier 2008.
- IFN- Suivi de l'utilisation des terres sur trois départements d'Outre-mer insulaires : 1- Guadeloupe -[6] Rapport final, août 2009.
- IFN- Suivi de l'utilisation des terres sur trois départements d'Outre-mer insulaires : 1- Martinique -Rapport [7] final, août 2009. [8] IFN- Suivi de l'utilisation des terres sur trois départements d'Outre-mer insulaires : 1- Réunion -Rapport final, août 2009

## 6.4.5 Recalculs

#### Impacts des recalculs du CRF 4A

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	-38 567	-43 840	-32 816	-64 682	-58 478	-56 786	-59 280	-62 258	-55 509	-51 980	-42 589	-33 122	-30 532	-29 084	-30 438	0
Nouveau	kt CO2e	-36 201	-45 109	-35 883	-65 414	-61 317	-61 153	-62 778	-71 622	-60 097	-56 371	-47 018	-36 218	-31 441	-28 785	-31 600	-27 755
Différence	kt CO2e	+2 366	-1 269	-3 067	-732	-2 839	-4 368	-3 498	-9 364	-4 588	-4 391	-4 428	-3 095	-909	+299	-1 162	-27 755
Difference	%	-6%	+3%	+9%	+1%	+5%	+8%	+6%	+15%	+8%	+8%	+10%	+9%	+3%	-1%	+4%	-
Source Cite	purce Citepa / mars 2023 Rapport CRF.xlsm / 4.A																

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

## Description des recalculs

- Le changement de méthode pour le suivi des terres impacte l'ensemble de la série temporelle des surfaces et des changements d'utilisation des terres. Les données d'activités sont modifiées et génèrent des recalculs pour toutes les années (niveau de défrichement qui impacte le bouclage des récoltes de bois énergie en forêt restant forêt, constitution des stocks lors des boisements).
- Les modes de calculs des flux ont également été revus pour la majorité des conversions d'usages, pour les différents compartiments carbone, avec l'utilisation du modèle de variation de stock à la maille. Les flux et stocks de référence sont mis à jour et spatialisés.
- L'intégration de la nouvelle campagne IGN 2017-2021 utilisée pour l'année médiane 2019 génère un recalcul sur 2019 et l'extrapolation effectuée précédemment sur 2020. Cela est dû à la temporalité de diffusion des résultats forestiers et est vrai tous les ans.
- Deux campagnes de données de récoltes de bois issues de l'enquête de branches du SSP ont été intégrées (2020 et 2021). Les données 2020 n'étaient pas disponibles dans les temps pour la dernière édition. Cela impacte les pertes de biomasse pour les deux dernières années.

#### Raisons et justifications

La modification du mode de suivi des terres permet de répondre aux nouvelles exigences des règlements LULUCF 2018/841 ainsi que Gouvernance 2018/1899. Elle va permettre d'améliorer la transparence des surfaces de changements d'usage des terres et sert de squelette au nouveau mode d'estimation de variation de stock de carbone à la maille par compartiment.

Les données IFN de mortalité pour les années 2019 et 2020 sont supérieures aux estimations par défaut qui avaient été faites lors de l'édition précédente. Le recalcul est néanmoins plus faible que l'édition précédente car le mode d'extrapolation a été amélioré. Un recalcul important est constaté en 2013.

Il s'explique principalement par la modification des surfaces de déforestation avec le nouveau suivi des terres spatialement explicite. Les protocoles et les données pertinentes se recoupant sur l'année 2013, les surfaces défrichées sont anormalement plus élevées que les années voisines. Or, le bouclage pour les récoltes de bois énergie ciblées bois énergie en forêt restant forêt se base sur le solde des consommations de bois énergie et du bois énergie déjà issu de rémanents de récoltes ou de défrichements. Une valeur de défrichement élevée fait donc apparaître une valeur faible de récoltes ciblées bois énergie en forêt restant forêt. Ainsi, le puits apparaît plus important en forêt restant forêt en 2013. En revanche, si on regarde les forêts converties en d'autres usages (principalement forêts converties en prairies), on observe un pic d'émissions en 2013 à cause de ces surfaces de déforestation plus élevées. Un recalcul symétrique est donc observé en terres devenant prairies. Cet artefact sera étudié et retravaillé dans les prochaines éditions.

## 6.4.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
LULUCF	4.A Forest land - CO2 (L.8, 2021), (L.15, 2019) (L.13, 2017) (L.11, 2016) (L.11, 2015) (95, 2014) (90, 2013) Accuracy	Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUTI areas data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its NIR (p.604) for the use of both TERUTI area data set and NFI data sets on carbon stocks and carbon stock changes in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUTI areas data set. During the review, the Party explained that data sets are difficult to compare owing to differences in definitions (nomenclature), time periods covered and spatial resolution.	2022 Review draft report / L.6	Not relevant anymore - TERUTI is no longer used as a data source for land-use montoriing. The new approach uses Forests maps from IGN (organisation also in charge of NFI), the consistency on estimate of forest areas is much improved.

# 6.4.7 Améliorations envisagées

Il est en notamment prévu de de mobiliser les données de l'Inventaire forestier national, d'ores et déjà incorporées dans l'inventaire pour une estimation par la méthode gains-pertes, pour consolider l'évolution du stock forestier grâce à une méthode globale de variation de stock (actuellement les résultats sont obtenus par méthode des flux).

Pour les sols forestiers, différentes études donnent des puits de carbone dans les sols forestiers (en lien avec l'augmentation des stocks de biomasse), il est donc probable que cette dynamique soit intégrée dans les années qui viennent, mais cela ne sera réellement pertinent que lorsque les résultats de la seconde campagne de mesure du RMQS (Réseau de mesure de la qualité des sols) seront disponibles. Les données actuellement disponibles ne remplissent pas suffisamment les critères de représentativité jugé nécessaires à une inclusion dans l'inventaire national.

En termes de problématiques forestières, certaines réflexions portent sur les pratiques forestières et notamment la part des résidus de récolte brûlés en forêts, ramassés ou bien laissés en décomposition. Des modifications sur la prise en compte de ces pratiques forestières ne sont néanmoins pas attendues à court terme.

Concernant les feux de forêt, l'utilisation depuis l'édition 2019 de la base de données BDIFF de l'IGN permet d'accroître la fiabilité des données sources tant sur les surfaces brulées que leur localisation, ce qui permet d'affiner le calcul des types de végétation brûlée. En revanche le brulage sur site de résidus de récolte de bois est fortement questionné et pourrait être supprimé ou fortement modifié à la baisse, pour donner suite aux retours d'experts et en l'absence de données justifiant cette pratique.

#### Amélioration du suivi des terres entre métropole et outre-mer

Une réflexion est engagée au niveau national pour consolider le système d'information géographique dans les territoires d'Outre-mer notamment en étendant le domaine d'intervention de l'IGN aux forêts ultramarines ce qui permettra la collecte de nouvelles données sur les zones forestières qui sont les plus importantes pour le secteur. La France a conduit deux études en 2017 avec pour objectif d'améliorer la régularité de la production de données forestières dans les territoires ultramarins et de répondre au besoin de rapportage en lien avec les accords internationaux en matière de politique climatique en particulier aux engagements climat :

- Productions régulières et planifiées de données forestières sur les territoires ultramarins. État des lieux et perspectives (IGN/MAA-Janvier 2017). L'étude propose différentes solutions de production de données homogènes permettant de mieux appréhender les milieux forestiers des territoires ultra-marins et de mieux répondre aux politiques publiques. Les éléments de cadrage de cette étude visent deux exercices de rapportage forestier, l'évaluation des ressources forestières (FRA) dans le cadre de la FAO et les indicateurs de gestion durable des forêts françaises (IGD), mais n'incluent pas explicitement le rapportage climatique.
- Carthaforum- Missions sur la faisabilité d'une cartographie régulières des habitats forestiers ultramarins et du suivi des évolutions (Ecofor-MTE- juin 2017) Cette étude fait suite à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture et la forêt (LAAF, article 86 § 2), qui a modifié le Code forestier en introduisant un article L-151-3 ainsi rédigé: « L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
- Plusieurs jeux de données sur le suivi de l'occupation du sol en Outre-mer (sur un ou plusieurs territoires) sont aussi disponibles: TerUti-Lucas, Corine Land Cover, Vancutsem et al. 2021, OCSge, TropiSCO. Vancutsem et al. 2021 est d'ores-et-déjà utilisé pour la Guyane pour les

années récentes. Des travaux supplémentaires sont envisageables, dans la suite de l'approche spatialement explicite en construction pour la France métropolitaine.

D'autres données sur les stocks de biomasse comme la carte de Fayad et al. 2016 18 sur la Guyane, la carte de Potapov et al. 2021 <sup>19</sup>mobilisant les données GEDI et LANDSAT ou encore les travaux d'Avitabile et al. 2016<sup>20</sup> sont aussi des sources de données pressenties pour améliorer la précision des estimations.

Suite à la récente réalisation de ces études, la France analyse actuellement les différentes solutions proposées.

## Biomasse racinaire

Les valeurs utilisées issues de l'étude Carbofor [204] de 0,3 pour les feuillus et de 0,28 pour les résineux sont cohérentes avec les valeurs proposées par le Giec (2006, vol 4, chap. 4, table 4.4), allant pour la zone tempérée de 0,2 à 0,4.

#### Teneur en carbone de la biomasse forestière

Des travaux sont actuellement en cours pour affiner les valeurs de teneur carbone dans la biomasse forestière notamment le projet XyloDensMap qui a permis d'évaluer les densités du bois des carottes forestières prélevés par l'inventaire forestier français. L'actualisation de ces données pourraient modifier significativement les résultats forestiers.

#### Bois mort

Pour le bois mort, une approche par variation de stock pourrait aussi être envisagée.

#### Méthode (non appliquée) d'estimation de la variation de stock du bois mort

La méthode de variation de stock du bois mort, d'après les lignes directrices du Giec [672] peut être résumée par l'équation ci-après :

> Éauation 27 (Forêts) inspirée de l'équation 2.19 du Giec 2006 [672]  $\Delta CFF_{DW} = [A \bullet (B_{t2} - B_{t1}) / T] \bullet CF$

 $\Delta$ CFFDW = Variation annuelle du stock de carbone dans le bois mort pour les forêts restant forêt, t C/an

A = Surface de forêt gérée restant forêt, ha

Bt1 = Stock de carbone dans le bois mort à l'instant t1 pour les forêts gérées restant forêt, t MS/ha

Bt2 = Stock de carbone dans le bois mort à l'instant t2 pour les forêts gérées restant forêt, t MS/ha

T = Période (t2 - t1), an

La méthode par variation de stock n'a pu encore être mise en place en raison de l'absence d'une série temporelle cohérente pour le suivi des stocks de carbone du bois mort. Cette information pourra sans doute être estimée à l'avenir grâce aux nouvelles données récoltées par l'inventaire forestier.

## Comparaison avec une approche de niveau 1 du Giec

Le Giec (2006 [672], vol 4. Chap 2, table 2.2) ne donne pas de stock par défaut pour le bois mort, quelle que soit la zone climatique considérée.

## Estimation de la variation de stock du bois mort en forêt restant forêt

Le stock de bois mort évolue et une estimation peut être faite à partir des données de l'IGN sur les flux de mortalité (déjà mobilisées pour les flux en forêt) ou celles sur le stock (non mobilisées pour l'instant). La valeur de 10MtCO2/an dans Roux, et al. (2016 [994]) parait trop forte pour l'IGN. Une approche par variation de stock ou bien par flux avec un flux d'entrée (la mortalité) et des sorties définies par une durée de vie (10 ans a priori, comme pour l'étude Roux & Dhôte 2016) sont possibles. La deuxième approche est envisagée.

<sup>18</sup> Fayad I., Baghdadi N., Guitet S., Bailly J.S., Hérault B., Gond V., El Hajj M., and Ho Tong Minh D., 2016. Aboveground biomass mapping in French Guiana by combining remote sensing, forest inventories and environmental data, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, vol. 52, pp.502-514, http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2014.04.005. <sup>19</sup> Potapov, P., Li, X., Hernandez-Serna, A., Tyukavina, A., Hansen, M. C., Kommareddy, A., ... & Hofton, M. (2021). Mapping global forest canopy height through integration of GEDI and Landsat data. *Remote Sensing of Environment*, 253, 112165. <sup>20</sup> Avitabile, V., & al. (2016) An integrated pan-tropical biomass map using multiple reference datasets. Global Change Biology, 22, 1406-1420

#### Litière

#### Comparaison avec une approche tier 1 du Giec

Les valeurs par défaut du Giec (2006 [672], vol 4. Chap. 2 table 2.2) sont de 28,2 tC/ha et 20,3 tC/ha respectivement pour feuillus et conifères, sous climat chaud tempéré humide; et de 28,2 tC/ha et 20,3 tC/ha respectivement pour feuillus et conifères sous climat chaud tempéré sec. Les valeurs du Giec apparaissent donc surestimer ce stock par rapport aux données nationales.

#### Amélioration de la valeur de stock de litière


La valeur de 9 tC/ha pourrait être précisée, par exemple par région ou par type de forêt, ou simplement améliorée par une revue de littérature. Par exemple, d'après Pignard et al. (2000) [997] "[...] the mean carbon stock in the forest litter, humus + soils between 0 and 0.4 m depth was estimated to 92 t C.ha-1, litter and humus layers accounting for 9% [...]", soit une valeur de: 92 tC/ha \* 9% = 8.3 tC/ha)  $\approx 8$  tC/ha.

# 6.5 Cultures (CRF 4B)

# 6.5.1 Caractéristiques de la catégorie

Les surfaces en cultures couvrent 22,5 millions d'hectares en France en 2021. Les émissions de CO2 estimées sont dues aux conversions des prairies en cultures qui s'accompagnent le plus souvent d'une perte de carbone du sol et donc d'émissions de CO2 de la part du réservoir sol. Pour la matière ligneuse, présente dans les vignes et vergers sur ces terres, il est considéré que l'accroissement compense la récolte. La tendance observée sur les émissions résulte de la baisse des conversions de prairies vers cultures sur l'ensemble de la période et dans une moindre mesure de la modification des pratiques de travail du sol qui engendre un stockage additionnel de carbone dans les sols. L'évolution des pratiques culturales impacte fortement le calcul de stockage de carbone dans les sols avec la nouvelle méthode de variation de stock à la maille. Une tendance au déstockage en cultures dans les années 2000 apparaît plus nettement qu'avec l'ancienne méthode, qui lissait davantage les évolutions de pratiques. Ce stockage dans les sols tend à réaugmenter depuis 2010.

Figure 188 : Surfaces et Emissions / Absorptions en cultures






Tableau 213 : Surfaces en cultures (en milliers d'ha)

			40.		Surfaces (kha)	(CDE (D1)			(605, 400)
	Tota	Cultures (CRF		Cultures re	stant Cultures	` '	Terres deve	enant Cultures	` '
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE
1990	21 627	122	21 749	17 642	94	17 735	3 986	28	4 014
1991	21 716	124	21 839	17 738	94	17 832	3 978	30	4 007
1992	21 802	125	21 927	17 831	94	17 925	3 971	31	4 002
1993	21 896	127	22 022	17 933	94	18 026	3 963	33	3 996
1994	21 994	128	22 123	18 045	94	18 138	3 950	35	3 985
1995	22 091	130	22 221	18 153	94	18 247	3 938	36	3 975
1996	22 192	131	22 324	18 259	93	18 353	3 933	38	3 971
1997	22 293	133	22 426	18 366	93	18 459	3 928	40	3 967
1998	22 396	135	22 531	18 475	93	18 569	3 921	41	3 962
1999	22 500	136	22 637	18 587	93	18 680	3 914	43	3 957
2000	22 612	138	22 750	18 712	93	18 805	3 900	44	3 945
2001	22 612	139	22 751	18 800	93	18 894	3 812	46	3 858
2002	22 607	141	22 748	18 878	93	18 971	3 729	48	3 777
2003	22 607	142	22 749	18 957	93	19 050	3 650	49	3 699
2004	22 609	144	22 753	19 037	93	19 130	3 572	51	3 623
2005	22 611	146	22 757	19 128	93	19 221	3 483	52	3 535
2006	22 625	147	22 772	19 231	93	19 324	3 394	54	3 448
2007	22 627	149	22 775	19 315	93	19 408	3 311	56	3 367
2008	22 636	150	22 787	19 405	93	19 498	3 231	57	3 288
2009	22 648	151	22 800	19 521	94	19 615	3 128	57	3 185
2010	22 667	152	22 819	19 633	95	19 727	3 034	58	3 092
2011	22 753	153	22 906	19 735	96	19 830	3 018	58	3 076
2012	22 843	154	22 998	19 844	96	19 940	2 999	58	3 057
2013	22 931	155	23 086	19 923	97	20 020	3 008	58	3 066
2014	23 022	157	23 179	20 021	98	20 119	3 001	59	3 059
2015	23 104	158	23 262	20 110	99	20 209	2 994	59	3 053
2016	22 980	158	23 138	20 124	100	20 224	2 855	59	2 914
2017	22 960	159	23 119	20 244	101	20 344	2 716	59	2 775
2018	22 437	160	22 597	19 885	101	19 986	2 552	59	2 611
2019	22 516	161	22 677	19 996	102	20 098	2 520	59	2 579
2020	22 484	162	22 646	20 104	103	20 207	2 380	59	2 439
2021	22 327	163	22 490	20 012	104	20 116	2 315	59	2 374

Tableau 214: Emissions / Absorptions en cultures (en ktCO<sub>2</sub>e)

				Emission	s / Absorptio	ns (ktCO₂e)					
	Tota	al Cultures (CR	(F 4B)	Cultures re	stant Culture	es (CRF 4B1)	Terres dev	enant Cultures	(CRF 4B2)		
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre- mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE		
1990	24 454	1 249	25 703	1 221	5	1 226	23 233	1 244	24 478		
1991	22 626	1 261	23 887	2 757	5	2 762	19 868	1 256	21 125		
1992	21 827	1 273	23 101	2 520	5	2 524	19 308	1 268	20 576		
1993	21 161	1 285	22 446	2 370	5	2 375	18 791	1 280	20 071		
1994	20 330	1 297	21 627	2 148	5	2 153	18 181	1 292	19 474		
1995	18 628	1 309	19 937	1 273	5	1 277	17 355	1 304	18 660		
1996	17 340	1 321	18 661	867	5	872	16 472	1 316	17 789		
1997	15 765	1 333	17 098	4	5	9	15 761	1 328	17 089		
1998	14 820	1 345	16 165	-134	5	-129	14 953	1 341	16 294		
1999	13 112	1 357	14 469	-1 004	5	-1 000	14 116	1 353	15 469		
2000	11 133	1 370	12 502	-2 025	5	-2 021	13 158	1 365	14 523		
2001	9 414	1 382	10 795	-3 463	5	-3 458	12 877	1 377	14 254		
2002	7 998	1 394	9 392	-4 507	5	-4 502	12 505	1 389	13 894		
2003	6 871	1 406	8 276	-5 681	5	-5 677	12 552	1 401	13 953		
2004	8 134	1 417	9 551	-4 789	5	-4 784	12 922	1 413	14 335		
2005	9 362	1 429	10 791	-3 346	5	-3 341	12 708	1 424	14 132		
2006	12 051	1 441	13 492	-782	5	-777	12 833	1 436	14 269		
2007	14 305	1 453	15 758	1 251	5	1 256	13 054	1 448	14 502		
2008	16 027	1 465	17 491	3 102	5	3 107	12 924	1 460	14 384		
2009	15 805	1 642	17 447	3 098	5	3 103	12 707	1 637	14 344		
2010	14 423	1 643	16 067	1 840	5	1 845	12 583	1 639	14 222		
2011	13 306	1 645	14 951	1 099	5	1 103	12 207	1 640	13 847		
2012	11 166	1 647	12 813	-222	5	-217	11 388	1 642	13 031		
2013	11 897	1 649	13 546	-584	5	-579	12 481	1 644	14 125		
2014	10 155	1 651	11 806	-795	5	-790	10 950	1 646	12 596		
2015	10 241	1 653	11 893	-401	5	-396	10 642	1 648	12 289		
2016	8 087	1 548	9 635	-1 671	5	-1 666	9 759	1 543	11 301		
2017	7 764	1 548	9 312	-1 322	5	-1 318	9 087	1 543	10 630		
2018	6 805	1 549	8 353	-1 481	5	-1 476	8 286	1 544	9 830		
2019	5 779	1 549	7 328	-1 860	5	-1 855	7 639	1 544	9 183		
2020	5 294	1 550	6 843	-1 727	5	-1 722	7 021	1 545	8 565		
2021	6 118	1 550	7 668	-1 094	5	-1 089	7 211	1 545	8 757		

## 6.5.2 Méthode d'estimation des émissions

## Emissions de CO<sub>2</sub>

#### Emissions de CO<sub>2</sub> liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone

Les variations de stock des différents compartiments carbone associées aux terres cultivées changeant de sous-catégorie ou aux terres converties en terres cultivées entrainent des flux de CO2. Des flux de carbone complémentaires liés aux récoltes de bois et à la repousse associée sont aussi pris en compte. La conversion du flux de C en CO<sub>2</sub> se base sur le rapport des masses moléculaires (44/12).

## Emissions de CO2 liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions directes et indirectes de CO<sub>2</sub> liées au drainage des sols organiques (histosols) cultivés sont estimées sur la base des surfaces d'histosols obtenues de manière spatialement explicite en utilisant plusieurs jeux de données cartographiques pertinents, que ce soit pour la métropole (Peatland map of Europe (Tanneberger et al., 2017, [1202]) qui se base sur la BDGSF l'Inra [719] pour la France ; carte de l'humidité des sols (couche water and wetness) des High Resolution Layers [1203]) et pour la Guyane [720] pour la Guyane) croisées avec des cartes d'occupation des sols [carte des îlots agricoles du Registre Parcellaire Graphique [1204] pour la métropole, Corine Land Cover pour la Guyane]. Les facteurs d'émission proviennent du Supplément 2013 du Giec sur les Zones Humides ([923] chap.1 table 2.1): 7,9 tCO2/ha/an en Métropole et 14t CO2/ha/an pour la Guyane; ainsi que et 0,1 tCO2/ha/an dans les deux zones pour les émissions indirectes.

#### Emissions de CO<sub>2</sub> liées au brûlage

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées au brûlage sont incluses dans les estimations liées à la variation de stock des différents réservoirs de carbone. Aucune émission supplémentaire n'est calculée.

#### Emissions de CH4

#### Emissions de CH4 liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions de CH<sub>4</sub> liées au drainage des sols organiques (histosols) cultivés sont estimées sur la base des surfaces d'histosols issues de cartes pédologiques ([719; 1202; 1203] pour la Métropole, [720] pour la Guyane) croisées avec des cartes d'occupation des sols [Corine Land Cover; RPG [1204]]. Les facteurs d'émission proviennent du Supplément 2013 du Giec sur les Zones Humides ([923] chap.1 table 2.3): 0 tCO2/ha/an en Métropole et en Guyane.

#### Emissions de CH<sub>4</sub> liées au brûlage

Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Des émissions de  $CH_4$  associées à ce brûlage sont estimées, sur la base du facteur d'émission suivant : 0,012  $tCH_4/tC$  [199, table 3A.1.15].

#### **Emissions de N20**

## Emissions de N2O liées à la fertilisation (directes et indirectes)

Les émissions de N₂O liées à la fertilisation des terres agricoles sont intégralement rapportées dans le secteur Agriculture.

#### Emissions de N₂O liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions de  $N_2O$  liées au drainage des sols organiques (histosols) cultivés sont estimées et rapportées dans le secteur Agriculture.

#### Emissions de N2O liées à la minéralisation des sols

Conformément aux recommandations du Giec, si une conversion d'une terre en Culture s'accompagne d'une perte de carbone (exemple : Forêt vers Culture ou Prairie vers Culture), alors elle entraine une émission de  $N_2$ O liée à la minéralisation de l'azote. Les facteurs d'émission proviennent des lignes directrices du Giec 2006 [672]. Ces émissions sont rapportées en UTCATF.

Pour les terres cultivées sans changement d'utilisation des terres, les flux associés à la minéralisation doivent être rapportés dans le secteur Agriculture. Ces flux sont nuls car les terres cultivées restant terres cultivées présentent un puits de carbone au niveau des sols.

#### Emissions de N<sub>2</sub>O liées au brûlage

Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Des émissions de  $N_2O$  associées à ce brûlage sont estimées, sur la base du facteur d'émission suivant : 0,007 t $N_2O$ /t $N_2O$ /t

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant :

#### https://www.citepa.org/fr/ominea

De plus, depuis la soumission 2020, de très nombreuses informations sont également disponibles dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

## 6.5.2.1 Approche et données

#### Approche générale

Les flux de carbone sont estimés en deux temps :

- 1. Dans un premier temps, la routine du modèle de variation de stock par maille estime, pour chaque année, et chaque compartiment, les flux par variation du stock :
  - pour tous les compartiments, en fonction des changements d'usage (y compris les changements entre sous-catégories d'une même catégorie Giec, par exemple entre blé et vigne);
  - o pour le compartiment des sols minéraux, en fonction des changements de pratique (en plus des changements d'usage).
- 2. Dans un second temps, à une échelle plus désagrégée, d'autres flux de carbone sont ajoutés : flux complémentaires liés à la biomasse ligneuse type forêt (récolte de bois hors forêt...); sols organiques drainés; etc.

## Données

Pour rappel, le modèle de variation de stock à la maille est décrit dans la partie UTCATF général. Le tableau suivant rappelle les stocks de référence pour les sous-catégories de terres cultivées. Ces valeurs étaient déjà présentées par compartiment dans la partie UTCATF général, s'y référer pour avoir les sources de l'ensemble des données.

Tableau 215 : Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories de terres cultivées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

			Biomass	e vivante					
_tC/ha	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Cultures annuelles	0	0	0	0	3,6	0	0	0	56,1 [34,7 ; 86,6]
Cultures permanentes					3,0				30,1 [3 1,7 1, 00,0]
indéfinies	0	0	2,75	2,2	0	0	0	0	54,1 [33,2 ; 67,4]
Fruitiers	0	0	8,5	5,8	0	0	0	0	54,1 [33,2 ; 67,4]
Autres cultures	46	13							
permanentes	[14 ; 79]	[4;23]	0	0	0	0,2	4 [0; 9]	9	54,1 [33,2 ; 67,4]
Oliveraies	0	0	9,1	2,6	0	0	0	0	54 [33 ; 67]
Vignes	0	0	5,5	4,4	0	0	0	0	54 [33 ; 67]
Prairies temporaires									
et jachères	0	0	0	0	3,6	0	0	0	76 [45 ; 97]

moyenne [min, max]

Les deux tableaux suivants décrivent les gains et les pertes utilisés par le modèle. Il est important de noter que les flux de gains et de pertes sont des flux maximums à appliquer lors de la conversion d'une maille en terres cultivées (ou entre sous-catégories de terres cultivées). Il s'agit de :

- gains maximums annuels de référence à appliquer à la maille devenue terres cultivées dans le cas où le stock du compartiment avant la conversion était inférieur au nouveau stock de référence ;
- pertes maximums annuelles de référence à appliquer si le stock initial était supérieur.

La notion de « maximum » est utilisée car lorsque le modèle fait converger la maille vers son nouveau stock de référence, il utilise comme incrémentation ces valeurs de flux de référence mais s'arrête exactement au niveau du stock cible. Le flux la dernière année avant l'atteinte de ce stock peut donc être inférieur au flux de référence.

Tableau 216: Rappel des flux de gains de référence pour les différentes sous-catégories de terres cultivées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

			Biomass	e vivante					
tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Cultures									
annuelles	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,22
Cultures									
permanentes									
indéfinies	0	0	0,14	0,11	3,6	6,3	0	0	1,22
Fruitiers	0	0	0,43	0,29	3,6	6,3	0	0	1,22
Autres cultures	1,1	0,3					0,1		_
permanentes	[0,4;2]	[0,1;0,6]	0	0	4	6	[0;0,23]	0,5	1,22
Oliveraies	0	0	0,46	0,13	3,6	6,3	0	0	1,22
Vignes	0	0	0,28	0,22	3,6	6,3	0	0	1,22
Prairies temporaires et									
jachères	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,22

moyenne [min, max]

Tableau 217 : Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories de terres cultivées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

<u> </u>			Biomass	e vivante					
tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Cultures									
annuelles	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22
Cultures permanentes indéfinies	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22
Fruitiers	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22
Autres cultures permanentes	0	0	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-1,22
Oliveraies	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22
Vignes	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22
Prairies temporaires et jachères	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22

## 6.5.2.2 Terres cultivées restant terres cultivées (4B1)

La catégorie « Terres cultivées restant terres cultivées » inclut des terres changeant de souscatégories, par exemple des conversions entre cultures annuelles, cultures pérennes et prairies temporaires ; et des terres restant dans la même sous-catégorie.

Biomasse vivante (terres cultivées restant terres cultivées) [lb\_f; lb\_cp; lb\_ca; lb\_hh]

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les terres cultivées restant terres cultivées, qu'il y ait ou non une conversion entre souscatégories (cultures annuelles, cultures pérennes ou prairies temporaires), on estime les pertes et

gains de biomasse en différenciant différents types de biomasse : biomasse ligneuse type forêt [lb\_f], biomasse ligneuse type culture pérenne [lb\_cp], biomasse herbacée type culture annuelle [lb\_ca] et biomasse herbacée type herbe [lb\_hh]. En effet, les stocks de référence de carbone dans la biomasse peuvent être différents selon les cas. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général).

## Flux estimés en complément [lb\_cp]

Dans les terres cultivées restant terres cultivées, on estime des flux complémentaires pour la croissance nette de la biomasse. L'IFN ne couvrant pas ces terres dans son inventaire, il n'existe pas non plus de données précises sur l'accroissement annuel ou les prélèvements de la biomasse ligneuse des terres cultivées qui permettrait d'appliquer une véritable « méthode des flux » (gains - pertes). Il est donc considéré que l'accroissement compense le prélèvement sur la récolte pour les terres de cette catégorie. La biomasse récoltée est supposée être uniquement à destination du bois de feu laquelle est estimée au travers de statistiques de consommation énergétique (méthode et valeurs décrites dans la section Biomasse vivante - Forêt restant Forêts, voir tableau Récoltes de bois). Si le modèle de variation de stock à la maille détecte des pertes de biomasse ligneuse liées aux changements d'usage des terres, ces flux sont déduits des récoltes de bois hors forêt. Le flux final (récoltes moins volume issu des changements d'usage) permet d'estimer les récoltes en cultures restant cultures. Ce flux est affecté à la catégorie vergers, et des gains du même ordre sont appliqués pour la repousse.

#### Bois mort (terres cultivées restant terres cultivées) [dw]

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les terres cultivées restant terres cultivées, qu'il y ait ou non une conversion entre souscatégories (cultures annuelles, cultures pérennes ou prairies temporaires), on estime les pertes et gains de bois mort. En effet, les stocks de référence de carbone dans le bois mort peuvent être différents selon les sous-catégories. Ils sont nuls pour la plupart des sous-catégories des Terres cultivées. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général). Les stocks et flux de référence ont été rappelés en début de section.

#### Flux estimés en complément

Pas de flux complémentaire pour ce compartiment.

## Litière (terres cultivées restant terres cultivées) [lt]

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les terres cultivées restant terres cultivées, qu'il y ait ou non une conversion entre souscatégories (cultures annuelles, cultures pérennes ou prairies temporaires), on estime les pertes et gains de litière. En effet, les stocks de référence de carbone dans la litière peuvent être différents selon les cas. Ils sont nuls pour la plupart des sous-catégories des Terres cultivées. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général). Les stocks et flux de référence ont été rappelés en début de section.

## Flux estimés en complément

Pas de flux complémentaire pour ce compartiment.

## Matière organique du sol (terres cultivées restant terres cultivées) - sols minéraux [s\_min]

## Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les terres cultivées restant terres cultivées, qu'il y ait ou non une conversion entre souscatégories (cultures annuelles, cultures pérennes ou prairies temporaires), on estime les variations de stocks de carbone dans les sols minéraux. Les stocks de référence de carbone dans les sols minéraux varient selon les sous-catégories et selon l'année.

La méthode détaillée sur l'estimation des stocks de carbone dans les sols se trouve en section UTCATF générale. Le stock de référence pour la calibration du modèle se base sur l'équation suivante :

# Équation 30 (UTCATF) inspirée de l'équation 2.25 du Giec 2006 [672]

$$COS_{X,n} = COS_{REF} * F_{UT,X} * \sum_{i}^{n} \%_{RG_{i,X,n}} * F_{RG_{i}} * \sum_{i}^{n} \%_{A_{i,X,n}} * F_{A_{i}}$$

Avec:

COS<sub>X</sub> = Stock de carbone du sol pour une catégorie d'usage X, pour l'année n, tC

COS<sub>REF</sub> = Stock de carbone de référence spécifique à la zone pédoclimatique, tC/ha

 $F_{UTX}$  = Facteur de variation de stock lié à l'utilisation des terres spécifique à la catégorie X et à la zone climatique

 $F_{RGi}$  = Facteur de variation de stock lié au régime de gestion i (travail du sol principalement) lié à la zone climatique

 $F_A$  = Facteur de variation de stock lié aux apports (organiques principalement) lié à la zone climatique

%RGi,X,n = Part du régime de gestion i issu des pratiques culturales pour la catégorie d'usage X, l'année n

%AI.X.n = Part du régime d'apport i issu des pratiques culturales pour la catégorie d'usage X, l'année n

Les stocks de référence dans les sols minéraux varient selon l'année car ils sont issus d'une modulation d'un stock de référence (COS<sub>REF</sub>) par l'occupation du sol et les pratiques culturales. Les variations de stock liées aux changements de pratiques agricoles (travail du sol, type et quantité d'apport) sont estimées conformément aux lignes directrices 2006 et au raffinement 2019 du Giec [672, 1229]. Les facteurs issus du raffinement 2019 [1229] sont appliqués sur la base des données issues des enquêtes Pratiques culturales disponibles pour les années 1994, 2001, 2006, 2011 et 2017 [485]. Pour chaque classe d'occupation du sol (ex. 11bh blé tendre d'hiver), des données de pratiques sont disponibles et permettent d'affiner le stock cible du modèle de variation de stock par maille chaque année. Elles ne sont pas disponibles par région pour l'ensemble de la série temporelle, les tendances nationales sont donc utilisées. Une série temporelle du stock de référence pour le compartiment sols minéraux [s\_min] est estimée pour chaque sous-catégorie d'usage.

## Choix du paramètre de stock de référence (COS<sub>REF</sub>)

Le paramètre  $COS_{REF}$  choisi correspond à la moyenne entre la médiane des stocks forestiers et des stocks sous prairies régionaux issus du RMQS [424] (pondérés par le nombre de relevés). Il varie par zone pédoclimatique. Ils sont référencés en section UTCATF générale.

## Catégorisation selon le facteur d'utilisation des terres $(F_{UT})$

Le paramètre  $F_{UT}$  est issu du raffinement 2019 du Giec [1229], et varie selon la zone climatique dans laquelle se trouve la maille. Le facteur est différent pour les cultures annuelles, les cultures pérennes et les jachères. Ils sont référencés en section UTCATF générale.

#### Catégorisation selon le facteur lié au travail du sol (F<sub>RG</sub>)

Le paramètre  $F_{RG}$  est issu du raffinement 2019 du Giec [1229], et varie selon la zone climatique dans laquelle se trouve la maille. Ses valeurs sont référencées en section UTCATF générale.

Le travail du sol est un des paramètres les plus importants pour l'estimation des flux de carbone des sols en France. En effet le travail du sol influe fortement les stocks de carbone du sol selon le Giec et les pratiques associées ont significativement évolué durant la période couverte par l'inventaire avec une forte diminution du labour au profit des techniques culturales simplifiées.

En termes de travail du sol, trois modalités ont été identifiées en lien avec les facteurs correcteurs proposés par le Giec : le labour, les techniques culturales simplifiées (TCS) et le semis direct (Semis d.). La part de chaque régime de gestion pour les différentes catégories de cultures est estimée à partir des enquêtes Pratiques culturales du Ministère de l'Agriculture disponibles pour les années 1994, 2001, 2006, 2011 et 2017 [485]. Ces données concernent les cultures principales en France.

Tableau 218: Part du régime de gestion (%RGi,x) issu des pratiques culturales pour les différents types de cultures [485] (métropole)

		Blé tendre	Blé dur	Orge d'hiver	Orge de printemps	Autres céréales	Maïs grain	Maïs fourrage	Colza	Tournesol	Autres oléagineux	Pois	Autres protéagineux	Betterave	Pomme de terre	Autres cultures
	Labour	88%	63%	95%	95%	88%	98%	98%	82%	94%	82%	98%	98%	85%	89%	88%
1994	TCS	12%	37%	5%	5%	12%	2%	2%	18%	6%	18%	2%	2%	15%	11%	12%
	Semis d.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Labour	74%	51%	85%	83%	74%	87%	92%	78%	92%	78%	91%	91%	85%	89%	74%
2001	TCS	26%	49%	15%	17%	26%	13%	8%	22%	8%	22%	<b>9</b> %	9%	15%	11%	26%
	Semis d.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
-	Labour	56%	42%	72%	72%	56%	84%	84%	53%	75%	53%	87%	87%	85%	92%	56%
2006	TCS	44%	55%	28%	28%	44%	16%	16%	47%	24%	47%	13%	13%	15%	8%	44%
	Semis d.	1%	3%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
	Labour	<b>56</b> %	42%	<b>69</b> %	<b>69</b> %	<b>56</b> %	82%	85%	<b>49</b> %	<b>72</b> %	49%	70%	70%	86%	86%	<b>56</b> %
2011	TCS	40%	54%	30%	30%	40%	18%	15%	51%	27%	51%	28%	28%	14%	14%	40%
	Semis d.	4%	4%	1%	1%	4%	0%	0%	0%	1%	0%	2%	2%	0%	0%	4%
	Labour	41%	35%	56%	56%	41%	71%	77%	33%	62%	33%	62%	62%	80%	78%	41%
2017	TCS	55%	61%	42%	42%	55%	28%	22%	64%	38%	64%	34%	34%	20%	22%	55%
	Semis d.	4%	4%	2%	2%	4%	1%	1%	3%	0%	3%	3%	3%	0%	0%	4%

Entre les années d'enquêtes les données sont extrapolées linéairement. Avant 1994 elles sont supposées équivalentes à l'année 1994 et après 2017 elles sont supposées équivalentes à 2017.

## Catégorisation selon le facteur lié aux apports $(F_A)$

Les apports (intrants) sont un paramètre clé dans l'estimation des variations du carbone du sol. Il s'agit en premier lieu des apports organiques mais les engrais minéraux peuvent également être intégrés car la fertilisation permet d'augmenter la production de biomasse et donc potentiellement les retours de carbone au sol.

Le paramètre  $F_A$  est issu du raffinement 2019 du Giec [1229], et varie selon la zone climatique dans laquelle se trouve la maille. Ses valeurs sont référencées en section UTCATF générale.

Le Giec propose de caractériser le niveau d'apport selon quatre modalités qualitatives : apports faibles, apports moyens, apports élevés sans fumier, apports élevés avec fumier. Pour caractériser les surfaces de culture selon ce gradient, trois paramètres ont pu être exploités au niveau français : le taux de retour des résidus de culture au sol, l'apport de fumure organique et la présence d'une culture intermédiaire durant l'interculture.

Le taux de retour des résidus au sol a pu être pris en compte grâce aux enquêtes 2001, 2006 et 2011. Le devenir des résidus de la culture précédente étant connu (résidus récoltés, brûlés, laissé sur place), des valeurs pour les années 2000, 2005 et 2010 ont pu être estimées.

De même des informations qualitatives sur les surfaces ayant recu des amendements organiques ou ayant mis en place des cultures intermédiaires ont pu être intégrées dans la catégorisation des terres selon la classification Giec. Les terres ont été classées selon le protocole d'allocation suivant :

Tableau 219 : Protocole d'allocation entre les catégories Giec

Résidus laissés	Culture	Fumure		Арр	orts	
au champ ?	intermédiaire ?	organique ?	A. faibles	A. moyens	A. élevés	A. élevés + Fumier
	OUI -	OUI				Χ
OUI		NON			Χ	
001	NON -	OUI		Χ		
	NON -	NON		Χ		
	OUI -	OUI		Χ		
NON		NON	Χ			
NUN -	NON -	OUI	Х			
	NON -	NON	Х			

Grâce à ce protocole d'allocation, les terres ont pu être réparties selon les catégories Giec de la manière suivante :

Tableau 220 : Part du régime d'apport (%A<sub>i,x</sub>) issu des pratiques culturales pour les différents types de cultures [485] (métropole)

		Blé tendre	Blé dur	Orge d'hiver	Orge de printemps	Autres céréales	Maïs grain	Maïs fourrage	Colza	Tournesol	Autres oléagineux	Pois	Autres protéagineux	Betterave	Pomme de terre	Autres cultures
	A. faibles	56%	35%	76%	50%	56%	1%	5%	3%	1%	3%	15%	15%	2%	6%	56%
2000	A. moyens	44%	64%	24%	48%	44%	81%	82%	97%	96%	97%	67%	67%	50%	61%	44%
2000	A. élevés	0%	1%	0%	2%	0%	12%	2%	0%	3%	0%	18%	18%	24%	17%	0%
	A. élevés+	0%	0%	0%	0%	0%	5%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	24%	15%	0%
	A. faibles	38%	23%	43%	39%	38%	0%	5%	3%	2%	3%	<b>9</b> %	<b>9</b> %	2%	<b>9</b> %	38%
2005	A. moyens	62%	76%	<b>57</b> %	<b>59</b> %	62%	82%	82%	97%	95%	97%	72%	72%	50%	60%	62%
2003	A. élevés	0%	1%	0%	2%	0%	12%	2%	0%	3%	0%	19%	19%	24%	16%	0%
	A. élevés+	0%	0%	0%	0%	0%	6%	11%	0%	0%	0%	1%	1%	24%	14%	0%
2010	A. faibles	50%	34%	50%	50%	50%	0%	5%	3%	2%	3%	8%	8%	2%	11%	50%
2010	A. moyens	50%	66%	46%	46%	50%	80%	74%	97%	82%	97%	58%	58%	25%	37%	50%
	A. élevés	0%	0%	4%	4%	0%	13%	4%	0%	14%	0%	31%	31%	32%	33%	0%
	A. élevés+	0%	0%	1%	1%	0%	<b>7</b> %	17%	0%	3%	0%	3%	3%	41%	18%	0%
	A. faibles	50%	52%	46%	46%	50%	2%	4%	6%	2%	6%	<b>7</b> %	<b>7</b> %	3%	0%	50%
2017	A. moyens	49%	48%	47%	47%	49%	54%	46%	94%	47%	94%	51%	51%	11%	17%	49%
2017	A. élevés	1%	0%	6%	6%	1%	30%	8%	0%	46%	0%	39%	39%	39%	54%	1%
	A. élevés+	0%	0%	1%	1%	0%	15%	42%	0%	5%	0%	3%	3%	47%	29%	0%

Entre les années d'enquêtes les données sont extrapolées linéairement. Avant 2000 elles sont supposées équivalentes à l'année 2000 et après 2017 elles sont supposées équivalentes à 2017.

On estime donc pour chaque type de culture une série temporelle de stock de carbone dans le sol à partir du stock de référence, du facteur utilisation des terres  $F_{UT}$  et de l'évolution de la part des régimes de gestion et d'apports associées aux facteurs de  $F_{RG}$  et  $F_A$ . La figure ci-dessous présente un exemple pour les cultures de blé tendre.




Figure 189 : Exemple d'évolution du stock de référence liés aux pratiques culturales pour les cultures de blé tendre

En Outre-mer, faute de données sur les changements de pratiques, aucune variation de stock de carbone des sols minéraux en cultures restant cultures n'est estimée.

## Flux estimés en complément

Pas de flux complémentaire pour ce compartiment.

## Emissions de N<sub>2</sub>O associées

L'estimation des émissions directes de N2O liées à la minéralisation du carbone du sol se base sur les valeurs par défaut fournies par le Giec 2006 (eq. 11.8) pour le ratio C:N (15, ou 10 dans le cas des variations entre catégories de cultures), et le facteur d'émission de 0.01 tN-N2O/tN. L'estimation des émissions indirectes de N2O liées à la lixiviation de l'azote libéré lors de la minéralisation du carbone du sol prennent aussi en considération les paramètres de calculs fournis par le Giec (2006), à savoir la fraction lixiviée de 0,3 tN/tN et le facteur d'émission de 0,0075 tN-N2O/tN (table 11.3). Néanmoins, comme les terres cultivées sans changement voient leur stock de carbone du sol augmenter, aucune émission de N<sub>2</sub>O associée à la perte de carbone (minéralisation) n'a lieu.

## Matière organique du sol (terres cultivées restant terres cultivées) - sols organiques

Les sols organiques cultivés génèrent des émissions de CO<sub>2</sub>, de CH<sub>4</sub> et de N<sub>2</sub>O liées à leur drainage. Les surfaces de sols organiques sont connues à partir de cartes pédologiques pour la métropole [719] et, en Outre-Mer, pour la Guyane [720]. Ces cartes sont croisées avec des cartes d'occupation du sol pour connaître la part de ces sols organiques qui sont cultivés. A ces surfaces sont appliquées des facteurs d'émissions provenant du Supplément du Giec sur les Zones Humides [923] (voir plus bas).

## 6.5.2.3 Terres devenant terres cultivées (4B2)

## Biomasse vivante (terres devenant terres cultivées) [lb\_f; lb\_cp; lb\_ca; lb\_hh]

Comme pour les terres cultivées restant terres cultivées les flux de biomasse sont estimés par le modèle de variation de stock à la maille. Les stocks et flux de référence sont référencés en début de chapitre. Les flux de gains sont calibrés sur une période de conversion de 20 ans dans la majorité des catégories (la seule exception est la catégorie autres cultures permanentes qui s'apparente à la

catégorie forêt mixte avec des dynamiques sur 40 ans). Un stock de biomasse en vignes par exemple prend 20 ans à se constituer s'il est issu d'une catégorie d'usage sans biomasse de type culture pérennes. Les flux de pertes en revanche sont calibrés dans le modèle pour refléter des pertes abrutes lors des défrichements (forêts devenant terres cultivées) pour lesquels on utilise une période de 1 an. Les pertes de biomasse de type cultures pérennes se font également sur 1 an (arrachage de vignes par exemple lors d'une conversion vignes vers cultures annuelles).

Les stocks et flux de référence ont été rappelés au début de la partie 4B. Terres cultivées. La série temporelle des flux de CO<sub>2</sub> liées aux conversions de terres par sous-catégorie de culture pérenne est disponible par région et par année dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

Des émissions complémentaires de  $CH_4$ , de  $N_2O$  et de polluants associés au brûlage d'une partie de la biomasse perdue lors d'une déforestation sont estimées, qu'elle que soit la catégorie finale. La part de la quantité de biomasse brûlée sur site est estimée par hypothèse à 20% avec une fraction oxydée de 90% [199, p.93]. Les émissions associées de  $CH_4$ , de  $N_2O$  et de polluants sont calculées sur la base de cette quantité de carbone de la biomasse brûlée sur site, et de facteurs d'émissions issus du Giec [199] - voir ci-après.

## Bois mort (terres devenant terres cultivées) [dw]

Les variations de stocks du compartiment bois mort pour les terres devenant terres cultivées sont calculées avec le modèle de variation de stock à la maille. Pour la majorité des sous-catégories, le stock est nul, et les flux de pertes sont calibrés pour déstocker en 1 an le stock préexistant. Les stocks et flux de référence ont été rappelés au début du chapitre 4B. Terres cultivées.

#### Litière (terres devenant terres cultivées) [lt]

Les variations de stocks du compartiment litière pour les terres devenant terres cultivées sont calculées avec le modèle de variation de stock à la maille. Pour la majorité des sous-catégories, le stock est nul, et les flux de pertes sont calibrés pour déstocker en 1 an le stock préexistant. Les stocks et flux de référence ont été rappelés au début du chapitre 4B. Terres cultivées.

#### Matière organique du sol (terres devenant terres cultivées) - sols minéraux [s-min]

Les variations de stocks du compartiment sols minéraux pour les terres devenant terres cultivées sont calculées avec le modèle de variation de stock à la maille. Il peut s'agir, selon les cas, d'une émission ou d'une absorption de carbone. La méthode de calcul des flux sur les sols lors des changements d'utilisation des terres est décrite plus en détail dans la partie générique.

S'il s'agit d'une perte de carbone, elle s'accompagne également d'une perte de l'azote contenu dans le sol sous forme de  $N_2O$  (Giec 2006 [672]). Cette émission de  $N_2O$  n'est pas liée à l'utilisation de fertilisants azotés en agriculture mais à la symbiose des cycles de l'azote et du carbone dans les sols. On notera que dans le cas d'une transition inverse (passage d'une terre cultivée vers un autre usage), le gain en carbone n'est pas associé à un puits de  $N_2O$ .

La série temporelle des flux de  $CO_2$  liées aux conversions de terres par sous-catégorie de culture pérenne est disponible par région et par année dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

# 6.5.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du Giec est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas).

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude des émissions de CO<sub>2</sub> du secteur des cultures est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les

interdépendances entre les sous-catégories. Sur le secteur dans son ensemble l'incertitude estimée sur ces émissions atteint la valeur de 41%, car les flux sont fortement incertains et les flux observés dépendent surtout des changements de prairies vers cultures. La majorité de l'incertitude est associée à l'impact du changement sur les stocks de carbone du sol.

Les incertitudes sur les émissions de  $CH_4$  et de  $N_2O$  sont de 100% pour chaque polluant. Ceci est basé sur l'avis des experts sectoriels.

La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

# 6.5.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les valeurs utilisées dans cette catégorie de l'inventaire sont pour la plupart issues de travaux nationaux. Les données source font l'objet, en amont, de validation statistique.

Une comparaison entre ces données nationales et des valeurs par défaut serait envisageable. Le modèle de variation de stock à la maille prend désormais en compte des stocks de biomasse non ligneuse, issues de données nationales. Elles pourraient être comparées aux valeurs par défaut transmises par le Giec (Giec, 2006, vol 4. Chap 5, Table 5.9, chap 6 Table 6.4).

## 6.5.5 Recalculs

#### Impacts des recalculs du CRF 4B

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	22 820	22 259	20 700	18 070	19 450	18 425	17 023	15 725	14 944	14 454	13 759	13 241	12 942	13 193	12 963	0
Nouveau	kt CO2e	25 559	19 816	12 412	10 707	15 982	14 870	12 738	13 471	11 736	11 826	9 572	9 253	8 298	7 276	6 796	7 619
D:cc'	kt CO2e	+2 739	-2 444	-8 288	-7 364	-3 468	-3 554	-4 284	-2 253	-3 208	-2 628	-4 187	-3 988	-4 644	-5 918	-6 167	+7 619
Différence	%	+12%	-11%	-40%	-41%	-18%	-19%	-25%	-14%	-21%	-18%	-30%	-30%	-36%	-45%	-48%	-
Source Citepa / mars 2023 Rapport CRF.xlsm / 4.B																	

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

- Le changement de méthode pour le suivi des terres impacte l'ensemble de la série temporelle des surfaces et des changements d'utilisation des terres. Les données d'activités sont modifiées et génèrent des recalculs pour toutes les années (niveau de conversion entre types de cultures et avec les autres usages).
- Les modes de calculs des flux ont également été revus pour la majorité des conversions d'usages, pour les différents compartiments carbone, avec l'utilisation du modèle de variation de stock à la maille. Les flux et stocks de référence sont mis à jour et spatialisés. Les stocks de carbone du sol par type de culture sont aussi redéfinis annuellement en fonction des pratiques culturales et des facteurs d'ajustement du Giec 2019. Ce calcul lié au compartiment sol explique une majeure partie des recalculs. L'ajout de valeurs de stocks pour la biomasse herbacée génère également de nouveaux flux de gains et pertes importants.

#### Raisons et justifications des recalculs

• La différenciation des compartiments biomasse ligneuse type cultures pérennes, ainsi que les biomasse herbacées type herbe et type cultures annuelles permet de mieux suivre les gains

et pertes de carbone lors de conversions. Il est désormais possible de bien identifier la biomasse qui est perdue et la biomasse qui est regagnée, par type de biomasse et pour toutes les combinaisons de conversion.

- La prise en compte du Raffinement 2019 du Giec est recommandée et a été utilisée pour la nouvelle estimation du carbone du sol.
- La modification du mode de suivi des terres permet de répondre aux nouvelles exigences du règlement LULUCF 2018/841 ainsi que Gouvernance 2018/1899. Elle va permettre d'améliorer la transparence des surfaces de changements d'usage des terres et sert de squelette au nouveau mode d'estimation de variation de stock de carbone à la maille par compartiment.

## 6.5.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
LULUCF	4.B.1 Cropland remaining cropland - CO2 (L.22, 2021), (L.35, 2019) Accuracy	Distinguish between perennial and annual crops in the area data for its overseas territories, using, in the absence of country-specific information, default carbon stock change factors from tables 5.1-5.3 of the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4). Not resolved. France reported in the NIR (section 6.3.1, p.615) that a carbon stock change factor of 10 t C/ha was used for all crops in the overseas territories, except for Reunion, where the forest biomass stock value is very low (5 t C/ha), and that the estimated value for stocks outside forest land is 0 t C/ha. The ERT noted that perennial and annual crop areas are not distinguished for overseas territories. During the review, the Party clarified that it has not yet addressed this issue because perennial and annual crop areas are not distinguished in data available for overseas territories. However, in the next few years, it plans to develop a new spatially explicit approach for monitoring land-use change that distinguishes between annual and perennial cropland (and between vineyards and other perennial crops). This approach, which has been tested in mainland France, will be applied for the overseas territories, and for fruit trees in particular. Further information on the new approach will be reported in the 2023 annual submission.	2022 Review draft report / L.8	Not yet implemented. Lots of efforts have been put to implement a new spatially-explicit approach for tracking land-use change areas. Some other items remains to be improved or implemented such as precision in ovserseas land use categories

LULUCF	4.B.2 Land	Include the net losses due to the	2022 Review	Implemented - This issue
	converted to	conversion from forest land to	draft report	was resolved by the
	cropland -	cropland in CRF table 4.B under	/ L.10	explicit split of types of
	CO2	losses, and use the key notation "IE"		biomass (forest, biomass,
	(L.24, 2021),	for gains in the carbon stock change		crop biomass)
	(L.37, 2019)	for living biomass per area to		Estimations and
	Comparabilit	indicate that the gains are inherently		transparency about gains
	у	part of the losses. Not resolved. The		and losses related to
		Party did not include the net losses		conversions have been
		due to the conversion from forest		improved.
		land to cropland in CRF table 4.B		
		under losses (i.e. and by reporting		
		gains in the carbon stock change for		
		living biomass as "IE"). During the		
		review, the Party indicated that the		
		related improvement is planned for		
		the next annual submission, for		
		which different types of biomass will		
		be tracked, and gains and losses		
		explicitly recorded.		

# 6.5.7 Améliorations envisagées

#### Sols

Plusieurs projets étaient à l'étude pour mieux appréhender la dynamique de carbone des sols en France (Etude C-SOPRA [962] 21, Etude 4 pour 1000 [963]).

#### Conclusions de l'étude CSOPRA [962]

Le projet Csopra, dont l'objectif principal est d'ordre méthodologique, a été conçu pour tester diverses méthodes d'inventaire des terres cultivées et définir les étapes futures de la mise en œuvre des approches dites de Tier 3 pour la France. L'approche mobilise à la fois une base de données de suivis long terme la base AIAL et la base de données d'un réseau de surveillance des sols, le Réseau de Mesure de la qualité des sols (RMQS). Dans ce cadre, les modèles Century, RothC, AMG et ORCHIDEE ont été évalués et les comparés à l'approche Tier 1. Il a été montré que i) les modèles mécanistes les plus simples donnaient de meilleurs résultats que les modèles plus complexes et que ii) le forçage de carbone dans les sols, basé sur des statistiques agricoles de rendement était plus efficace que la simulation explicite de ces entrées dans des modèles. Les estimations au niveau national présentaient un

niveau d'incertitude raisonnable et des tendances similaires pour chaque modèle mécaniste, lorsque ceux-ci sont corrigés par une fonction d'erreur calibrée sur la base AIAL. Le projet a souligné la nécessité d'intégrer les données des systèmes de surveillance à différentes échelles, à la fois des suivis long terme et des réseaux de surveillance, avec des modèles mécanistes et statistiques, afin de produire des estimations nationales dont l'incertitude est quantifiée. Parmi les résultats du projet Csopra figurent des recommandations sur le type de modèles mécanistes pouvant être utilisés pour les inventaires nationaux, la cartographie à haute résolution des évolutions passées et futures du COS et une méthode permettant de proposer de nouvelles estimations des facteurs d'émission utilisables dans les approches Tier 2.

L'adoption d'un modèle de variation de stock à la maille sur la base des données de pratiques culturales et des cultures issues des déclarations PAC (produit cartographique RPG) constitue une amélioration significative des estimations du carbone des sols en cultures et prairies permanentes. Les stocks de référence sont des stocks nationaux (RMQS), et ils pourront être comparés avec les données Giec par défaut dans de futures analyses. Les facteurs d'ajustement utilisés sont toujours

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Martin, M., Dimassi, B., Millet, F., Picaud, C., Bounoua, E.-M., Bardy, M., Bispo, A., Boulonne, L., Bouthier, A., Duparque, A., Eglin, T., Guenet, B., Huard, F., Mary, B., Mathias, E., Mignolet, C., Robert, C., Saby, N., Sagot, S., Schott, C., Toutain, B., Trochard, R., 2019. Méthodes de comptabilisation du stockage de carbone organique des sols sous l'effet des pratiques culturales (CSopra). 308p.

des facteurs Giec, issus du Raffinement 2019 désormais, mais leur application est fine (chaque maille de 0.25 ha a une zone climatique et des pratiques culturales spécifiques).

La deuxième campagne (2016-2027) de mesure du réseau de la qualité des sols (RMQS) devrait fournir des éléments précis d'évolution du carbone des sols agricoles sur la dernière décennie. Si les différences de stock observés entre deux campagnes sont significatives, une approche par variation de stock par type d'usage des terres pourra être envisagée, et comparée avec la méthode de variation de stock par maille basée sur les facteurs d'ajustement du Giec. Des premiers résultats intermédiaires sont espérés avant la fin de la campagne en 2027, car les points d'échantillonnage sont répartis de manière régulière sur tout le territoire chaque année.

#### **Biomasse**

Les valeurs de stock de référence ont été modifiées pour le modèle de variation de stock à la maille pour les cultures pérennes. Pour le moment ce sont des valeurs uniformes à l'échelle nationale. Pour les vignes, il serait possible de varier la valeur de stock de biomasse en fonction des régions en faisant varier le paramètre de nombre de cep à l'ha de 8 000 pieds/ha en Champagne-Ardenne, 4 500 pieds/ha en Pays de la Loire, 6 000 pieds/ha en Aquitaine et conserver la valeur de 5 000 pieds/ha pour les autres régions, d'après [493 p.60].

Enfin, l'estimation de stocks de biomasse en cultures pérennes en Outre-Mer pourrait être améliorée. Néanmoins, le suivi des terres en Outre-Mer inclus dans l'UE ne permet pas de distinguer les cultures des cultures pérennes (voir § 1.1.3.4.1), donc des hypothèses et des données supplémentaires seraient nécessaires. Des travaux supplémentaires sur le suivi des terres en Outre-Mer seraient alors nécessaires.

# 6.6 Prairies (CRF 4C)

# 6.6.1 Caractéristiques de la catégorie

Les surfaces en prairies couvrent 9 millions d'hectares en France en 2021. La tendance globale des prairies est à la baisse sur la période couverte au profit des terres forestières, des terres cultivées et de l'urbanisation.

L'évolution du puits observée sur la période est liée à la baisse de conversions de cultures vers prairies, les émissions et absorptions estimées sur les prairies restant prairies demeurant très faibles.

En prairies restant prairies, les émissions et absorptions estimées pour la biomasse ligneuse des haies et bosquets, sont dues aux conversions entre les sous-catégories de prairies, sur les terres sans aucun changement il est considéré que les émissions sont compensées par l'accroissement.

Figure 190 : Surfaces et Emissions / Absorptions en prairies




Tableau 221: Surfaces en prairies (en milliers d'ha)

					Surfaces (kha)					
	To	tal Prairies (40	<u>.</u> )	Prairies	restant Prairie	s (4C1)	Terres devenant Prairies (4C2)			
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	
1990	11 344	165	11 509	8 899	127	9 025	2 445	38	2 484	
1991	11 199	165	11 364	8 821	127	8 948	2 377	39	2 416	
1992	11 050	165	11 215	8 741	127	8 868	2 309	39	2 347	
1993	10 901	166	11 066	8 663	127	8 790	2 238	39	2 277	
1994	10 749	166	10 915	8 582	127	8 709	2 167	39	2 206	
1995	10 599	166	10 765	8 505	127	8 632	2 094	40	2 133	
1996	10 445	166	10 611	8 423	127	8 549	2 022	40	2 062	
1997	10 291	167	10 458	8 340	127	8 467	1 951	40	1 991	
1998	10 136	167	10 302	8 256	126	8 383	1 879	40	1 919	
1999	9 978	167	10 145	8 171	126	8 297	1 807	41	1 848	
2000	9 819	167	9 986	8 070	126	8 196	1 749	41	1 790	
2001	9 752	168	9 920	8 047	126	8 173	1 706	41	1 747	
2002	9 688	168	9 856	8 022	126	8 148	1 666	41	1 708	
2003	9 621	168	9 789	7 991	126	8 117	1 630	42	1 672	
2004	9 553	168	9 721	7 955	126	8 081	1 598	42	1 640	
2005	9 487	169	9 656	7 925	126	8 052	1 562	42	1 604	
2006	9 420	169	9 589	7 891	126	8 018	1 529	42	1 571	
2007	9 349	169	9 518	7 847	126	7 973	1 502	43	1 545	
2008	9 280	169	9 449	7 806	126	7 933	1 474	43	1 517	
2009	9 210	170	9 380	7 760	127	7 887	1 449	43	1 493	
2010	9 135	171	9 305	7 707	127	7 834	1 427	44	1 471	
2011	8 995	171	9 166	7 577	127	7 704	1 417	45	1 462	
2012	8 853	172	9 025	7 449	127	7 576	1 404	45	1 449	
2013	8 715	173	8 888	7 295	127	7 423	1 419	46	1 465	
2014	8 575	174	8 748	7 154	127	7 281	1 420	46	1 467	
2015	8 442	174	8 617	7 015	128	7 142	1 428	47	1 475	
2016	8 519	175	8 694	7 003	128	7 131	1 516	47	1 563	
2017	8 492	176	8 667	6 993	128	7 121	1 498	48	1 546	
2018	8 958	176	9 134	7 000	128	7 128	1 958	48	2 006	
2019	8 823	177	9 001	6 874	128	7 002	1 950	49	1 999	
2020	8 799	178	8 977	6 853	128	6 981	1 946	49	1 995	
2021	8 901	178	9 079	6 849	129	6 978	2 052	50	2 101	

Tableau 222: Emissions / Absorptions en prairies (en kt CO2e)

				Emissions	/ Absorptions	(ktCO₂e)				
	To	otal Prairies (40	<b>(</b> )	Prairies	restant Prairie	s (4C1)	Terres devenant Prairies (4C2)			
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	
1990	-7 228	331	-6 896	-888	9	-879	-6 340	323	-6 017	
1991	-4 746	333	-4 413	-870	9	-861	-3 876	324	-3 552	
1992	-4 314	335	-3 979	-840	9	-831	-3 474	326	-3 148	
1993	-3 548	336	-3 212	-813	9	-804	-2 735	327	-2 408	
1994	-2 768	338	-2 430	-811	9	-802	-1 957	329	-1 628	
1995	-1 526	340	-1 187	-384	9	-375	-1 142	331	-812	
1996	-349	341	-8	-58	9	-49	-291	332	41	
1997	221	343	564	-215	9	-206	436	334	770	
1998	665	344	1 009	-13	9	-4	678	336	1 014	
1999	1 242	346	1 588	617	9	625	625	337	962	
2000	1 525	348	1 872	791	9	800	734	339	1 072	
2001	1 643	349	1 992	648	9	656	995	340	1 336	
2002	1 525	351	1 875	865	9	874	660	342	1 002	
2003	928	352	1 281	494	9	503	434	343	778	
2004	753	354	1 107	415	9	424	337	345	683	
2005	503	355	858	497	9	505	6	347	353	
2006	413	357	770	542	9	551	-129	348	219	
2007	1 884	358	2 242	230	9	239	1 653	350	2 003	
2008	1 422	360	1 782	609	9	618	813	351	1 164	
2009	1 445	414	1 859	700	9	709	745	405	1 149	
2010	1 177	414	1 592	369	9	378	808	405	1 213	
2011	1 339	415	1 753	73	9	82	1 266	406	1 671	
2012	168	415	583	-272	9	-263	440	406	846	
2013	6 534	416	6 950	-534	9	-525	7 068	407	7 475	
2014	1 768	416	2 184	-833	9	-824	2 600	407	3 008	
2015	1 628	417	2 044	-756	9	-747	2 384	408	2 791	
2016	1 347	400	1 747	-602	9	-593	1 949	391	2 340	
2017	679	400	1 080	-530	9	-521	1 209	392	1 601	
2018	-1 717	401	-1 317	-564	9	-555	-1 153	392	-761	
2019	-1 918	401	-1 517	-453	9	-444	-1 465	392	-1 072	
2020	-1 741	401	-1 340	-507	9	-499	-1 234	392	-841	
2021	-1 746	402	-1 345	-503	9	-494	-1 243	393	-850	

#### 6.6.2 Méthode d'estimation des émissions

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

## Emissions de CO<sub>2</sub> liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone

Les variations de stock des différents compartiments carbone associées aux prairies changeant de sous-catégorie ou aux terres converties en prairies entrainent des flux de  $CO_2$ . Des flux de carbone complémentaires liés aux récoltes de bois et à la repousse associée sont aussi pris en compte. La conversion du flux de C en  $CO_2$  se base sur le rapport des masses moléculaires (44/12).

#### Emissions de CO<sub>2</sub> liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions directes et indirectes de CO<sub>2</sub> liées au drainage des sols organiques (histosols) en prairie sont estimées sur la base des surfaces d'histosols obtenues de manière spatialement explicite en utilisant plusieurs jeux de données cartographiques pertinents, que ce soit pour la métropole (*Peatland map of Europe* (Tanneberger et al., 2017, [1202]) qui se base sur la BDGSF l'Inra [719] pour la France ; carte de l'humidité des sols (couche *water and wetness*) des *High Resolution Layers* [1203]) et pour la Guyane [720] pour la Guyane) croisées avec des cartes d'occupation des sols [carte des îlots agricoles du Registre Parcellaire Graphique [1204] pour la métropole, *Corine Land Cover* pour la Guyane]. Les facteurs d'émission proviennent du Supplément 2013 du Giec sur les Zones Humides ([923] chap.1 table 2.1) : 3,6 tCO2/ha/an en Métropole et 9,6 t CO2/ha/an pour la Guyane ; ainsi que et 0,1 tCO2/ha/an dans les deux zones pour les émissions indirectes.

#### Emissions de CO<sub>2</sub> liées au brûlage

Les émissions de CO<sub>2</sub> liées au brûlage sont incluses dans les estimations liées à la variation de stock des différents réservoirs de carbone. Aucune émission supplémentaire n'est calculée.

#### Emissions de CH4

## Emissions de CH<sub>4</sub> liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions de CH<sub>4</sub> liées au drainage ou à la remise en eau de prairies sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

#### Emissions de CH₄ liées au brûlage

Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Des émissions de CH<sub>4</sub> associées à ce brûlage sont estimées, sur la base du facteur d'émission suivant : 0,012 tCH<sub>4</sub>/tC [199, table 3A.1.15].

#### Emissions de N<sub>2</sub>O

#### Emissions de N<sub>2</sub>O liées à la fertilisation (directes et indirectes)

Les émissions de N<sub>2</sub>O liées à la fertilisation des terres agricoles sont intégralement rapportées dans le secteur agriculture.

#### Emissions de N₂O liées au drainage ou à la remise en eau

Les émissions liées au drainage ou à la remise en eau sont actuellement négligées dans l'inventaire français.

## Emissions de N<sub>2</sub>O liées à la minéralisation des sols

Des émissions de N<sub>2</sub>O liées à la minéralisation des sols, lors d'une perte de carbone, sont estimées.

#### Emissions de N<sub>2</sub>O liées au brûlage

Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Des émissions de N<sub>2</sub>O associées à ce brûlage sont estimées, sur la base du facteur d'émission suivant : 0,007 tN<sub>2</sub>O/tN, [199, table 3A.1.15], les quantités perdues de N étant estimées à partir du ratio N/C de 0,01 [199, p.3.50].

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant :

## https://www.citepa.org/fr/ominea

De plus, depuis la soumission 2020, de très nombreuses informations sont également disponibles dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

## 6.6.2.1 Approche et données

#### Approche générale

Les flux de carbone sur l'ensemble des terres sont estimés en deux temps :

- 3. Dans un premier temps, la routine du modèle de variation de stock par maille estime, pour chaque année, et chaque compartiment, les flux par variation du stock :
  - pour tous les compartiments, en fonction des changements d'usage (y compris les changements entre sous-catégories d'une même catégorie Giec);

- o pour le compartiment des sols minéraux, en fonction des changements de pratique (en plus des changements d'usage).
- 4. Dans un second temps, à une échelle plus désagrégée, d'autres flux de carbone sont ajoutés : flux complémentaires liés à la biomasse ligneuse type forêt (récolte de bois hors forêt...) ; sols organiques drainés ; etc.

#### Données

Pour rappel, le modèle de variation de stock à la maille est décrit dans la partie *UTCATF général*. Le tableau suivant rappelle les stocks et flux de référence pour les sous-catégories de prairies. Ces valeurs étaient déjà présentées par compartiment dans la partie UTCATF général, s'y référer pour avoir les sources de l'ensemble des données.

Tableau 223 : Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories de prairies, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

			Biomasse	e vivante					
_tC/ha	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire )	Type herbe (aérien + racinaire )	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Prairies									
permanentes	0	0	0	0	0	6,3	0	0	78,6 [48,3 ; 97]
Végétation	46	13					4		
naturelle indéfinie	[14; 79]	[4;23]	0	0	0	1,0	[0;9]	9	77,2 [47,6 ; 94,8]
	46	13					4		
Bosquet	[14; 79]	[4;23]	0	0	0	0,2	[0;9]	9	77,2 [47,6 ; 94,8]
Landes, clairières,									
broussailles	4	6	0	0	0	1,0	0	0	77,2 [47,6 ; 94,8]
Maquis, garrigues	8	11	0	0	0	0	0	0	77 [48 ; 95]
Alpages, pelouses									
naturelles	0	0	0	0	0	2	0	0	77 [48 ; 95]

moyenne [min, max]

Les deux tableaux suivants décrivent les gains et les pertes utilisés par le modèle. Il est important de noter que les flux de gains et de pertes sont des flux maximums à appliquer lors de la conversion d'une maille en prairies (ou entre sous-catégories de prairies). Il s'agit de :

- gains maximums annuels de référence à appliquer à la maille devenue prairies dans le cas où le stock du compartiment avant la conversion était inférieur au nouveau stock de référence;
- pertes maximums annuelles de référence à appliquer si le stock initial était supérieur.

La notion de « maximum » est utilisée car lorsque le modèle fait converger la maille vers son nouveau stock de référence, il utilise comme incrémentation ces valeurs de flux de référence mais s'arrête exactement au niveau du stock cible. Le flux la dernière année avant l'atteinte de ce stock peut donc être inférieur au flux de référence.

Tableau 224 : Rappel des flux de gains de référence pour les différentes sous-catégories de prairies, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

			Biomass	e vivante			_		
tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Prairies									
permanentes	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,22
Végétation	1,1	0,3					0,1		
naturelle indéfinie	[0,4 ; 2]	[0,1;0,6]	0	0	3,6	6,3	[0;0,23]	0,45	1,22
Posquot	1,1	0,3	0	0	2.4	4.2	0,1	0.45	1 22
Bosquet	[0,4 ; 2]	[0,1;0,6]	U	U	3,6	6,3	[0; 0,23]	0,45	1,22
Landes, clairières, broussailles	0,2	0,3	0	0	3,6	6,3	0	0	1,22
Maquis, garrigues	0,4	0,5	0	0	3,6	6,3	0	0	1,22
Alpages, pelouses naturelles	0,0	0,0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,22

moyenne [min, max]

Tableau 225 : Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories de prairies, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

			Bioma	sse vivante					
tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Prairies									
permanentes	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22
Végétation									
naturelle indéfinie	0	0	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-1,22
Bosquet	0	0	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-1,22
Landes, clairières,									
broussailles	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22
Maquis, garrigues	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22
Alpages, pelouses									
naturelles	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22

# 6.6.2.2 Prairies restant prairies (4C1)

La catégorie « Prairies restant prairies » inclut des terres changeant de sous-catégories, par exemple des conversions entre prairies permanentes et végétation hors forêt ; et des terres restant dans la même sous-catégorie.

Biomasse vivante (prairies restant prairies) [lb\_f; lb\_cp; lb\_ca; lb\_hh]

# Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les prairies restant prairies, qu'il y ait ou non une conversion entre sous-catégories, on estime les pertes et gains de biomasse en différenciant différents types de biomasse : biomasse ligneuse type forêt [lb\_f], biomasse ligneuse type culture pérenne [lb\_cp], biomasse herbacée type culture annuelle [lb\_ca] et biomasse herbacée type herbe [lb\_hh]. En effet, les stocks de référence de carbone dans la biomasse peuvent être différent selon les cas. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général).

#### Flux estimés en complément

Dans les prairies restant prairies, on estime des flux complémentaires pour la croissance nette de la biomasse. L'IFN ne couvrant pas ces terres dans son inventaire, il n'existe pas non plus de données précises sur l'accroissement annuel ou les prélèvements de la biomasse ligneuse des prairies qui permettrait d'appliquer une véritable « méthode des flux » (gains - pertes). Il est donc considéré que l'accroissement compense le prélèvement sur la récolte pour les terres de cette catégorie. La biomasse récoltée est supposée être uniquement à destination du bois de feu laquelle est estimée au travers de statistiques de consommation énergétique (méthode et valeurs décrites dans la section Biomasse vivante - Forêt restant Forêts, voir tableau Récoltes de bois). Si le modèle de variation de stock à la maille détecte des pertes de biomasse ligneuse liées aux changements d'usage des terres, ces flux sont déduits des récoltes de bois hors forêt. Le flux final (récoltes moins volume issu des changements d'usage) permet d'estimer les récoltes en prairies restant prairies. Ce flux sont affectés aux catégories de prairies arbustives, et des gains du même ordre sont appliqués pour la repousse.

#### Bois mort (prairies restant prairies) [dw]

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les prairies restant prairies, qu'il y ait ou non une conversion entre sous-catégories, on estime les pertes et gains de bois mort. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général). En effet, les stocks de référence de carbone dans le bois mort peuvent être différent selon les cas. Les stocks et flux de référence ont été rappelés en début de section.

#### Flux estimés en complément

Pas de flux complémentaire pour ce compartiment.

#### Litière (prairies restant prairies) [lt]

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les prairies restant prairies, qu'il y ait ou non une conversion entre sous-catégories, on estime les pertes et gains de litière. En effet, les stocks de référence de carbone dans le bois mort peuvent être différent selon les cas. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général). Les stocks et flux de référence ont été rappelés en début de section.

#### Flux estimés en complément

Pas de flux complémentaire pour ce compartiment.

#### Matière organique du sol (prairies restant prairies) - sols minéraux [s min]

### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les prairies restant prairies, qu'il y ait ou non une conversion entre sous-catégories, on estime les variations de stocks de carbone dans les sols minéraux. En effet, les stocks de référence de carbone dans les sols minéraux peuvent être différent selon les sous-catégories et selon l'année.

Pour la sous-catégorie « Prairies permanentes » (sur le même principe que pour la catégorie Terres cultivées), les stocks de référence dans les sols minéraux varient selon l'année car ils sont issus d'une modulation d'un stock de référence (COS<sub>REF</sub>) par l'occupation du sol et les pratiques culturales. Les variations de stock liées aux changements de pratiques agricoles (niveau de dégradation de la prairie, niveau d'apports) sont estimées conformément aux lignes directrices 2006 et au raffinement 2019 Giec [672, 1229]. Les facteurs issus du raffinement 2019 [1229] sont appliqués sur la base des données issues des enquêtes Pratiques culturales disponibles pour les années 1994, 2001, 2006, 2011 et 2017 [485]. Les données de pratiques permettent d'affiner le stock cible du modèle de variation de stock

par maille chaque année pour la catégorie prairies permanentes. Elles ne sont pas disponibles par région pour l'ensemble de la série temporelle, les tendances nationales sont donc utilisées. Une série temporelle du stock de référence pour le compartiment sols minéraux [s\_min] est estimée pour chaque sous-catégorie d'usage.

Comme pour les terres cultivées, le stock de référence pour la calibration du modèle se base sur l'équation ci-dessous. La méthode détaillée sur l'estimation des stocks de carbone dans les sols se trouve en section UTCATF générale.

### Équation 31 (UTCATF) inspirée de l'équation 2.25 du Giec 2006 [672]

$$COS_n = COS_{REF} * F_{UT} * \sum_{i}^{n} \%_{RG_{i,n}} * F_{RG_i} * \sum_{i}^{n} \%_{A_i,n} * F_{A_i}$$

#### Avec:

 $COS_n$ = Stock de carbone du sol des prairies, pour l'année n, tC

COSREF = Stock de carbone de référence spécifique à la zone pédoclimatique, tC/ha

= Facteur de variation de stock lié à l'occupation du sol prairies (=1)  $F_{UT}$ 

 $F_{RGi}$ = Facteur de variation de stock lié au régime de gestion i (travail du sol principalement) lié à la zone

climatique

= Facteur de variation de stock lié aux apports lié à la zone climatique  $F_A$ 

= Part du régime de gestion i issu des pratiques culturales pour les prairies, l'année n %RGi.n = Part du régime d'apport i issu des pratiques culturales pour les prairies, l'année n %Ai,X,n

# Choix du paramètre de stock de référence (COS<sub>RFF</sub>)

Le paramètre COS<sub>REF</sub> choisi correspond à la moyenne entre la médiane des stocks forestiers et des stocks sous prairies régionaux issus du RMQS [424] (pondérés par le nombre de relevés). Il varie par zone pédoclimatique. Ils sont référencés en section UTCATF générale.

#### Catégorisation selon le facteur d'utilisation des terres $(F_{UT})$

Le paramètre F<sub>UT</sub> est toujours égal à 1 pour les prairies permanentes, conformément aux lignes directrices du Giec [672, 1229].

# Catégorisation selon le facteur lié à la gestion et aux apports ( $F_{RG} \times F_A$ )

En termes de gestion, cinq modalités graduelles ont été définies par le Giec : prairie non dégradée, prairies surpâturées, prairies sévèrement dégradées et prairies améliorées. En termes d'apports, seule la catégorie de gestion prairies améliorées est subdivisée en deux niveaux d'apports possibles (moyens ou élevés).

Les enquêtes pratiques culturales présentes en France proposent des résultats relatifs aux prairies pour les années 1990, 1998, 2006, 2011 et 2017 [485] permettant d'identifier des pratiques ayant changées sur cette période. Dans l'inventaire actuel, seules les fertilisations minérale et organique ont été identifiées comme paramètres permettant de classer les prairies selon la catégorisation Giec et de témoigner des changements de pratique. Ces données ont donc été exploitées pour répartir les surfaces de prairies françaises dans les différentes catégories grâce au protocole suivant.

Tableau 226: Protocole d'allocation entre les catégories Giec

Fertilisation	Fumure			Prairie		
minérale ?	organique ?	Sévèrement dégradée	Surpâturée	Non dégradée	Améliorée apports moyens	Améliorée apports élevés
FO kgN/ba/aa	OUI				Х	
<50 kgN/ha/an	NON		Х			
Entre 50 et 100 kgN/ha/an	NON			Х		
Supérieure à 100 kgN/ha/an	NON				Х	

Grâce à ce protocole d'allocation les terres ont pu être réparties selon les catégories Giec de la manière suivante.

Tableau 227 : Part du régime de gestion et d'apport issu des pratiques culturales pour les prairies [485] (métropole)

			Prairie		
	Sévèrement dégradée	Surpâturée	Non dégradée	Améliorée apports moyens	Améliorée apports élevés
1990	40%	27%	0%	33%	0%
1998	50%	20%	0%	30%	0%
2006	0%	22%	50%	29%	0%
2011	0%	29%	40%	31%	0%
2017	31%	34%	0%	35%	0%

Entre les années d'enquêtes les données sont extrapolées linéairement. Avant 2006 elles sont supposées équivalentes à l'année 2006 et après 2017 elles sont supposées équivalentes à 2017.

La série temporelle obtenue pour l'évolution du stock de référence en prairies permanentes est la suivante :




Figure 191 : Evolution du stock de référence liés aux pratiques culturales pour les prairies (métropole)

En Outre-mer, faute de données sur les changements de pratiques, aucune variation de stock de carbone des sols minéraux en prairies restant prairies n'est estimée.

#### Flux estimés en complément

Des émissions de N<sub>2</sub>O (protoxyde d'azote) associées à la minéralisation de l'azote lors d'une perte de carbone du sol sont estimées sont calculées en cohérence avec les pertes de carbone estimées pour les Prairies restant prairies. L'estimation des émissions directes de N<sub>2</sub>O liées à la minéralisation du carbone du sol se base sur les valeurs par défaut fournies par le Giec 2006 (eg. 11.8) pour le ratio C/N (15), et le facteur d'émission de 0,01 tN-N<sub>2</sub>O/tN. L'estimation des émissions indirectes de N<sub>2</sub>O liées à la lixiviation de l'azote libéré lors de la minéralisation du carbone du sol prennent aussi en considération les paramètres de calculs fournis par le Giec (2006), à savoir la fraction lixiviée de 0,3 tN/tN et le facteur d'émission de 0,0075 tN-N<sub>2</sub>O/tN (table 11.3).

#### Matière organique du sol (prairies restant prairies) - sols organiques [s\_org]

Les sols organiques en prairie génèrent des émissions de CO<sub>2</sub>, de CH₄ et de N<sub>2</sub>O liées à leur usage. Les surfaces de sols organiques sont connues à partir de cartes pédologiques pour la métropole [719] et, en Outre-Mer, pour la Guyane [720]. Ces cartes sont croisées avec des cartes d'occupation du sol pour connaître la part de ces sols organiques qui sont sous prairie. A ces surfaces sont appliquées des facteurs d'émissions provenant du Supplément du Giec sur les Zones Humides [923] (voir plus bas).

# 6.6.2.3 Terres devenant prairies (4C2)

#### Biomasse vivante (terres devenant prairies) [lb\_f; lb\_cp; lb\_ca; lb\_hh]

Comme pour les prairies restant prairies les flux de biomasse sont estimés par le modèle de variation de stock à la maille. Les stocks et flux de référence sont référencés en début de section. Les flux de gains sont calibrés sur une période de conversion de 20 ans dans la majorité des catégories, à l'exception des catégories bosquets et végétation naturelle indéfinie qui sont assimilées à la catégorie forêt mixte, avec des dynamiques sur 40 ans. Un stock de biomasse en maquis par exemple prend 20 ans à se constituer s'il est issu d'une catégorie d'usage sans biomasse de type forêt. Les flux de pertes en revanche sont calibrés dans le modèle pour refléter des pertes abrutes lors des défrichements (forêts devenant prairies) pour lesquels on utilise une période de 1 an. Les pertes de biomasse de type cultures pérennes se font également sur 1 an (arrachage de vignes par exemple lors d'une conversion vignes vers prairies).

Les stocks et flux de référence ont été rappelés au début de la partie 4C. Prairies.

La série temporelle des flux de CO<sub>2</sub> liées aux conversions de terres par sous-catégorie de prairies est disponible par région et par année dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

Des émissions complémentaires de CH<sub>4</sub>, de N<sub>2</sub>O et de polluants associées au brûlage d'une partie de la biomasse perdue lors d'une déforestation sont estimées, qu'elle que soit la catégorie finale. La part de la quantité de biomasse brûlée sur site est estimée par hypothèse à 20% avec une fraction oxydée de 90% [199, p.93]. Les émissions associées de CH<sub>4</sub>, de N<sub>2</sub>O et de polluants sont calculées sur la base de cette quantité de carbone de la biomasse brûlée sur site, et de facteurs d'émissions issus du Giec [199] - voir ci-après.

# Bois mort (terres devenant prairies) [dw]

Les variations de stocks du compartiment bois mort pour les terres devenant prairies sont calculées avec le modèle de variation de stock à la maille. Pour la majorité des sous-catégories, le stock est nul, et les flux de pertes sont calibrés pour déstocker en 1 an le stock préexistant. Les stocks et flux de référence ont été rappelés au début de la section.

# Litière (terres devenant prairies) [lt]

Les variations de stocks du compartiment litière pour les terres devenant prairies sont calculées avec le modèle de variation de stock à la maille. Pour la majorité des sous-catégories, le stock est nul, et les flux de pertes sont calibrés pour déstocker en 1 an le stock préexistant. Les stocks et flux de référence ont été rappelés au début de la section.

#### Matière organique du sol (terres devenant prairies) - [s-min]

Les variations de stocks du compartiment sols minéraux pour les terres devenant prairies sont calculées avec le modèle de variation de stock à la maille. Il peut s'agir, selon les cas, d'une émission ou d'une absorption de carbone. La méthode de calcul des flux sur les sols lors des changements d'utilisation des terres est décrite plus en détail dans la partie générique.

# 6.6.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du Giec est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas).

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude des émissions de CO<sub>2</sub> du secteur des prairies est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les sous-catégories. Sur le secteur dans son ensemble l'incertitude estimée sur ces émissions atteint la valeur de 51%, car les flux sont fortement incertains et les flux observés dépendent surtout des changements de cultures vers prairies et de forêt vers prairies pour lesquels le faible différentiel de stock de carbone dans les sols entraîne une incertitude forte sur le résultat.

Les incertitudes sur les émissions de  $CH_4$  et de  $N_2O$  sont de 100% pour chaque polluant. Ceci est basé sur l'avis des experts sectoriels.

La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

# 6.6.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les valeurs utilisées dans cette catégorie de l'inventaire sont pour la plupart issues de travaux nationaux. Les données source font l'objet, en amont, de validation statistique.

Une comparaison entre ces données nationales et des valeurs par défaut serait envisageable. Le modèle de variation de stock à la maille prend désormais en compte des stocks de biomasse non ligneuse, issues de données nationales. Elles pourraient être comparées aux valeurs par défaut transmises par le Giec (Giec, 2006, vol 4. Chap 5, Table 5.9, chap 6 Table 6.4).

# 6.6.5 Recalculs

#### Impacts des recalculs du CRF 4C

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	-13 735	-14 831	-14 246	-9 428	-9 702	-10 342	-9 969	-9 656	-9 240	-8 953	-8 724	-8 535	-8 332	-8 257	-8 320	0
Nouveau	kt CO2e	-6 908	-1 201	1 855	841	1 572	1 736	567	6 924	2 165	2 027	1 730	1 063	-1 329	-1 529	-1 352	-1 357
D:66 /	kt CO2e	+6 827	+13 630	+16 101	+10 268	+11 275	+12 078	+10 536	+16 580	+11 406	+10 980	+10 454	+9 598	+7 004	+6 728	+6 968	-1 357
Différence	%	-50%	-92%	-113%	-109%	-116%	-117%	-106%	-172%	-123%	-123%	-120%	-112%	-84%	-81%	-84%	-
Source Cite	pa / mars	2023													R	apport CRF	.xlsm / 4.C

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

- Le changement de méthode pour le suivi des terres impacte l'ensemble de la série temporelle des surfaces et des changements d'utilisation des terres. Les données d'activités sont modifiées et génèrent des recalculs pour toutes les années (niveau de conversion entre types de prairies et avec les autres usages). Les surfaces totales de prairies sont bien moins importantes avec le nouveau suivi des terres spatialement explicite. Les types de terres reclassés sont principalement des prairies temporaires qui apparaissent désormais dans la catégorie cultures, ainsi que des zones naturelles arborées qui étaient identifiées comme prairies mais sont classées forêt par le nouveau modèle. Des changements peuvent être attendus dans les prochaines éditions avec des améliorations sur la nomenclature et les correspondances entre produits cartographiques et nouvelles classes d'inventaire.
- Les modes de calculs des flux ont également été revus pour la majorité des conversions d'usages, pour les différents compartiments carbone, avec l'utilisation du modèle de variation de stock à la maille. Les flux et stocks de référence sont mis à jour et spatialisés. Les stocks de carbone du sol sont redéfinis annuellement en fonction des pratiques culturales et des facteurs d'ajustement du Giec 2019 pour les praries permanentes. Ce calcul lié au compartiment sol explique une partie des recalculs mais l'ajout de valeurs de stocks pour la biomasse herbacée génère également de nouveaux flux de gains et pertes importants.

#### Raisons et justifications

La modification du mode de suivi des terres permet de répondre aux nouvelles exigences du règlement LULUCF 2018/841 ainsi que Gouvernance 2018/1899. Elle va permettre d'améliorer la transparence des surfaces de changements d'usage des terres et sert de squelette au nouveau mode d'estimation de variation de stock de carbone à la maille par compartiment.

# 6.6.6 Améliorations envisagées

Le chantier le plus important pour les prairies concerne les sols. L'adoption d'un modèle de variation de stock à la maille sur la base des données de pratiques culturales et des cultures issues des déclarations PAC (produit cartographique RPG) constitue une amélioration significative des estimations du carbone des sols des prairies permanentes. Les stocks de référence sont des stocks nationaux (RMQS), et ils pourront être comparés avec les données Giec par défaut dans de futures analyses. Les facteurs d'ajustement utilisés sont toujours des facteurs Giec, issus du Raffinement 2019 désormais, mais leur application est fine (chaque maille de 0.25 ha a une zone climatique et des pratiques culturales spécifiques). Pour les prairies, cette méthode montre toujours des limites car le suivi des pratiques sur prairies (base de la méthode Giec) est délicate. Plusieurs méthodes ont été imaginées pour aller plus loin, tel le suivi des prairies par tours à flux. Pour l'instant aucune méthode n'a été jugée transposable dans l'inventaire national. Cependant, comme pour les terres cultivées, la piste la plus sure de progrès reste la prochaine campagne de mesure du réseau de la qualité des sols (RMQS). Cette campagne devrait fournir des éléments précis d'évolution du carbone des sols agricoles sur la dernière décennie. Ce sont sans doute ces résultats qui permettront de réaliser une véritable amélioration méthodologique de l'inventaire. Ces résultats sont espérés pour dans quelques

Les projets évoqués pour l'amélioration de la partie culture (CSOPRA, 4 pour 1000) sont aussi valables pour les prairies (voir section 6.5.6)

# 6.7 Zones humides (CRF 4D)

# 6.7.1 Caractéristiques de la catégorie

Les terres humides couvrent seulement 0,7 millions d'hectares en 2021 en France selon la nouvelle estimation du suivi des terres spatialement explicite. Pour l'instant les produits cartographiques utilisés ne sont pas spécialisés sur les zones humides, le produit le plus performant semblant être le produit européen Natura2000. Une tendance à la baisse des surfaces est observée avec la conversion de zones humides par les phénomènes d'artificialisation ou le drainage pour l'installation de cultures ou plantations. L'essentiel des émissions provient de terres forestières converties en zones humides et impliquant donc une perte de biomasse. Pour rappel, cette catégorie contient pas seulement des zones humides naturelles mais également des zones inondées artificiellement (voir 6.2 Définition des types de terres).




Figure 192 : Surfaces et Emissions / Absorptions en zones humides

Tableau 228 : Surfaces en zones humides (en milliers d'ha)

					Surfaces (kh	a)			
	Total Z	ones humides	s (4D)	Zones humide	s restant Zones h	umides (4D1)	Terres deve	nant Zones hun	nides (4D2)
	Métropole	Outre- mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE
1990	484	250	733	463	248	711	20	2	22
1991	484	249	733	463	247	711	21	2	23
1992	484	249	733	463	247	710	21	2	23
1993	484	249	733	464	246	710	20	3	23
1994	484	248	732	464	246	709	20	3	23
1995	484	248	732	464	245	709	20	3	23
1996	484	248	732	464	245	708	20	3	23
1997	484	247	731	464	244	708	20	3	23
1998	484	247	731	464	243	708	20	4	23
1999	484	247	730	464	243	707	19	4	23
2000	483	246	730	464	242	707	19	4	23
2001	483	246	729	465	242	706	19	4	23
2002	483	246	729	465	241	706	18	5	23
2003	483	245	728	465	241	705	18	5	23
2004	483	245	728	465	240	705	18	5	23
2005	483	245	727	465	239	705	17	5	23
2006	482	244	726	465	239	704	17	5	22
2007	482	244	727	465	238	704	17	6	23
2008	482	244	726	465	238	703	17	6	23
2009	482	243	726	466	237	703	17	6	23
2010	482	243	725	466	237	702	17	6	23
2011	482	242	724	466	236	702	16	6	22
2012	482	241	723	466	235	701	16	6	22
2013	484	241	725	465	235	700	19	6	25
2014	485	240	725	464	234	698	21	6	27
2015	486	240	726	464	234	697	23	6	29
2016	487	239	726	463	233	696	24	6	30
2017	488	239	726	462	233	695	25	6	32
2018	487	238	725	462	232	694	25	6	31
2019	486	237	724	462	231	693	25	6	31
2020	486	237	723	461	231	692	25	6	31
2021	485	236	721	461	230	691	24	6	30

Tableau 229 : Emissions / Absorptions en zones humides (en ktCO2e)

				Emissions / Absorptions (ktCO <sub>2</sub> e)								
	Total Z	Zones humide:	s (4D)	Zones humide:	s restant Zones h	iumides (4D1)	Terres dever	nant Zones hur	nides (4D2)			
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE			
1990	127	172	299	0	0	0	127	172	299			
1991	144	172	316	0	0	0	144	172	316			
1992	150	172	322	0	0	0	150	172	322			
1993	157	172	329	0	0	0	157	172	329			
1994	164	172	336	0	0	0	164	172	336			
1995	170	172	342	0	0	0	170	172	342			
1996	178	172	350	0	0	0	178	172	350			
1997	190	172	362	0	0	0	190	172	362			
1998	197	172	369	0	0	0	197	172	369			
1999	207	172	379	0	0	0	207	172	379			
2000	203	172	375	0	0	0	203	172	375			
2001	207	172	378	0	0	0	207	172	379			
2002	209	172	380	0	0	0	209	172	381			
2003	221	172	393	0	0	0	221	172	393			
2004	231	172	403	0	0	0	231	172	403			
2005	234	172	406	0	0	0	234	172	406			
2006	228	172	400	0	0	0	229	172	401			
2007	261	172	433	0	0	0	261	172	433			
2008	259	172	431	0	0	0	259	172	431			
2009	261	199	460	0	0	0	262	199	460			
2010	269	199	467	0	0	0	269	199	468			
2011	268	199	466	0	0	0	268	199	466			
2012	255	199	453	0	0	0	254	199	453			
2013	414	199	613	5	0	5	409	199	608			
2014	412	199	611	5	0	5	407	199	606			
2015	460	199	659	7	0	7	453	199	652			
2016	465	183	647	8	0	8	456	183	639			
2017	467	183	650	10	0	10	457	183	640			
2018	426	183	608	9	0	9	416	183	599			
2019	394	183	577	10	0	10	384	183	567			
2020	366	183	549	11	0	11	355	183	538			
2021	339	183	522	12	0	12	327	183	509			

# 6.7.2 Méthode d'estimation des émissions

#### Emissions de CO2

# Emissions de CO<sub>2</sub> liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone

Les variations de stock de carbone associées aux terres converties en Zones Humides ou aux Zones Artificialisées changeant de sous-catégorie entrainent des flux de  $CO_2$ . La conversion du flux de C en  $CO_2$  se base sur le rapport des masses moléculaires (44/12).

# Emissions de CO2 liées au brûlage

Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Les émissions de  $CO_2$  sont déjà comptabilisées au niveau de la perte de carbone lors du calcul de la variation de stock des différents réservoirs de carbone. Seules des émissions complémentaires d'autres gaz et substances sont estimées.

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

### Emissions de CH<sub>4</sub> liées au drainage ou à la remise en eau

Aucune émission liée au drainage ou à la remise en eau n'est estimée pour la catégorie Zones Humides. Ces émissions sont uniquement estimées pour les sols organiques des cultures et de prairies et sont négligées sur les autres catégories.

#### Emissions de CH<sub>4</sub> liées au brûlage

Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Des émissions de  $CH_4$  associées à ce brûlage sont estimées, sur la base du facteur d'émission suivant : 0,012  $tCH_4/tC$  [199, table 3A.1.15].

### Emissions de N₂O

#### Emissions de N<sub>2</sub>O liées à la fertilisation (directes et indirectes)

Aucune fertilisation n'est estimée sur les Zones artificialisées.

#### Emissions de N₂O liées au drainage ou à la remise en eau

Aucune émission liée au drainage ou à la remise en eau n'est estimée pour la catégorie Zones Humides. Ces émissions sont uniquement estimées pour les sols organiques des cultures et de prairies et sont négligées sur les autres catégories.

#### Emissions de N2O liées à la minéralisation des sols

Les émissions de N₂O liées à la minéralisation des sols sont estimées en cohérence avec l'estimation des pertes de carbone.

### Emissions de N2O liées au brûlage

Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Des émissions de  $N_2O$  associées à ce brûlage sont estimées, sur la base du facteur d'émission suivant : 0,007 t $N_2O$ /t $N_1$ , [199, table 3A.1.15], les quantités perdues de N étant estimées à partir du ratio N/C de 0,01 [199, p.3.50].

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant :

#### https://www.citepa.org/fr/ominea

De plus, depuis la soumission 2020, de très nombreuses informations sont également disponibles dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

# 6.7.2.1 Approche et données

# Approche générale

Les flux de carbone sur l'ensemble des catégories de terres sont estimés en deux temps :

- 5. Dans un premier temps, la routine du modèle de variation de stock par maille estime, pour chaque année, et chaque compartiment, les flux par variation du stock pour tous les compartiments, en fonction des changements d'usage (y compris les changements entre sous-catégories d'une même catégorie Giec);
- 6. Dans un second temps, à une échelle plus désagrégée, d'autres flux de carbone sont ajoutés : sols organiques drainés ; émissions de N<sub>2</sub>O liés à la perte de carbone, etc.

#### Données

Pour rappel, le modèle de variation de stock à la maille est décrit dans la partie *UTCATF général*. Le tableau suivant rappelle les stocks de référence pour les sous-catégories de terres humides. Ces valeurs étaient déjà présentées par compartiment dans la partie UTCATF général, s'y référer pour avoir les sources de l'ensemble des données.

Tableau 230 : Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories de terres humides, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

			Biomass	e vivante					
tC/ha	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Zones humides indéfinies, en eau naturelle, zones inondées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tourbières et autres zones humides	0	0	0	0	0	6,3	0	0	125
Marais salants	0	0	0	0	0	0,0	0	0	77,2 [47,6; 94,8]

moyenne [max, min]

Les deux tableaux suivants décrivent les gains et les pertes utilisés par le modèle. Il est important de noter que les flux de gains et de pertes sont des flux maximums à appliquer lors de la conversion d'une maille en terres humides (ou entre sous-catégories de terres humides). Il s'agit de :

- gains maximums annuels de référence à appliquer à la maille devenue terres humides dans le cas où le stock du compartiment avant la conversion était inférieur au nouveau stock de référence ;
- pertes maximums annuelles de référence à appliquer si le stock initial était supérieur.

La notion de « maximum » est utilisée car lorsque le modèle fait converger la maille vers son nouveau stock de référence, il utilise comme incrémentation ces valeurs de flux de référence mais s'arrête exactement au niveau du stock cible. Le flux la dernière année avant l'atteinte de ce stock peut donc être inférieur au flux de référence.

Tableau 231 : Rappel des flux de gains de référence pour les différentes sous-catégories de terres humides, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

_			Biomass	e vivante					
tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Zones humides indéfinies, en eau naturelle, zones inondées	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	0
Tourbières et autres zones humides	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	3,1
Marais salants	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,22

Tableau 232 : Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories de terres humides, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

			Biomasse	e vivante					
tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
Zones humides indéfinies, en eau naturelle, zones									
inondées	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-3,2
Tourbières et autres zones humides	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	0
Marais salants	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-1,22

# 6.7.2.2 Terres humides restant terres humides (4D1)

La catégorie « Zones humides restant zones humides » inclut des terres changeant de sous-catégories, par exemple des conversions entre surfaces en eau et autre zones humides ; et des terres restant dans la même sous-catégorie.

#### Biomasse vivante (zones humides restant zones humides) [lb\_f; lb\_cp; lb\_ca; lb\_hh]

Les potentiels flux sont estimés par le modèle de variation de stock par mailles. Les flux et stocks de référence sont rappelés en début de section. Dans les zones humides restant zones humides, les stocks de référence pour la biomasse (ligneuse, herbacée) sont presque tous considérés à 0, faute de données suffisante à ce stade pour disposer d'une valeur fiable. Seule la biomasse herbacée a été renseignée avec des valeurs assimilées à des stocks de prairies.

#### Bois mort et litière (zones humides restant zones humides) [dw; lt]

Les potentiels flux sont estimés par le modèle de variation de stock par mailles. Dans les zones humides restant zones humides, les stocks de référence pour le bois mort et la litière sont considérés à 0. Aucune variation de stock pour le bois mort et la litière n'est estimée dans les zones humides restant zones humides.

### Matière organique du sol (zones humides restant zones humides) - sols minéraux

Tous les sols flux relatifs aux sols sont rapportés dans la catégorie sols organiques.

#### Matière organique du sol (zones humides restant zones humides) - sols organiques

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Les potentiels flux sont estimés par le modèle de variation de stock par mailles. Dans les zones humides restant zones humides, les stocks de référence pour les sols sont considérés à 125 tC/ha par défaut, d'après les mesures du RMQS [424] pour les sous-catégories tourbières et autres zones humides. La sous-catégorie marais salant est assimilée à un stock de prairies permanentes. Son stock de référence dépend donc des années. Les zones en eau (mer, rivière) et les zones inondées artificiellement ont un stock nul. Des flux peuvent exister si on a des conversions entre sous-catégories, et pour les stocks assimilés à des sols de prairies qui varient annuellement à cause des pratiques de gestion.

#### Flux estimés en complément

Pas de flux complémentaire pour ce compartiment.

# 6.7.2.3 Terres devenant terres humides (4D2)

La catégorie Terres devenant Zones humides peut comprendre à la fois les créations, anthropiques ou non, de terres inondées ou de la création ou re-création de zones humides. Les surfaces associées sont donc faibles. Pour certaines sous-catégories de zones humides, les stocks de carbone dans la biomasse herbacée et dans le sol sont élevés : les terres converties vers ces catégories peuvent donc générer une hausse progressive de leur stock de carbone sur ces compartiments, et donc, en fonction de la catégorie initiale, générer une séquestration de CO<sub>2</sub>.

#### Tous compartiments - flux de carbone

Les flux de carbone liés aux terres devenant Zones Humides sont calculés via la routine du modèle de variation de stock par maille (*voir section UTCATF-général*). Pour chaque compartiment carbone, ces flux dépendent du stock initial et du stock final dans la sous-catégorie concernée au sein de la catégorie Zones Humides.

### $N_2O$ de la minéralisation liée à la perte de C du sol

Des émissions complémentaires de  $N_2O$  (protoxyde d'azote) associées à la minéralisation de l'azote lors d'une perte de carbone du sol sont estimées sont calculées en cohérence avec les pertes de carbone estimées pour les Terres devenant Zones Humides. L'estimation des émissions directes de  $N_2O$  liées à la minéralisation du carbone du sol se base sur les valeurs par défaut fournies par le Giec 2006 (eq. 11.8) pour le ratio C/N (15), et le facteur d'émission de 0.01 tN- $N_2O$ /tN. L'estimation des émissions indirectes de  $N_2O$  liées à la lixiviation de l'azote libéré lors de la minéralisation du carbone du sol prennent aussi en considération les paramètres de calculs fournis par le Giec (2006), à savoir la fraction lixiviée de 0,3 tN/tN et le facteur d'émission de 0,0075 tN- $N_2O$ /tN (table 11.3).

# Emissions liées au brûlage sur site de biomasse lors d'une déforestation

Des émissions complémentaires de  $CH_4$ , de  $N_2O$  et de polluants associées au brûlage d'une partie de la biomasse perdue lors d'une déforestation sont estimées, qu'elle que soit la catégorie finale. La part de la quantité de biomasse brûlée sur site est estimée par hypothèse à 20% avec une fraction oxydée de 90% [199, p.93]. Les émissions associées de  $CH_4$ , de  $N_2O$  et de polluants sont calculées sur la base de cette quantité de carbone de la biomasse brûlée sur site, et de facteurs d'émissions issus du Giec [199] - voir ci-après.

# 6.7.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 7. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du Giec est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas).

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude des émissions de  $CO_2$  du secteur des zones humides est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les sous-catégories. Sur le secteur dans son ensemble l'incertitude estimée sur ces émissions atteint la valeur de 72%, car les surfaces de changements relatives aux zones humides sont faibles et par conséquent incertaines.

Les incertitudes sur les émissions de  $CH_4$  et de  $N_2O$  sont de 100% pour chaque polluant. Ceci est basé sur l'avis des experts sectoriels.

La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

# 6.7.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

# 6.7.5 Recalculs

### Impacts des recalculs du CRF 4D

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	366	231	240	536	362	522	522	522	522	521	505	505	505	505	504	0
Nouveau	kt CO2e	298	341	374	404	466	465	452	611	609	656	645	647	606	575	546	520
Difffun	kt CO2e	-68	+109	+134	-131	+103	-58	-70	+89	+87	+135	+139	+142	+101	+70	+42	+520
Différence	%	-19%	+47%	+56%	-25%	+28%	-11%	-13%	+17%	+17%	+26%	+28%	+28%	+20%	+14%	+8%	-
Source Cite	na / mars	2023													R	apport CRE	xlsm / 4 D

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

- Le changement de méthode pour le suivi des terres impacte l'ensemble de la série temporelle des surfaces et des changements d'utilisation des terres. Les données d'activités sont modifiées et génèrent des recalculs pour toutes les années (niveau de conversion entre types de zones humides et avec les autres usages). Les surfaces totales de zones humides sont moins importantes avec le nouveau suivi des terres spatialement explicite.
- Les modes de calculs des flux ont également été revus pour la majorité des conversions d'usages, pour les différents compartiments carbone, avec l'utilisation du modèle de variation de stock à la maille. Les flux et stocks de référence sont mis à jour. Des flux sont estimés systématiquement pour tous les compartiments carbone, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec des flux nuls par défaut dans de nombreux cas car les changements d'usages étaient jugés trop incertains. Les flux relatifs au compartiment sol sont désormais pris en compte lors de conversion, ils étaient négligés jusque-là. Ce calcul lié au compartiment sol explique une partie des recalculs mais l'ajout de valeurs de stocks pour la biomasse herbacée génère également de nouveaux flux de gains pour les terres converties en zones humides.

# Raisons et justifications

La modification du mode de suivi des terres permet de répondre aux nouvelles exigences du règlement LULUCF 2018/841 ainsi que Gouvernance 2018/1899. Elle va permettre d'améliorer la transparence des surfaces de changements d'usage des terres et sert de squelette au nouveau mode d'estimation de variation de stock de carbone à la maille par compartiment.

# 6.7.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
LULUCF	4.D. Wetlands - CO2 and N2O (L.14, 2021), (L.23, 2019) (L.26, 2017) (L.32, 2016) (L.32, 2015) Accuracy	Either report information to demonstrate that the methodology used to estimate carbon stock changes in land converted from and to wetlands produces more accurate and/or precise estimates than the IPCC methodology (2006 IPCC Guidelines, vol. 4, equation 2.26) or apply the IPCC methodology for estimating GHG emissions and removals from drained (wetlands converted to other land uses) and rewetted (other land uses converted to wetlands) organic soils. Not resolved. In the NIR (section 6.7, p.692) France did not report information to demonstrate that the methodology used to estimate carbon stock changes in land converted from and to wetlands produces more accurate estimates than the IPCC methodology. Additionally, France did not apply the IPCC methodology for estimating GHG emissions and removals from drained and rewetted organic soils. The Party reported in the NIR (section 6.7.2.2, p.696) that, owing to difficulties in characterizing wetland soils, soil carbon fluxes on land converted to wetlands were neglected and not estimated. During the review, the Party explained that its current land-use monitoring approach does not allow for accurate tracking of changes in organic soils for wetlands, but that this might improve with the upcoming new spatially explicit system that the Party is planning to implement in the future.	2022 Review draft report / L.13	Not yet implemented. Lots of efforts have been put to implement a new spatially-explicit approach for tracking land-use change areas. Some other items remains to be improved or implemented such as these emissions and removals due to wetlands subcategories / drained and rewetting of wetlands.

# 6.7.7 Améliorations envisagées

Même si les zones humides ne représentent pas en France un enjeu aussi important que dans d'autres pays européens, l'amélioration du suivi des flux de carbone sur cette catégorie de terres demeure un objectif. En particulier, l'enjeu deviendra plus important dans le cadre de la 2<sup>e</sup> période de rapportage (2026-2030) dans le cadre du règlement UE 2018/841 sur l'utilisation des terres qui prévoit un rapportage obligatoire des zones humides gérées.

Un travail est ainsi en cours pour mieux quantifier les surfaces et les flux de carbone associés aux zones humides (tourbières, marécages, zones en eau) tout en étant en cohérence avec les émissions liées aux histosols cultivés.

Le calcul des émissions des zones humides pourrait être amélioré, d'une part en intégrant la caractérisation des sols organiques au sein du cadre spatialement explicite (caractérisation de chaque maille), et d'autre part en améliorant les calculs des flux de carbone associés au drainage, à la remise en eau, aux terres inondées et à l'exploitation des tourbières, dans toutes les catégories de terres pertinentes.

# 6.8 Zones artificialisées ou Etablissements (CRF 4E)

# 6.8.1 Caractéristiques de la catégorie

Les zones urbanisées couvrent 4,5 millions d'hectares en 2021 en France, contre 3,8 millions d'hectares en 1990, soit une hausse de 17%.

Les émissions de  $CO_2$  sont en grande partie dues à l'artificialisation des terres agricoles en métropole et aux défrichements liés à l'orpaillage en Guyane. Les défrichements sont le premier poste en termes d'émissions en métropole, même si les surfaces concernées sont bien plus faibles que les surfaces de terres agricoles. Elles correspondent en grande majorité aux pertes de carbone estimées pour les réservoirs sol et biomasse vivante.

Figure 193 : Surfaces et Emissions / Absorptions en zones urbanisées




Tableau 233 : Surfaces en zones urbanisées (en milliers d'ha)

					Surfaces (kha)				
	Tota	al Zones urbani (4E)	sées		rbanisées resta urbanisées (4E1		Terres dever	nant Zones urb	anisées (4E2)
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE
1990	3 759	65	3 824	3 263	34	3 298	495	31	526
1991	3 777	68	3 845	3 284	36	3 320	494	32	526
1992	3 804	70	3 874	3 305	37	3 342	498	34	532
1993	3 821	73	3 894	3 326	38	3 364	495	35	530
1994	3 836	76	3 912	3 347	39	3 386	489	36	525
1995	3 851	78	3 930	3 368	40	3 409	483	38	521
1996	3 866	81	3 947	3 390	41	3 431	477	39	516
1997	3 881	83	3 964	3 411	43	3 454	470	41	511
1998	3 895	86	3 981	3 432	44	3 476	463	42	505
1999	3 909	88	3 997	3 454	45	3 498	456	43	499
2000	3 917	91	4 008	3 476	46	3 522	441	45	486
2001	3 947	94	4 040	3 496	47	3 544	450	46	496
2002	3 978	96	4 074	3 518	48	3 566	460	48	508
2003	4 007	99	4 105	3 540	50	3 589	467	49	516
2004	4 034	101	4 135	3 561	51	3 612	473	50	523
2005	4 060	104	4 163	3 583	52	3 635	477	52	529
2006	4 074	106	4 180	3 605	53	3 658	469	53	522
2007	4 105	109	4 213	3 625	54	3 680	480	54	534
2008	4 126	111	4 237	3 647	55	3 702	479	56	535
2009	4 145	113	4 258	3 668	58	3 725	477	56	533
2010	4 162	115	4 277	3 689	60	3 749	473	55	529
2011	4 177	117	4 295	3 709	62	3 771	469	55	524
2012	4 189	119	4 309	3 736	64	3 800	454	55	509
2013	4 216	121	4 337	3 740	66	3 806	475	55	531
2014	4 231	123	4 354	3 749	68	3 817	482	55	537
2015	4 246	125	4 371	3 758	70	3 829	487	55	542
2016	4 259	127	4 386	3 767	73	3 840	491	55	546
2017	4 270	129	4 399	3 776	75	3 850	495	54	549
2018	4 290	131	4 421	3 790	77	3 867	499	54	553
2019	4 309	133	4 442	3 805	79	3 884	504	54	558
2020	4 328	135	4 463	3 813	81	3 894	516	54	569
2021	4 348	137	4 484	3 843	83	3 927	504	53	558

Tableau 234 : Emissions / Absorptions en zones urbanisées (en ktCO2e)

				Emission	s / Absorptions	(ktCO <sub>2</sub> e)			
	Total :	Zones urbanisé	es (4E)		rbanisées restai urbanisées (4E1		Terres deve	nant Zones urba	anisées (4E2)
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE
1990	3 973	1 117	5 091	0	0	0	3 973	1 117	5 091
1991	4 473	1 144	5 616	-8	0	-8	4 481	1 144	5 624
1992	4 941	1 170	6 111	-4	0	-4	4 945	1 170	6 115
1993	4 497	1 196	5 694	-4	0	-4	4 501	1 196	5 698
1994	3 869	1 223	5 092	-5	0	-5	3 874	1 223	5 097
1995	3 332	1 249	4 582	-5	0	-5	3 338	1 249	4 587
1996	3 321	1 276	4 597	-4	0	-4	3 325	1 276	4 601
1997	3 271	1 302	4 573	-4	0	-4	3 276	1 302	4 578
1998	3 199	1 329	4 528	-3	0	-3	3 203	1 329	4 531
1999	3 188	1 355	4 543	-5	0	-5	3 193	1 355	4 548
2000	2 617	1 381	3 999	-1	0	-1	2 619	1 381	4 000
2001	4 199	1 408	5 607	1	0	1	4 198	1 408	5 606
2002	4 644	1 434	6 078	0	0	0	4 643	1 434	6 078
2003	4 744	1 461	6 204	0	0	0	4 743	1 461	6 204
2004	4 693	1 487	6 180	1	0	1	4 691	1 487	6 179
2005	4 505	1 514	6 019	0	0	0	4 505	1 514	6 019
2006	3 490	1 540	5 031	-1	0	-1	3 492	1 540	5 032
2007	4 614	1 567	6 181	49	0	49	4 566	1 567	6 132
2008	4 155	1 593	5 748	26	0	26	4 129	1 593	5 722
2009	3 902	1 465	5 367	24	0	24	3 877	1 465	5 342
2010	3 682	1 462	5 144	22	0	22	3 660	1 462	5 122
2011	3 438	1 459	4 896	25	0	25	3 413	1 459	4 871
2012	2 875	1 455	4 330	-2	0	-2	2 877	1 455	4 332
2013	5 341	1 452	6 793	67	0	67	5 273	1 452	6 725
2014	4 540	1 449	5 988	35	0	35	4 505	1 449	5 954
2015	4 355	1 446	5 800	37	0	37	4 318	1 446	5 764
2016	4 133	1 366	5 499	38	0	38	4 095	1 366	5 461
2017	3 916	1 361	5 277	36	0	36	3 880	1 361	5 241
2018	3 385	1 356	4 741	-3	0	-3	3 388	1 356	4 744
2019	3 156	1 351	4 507	-4	0	-4	3 161	1 351	4 511
2020	3 234	1 345	4 579	-4	0	-4	3 238	1 345	4 583
2021	3 489	1 340	4 829	-3	0	-3	3 492	1 340	4 832

#### 6.8.2 Méthode d'estimation des émissions

# Emissions de CO<sub>2</sub>

### Emissions de CO<sub>2</sub> liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone

Les variations de stock de carbone associées aux terres converties en Zones Artificialisées ou aux Zones Artificialisées changeant de sous-catégorie entrainent des flux de CO<sub>2</sub>. La conversion du flux de C en CO<sub>2</sub> se base sur le rapport des masses moléculaires (44/12).

### Emissions de CO<sub>2</sub> liées au brûlage

Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Les émissions de  $CO_2$  sont déjà comptabilisées au niveau de la perte de carbone lors du calcul de la variation de stock des différents réservoirs de carbone. Seules des émissions complémentaires d'autres gaz et substances sont estimées.

#### Emissions de CH4

# Emissions de CH<sub>4</sub> liées au drainage ou à la remise en eau

Aucune émission liée au drainage ou à la remise en eau n'est estimée pour la catégorie Zones Artificialisées. Ces émissions sont uniquement estimées pour les sols organiques des cultures et de prairies et sont négligées sur les autres catégories.

#### Emissions de CH<sub>4</sub> liées au brûlage

Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Des émissions de CH₄ associées à ce brûlage sont estimées, sur la base du facteur d'émission suivant : 0,012 tCH<sub>4</sub>/tC [199, table 3A.1.15].

#### Emissions de N2O

# Emissions de N<sub>2</sub>O liées à la fertilisation (directes et indirectes)

Aucune fertilisation n'est estimée sur les Zones artificialisées.

#### Emissions de N2O liées au drainage ou à la remise en eau

Aucune émission liée au drainage ou à la remise en eau n'est estimée pour la catégorie Zones Artificialisées. Ces émissions sont uniquement estimées pour les sols organiques des cultures et de prairies et sont négligées sur les autres catégories.

#### Emissions de N<sub>2</sub>O liées à la minéralisation des sols

Les émissions de N<sub>2</sub>O liées à la minéralisation des sols sont estimées en cohérence avec l'estimation des pertes de carbone.

#### Emissions de N2O liées au brûlage

Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Des émissions de N<sub>2</sub>O associées à ce brûlage sont estimées, sur la base du facteur d'émission suivant : 0,007 tN<sub>2</sub>O/tN, [199, table 3A.1.15], les quantités perdues de N étant estimées à partir du ratio N/C de 0,01 [199, p.3.50].

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant :

#### https://www.citepa.org/fr/ominea

De plus, depuis la soumission 2020, de très nombreuses informations sont également disponibles dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

### 6.8.2.1 Approche et données

#### Approche générale

Les flux de carbone sur l'ensemble des catégories de terres sont estimés en deux temps :

- 1. Dans un premier temps, la routine du modèle de variation de stock par maille estime, pour chaque année, et chaque compartiment, les flux par variation du stock pour tous les compartiments, en fonction des changements d'usage (y compris les changements entre souscatégories d'une même catégorie Giec);
- 2. Dans un second temps, à une échelle plus désagrégée, d'autres flux de carbone sont ajoutés : sols organiques drainés ; émissions de N2O liés à la perte de carbone, etc.

#### Données

Pour rappel, le modèle de variation de stock à la maille est décrit dans la partie *UTCATF général*. Le tableau suivant rappelle les stocks de référence pour les sous-catégories de terres humides. Ces valeurs étaient déjà présentées par compartiment dans la partie UTCATF général, s'y référer pour avoir les sources de l'ensemble des données.

Tableau 235 : Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories de zones artificialisées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

				Biomasse	e vivante					
	tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
300	Artif. indéfini	0	0	0	0	0	0	0	0	30
310	Artif. bâti/revêtu indéfini	0	0	0	0	0	0	0	0	30
31ba	Artif. bâtis, nus ou revêtus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31bn	Artif. en partie bâtis, nus ou revêtus	0	0	0	0	0	2,1	0	0	30
320	Artif. végétalisé indéfini	0	0	0	0	0	4,2	0	0	77 [48 ; 95]
32vh	Artif. herbe et buissonnant	0	0	0	0	0	6,3	0	0	77 [48 ; 95]
32va	Artif. arboré	46 [14 ; 79]	13 [4 ; 23]	0	0	0	0,2	4 [0;9]	9	77 [48 ; 95]

moyenne [min, max]

Les stocks de carbone du sol dans les zones urbanisées sont estimés à partir d'une revue de littérature menée dans le cadre des travaux de thèse de C. Robert [721]. D'après ces travaux, les sols nus, revêtus ou artificialisés ont un stock moyen de 30 tC/ha; les sols végétalisés en herbe ont un stock similaire, en moyenne, au stock sous prairie et les sols urbanisés arborés ont un stock similaire, en moyenne, au stock sous forêt. Pour les sous-catégories végétalisées, le stock de référence considéré pour les sols est donc le COS<sub>REF</sub> de la zone pédoclimatique. Pour rappel, ce stock dans l'inventaire est le stock moyen entre les stocks forêts et prairies du RMQS [424] par zone pédoclimatique.

Les deux tableaux suivants décrivent les gains et les pertes utilisés par le modèle. Il est important de noter que les flux de gains et de pertes sont des flux maximums à appliquer lors de la conversion d'une maille en zones artificialisées (ou entre sous-catégories de zones artificialisées). Il s'agit de :

- gains maximums annuels de référence à appliquer à la maille devenue artificielle dans le cas où le stock du compartiment avant la conversion était inférieur au nouveau stock de référence;
- pertes maximums annuelles de référence à appliquer si le stock initial était supérieur.

La notion de « maximum » est utilisée car lorsque le modèle fait converger la maille vers son nouveau stock de référence, il utilise comme incrémentation ces valeurs de flux de référence mais s'arrête exactement au niveau du stock cible. Le flux la dernière année avant l'atteinte de ce stock peut donc être inférieur au flux de référence.

Ces flux se basent sur des périodes de transition de 1 an, 20 ans ou 5 ans. Dans la plupart des cas, seuls des flux de pertes sont attendus pour la catégorie Zones Artificielles. Néanmoins des gains sont possibles dans certains cas (ex. conversion d'une culture sans biomasse ligneuse en une zone artificialisée arborée).

Tableau 236 : Rappel des flux de gains de référence pour les différentes sous-catégories de zones artificialisées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

				Biomasse	e vivante			_		
	tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire )	Type herbe (aérien + racinaire )	Bois mort	Litière	Sols minéraux
300	Artif. indéfini	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,5
310	Artif. bâti/revêtu indéfini	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,5
31ba	Artif. bâtis, nus ou revêtus	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,5
31bn	Artif. en partie bâtis, nus ou revêtus	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,5
320	Artif. végétalisé indéfini	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,2
32vh	Artif. herbe et buissonnant	0	0	0	0	3,6	6,3	0	0	1,2
32va	Artif. arboré	1,1 [0,4 ; 2]	0,3 [0,1 ; 0,6]	0,0	0,0	3,6	6,3	0,1 [0;0,23]	0,5	1,2
		-	-		•	•	•		moyenne	[min, ma

Tableau 237: Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories de zones artificialisées, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

	_			Biomasse	e vivante					
	tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
300	Artif. indéfini	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-9,7
310	Artif. bâti/revêtu indéfini	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-9,7
31ba	Artif. bâtis, nus ou revêtus	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-9,7
31bn	Artif. en partie bâtis, nus ou revêtus	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-9,7
320	Artif. végétalisé indéfini	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22
32vh	Artif. herbe et buissonnant	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-1,22
32va	Artif. arboré	0	0	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-1,22

Il est important de souligner que, en Guyane, il est considéré que l'intégralité du carbone du sol est perdue suite aux défrichements vers zones artificialisées. En effet, une grande partie des défrichements correspond à de l'orpaillage, et dans ces cas le sol est clairement décapé ce qui entraîne une perte importante de carbone pour ce réservoir.

# 6.8.2.2 Zones urbanisées restant zones urbanisées (4E1)

La catégorie « Zones artificialisées restant zones artificialisées » inclut des terres changeant de souscatégories, par exemple des conversions entre zones artificialisées végétalisées en zones bâties ; et des terres restant dans la même sous-catégorie.

# Biomasse vivante (zones artificialisées restant zones artificialisées) [lb\_f; lb\_cp; lb\_ca; lb\_hh]

#### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Pour les zones artificialisées restant zones artificialisées, qu'il y ait ou non une conversion entre souscatégories, on estime les pertes et gains de biomasse en différenciant différents types de biomasse : biomasse ligneuse type forêt [lb\_f], biomasse ligneuse type culture pérenne [lb\_cp], biomasse herbacée type culture annuelle [lb\_ca] et biomasse herbacée type herbe [lb\_hh]. Les stocks de référence de carbone dans la biomasse peuvent être différent selon les sous-catégories et engendre alors des flux d'absorption ou d'émissions. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général).

### Flux estimés en complément

Pas de flux complémentaire pour ce compartiment.

#### Bois mort et litière (zones urbanisées restant zones urbanisées) [dw; lt]

Dans les zones artificialisées restant zones artificialisées, qu'il y ait ou non une conversion entre sous-catégories (bâti, artificiel arboré...), on estime les pertes et gains de bois mort. En effet, les stocks de référence de carbone dans le bois mort peuvent être différents selon les sous-catégories. Ils sont nuls pour la plupart des sous-catégories des zones artificialisées. Ces flux sont estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF - général). Les stocks et flux de référence ont été rappelés en début de section.

### Matière organique du sol (zones urbanisées restant zones urbanisées) - sols minéraux

### Flux estimés dans la routine du modèle de variation de stock par maille

Dans les zones artificialisées restant zones artificialisées, les stocks de référence pour les sols minéraux varient selon les classes d'occupation, en fonction du degré de présence de sol végétalisé. Lors d'une conversion entre sous-catégories de zones artificialisées, des éventuels flux de carbone peuvent être estimés en cas de variation de stock entre l'occupation initiale et finale. Cependant, pour les terres restant dans la même sous-catégorie, aucune variation de stock n'est estimée pour le sol.

### Flux estimés en complément

Des émissions complémentaires de  $N_2O$  (protoxyde d'azote) associées à la minéralisation de l'azote lors d'une perte de carbone du sol sont estimées sont calculées en cohérence avec les pertes de carbone estimées pour les Zones Artificialisées restant Zones artificialisées mais changeant de souscatégorie. L'estimation des émissions directes de  $N_2O$  liées à la minéralisation du carbone du sol se base sur les valeurs par défaut fournies par le Giec 2006 (eq. 11.8) pour le ratio C/N (15), et le facteur d'émission de  $0.01 \text{ tN-}N_2O/\text{tN}$ . L'estimation des émissions indirectes de  $N_2O$  liées à la lixiviation de l'azote libéré lors de la minéralisation du carbone du sol prennent aussi en considération les paramètres de calculs fournis par le Giec (2006), à savoir la fraction lixiviée de 0,3 tN/tN et le facteur d'émission de  $0,0075 \text{ tN-}N_2O/\text{tN}$  (table 11.3).

#### 6.8.2.3 Terres devenant zones urbanisées (4E2)

La catégorie Terres devenant Zones artificialisées reflète les dynamiques d'artificialisation du territoire et estime les flux de carbone associés. Il s'agit surtout de pertes de carbone (perte de biomasse, diminution du stock de carbone dans le sol) mais des gains sont aussi possibles (par

exemple : gains de biomasse lié à la création d'une zone artificielle arborée sur une zone précédemment sans arbres).

#### Tous compartiments - flux de carbone

Les flux de carbone liés aux terres devenant Zones Artificialisées sont calculés via la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF-général). Pour chaque compartiment carbone, ces flux dépendent du stock initial et du stock final dans la sous-catégorie concernée au sein de la catégorie Zones artificialisées.

### N<sub>2</sub>O de la minéralisation liée à la perte de C du sol

Des émissions complémentaires de N<sub>2</sub>O (protoxyde d'azote) associées à la minéralisation de l'azote lors d'une perte de carbone du sol sont estimées sont calculées en cohérence avec les pertes de carbone estimées pour les Terres devenant Zones Artificialisées. L'estimation des émissions directes de N<sub>2</sub>O liées à la minéralisation du carbone du sol se base sur les valeurs par défaut fournies par le Giec 2006 (eg. 11.8) pour le ratio C/N (15), et le facteur d'émission de 0,01 tN-N<sub>2</sub>O/tN. L'estimation des émissions indirectes de N<sub>2</sub>O liées à la lixiviation de l'azote libéré lors de la minéralisation du carbone du sol prennent aussi en considération les paramètres de calculs fournis par le Giec (2006), à savoir la fraction lixiviée de 0,3 tN/tN et le facteur d'émission de 0,0075 tN-N<sub>2</sub>O/tN (table 11.3).

#### Emissions liées au brûlage sur site de biomasse lors d'une déforestation

Des émissions complémentaires de CH<sub>4</sub>, de N<sub>2</sub>O et de polluants associés au brûlage d'une partie de la biomasse perdue lors d'une déforestation sont estimées, qu'elle que soit la catégorie finale. La part de la quantité de biomasse brûlée sur site est estimée par hypothèse à 20% avec une fraction oxydée de 90% [199, p.93]. Les émissions associées de CH<sub>4</sub>, de N<sub>2</sub>O et de polluants sont calculées sur la base de cette quantité de carbone de la biomasse brûlée sur site, et de facteurs d'émissions issus du Giec [199] - voir ci-après.

# 6.8.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du Giec est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas).

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude des émissions de CO<sub>2</sub> du secteur des zones artificielles est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les sous-catégories. Sur le secteur dans son ensemble l'incertitude estimée sur ces émissions atteint la valeur de 32%, car les flux sont principalement dus à l'artificialisation des terres et l'incertitude est surtout due au manque de références sur les sols artificialisés et le comportement des stocks existants lors d'une artificialisation.

Les incertitudes sur les émissions de CH₄ et de N₂O sont de 100% pour chaque polluant. Ceci est basé sur l'avis des experts sectoriels.

La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

# 6.8.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

### 6.8.5 Recalculs

#### Impacts des recalculs du CRF 4E

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	9 733	9 919	9 756	11 215	12 529	12 298	12 191	12 058	11 856	11 771	11 619	11 544	11 521	11 412	11 395	0
Nouveau	kt CO2e	5 068	4 562	3 981	5 990	5 120	4 874	4 310	6 764	5 960	5 773	5 474	5 252	4 720	4 487	4 559	4 807
Diff	kt CO2e	-4 665	-5 357	-5 775	-5 224	-7 408	-7 424	-7 880	-5 294	-5 896	-5 998	-6 145	-6 291	-6 801	-6 925	-6 836	+4 807
Différence	%	-48%	-54%	-59%	-47%	-59%	-60%	-65%	-44%	-50%	-51%	-53%	-54%	-59%	-61%	-60%	-
Source Cite	pa / mars_	2023													R	apport_CRF	.xlsm / 4.E

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

- Le changement de méthode pour le suivi des terres impacte l'ensemble de la série temporelle des surfaces et des changements d'utilisation des terres. Les données d'activités sont modifiées et génèrent des recalculs pour toutes les années (niveau de conversion entre types de zones artificielles et avec les autres usages). Les surfaces totales de zones artificielles sont moins importantes avec le nouveau suivi des terres spatialement explicite, et les taux d'artificialisation sont revus à la baisse ce qui diminue les émissions globales.
- Les modes de calculs des flux ont également été revus pour la majorité des conversions d'usages, pour les différents compartiments carbone, avec l'utilisation du modèle de variation de stock à la maille. Les flux et stocks de référence sont mis à jour.

#### Raisons et justifications

La modification du mode de suivi des terres permet de répondre aux nouvelles exigences du règlement LULUCF 2018/841 ainsi que Gouvernance 2018/1899. Elle va permettre d'améliorer la transparence des surfaces de changements d'usage des terres et sert de squelette au nouveau mode d'estimation de variation de stock de carbone à la maille par compartiment.

# 6.8.6 Améliorations envisagées

#### Espaces verts urbains

La distinction entre sous-catégorie d'espaces artificialisés permet de refléter le degré de présence de biomasse et de carbone dans le sol. Cependant, la caractérisation des mailles selon ces sous-catégories pourrait être améliorée en recourant par exemple à des données supplémentaires telles que les *High Resolution Layers*.

# 6.9 Autres terres (CRF 4F)

# 6.9.1 Caractéristiques de la catégorie

Les autres terres (roches affleurantes, etc.) couvrent environ 0,3 million d'hectares en 2021 et constituent la source la plus faible d'émissions compte tenu des faibles perturbations des sols et des faibles surfaces concernées. Il s'agit de terres sans stock de carbone significatif, ni dans les sols, ni dans la biomasse. Aucune émission ni absorption n'est rapportée sur les autres terres restant autres terres.




Figure 194: Surfaces et Emissions / Absorptions en autres terres

Tableau 238 : Surfaces en autres terres (en milliers d'ha)

					Surfaces (kha)				
	Total	Autres terres	(4F)	Autres terres	restant Autres	terres (4F1)	Terres deve	enant Autres te	erres (4F2)
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE
1990	262	40	302	259	32	290	4	8	12
1991	262	40	302	258	31	290	4	9	13
1992	262	41	303	258	31	289	4	10	13
1993	262	41	303	258	31	289	4	10	14
1994	262	42	303	258	30	288	4	11	15
1995	262	42	304	258	30	288	4	12	16
1996	261	42	304	258	30	287	4	13	17
1997	261	43	304	257	29	287	4	14	18
1998	261	43	304	257	29	286	4	15	18
1999	261	44	305	257	28	286	4	15	19
2000	261	44	305	257	28	285	4	16	20
2001	260	45	305	257	28	285	4	17	21
2002	260	45	305	256	28	284	4	18	21
2003	260	46	306	256	27	284	4	18	22
2004	260	46	306	256	27	283	4	19	23
2005	259	47	306	256	27	283	4	20	24
2006	259	47	307	256	27	282	4	21	24
2007	259	48	307	255	26	282	4	21	25
2008	259	48	307	255	26	281	4	22	26
2009	259	48	307	255	26	281	4	22	26
2010	259	48	307	255	27	281	4	21	25
2011	259	48	306	255	27	281	4	21	25
2012	258	48	306	255	27	281	4	21	25
2013	258	47	305	254	27	281	4	20	25
2014	257	47	305	253	27	280	4	20	24
2015	257	47	304	253	27	280	4	20	24
2016	257	47	303	252	27	280	4	19	24
2017	256	47	303	252	27	279	5	19	24
2018	256	46	302	251	28	279	5	19	23
2019	256	46	302	251	28	279	5	18	23
2020	256	46	302	251	28	279	5	18	23
2021	256	46	301	251	28	279	5	18	22

Tableau 239: Emissions / Absorptions en autres terres (en ktCO<sub>2</sub>e)

				Emission	s / Absorptions	(ktCO <sub>2</sub> e)			
	Tota	al Autres terres	(4F)	Autres terre	s restant autres	s terres (4F1)	Terres dev	enant Autres t	erres (4F2)
	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE	Métropole	Outre-mer (UE)	Total France UE
1990	96	0	96	0	0	0	96	0	96
1991	96	0	96	0	0	0	96	0	96
1992	94	0	94	0	0	0	94	0	94
1993	93	0	93	0	0	0	93	0	93
1994	92	0	92	0	0	0	92	0	92
1995	96	0	96	0	0	0	96	0	96
1996	96	0	96	0	0	0	96	0	96
1997	99	0	99	0	0	0	99	0	99
1998	103	0	103	0	0	0	103	0	103
1999	104	0	104	0	0	0	104	0	104
2000	104	0	104	0	0	0	104	0	104
2001	108	0	108	0	0	0	108	0	108
2002	107	0	107	0	0	0	107	0	107
2003	107	0	107	0	0	0	107	0	107
2004	108	0	108	0	0	0	108	0	108
2005	106	0	106	0	0	0	106	0	106
2006	104	0	104	0	0	0	104	0	104
2007	107	0	107	0	0	0	107	0	107
2008	103	0	103	0	0	0	103	0	103
2009	102	0	102	0	0	0	102	0	102
2010	104	0	104	0	0	0	104	0	104
2011	102	0	102	0	0	0	102	0	102
2012	100	0	100	0	0	0	100	0	100
2013	116	0	116	0	0	0	116	0	116
2014	115	0	115	0	0	0	115	0	115
2015	108	0	108	0	0	0	108	0	108
2016	102	0	102	0	0	0	102	0	102
2017	97	0	97	0	0	0	97	0	97
2018	97	0	97	0	0	0	97	0	97
2019	94	0	94	0	0	0	93	0	93
2020	93	0	93	0	0	0	93	0	93

2021 93 0 93 0 0 93 0 93

# 6.9.2 Méthode d'estimation des émissions

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

#### Emissions de $CO_2$ liées à la variation de stocks des différents réservoirs de carbone

Les variations de stock de carbone associées aux terres converties en Autres Terres entrainent des flux de CO<sub>2</sub>. La conversion du flux de C en CO<sub>2</sub> se base sur le rapport des masses moléculaires (44/12).

#### Emissions de CO2 liées au brûlage

Les Autres Terres sont des terres dénuées de végétation. Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Les émissions de CO2 sont déjà comptabilisées au niveau de la perte de carbone lors du calcul de la variation de stock des différents réservoirs de carbone. Seules des émissions complémentaires d'autres gaz et substances sont estimées.

#### Emissions de CH4

#### Emissions de CH<sub>4</sub> liées au drainage ou à la remise en eau

Aucune émission liée au drainage ou à la remise en eau n'est estimée pour la catégorie Autres Terres. Ces émissions sont uniquement estimées pour les sols organiques des cultures et de prairies et sont négligées sur les autres catégories.

# Emissions de CH<sub>4</sub> liées au brûlage

Les Autres Terres sont des terres dénuées de végétation. Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Des émissions de CH4 associées à ce brûlage sont estimées, sur la base du facteur d'émission suivant : 0,012 tCH<sub>4</sub>/tC [199, table 3A.1.15].

### Emissions de N2O

# Emissions de N<sub>2</sub>O liées à la fertilisation (directes et indirectes)

Aucune fertilisation n'est estimée sur les Autres terres.

# Emissions de N2O liées au drainage ou à la remise en eau

Aucune émission liée au drainage ou à la remise en eau n'est estimée pour la catégorie Autres Terres. Ces émissions sont uniquement estimées pour les sols organiques des cultures et de prairies et sont négligées sur les autres catégories.

#### Emissions de N<sub>2</sub>O liées à la minéralisation des sols

Les émissions de N<sub>2</sub>O liées à la minéralisation des sols sont estimées en cohérence avec l'estimation des pertes de carbone.

#### Emissions de N<sub>2</sub>O liées au brûlage

Les Autres Terres sont des terres dénuées de végétation. Aucun feu de végétation, ni brûlage de résidu de récolte de bois, n'est estimé pour cette catégorie. Néanmoins, du brûlage contrôlé de biomasse est estimé lors d'une déforestation, qu'elle que soit la catégorie de destination. Des émissions de  $N_2O$  associées à ce brûlage sont estimées, sur la base du facteur d'émission suivant : 0,007 t $N_2O$ /t $N_1$ , [199, table 3A.1.15], les quantités perdues de N étant estimées à partir du ratio N/C de 0,01 [199, p.3.50].

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant :

#### https://www.citepa.org/fr/ominea

De plus, depuis la soumission 2020, de très nombreuses informations sont également disponibles dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

# 6.9.2.1 Approche et données

#### Approche et données

### Approche générale

Les flux de carbone sur l'ensemble des catégories de terres sont estimés en deux temps :

- Dans un premier temps, la routine du modèle de variation de stock par maille estime, pour chaque année, et chaque compartiment, les flux par variation du stock pour tous les compartiments, en fonction des changements d'usage (y compris les changements entre souscatégories d'une même catégorie Giec);
- 2. Dans un second temps, à une échelle plus désagrégée, d'autres flux de carbone sont ajoutés : flux complémentaires liés aux sols organiques drainés ; émissions de N2O liés à la perte de carbone, etc.

#### Valeurs de référence

Pour rappel, le modèle de variation de stock à la maille est décrit dans la partie *UTCATF général*. Le tableau suivant rappelle les stocks de référence pour les sous-catégories des Autres terres. Ces derniers sont nuls pour toutes les sous-catégories et tous les compartiments.

Tableau 240 : Rappel des stocks de référence pour les différentes sous-catégories des Autres terres, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

	_			Biomasse	e vivante					-
	tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
400	Autres indéfini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Sols nus, minéraux indéf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42sn	Sols nus, sables, rochers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42gl	Glaciers et neiges	0	0	0	0	0	0	0	9	0

Le tableau suivant décrit les flux de référence utilisés par le modèle. Ce sont des flux maximums à appliquer lors de la conversion d'une maille en autres terres (ou entre sous-catégories). Il s'agit dans tous les cas de flux de pertes car aucun gain de carbone n'est possible pour la catégorie Autres Terres. En effet, les stocks de tous les compartiments étant nuls, la seule configuration possible est l'application d'un flux de perte, pour dégrader le stock de carbone existant lors de la conversion d'une maille en Autres terres.

La notion de « maximum » est utilisée car lorsque le modèle fait converger la maille vers son nouveau stock de référence, il utilise comme incrémentation ces valeurs de flux de référence mais s'arrête exactement au niveau du stock cible. Le flux la dernière année avant l'atteinte de ce stock peut donc être inférieur au flux de référence.

Tableau 241: Rappel des flux de pertes de référence pour les différentes sous-catégories des Autres terres, utilisées dans le modèle de variation de stock à la maille (métropole)

				Biomasse	e vivante					
	tC/ha/an	Type forêt aérien	Type forêt racinaire	Type cultures pérennes aérien	Type cultures pérennes racinaire	Type cultures annuelles (aérien + racinaire)	Type herbe (aérien + racinaire)	Bois mort	Litière	Sols minéraux
400	Autres indéfini	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-3,16
420	Sols nus, minéraux indéf.	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-3,16
42sn	Sols nus, sables, rochers	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	-50	-10	-3,16
42gl	Glaciers et neiges	-200	-50	-20	-10	-3,6	-6,3	0	0	-3,16

# 6.9.2.2 Autres terres restant autres terres

La catégorie « Autres terres restant autres terres » inclut des terres changeant de sous-catégories et des terres restant dans la même sous-catégorie.

### Tous compartiments

Dans les autres terres restant autres terres, les stocks de référence pour tous les compartiments sont considérés à 0. Aucune variation de stock n'est estimée dans les autres terres restant autres terres, ni pour la biomasse vivante, le bois mort, la litière ou les sols.

Les lignes directrices du Giec [672] ne prévoient aucune estimation pour cette sous-catégorie. Les tables de rapportage des émissions et absorptions au titre de la CCNUCC (tables CRF) ne prévoient pas non plus la possibilité de rapporter des flux sur cette sous-catégorie.

#### 6.9.2.3 Terres devenant autres terres

Les terres devenant autres terres sont des conversions improbables ou très rares en France. Les lignes directrices du Giec [672] indiquent qu'il peut s'agir de déforestation suivie de forte dégradation des terres.

# Tous compartiments - flux de carbone

Les flux de carbone liés aux terres devenant Autres Terres sont calculés via la routine du modèle de variation de stock par maille (voir section UTCATF-général). Pour chaque compartiment carbone, ces flux dépendent du stock initial et du stock final dans la sous-catégorie concernée au sein de la catégorie Autres Terres.

Conformément aux recommandations du Giec [672], on considère une perte totale du carbone de la biomasse et du sol. Le stock de référence, pour tous les compartiments, sont fixés à zéro pour toutes les sous-catégories d'Autres terres. Les Terres devenant Autres terres engendrent généralement des pertes de carbone et donc des émissions de CO<sub>2</sub>.

#### $N_2O$ de la minéralisation liée à la perte de C du sol

Des émissions complémentaires de N<sub>2</sub>O (protoxyde d'azote) associées à la minéralisation de l'azote lors d'une perte de carbone du sol sont estimées sont calculées en cohérence avec les pertes de carbone estimées pour les Terres devenant Autres terres. L'estimation des émissions directes de  $N_2O$  liées à la minéralisation du carbone du sol se base sur les valeurs par défaut fournies par le Giec 2006 (eq. 11.8) pour le ratio C/N (15), et le facteur d'émission de 0.01 tN- $N_2O$ /tN. L'estimation des émissions indirectes de  $N_2O$  liées à la lixiviation de l'azote libéré lors de la minéralisation du carbone du sol prennent aussi en considération les paramètres de calculs fournis par le Giec (2006), à savoir la fraction lixiviée de 0,3 tN/tN et le facteur d'émission de 0,0075 tN- $N_2O$ /tN (table 11.3).

# Emissions liées au brûlage sur site de biomasse lors d'une déforestation

Des émissions complémentaires de  $CH_4$ , de  $N_2O$  et de polluants associés au brûlage d'une partie de la biomasse perdue lors d'une déforestation sont estimées, qu'elle que soit la catégorie finale. La part de la quantité de biomasse brûlée sur site est estimée par hypothèse à 20% avec une fraction oxydée de 90% [199, p.93]. Les émissions associées de  $CH_4$ , de  $N_2O$  et de polluants sont calculées sur la base de cette quantité de carbone de la biomasse brûlée sur site, et de facteurs d'émissions issus du Giec [199] - voir ci-après.

# 6.9.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du Giec est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas).

Depuis l'édition d'inventaire 2016, l'incertitude des émissions de  $CO_2$  du secteur des autres terres est estimée à partir d'une méthode de type Monte-Carlo permettant d'intégrer un maximum les interdépendances entre les sous-catégories. Sur le secteur dans son ensemble l'incertitude estimée sur ces émissions atteint la valeur de 82%, car les surfaces de changements relatives aux autres terres sont faibles et par conséquent incertaines.

La méthodologie employée est la même tout au long de la période afin de garantir la cohérence temporelle. Les changements méthodologiques, lorsqu'ils adviennent, sont reportés sur l'ensemble de la période pour conserver cette cohérence.

# 6.9.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

#### 6.9.5 Recalculs

Source Citepa / mars\_2023

#### Impacts des recalculs du CRF 4F

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau	kt CO2e	95	96	103	106	104	102	100	115	115	107	101	96	96	93	93	92
Différence	kt CO2e	+95	+96	+103	+106	+104	+102	+100	+115	+115	+107	+101	+96	+96	+93	+93	+92
Difference	%	-	-		-	-		-	_		-				-		

Rapport\_CRF.xlsm / 4.F

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

- Le changement de méthode pour le suivi des terres impacte l'ensemble de la série temporelle des surfaces et des changements d'utilisation des terres. Les données d'activités sont modifiées et génèrent des recalculs pour toutes les années.
- Les modes de calculs des flux ont également été revus pour la majorité des conversions d'usages, pour les différents compartiments carbone, avec l'utilisation du modèle de variation de stock à la maille. Les flux et stocks de référence sont mis à jour.

### Raisons et justifications

La modification du mode de suivi des terres permet de répondre aux nouvelles exigences du règlement LULUCF 2018/841 ainsi que Gouvernance 2018/1899. Elle va permettre d'améliorer la transparence des surfaces de changements d'usage des terres et sert de squelette au nouveau mode d'estimation de variation de stock de carbone à la maille par compartiment.

# 6.9.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
LULUCF	Cropland converted to other land uses - CO2 (L.11, 2021), (L.19, 2019) (L.20, 2017) (L.19, 2016) (L.19, 2015) (103, 2014) Completeness	Provide estimates of biomass losses from conversion of perennial crops to other land uses (including cropland converted to wetlands, settlements and other land). Not resolved. France provided in the NIR (p.615) information on the carbon stock for non-forest biomass, including for the overseas territories, but estimates of biomass losses for perennial cropland converted to wetlands and other land uses were not provided in the CRF tables. The Party also indicated in the NIR (p.627) that this issue has not yet been addressed. During the review, the Party explained that the related improvement is planned for the next annual submission, for which different types of biomass will be tracked, and gains and losses explicitly recorded.	2022 Review draft report / L.11	Implemented - A specific treatment of biomas from perennial crops was implemented. Estimations and transparency about gains and losses related to conversions have been improved.

LULUCF	4.F.2 Land	Estimate SOC losses and	2022 Review	Implemented - this has been
LOLOCI	converted to	associated CO2 and N2O	draft report /	implemented. There is no
	other land -	emissions originated from	L.14	exception anymore for GHG
	CO2 and N2O	conversions of cropland,	L. 17	emissions conversions to other
	(L.15, 2021),	grassland, wetlands and		lands.
	(L.15, 2021), (L.25, 2019)	settlements to other land either		
	, ,	applying the IPCC default		
	(L.28, 2017)			
	(L.33,	assumption (i.e. all SOC lost in		
	2016) (L.33,	the conversion), or applying a		
	2015)	country-specific SOC factor for other land. Not resolved. The		
	Completeness	ERT noted that no SOC changes		
		1		
		were estimated and reported for		
		conversions of cropland,		
		grassland, wetlands and		
		settlements to other land		
		(reported as "NO, NA" in CRF		
		table 4.F). The ERT further		
		noted that, according to the		
		methods in the 2006 IPCC		
		Guidelines, it is necessary to		
		report biomass and SOC losses and the associated CO2 and N2O		
		emissions in cropland and		
		grassland converted to other		
		land, and SOC losses and the		
		associated CO2 and N2O		
		emissions in wetlands and		
		settlements converted to other		
		land. During the review, the		
		Party explained that its current		
		land-use monitoring indicates a		
		large amount of land-use		
		changes to other land, which are considered to have insignificant		
		carbon losses as other land has		
		low carbon stocks due to its		
		natural situation, rather than		
		due to conversions. Carbon stock		
		changes were therefore not		
		estimated. The Party also		
		clarified that SOC losses and the		
		associated CO2 and N2O		
	emissions from conversions of			
	cropland, grassland, wetlands			
	and settlements to other land			
		will be estimated for the next		
		annual submission applying a		
		new land-use monitoring		
		approach.		
	I .	approach.		<u> </u>

# 6.9.7 Améliorations envisagées

Pas d'amélioration envisagée.

# 6.10 Produits bois (CRF 4G)

#### 6.10.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette section concerne les absorptions et les émissions de CO<sub>2</sub> par les produits ligneux récoltés (PLR) aussi désignés par l'expression produits bois. Le puits sur les produits bois est estimé à la baisse sur la période du fait d'une diminution progressive de la récolte de bois pour du bois matériau. Les durées de vie de chacun de produits sont en revanche maintenues constantes au cours du temps.

Emissions / Absorptions (ktCO2e) Produits Bois (4G) Métropole Outre-mer (UE) Total France UE Emissions / Absorptions (ktCO2e) -5 240 -5 240 1991 -4 964 -4 964 1992 -3 000 -3 000 0 2000 2010 2020 1993 -1 819 0 -1 819 -1 000 1994 -27100 -2 710 1995 -3 090 n -3 090 1996 -2 559 0 -2 559 -2 000 1997 -3 174 0 -3 174 1998 -3 730 0 -3 730 1999 -3 000 -3 882 0 -3 882 2000 4 495 -4 495 2001 -4 187 -4 187 4 000 2002 -3 077 0 -3 077 2003 -2 952 0 -2 952 2004 -3 588 -3 588 -5 000 2005 -4 148 0 -4 148 2006 -42960 -4296-6 000 2007 -4 747 0 -4 747 2008 -3 503 n -3 503 2009 -1 396 n -1 396 2010 2011 -3 211 0 -3 211 Produits Bois (4G) Métropole -3 892 0 -3 892 • • • • • Produits Bois (4G) Outre-mer (UE) 2012 -2 767 0 -2 767 2013 -2 224 -2 224 Produits Bois (4G) Total France UE 2014 -2 058 -2 058 2015 -1 484 -1 484 2016 -1 133 0 -1 133 2017 -1 116 0 -1 116 2018 -1 013 -1 013 0 2019 -744 0 -744 2020 -1 052 0 -1 052 2021 -1 368 -1 368

Tableau 242: Emissions /absorptions pour les produits bois (ktCO2e)

#### 6.10.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant :

#### https://www.citepa.org/fr/ominea

De plus, depuis la soumission 2020, de très nombreuses informations sont également disponibles dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

Les produits bois sont estimés dans l'inventaire sur la base des travaux menés au niveau national spécifiquement pour l'inventaire de GES France [674] et avec l'aide des lignes directrices du Giec 2006 [710] et du guide révisé du Giec 2013 [804].

Les produits bois sont comptabilisés selon une approche de production, qui prend en compte les produits bois fabriqués avec la récolte française, qu'ils soient destinés au marché français ou exportés. Les importations ne sont pas prises en compte. Les données d'activité (production aux différentes étapes de la chaine industrielle) proviennent notamment des enquêtes de branche du SSP, du ministère de l'Agriculture. Afin de prendre en compte les produits bois produits avant 2008, mais encore en cours de décomposition pendant les périodes d'engagement du Protocole de Kyoto, la comptabilisation des PLR démarre dès 1900. De plus, lors de la première période d'engagement les flux de carbone provenant des PLR produits entre 2008 et 2012, comptabilisés par la méthode d'oxydation instantanée, sont exclus du stock de produits bois en cours de décomposition.

Le schéma général des flux pour le compartiment sciages est représenté sur la figure ci-dessous. Le flux entrant total correspond à la somme des deux flux représentés par les rectangles bleu marine. Les PLR récoltés en France sont pris en compte, mais les PLR importés (sciés en France à partir de bois non français) sont eux retranchés de la production. En revanche, les produits sciés à l'étranger à partir de bois français sont bien pris en compte.




Figure 1: Flux considérés dans la formulation concernant le compartiment "sciages"

#### Données

Les données de production de bois sont issues principalement des statistiques du Ministère de l'Agriculture, mais aussi d'Eurostat, du FCBA et de la Copacel. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 243 : Principales sources de données pour les Produits Ligneux Récoltés

Donnée	Source		
Sciage			
Production de sciages de feuillus par les scieries françaises	DISAR Scieries		
Production de sciages de résineux par les scieries françaises	DISAR Scieries		
Exportation de sciages de feuillus	DISAR Conjoncture bois et dérivés		
Exportation de sciages de résineux	DISAR Conjoncture bois et dérivés		
Récolte de bois d'œuvre destiné au sciage, feuillus	DISAR Exploitations forestières		
Récolte de bois d'œuvre destiné au sciage, résineux	DISAR Exploitations forestières		
Récolte de chablis, bois d'œuvre, feuillus	DISAR Exploitations forestières		
Récolte de chablis, bois d'œuvre, résineux	DISAR Exploitations forestières		
Récolte de bois d'œuvre, feuillus	DISAR Exploitations forestières		
Récolte de bois d'œuvre, résineux	DISAR Exploitations forestières		
Exportation de bois d'œuvre, feuillus	DISAR Conjoncture bois et dérivés		
Exportation de bois d'œuvre, résineux	DISAR Conjoncture bois et dérivés		
Importation de bois d'œuvre pour sciage, feuillus	DISAR Scieries		
Importation de bois d'œuvre pour sciage, résineux	DISAR Scieries		
Panneaux de process			
Production annuelle de panneaux	EUROSTAT		
Exportation annuelle de panneaux	EUROSTAT		
Exportation de bois rond destiné à la trituration	DISAR Conjoncture bois et dérivés		
Exportation de produits connexes de scierie	DISAR Conjoncture bois et dérivés		
Réception de bois de trituration par les usines de panneaux	Memento FCBA		
Réception de bois de trituration par les usines de pâte à papier	Memento FCBA		
Production de trituration comme produits connexes de scierie	DISAR Scieries		
Production de produits connexes de scierie	DISAR Scieries		
Importation de bois rond destiné à la trituration	DISAR Conjoncture bois et dérivés		
Importation de produits connexes de scierie	DISAR Conjoncture bois et dérivés		
Récolte de bois de trituration par les exploitations forestières	DISAR Exploitations forestières		
Récolte de chablis, trituration	DISAR Exploitations forestières		
Contreplaqués			
Récolte de bois d'œuvre destiné au placage	DISAR Exploitations forestières		
Exportation de bois d'œuvre destiné au placage	Calcul		
Rendement grumes -> contreplaqués	Memento FCBA		
Récolte totale de bois d'œuvre	DISAR Exploitations forestières		
Papiers et cartons			
Rendement trituration -> papier 1	COPACEL		
Production de trituration comme produits connexes de scierie	DISAR Scieries		
Exportation de produits connexes de scierie	DISAR Conjoncture bois et dérivés		
Réception de bois de trituration par les usines de panneaux	Memento FCBA		
Réception de bois de trituration par les usines de pâte à papier	Memento FCBA		

#### Méthode

Ces données permettent de reconstituer les flux entrants de produits bois issus de la forêt française et issus d'importation (qui doivent être exclus).

## Récupération des données disponibles

Dans un premier temps, les données d'entrée disponibles dans les différentes bases de données source sont directement recopiées, dans l'unité correcte.

# Estimation des valeurs non disponibles

Certaines valeurs ne sont plus disponibles. Des estimations sont faites à partir de ratio d'évolution à l'aide des autres données.

#### Facteurs de conversion et paramètres

Ces données sources sont combinées et converties avec différents paramètres :

- facteurs de conversion (0,675 t de bois de trituration/m3 de bois brut ; 0,5t de panneaux /m3) [674]
- taux de rendement (0,5 m3 sciage/m3 de bois rond sur écorce ; 0,47m3 de contreplaqué /m3 de grume; 50% de rendement pour le papier journal et 25% pour le papier ramette) [674];

- répartition entre feuillus et résineux des produits issus du sciage [674] ;
- répartition des papiers entre journal (65%) et ramette (35%) [674].

#### Durée de demi-vies

Tableau 244 : Durées de demi-vie des produits bois

Catégorie	Demi-vie	Source	
Panneaux	25 ans	Décision (UE) n°529/2013 du 21/05/2013	
Contreplaqués	30 ans	IPCC, 2003	
Papier journal et ramette	7 ans	Calcul Carbone 4 prenant en compte le recyclage, d'après IPCC, 2006 et COPACEL	
Emballages	3 ans	IPCC, 2003	
Ameublement	10 ans		
Agencement et menuiseries	15 ans	— Carbone 4 d'après la durée de vie moyenne (FCBA 2008)	
Couverture/Charpente	50 ans		
Parguets/lambris	30 ans		

#### Gestion des imports et des exports

Les flux entrants permettent de distinguer :

- Les produits bois issus de bois récolté en France (inclus dans le stockage des produits bois de la France approche production).
- Les produits bois issus de bois importé (exclus dans le stockage des produits bois de la France approche production).
- Le bois exporté (inclus dans le stockage des produits bois de la France approche production).

Les statistiques de récolte de bois traitent de l'ensemble du bois commercial récolté, qu'il s'agisse de bois en forêt ou hors forêt. Les statistiques de récolte de bois et de sciages sont cohérentes avec les statistiques de récolte de bois utilisés pour estimer les prélèvements en Forêt.

### Série temporelle des flux entrants dans les produits bois

Le tableau ci-dessous présente la quantité de produits bois, exprimée en carbone, par grande catégorie, produits à partir de la récolte de bois intérieure.

Tableau 245 : Production de produits bois issus des prélèvements intérieurs

				RapportageUTCATF.xls
	Sciages	Panneaux	Contreplaqués	Papier
	(tC)	(tC)	(tC)	(tC)
1990	1 413 703	1 470 432	247 959	1 055 701
1991	1 363 198	1 484 247	232 197	1 086 562
1992	1 300 533	1 063 938	218 389	1 088 060
1993	1 204 637	993 393	200 420	968 250
1994	1 273 472	1 043 309	213 623	1 095 948
1995	1 305 553	1 091 752	221 094	1 141 299
1996	1 241 834	1 181 167	208 955	1 006 577
1997	1 276 390	1 265 121	215 478	1 069 924
1998	1 332 254	1 381 503	224 062	1 069 639
1999	1 338 163	1 425 794	226 191	1 091 967
2000	1 287 929	1 418 932	314 326	1 267 898
2001	1 295 090	1 497 271	259 492	1 194 478
2002	1 183 709	1 462 506	219 609	1 103 632
2003	1 169 761	1 512 278	216 322	1 050 361
2004	1 201 138	1 578 936	220 494	1 139 717
2005	1 307 988	1 744 462	197 464	1 071 371
2006	1 343 072	1 737 707	206 368	1 108 494
2007	1 359 090	1 866 955	227 516	1 102 154
2008	1 269 479	1 692 090	223 228	1 060 955
2009	1 144 895	1 367 593	244 328	918 265
2010	1 180 380	1 611 760	183 860	1 201 708

#### INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

2011	1 321 940	1 778 425	193 521	1 098 966
2012	1 186 861	1 711 011	168 392	1 041 752
2013	1 183 006	1 654 828	166 891	962 476
2014	1 136 305	1 575 174	183 438	1 031 238
2015	1 133 192	1 507 482	179 175	950 545
2016	1 124 799	1 471 369	193 084	878 564
2017	1 158 541	1 404 664	206 352	885 614
2018	1 167 870	1 383 562	221 864	846 695
2019	1 125 122	1 378 468	213 576	818 789
2020	1 158 536	1 374 285	193 412	886 202
2021	1 158 536	1 360 387	209 296	972 345

L'intégralité du bilan des produits bois utilisées dans l'inventaire est disponible par produit et par année dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

#### Estimation des flux sortants : fonction de décomposition et durées de vie des produits bois

La fonction de décomposition de 1er ordre proposée par le Giec (2006) est utilisée. La fonction Gamma, utilisée dans les précédentes éditions d'inventaire, n'est plus utilisée. L'approche préconisée par le Giec est appliquée, notamment dans le cadre du règlement EU 2018/841.

#### Série temporelle des flux sortants des produits bois

Le tableau ci-dessous présente la quantité de produits bois en fin de vie (flux sortants), exprimée en carbone, par grande catégorie.

Tableau 246 : Fin de vie des produits bois issus des prélèvements intérieurs

				RapportageUTCATF.xls
	Sciages	Panneaux	Contreplaqués	Papier
	(tC)	(tC)	(tC)	(tC)
1990	911 334	810 238	127 327	909 910
1991	928 866	828 481	129 902	925 133
1992	939 494	840 640	132 080	940 424
1993	942 468	845 777	133 845	948 602
1994	944 654	850 499	135 517	956 573
1995	951 196	856 437	137 387	971 886
1996	956 011	864 100	139 160	981 402
1997	959 612	873 923	140 828	986 811
1998	966 811	886 219	142 632	994 633
1999	975 821	900 371	144 516	1 002 774
2000	981 625	914 644	147 392	1 019 613
2001	984 728	929 510	150 576	1 039 502
2002	983 371	944 558	152 607	1 049 760
2003	977 856	959 405	154 099	1 052 286
2004	974 461	975 439	155 568	1 056 386
2005	978 177	994 215	156 787	1 060 967
2006	987 707	1 014 638	157 818	1 063 727
2007	998 100	1 036 186	159 170	1 067 644
2008	1 004 184	1 056 501	160 681	1 068 923
2009	1 001 247	1 069 424	162 352	1 061 335
2010	996 009	1 080 932	163 531	1 061 428
2011	999 901	1 097 736	164 106	1 069 730
2012	1 003 789	1 115 424	164 490	1 069 745
2013	1 001 964	1 130 938	164 562	1 063 307
2014	998 881	1 144 170	164 805	1 057 096
2015	994 709	1 155 026	165 181	1 050 792
2016	991 169	1 164 168	165 661	1 037 892
2017	989 536	1 171 652	166 439	1 023 209
2018	990 030	1 177 734	167 528	1 008 372
2019	989 366	1 183 292	168 674	991 793
2020	988 744	1 188 572	169 469	978 713
2021	989 713	1 193 460	170 198	974 119

L'intégralité du bilan des produits bois utilisées dans l'inventaire est disponible par produit et par année dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

#### Discussion

#### <u>Différence entre l'approche Giec (appliquée) et l'approche Gamma (non utilisée)</u>

La fonction plus évoluée, à deux paramètres, qui s'appuie sur la fonction de distribution Gamma présentait notamment l'intérêt de corriger l'erreur intrinsèque portée par la fonction de décomposition de 1<sup>er</sup> ordre, qui considère que la décomposition maximale d'une catégorie de produits a toujours lieu la première année. C'est en effet incorrect dans les faits pour les produits bois à longue durée de vie, par exemple.

#### Bois énergie et déchets :

Les PLR entrant dans ces deux catégories sont comptabilisés dans des secteurs séparés (respectivement secteur énergie, et secteur traitement des déchets) par la méthode d'oxydation instantanée. La figure ci-dessous procure une vision d'ensemble (simplifiée) des flux principaux qui structurent l'ensemble de la méthode. En gris figurent les flux non pris en compte dans la méthode, ici parce qu'ils concernent une utilisation énergétique :




Figure 195 : Vision d'ensemble des flux utilisés dans la méthode

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances provenant des produits bois.

#### Emissions de N2O

Il n'y a pas d'émission attendue de ces substances provenant des produits bois.

#### Incertitudes et cohérence temporelle des séries 6.10.3

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 7. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du Giec est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes associées au secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 4G).

L'incertitude estimée pour les données d'activité est de 10%, et de 100% pour les facteurs d'émission de CO<sub>2</sub>. Ceci est basé sur l'avis des experts sectoriels.

# 6.10.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

### 6.10.5 Recalculs

#### Impacts des recalculs du CRF 4G

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	-5 100	-3 042	-5 141	-4 112	-3 425	-3 449	-2 322	-1 791	-1 772	-1 159	-883	-1 108	-914	-768	-814	0
Nouveau	kt CO2e	-5 240	-3 090	-4 495	-4 148	-3 211	-3 892	-2 767	-2 224	-2 058	-1 484	-1 133	-1 116	-1 013	-744	-1 052	-1 368
Différence	kt CO2e	-139	-48	+647	-36	+214	-442	-445	-432	-285	-325	-250	-8,0	-99	+24	-238	-1 368
Difference	%	+3%	+2%	-13%	+1%	-6%	+13%	+19%	+24%	+16%	+28%	+28%	+1%	+11%	-3%	+29%	

Rapport\_CRF.xlsm / 4.G

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

Source Citepa / mars\_2023

- Des mises à niveau de certaines données ont été réalisées, c'est le cas pour le bois d'œuvre exporté. La série temporelle du bois d'œuvre importé a également été mise à jour à partir des données Eurostat, disponibles jusqu'en 2020.
- Les séries de récoltes, sciages et commerce extérieur ont été revues à partir des bases de données Agreste Enquête exploitations forestières et scieries.

#### 6.10.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
LULUCF	4.G HWP - CO2 (L.26, 2021), (L.39, 2019) Transparen cy	Provide information in the NIR on the HWP in SWDS, namely, whether the emissions/removals are significant; if they are insignificant, "NE" can be reported, but if they are significant, AD should be collected and tier 1 data, consistent with the waste sector, used for calculating the estimates Not resolved. The ERT noted that France did not provide information in the NIR on the significance of CO2 emissions and removals for HWP stored in SWDS and continued to report them as "NE" in CRF table 4.G (sheet 1) under approach B. During the review, the Party clarified that it is not planning to address this issue yet.	2022 Review draft report / L.15	Not yet implemented. To be addressed in future submissions
LULUCF	4.G HWP - CO2	The ERT noted that France reported in the NIR (p.708) a description of background data sources used for calculating the HWP contribution in CRF table 4(KP-I)C and in an annex to the NIR (LULUCF_Background-d.xlsm) the Party reported the data disaggregated by HWP category (paper, sawnwood and wood panels). However, the Party did not report the calculation procedure applied using the background data to produce the disaggregated HWP data by category and, as such, did not fully demonstrate that HWP domestically produced from domestic wood have been	2022 Review draft report / L.18	It will not be implemented in the 2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and perform analysis.

		singled out from the total HWP domestically		
		produced, and that all exported wood comes		
		from the wood harvested in France. During the		
		review, the Party explained the calculation		
		procedure used to estimate HWP and to single		
		out HWP produced from domestic wood. First, data on wood are collected from official		
		national sawmill statistics. Other parameters		
		and statistics are then used to distinguish		
		more precisely the type of wood product and		
		the wood from domestic harvest and imported		
		wood. HWP from domestic wood are estimated		
		using statistical data from the same official		
		data portal on wood and sawmills that		
		provides information on annual volumes of		
		purchases of imported wood logs. The ERT notes that the NIR does not include a precise		
		description of this procedure. The ERT		
		recommends that France include in the NIR a		
		detailed description of the procedure applied		
		for estimating HWP and singling out HWP		
		produced from domestic wood in preparing the		
		annual inventory. The ERT also recommends		
		that France include in the NIR the equations		
		used that demonstrate how HWP domestically produced from domestic wood have been		
		singled out from the total HWP domestically		
		produced in preparing the annual inventory,		
		and justify that all exported wood comes from		
		the wood harvested in France.		
LULUCF	4.G HWP -	The ERT notes that the Party did not estimate	2022 Review	It will not be
	CO2	HWP from the overseas territories as reported	draft report	implemented in the
				implemented in the
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707)	/ L.19	2023 submission.
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its		2023 submission. France will
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as		2023 submission. France will investigate for more
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines		2023 submission. France will investigate for more informations. The
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on		2023 submission. France will investigate for more
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known.		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which increased by 18 per cent between 2008 and		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which increased by 18 per cent between 2008 and 2020. By testing different assumptions using a		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which increased by 18 per cent between 2008 and 2020. By testing different assumptions using a lifespan of 35 years (for sawnwood) or 2 years		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which increased by 18 per cent between 2008 and 2020. By testing different assumptions using a lifespan of 35 years (for sawnwood) or 2 years (for paper) for French Guiana, the Party		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which increased by 18 per cent between 2008 and 2020. By testing different assumptions using a lifespan of 35 years (for sawnwood) or 2 years		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which increased by 18 per cent between 2008 and 2020. By testing different assumptions using a lifespan of 35 years (for sawnwood) or 2 years (for paper) for French Guiana, the Party obtained approximately the same annual stock variations, ranging from -20 to +30 kt CO2/year. The ERT recommends that France		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which increased by 18 per cent between 2008 and 2020. By testing different assumptions using a lifespan of 35 years (for sawnwood) or 2 years (for paper) for French Guiana, the Party obtained approximately the same annual stock variations, ranging from -20 to +30 kt CO2/year. The ERT recommends that France include in the NIR detailed information on the		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which increased by 18 per cent between 2008 and 2020. By testing different assumptions using a lifespan of 35 years (for sawnwood) or 2 years (for paper) for French Guiana, the Party obtained approximately the same annual stock variations, ranging from -20 to +30 kt CO2/year. The ERT recommends that France include in the NIR detailed information on the reason for its assumption of zero instantaneous		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and
		in the NIR (section 6.10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawnwood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies from 56,158 m3 in 2000 to 93,500 m3 in 2020, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which increased by 18 per cent between 2008 and 2020. By testing different assumptions using a lifespan of 35 years (for sawnwood) or 2 years (for paper) for French Guiana, the Party obtained approximately the same annual stock variations, ranging from -20 to +30 kt CO2/year. The ERT recommends that France include in the NIR detailed information on the		2023 submission. France will investigate for more informations. The inventory teams needs time to obtain specific data and

## 6.10.7 Améliorations envisagées

Il est envisagé d'améliorer les points suivants :

- Amélioration de la robustesse de l'estimation des récoltes de bois, en cohérence avec les travaux en cours sur les différences entre IGN et EAB, l'estimation des récoltes de bois énergie en forêt et hors forêt, et les estimations sur l'import/export
- Mise à jour de l'estimation des durées de vie des produits bois, variation de ces paramètres dans le temps, meilleure pris en compte du recyclage ;
- Mise à jour des données sur la répartition des sciages par type de produits.


# 6.11 Autres (CRF 4H)

## 6.11.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette catégorie comporte le barrage de Petit Saut en Guyane mis en eau en 1994 qui s'étend sur 30 000 ha.

année CH<sub>4</sub> (t) CO<sub>2</sub> (kt) 1994 97 587 1 034 1995 107 904 1 217 1996 79 807 1 062 1997 59 668 926 1998 45 233 808 34 887 704 2000 27 471 614 22 155 536 2001 18 345 467 2002 2003 15 613 408 2004 13 656 355 2005 12 253 310 2006 11 248 270 2007 10 527 236 2008 10 011 206 9 640 179 2009 9 375 156 2010 9 184 2011 136 2012 9 048 119 8 951 104 2013 8 880 90 2014 2015 8 829 69 8 793 2016 8 768 2017 60 2018 8 749 52 2019 8 736 46 2020 8727 40 2021 8720 35

Figure 196 : Emissions de CH<sub>4</sub> et de CO<sub>2</sub> dues au barrage de Petit-Saut en Guyane



#### 6.11.2 Méthode d'estimation des émissions

La mise en eau d'un barrage est une source potentielle de  $CH_4$  et  $CO_2$  par dégradation de la biomasse immergée. La mise en eau en 1994 du barrage de Petit Saut en Guyane a conduit à inonder 300 km² de forêt tropicale, ces émissions ont pu être estimées par plusieurs travaux successifs notamment des thèses [425, 599, 600] et ajoutées de manière spécifique à l'inventaire français. Les émissions

associées sont rapportées sous la catégorie 4H pour plus de transparence et prises en compte dans le cadre de l'article 3.3 pour le Protocole de Kyoto.

#### Emissions de CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>

Les émissions de CH<sub>4</sub> et de CO<sub>2</sub> du barrage de Petit-Saut ont récemment été mises à jour sur la base des dernières données disponibles dans la publication de DESCLOUX [600].

#### Emissions de N2O

Aucune émission n'est attendue pour ce secteur.

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant

#### https://www.citepa.org/fr/ominea

De plus, depuis la soumission 2020, de très nombreuses informations sont également disponibles dans l'annexe LULUCF\_background.xlsx.

## 6.11.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 7. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du Giec est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes associées au secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 4H).

L'incertitude estimée pour les données d'activité est de 5%, et de 30% pour les facteurs d'émission de CO<sub>2</sub>. L'incertitude des émissions de CH<sub>4</sub> est de 100%. Ceci est basé sur l'avis des experts sectoriels.

# 6.11.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

#### 6.11.5 Recalculs

#### Impact des recalculs du CRF 4H

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	0	3 915	1 301	616	391	366	345	328	312	300	289	279	271	264	258	0
Nouveau	kt CO2e	0	3 915	1 301	616	391	366	345	328	312	300	289	279	271	264	258	253
Différence	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+253
Difference	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
Source Cite	epa / mars	2023													-	Rapport CRF	.xlsm / 4.H

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

Pas de recalcul.

# 6.11.6 Améliorations envisagées

Pas d'amélioration envisagée.

# 7 DECHETS (CRF 5)

# 7.1 Présentation générale du secteur

#### Déchets solides

Les différents procédés de traitement des déchets mis en œuvre engendrent des rejets atmosphériques parfois significatifs de substances comme le CH<sub>4</sub> des Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND), certains métaux lourds et polluants organiques persistants en ce qui concerne l'incinération.

Les déchets solides de toute nature sont générés par les ménages, les collectivités et les entreprises (commerces, industries, BTP, installations agricoles etc.). Une partie des déchets des collectivités et des entreprises est traitée dans des installations recevant des déchets ménagers et est assimilée à des déchets ménagers.

Tous les deux ans, le service statistique du ministère de l'environnement (SDES<sup>22</sup>) publie un bilan de la production et du traitement de déchets à partir des données rapportées à Eurostat dans le cadre du règlement n°849/2010 relatif aux statistiques sur les déchets.

Tableau 247: Production de déchets en France métropolitaine 2018 - 2020 (source: SDES)

Tableau 2 : production de déchets en France, par secteur d'activité en 2018 et 2020 En milliers de tonnes

		ulture che	Indu	strie	Const	ruction	Traite déche assainis dépol	sement,	Tert	iaire	Mén	ages	То	tal												
		2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020		2020	2018	2020												
Déchets minéraux non dangereux	0	0	4 338	1 326	224 162	197 394	3 382	2 978	806	839	2 857	2 893	235 544	205 429												
Déchets non minéraux non dangereux	979	954	18 664	15 879	13 056	12 724	20 198	18 435	17 149	149 15 956		29 756	95 932	93 704												
Déchets dangereux	331	337	2 880	2 399	2 972	2 615	3 652	3 609	1 221	1 387	1 042	894	12 098	11 241												
Total	1 310	1 291	25 882	19 603	240 190	212 733	27 232	25 022	19 175	18 182	29 785	33 544	343 574	310 374												
Évolution 2018/2020 en %	-1	1,4	- 2	4,3	-1	1,4	- 8	3,1	- 5,2		+ 12,6		+ 12,6		+ 12,6		+ 12,6		+ 12,6		+ 12,6		+ 12,6		- 9	0,7
Total hors déchets secondaires	1 310	1 290	25 580	19 247	240 188	212 731	15 396	14 909	19 154 18 161		29 785 33 54		331 413	299 882												

Source: SDES, octobre 2022

Tableau 248: Traitement de déchets en France métropolitaine 2018 - 2020 (source: SDES)

En	mil	liers	de	tonnes

Total Incinération avec Déchets minéraux 172 747 151 363 62 792 53 300 0 235 544 204 668 Déchets non minéraux 16 723 21 378 38 857 34 633 21 178 20 626 80 054 2 568 2 553 728 558 79 748 Déchets dangereux 1 086 1 106 1 794 1 691 2 660 2 435 3 161 2 887 0 0 8 700 8 119 4 245 214 264 188 432

Source: SDES, octobre 2022

Les quantités traitées en 2018 (324,3 millions de tonnes) sont inférieures de 5,6% aux quantités produites (contre 5,7% en 2020). Cette différence récurrente a plusieurs causes d'après le SDES :

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> SDES : Service de la Données et des Etudes Statistiques (ex : SOES) (Service statistique des ministères en charge des transports et de l'environnement)

solde des exportations et des importations, effets de stock, détermination en poids sec ou humide des déchets, mais également imprécision de la mesure (quantités évaluées en poids, parfois en volume) [978].

En raison du poids du secteur de la construction en France, les déchets minéraux représentent plus des 2/3 des déchets produits : 236 millions de tonnes en 2018 et 205 millions de tonnes en 2020. Ces déchets minéraux regroupent les catégories « déchets minéraux » (déchet 40 de la liste CED-stat), les autres minéraux non dangereux (déchet 42 de la liste CED-stat) et les terres (déchet 46 de la liste CED-stat). Les déchets minéraux sont des déchets inertes et en particulier les déchets de bois en sont exclus. Il n'y a donc aucune émission de GES associée à ces déchets lors du stockage ou du remblaiement de carrière (considéré comme une opération de valorisation).

Par ailleurs, l'ADEME<sup>23</sup> réalise une enquête tous les 2 ans, dite ITOM (Installations de Traitement des Ordures Ménagères), auprès de toutes les installations de traitement qui accueillent au moins des déchets collectés dans le cadre du service public d'élimination des déchets (centres de tri, traitements thermiques et biologiques, stockage des déchets non dangereux). La dernière édition de cette enquête a été publiée en 2022 et traite des déchets ménagers traités en 2020. L'ADEME réalise également tous les 2 ans une enquête sur la collecte des déchets (publique, organisée par les entreprises et les filières REP<sup>24</sup>), dite enquête COLLECTE.

La dernière synthèse publiée en 2022 par l'ADEME sur les quantités de déchets produits concerne l'année 2018. Elle s'appuie sur les enquêtes ITOM et COLLECTE et sur le bilan du SDES.




Tableau 249: Production de déchets en France (périmètre UE) en 2018 (Source: ADEME)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> ADEME : Agence de la Transition Ecologique (établissement public national sous tutelle du ministère français en charge de l'environnement)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> REP : Responsabilité Elargie des Producteurs (collecte séparée d'une vingtaine de types de déchets : emballages, piles et accumulateurs, papier, textiles, ameublement, gaz fluorés, automobiles ...)

Les DAE (Déchets des Activités Economiques), sont des déchets, dangereux ou non, dont le producteur initial n'est pas un ménage. Ils regroupent l'ensemble des secteurs de la production (agriculturepêche, construction, tertiaire, industrie...).

Les DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) englobent les déchets des collectivités, les déchets des ménages et une partie des déchets non dangereux des entreprises collectés selon les mêmes modes que les deux types de déchets précédents.

Les installations de traitement recevant des DMA font l'objet du recensement ITOM de l'ADEME. L'enquête distingue les modes de traitement suivants en 2020 :

- Stockage en ISDND (187 sites)
- Incinération avec et sans récupération d'énergie (119 sites)
- Compostage (694 sites)
- Méthanisation (9 sites)
- Compostage ou méthanisation avec Tri mécano biologiques (TMB) en amont (45 sites)
- Tri de DMA (364 sites)

Une partie importante des déchets DAE est traitée en ITOM avec les DMA, qu'ils soient l'objet d'une collecte public commune avec les déchets des ménages (on dit alors qu'ils sont « assimilés ») ou séparée via un prestataire de l'entreprise les produisant.




Figure 197: Bilan des tonnages entrant dans les ITOM en 2020 (source: ITOM 2020, ADEME)

Les déchets non traités en ITOM (environ 27 Mt en 2020) sont par ailleurs traités dans des installations dédiées, notamment :

- Selon l'ADEME, 14,5 Mt ont été exportés vers l'étranger en 2018 (contre 12 Mt en 2020) après leur collecte (principalement vers l'Espagne (23 %), la Belgique (23 %) et l'Allemagne (11 %))
   ;
- Environ 5,4 Mt de déchets dangereux (DD) sont traitée hors des ITOM. Selon le panorama de l'observatoire des déchets dangereux du SYPRED [737], les autres filières de traitement des déchets dangereux sont l'incinération en sites spécifiques, incinération in-situ, la co-incinération, le stockage après inertage, les traitements physico-chimiques et l'évapo-concentration, la décontamination, la régénération et la valorisation;
- Environ 5 Mt de déchets non dangereux co-incinérés d'après le registre national des émissions polluantes (pour la production de chaux et de ciment notamment) [19].
- Environ 5,8 Mt de déchets sont triés et recyclés dans des centres de tri réservés aux Déchets Non Dangereux des Activités Economiques (DNDAE) (265 centres en 2020) ;
- Environ 2 Mt de boues de dragage sont immergées en mer ;
- Près de 2 Mt de déchets agricoles sont traités dans des centres de méthanisation dédiés aux déchets agricoles (à la ferme ou centralisés);
- Environ 1,2 Mt de véhicules hors d'usage et de pneumatiques font l'objet d'une filière REP<sup>25</sup> et sont collectés et recyclés sur des sites dédiés ;
- Environ 1 Mt de boues d'épuration sont traitée hors des ITOM. Ces boues sont soit méthanisées sur site, soit épandues, soit envoyées sur les centres de méthanisation centralisés (hors ITOM).

En France, les déchets (DMA et DAE hors inertes) sont donc éliminés au travers des filières de traitement suivantes :

- Le stockage en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND); les émissions liées du stockage des déchets non inertes non dangereux (ménagers et industriels) sont pris en compte dans l'inventaire (5A). Les boues stockées en ISDND sont prises en compte. Aucune émission n'est associée au stockage des déchets minéraux. Aucune émission n'est associée au stockage des déchets industriels dangereux car ils sont inertés avant stockage.
- L'incinération; les émissions liées à l'incinération des déchets non dangereux, des déchets dangereux, des déchets de soins et des boues d'épuration sont prises en compte dans l'inventaire (5C1, 1A1a), que ce soit dans les ITOM, les sites spécifiques, les installations insitu ou dans les installations de co-incinération.
- Le brûlage de déchets ; les émissions liées aux feux ouverts de déchets (déchets agricoles, feux de déchets verts) sont prises en compte dans l'inventaires (5C2) ainsi que les émissions liées aux feux de véhicules et de bâtiments.
- Le compostage ; les émissions liées au compostage des déchets non dangereux dans les ITOM sont prises en compte dans l'inventaire (5B1).
- La méthanisation ; les émissions liées à la méthanisation des déchets organiques dans les ITOM sont prises en compte dans l'inventaire (5B2), ainsi que celles liées à la méthanisation des boues dans les stations d'épuration urbaine (5D1) ou sur les sites industriels (5D2). Les émissions liées à la méthanisation des déchets agricoles à la ferme ou dans des installations centralisées sont également prises dans en compte dans l'inventaire (3B).
- L'épandage ; les émissions liées à l'épandage des boues d'épuration sont prises en compte dans l'inventaire (3D).
- Le transit, le tri et le recyclage ; aucune émission n'est associée à ces activités.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> REP: à Responsabilité Elargie du Producteur

Dans le cadre de l'inventaire national d'émissions, l'ADEME intervient principalement en tant que fournisseur de données privilégié, au travers de la publication régulière des résultats des travaux et enquêtes qu'elle finance.

D'autres rapports d'études sectoriels (déchets hospitaliers, traitements biologiques etc.), techniques et économiques, sont exploités aussi bien pour définir les activités que certains facteurs d'émission de l'inventaire.

La part des déchets traités en ITOM par filière de traitement a évolué depuis 1990. La part du stockage a diminué et est passée d'environ 65% en 1990 à moins de 35% de nos jours. La part de l'incinération est restée relativement stable entre 30% et 25%, sur la période l'incinération sans récupération d'énergie disparaissant peu à peu au profit de l'incinération avec récupération d'énergie. La part des procédés biologiques, en particulier du compostage, augmente régulièrement et représente aujourd'hui plus de 20% du total traité (contre 5% en 1990).




Figure 198 : Evolution des quantités de DMA\* traitées par filière de traitement en kt - périmètre UE

#### Eaux usées

Les eaux domestiques et industrielles sont traitées au moyen de filières de traitement collectives ou individuelles ou, de façon marginale, sont rejetées sans traitement.

Les boues issues des filières de traitement des eaux usées sont traitées au travers des filières de traitement des déchets solides (stockage, incinération, procédés biologiques).

Le traitement des déchets contribue principalement aux émissions de CH₄ en France avec plus de 25% des émissions nationales hors UTCATF en 2021. Il participe également aux émissions de CO<sub>2</sub> et de N<sub>2</sub>O à hauteur de 0,5% et 2,5% en 2021. Il faut noter, conformément aux règles comptables de la CCNUCC, que les émissions des incinérateurs avec récupération d'énergie sont incluses dans la catégorie « ENERGIE » (CRF 1) et que les émissions de CO<sub>2</sub> d'origine biomasse sont hors total.

Tableau 250 : Émissions de gaz à effet de serre des DECHETS (CRF 5)

	DECHETS						
(pér	imètre France	e UE)	Secteurs-d.xl				
	19	90	20	21			
Polluants	Emissions en CO <sub>2</sub> eq (kt)	% du total national hors UTCATF	Emissions en CO <sub>2</sub> eq (kt)	% du total national hors UTCATF			
CO <sub>2</sub>	2 194	0,6%	1 700	0,5%			
CH₄	14 956	19,0%	15 733	25,5%			
$N_2O$	733	1,4%	653	2,5%			
HFC	0	0,0%	0	0,0%			
PFC	0	0,0%	0	0,0%			
SF <sub>6</sub>	0	0,0%	0	0,0%			
NF <sub>3</sub>	0	0,0%	0	0,0%			
CO <sub>2</sub> e	17 884	3,3%	18 086	4,4%			

Source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023

# 7.2 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) (5A)

## 7.2.1 Caractéristiques de la catégorie

Tableau 251 : Substances pour lesquelles le secteur 5A est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous- secteur	Substance		Niveau		Evolution
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)
5A	CH₄	<b>7</b> ème	2,95%	20 <sup>ème</sup>	1,03%

Les ISDND sont utilisées pour le stockage des déchets non dangereux (déchets ménagers, déchets industriels banals, boues d'épuration, etc.). En métropole et dans les territoires d'outre-mer inclus dans l'UE, les ISDND sont de type gérées compactées et gérées non compactées. Dans les territoires d'outre-mer non inclus dans l'UE, des sites de stockage non gérés sont également considérés.

Au début des années 90, la France (métropole et territoires d'outre-mer inclus dans l'UE) comptait près de 500 ISDND de plus de 3 000 tonnes/an en exploitation, dont environ 315 de type compacté (recevant plus de 80% des déchets stockés) [516]. L'ADEME<sup>26</sup> comptabilisait, en 2020, 187 installations en exploitation, toutes de type compacté.

Les sites de stockage gérés non-compactés ont peu à peu été fermés au profit des ISDND anaérobies, cependant les sites fermés continuent à émettre du fait de la cinétique de la réaction de dégradation de la matière organique.

Les données sur les quantités de déchets non dangereux stockés sont disponibles au travers d'enquêtes menées a minima tous les 2 ans par l'ADEME auprès des ISDND [32]. La dernière édition de cette enquête a été publiée en 2022 et traite des déchets ménagers traités en 2020. Les données les plus

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> ADEME : Agence De la Transition Ecologique (établissement public national sous la tutelle du ministère de l'environnement)

anciennes disponibles auprès de l'ADEME datent de 1960 concernant les déchets ménagers et 1975 concernant les déchets assimilés (déchets d'activité des entreprises).

Les données nécessaires à l'inventaire national (essentiellement les quantités traitées par type de déchets pour chaque installation) sont maintenant obtenues sous forme d'une base de données auprès de l'ADEME.

Les résultats de l'enquête ITOM font, en outre, l'objet d'un rapport public tous les 2 ans.




Figure 199 : Evolution des quantités de déchets non dangereux stockés en ISDND en kt en France (périmètre UE)

#### Type gestion des ISDND

Source CITEPA / format CCNUCC - mars 2023

En France, au cours du temps on peut distinguer 3 principaux types de gestion des décharges : les décharges non contrôlées, les décharges contrôlées non compactées et les décharges contrôlées compactées.

#### Les décharges non contrôlées (unmanaged SWDS) :

Les décharges non contrôlées, aussi appelées « décharges brutes » ou « décharges sauvages » correspondent à un déversement de déchets sur le sol, dans une cavité, un ravin ou dans tout autre dépression de terrain. En France, c'était l'unique type de décharge jusqu'en 1935 (date d'ouverture de la première décharge dite « contrôlée »). En 1973, la circulaire du 22/02/1973 en a planifié la disparition progressive. On considère que l'apport de déchets dans ce type de décharges a définitivement cessé en 2005.

#### Les décharges contrôlées (managed) :

Graph\_5.x lsx / ISDND

La décharge dite « contrôlée » est un mode de gestion introduit en France depuis l'Angleterre en 1935 pour limiter les multiples nuisances des décharges brutes. La gestion consistait à prendre quelques précautions élémentaires pour limiter les proliférations d'animaux (mouches, rats...) et de germes pathogènes. A l'origine, le but de ces pratiques de gestion était de favoriser la fermentation aérobie des déchets mais peu à peu les pratiques ont changé vers une gestion anaérobie en raison des pratiques de compaction des déchets. La circulaire de 1973 [949] spécifie alors 3 types de décharges contrôlées : la décharge contrôlée non compactée (avec l'introduction du terme « décharge traditionnelle »), la décharge contrôlée compactée et la décharge simplifiée (décharge temporaire non considérée ci-après).

#### La décharge contrôlée non compactée (ou « décharges traditionnelles »)

Dans la circulaire du 14/04/1962, une décharge est dite « contrôlée » quand des « dispositions sont prises pour que son épaisseur, sa compacité et une couverture de terre permettent d'y réaliser de bonnes conditions pour une fermentation aérobie rapide des ordures » [949] car la fermentation aérobie permet d'éviter les germes pathogènes qui sont généralement anaérobiques. Après déversement des déchets, les couches sont très perméables à l'air. La fermentation aérobie se développe et, favorisée par l'aération et une humidité suffisante, la température augmente jusqu'à atteindre plus de 50°C. Les dispositions à prendre par les opérateurs pour assurer les conditions aérobies sont décrites dans la circulaire [949] :

- Les déchets sont déversés en couches successives de 1,5 à 2,5 mètres. Il est recommandé aux opérateurs d'assurer l'aération en agissant sur la hauteur des couches ;
- Une nouvelle couche n'est disposée que quand la température de la couche précédente est redescendue à celle du sol.

Des règles complémentaires doivent cependant être respectées pour éviter les animaux, les feux et les envols (fine couverture, concassage des bouteilles, écrasage des emballages...).

#### La décharge contrôlée compactée

Dans les années 70, une évolution des pratiques de gestion des décharges est introduite du fait de la combinaison de plusieurs aspects :

- les volumes de déchets générés et stockés augmentent considérablement du fait du développement des emballages ;
- les emplacements pour construire de nouvelles décharges sont de plus en plus difficiles à trouver (syndrome NIMBY) ;
- la composition des déchets évolue et la fraction de papiers, cartons, plastiques et encombrants augmente (déchets légers mais volumineux);
- de nouveaux équipements sont disponibles et en particulier les camions et les autres équipements roulants deviennent plus lourd et moins chers comparativement aux coûts humains.

En conséquence, il y a eu une nécessité croissante de réduire le volume des déchets stockés et l'utilisation de matériel de compactage est devenue rentable dans les grandes décharges.

Le tableau suivant récapitule l'historique des types d'installations de stockage en France.

	TYPE D'INSTALLATIONS DE STOCKAGE		CATEGORIE IDCC	CATEGORIE IPCC MCF		Explications	1934		88	2 2	8	8	g	و ا	12	5	4	2   ع	4 9	9	2019	l	
Ty	ype de gestion	Status	Couverture	CATEGORIE IPCC	MCF	MCF OX Explications		19		4	5 5	19	4	8	8 8	8 8	8	20	8 8	8 8	20	20	
	Contrôlé - Compacté	En activité	Oui	Managed - anaerobic	1	0,1	La réglementation nationale prévoit un captage à			10	19	224	329	357	235	233	722	221	220	209	199	193	
Contrôlé	Contrôlé - Compacté	Post-exploitation	Oui	Managed - anaerobic	1	0,1	l'avancement et la couverture après comblement des casiers.												Ī				
Cont	Contrôlé - Non compacté	En activité	Non	Managed - semi-aerobic	0,5	0	Ces décharges devaient être gérées en assurant une aération passive (limitation de		?	6	12	197	156	42									
	Contrôlé - Non compacté	Post-exploitation	Oui	Managed - semi-aerobic	0,5	0,1	l'épaisseur des couches de déchets et dépôt suivant après montée en température)																
contrôlé	Non contrôlé	En activité	Non	Uncategorised	0,4	0	Nombreuses déharges sauvages de petites tailles (cas de l'Outre	0.00	>3000	>3000	>3000	≈ 3000	≈ 2000										
Non co	Non contrôlé	Post-exp <mark>loitation</mark>	Non	Uncategorised	0,4	0	mer)																
	Noir: Gris:				valeurs disponibles dans des enquêtes (ASTEE, ADEME) Valeurs estimées					Graph_5.xlsx/Historique_Stockage													

#### 7.2.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet suivant <a href="https://www.citepa.org/fr/ominea">https://www.citepa.org/fr/ominea</a>

Les déchets mettent plusieurs années à se décomposer, essentiellement en  $CH_4$  et  $CO_2$ , et en faible proportion d'autres polluants (COVNM,  $H_2S...$ ).

Une loi cinétique d'ordre 1 est utilisée pour calculer les quantités de CH<sub>4</sub> et de CO<sub>2</sub> générées par le massif de déchets sur la base des quantités de chaque type de déchets stockés chacune des années précédentes, de leur composition et du mode d'exploitation des ISDND (niveau d'anaérobiose du massif, récupération du biogaz ou non).

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

Le  $CO_2$  étant d'origine biogénique, il fait l'objet d'une comptabilisation particulière par rapport aux autres substances. Ces règles conduisent à ne pas prendre en compte dans le total de l'inventaire national les émissions de  $CO_2$  des ISDND dans les formats de rapport CRF (catégorie 5A).

Les émissions de  $CO_2$  biogéniques sont comptabilisées sur la base des quantités générées et des quantités de  $CH_4$  non captées oxydées en  $CO_2$  lors de la traversée de la couverture.

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

#### Méthodologie:

Les émissions nationales de méthane des Installations de Stockage des déchets Non Dangereux (ISDND) proviennent des installations de stockage de type géré compacté, des installations de stockage de type géré non compacté et des sites de stockage non gérés (dans le cas des territoires d'outre-mer inclus dans l'UE uniquement).

$$EM_{CH4} = EM_{CH4\ contrôl\acute{e}\ compact\acute{e}} + EM_{CH4\ contrôl\acute{e}\ non\ compact\acute{e}} + EM_{CH4\ non\ contrôl\acute{e}}$$

Les émissions de CH₄ sont estimées selon la méthodologie préconisée dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC.

L'outil mis à disposition par le GIEC (IPCC 2019 Waste Tool [731]) est utilisé pour faire les calculs de la cinétique d'ordre 1.

- les quantités totales stockées utilisées en entrée des feuilles de calcul sont issues des données statistiques nationales,
- > les feuilles de calcul du GIEC [731] ont été démultipliées afin de répondre au besoin de rapportage de la CCNUCC :
  - o chaque territoire dispose de ses propres feuilles de calcul (métropole, territoires d'outre-mer inclus dans l'UE, territoires d'outre-mer non inclus dans l'UE) avec un paramétrage adapté à la zone climatique,
  - o chaque type de site dispose de ses propres feuilles de calcul (contrôlé compacté, contrôlé non compacté, non contrôlé).

Le calcul des émissions se fait donc au sein d'un « système de calcul » composé :

- > De fichiers contenant les données d'entrée par territoire (quantités, composition)
- > De 7 feuilles de calculs (copies de l'IPCC 2019 Waste Tool [731]) correspondant aux usages suivants :
  - o 1 dédiée aux ISDND contrôlées compactées de métropole
  - o 1 dédiée aux ISDND contrôlées non compactées de métropole
  - 1 dédiée aux ISDND contrôlées compactées des territoires d'OM inclus dans l'UE
  - o 1 dédiée aux ISDND contrôlées non compactées des territoires d'OM inclus dans l'UE
  - o 1 dédiée aux ISDND contrôlées compactées des territoires d'OM non inclus dans l'UE
  - 1 dédiée aux ISDND contrôlées non compactées des territoires d'OM non inclus dans l'UE
  - 1 dédiée aux décharges non contrôlées des territoires d'OM non inclus dans l'UE
- D'un fichier de compilation et d'export vers la base de données d'inventaire nationale.

#### Quantités traitées :

Les données sur les quantités de déchets non dangereux stockés sont essentiellement disponibles au travers d'enquêtes menées par l'ADEME auprès des ISDND (dites ITOM [32]). Ces données permettent de remonter à 1960 sur la base d'estimations effectuées par l'ADEME et de distinguer les quantités stockées en métropole des quantités stockées dans les territoires inclus dans l'UE. Les quantités sont rétropolées jusqu'à 1950 pour un usage dans l'IPCC Waste Tool.

Tous les sites de stockage en service recevant des déchets municipaux sont pris en compte dans l'enquête. Mais les données collectées concernent tous les déchets stockés quelle que soit leur origine (déchets ménagers ou industriels), leur nature (y compris les encombrants, les boues etc.) et leur type (dangereux, non dangereux).

La répartition des quantités stockées annuellement par type d'installation de stockage est issue de données historiques de l'ADEME.

#### Composition des déchets :

L'IPCC 2019 Waste Tool considère les catégories de déchets suivantes des lignes directrices 2006 du GIEC (Volume 5, Chapitre 2)<sup>27</sup> : déchets alimentaires, déchets de parcs et jardins, papier/carton, bois, textiles et textiles sanitaires, plastiques...

La composition des déchets mis en ISDND selon ces catégories nécessaires à l'IPCC 2019 Waste Tool est estimée sur la base :

• d'enquêtes de caractérisation des déchets ménagers (dites MODECOM [368]) réalisée pour les années 1993, 2007 et 2017,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/5\_Volume5/V5\_2\_Ch2\_Waste\_Data.pdf

- d'enquêtes de caractérisation des déchets industriels selon l'activité, la nature des déchets et le type de traitement [733],
- d'enquêtes bisannuelles caractérisant les déchets mis en ISDND réalisées par l'ADEME (dites ITOM [32]) depuis 1995.

Les enquêtes ITOM de l'ADEME permettent d'obtenir les quantités de déchets traitées dans les installations (dont les ISDND) par type de déchets selon une nomenclature en plusieurs dizaines de catégories. Pour information, le tableau ci-dessous présente la correspondance entre la nomenclature ADEME de l'enquête ITOM concernant les boues.

Déchet - Nomenclature ITOM	Regroupement 2 (cinetique ADEME)
12.1 - Boues d'épuration des eaux usées 03F - Boues	Boues
12.11 - Boues d'épuration des eaux usées collectives 03F - Boues	Boues
12.4 - Matières de vidanges 03F - Boues	Boues
03.2 - Boues industrielles 03A - Déchets dangereux	Boues
12.12 - Boues ordinaires d'épuration des eaux usées 03F - Boues	Boues
12.5 - Boues de curage des égouts 03F - Boues	Boues
12 - Boues ordinaires 03F - Boues	Boues
03.21 - Boues prov. des procédés industriels et du traitement des effluents 03A - Déchets dangereux	Boues
12.2 - Boues de traitement d'eaux potables 03F - Boues	Boues
12.121 - Digestat 03F - Boues	Boues
13.6 - Terres et boues de dragage polluées 03A - Déchets dangereux	Boues

Certaines catégories de déchets sont attribuables directement aux catégories de l'IPCC, c'est le cas des boues par exemple. La nomenclature des déchets de l'ADEME contient cependant deux catégories complexes : ordures ménagères résiduelles et déchets banals en mélange. Ces catégories complexes sont allouées aux catégories des déchets de l'IPCC sur la base respectivement des enquêtes de caractérisation des déchets ménagers de l'ADEME (MODECOM) et des enquêtes de caractérisation des déchets de l'industrie de l'INSEE. Les refus de traitement (dont de compostage) sont alloués de la même façon que les ordures ménagères.

Les enquêtes MODECOM de l'ADEME permettent en particulier de caractériser les ordures ménagères résiduelles (OMR), aussi appelées « poubelle grise », c'est-à-dire les déchets des ménages en mélange ne faisant pas l'objet d'une collecte sélective. Ces déchets finissent en stockage ou en incinération.

Ces enquêtes successives présentent l'évolution de la production d'ordures ménagères entre 1993, 2007 et 2017.

Tableau 252 : Composition des ordures ménagères entre 1993 et 2007

		Ordures m	énagères résidu	elles (OMR)		Gisement après intégration des collectes sélectives OMR et collectes sélectives (avec ventilation des éléments fins)		
		MR des éléments fins)	Intervalle de confrance		MR des éléments fins)			
CATÉGORIES Données en %	1993	2007		1993	2007	1993	2007	
Déchets putrescibles	20 %	30,9 %	3,8 %	30 %	39,6 %	28,6 %	32,2 %	
Papiers	16%	10,3 %	1,1 %	16 %	10,5 %	16,1 %	14,6 %	
Cartons	10 %	5,7 %	0,5 %	10 %	5,7 %	9,3 %	6,9 %	
Composites	1%	1,7 %	0,3 %	1 %	1,7 %	1,4 %	1,7 %	
Textiles	3 %	2,3 %	0,5 %	3 %	2,3 %	2,6 %	1,9 %	
Textiles sanitaires	3 %	10,5 %	1,1 %	3 %	10,6 %	3,1 %	8,7 %	
Plastiques	11%	11,4%	0,6 %	12 %	11,7 %	11,1 %	11,2 %	
Combustibles NC	3 %	2,4%	0,5 %	3 %	2,6 %	3,3 %	2,1 %	
Verre	7%	5,8 %	0,7%	10 %	6,3 %	13,1 %	12,5 %	
Métaux	4 %	2,9 %	0,3 %	4 %	3,0 %	4,1 %	3,0 %	
Incombustibles NC	2%	2,6%	0,6 %	7 %	5,3 %	6,8 %	4,3 %	
Déchets dangereux	1%	0,8%	0,3 %	1%	0,8 %	0,5 %	0,7 %	
Eléments fins < 20 mm	19%	12,7 %	0,9 %	0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	
TOGS	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	

Source: ADEME, MODECOM 2007

kg/hab./an 40,0 100,0 35,0 0,08 30.0 25,0 60,0 20,0 40,0 15,0 10,0 20.0 5,0 0,0 0.0

Figure 200 : Composition des ordures ménagères en 2017

Source: ADEME, MODECOM 2017

Dans cette enquête les déchets sont caractérisés en 12 catégories dont certaines sont attribuables directement aux catégories du GIEC. Les autres catégories sont allouées aux catégories GIEC de la façon suivante : les composites sont alloués à la catégorie « Papier/carton » du GIEC, les combustibles Non Classifiés (combustibles NC), qui correspondent au bois, cuir et caoutchouc sont alloués à la catégorie « Bois » du GIEC et les incombustibles Non Classifiés (incombustibles NC) correspondent à des matériaux inertes (pots en argile, grès, pierres, poteries, céramiques, faïence, coquilles, etc.).

Ci-dessous, sont proposées les matrices de passages entre les catégories ADEME et celles proposées par le GIEC pour toutes les années où l'enquête MODECOM est disponible.

Tableau 253 : Matrice de passage entre les catégories ADEME et les catégories GIEC en 1993

								GIEC					
	М	DDECOM 1993	Food	Garden	Paper	Wood	Textile	Nappies	Rubber and Leather	Plastics, other inert	Sludge	Hazardous waste	Constructio n and demolition
	Déchets	Déchets verts		100,0%									
	fortement	OM	25,4%	4,6%	27,0%	3,0%	3,0%	3,0%		34,0%			
	évolutifs	Boues									100,0%		
	evolutiis	Déchets organiques		100,0%									
A	Déchets	DIB			24,0%	46,8%	0,5%		1,1%	27,5%			
D	moyenneme	DMA	25,4%	4,6%	27,0%	3,0%	3,0%	3,0%		34,0%			
E	nt	Compost		100,0%									
м	évolutifs	Résidus de traitement	25,4%	4,6%	27,0%	3,0%	3,0%	3,0%		34,0%			
E		Equipement hors								100,0%			
-	Déchets	d'usage								100,070			
	non	Déblais - gravats											100,0%
	évolutifs	Matériaux recyclables								100,0%			
		DS/Déchets dangereux										100,0%	
		Machefers								100,0%			

Tableau 254 : Matrice de passage entre les catégories ADEME et les catégories GIEC en 2007

								GIEC					
	М	ODECOM 2007	Food	Garden	Paper	Wood	Textile	Nappies	Rubber and Leather	Plastics, other inert	Sludge	Hazardous waste	Constructio n and demolition
	Déchets	Déchets verts		100,0%									
	fortement	OM	33,6%	6,0%	17,9%	2,6%	2,3%	10,6%		27,0%			
	évolutifs	Boues									100,0%		
	evolutilis	Déchets organiques		100,0%									
Α	Déchets	DIB			12,6%	10,8%	1,9%		13,1%	61,6%			
	moyenneme	DMA	33,6%	6,0%	17,9%	2,6%	2,3%	10,6%		27,0%			
	nt	Compost		100,0%									
M	évolutifs	Résidus de traitement	33,6%	6,0%	17,9%	2,6%	2,3%	10,6%		27,0%			
E		Equipement hors								100,0%			
	Déchets	d'usage								100,076			
		Déblais -gravats											100,0%
	évolutifs D	Matériaux recyclables								100,0%			
		DS/Déchets dangereux										100,0%	
		Machefers								100,0%			

Tableau 255 : Matrice de passage entre les catégories ADEME et les catégories GIEC en 2017

								GIEC					
	М	ODECOM 2017	Food	Garden	Paper	Wood	Textile	Nappies	Rubber and Leather	Plastics, other inert	Sludge	Hazardous waste	Constructio n and demolition
	Déchets	Déchets verts		100,0%									
	fortement	OM	26,5%	6,3%	17,3%	4,6%	3,0%	13,9%		28,4%			
	évolutifs	Boues									100,0%		
	evolutiis	Déchets organiques		100,0%									
Α	Déchets	DIB			7,0%	7,1%	6,4%		11,4%	68,1%			
D	moyenneme	DMA	26,5%	6,3%	17,3%	4,6%	3,0%	13,9%		28,4%			
E	nt	Compost		100,0%									
м	évolutifs	Résidus de traitement	26,5%	6,3%	17,3%	4,6%	3,0%	13,9%		28,4%			
Ε		Equipement hors								100,0%			
-	Déchets	d'usage								100,070			
	Déchets non	Déblais -gravats											100,0%
	I	Matériaux recyclables								100,0%			
	levolutits	DS/Déchets dangereux										100,0%	
		Machefers								100,0%			

Les enquêtes de production de déchets de l'industrie de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), réalisées tous les 2 à 4 ans, permettent d'obtenir la répartition de la composition des déchets banals triés de l'industrie manufacturière par type de traitement (dont le stockage) selon des catégories directement allouables aux catégories du GIEC : métaux, verre, plastiques, papier/cartons, textiles caoutchouc et bois.

Les inventaires des installations de traitement des déchets (dont les installations de stockage) ont un long historique (le premier datant de 1975) et ont été réalisés d'abord par l'Association Technique pour l'eau et l'Environnement (ASTEE, anciennement Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux AGHTM) puis par l'ADEME à partir de 1995. Les enquêtes permettent de collecter des données sur la quantité de déchets et, dans le cas des enquêtes ITOM de l'ADEME, sur le type de déchets stockés. Dans les premières enquêtes la composition des déchets correspondait à une quinzaine de catégories : déchets verts, ordures ménagères, boues et déchets organiques, déchets industriels banals, résidus de traitement/déchets secondaires (tels que les refus de compostage), déchets dangereux, déblais/gravats, mâchefers, matériaux recyclables équipement hors d'usage et autres. Depuis 2006, la collecte des données se fait selon une nomenclature plus

détaillée comportant plus de 120 catégories, dont près de 40 sont présentes dans les installations de stockage. Mais des parts importantes des déchets sont incluses dans les catégories « ordures ménagères résiduelles » (environ 30%) et « déchets industriels banals en mélange » (plus de 25%). Ces catégories sont respectivement allouées aux catégories GIEC selon les résultats de l'enquête MODECOM et de l'enquête de l'INSEE.

En outre, deux catégories supplémentaires de déchets peuvent être considérées dans l'IPCC Waste Tool : les boues d'assainissement et les déchets industriels. Les émissions liées au stockage des boues d'assainissement en ISDND, non explicitement considérées dans les lignes directrices 2006 du GIEC (Volume 5, Chapitre 2), sont donc estimées séparément dans l'inventaire national. La catégorie « déchets industriels » de l'outil IPCC 2019 Waste Tool est utilisée pour prendre en compte les déchets de construction et de démolition et les déchets dangereux stockés en ISDND.

Cependant, on note que les catégories de déchets considérées dans l'IPCC 2019 Waste Tool ne couvrent pas l'intégralité des catégories des lignes directrices 2006 du GIEC (Volume 5, Chapitre 2). En particulier, la catégorie « caoutchouc et cuir » n'est pas considérée dans l'outil. Les quantités de « caoutchouc et cuir » ont été attribuées à la catégorie « bois » qui présente une teneur en Carbone Organique Dégradable (COD) similaire.

Les catégories de déchets considérées dans l'inventaire national sont donc les suivantes :

- > Déchets alimentaires (via la composition des déchets stockés),
- Déchets verts (via la composition des déchets stockés),
- Papier/carton (via la composition des déchets stockés),
- Bois (via la composition des déchets stockés),
- Textiles (via la composition des déchets stockés),
- > Textiles sanitaires (via la composition des déchets stockés),
- > Boues d'assainissement (via la catégorie dédiée),
- Déchets de construction et de démolition (via la catégorie « déchets industriels ») et déchets dangereux.

Tableau 256 : Composition des déchets stockés en installation de stockage recevant des déchets ménagers (y.c. déchets industriels, hors boues) en Métropole

Année	Déchets alimentaires	Déchets verts	Papier/carton*	Bois (%)	Textile (%)	Textile	Plastiques e	t autres inertes (%)
	(%)					, ,	Total	dont combustibles
1950	16,3%	3,8%	27,5%	16,3%	2,3%	0,9%	32,8%	8,1%
1960	16,3%	3,8%	27,5%	16,3%	2,3%	0,9%	32,8%	8,1%
1970	16,3%	3,8%	27,5%	16,3%	2,3%	0,9%	32,8%	8,1%
1980	16,3%	3,8%	27,5%	16,3%	2,3%	0,9%	32,8%	8,1%
1990	16,3%	3,8%	27,5%	16,3%	2,3%	0,9%	32,8%	8,1%
1995	18,3%	4,2%	25,3%	16,2%	2,2%	2,8%	31,1%	8,0%
2000	17,7%	7,6%	21,4%	12,2%	1,9%	4,1%	35,2%	11,7%
2005	17,6%	3,6%	20,1%	8,1%	1,7%	5,2%	43,7%	18,0%
2010	16,8%	3,8%	16,3%	3,9%	2,8%	6,2%	50,3%	22,0%
2011	15,9%	3,6%	15,5%	4,0%	3,1%	6,1%	51,8%	24,2%
2012	15,0%	3,3%	14,7%	4,1%	3,4%	6,1%	53,4%	26,5%
2013	14,6%	3,4%	14,3%	4,0%	3,3%	6,3%	54,2%	26,0%
2014	14,3%	3,5%	13,8%	3,9%	3,2%	6,4%	54,9%	25,5%
2015	13,6%	3,3%	13,9%	4,1%	3,3%	6,5%	55,3%	25,7%
2016	13,0%	3,2%	13,9%	4,3%	3,4%	6,5%	55,7%	25,8%
2017	14,2%	3,6%	13,8%	4,2%	3,2%	7,4%	53,7%	22,7%
2018	15,1%	3,9%	13,6%	4,2%	3,0%	8,3%	52,0%	20,0%
2019	15,6%	4,2%	13,9%	4,4%	3,1%	9,0%	49,8%	19,6%
2020	16,2%	4,6%	14,3%	4,6%	3,2%	9,9%	47,3%	19,1%
2021	15,5%	4,9%	15,8%	4,4%	3,2%	10,4%	45,8%	19%

<sup>\*</sup> et cuir et caoutchouc

Graph 5.xlsx/Composition stockage

#### Zone climatique :

Pour la métropole, la zone climatique « tempérée humide » a été retenue.

Pour tous les territoires d'OM, la zone climatique « tropicale humide » a été retenue car elle correspond à la situation des territoires les plus peuplés (St Pierre et Miquelon, seul territoire situé en dehors d'une zone tropicale humide, ne représente que 0,2% de la population d'Outre-Mer).

#### Constantes de vitesse (k):

Les constantes de vitesse proposées par défaut par les lignes directrices 2006 du GIEC (et reprises dans l'IPCC 2019 Waste Tool) pour les zones climatiques sélectionnées ont été appliquées, excepté pour la catégorie « déchets industriels ».

Pour les « déchets industriels » les constantes proposées par défaut par l'IPCC 2019 Waste Tool ont été modifiées pour correspondre à celles proposées dans les lignes directrices 2006 pour les déchets de démolition et de construction.

#### Carbone Organique dégradable (DOC) :

Les valeurs du carbone organique dégradable proposées pour chaque catégorie de déchets dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC [732] sont appliquées.

A noter que la fraction des déchets rejetée par les plateformes de compost correspond à des déchets après compostage. Les déchets rapidement dégradables sont éliminés lors du compostage, c'est pourquoi ce type de déchets est classé comme modérément dégradable.

#### Fraction décomposée du DOC (DOCf) :

La fraction de carbone organique dégradable se décomposant (DOCf) est variable en fonction du type de déchets :

- 0,1 pour les déchets peu évolutifs (wood)
- 0,5 pour les déchets moyennement évolutifs (paper, textiles, nappies),
- 0,7 pour les déchets fortement évolutifs (food, garden, sludge, MSW).

Ces fractions sont issues du raffinement de 2019 des Lignes Directrices du GIEC.

#### Facteurs de correction du méthane (MCF):

Les facteurs de correction du méthane (MCF) proposés par défaut dans le raffinement de 2019 des lignes directrices 2006 [607] ont été attribués aux 3 types d'installation de stockage existant en France.

Les ISDND contrôlées non compactées correspondent aux décharges anaérobies (MCF = 1) définies dans le raffinement de 2019 des Lignes Directrices 2006 du GIEC.

Du fait de pratiques visant à favoriser les conditions aérobies, les décharges contrôlées non compactées sont attribuées à la catégorie des décharges semi-aérobie (MCF = 0,5) du raffinement 2019 des Lignes Directrices 2006 du GIEC.

Les décharges non contrôlées d'Outre-mer sont considérées avec un MCF de 0,4. Les décharges non contrôlées existaient historiquement en Métropole. Cependant, ne pouvant pas les distinguer des décharges contrôlées non compactées, elles sont considérées dans une même catégorie.

#### Facteur d'oxydation (Ox)

Le facteur d'oxydation (Ox) de 0,1 recommandé par défaut dans le raffinement de 2019 des Lignes Directrices 2006 du GIEC pour les décharges anaérobies est appliqué pour les ISDND contrôlées compactées, qu'elles soient encore en activité ou non.

Concernant les installations de stockage contrôlées non compactées et les décharges non gérées, le facteur d'oxydation national dépend de la part des sites encore en activité, correspondant à l'usage de la valeur 0 pour les sites en activité et 0,1 pour les sites en post-exploitation.

Année Оx Année 0x Année 0x 1970 1986 0,008 2002 0.088 1971 1987 0,020 2003 0,092 1972 1988 0,021 2004 0,096 1989 2005 0.100 1973 0.022 1974 1990 2006 0,100 0.026 1975 1991 2007 0.100 0.038 1976 1992 0,040 2008 0,100 0,100 1977 1993 0.039 2009 1978 1994 0,046 2010 0,100 1979 1995 0,052 2011 0,100 1980 1996 0,100 0.056 2012 1981 1997 0,066 2013 0,100 1982 1998 0.075 2014 0,100 2015 1983 1999 0.075 0,100

0.079

0,084


2016

Après 2016

0.100

0,100

Tableau 257 : Historique du facteur d'oxydation des sites contrôlés non compactés



Source: Citepa, Graph \_5i.xls/Historique\_Stockage

2000

2001

1984

1985

Pour les décharges non gérées présentes dans les territoires d'OM non inclus dans l'UE, un facteur d'oxydation de 0 est retenu.

#### Fraction de CH<sub>4</sub> dans le biogaz capté (F)

La fraction de CH<sub>4</sub> dans le biogaz généré (F) de 0,5 recommandée par défaut dans le raffinement 2019 des Lignes Directrices 2006 du GIEC est appliquée.

#### CH₄ capté :

Le biogaz capté est, soit torché, soit valorisé, soit mis sur le réseau de gaz naturel.

A des fins de rapportage des émissions nationales de GES dans le cadre du Protocole de Kyoto, la France a été amenée à mettre en place un système pérenne de collecte de l'information relative aux ISDND. En 2013, l'interface du registre déclaratif français (GEREP) [19] (destiné en premier usage au rapportage E-PRTR) a été adaptée et permet notamment aux exploitants d'ISDND de déclarer les quantités de CH<sub>4</sub> torché et/ou valorisé sur leur site. Des informations sur la méthodologie d'estimation des quantités sont également à déclarer par les exploitants d'ISDND, notamment la fréquence des mesures des différents paramètres (débits, teneur en CH<sub>4</sub>) utilisés pour estimer les flux annuels de CH₄ torché et valorisés. Les quantités de CH₄ mis sur le réseau de transport et/ou distribution de gaz naturel (après concentration et épuration du biogaz) sont également à déclarer dans le registre par les exploitants d'ISDND. Les quantités annuelles de CH<sub>4</sub> capté dans les ISDND depuis 2012 sont donc estimées selon une approche bottom-up basée sur des quantités mesurées conformément aux exigences des Lignes Directrices 2006 du GIEC.

Les quantités de CH₄ torché et/ou valorisé sur leur site peuvent être renseignées par le biais d'une méthode calculatoire ou par mesures. Suite à la revue CCNUCC de septembre 2021, une enquête a été réalisée auprès des sites ayant déclaré une méthode par calcul pour les quantités de CH₄ torché et/ou valorisé. Dans les faits, pour la totalité des sites contactés, il s'agissait de déclarations fondées sur des mesures (calcul de moyennes de mesures) et la méthode « par mesure » aurait dû être mentionnée au lieu de la méthode « par calcul ».

Dans la continuité du dialogue initié avec les sites de stockage, une enquête a été réalisée en 2022 afin de consolider les données (valorisation et torchage du gaz) issues de la plateforme de déclaration GEREP sur la période 2012-2021. Cette enquête a été réalisée en collaboration avec les syndicats représentants de la filière, la Fnade et AMORCE et a permis de consolider les données issues de sites de stockage de divers groupes représentant de l'activité du stockage : Nicollin, Paprec, Séché, Suez ou Véolia. Au total près de 90 sites ont répondu à cette enquête permettant de consolider les données d'inventaires relatives aux quantités de gaz de décharge torché ou valorisé entre 2012 et 2021.

Les données relatives à la période 2008-2011 ont été obtenues au travers d'un guestionnaire aux exploitants.

Les quantités torchées et valorisées ont été rétropolées sur la période 1990-2008 sur la base de données relatives à la part des déchets stockés dans des installations équipées d'un système de captage et de système de combustion du biogaz [19, 32, 515].

#### Emissions de N2O

Il n'y a pas d'émission attendue de cette substance.

# 7.2.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 5A).

Les incertitudes estimées pour le secteur 5A sont les suivantes pour 2021 :

- L'incertitude sur les quantités stockées est estimée à 15%. En effet, bien que les données rapportées dans l'enquête ITOM par les opérateurs soient issues de mesures (pesées des camions), les données relatives à 2021 sont basées sur les données 2020 provisoires.
- L'incertitude sur la composition des déchets est estimée à 30% dans la mesure où, bien qu'une catégorisation soit disponible dans l'enquête, elle ne correspond pas directement aux catégories de la méthodologie IPCC et des études complémentaires périodiques doivent être utilisées en complément.
- ➤ L'incertitude sur le facteur d'émission du CH<sub>4</sub> est estimée à 175%. En effet, les émissions de ce secteur obéissent à des lois cinétiques complexes. De plus, les émissions s'étalent dans le temps, rendant nécessaire une estimation des quantités stockées depuis de nombreuses années, ce qui ne permet pas d'obtenir une grande précision.

La cohérence temporelle est respectée, la méthodologie utilisée est appliquée à l'ensemble de la période et les sources statistiques de données et leur traitement sont les mêmes sur l'ensemble de la série temporelle.

## 7.2.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le Citepa effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries temporelles.

La nouvelle méthodologie basée sur les lignes directrices 2006 du GIEC est soumise, à partir de 2016, à un groupe de réflexion regroupant des experts d'horizons variés (institutions, entreprises, recherche). Le but est de renforcer la qualité des données d'entrée, d'identifier des valeurs nationales là ou des valeurs par défaut sont utilisées, de confronter l'inventaire à d'autres méthodologies (en particulier celles basées sur la mesure).

Un contrôle sur le bouclage des quantités traitées prises en compte dans chacun des fichiers de calcul a été ajouté.

A partir de 2022, un contrôle plus approfondi des quantités de biogaz capté est mis en place, notamment à travers la prise de contact des sites de stockage pour lesquels un doute concernant la méthode de déclaration subsiste.

#### 7.2.5 Recalculs

#### Impacts des recalculs du CRF 5A

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancien	kt CO2e	12 563	14 914	15 996	16 425	16 346	16 341	16 277	15 637	15 588	15 026	14 302	14 139	13 501	12 443	12 363	12 431	12 155	12 372	11 965
Nouveau	kt CO2e	11 734	14 262	15 654	16 116	16 034	16 078	16 048	15 431	15 373	14 399	14 020	12 597	11 753	11 020	11 049	11 139	10 901	11 704	11 682
Différence	kt CO2e	-829	-652	-342	-309	-312	-263	-229	-205	-214	-627	-281	-1 542	-1 748	-1 423	-1 314	-1 292	-1 254	-668	-283
Difference	%	-7%	-4%	-2%	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%	-4%	-2%	-11%	-13%	-11%	-11%	-10%	-10%	-5%	-2%

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

- Prise en compte de la dernière enquête ITOM concernant les quantités de déchets stockés qui impacte les émissions de 2019 et 2020.
- Mise à jour des quantités de méthane récupéré sur la période 2011 2021 suite à la prise en compte des résultats de l'enquête menée auprès des sites de stockage. Cette mise à jour impacte les émissions sur la même période.
- Prise en compte de l'outil GIEC 2019. Cette modification a engendré un recalcul sur l'ensemble de la période considérée.

#### Raison et justification

Amélioration de l'exactitude

#### 7.2.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragra ph	MS response / status of implementation
Waste	5. General (waste) - CH4 (W.2, 2021), (W.2, 2019) (W.13, 2017) Transparenc y	Include in chapter 7.1 of the NIR an overview of all wastes generated and the extent to which it is recycled, incinerated, landfilled or treated otherwise (including waste types specified in the 2006 IPCC Guidelines, volume 5, chapter 3, paragraph 3.5 and ensuring the inclusion of wastes that are considered inert). Addressing. The Party reported in its NIR (pp.716-719) an overview of the amount and type of waste generated in mainland France and the overseas territories for 2016 and 2018, respectively, and the extent to which it is recycled, incinerated, landfilled or treated otherwise, including waste that is considered inert. This information did not strictly follow the waste types specified in the 2006 IPCC Guidelines, vol. 5, chap. 3.5. The Party did not provide information on the overview of all waste generated for 2020. The information provided in the NIR (p.717) indicates that ADEME conducts a survey every two years (known as ITOM) of all waste treatment facilities in the country that manage waste; however, the latest survey published in 2020 contains data for 2018. During the review, the Party clarified that updated information for 2020 on the overview of all waste generated and the extent to which it is recycled, incinerated, landfilled or treated otherwise will be provided in the next annual submission. The ERT considers that the recommendation has not yet been fully addressed.	2022 Review draft report / W.1	Resolved. The overview of the amount and type of waste generated in mainland France and the overseas territories provides from the "Bilan 20XX de la production de déchets en France" published by the French Statistical Data and Studies Department. The submission of this document used for the NIR is the 2022 version (relating to 2018 and 2020) and is the most recently known last year. For the final 2023 submission of his NIR, France has integrated the overview of the amount and type of waste for 2018 and 2020 presented in the last submission (2022) of the French Statistical Data and Studies Department. The results from the 2022 ITOM survey (relating to 2020 data) have been included in the 2023 submission of the NIR.
Waste	5.A Solid waste disposal on land - CH4 (W.5, 2021), (W.6, 2019), (W.7, 2017)	Report the correct value used for DOCf in the CRF tables The Party reported in its CRF table 5A in the documentation box (cell B33), that DOC is reported instead of DOCf.  Not resolved. The Party reported in the documentation box to CRF table 5.A that DOC is reported in this table instead of DOCf. The ERT notes that CRF table 5.A	2022 Review draft report / W.3	Resolved. This issue have been be corrected in the final 2023 submission.

	(W.21, 2016) (W.21, 2015) Convention reporting adherence	requires DOCf to be reported as a percentage; however, the Party continues to report a value of 0.14 in CRF table 5.A.		
Waste	5.A.1 Managed waste disposal sites - CH4 (W.18, 2021) Transparenc y	The Party reported in its NIR (p. 682) their procedure to quantify methane recovery via the GEREP platform, without specific information on how individual SWDS determine that data. During the review the Party indicated that SWDS operators must declare the method used to determine recovery: measurement, calculation or estimate. In the French inventory, only the quantities of methane measured and calculated are considered. In the 2019 CRF Table 5A, 43 per cent of the CH4 flared and 42 per cent of the CH4 utilised are based on calculations.  The ERT noted that it is unclear how individual SWDS calculate methane recovery and what assumptions are made in order to do so. The 2006 IPCC Guidelines (Vol 5, chapter 6, p. 3.19) indicate that methane recovery should be based on metering of all gas recovered for energy and flaring or monitoring of the produced amount of electricity from the gas. Estimating the amount of CH4 recovered using more indirect methods should be done with great care, using substantiated assumptions.  Improve the overall monitoring of data on CH4 recovery from SWDS to ensure that the requirements on quantification of energy recovery in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 5, chap. 6, p. 3.19) are met, and report in the NIR the improvements made. Addressing. The Party reported in its NIR (p. 731) the process followed for verifying data on CH4 capture and recovery received from operators of SWDS. According to information provided by the Party in the NIR (p. 731), this process was initiated in 2021 and has provided insights into the operators, who reported CH4 content of recovered gas by "calculation". The data show that values for 15 sites are missing and that according to preliminary results, although the operators reported the estimated CH4 content as calculated, in most cases such calculated averages of measurements. During the review, the Party reported that further consultations with the operators of the remaining 15 sites are ongoing with the aim of verifying the reported data on CH4 recovery and impr	2022 Review draft report / W.4	(Ongoing) The survey was continued in 2022. This work made it possible to identify that the sites declaring in "calculation" actually declare by measurement (these are in fact measurements averaged over the year). It also identified other areas for improvement. Feedback from this survey has been provided in the 2023 edition of the NIR. France received some further information but too late to include them in the inventory. France will continue to add further information relating to this survey in his inventory and in his NIR during the next submission.
Waste	5.A.1 Managed waste disposal sites - CH4 (W.18, 2021) Acuracy	Carry out the following short-term consolidation or improvement activities and report in the NIR on progress in carrying out each of these short-term activities:  (a) Survey SWDS declaring biogas recovery to consolidate the data declared on the GEREP platform;  (b) Clarify and document the calculation method used by each SWDS, including, for example, a list of SWDS whose CH4 recovery is reported to be calculated, along	2022 Review draft report / W.5	(Ongoing) Further related information have been provided in the 2023 NIR submission. France received some further information but too late to include them in the inventory. France will continue to add further information relating to this

		with the related calculation methods and a justification for the inclusion of these calculations in the quantification of CH4 recovery at SWDS; (c) Identify those SWDS whose calculation approach is not based on relevant methods consistent with the 2006 IPCC Guidelines and remove their recovery data from the national inventory or justify the inclusion of these data, demonstrating the use of substantiated assumptions. The ERT noted that the following activities have been carried out regarding the elements in the recommendation:  (a) Addressing. The Party reported in its NIR (p.731) that it has initiated a survey of SWDS declaring biogas recovery to verify and consolidate declared data on GEREP (the French electronic register for pollutant emissions). During the review, the Party informed the ERT that it initiated the process only in 2022;  (b) Not resolved. The Party did not clarify and document the calculation method used by each SWDS in the NIR, as it started the process of clarifying and documenting the calculation methods used by SWDS whose CH4 recovery is reported to be calculated only in 2021. During the review, the Party informed the ERT that the SWDS operators who declared that they had applied a "calculation" approach for the flow and/or the CH4 content of the recovered or flared biogas were contacted and, as a result, all SWDS operators explained that the "calculation" approach means the use of average values of measurements;  (c) Not resolved. The Party did not report in the NIR any results of the survey of SWDS declaring biogas recovery, on the identification of SWDS operators by the approaches used to estimate recovery data and on the assessment of the methods used for consistency with the 2006 IPCC Guidelines. During the review, the Party indicated that it counts with preliminary information from the survey on the fact that the "calculation" approach means the use of average values of measurements for the flow and/or the CH4 content of the recovered or flared biogas. The ERT concluded that although		survey in his inventory and in his NIR during the next submission.
Waste	5.A.1 Managed waste disposal sites - CH4 (W.19, 2021) Transparenc y	The Party reported in its NIR (p. 682) their procedure to quantify methane recovery.  The ERT noted that Eurostat data on energy generation from landfill gas might be used to validate the reported amount of gas used for energy recovery from the CRF-tables. A first comparison of both resulted a fair agreement: see Table: CH4 energy recovery from CRF-Tables, compared to Eurostat.  Report in the NIR on the results of a comparison of CH4 for energy recovery estimates reported in the CRF table 5.A and Eurostat data (or data from another independent source) as a verification procedure, including any consequent improvement measures that may be necessary to ensure the accuracy of the inventory. Not resolved. The Party did not report in its NIR any results of a comparison of CH4 estimates for energy recovery reported in CRF table 5.A and Eurostat data or any improvement measures that may be necessary to ensure the accuracy of the inventory. The Party reported in its NIR (p.736) that it will initiate discussions with the services of the relevant ministry in	2022 Review draft report / W.6	The comparison will not be implemented in the 2023 submission. For now, France did not initiate discussions with the services of the relevant ministry in order to undertake the comparison.

recommendation has not been implemented.
--

## 7.2.7 Améliorations envisagées

L'amélioration de la prise en compte des quantités de biogaz valorisé et/ou torché a été initiée en 2022. Il est prévu de continuer de dialoguer avec les sites de stockage afin de continuer de consolider les résultats.

L'amélioration du calcul des incertitudes est planifiée à long terme par la mise en œuvre d'une méthodologie Tier 2 (approche Monte Carlo).

# 7.3 Traitement biologique (5B)

## 7.3.1 Caractéristiques de la catégorie

Cette section se rapporte aux installations de **compostage** de déchets ménagers et aux installations de **méthanisation** de déchets ménagers.

Tableau 258 : Substances pour lesquelles le secteur 5B est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous- secteur			Niveau	Evolution		
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)	
5B	CH <sub>4</sub>	-	-	46 <sup>ème</sup>	0,36%	

#### 7.3.1.1 Production de compost (5B1)

Le compostage consiste en un traitement biologique de matières organiques fermentescibles en milieu aérobie. Les principaux déchets traités par compostage sont les **déchets verts** (tontes de pelouses, feuilles...) parfois en mélange avec des **boues d'épuration** urbaines ou industrielles, les **déchets agro-alimentaires**, **déchets de cuisine**, **effluents d'élevage** (fientes, fumiers...), ainsi que la fraction fermentescible des **déchets ménagers**.

Le compostage permet de produire un compost pouvant servir d'amendement organique ou de matière fertilisante.

Le compostage de déchets ménagers peut être pratiqué à l'échelle industrielle (compostage industriel) ou des ménages (compostage domestique). A l'échelle industrielle, la fraction organique des déchets ménagers peut être mélangée à des déchets verts (de parcs et jardins), de déchets organiques industriels (ex: industrie agroalimentaire), de boues d'épuration (en fonction des réglementations). Le compostage domestique se fait essentiellement sur la fraction organique des déchets ménagers (déchets de cuisines), mélangés à des déchets verts (tontes de pelouses, feuilles).

#### 7.3.1.2 Production de biogaz (5B2)

La méthanisation consiste en un traitement de matières organiques en milieu anaérobie. Tous les déchets organiques peuvent être traités par méthanisation, à l'exception des déchets ligneux (déchets de bois). Les principaux déchets traités sont les effluents industriels et les boues d'épuration urbaines ou industrielles, la fraction fermentescible des déchets ménagers, les déchets agricoles.

La méthanisation de matières organiques permet de produire du biogaz (55 à 60% CH<sub>4</sub>) et du digestat (comportant une fraction solide et une fraction liquide) pouvant servir de matière fertilisante ou d'amendement.

#### 7.3.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible annexe électronique et le site internet en sur suivant https://www.citepa.org/fr/ominea

#### Activité

Les quantités de déchets traités par compostage et méthanisation en métropole et dans les territoires d'OM inclus dans l'UE sont disponibles dans les enquêtes bisannuelles ITOM de l'ADEME<sup>1</sup> [32]. Les valeurs des années non disponibles sont interpolées.

Les quantités entrantes correspondent à plusieurs catégories de déchets :

- déchets verts et organiques,
- ordures ménagères en mélange,
- biodéchets,
- boues et autres.

Une partie des flux entrants dans les installations de traitement biologique est susceptible d'être refusée et n'est pas intégrée aux quantités traitées.

Catégorie	1990	2000	2010	2020	2021
Unité	Gg	Gg	Gg	Gg	Gg
Compostage industriel	1 462	3 666	5 589	8 604	9 273
Compostage domestique	1 670	1 893	2 355	3 319	3 114

Catégorie	1990	2000	2010	2020	2021
Unité	Gg	Gg	Gg	Gg	Gg
Déchets méthanisés	33	90	251	1 033	1 179

#### **Emissions**

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

Le CO<sub>2</sub> étant d'origine biogénique, il fait l'objet d'une comptabilisation particulière par rapport aux autres substances. Ces règles conduisent à ne pas prendre en compte dans le total de l'inventaire national les émissions de CO2 issues des traitements biologiques dans les formats de rapport CRF (catégorie 5B).

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

Les émissions de CH<sub>4</sub> relatives au compostage et à la méthanisation des déchets sont estimées sur la base de l'équation par défaut proposée dans les Lignes directrices 2006 du GIEC :

Emissions de CH4 = 
$$\sum_{i,j} (Mi, j * EFi, j) * 10^{-3} - R$$

#### <u>Où:</u>

Émissions de CH<sub>4</sub> = émissions totales de CH<sub>4</sub> au cours de l'année d'inventaire, Gg CH<sub>4</sub>

 $M_{i,j}$  = masse de déchets organiques traités par le type de traitement biologique i, Gg

FE = facteur d'émission pour le traitement i, g CH<sub>4</sub>/kg de déchets traités

i = compostage ou méthanisation

j = catégorie de déchets traités

R = quantité totale de CH<sub>4</sub> récupérée au cours de l'année d'inventaire, Gg CH<sub>4</sub>

Concernant le compostage, les facteurs d'émission de chaque catégorie de déchets (déchets verts et organiques, ordures ménagères en mélange, biodéchets, boues et autres) du compostage domestique et du compostage industriel sont issus d'une note du WG1 « GHG emissions from biological treatment of waste - overview of existing measurements » (Hans Oonk, C. Lambert, I. Cakars, M. Havranek) de 2017 [954] sur les émissions atmosphériques des installations de traitements biologiques et concernant les pays européens.

De plus, les facteurs d'émission sont estimés en fonction du mode d'aération utilisée (fermé vs à l'air libre). Pour le compostage industriel, la répartition du mode d'aération utilisée provient de l'étude ADEME « Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques en France avec analyses de composts » [1111] et de l'enquête ITOM [32] de l'année 2022 (relative à l'année 2020). Ces deux études fournissent des informations sur la répartition entre compostage fermé ou à l'air libre pour 2006 et 2020. Pour les années inconnues, la répartition est estimée par interpolation linéaire entre 2006 et 2020 et considérée constante pour les années avant 2006 et après 2020. Le facteur d'émission national est ainsi estimé en fonction des quantités compostées de chaque catégorie et évolue sur la période d'inventaire en conséquence.

Catégorie	Déchets verts	Ordures ménagèr es	Biodéche ts	Boues et autres
Unité	g CH₄/t	g CH₄/t	g CH₄/t	g CH₄/t
Sites aérés (ouverts et fermés)	2 500	2 500	2 500	2 500
Sites non aérés (ouverts)	4 300	2 700	2 700	2 700

Pour l'année 2021, il est considéré la répartition suivante : 46,51% de sites aérés et 53,5% de sites non aérés. Ainsi pour cette même année, les facteurs d'émission considérés pour chacune de ces catégories sont :

Déchets verts: 3 462,8 g CH<sub>4</sub>/t

- Ordures ménagères : 2 607,0 g CH<sub>4</sub>/t

Biodéchets: 2 607,0 g CH<sub>4</sub>/t
Boues et autres: 2 607,0 g CH<sub>4</sub>/t

La composition pour cette même année étant la suivante :

- Déchets verts : 48,88%

- Ordures ménagères : 23,35%

- Biodéchets: 6,24%

- Boues et autres : 21,53%

Pour le compostage domestique, une étude de l'ADEME intitulée « Impact sanitaire et environnemental du compostage domestique » est considérée [1218].

Catégorie	Déchets verts	Déchets de cuisine			
Unité	g CH₄/t	g CH₄/t			
FE moyen	73	26			

Les émissions de CH<sub>4</sub> issues de la dégradation anaérobie des déchets sont estimées sur la base des facteurs d'émission par défaut dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC [359].

#### Facteurs d'émission de CH<sub>4</sub> (g CH<sub>4</sub>/kg de déchets traités)

	Sur une base de poids sec	Sur une base de poids humide				
Digestion anaérobie dans les installations de biogaz	2	0,8				

Le facteur d'émission moyen (toutes catégories de déchets confondues) du compostage et de la méthanisation évolue du fait des quantités respectives de chaque catégorie de déchets entrants dans les installations de traitement.

Enfin pour le compostage et pour la méthanisation des déchets, le taux d'humidité est considéré variable selon la catégorie de déchets considérés.

	Déchets verts	Ordures ménagères	Biodéchets	Boues et autres		
Unité	%	%	%	%		
Taux d'humidité	59,9	36,9	63,3	70		

#### Emissions de N<sub>2</sub>O

La production de compost émet du  $N_2O$ . Ces émissions sont estimées sur la base de l'équation par défaut proposée dans les Lignes directrices 2006 du GIEC :

Emissions de 
$$N_2O = \sum_{i,j} (Mi, j * EFi, j) * 10^{-3}$$

#### 0ù:

Émissions de  $N_2O$  = émissions totales de  $N_2O$  au cours de l'année d'inventaire, Gg  $N_2O$  Mi, j = masse de déchets organiques traités par le type de traitement biologique i, Gg FE = facteur d'émission pour le traitement i, g  $N_2O/kg$  de déchets traités

i = compostage ou méthanisation

j = catégorie de déchets traités

Les facteurs d'émission de chaque catégorie de déchets (déchets verts et organiques, ordures ménagères en mélange, biodéchets, boues et autres) du compostage domestique et du compostage industriel sont issus d'une note du WG1 « GHG emissions from biological treatment of waste - overview of existing measurements » (Hans Oonk, C. Lambert, I. Cakars, M. Havranek) de 2017 [954] sur les émissions atmosphériques des installations de traitements biologiques.

De plus, les facteurs d'émission sont estimés en fonction du mode d'aération utilisé (fermé vs à l'air libre). Pour le compostage industriel, la répartition du mode d'aération utilisée provient de l'étude ADEME du 8 mars 2007 « Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques en France avec analyses de composts » [1111] et de l'enquête ITOM [32] de l'année 2022 (relative à l'année 2020). Ces deux études fournissent des informations sur la répartition entre compostage fermé ou à l'air libre pour 2006 et 2020. Pour les années inconnues, la répartition est estimée par interpolation linéaire entre 2006 et 2020 et considérée constante pour les années avant 2006 et après 2020. Le facteur d'émission national est ainsi estimé en fonction des quantités compostées de chaque catégorie et évolue sur la période d'inventaire en conséquence.

Catégorie	Déchets verts	Ordures ménagères	Biodéchets	Boues et autres
Unité	g N₂O/t	g N₂O/t	g N₂O/t	g N₂O/t
Sites aérés (ouverts et fermés)	77	77	77	77
Sites non aérés (ouverts)	31	79	79	79

Pour l'année 2021, il est considéré la répartition suivante : 46,51% de sites aérés et 53,5% de sites non aérés. Ainsi pour cette même année, les facteurs d'émission considérés pour chacune de ces catégories sont :

Déchets verts : 52,39 g N₂O/t

- Ordures ménagères : 78,07 g N<sub>2</sub>O/t

Biodéchets: 78,07 g N<sub>2</sub>O/t
Boues et autres: 78,07 g N<sub>2</sub>O/t

La composition pour cette même année étant la suivante :

- Déchets verts : 48,88%

- Ordures ménagères : 23,35%

- Biodéchets: 6,24%

- Boues et autres : 21,53%

Pour le compostage domestique, une étude de l'ADEME intitulée « Impact sanitaire et environnemental du compostage domestique » est considérée [1218].

Catégorie	Déchets verts	Déchets de cuisine			
Unité	g N₂O/t	g N₂O/t			
FE moyen	74	35			

## 7.3.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Concernant la cohérence temporelle des séries, la même méthodologie est utilisée sur l'ensemble de la période ; les données manquantes certaines années sont estimées à partir des années connues (interpolation linéaire).

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 5B).

Les incertitudes estimées pour le secteur 5B sont les suivantes :

- L'incertitude sur les quantités totales compostées ou méthanisées est estimée à 15%. En effet, bien que les données rapportées dans l'enquête ITOM par les opérateurs soient issues de mesures (pesées des camions), les données relatives à 2021 sont basées sur les données 2020 provisoires.
- L'incertitude sur les facteurs d'émission est estimée à 100% pour le CH₄ et 100% pour le N₂O.

# 7.3.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

#### Production de compost (5B1)

Les facteurs d'émission nationaux du compostage industriel sont dans la fourchette de ceux proposés dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC (30 à 8 000 g de CH<sub>4</sub>/ tonne de déchets compostés et 60 à  $600 \text{ g N}_2\text{O}$  / tonne).

#### Méthanisation (5B2)

Le facteur d'émission national déduit est dans la fourchette de ceux proposés dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC (0 à 8 000 g de CH<sub>4</sub>/ tonne de déchets méthanisés).

#### 7.3.5 Recalculs

#### Impacts des recalculs du CRF 5B

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancien	kt CO2e	295	354	537	689	716	735	756	792	827	956	1 086	1 158	1 221	1 226	1 231	1 274	1 317	1 329	1 340
Nouveau	kt CO2e	169	220	394	515	540	552	564	587	608	723	839	876	912	932	949	984	1 017	973	934
Différence	kt CO2e	-126	-134	-143	-174	-176	-183	-191	-205	-219	-233	-247	-282	-310	-294	-282	-290	-300	-355	-407
Dillerence	%	-43%	-38%	-27%	-25%	-25%	-25%	-25%	-26%	-27%	-24%	-23%	-24%	-25%	-24%	-23%	-23%	-23%	-27%	-30%

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

#### Description des recalculs

Modification de la quantité de déchets compostés sur des sites industriels en 2020 associée à la prise en compte de l'enquête ITOM 2022 (relative à l'année 2020). Cette modification implique également une réestimation des quantités compostées en 2019. Cette modification implique une modification des émissions de  $CH_4$  et de  $N_2O$  pour 2019 et 2020. Les facteurs d'émission du méthane et du protoxyde d'azote ont par ailleurs subi une légère modification. De nouvelles données concernant la part des sites de compostages aérés et non aérés ont été introduit dans l'inventaire permettant d'annualiser les facteurs d'émissions. Ce changement méthodologique implique une modification des émissions pour le  $CH_4$  et le  $N_2O$  sur la période 2012 - 2020.

En parallèle, la méthodologie de calcul des émissions associées au compostage domestique a été en partie revue. Les quantités de déchets verts compostés par les ménages ont été légèrement revues pour toute la période sur la base de données complémentaires provenant de l'ADEME. Les facteurs d'émissions de GES ont en revanche subi un changement conséquent. L'hypothèse faite en première approche était de considérer les mêmes facteurs d'émission pour le compostage domestique et le compostage industriel. Une étude de l'ADEME relative à l'impact sanitaire et environnemental du compostage domestique a été considérée. Cette dernière a permis de construire des facteurs d'émission nationaux moyens représentatifs du compostage en tas ou en bac pour différentes catégories de déchets. Ce changement implique d'importantes modifications d'émissions sur toute la série temporelle.

Concernant les émissions liées à la méthanisation, la prise en compte de l'enquête ITOM 2022 (relative à l'année 2020) a induit une modification de de la quantité de déchets méthanisée et une modification des émissions en 2019 et 2020.

#### Raisons et justifications

Amélioration de l'exactitude et de la cohérence temporelle.

# 7.3.6 Améliorations envisagées

#### Cas du compostage :

Sur la base de nouvelle informations collectées dans l'enquête ITOM, l'usage de biofiltres dans les installations de compostage en bâtiments fermés sera pris en compte dans l'estimation à court ou moyen terme.

#### Cas de la méthanisation :

Aucune amélioration méthodologique n'est prévue à court terme.

# 7.4 Incinération des déchets (5C)

Cette section se rapporte aux installations d'incinération de déchets et aux feux ouverts de déchets.

Tableau 259 : Substances pour lesquelles le secteur 5C est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous- secteur	Substance		Niveau	Evolution			
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)		
5C	CO <sub>2</sub>	36 <sup>ème</sup>	0,41%	-	-		

### Incinération

Les déchets incinérés peuvent être issus des ménages, de l'activité économique et des collectivités. Ces déchets peuvent être de diverses natures :

- ordures ménagères résiduelles,
- déchets banals en mélange,
- boues d'assainissement,
- résidus de traitement,
- > déchets dangereux.

En France, on peut distinguer plusieurs catégories d'incinérateurs en fonction des déchets traités :

- unités d'incinération de déchets non dangereux (UIDND ou UIOM),
- unités d'incinération de déchets dangereux (UIDD).

Certains incinérateurs vont traiter des déchets de diverses natures, alors que d'autres sont exclusivement dédiés à une catégorie de déchets (par exemple aux boues d'assainissement, aux déchets hospitaliers ou aux déchets dangereux).

Ces incinérateurs peuvent être sur des sites industriels exclusivement dédiées à l'incinération, sur les sites de production des déchets incinérés (dits « in-situ ») ou encore sur des sites mixtes de traitement des déchets.

On distingue des incinérateurs avec récupération d'énergie et des incinérateurs sans récupération d'énergie.

La co-incinération de déchets (par exemple en cimenteries) est également pratiquée en France.

En complément, la France dispose de crématoriums dédiés à l'incinération des corps.

### Feux ouverts

Bien que ce soient des activités illicites, plusieurs types de feux sont pratiqués en France et pris en compte dans l'inventaire national:

- feux de plastiques agricoles,
- feux de déchets verts domestiques,
- brûlage de câbles électriques.

En complément, les feux de véhicules sont également considérés dans l'inventaire national.

La figure ci-dessous illustre l'évolution des quantités de déchets incinérés selon leur type ainsi que leur contribution aux émissions exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent de la catégorie 5C.




Figure 201 : Evolution des quantités de déchets incinérés et brûlés selon leur type (en kt) - (Périmètre UE)

### Particularité du rapportage de l'incinération :

Seules les émissions liées à l'incinération de déchets sans récupération d'énergie sont à rapporter dans la catégorie « 5C - incinération des déchets ».

Les émissions associées aux installations de production d'énergie à des fins de distribution sont rapportées dans la catégorie « 1A - Production d'énergie ».

Les émissions associées à l'incinération de déchets avec production d'énergie dans l'industrie (cimenteries etc.) sont rapportées dans le secteur industriel correspondant.

# 7.4.1 Caractéristiques de la catégorie

# 7.4.1.1 Incinération de déchets (5C1)

### Incinération des déchets non dangereux (5C1.1a et 5C1.2a)

Environ 120 sites d'incinération de déchets non dangereux recevant des déchets ménagers étaient recensés en France dont 2 sites en Outre-mer (Martinique et St Barthélemy). Parmi ces sites, près d'une dizaine sont sans récupération d'énergie, et traitent près de 50 000 tonnes de déchets [32], soit moins de 1% des quantités totales de déchets non dangereux incinérés. L'incinération de déchets sans récupération d'énergie continue à disparaitre peu à peu au profit notamment de l'incinération avec récupération d'énergie et ne devrait plus exister à partir de 2025 [608].

### Données d'activité

L'ADEME réalise périodiquement, depuis plusieurs décennies, les enquêtes ITOM (Installations de Traitement des Ordures Ménagères) [32]. Ces enquêtes contiennent des données relatives à tous les sites recevant au moins des déchets collectés dans le cadre du service public d'élimination des déchets, implantés en Métropole et dans les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE. Les données

collectées sont nombreuses : il s'agit, pour chaque installation, des quantités traitées par type de déchets selon la nomenclature ITOM, de l'énergie produite et son usage (vendue ou autoconsommée), des refus etc. Les données nécessaires à l'inventaire national (essentiellement les quantités traitées par type de déchets pour chaque installation) sont obtenues sous forme d'une base de données auprès de l'ADEME.

Les résultats de l'enquête ITOM font en outre l'objet d'un rapport public tous les 2 ans. La dernière édition a été publiée en 2022 et concerne les données de l'année 2020.

#### Règle de rapportage

La distinction entre « avec » ou « sans » récupération d'énergie se fait selon la classification effectuée par l'ADEME dans le cadre des enquêtes ITOM [32], c'est-à-dire sans prendre en compte le rendement énergétique de l'incinérateur.

Les émissions de CO<sub>2</sub> issues de la part organique des déchets est comptabilisée hors total.

#### Incinération des boues de stations d'épuration (5C1.1b)

Le traitement des eaux conduit à la production de boues résiduelles en quantité très importante. Les données les plus récentes [511] indiquent une quantité supérieure à un million de tonnes de matière sèche (MS) générée par les stations d'épuration urbaines. Leurs destinations se répartissent comme suit en 2020 :

- > Epandage agricole (33,3 %),
- > Compostage (44,6 %),
- ➤ Incinération en UIOM, STEP ou site dédié (18,4 %),
- ➤ Mise en décharge (0,6 %),
- ➤ Autres (3,2 %).

Les émissions présentées pour l'incinération sont les émissions à la sortie de la cheminée.

Les émissions des stocks de boues en attente d'être incinérées ne sont pas comptabilisées.

### Incinération des déchets dangereux (5C1.2b)

Les Déchets Dangereux (DD) correspondent à une catégorie des déchets, d'origine industrielle ou domestique, nécessitant un traitement spécifique en raison de leur potentiel de toxicité. L'incinération de déchets dangereux est caractérisée par une grande diversité qualitative et quantitative des déchets traités, qui peuvent induire des facteurs d'émission évoluant beaucoup d'une année à l'autre.

L'incinération des déchets dangereux s'effectue, d'une part, dans des installations spécifiques (incinération et évapo-incinération) et, d'autre part, sur les sites où ces déchets sont générés (incinération in-situ).

### Incinération spécialisée des déchets hospitaliers (5C1.2b)

Les déchets hospitaliers recouvrent les déchets anatomiques humains, les déchets contaminés par des bactéries ou des virus ainsi que les déchets hospitaliers généraux tels que les instruments en plastiques, le textile etc. Ils sont incinérés pour réduire leur volume et donc pour économiser les coûts de mise en décharge. L'incinération permet également de prévenir toute fuite de substances toxiques ou contaminées dans l'environnement [17].

En France, une partie des déchets est incinérée dans les usines d'incinération de déchets non dangereux ou d'incinération de déchets industriels [32]. Le solde est incinéré, soit in-situ dans les centres hospitaliers (historiquement), soit dans des unités spécifiques qui sont très peu nombreuses [261] :

### Incinération in-situ

En 1990, l'incinération in-situ concernait 200 000 à 300 000 t de déchets de soins à risque pour environ 1 350 incinérateurs. En 1996, la quantité incinérée in-situ n'est plus que de 40 000 t pour 200 incinérateurs. Elle chute à 25 000 t en 1997 pour 40 à 50 incinérateurs. La réduction de l'incinération in-situ provient du fait que, suite à l'enquête du Ministère de la santé de 1990, il a été demandé aux hôpitaux de mettre leurs incinérateurs en conformité, ce qui représente un coût trop important pour la plupart d'entre eux [261].

En l'absence de données, la quantité de déchets incinérés in situ est indexée sur la population au carré entre 1960 et 1989 car le taux d'équipement est supposé avoir plus fortement cru que la population.

Il n'y a plus d'incinération in-situ depuis 2004.

# Incinération en centre spécifique

L'incinération en centre spécifique n'a débuté qu'en 1988. Auparavant, il n'y avait que de l'incinération in-situ.

Parmi les cinq sites d'incinération spécifiques de déchets hospitaliers qui ont fonctionné [261], deux sont toujours en fonction, dont une ligne dédiée située dans une UIDND.

#### Incinération en UIDND ou en usine d'incinération de déchets industriels

Ces deux catégories sont traitées respectivement dans les sections « 5C\_non hazardous waste incineration » et « 5C\_hazardous waste incineration ».

#### Crémation

La crémation est la transformation du corps en cendres dans des incinérateurs conçus spécialement à cet effet. En France, la part de l'incinération est passée de 1% des obsèques en 1979 à plus de 30% aujourd'hui. Environ 270 000 crémations sont opérées chaque année dans près de 200 crématoriums [224].

### 7.4.1.2 Feux ouverts de déchets (5C2)

#### Feux ouverts des déchets verts (5C2.1)

Cette section se rapporte aux feux ouverts de déchets verts. Cette activité est interdite en France mais reste pratiquée.

#### Feux ouverts des déchets non-organiques (5C2.2)

#### Feux de véhicules

Cette section se rapporte aux feux de véhicules dont les causes peuvent être volontaires ou accidentelles.

#### Brûlage de films plastiques agricoles usagés

Les films plastiques agricoles sont utilisés comme films de serre, pour le paillage, l'enrubannage et l'ensilage. Ils sont parfois brûlés en bout de champ par les agriculteurs. Cette activité est interdite en France mais reste pratiquée.

D'après l'ADEME [264], environ 75 000 tonnes de films sont achetées chaque année. Selon le Comité des Plastiques Agricoles (CPA), la quasi-totalité des plastiques agricoles n'est plus brulée conformément à la législation en vigueur. Les quantités brulées (brûlage sauvage) tendent à disparaître, notamment parce que des filières de recyclage se sont mises en place.

# 7.4.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible annexe électronique et en sur le site internet https://www.citepa.org/fr/ominea

# 7.4.2.1 Incinération de déchets (5C1)

Incinération des déchets non dangereux (5C1.1a et 5C1.2a)

#### Emissions de CO2

Les émissions de CO<sub>2</sub> sont déterminées selon la méthodologie recommandée dans les lignes Directrices 2006 du GIEC [743] au moyen de facteurs d'émission calculés sur la base du contenu en carbone des déchets (FC), de la composition des déchets traités en UIDND (WF), du facteur d'oxydation de l'incinération (OF) et du ratio de carbone d'origine fossile (CFC).

$$CO_2 Emissions = MSW * \sum_{i} (WFi * dmi * CFi * FCFi * OFi) * 44/12$$

Où:

CO<sub>2</sub> Emissions = Emissions de CO<sub>2</sub>, Gg/an

MSW = quantité totale de déchets solides municipaux (poids humide) incinérés, Gg/an

WF<sub>i</sub> = fraction du type de déchets/matière du composant i dans les DSM (poids humide) incinéré, avec  $\Sigma WF_i = 1$ ,

dm<sub>i</sub> = teneur en matière sèche des DSM (poids humide) incinérés, (fraction)

CF<sub>i</sub> = fraction de carbone dans la matière sèche (teneur totale en carbone), (fraction)

FCF<sub>i</sub> = fraction de carbone fossile dans le carbone total, (fraction)

OF<sub>i</sub> = facteur d'oxydation, (fraction)

44/12 = facteur de conversion du C en CO<sub>2</sub>

i = composants des DSM incinérés tels que le papier/carton, les textiles, les déchets alimentaires, le bois, les déchets de jardin (cour) et de parc, les couches jetables, le caoutchouc et le cuir, les plastiques, le métal, le verre, les autres déchets inertes.

La composition des déchets incinérés selon les catégories nécessaires à l'application de la méthodologie du GIEC (déchets alimentaires, déchets verts, papier/carton, bois, textiles, textiles sanitaires et incombustibles) est estimée sur la base, d'une part, d'enquêtes de caractérisation des déchets ménagers (dites MODECOM [368]), d'enquêtes de caractérisation des déchets industriels selon l'activité, la nature des déchets et le type de traitement [733] et, d'autre part, d'enquêtes bisannuelles caractérisant les déchets incinérés réalisées par l'ADEME [32].

Tableau 260 : Composition des déchets incinérés en UIDND (yc déchets industriels, hors boues) en Métropole

Année	Déchets alimentaires	Déchets verts (%)	Papier /	Bois (%)	Textile	Textile sanitaire	Cuir et	Plastiques et autres inertes combustibles (%)		·		Déchets Dangereux
	(%)	(70)	- Cai Coii (70)	(10)	(55)	(%)	(%)	total	dont combustibles		(%)	(%)
1990	24,2%	4,4%	23,7%	7,5%	2,7%	3,7%	0,0%	32,1%	13,7%	0,6%	0,1%	1,1%
1995	24,2%	4,4%	23,7%	7,5%	2,7%	3,7%	0,0%	32,1%	13,7%	0,6%	0,1%	1,1%
2000	26,6%	4,8%	20,6%	9,0%	2,4%	6,1%	0,0%	28,3%	13,1%	0,9%	0,0%	1,2%
2005	28,1%	6,3%	16,9%	9,8%	2,1%	8,3%	0,1%	26,1%	13,0%	1,2%	0,0%	1,2%
2010	27,4%	5,3%	15,7%	11,6%	2,2%	10,1%	0,1%	25,1%	13,4%	0,9%	0,1%	1,3%
2011	26,1%	5,2%	15,3%	13,3%	2,2%	10,1%	0,2%	25,1%	13,8%	1,1%	0,0%	1,4%
2012	24,8%	5,1%	14,8%	15,0%	2,2%	10,1%	0,2%	25,0%	14,1%	1,2%	0,0%	1,5%
2013	24,4%	5,4%	14,9%	14,3%	2,3%	10,5%	0,2%	25,4%	14,8%	1,0%	0,0%	1,8%
2014	23,9%	5,6%	14,9%	13,5%	2,4%	10,8%	0,2%	25,8%	15,5%	0,8%	0,0%	2,0%
2015	23,4%	5,4%	14,9%	13,3%	2,5%	11,1%	0,2%	26,4%	16,0%	0,8%	0,0%	2,0%
2016	22,9%	5,3%	14,9%	13,0%	2,5%	11,4%	0,2%	26,9%	16,5%	0,8%	0,0%	2,1%
2017	22,4%	5,3%	15,0%	12,7%	2,6%	11,8%	0,1%	27,4%	16,6%	0,7%	0,0%	1,9%
2018	22,0%	5,4%	15,0%	12,5%	2,7%	12,1%	0,1%	27,9%	16,8%	0,7%	0,0%	1,7%
2019	21,3%	5,4%	14,9%	12,5%	2,7%	12,3%	0,1%	28,3%	17,2%	0,7%	0,0%	1,9%
2020	20,6%	5,4%	14,7%	12,5%	2,8%	12,6%	0,1%	28,7%	17,7%	0,7%	0,0%	2,0%
2021	20,5%	5,2%	14,8%	10,8%	2,7%	12,3%	0,3%	30,7%	19,0%	0,7%	0,0%	2,0%

Graph\_5.xlsx/Composition\_uidnd

Les valeurs par défaut de contenu en carbone des déchets (FC) proposées par le GIEC sont appliquées [617][618].

La valeur par défaut du facteur d'oxydation de l'incinération proposée par le GIEC est appliquée [618].

Les valeurs par défaut du ratio de carbone d'origine biomasse (FCF) proposées par le GIEC sont appliquées [617][618].

### Emissions de CH<sub>4</sub>

Le facteur d'émission de CH<sub>4</sub> dépend du type de technologie d'incinération (four à grille ou à lits fluidisés).

Pour une technologie à grille, le facteur d'émission est de 0,2 kg CH<sub>4</sub> / kt de déchets [619].

Pour une technologie à lits fluidisés, le facteur d'émission du CH<sub>4</sub> est nul [619].

La répartition des usines par type de four en France, en proportion de la capacité installée, est connue pour 2005 au travers de l'enquête de l'ADEME [335]. Elle est composée de 97,2 % de fours à grille (grilles fixes, grilles mobiles et fours rotatifs) et de 2,8 % de lits fluidisés.

Le facteur d'émission moyen déduit est de 0,19 g / t de déchets.

#### Emissions de N<sub>2</sub>O

Le facteur d'émission du  $N_2O$  est calculé sur la base des déclarations annuelles des sites sur la plateforme GEREP à partir de 2004. Pour les années antérieures, le facteur d'émission de 2004 est appliqué. L'estimation réalisée par les industriels s'appuie généralement sur les concentrations mesurées en continu au niveau des cheminées.

1990	2000	2010	2020
98,43	98,43	58,72	24,27

Facteurs d'émission de N<sub>2</sub>O associés à l'incinération de déchets ménagers (g N<sub>2</sub>O/Mg de déchets)

# Incinération des boues de stations d'épuration (5C1.1b)

L'activité correspond aux masses (en matière brute) de boues incinérées.

Les facteurs d'émission se rapportent à des matières brutes. Quand les facteurs d'émission de la littérature se rapportent à de la matière sèche, ils sont convertis en considérant une siccité des boues incinérées de 33%.

#### Emissions de CO2

Les émissions sont calculées au moyen d'un facteur d'émission de 1 650 kg/t de boues (sur base sèche) basé sur la composition des boues (teneur en Carbone de 45 %) issu des lignes directrices du GIEC 2006 [432].

Ces émissions sont considérées être en totalité d'origine biomasse et ne sont pas rapportées dans le total national pour le rapportage CRF.

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

Les émissions sont calculées au moyen d'un facteur d'émission de 9,7 g/t de boues (humide) proposé par défaut dans les lignes directrices 2006 du GIEC [738].

# Emissions de N<sub>2</sub>O

Les émissions sont calculées au moyen d'un facteur d'émission de 1 640 g/ Mg de boues (sur base sèche) issu d'une étude nationale réalisée par l'INRAE : « Emissions de  $N_2O$  dans la filière de traitement et de valorisation des boues » [1226].

# Incinération des déchets industriels dangereux (5C1.2b)

### Données d'activité

Les quantités incinérées dans les centres spécifiques sont connues via l'ADEME [157] pour les données historiques, via les déclarations des exploitants [19] entre 2004 et 2012 et via le panorama de la gestion des déchets dangereux pour les années récentes [737].

Les quantités incinérées in-situ sont connues annuellement via les déclarations des sites concernés [19].

#### Règle de rapportage

Les émissions liées à l'incinération de déchets dangereux dans des cimenteries sont traitées dans la section « 1A2f\_cement ».

# Emissions:

# Emissions de CO2

Le facteur d'émission du CO<sub>2</sub> est calculé sur la base des déclarations des sites spécifiques et in-situ [19]. Pour les années antérieures à 1994, en l'absence de données, le facteur d'émission retenu est celui de 1994.

1990	2000	2010	2020
799,6	799,6	909,4	951,5

Facteurs d'émission de CO<sub>2</sub> associés à l'incinération de déchets ménagers (kg CO<sub>2</sub>/Mg de déchets)

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

A partir de 2004, les données des déclarations annuelles des sites industriels [19] sont utilisées et permettent de calculer un facteur d'émission de CH₄ moyen représentatif des conditions effectives de fonctionnement et de leur variabilité interannuelle. En l'absence d'autres données disponibles, le facteur d'émission moyen de 2004 est appliqué entre 1990 et 2003.

1990	2000	2010	2020
12,7	12,7	14	12,6

Facteurs d'émission de  $CH_4$  associés à l'incinération de déchets ménagers (g  $CH_4/Mg$  de déchets)

#### Emissions de N2O

A partir de 2004, les données des déclarations annuelles des sites industriels [19] sont utilisées et permettent de calculer un facteur d'émission de N<sub>2</sub>O moyen représentatif des conditions effectives de fonctionnement et de leur variabilité interannuelle. En l'absence d'autres données disponibles, le facteur d'émission moyen de 2004 est appliqué entre 1990 et 2003.

1990	2000	2010	2020
127,4	127,4	40,3	11,0

Facteurs d'émission de N<sub>2</sub>O associés à l'incinération de déchets ménagers (g N<sub>2</sub>O/Mg de déchets)

### Incinération spécialisée des déchets hospitaliers (5C1.2b)

### Données d'activité

Les quantités incinérées par année sont déduites des valeurs des sites d'incinération spécifiques [19, 261, 262] ainsi que des estimations concernant l'incinération in-situ [261].

# Rapportage

Les émissions sont rapportées dans la catégorie 5C sur toute la série temporelle.

# **Emissions**:

# Emissions de CO<sub>2</sub>

Les émissions sont estimées au moyen d'un facteur d'émission de 880 kg/t de déchets calculé à partir du taux de carbone dans les déchets hospitaliers, du ratio de carbone d'origine fossile et du facteur d'oxydation fournis dans les lignes directrices 2006 du GIEC [621]. Cette valeur concerne à la fois l'incinération in-situ et l'incinération en centre spécifique.

### Emissions de CH₄

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont estimées au moyen du même facteur d'émission proposé pour les déchets municipaux dans les lignes directrices 2006 du GIEC, en utilisant le facteur d'émission le plus élevé pour les fours à grille de 0,20 g/t de déchets [619].

#### Emissions de N2O

Les émissions de  $N_2O$  sont estimées au moyen d'un facteur d'émission de 100 g/t de déchets fourni dans les lignes directrices 2006 du GIEC [620]. Cette valeur concerne à la fois l'incinération in situ et l'incinération en centre spécifique.

# Crémation (5C1.1b)

# Données d'activité

Le niveau d'activité correspond au nombre de corps incinérés annuellement. Cette information est fournie par la fédération française de la crémation (FFC) [224].

L'activité est interpolée pour les années où la donnée n'est pas disponible.

#### **Emissions**

# Emissions de CO2

Les émissions sont supposées 100% être d'origine organique (les accessoires qui brûlent contiennent en fait une faible part de carbone d'origine non organique).

Il n'est donc pas pris en compte dans les rapportages réalisés dans le cadre de la CCNUCC.

#### Emissions de CH4

Les émissions sont supposées négligeables.

#### Emissions de N<sub>2</sub>O

Les émissions sont supposées négligeables.

# 7.4.2.2 Feux ouverts de déchets (5C2)

#### Feux ouverts des déchets verts (5C2.1b)

#### Activité

Les voies de gestion des déchets domestiques appliquées en France (gestion domestique, dépôt en déchetterie, etc.) par type de déchets (déchets de potager, déchets de cuisine, feuilles, tontes, etc.) ont été estimées à l'aide de documents publiés par l'ADEME en 2008 [489] et entre 2013 et 2021 ([1196], [1197] et [1225]). Ces études ont notamment permis de caractériser les pratiques de gestion domestique (brulage, compostage en tas, épandage, etc.) en termes de quantités de déchets pour les années 2008, 2013 et 2020.

Entre 2008 et 2020, pour les années où aucune donnée n'est disponible, les quantités de déchets verts brûlés par les particuliers sont estimées par interpolation linéaire. En première approche, l'évolution temporelle sur la période antérieure à 2008 est réalisée en indexant les quantités de déchets verts brulés par les particuliers sur le nombre de maisons principales en France.

#### **Emissions**

#### Emissions de CO2

Ces émissions sont considérées être en totalité d'origine biomasse et ne sont pas rapportées dans le total national pour le rapportage CRF.

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

Le facteur d'émission provient d'une étude de l'INERIS sur les feux de déchets [488] en considérant un mélange 50 / 50 de branches et de feuilles. Celui-ci est estimé à 3,2 kg CH4 / Mg de déchets verts brûlés.

### Emissions de N<sub>2</sub>O

Les émissions ne sont pas estimées.

Feux ouverts des déchets non-organiques - Feux de véhicules (5C2.2b)

#### Activité

L'activité correspond au nombre de véhicules brulés annuellement. Il existe plusieurs sources de statistiques relatives aux incendies de véhicules dont les causes peuvent être volontaires ou accidentelles. La source retenue est celle des pompiers [566] qui présente l'avantage d'être publique et mise à jour annuellement depuis 2002. Cependant, elle concerne le nombre d'interventions (et non le nombre de véhicules brûlés) et ne fournit pas d'indication (dans sa version publique du moins) sur le type de véhicule (la gamme), ni sur la part des matières combustibles du véhicule ayant brûlé.

Il a donc été posé comme hypothèse que le nombre d'interventions correspond à un nombre de véhicules et que l'intégralité des matières combustibles du véhicule est brûlée comme dans le cas des essais menés par l'INERIS.

En outre, faute de données plus détaillées sur le parc de véhicules brûlés, il est considéré un poids moyen de 1 230 kg par véhicule brûlé (moyenne des poids des véhicules brûlés lors des essais) et une perte de poids moyenne de 16,7 % (moyenne des essais réalisés) [1084].

# **Emissions**

#### Emissions de CO2

Le facteur d'émission provient d'une étude réalisée par l'INERIS pour le compte de l'ADEME sur les feux de véhicules (entre autres) [1084]. Ce dernier est estimé à 1 827 kg CO<sub>2</sub>/Mg de matière perdue.

#### Emissions de CH<sub>4</sub>

Les émissions ne sont pas estimées.

### Emissions de N<sub>2</sub>O

Les émissions ne sont pas estimées.

# Feux ouverts des déchets non-organiques - Brûlage de films plastiques agricoles usagés (5C2.2b)

# <u>Activité</u>

Les émissions sont calculées sur la base de la quantité de films agricoles brûlés et d'un facteur d'émission spécifique au type de plastique.

Le Comité des Plastiques Agricoles a fourni des données sur les tonnages de plastiques (en polyéthylène pur) brulés en 1990, 2000 et 2010 [434]. Les années intermédiaires sont interpolées, et une hypothèse de stabilité a été retenue depuis 2010.

#### **Emissions**

#### Emissions de CO<sub>2</sub>

Les films plastiques incinérés étant en polyéthylène, un facteur d'émission de 3 143 kg/t de plastiques est retenu correspondant à une combustion totale du carbone contenu dans les films.

#### Emissions de CH4

En l'absence d'informations fiables et en raison des faibles niveaux supposés, les émissions de CH<sub>4</sub> sont actuellement négligées.

#### Emissions de N2O

En l'absence d'informations fiables et en raison des faibles niveaux supposés, les émissions de  $N_2O$  sont actuellement négligées.

# 7.4.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2ème niveau de la catégorie (i.e. 5C).

Pour l'ensemble du secteur 5C, l'incertitude moyenne considérée pour l'activité est de l'ordre de 20 %, et celle retenue pour les facteurs d'émission est de 20 % pour le CO<sub>2</sub>, 50 % pour le CH<sub>4</sub> et 30 % pour le N<sub>2</sub>O.

Concernant la cohérence temporelle des séries, la même méthodologie est utilisée pour estimer les émissions sur toute la série temporelle. Les éventuelles données d'activité manquantes sont estimées à partir des années connues (interpolation linéaire).

# 7.4.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le Citepa effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps.

# Incinération des déchets (5C1)

Les émissions obtenues dans les déclarations annuelles des exploitants sont vérifiées par les autorités locales (DRIRE/DREAL) puis validées par le Ministère chargé de l'Ecologie (MTE). Les FE des différents sites sont comparés avant leur prise en compte dans le calcul du FE moyen national. Les éventuelles valeurs anormales sont vérifiées avec l'exploitant.

# 7.4.5 Recalculs

#### Impact des recalculs du CRF 5C

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancien	kt CO2e	2 364	2 395	1 845	1 674	1 732	1 595	1 643	1 612	1 710	1 743	1 639	1 623	1 877	1 635	1 631	1 573	1 508	1 838	1 704
Nouveau	kt CO2e	2 412	2 444	1 904	1 735	1 794	1 658	1 707	1 688	1 797	1 831	1 732	1 708	1 977	1 719	1 707	1 623	1 592	1 998	1 797
Différence	kt CO2e	+48	+49	+59	+60	+61	+63	+64	+76	+87	+88	+94	+85	+99	+85	+76	+49	+84	+160	+93
Difference	%	+2%	+2%	+3%	+4%	+4%	+4%	+4%	+5%	+5%	+5%	+6%	+5%	+5%	+5%	+5%	+3%	+6%	+9%	+5%

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

# Description des recalculs

#### Incinération des déchets (5C1)

- Prise en compte de l'enquête ITOM 2022 portant sur les données de 2020. Ce changement de données d'activité (ordures ménagères) impacte les émissions de 2019 et 2020. Une mise à jour de la donnée pour 2018 (utilisation de données consolidées) induit également une modification sur la période 2017 - 2018.
- Prise en compte du panorama des déchets dangereux concernant la quantité de déchets dangereux incinérés en 2020. Ce changement impacte les émissions de 2019 et 2020. Une légère

- modification des facteurs d'émission sur la période 2016 2020 a également été opérée suite à des corrections de déclarations des sites sur la plateforme GEREP.
- Mise à jour des quantités de boues incinérées suite à une consolidation des données sur la période 2014-2020. Une mise à jour de la siccité des boues induit une variation des émissions sur la période 1996 - 2020. Enfin, une mise à jour du facteur d'émission du N<sub>2</sub>O associé à l'incinération des boues impacte les émissions sur toute la série temporelle.
- Prise en compte des données consolidées pour la crémation (nombre de corps incinérés) pour l'année 2020.

# Feux ouverts de déchets (5C2)

- Changement méthodologique concernant l'estimation des émissions associées au brûlage des déchets verts. Ces changements ont conduit à une augmentation de méthane sur toute la période.
- Prise en compte du nombre de feux de véhicules et de bâtiments sur l'année 2020 (données consolidées). Ces changements ont conduit à une diminution de GES sur 2020.

# Raisons et justifications

Amélioration de l'exactitude.

# 7.4.6 Améliorations envisagées

Pas d'amélioration prévue.

# 7.5 Traitement des eaux (5D)

# 7.5.1 Caractéristiques de la catégorie

Tableau 261 : Substances pour lesquelles le secteur 5D est source clé en 2021 (hors UCTATF)

Sous-secteur	Substance		Niveau	Evolution		
		Rang	Contribution (%)	Rang	Contribution (%)	
5D	CH <sub>4</sub>	28 <sup>ème</sup>	0,6%	34 <sup>ème</sup>	0,6%	


Les eaux usées résidentielles et les eaux usées industrielles sont abordées distinctement.

En France, les **eaux usées domestiques** sont soit traitées en Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU), soit traitées de façon autonome en fosses septiques (voir très rarement par filtres biologiques), soit rejetées directement dans le milieu naturel.

La France compte plus de 22 600 stations d'épuration d'eaux usées (dites STEU ou STEP) recevant des eaux résidentielles, commerciales et industrielles qui représentaient une charge globale de 78,5 millions d'Equivalents-habitants (Eh). Des informations descriptives relatives à ce parc de STEU (capacité, type, conformité, commune d'implantation...) sont mises à jour annuellement dans la Base de Données sur les Eaux Résidentielles Urbaines (BD ERU) publiée par le Ministère de l'Environnement [752]. L'évolution des taux de collecte à ces STEU entre 1990 et 2005 est liée à la Loi sur l'eau de 1992 qui rend obligatoire la collecte et le traitement des eaux usées domestiques. Le transfert de la population avec rejets directs s'est d'abord effectué vers les traitements autonomes, puis de la population non raccordée à un système collectif vers les STEU. Toutes les eaux usées collectées sont traitées en STEP ou en fosses septiques. Les eaux usées d'une faible part de la population restent rejetées directement dans le milieu naturel sans traitement.

Le tableau suivant présente la part de la population dont les eaux sont traitées via les différents types de traitement en 2021.

Tableau 262 : Répartition de la population pat type de traitement/rejet des eaux usées domestiques en Métropole en 2021



Les eaux usées d'une part assez importante (environ 18 %) de la population sont traitées en fosses septiques, notamment dans les zones non équipées d'un réseau de collecte.

Les eaux usées d'une faible part de la population (environ 1 %) restent rejetées directement dans le milieu naturel sans traitement.

L'usage des latrines ou de toilettes sèches est très marginal bien que promût depuis quelques années dans les zones naturelles reculées (parcs nationaux/régionaux, stations de montagne...).

Le tableau suivant présente la part de la population pour les principaux types de traitement (STEU, fosses septiques et rejets directs) au cours du temps.

Tableau 263 : Répartition du type de traitement des eaux usées domestiques en Métropole

Année	1990	1995	2000	2005	2010	•••	2020
Part de la population connectée à une STEP (%)	79	77	78	81	81	81	82
Part de la population connectée à une fosse septique (%)	13	16	18	17	17	17	17
Part de la population avec rejet direct (%)	8	7	4	2	2	2	1

L'évolution des taux de collecte à ces STEU entre 1990 et 2005 est liée à la Loi sur l'eau de 1992 qui rend obligatoire la collecte et le traitement des eaux usées domestiques. Le transfert de la population avec rejets directs s'est d'abord effectué vers les traitements autonomes, puis de la population non raccordée à un système collectif vers les STEU. Toutes les eaux usées collectées sont traitées.

Le développement des fosses septiques a notamment entraîné une augmentation de près de 45 % des émissions de  $CH_4$  de la catégorie 5D1 alors que les émissions de  $CH_4$  dues aux STEU sont restées stables (phase anaérobie du lagunage naturel). Les émissions de  $N_2O$  ont chuté de 40 % sur la même période en raison d'une meilleure efficacité dans l'élimination de l'azote des STEU.

Figure 202 : Pollution traitée par système en Métropole

Source CITEPA / format CCNUCC  $\,$  - mars 2023

Dans le traitement en STEU, les traitements aérobies représentent près de 98 % de ces traitements et sont distingués du lagunage naturel qui représente la part restante.

Dans les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE (périmètre « UE »), la part de la population connectée à une fosse septique dépend du territoire (entre 30 % et 50 %).

La quantité d'azote rejetée par habitant dépend de la consommation en protéines. La consommation en protéines est estimée sur la base de données de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture), l'AFSA (l'Agence Française de Sécurité des Aliments) et le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie), et est utilisée pour la métropole et pour les territoires d'OM.

Des valeurs spécifiques existent pour la Polynésie Française et la Nouvelle Calédonie et sont utilisées. Pour les autres territoires d'outre-mer, la consommation annuelle de protéine est considérée similaire à celles des territoires cités plus haut.

Tableau 264: Evolution de la consommation journalière de protéines d'un habitant en France métropolitaine

Année	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Consommation en protéines (g/hab./jour)	94,7	94,4	95,3	89,9	96,0	86,3	85,1

Les eaux usées industrielles sont traitées soit en stations d'épuration collectives (recevant ou non des eaux domestiques), soit en stations d'épuration in situ. Les eaux traitées sont ensuite rejetées dans le milieu naturel (rivières, mer).

Les eaux usées industrielles des territoires d'Outre-mer ne sont pas prises en compte car celles-ci sont négligeables en raison d'une activité industrielle marginale.

# 7.5.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour plus de détails sur les activités et facteurs d'émission utilisés, se référer à la base de données OMINEA disponible en annexe électronique et sur le site internet https://www.citepa.org/fr/ominea

# Emissions de CO<sub>2</sub>

Le CO<sub>2</sub> étant d'origine biogénique, il fait l'objet d'une comptabilisation particulière par rapport aux autres substances. Ces règles conduisent à ne pas prendre en compte dans le total de l'inventaire national les émissions de CO2 issues du traitement de l'eau dans les formats de rapportage CRF (catégorie 5B). Ces émissions de CO<sub>2</sub> ne sont pas estimées dans l'inventaire national.

# Emissions de CH4

Les émissions de CH₄ lors du traitement et du rejet des eaux usées et du traitement des boues dépendent essentiellement de 2 paramètres :

- l'existence de conditions anaérobies du procédé de traitement ou du milieu dans lequel les eaux sont rejetées (avec ou sans traitement). Ce paramètre est traduit par le facteur de conversion en méthane (ou MCF) du système/milieu.
- et la charge organique des eaux/boues traitées ou rejetées. Ce paramètre est généralement traduit par la demande biologique en oxygène à 5 jours (ou DBO5) pour les eaux domestiques et demande chimique en oxygène (ou DCO) pour les eaux industrielles.

Les émissions nationales sont donc calculées séparément pour chaque procédé de traitement des eaux et des boues et type de rejet, d'une part pour les eaux domestiques et, d'autre part, pour les eaux industrielles.

#### a. Traitement des EAUX

### a.1/ Traitements des eaux usées résidentielles

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont estimées pour les procédés de traitement spécifiés dans les lignes directrices 2006 du GIEC [615] présents en France et pour lesquels un MCF non nul est proposé.

	DEVENIR DES	EAUX USEES RESIDENTIELLES	CH₄	N₂O
	Sans traiteme	ent	0	X (rejet)
	Transfert via	les égouts	Non estimé	Non estimé
		Traitement primaire		
		Traitement secondaire physico-chimique		X (rejet)
Collectées	Avec traitement	Traitement biologique secondaire aérobie	0	
		Traitement secondaire avancé (nitrification/dénitrification)		X (procédé) X (rejet)
		Lagunes peu profondes (< 2m)	Х	X (procédé)
		Lagunes profondes (> 2m)	Absent en France	Absent en France
	Sans traiteme	ent	0	N₂O (rejet)
		Fosses septiques	Х	
Non collectées	Avec	Traitement aérobies in situ	0	N₂O (rejet)
	traitement	Latrines / toilettes sèches	Négligé	
		Lagunes peu profondes (< 2m)	Absent en France	Absent en France

0: considéré comme nul (MCF =0)

Graphes\_OMINEA\_5.xls

X: estimé et non nul

Les émissions associées au rejet d'eaux usées dans le milieu naturel sont considérées comme nulles. En effet, les conditions climatiques françaises et la réglementation s'appliquant aux rejets dans les milieux naturels assurent que les eaux usées (traitées ou non) ne sont pas rejetées dans des eaux stagnantes ou déjà chargées en matières organiques.

Pour les types de traitement présentant des conditions anaérobies (MCF non nul spécifié dans les lignes Directrices 2006 du GIEC [615]), les émissions sont calculées selon une méthodologie similaire à celle proposée par le GIEC [374]. Les émissions de  $CH_4$  pour chaque type de traitement j sont calculées selon l'équation (1) suivante :

$$E_j = (TOW_j - S_j) \times Bo \times MCF_j - R_j$$

Avec:

j : type de système de traitement /rejet

TOW<sub>1</sub>: charge organique en entrée du système j (kg DBO<sub>5</sub>/an)

S<sub>i</sub>: charge organique dans les boues extraites (kg DBO<sub>5</sub>/an)

B<sub>0</sub>: quantité de CH₄ émise par kg de BOD

MCF<sub>1</sub>: taux de conversion en CH<sub>4</sub> du système x (conditions anaérobies)

R<sub>i</sub>: quantité de CH<sub>4</sub> capté (kg CH<sub>4</sub>/an) sur le système j

Dans cette équation, le facteur d'émission de chacun des types de traitement correspond alors à  $B_0 \times MCF_i$ .

La valeur de  $B_0$  par défaut proposée par les Lignes Directrices 2006 du GIEC [615] est appliquée ( $B_0$  = 0,6 kg CH<sub>4</sub> / kg DBO<sub>5</sub> et 0,25 kg CH<sub>4</sub>/kg DCO).

La charge organique issue de la population est estimée pour chaque type de traitement et milieu de rejet selon l'équation (2) suivante :

$$TOW_i = P_i \times BOD \times 365/1000$$

Avec:

TOW<sub>j</sub>: Charge organique en entrée du procédé j (kg DBO<sub>5</sub>/an)

P<sub>i</sub>: Population connectée aux STEU utilisant majoritairement le procédé j

BOD: charge organique unitaire (g DBO<sub>5</sub>/hab/jour)

La valeur de BOD par défaut proposée par les Lignes Directrices 2006 du GIEC [615] est appliquée (BOD = 60 g DBO<sub>5</sub>/habitant/jour).

#### a.1.1/ Cas des stations collectives urbaines

En France, environ 81,5 % de la population a ses eaux usées collectées et traitées en STEU.

La base de données sur les eaux résiduaires urbaines [752] fournit une description du parc de STEU en termes de type de traitement et de capacités associées. Plus d'une vingtaine de types de STEU est identifiée dont la très grosse majorité sont des traitements biologiques aérobies (boues activées à forte - moyenne - faible charge, lits bactériens, biofiltres, etc.) ou physicochimiques.

Dans l'inventaire français, les procédés biologiques aérobies sont considérés comme bien gérés et les procédés physicochimiques ne sont pas considérés comme des sources de CH<sub>4</sub>. Donc, seules les stations de type lagunage naturel présentent les conditions d'anaérobies nécessaires à l'émission de CH<sub>4</sub> (MCF non nul).

La part des capacités des STEU de type lagunage naturel décroit lentement depuis 2010 et représente environ 2%. Dans l'inventaire national, l'hypothèse est faite que 2% des capacités STEU correspondent à 2% de la population raccordée. La charge organique en entrée des lagunes est calculée sur la base de la population connectée à des lagunes et de la charge organique unitaire (BOD) selon l'équation (2). En parallèle, on observe une hausse constante de la part des capacités des STEU de type filtres plantés et représente 2%. La même méthode de calcul de la charge organique est utilisée.

En France, les stations de type lagunage naturel ont une profondeur de l'ordre de 1 mètre [751]. La valeur par défaut proposée par les Lignes Directrices 2006 du GIEC [615] pour les lagunes peu profondes est appliquée (MCF = 0,2). Le facteur d'émission, correspondant à  $B_0$  x MCF $_j$  des stations d'épuration de type lagunage naturel, est donc égal à 0,12 kg CH $_4$  / kg DBO $_5$ . Concernant les stations de type filtres plantés, la France se réfère au supplément de 2013 des Lignes directrices 2006 du GIEC : Constructed wetlands for wastewater treatment. Les filtres plantés mis en œuvre en France sont assimilables aux Horizontal Subsurface Flow (VSSF) présentés dans le supplément (MCF = 0,01) [1228]. Le facteur d'émission, correspondant à B0 x MCFj des stations d'épuration de type lagunage naturel, est donc égal à 0,06 kg CH4 / kg DBO5.

La charge organique des boues extraites n'est pas connue et est considérée comme nulle  $(S_j = 0)$ .

Aucun CH<sub>4</sub> n'est capté au niveau des lagunes (R<sub>i</sub> = 0).

### a.1.2/ Cas des eaux usées non raccordées au réseau de collecte

En France, environ 18,5% de la population a ses eaux usées non raccordées au réseau de collecte des STEU. Les eaux usées non raccordées au réseau de collecte sont en très grande majorité traitées par traitement autonomes (17,8% de la population), et une faible part est rejetée dans le milieu naturel sans traitement (0,8% de la population).

Ces traitements autonomes ont recours, pour la plupart des cas, à des fosses septiques dont le fonctionnement est majoritairement anaérobie. La valeur par défaut proposée par les Lignes Directrices 2006 du GIEC [615] pour les fosses septiques est appliquée (MCF = 0,5).

Le facteur d'émission, correspondant à B<sub>0</sub> x MCF<sub>1</sub> des fosses septiques, est égal à 0,3 kg CH<sub>4</sub> / kg DBO<sub>5</sub>.

Le MCF proposé dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC [615] pour les fosses septiques (MCF = 0,5) intègre déjà le fait qu'une partie (50%) de la boue est extraite. La charge organique des boues extraites est considérée comme nulle  $(S_i = 0)$ .

Aucun CH<sub>4</sub> n'est capté au niveau des fosses septiques.

Les rejets directs dans le milieu naturel sont réalisés dans des eaux vives (conditions aérobies) et ne sont donc pas à l'origine d'émission de CH<sub>4</sub>.

Pour les territoires d'Outre-mer, on considère que toutes les STEU sont de type aérobie et que seuls les traitements d'eaux usées domestiques par fosses septiques seront générateurs de CH<sub>4</sub>. La part des logements principaux connectés à des fosses septiques pour chaque territoire d'Outre-mer inclus dans l'UE est disponible dans le recensement de la population pour quelques années. Cette part est également connue pour certains territoires d'Outre-mer non inclus dans l'UE. Le facteur de correction visant à prendre en compte les eaux industrielles est pris égal à 1 car les eaux usées industrielles (très faibles) sont soit traitées in situ soit considérées comme traitées en STEP de type aérobie bien gérées (MCF =0). Faute de données spécifiques à chaque territoire, la DBO5 par habitant de la Métropole est appliquée.

### a.2/ Traitement des eaux usées industrielles

Les eaux usées industrielles sont traitées soit en stations d'épuration collectives (recevant ou non des eaux domestiques), soit en stations d'épuration présentes sur le site industriel (dites in situ). Aucun rejet d'eaux industrielles sans traitement n'est considéré. Les eaux usées industrielles des territoires d'Outre-mer ne sont pas prises en compte car celles-ci sont négligeables en raison des petites activités industrielles.

Les émissions de CH<sub>4</sub> sont estimées pour les procédés de traitement spécifiés dans les lignes Directrices 2006 du GIEC [615] présents en France et pour lesquels un MCF non nul est proposé.

DEVENIR DES	EAUX USEES I	INDUSTRIELLES	CH₄	N <sub>2</sub> O
	Sans traiteme	ent	Absent en France	Absent en France
	Transfert via	les égouts	Non estimé	Non estimé
		Traitement primaire		
Collectées		Traitement secondaire physico-chimique		X (rejet)
	Avec traitement	Traitement biologique secondaire aérobie	0	
	crareciiene	Traitement secondaire avancé (nitrification/dénitrification)		X (procédé) X (rejet)
		Lagunes peu profondes (< 2m)	Absent en France	Absent en France
		Lagunes profondes (> 2m)	Absent en France	Absent en France
	Sans traiteme	ent	Absent en France	Absent en France
Non collectées	Avec	Fosses septiques	Absent en France	Absent en France
(in situ)	traitement	Traitement aérobies	0	N₂O (rejet)
		Latrines	Absent en France	Absent en France
		Lagunes peu profondes (< 2m)	X	N₂O (rejet)

0: considéré comme nul (MCF =0)

Graphes\_OMINEA\_5.xls

X: estimé et non nul

# a.2.1/ Traitement en STEU

Il est considéré que, contrairement aux effluents provenant du secteur résidentiel, les effluents industriels et commerciaux reçus en stations collectives sont intégralement traités dans des conditions aérobies.

Donc aucune émission n'est associée au traitement des eaux industrielles/commerciales en STEU.

### a.2.2/ Traitement in situ

De façon similaire à l'approche présentée pour les eaux résidentielles, seuls les procédés de traitement des eaux ayant un MCF non nul sont sources d'émissions de CH<sub>4</sub>. Les stations d'épuration in-situ sont considérées comme bien gérées. Donc seules les stations d'épuration de type lagunage naturel présentent un MCF non nul et sont considérées. Les lagunes sont peu profondes et le MCF associé est 0,2.

Les plus gros industriels déclarent leurs émissions de DCO dans l'eau en sortie d'usine, qu'il s'agisse d'un rejet après traitement in-situ vers le milieu naturel (dit rejet direct) ou d'un rejet vers une STEU (dit rejet indirect) [436]. D'après ces données, les industries présentes en France les plus émettrices en DCO en sortie d'usine sont l'agroalimentaire et l'industrie du "bois, papier, carton" mais l'usage du lagunage naturel n'est pas adapté aux concentrations élevées en DCO. L'industrie du papier n'utilise pratiquement pas le lagunage naturel, car non en accord avec les meilleurs techniques Disponibles (MTD) définies dans les BREFS, et seules certaines industries agro-alimentaires traitant leurs eaux résiduelles peu chargées in-situ sont susceptibles de recourir à cette technique. Par conséquent, compte tenu du fait que seul le lagunage naturel est considéré comme un procédé émetteur de CH<sub>4</sub> et que seules les industries des industries agroalimentaires (IAA) font usage de ce mode de traitement, seules les émissions de CH₄ issues de ces sites sont estimées.

Sur la base du registre des émissions polluantes (GEREP) [19], les industries agroalimentaires représentent en 2021, 25,1% des rejets directs en DCO des sites industriels [19].

La base de données des déclarations des émissions dans l'eau (GEREP) fourni des informations concernant les rejets de DCO en sortie des sites. Afin d'éviter la sous-estimation des émissions associée à une élimination de la DCO entre l'entrée et la sortie des eaux usées dans les stations, un taux de rendement variable de la DCO des stations est considéré dans l'inventaire. En effet celui est considéré de 80% en 1990, de 85% en 2000 [1244] et de 90% à partir de 2015 [1243]. Pour les années intermédiaires, ce taux de rendement est estimé par interpolation linéaire.

Tableau 265 : Demande Chimique en Oxygène (DCO) des industries de l'agroalimentaire (IAA) traitée par lagunage naturel

Année	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
DCO des IAA traitées par lagunage naturel (Mg/an)	1 870	3 471	4 966	9 447	7 838	4 776	3 932

En outre, faute de données détaillées sur la part représentée par le lagunage naturel dans le traitement des eaux usées de l'industrie agroalimentaire, on la considère égale à celle dans STEU.

L'équation (1) est appliquée pour les eaux industrielles (en fonction de DCO) avec  $B_0 = 0.25$  kg/kg DCO.

La charge organique des boues extraites n'est pas connue et est considérée comme nulle (S<sub>i</sub> = 0). Aucun  $CH_4$  n'est capté au niveau des lagunes  $(R_i = 0)$ .

#### b. Traitement des BOUES d'assainissement

Les boues d'assainissement ont plusieurs destinations :

la méthanisation sur la station d'épuration,

- la méthanisation en mélange avec d'autres déchets organiques dans des installations de production de biogaz dédiées,
- le compostage en mélange avec d'autres déchets organiques dans des installations de production de compostage dédiées,
- le stockage dans les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND),
- l'incinération dans des incinérateurs de boues,
- l'incinération en mélange avec d'autres déchets non dangereux.

Seule la méthodologie relative à la méthanisation des boues sur la station d'épuration est présentée ci-après. Les émissions associées à l'ensemble des autres destinations sont prises en compte dans l'inventaire et les méthodologies sont présentées dans les secteurs respectifs.

#### b.1/ Cas de la méthanisation des boues issues du traitement des eaux usées traitées en STEU

La Base de Données sur les Eaux Résidentielles Urbaines (BD ERU) publiée par le Ministère de l'Environnement [752] contient pour chacune des STEU des informations sur la quantité de boues produites et leur destination de traitement.

Sur les STEU, seul le traitement des boues par le procédé de digestion anaérobie (ou méthanisation) présente des conditions favorables à la production de biogaz.

Sur la base de 2 études sur l'état des lieux de la filière méthanisation, un taux de production de biogaz de 224 m³/tonne de MS traitée jusqu'en 2001 [372] et de 380 m³/tonne de MS traitée à partir de 2010 [564] sont retenus. Entre 2001 et 2010, le taux de production de biogaz est estimé par interpolation linéaire. Une teneur de 68% en CH<sub>4</sub> est prise en compte [372].

Le facteur d'émission utilisé est issu d'une étude de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) [1245] concernant les émissions de GES associées au traitement des boues d'épuration. Celui-ci-est constant sur toute la série temporelle et s'élève à 8,7 m3 de CH<sub>4</sub>/tonne de MS (5,8 kg CH<sub>4</sub>/Mg de MS).

# b.2/ Cas de la méthanisation des boues issues du traitement des eaux usées traitées in situ

La méthode appliquée est similaire à celles appliquées aux boues méthanisées sur les STEU.

Sur la base de 2 études sur l'état des lieux de la filière méthanisation, un taux de production de biogaz de 382 m³/tonne de MS traitée [372] dans le cas des stations industrielles in-situ. Une teneur de 68% en CH<sub>4</sub> identique à celle des méthaniseurs de boues de STEU est retenue.

Le facteur d'émission utilisé est issu d'une étude de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) [1245] concernant les émissions de GES associées au traitement des boues d'épuration. Celui-ci-est constant sur toute la série temporelle et s'élève à 8,7 m³ de CH<sub>4</sub>/tonne de MS (5,8 kg CH<sub>4</sub>/Mg de MS).

Tableau 266 : Quantité de boues méthanisées en STEP industrielles

Année	1990	2000	2010	2020
Quantité de boues méthanisées (Gg de MS)	370,5	405,3	370,8	464,9

#### Emissions de N2O

# 1/ Traitements des eaux usées résidentielles

# 1.1/ Rejet dans le milieu naturel

Les émissions liées au rejet des eaux usées dans le milieu naturel sont calculées de la façon suivante [374] :

$$E_j = N_{effluent_i} \times FE_{N2O-N} \times 44/28$$

avec:

j : type de système de traitement

N<sub>effluent j</sub>: Quantité d'azote rejetée dans le milieu naturel par le système j (en kg)

FE<sub>N20-N</sub>: Facteur d'émission (0,005 kg N<sub>2</sub>O-N/kg N [616])

La quantité d'azote rejetée par les habitants dans les eaux usées ( $N_{influent}$ ) dépend de leur consommation en protéines [435] & [1246] et de la teneur en azote des protéines. La teneur en azote des protéines recommandée par les lignes directrices du GIEC 2006 [374] (0,16 g N / g protéines) est appliquée.

### 1.1.1/ Cas des stations collectives

Les stations d'épuration éliminent une grande partie de l'azote sous forme de  $N_2$ . Le rendement d'élimination de l'azote (R) a évolué avec le temps, de 37% en 1990 à 76% depuis 2018 [1234] avec pour conséquence une diminution des émissions liées au rejet des eaux traitées au fil des ans.

$$N_{effluent} = N_{infuent} \times (1 - R_{STEU})$$

avec:

R<sub>STEU</sub>: Taux moyen d'abattement en azote des STEU

Neffluent : Quantité d'azote rejeté dans le milieu naturel par les STEU

 $N_{\text{influent}}$  : Quantité d'azote rejeté par la population dans les eaux usées

#### 1.1.2/ Autres traitements et rejet direct

Pour les autres traitements et pour le rejet direct, on considère :

$$N_{effluent} = N_{infuent} - N_{sludge}$$

avec:

Neffluent : Quantité d'azote rejeté dans le milieu naturel par les STEU

N<sub>influent</sub>: Quantité d'azote rejeté par la population dans les eaux usées

N<sub>sludge</sub>: Quantité d'azote dans les boues extraites

La valeur par défaut proposée pour  $N_{sludge}$  dans les Lignes Directrices 2006 du GIEC ( $N_{sludge} = 0$ ) est utilisée.

La France n'utilise pas la valeur FNON-CON par défaut égale à 1,4 et correspondant à la nourriture non consommée envoyée dans le réseau indiquée dans les Lignes directrices du GIEC 2006 pour les pays développés équipés de broyeurs car elle n'utilise pas ce type d'équipement. De plus, les données disponibles sur le site de la FAO correspond aux protéines disponibles au consommateur et non à la consommation ce qui surestime les calculs. Néanmoins, le facteur pour la protéine non consommée FNON-CON proposé par défaut par le GIEC 2006 pour les pays en voie de développement (1,1) est appliqué aux territoires d'Outre-mer (pas d'usage de sanibroyeur).

### 1.2/ Traitements des STEU « avancées »

La part des capacités des STEU disposant d'un traitement « dénitrification » ou « dénitrification poussée » est disponible dans la Base de Données sur les Eaux Résidentielles Urbaines (BD ERU) publiée par le Ministère en charge de l'Environnement [752]. Cette proportion est appliquée à la population raccordée à des STEU pour estimer la population dont les eaux sont traitées dans des STEU de type « avancé ».

Le facteur d'émission de 3,2 g  $N_2O$ /hab proposé par les Lignes Directrices 2006 du GIEC 2006 [374] est appliqué (bien qu'il soit peu documenté et paraisse incohérent car inférieur à celui des rejets dans le milieu naturel).

Des émissions de  $N_2O$  venant de procédés de traitement de type filtres plantés ont également. Cependant, ce cas n'est pas prévu dans les LD 2006 du GIEC. Le raffinement de 2019 renvoie vers e supplément 2013 concernant les filtres plantés. Les filtres plantés mis en œuvre en France sont assimilables aux Horizontal Subsurface Flow (VSSF) présentés dans le supplément 2013. Par conséquent, le facteur d'émission considéré par la France est de  $0,00023~kgN_2O-N/kg~N$ .

### 2/ Traitement des eaux usées industrielles

#### 2.1/ Rejet dans le milieu naturel des eaux industrielles traitées en STEU

Une méthodologie similaire à celle appliquée pour le traitement des eaux usées résidentielles est utilisée pour les eaux industrielles traitées en STEU collectives.

La quantité d'azote par les industries raccordées aux STEU (N<sub>influent</sub>) est issue des déclarations annuelles des émissions dans l'eau rapportées par les exploitants (rejets dit « indirects ») [436].

### 2.2/ Rejet dans le milieu naturel des eaux industrielles traitées in-situ

Pour les eaux industrielles traitées in-situ les émissions sont calculées sur la base de la charge sortante en azote des sites non raccordés à une STEU (dits « isolés ») et du facteur d'émission du GIEC  $(0,005 \text{ g N-N}_2\text{O/g N})$  [616].

La quantité d'azote par les industries non raccordée aux STEU ( $N_{effluent}$ ) est issue des déclarations annuelles des émissions dans l'eau rapportées par les exploitants (rejets dit « directs ») [245, 375, 436].

#### 2.3/ Traitements des eaux industrielles stations d'épuration in situ « avancées »

Les sites industriels sont considérés comme ne disposant pas de stations d'épuration « avancées » avec des étapes de nitrification/dénitrification.

# 7.5.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'analyse complète des incertitudes est présentée à l'annexe 6. Une description de la méthodologie appliquée par tier 1 selon les lignes directrices du GIEC est incluse dans la section 1.6 Evaluation des incertitudes.

L'analyse de l'incertitude est effectuée à un niveau tel de désagrégation que les incertitudes des activités et des facteurs d'émission peuvent être considérées comme indépendantes (dans la plupart des cas). Dans ce cas, l'analyse des incertitudes du secteur est effectuée au 2<sup>ème</sup> niveau de la catégorie (i.e. 5D).

Concernant l'incertitude sur l'activité de la catégorie 5D, elle est évaluée à 35%, au vu de la difficulté d'estimer précisément les différents paramètres de l'équation utilisée.

Pour les mêmes raisons, l'incertitude sur les facteurs d'émission est également élevée, 100% que ce soit pour le  $CH_4$  ou pour le  $N_2O$ .

La cohérence temporelle est respectée, la méthodologie utilisée est appliquée à l'ensemble de la période et le périmètre et les sources statistiques de données sont les mêmes.

# 7.5.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées. Certains paramètres, en particulier le rendement en azote des STEU, ont été soumis au MTE pour validation.

Les statistiques recueillies entrent dans le champ de l'assurance qualité de l'organisme émetteur. Le Citepa effectue également des vérifications internes sur la cohérence des séries dans le temps.

# 7.5.5 Recalculs

#### Impact des recalculs du CRF 5D

PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancien	kt CO2e	2 062	2 455	2 679	2 573	2 595	2 575	2 591	2 604	2 632	2 588	2 599	2 598	2 574	2 601	2 581	2 581	2 616	2 626	2 649
Nouveau	kt CO2e	2 059	2 456	2 664	2 509	2 515	2 485	2 501	2 518	2 544	2 549	2 542	2 528	2 541	2 554	2 542	2 554	2 591	2 606	2 624
Différence	kt CO2e	-3,2	+0,94	-15	-64	-80	-90	-90	-86	-88	-39	-57	-70	-33	-48	-40	-27	-25	-20	-25
Difference	%	-0%	+0%	-1%	-2%	-3%	-4%	-3%	-3%	-3%	-2%	-2%	-3%	-1%	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%	-1%

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

# Description des recalculs

Les recalculs suivants ont été réalisés concernant les eaux domestiques :

### 5D1:

- Mise à jour de la population entre 2016 et 2020.
- Mise à jour de la consommation de protéine sur toute la période.
- Modification de la méthode d'estimation des émissions de CH₄ liées à la méthanisation de boues. Historiquement, taux de fuite de 5% de la production de biogaz était utilisé. Désormais, un FE CS d'émission de CH<sub>4</sub> par quantité de boues méthanisées est utilisé. Ce changement méthodologique impact les émissions à la baisse à partir de 2003 et à la hausse avant.
- Mise à jour de la part des capacités des STEU de type lagunage (données consolidées) sur la période 2014 - 2020.
- Changement du FE CH₄ associé aux filtres plantés. Jusqu'à présent, la France utilisait le même que pour les lagunes (hors filtres plantés). Cependant le complément de 2013 propose un FE spécifique. Ce FE a été pris en compte et impacte les émissions à partir de 2004.
- Des émissions de N<sub>2</sub>O associées au STEU de type filtres plantés ont été ajoutées à l'inventaire. Ceci impacte les émissions depuis 2004.

### 5D2:

- Mise à jour des quantités de DCO en entrée de STEP industrielles sur toute la période avec le changement de méthodologie (prise en compte de la DCO entrante et non sortante) qui contribue à la hausse des émissions de CH<sub>4</sub>.
- Modification de la méthode d'estimation des émissions de CH4 liées à la méthanisation de boues. Historiquement, taux de fuite de 5% de la production de biogaz était utilisé. Désormais, un FE CS d'émission de CH4 par quantité de boues méthanisées est utilisé. Ce changement méthodologique impact les émissions à la baisse à partir de 2003 et à la hausse

avant. En parallèle, les quantités de boues de STEP industrielles produites et méthanisées ont été réestimées sur la base des données déclarées sur la plateforme GEREP. Ce changement impacte les émissions entre 2005 et 2020.

Mise à jour de la consommation de protéine sur toute la période.

# Raisons et justifications

Amélioration de l'exactitude.

# 7.5.6 Suivi des recommandations des revues

Suite à la revue CCNUCC de 2022, voici les réponses qui ont été apportées pour ce secteur et les éventuelles améliorations correspondantes (cf. Annexe 9) :

Sector	CRF category / issue	Review recommendation	Review report/ paragraph	MS response / status of implementation
Waste	5.D.1 Domestic wastewater - CH4 (W. 7, 2021), (W. 13, 2019), (W.10, 2017) (W.25, 2016) (W.25, 2015) Accuracy	Follow the decision tree in the 2006 IPCC Guidelines regarding the value for Bo and MCF when estimating CH4 emissions from domestic wastewater. Not resolved. The Party reported in its NIR (p.761) and in CRF table Summary 3 (sheet 2) that it used IPCC default values for Bo and the methane correction factor for estimating CH4 emissions from domestic wastewater. The ERT notes that CH4 emissions from domestic wastewater were identified as a key category, both in the level and trend assessments. The ERT also notes that the 2006 IPCC Guidelines provide guidance in a decision tree (vol. 5, chap. 6, figure 6.2, p.6.10) regarding the choice of values for Bo and the methane correction factor, which the Party did not follow for its calculations. During the review, the Party clarified that there are currently no country-specific data available for the methane correction factor and Bo and it is in the process of developing the values. The ERT notes that the use of IPCC default values for Bo and the methane correction factor does not lead to an underestimation of emissions.	2022 Review draft report / W.10	It will not be implemented in the 2023 submission. For now, France does not have country specific values for MCF and B0.
Waste	5.D.2 Industrial wastewater - CH4 (W.8, 2021), (W.14, 2019), (W.11, 2017) (W.24, 2016) (W.24, 2015) Transparency	Include in the NIR clear information on AD and CH4 EFs and detailed information about the industries and amounts of wastewater discharged by those industries considered to calculate CH4 emissions from industrial wastewater.  Addressing. The ERT noted that the Party did not provide in the NIR clear information on AD and detailed information on the industries considered in the calculation of CH4 emissions from industrial wastewater and the amounts of wastewater discharged by each of those industries. The Party indicated in the NIR (p.762) that industrial and commercial effluents discharged in collection stations are treated entirely under aerobic conditions and, therefore, no emissions associated with industrial and commercial effluents occur. The Party reported in the NIR (pp.763-766) the CH4 EFs, including	2022 Review draft report / W.11	Not implemented. France did not include more detailed informations about the industries and amounts of wastewater discharged by those industries considered to calculate CH4 emissions from industrial wastewater in the 2023 submission. It will be completed in the next submission.

		COD values, used for estimating emissions from industrial wastewater treatment plants including sludge treatment. During the review, the Party confirmed that it reported in the NIR information relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.		
Waste	5.D.2 Industrial wastewater - CH4	The Party reported in its NIR (p.763) the methane correction factor and COD values used for estimating CH4 emissions from industrial wastewater for 2020. The Party highlighted that for shallow natural lagoon-type wastewater treatment plants for the food industry it used a methane correction factor of 0.2 and a COD value of 29.2 per cent provided on GEREP (the French electronic register for pollutant emissions) in response to an encouragement in the 2021 review report (ID# W.19). The Party further reported that owing to a lack of data, the share represented by natural lagoons in the treatment of wastewater from the agri-food industry was assumed to be equal to the share of natural lagoons in wastewater treatment plants. During the review, the Party indicated that related improvements are ongoing and that it will further investigate this issue in order to formulate a hypothesis on the elimination of COD by lagoons and improve the accuracy of the calculation of CH4 emissions. The ERT reiterates the encouragement from the previous review report for the Party to improve its calculation of CH4 emissions from lagoons under category 2.D.2 industrial wastewater by establishing the share of wastewater from the agrifood industry that uses natural lagoons and by estimating the COD values for "in situ" stations for natural lagoons.	2022 Review draft report / W.14	It will not implemented in the 2023 submission. France will investigate for more informations. For now, France does not have specific values about the share of wastewater from the agrifood industry that uses natural lagoons and by estimating the COD values for "in situ" stations for natural lagoons.

# 7.5.7 Améliorations envisagées

Les améliorations suivantes sont envisagées à moyen terme :

Prise en compte des émissions de CH<sub>4</sub> d'autres types de lagunes (filtres plantés notamment) et si possible sur la base d'études nationales.

Recherche sur l'utilisation d'une valeur de MCF spécifique à la France pour les fosses septiques.

# 8 AUTRES

Ce chapitre fournit des informations sur l'isobutane, le propane et les HFO utilisés comme fluides frigorigènes mais non comptabilisés dans le total national des inventaires d'émissions.

# 8.1 Caractéristiques de la catégorie

L'isobutane (R600a) est de plus en plus utilisé dans le froid domestique en remplacement du HFC-134a. Pendant la revue de l'inventaire français de septembre 2012, l'ERT a encouragé la France à rapporter les émissions d'isobutane dans son inventaire bien que cette substance ne soit pas couverte dans l'IPCC GPG 2000 ou l'IPCC 1996. L'impact de cette substance sur le climat n'est pas neutre et un PRG de 3 est utilisé (source : REGULATION (EU) n° 517/2014 of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases).

Le propane, de formule chimique C3H8, est aussi utilisé comme fluide réfrigérant dans certaines applications (climatisation fixe, pompe à chaleur, froid commercial). Son PRG est non nul selon le même règlement européen (PRG = 5).

Le HFC-1234yf est utilisé en remplacement du HFC-134a dans les nouveaux véhicules depuis 2017. Son utilisation augmente donc très rapidement. Selon l'AR5, son PRG est inférieur à 1 alors que le règlement européen (plus ancien) indique un PRG égal à 4.

Le HFC-1234ze est notamment utilisé en remplacement du R-407C et R-410A HFC-134a dans les climatisations fixes et les chillers. Son utilisation augmente donc très rapidement bien que les émissions restent peu élevées. Selon l'AR5, son PRG est inférieur à 1 alors que le règlement européen (plus ancien) indique un PRG égal à 7.

Les émissions d'isobutane, de propane, de HFO-1234yf et de HFO-1234ze sont estimées mais ne sont pas rapportées dans le CRF Reporter. Elles sont décrites dans la présente section à titre informatif. A noter que le HFO-1234ze est également utilisé depuis peu dans la climatisation fixe (de même que dans les aérosols techniques et agent d'expansion de mousses) mais dans des quantités plus faibles.

# 8.2 Méthode d'estimation des émissions

La méthodologie de calcul est identique à celle employée pour calculer les émissions de fluides frigorigènes (cf. chapitre 4.7).

- Les émissions d'isobutane sont en augmentation continue sur la période, passant de 0 tonne en 1994 à 56 tonnes en 2021 ;
- Les émissions de propane sont également en constante augmentation mais à degré moindre, passant de 0 en 2005 à 13 tonnes en 2021 ;
- Les émissions de HFO-1234yf sont en rapide augmentation, passant de 0 t en 2013 à 495 tonnes en 2021 ;
- Les émissions de HFO-1234ze sont en rapide augmentation, passant de 0 t en 2013 à 14 tonnes en 2021.

# 8.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

L'incertitude sur l'activité et le facteur d'émission est la même que celle évaluée pour les HFC des fluides frigorigènes dans le chapitre 4.7.

# 8.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Les dispositions générales décrites dans le paragraphe 1.2.3 sont appliquées.

# 8.5 Recalculs

Pas de recalcul.

# 8.6 Améliorations envisagées

Aucune amélioration envisagée

# 9 EMISSIONS INDIRECTES DE CO<sub>2</sub> ET N<sub>2</sub>O

# 9.1 Caractéristiques de la catégorie

Suite à une recommandation de la revue CCNUCC de 2022, les émissions indirectes de CO<sub>2</sub> issues des émissions de COVNM des solvants sont comptabilisées en tant qu'émissions indirectes, alors qu'elles étaient prises en compte dans le CRF 2D3 dans l'édition précédente.

Les émissions indirectes de  $N_2O$  ne sont pas estimées hormis celles des sols agricoles intégrées dans le secteur agriculture (CRF 3).

# 9.2 Méthode d'estimation des émissions

Pour la méthode d'estimation, se référer au chapitre 4.5.2.3 sur le CRF 2D3.

# 9.3 Incertitudes et cohérence temporelle des séries

Pour les incertitudes et la cohérence temporelle des séries, se référer au chapitre 4.5.2.3 sur le CRF 2D3.

# 9.4 Contrôle et assurance qualité (QA/QC)

Non concerné

# 9.5 Recalculs

Impact des recalculs des émissions indirectes

PRG	unité	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ancien	kt CO2e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau	kt CO2e	1 669	1 514	1 543	1 485	1 420	1 333	1 285	1 271	1 230	1 139	1 062	929	1 023	1 004	904	906	937	849	841	888	835	818	897	1 014
Différence	kt CO2e	+1 669	+1 514	+1 543	+1 485	+1 420	+1 333	+1 285	+1 271	+1 230	+1 139	+1 062	+929	+1 023	+1 004	+904	+906	+937	+849	+841	+888	+835	+818	+897	+1 014
Dillerence	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Des recalculs à un niveau CRF plus fin sont disponibles en annexe électronique dans le fichier « Recalculs-d.xlsm ».

Comme expliqué ci-dessus, les recalculs correspondent au transfert des émissions de CO<sub>2</sub> issues des émissions de COVNM des solvants du CRF 2D3 à ce code CRF.

# 9.6 Améliorations envisagées

L'estimation des émissions indirectes de N2O serait envisageable en fonction des discussions futures du comité Changement Climatique de l'UE, dans l'optique d'une position commune des Etats membres de l'UE.

# 10 RECALCULS ET AMELIORATIONS

Suite à la demande des revues CCNUCC, des efforts réguliers sont réalisés par la France pour rendre son rapport d'inventaire plus transparent. Ainsi, l'intégralité des méthodologies de calculs se trouve dans le NIR et il n'y a plus de référence méthodologique au rapport OMINEA. De plus, une base de données comportant les facteurs d'émission et les données d'activités est fourni en annexe électronique du NIR. Dans certaines parties sectorielles, des paramètres et données ont été ajoutées afin d'améliorer la compréhension des calculs réalisés dans l'inventaire. Enfin, des tableaux de recalculs à un niveau fin du CRF sont générés afin de pouvoir justifier les modifications apportées à l'inventaire.

Récapitulatif des principaux changements dans les descriptifs méthodologiques et les chapitres de l'édition NIR 2023 comparés au NIR 2022.

Tableau 267 : Résumé des modifications des descriptions méthodologiques et des recalculs

Member State:	France		
Reporting year:	2023		
	DESCRIPTION OF METHODS	RECALCULATIONS	REFERENCE
GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES	Please mark the relevant cell where the latest NIR includes major changes in methodological descriptions compared to the NIR of the previous year	Please mark the relevant cell where this is also reflected in recalculations compared to the previous years' CRF	If the cell is marked please provide a reference to the relevant section or pages in the NIR and if applicable some more detailed information such as the subcategory or gas concerned for which the description was changed.
Total (Net Emissions)			
1. Energy			
A. Fuel Combustion (sectoral approach)			
Energy industries		x	1A1a (section 3.2.4.2.1) - municipal solid waste incineration with latest survey - impact on recalculation
2. Manufacturing industries and			
construction			
3. Transport		x	1A3b (section 3.2.6.2.2) - road transport - update of traffic data
4. Other sector	x	x	1A4b (section 3.2.7.2.2) - residential heating with update on wood appliances (offset of 10 years of the arrival of efficient appliances) - impact on methodology and recalculation of CH4
5. Other			
B. Fugitive emissions from fuels			
1. Solid fuels			
Oil and natural gas and other emissions from energy production			
C. CO2 transport and storage			
2. Industrial processes and product use			
A. Mineral industry			
B. Chemical industry	х	х	2B9 (section 4.3.2.8) - Addition of the SF6 emissions for SF6 regeneration
C. Metal industry			
D. Non-energy products from fuels and solvent use	x	x	2D3 (section 4.5.2.3) - transfert of CO2 emissions associated with COVNM emissions of solvent use into Indirect CO2 emissions category
E. Electronic industry			
F. Product uses as substitutes for ODS	x	X	2F1 industrial refrigeration (section 4.7.2.1)
G. Other product manufacture and use			
H. Other			
3. Agriculture			
A. Enteric fermentation			
B. Manure management	х	Х	3B (sections 5.3.2)
C. Rice cultivation			
D. Agricultural soils	х	Х	3D1 (section 5.5.2)

i			·	
E. Prescribed burning of savannahs				
F. Field burning of agricultural residues				
G. Liming				
H. Urea application				
I. Other carbon containing fertilisers				
J. Other				
4. Land use, land-use change and forestry				
A. Forest land	х	х	4A (section 6.3.1, 6.4.2)	
B. Cropland	х	Х	4B (section 6.3.1, 6.5.2)	
C. Grassland	х	х	4C (section 6.3.1, 6.6.2)	
D. Wetlands	х	х	4D (section 6.3.1, 6.7.2)	
E. Settlements	х	х	4E (section 6.3.1, 6.8.2)	
F. Other land	х		4F (section 6.3.1, 6.9.2)	
G. Harvested wood products				
H. Other				
5. Waste				
A. Solid waste disposal	х		section 7.2	
B. Biological treatment of solid waste				
C. Incineration and open burning of				
waste		x	section 7.4	
D. Wastewater treatment and discharge		x	section 7.5	
E. Other				
6. Other (as specified in Summary 1.A)				

# 10.1 Explications et justifications concernant les nouveaux calculs

Chaque année, un certain nombre de révisions sont apportées aux résultats des inventaires, elles sont de deux ordres : d'une part, méthodologiques et, d'autre part, statistiques. Ces modifications répondent à la fois aux exigences des Nations unies et s'inscrivent dans un processus d'amélioration continue permettant de réduire les incertitudes et d'apporter une meilleure fiabilité aux inventaires.

# Les principales justifications motivant les révisions annuelles sont :

- les mises à jour rétroactives des statistiques : la dernière année de l'inventaire correspond à l'année n-2 pour une soumission le 15 avril de l'année n aux Nations unies. Or, quelques statistiques (e.g. enquêtes sur le chauffage urbain) ne sont pas disponibles pour l'année n-2 lors de la compilation de l'inventaire au dernier trimestre de l'année n-1. Dans certains cas, pour les données relatives à l'agriculture ou à l'UTCATF, les séries statistiques historiques peuvent être révisées entièrement. Dans d'autres cas, tel que pour les quantités de déchets traités par filière, les enquêtes ont lieu tous les deux ans ;
- > les ruptures statistiques : dès l'arrêt de la diffusion d'une statistique, une méthode alternative est développée;
- les améliorations méthodologiques consécutives :
  - aux décisions prises par le Groupe de concertation et d'information sur les inventaires nationaux d'émissions piloté par le Ministère chargé de l'Environnement,
  - aux remarques faites lors des revues officielles des Nations unies et de la Commission européenne sur l'inventaire de la France (voir tableau en annexe 8),
  - aux conclusions des procédures d'assurance qualité,
  - à la disponibilité de nouvelles règles d'estimation et/ou de notification des émissions,
  - à la disponibilité de nouvelles informations ;
- les corrections d'erreurs et d'anomalies ;
- la prise en compte d'une nouvelle source d'émission.

Après chaque soumission de l'inventaire, le programme d'amélioration continue est révisé en traitant prioritairement les catégories clés.

Les modifications apportées sont appliquées rétrospectivement à l'ensemble de la série historique des émissions depuis 1990, année de référence des inventaires, ceci permettant d'assurer la cohérence des émissions sur l'ensemble de la période étudiée conformément aux exigences de la CCNUCC.

Toutes les révisions effectuées lors d'une nouvelle édition de l'inventaire sont au préalable soumises à l'approbation du Groupe de concertation et d'information sur les inventaires nationaux d'émissions piloté par le Ministère chargé de l'Ecologie.

La nature des révisions (recalculs) apportées à cette nouvelle édition de l'inventaire est précisée en détails dans les chapitres relatifs à chaque catégorie CRF (cf. chapitres 3 à 9). Les comparaisons sont réalisées <u>entre la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023</u>. Ainsi, des différences peuvent exister entre les résultats indiqués dans les tables 8 du CRF qui comparent deux éditions successives des tables CRF (pouvant contenir, par exemple, des modifications engendrées par un Saturday Paper identifié lors d'une revue annuelle).

La nature des révisions (recalculs) apportées à cette nouvelle édition de l'inventaire est précisée en détails dans les chapitres relatifs à chaque catégorie CRF (cf. chapitres 3 à 9). Les impacts des recalculs par grand secteur CRF sont présentés dans l'annexe 5.

Les émissions de l'édition de mars 2022 étant uniquement disponibles avec l'utilisation des PRG de l'AR4, afin de mieux comprendre les recalculs avec l'édition de mars 2023 en AR5, cette dernière a aussi été estimée avec les anciens PRG. Les analyses par secteurs se basent alors sur ces PRG AR4 pour décrire les recalculs entre les deux éditions indépendamment des impacts des PRG. Des éléments d'analyses sur le niveau total des émissions sont néanmoins fournis dans la section suivante avec l'impact du changement de PRG.

# 10.2 Incidences sur les niveaux d'émissions

L'impact de l'ensemble des révisions est récapitulé dans les tableaux suivants. Seules les années 1990 et 2020 (dernière année de l'édition précédente des inventaires) sont présentées bien que les changements puissent affecter l'ensemble de la période selon les cas.

Remarque importante : Les comparaisons sont réalisées <u>entre la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023</u>. Ainsi, des différences peuvent exister entre les résultats indiqués dans les tables 8 du CRF qui comparent deux éditions successives des tables CRF (pouvant contenir, par exemple, des modifications engendrées par un Saturday Paper identifié lors d'une revue annuelle, ceci n'a cependant pas été le cas en 2022). De plus, il est important de noter que les recalculs sont présentés dans cette section en tenant compte du changement des PRG de l'AR4 à l'AR5.

Les changements introduits entre les soumissions CCNUCC de mars 2023 et mars 2022 donnent globalement au périmètre France UE :

→ pour les émissions de CO₂ hors UTCATF, des écarts négligeables de -0.04 % % en 1990 et +0,6
% en 2020 sont observés. Les différences sont supérieures si l'UTCATF est inclus, avec +2,0 %
en 1990 et -1,5 % en 2020, due à la mise à jour du système de suivi des terres et du calculateur
de variation de stock de carbone associé (impactant un grande majorité des sous sections du
CRF4, section 6),

- pour le CH₄, des différences importantes sont relevées à cause du changement de PRG (passage de 25 à 28), les émissions en CO₂e varient donc de 13,9 % % (en 1990) à 15,7 % (en 2020) hors UTCATF. Sans prise en compte de l'impact des nouveaux PRG, les recalculs sont de +1,7 % en 1990 et +3,0 % en 2020, notamment en lien avec les changements méthodologiques en agriculture (application du raffinement 2019 du Giec),
- > de la même façon, le changement de PRG pour le N₂0 implique de forts recalculs, avec des variations hors UTCATF de -21,1 % (1990) à -28,6 % (2020). Sans le changement de PRG, les recalculs demeurent importants, avec -11,6 % en 1990 et -22,6 % en 2020, notamment en lien avec les changements méthodologiques en agriculture (application du raffinement 2019 du Giec),
- $\triangleright$  entre les deux dernières soumissions d'inventaire, les émissions de HFC en  $CO_2$ e varient de 4,0 % en 1990 et de -4,6 % en 2020, en lien principalement avec les nouveaux PRG (hors changement de PRG, pas de recalcul pour 1990 et +1,2 % d'émissions pour 2020),
- ▶ les émissions de PFC varient de -10,0 % en 1990, et de -13,2 % en 2020, en lien uniquement au changement de PRG,
- ➢ les variations sur les émissions de SF<sub>6</sub> sont de +3,1 % en 1990 et de +49,0 % en 2020, en lien uniquement au changement de PRG ainsi qu'à l'ajout des émissions liées à la régénération de SF<sub>6</sub> (CRF 2B9),
- ➢ enfin, les émissions de NF₃ ont diminué de -6,4 % en 1990 et en 2020, en lien uniquement au changement de PRG,
- ➤ Au total, les émissions exprimées en CO₂ équivalent hors UTCATF sont corrigées de 0,9 % % en 1990 et de -0,2 % en 2020. Ces corrections sont plus visibles avec l'UTCATF inclus en 2020 où les émissions en CO₂ équivalent sont corrigées de -2,2 %, pour les raisons évoquées ci-dessus (pour 1990, la différence entre les deux éditions est de +0,4 %).

Tableau 268 : Écart en émissions entre la version de mars 2022 et celle de mars 2023 (pour les années 1990 et 2020) - périmètre France UE

# EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE (périmètre UE<sup>(f)</sup>)

source CITEPA / format CCNUCC (\*) - mars 2023

serre/comp-méth.xlsx

Substance	a	nnée 1990 <sup>(d)</sup>	a	nnée 2020 <sup>(d)</sup>	1990	2020	
	en mars 2022	en mars 2023	en mars 2022	en mars 2023			
	(AR4)	(AR5)	(AR4)	(AR5)	écart entre les d	eux versions	
Gaz à effet de serre direct							
CO <sub>2</sub> hors UTCATF <sup>(c)</sup> dont CO <sub>2</sub> indirect	398	398	289	291	0,0%	0,6%	
CO <sub>2</sub> net <sup>(a)</sup>	370	378	271	267	2,0%	-1,5%	
CH₄ hors UTCATF <sup>(c)</sup>	2 766	3 152	2 186	2 529	13,9%	15,7%	
CH <sub>4</sub> net <sup>(a)</sup>	2 804	3 194	2 230	2 573	13,9%	15,4%	
N <sub>2</sub> O hors UTCATF <sup>(c)</sup>	217	171	122	87	-21,1%	-28,6%	
N <sub>2</sub> O net <sup>(a)</sup>	228	179	131	90	-21,4%	-31,1%	
HFC	4,4	4,2	12	11	-4,0%	-4,6%	
PFC	5,2	4,7	0,5	0,5	-10,0%	-13,2%	
SF <sub>6</sub>	95	97	15	23	3,1%	49,0%	
NF <sub>3</sub>	1,0	0,9	0,5	0,5	-6,4%	-6,4%	
CO <sub>2</sub> e hors UTCATF <sup>(b)(c)</sup>	544	539	393	392	-0,9%	-0,2%	
CO <sub>2</sub> e net <sup>(a)(b)</sup>	520	522	379	371	0,4%	-2,2%	

<sup>(</sup>a) comprend l'UTCATF (utilisation des terres, changements d'affectation des terres et forêt)

PRG:  $CO_2 = 1$ ;  $CH_4 = 25$ ;  $N_2O = 298$ ;  $SF_6 = 22800$ ;  $NF_3 = 17200$ ; HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la composition des gaz.

(b) AR5 : Emissions CO2 équivalentes calculées sur la base des PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) à 100 ans, issus du 5 ème rapport du GIEC (GIEC 2014 - AR5).

PRG:  $CO_2 = 1$ ;  $CH_4 = 28$ ;  $N_2O = 265$ ;  $SF_6 = 23500$ ;  $NF_3 = 16100$ ; HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la composition des gaz.

(d) unités des émissions  $CO_2$  et  $CO_2$ e en Mt,  $CH_4$  et  $N_2O$  en kt, HFC et PFC en Mt CO2e,  $SF_6$  et  $NF_3$  en t

	a	nnée 1990	a	nnée 2020	1990	2020
	en mars 2022	en mars 2023	en mars 2022	en mars 2023	écart entre les de	eux versions
Population (1000 hab.) <sup>(e)</sup>	58 248	56 577	67 054	67 144	-2,9%	0,1%
PIB (10 <sup>9</sup> € courants) <sup>(e)</sup>	1 092	1 052	2 438	2 436	-3,6%	-0,1%

<sup>(</sup>e) source INSEE

<sup>(</sup>b) AR4 : Emissions CO2 équivalentes calculées sur la base des PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) à 100 ans, issus du 4 ème rapport du GIEC (GIEC 2007 - AR4).

 $<sup>(</sup>c) \ utilisation \ des \ terres, \ changement \ d'affectation \ des \ terres \ et \ foresterie \ (LULUCF \ en \ anglais)$ 

<sup>(</sup>f) France métropolitaine et Outre-mer périmètre UE (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)

# 10.3 Incidences sur l'évolution d'émissions

En comparant les évolutions observées entre l'année de référence 1990 et la dernière année commune aux deux dernières éditions des inventaires, à savoir l'année 2020, les observations suivantes sont émises:

- Dans cette nouvelle édition, de 1990 à 2020, les évolutions des émissions nettes exprimées en CO<sub>2</sub> sont assez proches des anciennes tendances (-29,3 % actuellement vs -26,7 % dans l'édition précédente),
- Les changements sont également assez faibles voire marginaux sur les émissions hors UTCATF des divers gaz à effet de serre dont les évolutions 1990-2020 sont quasi égales entre les deux dernières éditions, sauf pour le N₂Oavec une évolution de -50 % entre 2020 et 1990 cette édition alors qu'il était de -42 % dans l'édition précédente,
- > Au total, l'évolution des émissions exprimées en CO<sub>2</sub> équivalent hors UTCATF entre 1990 et 2020 varient de -28 % dans l'édition précédente à -27 % pour l'édition 2023, alors que l'évolution des émissions UTCATF inclus varient de -27 % dans l'édition passée à -29 % pour cette édition (pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le chapitre précédent sur le CO<sub>2</sub> de l'UTCATF).

Tableau 269 : Écart en évolution entre la version de mars 2022 et celle de mars 2023 - périmètre France IJF

# EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE (périmètre UE<sup>(f)</sup>)

source CITEPA / format CCNUCC (*) - mars 2023	serre	e/comp-méth.xlsx
Substance	Ecart 2020	0/1990
	en mars 2022	en mars 2023
	(AR4)	(AR5)
Gaz à effet de serre direct		
CO <sub>2</sub> hors UTCATF <sup>(c)</sup> dont CO <sub>2</sub> indirect	-27,4%	-26,9%
CO <sub>2</sub> net <sup>(a)</sup>	-27%	-29%
CH <sub>4</sub> hors UTCATF <sup>(c)</sup>	-21%	-20%
CH₄ net <sup>(a)</sup>	-20%	-19%
N₂O hors UTCATF <sup>(c)</sup>	-44%	-49%
N <sub>2</sub> O net <sup>(a)</sup>	-42%	-50%
HFC	167%	165%
PFC	-90%	-90%
SF <sub>6</sub>	-84%	-77%
CO₂e hors UTCATF <sup>(b)(c)</sup>	-28%	-27%
CO <sub>2</sub> e net <sup>(a)(b)</sup>	-27%	-29%

(a) comprend l'UTCATF (utilisation des terres, changements d'affectation des terres e (b) AR4 : Emissions  $CO_2$  équivalentes calculées sur la base des PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) à 100 ans, issus du  $4^{\rm ème}$  rapport du GIEC (GIEC 2007 - AR4).

PRG:  $CO_2 = 1$ ;  $CH_4 = 25$ ;  $N_2O = 298$ ;  $SF_6 = 22800$ ;  $NF_3 = 17200$ ;

HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la composition des gaz.

(b) AR5 : Emissions  $CO_2$  équivalentes calculées sur la base des PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) à 100 ans, issus du  $5^{\rm ème}$  rapport du GIEC (GIEC 2014 - AR5).

PRG:  $CO_2 = 1$ ;  $CH_4 = 28$ ;  $N_2O = 265$ ;  $SF_6 = 23500$ ;  $NF_3 = 16100$ ;

HFC et PFC = valeurs variables dépendantes de la composition des gaz.

- (c) utilisation des terres, changement d'affectation des terres et forêt (LULUCF en anglais)
- (d) unités des émissions en kt sauf CO2 et CO2 en Mt
- (f) France métropolitaine et Outre-mer périmètre UE (Guadeloupe, St-Martin (partie française), Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte)
- (\*) Les émissions du trafic maritime international et du trafic aérien international sont exclues.

# 10.4 Améliorations transversales envisagées

Un inventaire d'émission est toujours perfectible. C'est dans ce sens que s'inscrit la démarche sousjacente à l'élaboration de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre.

En début d'année, dans le cadre du système de management de la qualité, un plan d'amélioration, élaboré sur la base des éléments précédents, est mis en place (cf. section 1.2.3 de ce rapport). Ce

plan est présenté dans le tableau ci-dessous. Les éventuelles améliorations spécifiques prévues dans les différents secteurs sont décrites dans les chapitres 3 à 9.

Tableau 270 : Suivi des améliorations méthodologiques envisagées sur les inventaires

Action	SECTEUR	Modifications / améliorations envisagées	GES	PA	déc-22	déc- 23	déc- 24
G-2		Travail transversal sur les émissions de ML et de PM pour les plus gros émetteurs		x (PM, ML)	Х	Х	Х
G-13		Disponibilité et prise en compte de données import- export des douanes			X	X	Х
G-14		Prise en compte du dernier guide EMEP / EEA		X	Х	Х	Х
G-15		Investigations sur les affinements GIEC 2019 (préparation en 2021, application à partir de 2022)	Х		X (DEV)	X (DEV)	X (DEV)
G-16		Tableau synthétique des principales enquêtes, précisant statut, fréquence & couverture annuelle, échéances, secteur, afin d'identifier les cas où les derniers chiffres d'inventaires ne sont pas des chiffres consolidés.	х	Х	Х	Х	Х
G-17		Investigations H2S (en principe dans Sox). Vérifier si H2S algues vertes considérées anthropogéniques ; sources H2S dans guide EMEP/EEA		Х	Х	Х	X
	ENERGIE						
1-1	Bilan de l'énergie	Consolidation des consommations d'énergie dans l'industrie en concertation avec le SDES en particulier sur les produits pétroliers et les gaz industriels	x	x	Х	Х	X
1-8	Résidentiel / Tertiaire	Développement d'un parc d'équipements de chaudières fioul et GN pour le R/T (et facteurs d'émission associés) et son évolution dans le temps. Et distinction FOD à x passe teneur en S. Possible relance du sujet dans le cadre d'un GT (NB : EF condition réelle à considérer).		x	X (si info dispo)	Х	X
1-21	Transport routier	Amélioration routier : suivi évolution guide EMEP/EEA et/ou COPERT, etc.		х	Х	Х	Х
1-28	Combustion du bois / résidentiel	MAJ des méthodologies émissions de la combustion du bois dans le résidentiel, notamment les pellets, mise à jour du parc des équipements, question des condensables		x	X	X	X
1-29.2	Stockage PP	Travail avec la profession sur les caractéristiques des bacs de stockage des produits pétroliers (terminaux pétroliers) (cf. aussi bureau DGPR sur le sujet via le BQA)		X (COVNM)	Х	х	х
1-38	Maritime	MAJ des répartitions des consommations domestiques/internationales	х	х	Х	х	х
1-41	Mines de charbon	Suite à la revue NECD 2017, ajout des émissions de PM liées à la manutention et au stockage du charbon		x (PM)	X (si info dispo)	X (si info dispo)	X (si info dispo)
1-60	Aérien	Amélioration continue TARMAAC avec la DGAC	х	х	Х	Х	Х
1-62	Auto-conso des méthaniseurs	Prise en compte des émissions liées aux moteurs consommant le biogaz des méthaniseurs à la ferme (auto-consommation).	x	x	Х	Х	Х
1.69	Fluvial	Améliorations du transport fluvial : prise en compte du parc réel	Х	Х	Х	Х	-
1.72	Extraction de pétrole	Améliorer le niveau de la méthodologie avec des FE spécifique France	Х	Х	Х	Х	Х
1.76	Combustion PIC-MIC	Prise en compte arrêtés combustion PIC/MIC, en particulier Nox, PM		Х	х	х	Х
	PROCEDES INDUSTRIELS						
2-35	Sidérurgie	a) Emission de CO des fours sidérurgiques à oxygène : analyse de la question de l'évolution temporelle du FE CO et pertinence des FE disponibles. b) Emissions de CO dans les hauts-fourneaux		x (CO)	X (si info dispo)	X (si info dispo)	X (si info dispo)

2-46	РМ ВТР	Suite revue NECD 2019, besoin de révision des FE PM du BTP		x (PM)	Х	Х	X
2-47	Equipements électriques	Améliorations des estimations de SF6 de la fin de vie des équipements électriques.	Х		Х	Х	Х
2-51	Production de Nickel	Production de Nickel - examen de l'ajout d'émissions SOx, avec le nouveau GB EMEP 2019.		Х	Х	Х	-
2-53	Production de fonte	Production de fonte : revues des émissions de SO2, NOx, CO au regard des nouvelles informations du GB EMEP 2019.		Х	Х	Х	-
2-56	Manutantion & stockage combustible	Manutention et stockage des combustibles liquides autres que l'essence, hormis les terminaux pétroliers - Emissions de COVNM		(COVNM)	Х	Х	Х
2-59	GF Territoires Outremer	Travail spécifique sur les émissions des gaz fluorés sur les territoires d'outre-mer afin de prendre en compte les spécificités de ces territoires.	Х		Х	Х	Х
2-63	Consommations de bitume	Actualisation de la répartition des consommations de bitume (Asphalt roofing, Route et Enrobage)		Х	Х	Х	ı
2-64	Réfrigération industrielle (HFC)	Mise à jour de certains paramètres du froid industriel	Х		Х	Х	-
2-68	Carrières	Mise à jour de paramètres pour le transport en interne dans les carrières		Х	Х	Х	Х
2-71	N2O anesthésie	Investigation pour passer au GIEC avec quantités de N20 utilisées.	Х		Х	Х	-
	AGRICULTURE						
4-2	Brûlages agricoles	Recherche de données d'activité afin de prendre en compte différentes formes de brûlage agricoles.	х	x	Х	Х	Х
4-5f	Elevage (3B) (Gestion des déjections)	Amélioration de la prise en compte de pratiques existantes pour la réduction des émissions d'ammoniac (couverture de fosses, stations de traitement, et laveur d'air)		x (NH3)	X	Х	Х
4-9	Chantiers Bovins	Chantiers d'améliorations pour les bovins : populations, alimentation, excrétion azotée, fermentation entérique, FE fumier/litière accumulée, FE pâture, couvertures de fosses	N2O, CH4	x (NH3)	Х	Х	Х
4-10	Elevage (3B)	Veille sur les FE des porcins (en particulier travaux récent CORTEA et BDD ELFE)	N2O, CH4	x (NH3)	X (si info dispo)	X (si info dispo)	X (si info dispo)
4-21	Pesticides	Possibilité de réaliser un inventaire des émissions de pesticides dans l'air		Х	DEV non budgété	DEV non budgété	DEV non budgété
4-23	Agriculture OM	Meilleure prise en compte des spécificités de l'agriculture en Outre-mer, suite revue CCNUCC	Х		X (si info dispo)	X (si info dispo)	X (si info dispo)
4-24	Particules liées au travail du sol	L'estimation des émissions de particules liées au travail du sol pourrait être affinée en passant à un niveau de méthodologie Tier 2.		Х	Х	Х	-
4-25	Compostage des déjections animales	A l'heure actuelle, nous ne savons pas estimer la part des déjections animales produites en France qui sont compostées	Х	Х	Х	Х	Х
04-27	Méthanisation	Intérêt d'intégrer la composition et devenir des digestats de méthanisation des ACV, afin d'affiner l'hypothèse actuelle qui associe le FE des effluents liquides aux digestats de méthanisation.	Х		Х	Х	Х
04-28	Giec 2019 - Agriculture	Application des raffinements Giec 2019 pour l'agriculture : stockage des déjections, méthanisation des codigestats, N2O à l'épandage engrais minéraux et organiques.	Х		X	X	X
04-29	Recensement général agricole 2020	Intégration des données du RA 2020 selon disponibilité (gestion des déjections au bâtiment, modes de traitement, épandage,)	Х	Х	Х	Х	Х
04-31	Carbone des sols agricoles	Révision des émissions du carbone des sols agricoles avec prise en compte de l'étude 4 pour 1000 de l'Inrae.	Х		Х	Х	Х
04-32	Paramètres annuels en agriculture	Investigation pour intégrer des paramètres dans l'inventaire permettant de refléter au mieux les évolutions annuelles des pratiques agricoles	Х	Х	Х	X (DEV)	X (DEV)
	UTCATF						
5-1	DOMCOM	Amélioration de la méthodologie pour le suivi UTCATF dans les DOM	X CO <sub>2</sub>		Х	Х	Х
5-3	Suivi des terres	Mise à jour du suivi des terres : préparation de l'après TERUTI (pas d'enquête 2016)	x CO2		X (DEV)	X (DEV)	X (DEV)

5-10	Bilan forêt - Prélèvements	Mise en cohérence du bilan forêts pour les années récentes : prélèvement versus croissance et mortalité. Attention particulière sur le bois énergie.	x CO2		Х	Х	Х
5-11	Bilan forêt - Cinétique racinaire	Suite au GT forêt du 20/06/2018, il a été proposé de tester l'application d'une cinétique d'ordre 1 pour la biomasse racinaire en forêt.	x CO2		х	Х	Х
5-12	Bilan forêt - Cinétique bois mort	Suite au GT forêt du 20/06/2018, il a été proposé de tester l'application d'une cinétique d'ordre 1 pour le bois mort en forêt.	x CO2		Х	х	Х
5-15	Cultures pérennes	Révision des émissions de GES des cultures pérennes, suite revue CCNUCC 2019 (Métropole fait en 2020, suite pour OM à faire).	Х		Х	Х	Х
5-17	Zones humides	Affinement des émissions des zones humides	Х		Х	х	Х
5-18	Brûlage sur site des récoltes de bois	Suite à des remarques du MAA et de l'ONF, il semble que l'estimation actuelle dans l'inventaire du brulage sur site d'une partie des rémanents de récoltes de bois, soit en fait largement surestimée et ne corresponde pas à ce qui se passe réellement, surtout en forêt publique.	х		Х	Х	Х
5-19	Suivi des terres en Outre-mer	Les dernières données de suivi des terres en Outre-mer, datent maintenant de 2012, un point pour l'année 2020 serait très bienvenu ou alternative. Fait pour Guyane. Voir pour les autres territoires.	х		X (autres)	Х	Х
5-21	Sols minéraux	Possibilités d'amélioration des estimations actuelles de carbone des sols minéraux	х		Х	х	х
5-22	UTCATF GIEC 2019	Analyse du GIEC 2019 pour UTCATF et identification des compartiments carbone concernés par des mises à jour.	х		х	х	Х
5-23	UTCATF Nouvelle Calédonie	Affinement de l'UTCATF Nouvelle Calédonie, suite recommandation de la revue CCNUCC	Х		Х	х	Х
05-24	Produits bois	Affinement / améliorations des données sources utilisées pour le bilan des produits bois.	х		х	х	Х
05-25	Arbres hors forêts	Adaptation du suivi des haies, arbres épars et agroforesterie dans l'inventaire UTCATF spatialement explicite.	х		х	х	Х
05-26 Nouv	Feux	Affinement des émissions des feux, spatialisation	х	Х		х	Х
	DECHETS						
6-8b	Barbecues	Rechercher les données pour estimer les émissions de cette activité. Application des FE du guide EMEP 2019 par défaut après analyse. Par la suite investigation pour affinement des estimations.	х	x	х	x	х
6-12b	Feux accidentels /batiments	Suite à la revue NECD 2017, les émissions liées aux feux d'immeubles et bâtiments ont été calculées en 2018. Reste le cas des PCDD-F (besoin FE national car FE EMEP trop fort). Reste l'OM.	x	x	х	x	x
6-20	Valorisation et torchage du biogaz issu des déchets	Les émissions de la combustion du biogaz lors de sa valorisation / torchage sont à prendre en compte. Déjà fait pour les ISDND, mais pas pour les méthaniseurs de déchets OM, de boues de STEP in situ, et boues des IAA.	х	x	х	x	х
6-21	Statistiques	Travail commun avec le SDES sur les statistiques du traitement des déchets par filière.	х	х	DEV non budgété	DEV non budgété	DEV non budgété
6-22	Traitement des eaux	Exploitation des données site à site des STEU (convention à créer pour accès BDD)	х		DEV non budgété	DEV non budgété	DEV non budgété
6-27	Traitement des eaux/N2O des procédés	Suite GT ASTEE: il y a des émissions de N2O venant de procédés de traitement (boues activées, filtres plantés etc.) alors qu'ils ne sont pas prévus dans les LD2006. Il y a des éléments de FE dans le supplément 2013 (constructed wetlands) et dans les études IRSTEA, et GIEC 2019.	x		x (DEV GIEC 2019)	x (DEV GIEC 2019)	x (DEV GIEC 2019)
6-34	Stockage déchets industriels hors ITOM	Les centre de stockage dédiés aux déchets industriels non inertes ne sont pas considérés dans l'inventaire. 1°) s'assurer de l'existence de tels sites (AC) 2°) Les prendre en compte dans l'inventaire (le cas échéant) (DEV)	х		x (étape 1)	х	х

#### INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

6-36	Brûlage de câbles	Les données d'activité liées au brûlage de câbles doivent être actualisées (valeur constante très incertaine sur toute la série temporelle).		x	x	x	x
6-40	Incinération des boues d'épuration	Les FE utilisés sont très anciens et pourraient être remis en cause Une révision de la série temporelle est nécessaire		x	x	x	х
6-45	Valorisation/torchage du gaz de décharge	Suite revue UNFCCC sept 2021, besoin d'investiguer sur les sites déclarant des quantités de méthane torché/valorisé par le calcul	x	х	х	x	-
6-47	Incinération des déchets hospitaliers	Conformité EMEP/EEA du FE HCB de l'incinération des déchets hospitaliers		x	x	x	х

De plus, les remarques formulées lors des revues internationales constituent également un axe d'amélioration privilégié. Le tableau en annexe 9 résume les différents points soulevés lors des dernières revues, et statue sur l'état de leur prise en compte. Les recommandations en cellules bleues sont celles pour lesquelles il n'y a pas eu d'action encore réalisé et celles en vert représentent les recommandations qui ont été partiellement réalisées. Enfin, les cellules transparentes sont les recommandations qui ont été corrigées et prises en compte par la France. Ainsi, la France trace les recommandations qui n'ont pas encore été soldées en totalité et pour lesquelles des actions devront être menées. Ces améliorations vont au-delà du plan d'action méthodologique et concerne tous les aspects de l'inventaire (QA/QC, analyse des catégories clés, incertitudes, transparence, etc.).

# 2ème PARTIE

## Informations supplémentaires

MTE / DGEC : Jonathan Hess, Auriane Bugnet, Elizabeth Pagnac-Farbiaz

CDC: Sik-Keat Lao, Malick Mbath

Citepa: Etienne Mathias, Colas Robert, Mélanie Juillard, Jean-Pierre Chang

# 11 Informations complémentaires relatives à l'UTCATF

Conformément à l'article 26.5 du règlement (UE) 2018/1999 relatif aux déclarations requises au titre du règlement 2018/841 sur l'UTCATF, pour la période 2021-2025 puis 2026-2030.

#### Informations relatives à la période 2021-2025

#### Niveau de référence pour les terres boisées (FRL)

Le Plan comptable National présentant le FRL est disponible à cette adresse :

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20Comptable%20Forestier%20France.pdf

France métropolitaine									
2021-2025	biomasse vivante aérienne	biomasse vivante souterraine	total biomasse vivante	bois mort	litière	carbone organique du sol	produits ligneux récoltés	FRL	FRL avec oxy. Instantanée des PLR
tCO2	-42 358 495	-12 193 153	-54 551 647	1 106 878	NE	NE	-3 106 740	-56 551 509	-53 444 769
CH4 (en tCO2e)	634 745	0	634 745	0	NE	NE	0	634 745	634 745
N20 (en tC02e)	334 940	0	334 940	0	NE	NE	0	334 940	334 940
total (en tCO2e)	-41 388 810	-12 193 153	-53 581 963	1 106 878	NE	NE	-3 106 740	-55 581 825	-52 475 084

Total Outre-mer									
2021-2025	biomasse vivante aérienne	biomasse vivante souterraine	total biomasse vivante	bois mort	litière	carbone organique du sol	produits ligneux récoltés	FRL	FRL avec oxy. Instantanée des PLR
tCO2	160 665	0	160 665	0	0	0	0	160 665	160 665
CH4 (en tCO2e)	17 582	0	17 582	0	0	0	0	17 582	17 582
N20 (en tC02e)	4 288	0	4 288	0	0	0	0	4 288	4 288
total (en tCO2e)	182 535	0	182 535	0	0	0	0	182 535	182 535

Conformément à l'article 14 du règlement 2018/841 sur l'UTCATF, "au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l'article 2, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement."

# 12 Information sur la comptabilisation des unités et registre

#### 12.1 Informations de base

Par décret n°2004-1412 du 23 décembre 2004, l'État a confié à la Caisse des Dépôts la gestion d'une mission de service public incluant la prise d'actes de police administrative environnementale. Ce texte a été modifié par le décret 2012-1343 du 3 décembre 2012 qui intègre les évolutions des directives européennes, notamment le remplacement des registres nationaux par un système unique développé par la Commission et qui confirme la délégation de service confiée à la Caisse des dépôts pour la période 2013-2020.

Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. La Caisse des Dépôts a été désignée par le décret n° 2004-1412 pour administrer le registre et développer des systèmes d'informations destinés à exploiter le registre et leur sécurisation.

Depuis la migration du 20 juin 2012 dans le registre de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui assure la fourniture, la maintenance et la sécurisation du système d'information du registre national au titre des engagements des États Membres européens en tant que Parties au protocole de Kyoto (registre PK) et en tant que participants au Système d'Échange de Quotas d'Émission de gaz à effet de serre de l'Union Européenne (SEQE-UE ou EU-ETS selon l'acronyme anglais) piloté par la Commission européenne.

• Nom et coordonnées de l'administrateur du registre désigné par la Partie pour gérer le registre national

Depuis le 1er janvier 2022, le teneur du registre français est :

- o M. Malick MBATH, +33 1 58 50 78 93, malick.mbath@caissedesdepots.fr.
- Noms des autres Parties avec lesquelles la Partie coopère pour gérer leur registre national grâce à un système consolidé

Depuis le 20 juin 2012, les registres nationaux (et européen) des Etats Membres de l'Union européenne sont gérés au moyen du logiciel développé, maintenu et sécurisé par la Commission européenne.

- Description de la structure de la base de données et de la capacité du registre national Depuis le 20 juin 2012, il n'y a qu'un seul registre européen pour tous les Etats Membres. Une description complète du registre unique a été fournie à l'ITL (Independent Transaction Log) dans la documentation générale et spécifique en vue du démarrage du registre national de l'UE et des registres nationaux consolidés. La structure de la base des données, fournie par la Commission européenne, est présentée en Annexe A CSEUR.
  - Description des moyens mis en œuvre par le registre national pour se conformer aux DES (Data Exchange Standard) dans l'objectif d'assurer des échanges d'informations précis, transparents entre les registres nationaux, le registre des mécanismes de développement propre et le journal des transactions (décision 19/CP.7, paragraphe 1)

Depuis la migration informatique de juin 2012, les opérations visant à conformer aux DES les registres nationaux des Etats Membres de l'UE sont traitées par la Commission européenne.

• Adresse internet du registre national

L'adresse URL de la partie française du système consolidé est la suivante :

https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FR/index.xhtml;

• Adresse internet du site de communication du registre national

Depuis le mai 2022, l'adresse internet du site de communication et d'information du registre est : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/SERINGAS/accueil-seringas

#### 12.2 Résumé des informations contenues dans les tables SEF

Le Rapport SEF présenté ci-après a été établi à partir des informations fournies par le logiciel développé par la Commission européenne.

Tableau 271 : Synthèse tables SEF 2022, unités de période 2

Libellé	Tabl e SEF	AAUs	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	lCERs
Quantité totale des unités Kyoto de période 2 en début 2022	1	3 202 091 924	3 969	Aucune	7 980 818	Aucune	Aucune
Quantité totale des unités Kyoto de période 2 à la fin 2022	4	3 202 091 924	3 969	Aucune	11 836 033	Aucune	Aucune
Total annuel des flux créditeurs d'unités Kyoto de période 2 en 2022	2 (e)	Aucun	Aucun	Aucun	4 810 785	Aucun	Aucun
Total annuel des flux débiteurs d'unités Kyoto de période 2 en 2022	2 (e)	Aucun	Aucun	Aucun	6 408 233	Aucun	Aucun
Synthèse des retraits d'unités Kyoto de période 2 en 2022	2 (a)	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Expiration, annulation et remplacement de tCERS ou ICERS	3	Aucun					
Opération corrective concernant des transactions, retraits, ou remplacements	6 (a), 6 (b), 6 (c)	Aucune					

Pour plus de détails, les rapports SEF CP2 et SEF CP1 sont fournis en annexes.

#### 12.3 Notifications et erreurs

- Aucun écart n'est survenu en 2022. Le rapport R-2 est donc vide, et en conséquence non soumis.
- Aucune notification du registre MDP (CDM) n'est survenue en 2022. Le rapport R-3 est donc vide, et en conséquence non soumis.
- Aucune transaction de remplacements en 2022. Le rapport R-4 est donc vide, et en conséquence non soumis.

Aucune unité invalide n'est présente au 31 décembre 2022. Le rapport R-5 est donc vide, et en conséquence non soumis.

Comme il n'y a pas eu d'écart à rapporter (erreur) en 2022, aucune action corrective n'a été nécessaire.

#### 12.4 Informations accessibles au public

Les informations publiques sont accessibles sur le site du registre :

https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FR/public/reports/publicReports.xhtml

Parallèlement à ce site, nous avons également un site d'information du registre français :

https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/SERINGAS/accueil-seringas

Sous le menu « Rapports réglementaires »

#### 12.5 Comptabilisation du secteur UTCATF

Aucun transfert n'a pour l'instant été comptabilisé en lien avec le Règlement européen 2018/841 relatif au secteur UTCATF.

### 13 Information sur les changements concernant le système national d'inventaire

Les dispositions institutionnelles du système national d'inventaire décrites dans le précédent rapport d'inventaire NIR (édition mars 2022) restent valables.

#### 13.1 Nom et coordonnées du responsable du système national d'inventaire désigné par la Partie

La responsabilité de la définition et de la maîtrise d'ouvrage du système national d'inventaire des émissions dans le cadre du SNIEBA appartient au Ministère de la Transition Écologique (MTE). M. Jonathan Hess de la Direction Générale Énergie et Climat (DGEC), au sein du MTE, a la responsabilité de l'inventaire national de la France,

+33 (0)1 40 81 20 52, jonathan.hess@developpement-durable.gouv.fr.

## 13.2 Répartition des rôles et des responsabilités au sein du système national d'inventaire

Les responsabilités sont réparties comme suit :

La maîtrise d'ouvrage de la réalisation des inventaires et la coordination d'ensemble du système sont assurées par le MTE.

**D'autres ministères et organismes publics** contribuent aux inventaires d'émissions par la mise à disposition de **données et statistiques** utilisées pour l'élaboration des inventaires.

L'élaboration des inventaires d'émission en ce qui concerne les méthodes et la préparation de leurs évolutions, la collecte et le traitement des données, l'archivage, la réalisation des rapports et divers supports, la gestion du contrôle et de la qualité, est confiée au CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique) par le MTE. Le CITEPA assiste le MTE dans la coordination d'ensemble du système national d'inventaire des émissions de polluants dans l'atmosphère. A ce titre, il convient de mentionner tout particulièrement la coordination qui doit être assurée entre les inventaires d'émissions et les registres d'émetteurs tels que l'E-PRTR et le registre des quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE), sans oublier d'autres aspects (guides publiés par le MTE, système de déclaration annuelle des rejets de polluants, etc.) pour lesquels il est important de veiller à la cohérence des informations.

Le MTE met à disposition du CITEPA toutes les informations dont il dispose dans le cadre de la réglementation existante, comme les déclarations annuelles de rejets de polluants des Installations Classées, ainsi que les résultats des différentes études permettant un enrichissement des connaissances sur les émissions qu'il a initiées tant au sein de ses services que d'autres organismes publics comme l'INERIS. Par ailleurs, le MTE établit dans l'arrêté SNIEBA du 24 août 2011 une liste des statistiques et données émanant d'organismes publics ou ayant une mission de service public, utilisées pour les inventaires d'émission (cf. tableau suivant relatif à l'annexe II de l'arrêté SNIEBA).

Le MTE pilote le **Groupe de Concertation et d'Information sur les Inventaires d'Emission** (GCIIE) qui a notamment pour mission de :

- donner un avis sur les résultats des estimations produites dans les inventaires,
- donner un avis sur les changements apportés dans les méthodologies d'estimation,
- donner un avis sur le plan d'action d'amélioration des inventaires pour les échéances futures,
- **émettre des recommandations** relativement à tout sujet en rapport direct ou indirect avec les inventaires d'émission afin d'assurer la cohérence et le bon déroulement des actions, favoriser leurs synergies, etc.,
- recommander des actions d'amélioration des estimations des émissions vers les programmes de recherche.

Le GCIIE est composé de représentants :

du Ministère de la Transition Energétique (MTE) notamment de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et des services statistiques du MTE notamment le SDES (Service de la donnée et des études statistiques),

- du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA), notamment le Service de la statistique et de la prospective (SSP) et la Direction générale de la performance économique (DGPE),
- du Ministère de l'économie, des finances et de la relance, notamment de la Direction générale de l'INSEE et de la Direction générale du Trésor,
- de l'Agence de la Transition Ecologique (ADEME),
- de l'Institut National de l'EnviRonnement industriel et des rISques (INERIS).

La **diffusion des inventaires d'émission** est partagée entre plusieurs services du MTE qui reçoivent les inventaires approuvés transmis par la DGEC :

La DGEC assure la diffusion des inventaires d'émissions qui doivent être transmis à la Commission européenne en application des directives, notamment l'inventaire des Grandes Installations de Combustion (GIC) au titre de la directive 2001/80/CE ainsi que les inventaires au titre de la directive 2001/81/CE relative aux Plafonds d'Émission Nationaux. Elle assure également la diffusion des inventaires relatifs à la Convention de la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies relative à la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance (CEE-NU - CPATLD). Hormis les responsabilités attribuées spécifiquement au Service de la donnée et des études statistiques (CGDD / SDES) décrites ci-dessous, la DGEC assure la diffusion de tous les inventaires d'émissions à tous les publics et en particulier aux Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).

La DGEC assure également la diffusion de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre établi au titre du Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat ainsi que la diffusion de cet inventaire au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et en particulier relativement au Protocole de Kyoto auprès du Secrétariat de la Convention.

A la demande du MTE, le Citepa assure la diffusion de tous les inventaires qu'il réalise par, notamment, la mise en accès public libre des rapports correspondants à l'adresse Internet <a href="https://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions">https://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions</a>. Certains de ces rapports sont parfois également présents sur d'autres sites ou diffusés sous différentes formes par d'autres organismes. Le CITEPA est également chargé de diffuser des informations techniques relatives aux méthodes d'estimation et est notamment désigné comme correspondant technique des institutions internationales citées ci-dessus. A ce titre, le CITEPA est le Point Focal National désigné par le MTE dans le cadre de l'évaluation de la modélisation intégrée pour ce qui concerne les émissions. Le CITEPA assure conjointement avec le MTE la diffusion de l'inventaire d'émissions dit « SECTEN » qui présente d'une manière générale des séries longues et des analyses spécifiques des sources émettrices en France.

Le MTE met en œuvre les dispositions qui assurent la mise en place des processus relatifs à la détermination des méthodes d'estimation, à la collecte et au traitement des données, à l'archivage, au contrôle et à l'assurance de la qualité, la diffusion des inventaires tant au plan national qu'international ainsi que les dispositions relatives au suivi de la bonne exécution.

La multiplicité des besoins conduisant à l'élaboration d'inventaires d'émissions dans l'atmosphère portant souvent sur des substances et des sources similaires justifie, dans un souci de cohérence, de qualité et d'efficacité, de retenir le principe d'unicité du système d'inventaire pour les différents inventaires d'émissions nationaux concernant les polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre. Cette stratégie correspond aux recommandations des instances internationales de la Commission

européenne et des Nations Unies. L'organisation française respecte les principes du cadre directeur des systèmes nationaux de la CCNUCC et du Giec.

# 14 Information sur les changements concernant le registre national

Depuis juin 2012, la plate-forme unique qui assure la tenue des registres européens et nationaux (y compris celui de l'UE) est appelée système consolidé de registres européens (Consolidated System of European Registries - CSEUR). Cette plateforme est développée et maintenue par la Commission européenne. La version actuelle de l'application se conforme aux exigences du dernier règlement délégué européen du registre en vigueur : n°2019/1122 du 12 mars 2019.

Le tableau suivant indique, les modifications apportées au registre national en 2022.

Reporting Item	Description
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(a) Change of name or contact	No. The Administrator is still Mr. Malick MBATH. + 33 1 58 50 78 93 malick.mbath@caissedesdepots.fr
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(b)  Change regarding cooperation arrangement	No change of cooperation arrangement occurred during the reported period.
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(c) Change to database structure or the capacity of national registry	There have been 3 new EUCR releases (versions 13.6.1, 13.7.1 and 13.8.2) after version 13.5.2 (the production version at the time of the last Chapter 14 submission).  No changes were applied to the database, whose model is provided in Annex A. No change was required to the application backup plan or to the disaster recovery plan.  No change to the capacity of the national registry occurred during the reported period.
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(d) Change regarding conformance to technical standards	The changes that have been introduced with versions 13.6.1, 13.7.1 and 13.8.2 compared with version 13.5.2 of the national registry are presented in Annex B.  It is to be noted that each release of the registry is subject to both regression testing and tests related to new functionality. These tests also include thorough testing against the DES and are carried out prior to the relevant major release of the version to Production (see Annex B).  No other change in the registry's conformance to the technical standards occurred for the reported period.

Reporting Item	Description
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(e)	No change of discrepancies procedures occurred during the reported period.
Change to discrepancies procedures	
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(f)	No changes regarding security were introduced.
Change regarding security	
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(g)	No change to the list of publicly available information occurred during the reported period.
Change to list of publicly available information	
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(h)	No change to the registry internet address during the reported period. The URL is still:
Change of Internet address	https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/FR/index.xhtml
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(i)	No change of data integrity measures occurred during the reported period.
Change regarding data integrity measures	
15/CMP.1 annex II.E paragraph 32.(j)	No change during the reported period.
Change regarding test results	

#### Rapport SIAR 2022

Les rapports R2 à R5 sont vides, par conséquent non soumis.

# 15 Information sur la minimisation des effets adverses sur les pays en développement des politiques et mesures mises en œuvre par la France (article 3.14)

## 15.1 Description des externalités potentielles des politiques et mesures de la France

Les parties doivent selon l'article 3.14 du protocole de Kyoto faire en sorte que la mise en œuvre de leurs politiques nationales dans le cadre du protocole de Kyoto ne nuise pas aux autres parties.

#### Impacts des politiques et mesures

Les considérations de l'impact éventuel des politiques et mesures sur les pays en développement font partie intégrante des études d'impact ou des évaluations d'impact sur les propositions législatives de l'UE ou les accords commerciaux, tels que des propositions spécifiques sur l'action climatique ou des mesures sectorielles transfrontalières y compris l'énergie, les transports, l'industrie et l'agriculture.

Concernant les politiques et mesures mises en place dans le cadre de politiques européennes, la France en tant qu'État membre de l'Union européenne se doit de transposer le droit européen dans son système législatif. Dans le processus d'adoption de politiques européennes, l'Europe a mis en place un système permettant d'estimer les impacts positifs et négatifs de celles-ci, dont les effets sur les autres pays dans le cadre des études d'impact. La prise en compte de ces études d'impact est un élément clef de la décision finale de la définition de la politique et mesure. Elles permettent de s'assurer que les impacts négatifs d'une politique européenne sur les pays en développement soient minimisés et d'assurer ainsi que les dispositions législatives françaises issues du droit européen respectent bien l'engagement pris dans le cadre du protocole de Kyoto en accord avec son article 3.14. Toutes ces études d'impacts sont rendues publiques sur le site :

#### http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.

Le tableau ci-dessous liste les effets directs et indirects estimés de certaines politiques et mesures climatiques de la France (effet positif en jaune et effet négatif en bleu).

		Effets directs		Effets indirects			
Mesure	Social	Environnemental	Economique	Social	Environnemental	Economique	
Système européen d'échange de quotas d'émission			Effet économique potentiellement positif sur les pays extérieurs à l'Union européenne en cas de différence de compétitivité induite par l'introduction d'un signal prix sur le carbone pour les activités économiques européennes		Incitation des firmes internationales soumises aux quotas à développer des procédés plus efficaces au niveau environnemental potentiellement transférables dans les pays en développement		
Développement des biocarburants	Effet positif de maintien ou création potentielle d'emplois dans les pays en développement exportateurs de biocarburants	Effet positif à la condition que des critères de durabilité soient mis en place notamment par rapport au problème de changements d'affectation des sols	Effet positif sur les importations de biocarburants en provenance des pays en développement		Effet négatif sur la déforestation et sur la ressource alimentaire.  Mise en place de critères de durabilité des biocarburants via des accords entre la Commission européenne et les pays en développement	Effet de diminution de la demande en énergies fossiles et potentielle moindre tension sur leur prix	
Promotion de l'efficacité énergétique	Effet positif de maintien ou création potentielle d'emplois dans les pays en développement exportateurs d'équipements générant de l'efficacité énergétique		Effet positif sur les importations en provenance des pays en développement pour des équipements générant de l'efficacité énergétique		Amélioration de la qualité de l'air dans les pays en développement  Développement d'équipements plus efficace énergétiquement potentiellement transférables dans les pays en développement	Effet de diminution de la demande en énergies fossiles et potentielle moindre tension sur leur prix	
Promotion des énergies renouvelables	Effet positif de maintien ou création potentielle d'emplois dans les pays en développement exportateurs d'équipements de production d'énergie renouvelable		Effet positif sur les importations en provenance des pays en développement pour des équipements de production d'énergie renouvelable		Amélioration de la qualité de l'air dans les pays en développement  Développement d'équipements de production d'énergie renouvelable potentiellement transférables dans les pays en développement	Effet de diminution de la demande en énergies fossiles et potentielle moindre tension sur leur prix	

Mesures en	Effet positif de	Favorise les	Amélioration de la	Hausse de la
faveur de	maintien ou	importations en	qualité de l'air	demande de
véhicules	création	provenance des	dans les pays en	matières
faiblement	potentielle	pays en	développement	premières et
émetteurs en	d'emplois dans	développement		potentielle
gaz à effet de	les pays en	de véhicules peu		tension
serre	développement	émissifs		accrue sur
	exportateurs de			leur prix
	véhicules peu			
	émissifs		Développement de	Effet de
			véhicules à faible	diminution de
			émissions	la demande
			potentiellement	en énergies
			transférables dans	fossiles et
			les pays en	potentielle
			développement	moindre
				tension sur
				leur prix

#### Renforcement de capacité

Le spectre thématique du renforcement de capacité de la France s'élargit avec les années. La 8e Communication Nationale et le 5ème rapport bisannuel de la France, soumis en janvier 2023, sont l'occasion de mettre en avant les progrès réalisés en matière d'échanges et de partages sur les cadres et outils d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique. Les principaux éléments sont repris ici.

#### L'adaptation au changement climatique

La France est engagée dans des projets visant à partager avec les pays en développement, sa propre expérience dans la planification des politiques d'adaptation. La France s'est en effet dotée d'une stratégie d'adaptation dès 2006. En 2011, un premier plan national d'adaptation a été publié. L'évaluation de ce plan national a été effectuée en 2015. Et en 2018, a été lancé le second plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-2).

Dans le cadre de la convention Services Climatiques signée en 2017 entre le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et les principaux organismes de recherche dans la science du climat, le deuxième volet du 4ème axe de travail (WP4) porte sur un démonstrateur de service climatique pour l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest. Dans un continent particulièrement vulnérable à la variabilité et aux changements climatiques, il s'agit de disposer d'outils efficaces de gestion, du risque climatique pour apporter une réelle plus-value aux stratégies d'adaptation.

#### Préparation et mise en œuvre des contributions prévues déterminées au niveau national (NDC)

Depuis 2017, le programme AdaptAction du groupe AFD soutient des pays vulnérables dans la mise en œuvre de leurs stratégies d'adaptation, par une assistance technique et des activités de renforcement de capacités pour consolider leur gouvernance climat, mieux intégrer l'adaptation au changement climatique dans leurs politiques publiques et faire émerger des projets d'adaptation structurants.

La phase 1 du programme AdaptAction (30 millions € de 2017-2022) a déployé plus de 70 appuis dans 15 pays (Pays les Moins Avancés, Afrique, Petits Etats Insulaires). Le programme a dépassé en volume son objectif d'effet de levier sur le portefeuille de projets, permettant de catalyser le financement de 10 projets pour un total de 582 millions € financés ou co-financés par l'AFD, le Fonds Vert ou l'Union Européenne.

Pour la phase 2 (15 millions € de 2022 à 2025), le périmètre du programme est recentré sur l'Afrique avec 12 pays partenaires. La phase 2 a pour objectif de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes au travers d'un triptyque comprendre/planifier/investir et de 2 composantes transversales :

- L'axe 1 « Comprendre » soutient des travaux de recherche opérationnelle sur les dimensions humaines du climat, pour favoriser la traduction des sciences du climat en politiques publiques et en actions;
- L'axe 2 « Planifier » vise à une meilleure intégration de l'adaptation dans les dispositifs de gouvernance et les stratégies sectorielles de politiques publiques ;
- L'axe 3 « Investir » produit des études de vulnérabilités et études de faisabilité de projets, pour contribuer à l'émergence de projets d'adaptation plus robustes.
- Une composante transversale dédiée à une meilleure appréhension du genre et de l'inclusion sociale dans l'ensemble des axes (mobilisation d'expertises dédiées, renforcement de capacités, déploiement d'activités spécifiques).
- Une composante transversale dédiée au knowledge management et à la valorisation des savoirs; elle contribuera à la capitalisation et aux échanges de savoirs et bonnes pratiques Nord-Sud, Sud-Sud mais aussi Sud-Nord (contributeur d'une communauté de savoirs et de pratiques).

La phase 2 d'AdaptAction vise ainsi à être un laboratoire ou système apprenant pour mieux formaliser et structurer les approches innovantes de l'adaptation, en particulier les liens entre climat, biodiversité, et société.

Une extension à 6 pays du bassin Méditerranéen (7,5 M€), en partenariat avec UNCDF-LoCAL, a été annoncée à la COP27, dont un financement de 6 M€ de l'Union Européenne. Ce partenariat permettra de favoriser l'alignement des stratégies et investissements d'adaptation entre l'échelle nationale et l'échelle locale jusqu'aux populations les plus vulnérables (intégration verticale de l'adaptation).

### Mise en place d'un système national de rapportage (inventaire de GES, projections, préparation de NAMA's)

La France participe depuis 2014, techniquement et financièrement, aux activités du « cluster francophone » en cofinançant avec la Belgique et l'Allemagne des ateliers de renforcement de capacité à l'intention des pays en développement francophones. Le Cluster francophone est une initiative du Partenariat International sur l'Atténuation et le MRV et œuvre dans le cadre plus global du PATPA (Partnership on Transparency in the Paris Agreement) cf. https://transparencypartnership.net/. Le cluster francophone a été créé en 2013. Il a pour but de permettre des échanges d'informations, d'expertises et d'expériences entre partenaires francophones, pays en voie de développement et pays développés, concernant les inventaires de GES, le développement de NAMA, le processus MRV et la formulation des contributions prévues déterminées au niveau national (INDC en anglais). Plusieurs ateliers ont été organisés depuis 2013 http://mitigationpartnership.net/cluster-francophone). Un side event de présentation du retour d'expérience de ces ateliers a eu lieu lors de la COP 21 de Paris. En 2016, deux nouveaux ateliers ont été organisés, le premier en avril à Abidjan et le second en décembre à Casablanca. En 2017, un nouvel atelier a été organisé à Rome. Un atelier dédié à l'adaptation a eu lieu à Douala en 2018, avec la participation de l'ONERC.

## Mise en place d'un système national de rapportage (inventaire de GES, projections, mesures d'atténuation, adaptation)

La France participe depuis 2014, techniquement et financièrement, aux activités du « Cluster francophone » en cofinançant avec la Belgique, la Suisse et l'Allemagne des ateliers de renforcement de capacité à l'intention des pays en développement francophones. Le Cluster francophone est une

initiative du Partenariat pour la transparence dans l'Accord de Paris. Il a été créé suite à l'atelier francophone pour l'Afrique sur les enjeux de Mesure, Rapportage et Vérification (MRV) tenu à Gammarth, Tunisie, les 17 et 18 décembre 2013. Il a pour but de permettre des échanges d'informations, d'expertises et d'expériences entre partenaires francophones, pays en voie de développement et pays développés, concernant les inventaires de GES, le développement de mesures d'atténuation, le processus MRV et la formulation des contributions déterminées au niveau national (CDN ou NDC en anglais pour Nationally Determined Contribution).

Plusieurs ateliers ont été organisés depuis 2013 (voir http://mitigationpartnership.net/cluster-francophone). Un side event de présentation du retour d'expérience de ces ateliers a eu lieu lors de la COP21 de Paris. En 2015, deux ateliers ont eu lieu (Paris, Rabat); en 2016, deux ateliers se sont également déroulés à Abidjan ainsi qu'à Casablanca, et un atelier a été organisé à Rome en 2017 pendant une semaine. En 2018, l'atelier a été organisé au Cameroun sur la Mesure et l'Evaluation des mesures d'adaptation. En 2019, l'atelier de Saly au Sénégal a rassemblé 65 participants de 20 pays africains francophones en développement afin de comprendre comment réussir la mise en œuvre des lignes directrices 2006 du GIEC dans les secteurs de l'« Agriculture, foresterie et autres affections des terres » (AFAT) et du traitement des déchets dans le but de soumettre les rapports biennaux actualisés (Biennial Update Report ou BUR en Anglais) et les futurs rapports de biennaux de transparence (BTR - Biennial Transparency Report) et de stimuler la mise en œuvre des CDN. Le CITEPA, opérateur public d'expertise reconnue au plan mondial, spécialiste des inventaires français depuis leur genèse, est un acteur majeur du cluster francophone et anime ces ateliers dont le prochain est en cours de préparation afin d'appuyer les pays dans la mise à jour et le rehaussement de leur CDN pour la COP26 qui a eu lieu à Glasgow en 2020.

#### Appui de la France à la mise en place d'un système national d'inventaire de GES en Algérie

Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères français, représenté par l'Ambassade de France en Algérie, cofinance un appui des instances algériennes dont l'Agence Nationale du Changement Climatique (ANCC) et le Ministère de l'environnement. Cet appui qui a débuté en 2018 est réalisé par le CITEPA en tant qu'Opérateur d'Etat et porte sur l'institutionnalisation du système national d'inventaire de GES, la formation des experts algériens aux méthodes d'inventaire de GES sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC, leur accompagnement dans la mise en œuvre des calculs d'émissions pour tous les secteurs sur des séries temporelles longues. Ces travaux pourront être utilisés dans les exercices en cours d'élaboration de la Communication Nationale et du RBA ainsi que dans la révision de la CDN.

#### Logiciel de MRV des émissions de polluants atmosphériques et de GES: RISQ

Développé par le CITEPA et personnalisé pour implémentation dans les pays émergents et en développement. Cet outil existe en trois versions Excel, Access et Web. Il contribue à la transparence, exactitude, fiabilité, couverture et cohérence des inventaires nationaux ; à la durabilité des actions de renforcement des capacités des pays du sud ; enfin à la scalabilité de leur mesure, rapportage et de vérification (des nations aux villes, des nations à leurs voisines). RISQ a été implémenté ou le sera en France, Maroc, Nigéria, Niger, Rwanda, Tunisie, Algérie et Monaco. (Développement sur autofinancement du Citepa)

#### Le centre franco-chinois avec le CRAES

Le CITEPA et son partenaire chinois le CRAES, qui dépend du ministère du contrôle des polluants, se sont rencontrés pour la première fois à Pékin en 2014. Ils ont signé le 1er août 2015 un accord-cadre sur 5 ans afin d'intégrer GES et polluants pour permettre une synergie entre qualité de l'air en ville et lutte contre le changement climatique. Cette collaboration fondée sur la connaissance, la quantification, le rapportage et les projections des émissions en Chine vise à une intégration progressive des problématiques air-climat-énergie. Un rapport a été publié en 2015 sur les fruits de ce travail commun, qui a abouti à la création du centre franco-chinois des polluants, des émissions de GES et de leur réduction. Le centre promeut les bonnes pratiques en matière d'inventaire d'émissions de GES, de mesure, de rapportage et de vérification, au service des politiques publiques. Ces actions ont été présentées lors d'un side-event spécifique lors de la 5ème conférence internationale franco-chinoise sur l'environnement atmosphérique, qui a eu lieu à Xi'an en octobre 2016. Un atelier a également eu lieu à Paris, en mai 2017. En 2019, ce partenariat a été complété par la venue du NTSC, division du MEE chinois, et responsable de la NDC de Chine. En 2019-2020, il est prévu de faire la démonstration d'une approche intégrée des rapportages et politiques et mesures climat et pollution atmosphérique, dans deux provinces (dont la Mongolie intérieure). Ce pilote, mobilisant deux logiciels RISQ régionaux, a été présenté pour demande de financement, en mars 2019 à la Banque Asiatique du développement (AsDB - Asian Development Bank).

Une nouvelle présentation du logiciel RISQ, pour application en différents pays d'Asie a eu lieu au premier semestre 2020. Ce projet est mené sur autofinancement du CITEPA.

#### Le rôle de l'ADEME

Au niveau national, l'ADEME accompagne le renforcement de capacité des collectivités territoriales sur le changement climatique. Cette expertise a été partagée au niveau international dans des programmes de renforcement de capacité des collectivités de l'Afrique subsaharienne. En partenariat avec la Commission européenne l'ADEME a contribué aux travaux de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (Com SSA). En partenariat avec l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) elle accompagne le développement Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique (REFELA). Enfin, l'ADEME accompagne l'organisation panafricaine Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU - Afrique) et son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA).

L'ADEME contribue aussi à l'initiative multilatérale Mobilise Your City qui vise la montée en compétences des collectivités territoriales sur la mobilité urbaine durable.

En parallèle aux appels à projets 2017 et 2019 sur l'accès à l'énergie renouvelable hors réseau, l'ADEME a animé avec le Syndicat des Energies Renouvelables, un groupe de travail des acteurs français de l'offre. Cette animation, de 2018 à 2022, a permis de développer une vision commune pour les acteurs français de l'accès à l'énergie, élaborer des propositions pour lever les verrous auxquels ces acteurs sont confrontés, et promouvoir le savoir-faire français à l'international. Leurs propositions pour accélérer l'accès universel à des services énergétiques durables hors réseau sont proposés dans un Livre Blanc publié en 2020.

Pays ou région récipiendaire	Objectif	Programme ou titre du projet	Description du programme ou du projet
Multi-pays	Atténuation	Mobilise Your City	Lancée à la COP 21, MobiliseYourCity est une initiative franco-allemande de l'Agenda mondial de l'action pour le climat mise en œuvre par la GIZ, l'AFD, le CEREMA, la CODATU et l'ADEME, avec l'appui du FFEM. Elle vise à déployer des plans des mobilité urbaine durable dans 100 villes de 20 pays en développement. Elle prend la forme d'un programme partenarial au sein duquel : (i) des villes et gouvernements s'engagent dans l'élaboration de plans de développement durable de la mobilité urbaine (SUMPs) et de politiques nationales de la mobilité urbaine (NUMPs) pour améliorer la mobilité et réduire les émissions de GES ; et (ii) des actions sont financées pour les appuyer dans cet objectif, leur fournir un cadre méthodologique robuste, et leur permettre d'échanger entre pairs.
Cameroun	Atténuation	Femmes et Climat	Appui au réseau des femmes maires du Cameroun. Le projet (2018 - 2020) visait le renforcement du réseau des femmes élues locales du Cameroun et à la mise en œuvre d'actions pilotes pour l'éclairage public et la fourniture électrique de bâtiments publics. Ce programme est financé par le Ministère de la transition écologique, et géré par l'ADEME. Partenaires : AIMF, Fondation Veolia, FEICOM ainsi que les communes visées au Cameroun. Partenariat : AIMF, Fondation Veolia, ADEME, FEICOM ainsi que les communes visées.
Méditerranée, Asie, Afrique Subsaharienne, Amérique Latine	Atténuation	PEEB - Programme pour l'Efficacité Energétique des Bâtiments	Lancé à la COP 22, le Programme pour l'Efficacité Energétique des Bâtiments contribue à l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GABC) et est mis en œuvre par la GIZ, l'AFD et l'ADEME, avec l'appui du FFEM. Ce programme a pour objectif d'encourager et de financer des projets d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans les pays en développement. Cinq pays pilotes sont visés dans la phase initiale du projet PEEB: Mexique, Maroc, Tunisie, Sénégal et Vietnam. La priorité est donnée aux bâtiments neufs dans la mesure où la majorité des bâtiments dans les pays en développement qui existeront en 2035 sont encore à construire. Le programme consiste en la mise en place d'une facilité de coopération technique, pour l'émergence au niveau international de solutions de financement innovantes, l'appui aux politiques publiques nationales et l'aide à la structuration et à l'accompagnement des projets. Cette facilité vise ainsi à promouvoir et accompagner le financement par des Institutions financières internationales et locales d'investissements dans des bâtiments efficaces en énergie.
Afrique	Atténuation & Adaptation	Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (Com SSA)	Renforcement de capacité des collectivités de l'Afrique subsaharienne. En partenariat avec la Commission européenne l'ADEME a contribué aux travaux de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (Com SSA).

#### INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

Afrique	Atténuation	Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique (REFELA)	Renforcement de capacité des collectivités de l'Afrique subsaharienne. L'ADEME, en partenariat avec l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), accompagnement du Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique (REFELA).
Afrique	Atténuation & Adaptation	Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU – Afrique)	Renforcement de capacité des collectivités de l'Afrique subsaharienne. L'ADEME accompagne l'organisation panafricaine Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU – Afrique) et son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA).
Monde	Atténuation	Groupe de travail national sur l'accès à l'énergie, animé par l'ADEME et le SER 2018 - 2020	En parallèle aux appels à projets 2017 et 2019 sur l'accès à l'énergie renouvelable hors réseau, l'ADEME a animé avec le Syndicat des Energies Renouvelables, un groupe de travail des acteurs français de l'offre. Cette animation, de 2018 à 2022, a permis de développer une vision commune pour les acteurs français de l'accès à l'énergie, élaborer des propositions pour lever les verrous auxquels ces acteurs sont confrontés, et promouvoir le savoir-faire français à l'international. Leurs propositions pour accélérer l'accès universel à des services énergétiques durables hors réseau sont proposés dans un Livre Blanc publié en 2020.
Amérique latine et Caraïbes, Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, Inde	Atténuation	Appui à la mise en place d'un système de monitoring de l'efficacité énergétique (indicateurs d'efficacité énergétique et évaluation des politiques d'efficacité énergétique)	Dans la continuité du projet européen Odyssee Mure mené depuis plus de 20 ans et qui a permis le développement et la mise en œuvre dans l'Union européenne d'une méthodologie d'évaluation des économies d'énergie sur la base d'indicateurs d'efficacité énergétique, l'ADEME soutient la déclinaison de cette méthodologie :  Au Maroc, en Algérie, en Tunisie et au Liban de 2012 à 2014 dans le cadre de MEDENER (Association méditerranéenne des agences nationales de maîtrise de l'énergie) ;  Depuis 2014 dans une vingtaine de pays d'Amérique Latine et des Caraïbes avec le CEPAL-UN (Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes des Nations unies) dans le cadre de l'IPEEC (International Partnership for Energy Efficiency Cooperation) ;  Depuis 2016, un travail plus en détail est mené avec le Mexique dans le cadre d'une coopération avec le CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) soutenue par l'AFD. Plus récemment en Inde.
Afrique francophone	Négociation	Ateliers de renforcement de capacités pour les négociatrices africaines francophones	Depuis 2018, la France et le Canada financent des cycles d'ateliers de renforcement des capacités à destination de négociatrices africaines francophones, afin d'assurer leur contribution active lors des intersessions et des Conférences des Parties. En 2022, 200 négociatrices ont participé aux ateliers et plus de 50 d'entre elles ont bénéficié de soutien financier additionnel pour participer à la COP27. Ces ateliers, appuyés par un système de mentorat, visent notamment à acquérir des connaissances sur les processus et les acteurs des négociations ainsi qu'à développer des aptitudes de négociation lors de simulations.

#### Critères de choix des projets MDP

Les critères de choix retenus pour les projets au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP) constituent également un moyen de réduire les conséquences néfastes pour les pays en développement. Dans le cadre de la mise en place de projets MDP, la France a délivré en 2016 des lettres d'autorisation pour des projets de traitement par torchage de méthane issu des déchets au Brésil.

#### 15.2 Ressources financières

En 2021, la France a fourni plus de 6 milliards d'euros de financements publics pour l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement, à travers des sources bilatérales et multilatérales. Ce niveau d'engagements a connu une nette progression par rapport à 2017 (+36% avec un niveau d'engagement de 4,4 Md€ en 2017) et porte à plus de 26,4 Md€ depuis 2017, principalement à travers l'activité du groupe Agence française de développement. L'intégralité du soutien financier présenté dans le présent rapport est considéré comme nouveau et additionnel, étant constitué d'autorisations de financement réalisées pour l'année considérée (pour les financements bilatéraux) et de décaissements réalisés pour l'année de rapportage considérée (pour les engagements multilatéraux). On ne reporte donc pas l'engagement total des financements multilatéraux mais uniquement la quote-part décaissée en 2020 et 2021.

En outre, la France fournit une coopération technologique et soutient le renforcement des capacités des pays en développement à travers de nombreux canaux, qui sont également présentés dans ce rapport

#### Coopération bilatérale

La France est un acteur majeur de l'aide bilatérale au développement dans le domaine du climat avec un champ d'intervention très vaste, un niveau d'expertise reconnu et un engagement financier substantiel. Elle s'appuie principalement sur le groupe Agence française de développement (AFD et sa filiale pour le secteur privé Proparco), ainsi que sur des instruments bilatéraux dédiés en partie aux enjeux climatiques dans les pays en développement : le Fonds Français pour l'Environnement mondial (FFEM) ; le Fonds d'études et d'aide au secteur privé (FASEP) et les prêts du Trésor concessionnels et non concessionnels.


#### Soutien financier fourni par le groupe Agence française de développement

L'AFD, opérateur principal de l'aide publique bilatérale au développement française, a développé une stratégie climat ambitieuse pour la période 2017-2022, avec un objectif phare, celui de rendre cohérents l'ensemble des financements du Groupe AFD avec un développement bas-carbone et résilient. Cet objectif « 100% Accord de Paris » est l'un des piliers du Plan d'orientation stratégique<sup>28</sup> adopté en 2018 pour le Groupe AFD. Ainsi, le groupe (y compris Proparco) s'est fixé comme objectif d'allouer 50% de ses engagements financiers dans les États étrangers à des projets ayant des cobénéfices climat. Le plan implique également de s'assurer que les 50% des financements du Groupe AFD qui n'ont pas de co-bénéfices climat ne nuisent pas aux objectifs de l'Accord de Paris.

Depuis 2017, le groupe AFD consacre chaque année au moins 50% de ses financements dans les pays en développement à des projets à co-bénéfices climat. En 2021, le Groupe AFD a engagé plus de 6

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> https://www.afd.fr/fr/ressources/plan-dorientation-strategique-2018-2022-synthese

Md€ de financements ayant des co-bénéfices « climat » (contre 4 Md€ en 2017), dont 2 milliards d'euros pour l'adaptation en faveur des pays en développement, confirmant le rehaussement de son ambition afin de contribuer au nouvel objectif de la France. Les engagements climat du Groupe AFD ont ainsi permis le financement de 330 projets dans les pays en développement sur l'année 2021. En ligne avec sa stratégie climat, l'AFD (hors Proparco) atteint 58% d'octrois ayant un co-bénéfice « climat » en 2021, Proparco atteignant 34%. Les financements climat du Groupe AFD ont significativement augmenté entre 2017 et 2021 (+36%).



Evolution des financements climats totaux (figure de gauche) dont les financements adaptation (droite) du groupe AFD

Source: AFD, bilan d'activité 2021

Afin de s'assurer que les financements fournis répondent aux besoins des pays récipiendaires en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, les agences locales de l'AFD identifient les projets et besoins des pays récipiendaires en lien avec les partenaires et maîtrise d'ouvrage assurée par ces pays. Elle s'appuie également sur la signature de contrats de financement avec les autorités nationales et locales des pays d'intervention. En outre, l'AFD a déployé, à la suite de la COP21, plusieurs instruments spécifiques permettant d'accompagner la mise en œuvre des engagements climatiques des pays en développement.

Méthodologie de comptabilisation des engagements « climat » du groupe AFD

Les méthodologies de comptabilisation des financements climat en faveur de l'atténuation<sup>29</sup> et de l'adaptation<sup>30</sup> sont bâties autour des principes communs agréés en 2015, et enrichis en 2021 pour la partie atténuation, à l'initiative de l'AFD et partagées avec les membres de l'International Development Finance Club (IDFC) et les banques multilatérales de développement.

Atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou séquestration de carbone

content/uploads/2019/04/common\_principles\_for\_climate\_adaption\_finance\_tracking\_jul\_09.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> https://www.idfc.org/wp-content/uploads/2021/10/cp-mit-update-final-2021-10-18.pdf 30 https://www.idfc.org/wp-

Un projet concourt à l'atténuation lorsqu'il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à une situation de référence sans le projet, ou s'il est dédié à des actions concourant à l'atténuation (études, renforcement de capacités, etc.).

#### Adaptation au changement climatique

Un projet concourt à l'adaptation lorsqu'il permet de limiter ou réduire la vulnérabilité des biens, personnes et écosystèmes aux conséquences du changement climatique. Ce sur la base de l'analyse du contexte de vulnérabilité au changement climatique, la volonté du projet de traiter les risques et les vulnérabilités climatiques, et l'impact bénéfique des actions du projet sur les enjeux de vulnérabilité identifiés dans la zone.

#### Soutien à la mise en œuvre de politiques de lutte contre le changement climatique

La comptabilisation des prêts de politique publique (PrPP) doit rendre compte du dialogue politique et sectoriel engagé avec la contrepartie, et des impacts attendus en matière de climat. Elle se fait :

- soit au prorata des indicateurs climat de la matrice de politique publique ou au prorata des volumes d'investissement liés au climat ;
- soit par un forfait de 40% si le financement reçoit une note +2 ou +3 selon l'analyse développement durable sur le climat et si des objectifs climat sont formalisés et suivis.

#### Finance climat privée mobilisée par les financements du groupe AFD

1,7 Md€ de finance privée a été mobilisé par les projets climat du groupe AFD en 2021, dont 690,4 M€ par Proparco. Les lignes de crédit accordées à des banques publiques de développement et à des banques commerciales correspondent à 76% de ce total. Ces financements privés ne sont pas comptabilisés dans le cadre des 6 Md€ de financements dédiés au climat.

#### Soutien financier fourni par le fonds français pour l'environnement mondial

Le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) est un fonds public bilatéral créé en 1994 et constitue l'un des grands instruments au service de la politique française de coopération et de développement en matière d'environnement. Il contribue, sous forme de subventions, au financement de projets innovants, ayant une finalité de développement économique et social ainsi qu'un impact significatif et durable sur l'une ou l'autre des grandes composantes de l'environnement mondial (notamment la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, la lutte contre la dégradation des terres et la désertification ainsi que la lutte contre la dégradation des eaux terrestres et marines). Le Fonds a été reconstitué pour la période 2015-2018 à hauteur de 90 M€ puis à hauteur de 120 M€ pour la période 2019-2022. Il a déjà soutenu plus de 400 projets dans plus de 120 pays, dont les deux tiers en Afrique.

Entre 2019 et 2022, le FFEM a ainsi alloué un volume d'engagement total de 103 M€ sur 60 projets, dont 55 M€ avec des co-bénéfices pour la lutte contre les changements climatiques (soit 54% de ses engagements financiers totaux). Sur cette période, plus de 70% des financements concernent des projets en Afrique. La majorité des projets de cette période ont été portés par des ONG ou des acteurs locaux.

#### Soutien financier fourni sous forme de dons (FASEP) et de prêts par le Trésor français

Par ailleurs, le ministère de l'économie et des finances contribue, sous forme de dons ou d'avances remboursables, au financement d'études de faisabilité, d'assistance technique et de démonstrateurs de technologies innovantes dédiés à l'environnement et au développement durable, dans le cadre des fonds d'étude et d'aide au secteur privé (FASEP). Cet instrument finance des prestations réalisées par des bureaux d'études français et bénéficie à des entités publiques dans les pays éligibles à l'Aide publique au développement et pour des projets de développement économique durable répondant aux besoins de ces pays (meilleur accès à l'eau, aux énergies renouvelables, amélioration de l'offre de transports, etc.).

Le ministère de l'économie et des finances soutient également, par l'intermédiaire de prêts du Trésor, des projets d'infrastructures portés par des entités publiques dans des pays émergents éligibles à l'aide publique au développement<sup>31</sup>. Les secteurs concernés visent essentiellement le développement durable et la thématique du changement climatique (transports de masse, eau et environnement, énergies renouvelables, etc.).

#### Contribution au Fonds vert pour le climat

Le Fonds vert pour le climat, décidé à la conférence climat de Copenhague en 2009, a vocation à devenir le principal fonds multilatéral consacré au financement de l'atténuation et l'adaptation des pays en développement vers des économies sobres en carbone et résilientes. Sa capitalisation initiale est de 10,3 Mds USD. Il vise une répartition équilibrée entre atténuation et adaptation et une allocation minimale de 50% de ses ressources consacrées à l'adaptation pour les pays les moins avancés, les États africains et les petits États insulaires en développement.

En août 2022, le FVC avait approuvé 200 projets dans 117 pays en développement pour un montant total d'engagements de 10,8 Mds USD (hors cofinancements), par le biais d'une palette d'instruments financiers (dons, prêts, capital, garanties). Les cofinancements associés à ces projets représentaient environ 30,6 Mds USD. Ces projets auraient permis une réduction de plus de 2.1 Md de tonnes de CO2 et auraient un impact direct pour 637 millions de bénéficiaires.

En termes de répartition géographique, l'Afrique représente 81 projets, l'Asie-Pacifique bénéficie de 83 projets et, l'Amérique latine et les Caraïbes, de 50 projets. En termes de cibles, 66 % des financements relatifs aux projets approuvés concernent des projets d'atténuation et 34 % des projets d'adaptation (en valeur nominale). Au 31 juillet 2022, le secteur public finance 65% des projets (7 Md USD) et le secteur privé 35% (3,7 Md USD).

La France a contribué à hauteur de 1,5 Md€ (1,7 Md\$) lors de la dernière reconstitution du Fonds vert pour le climat sur la période 2019-2023. Cet engagement fort, qui représente un effort budgétaire important, place la France au rang de troisième contributeur (en élément-don³²) à la reconstitution derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne, et quatrième contributeur historique derrière ces pays et le Japon. Cette contribution a été apportée essentiellement en don (80 %), les 20 % restants étant apportés sous forme d'un prêt très concessionnel (taux zéro, maturité 25 ans). Cette contribution s'ajoutait à la première contribution réalisée par la France lors de la mobilisation initiale des ressources, à hauteur de 774 M€, dont le versement a été achevé en 2018. Une période de négociation

\_

 <sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Lorsqu'il s'agit de prêts non concessionnels, cet instrument n'est pas comptabilisé dans les flux français d'aide publique au développement mais dans les Autres apports du secteur public (AASP).
 <sup>32</sup> Si la contribution totale était prise en compte et non l'élément-don uniquement, la France se placerait devant l'Allemagne dans ces classements.

pour la prochaine reconstitution couvrant la période 2023-2025 s'est ouverte à l'été 2022 et s'achèvera en octobre 2023 où les contributions seront annoncées.

Le Fonds vert pour le climat vise un équilibre entre les financements dédiés à l'atténuation aux changements climatiques et ceux dédiés à l'adaptation. Fin 2022, 51% des engagements du fonds visaient des projets d'atténuation, contre 49 % pour l'adaptation (en équivalent don).

#### Contribution au Fonds pour l'environnement mondial

Créé en 1991, le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), dont la France a été l'un des promoteurs principaux aux côtés de l'Allemagne, est l'un des principaux instruments multilatéraux en matière de préservation de l'environnement mondial. Ce fonds intervient, outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans les domaines de la protection de la biodiversité, de la protection des eaux internationales, des luttes contre l'appauvrissement de la couche d'ozone, contre la dégradation des sols et contre les polluants organiques persistants.

Le FEM est le mécanisme financier pour cinq conventions :

- Convention sur la diversité biologique (CDB);
- Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC);
- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP);
- Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD);
- Convention de Minamata sur le Mercure.

La 8ème reconstitution des ressources du FEM s'est conclue le 8 avril 2022 par un accord de l'ensemble des contributeurs pour un montant total de 5,25 milliards de dollars de ressources mobilisées pour les quatre prochaines années. Cette enveloppe financière représente un record historique pour le FEM, qui avait réuni 4,1 milliards de dollars lors de la précédente reconstitution de ses ressources, en 2018.

Contributrice historique depuis plus de 30 ans, la France a pris sa part pleine et entière dans cet effort de la communauté internationale, en apportant une contribution record de 360 millions de dollars, en hausse de près de 40% en euros par rapport à sa contribution à la précédente reconstitution.

Les ressources mobilisées permettront de financer des projets en faveur du climat et de l'environnement dans les pays en développement, et notamment les pays les moins avancées et dans les petits états insulaires en développement.

#### Contribution au Fonds pour les pays les moins avancés

Le fonds pour les pays les moins avancés (Least Developed Countries Fund - LDCF) est dédié à l'adaptation et aux transferts de technologies dans les pays en développement, hébergés et gérés par le FEM. La France y a apporté 15 M€ en dons en 2016, 10 M€ en 2017, 7,5 M€ en 2018 et 20 M€ en 2021 (annoncé à la COP26). La France a contribué à hauteur de 15 M€ au fonds d'adaptation en 2018 (annoncé lors de la COP24) et a annoncé à la COP27 une nouvelle contribution au fonds d'adaptation de 10 M€.

Le tableau ci-dessous résume les engagements de la France dans les différents fonds multilatéraux.

Fonds climat/Environnement	Montant de la dernière contribution française	Période concernée	Date de l'annonce du pledge
Fonds vert pour le climat	1,5 Md EUR	2019 - 2023	Oct. 2019
Fonds pour l'environnement mondial	300 M EUR	2022 - 2025	Avril 2022
Fonds pour les pays les moins avancés	20 M EUR	2022 - 2023	COP26
Fonds d'adaptation	10 M EUR	2022 - 2023	COP27

#### 15.3 Transfert de technologie

En plus des canaux bilatéraux et multilatéraux de l'aide publique au développement, la France est également engagée dans de nombreux projets et forums internationaux qui génèrent une coopération technologique de grande ampleur avec une multitude d'acteurs. Cette coopération s'entend comme un transfert au sens large de savoir-faire, de méthodes, ou d'outils, nécessaires à la mise en œuvre des technologies de la transition bas-carbone.

Les dernières années ont été marquées par une évolution rapide du contexte technologique. On a vu se développer et se déployer à grande échelle des filières bas-carbone, particulièrement dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de Paris, une grande partie des CDN préparées par les pays mentionnent l'importance des technologies climat pour la mise en œuvre des objectifs fixés.

#### Le rôle de l'ADEME

Au niveau national l'ADEME a accompagné le développement et déploiement de nouvelles technologies climatiques, grâce à sa dotation budgétaire annuelle, le Programme d'Investissements d'Avenir, et plus récemment le Plan de relance économique de la France (2020-2022).

L'ADEME a contribué au déploiement international des technologies climatiques françaises dans le cadre de plusieurs programmes et partenariats.

A la demande du ministère de l'Écologie, suite de la COP 21, l'ADEME a géré un programme d'accompagnement des coalitions de l'Agenda de l'Action Climat. Ce programme concernait principalement l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC) et la Mission Innovation et comprenait un axe transversal « Femmes et climat ». Les activités soutenues par ce programme comprenaient des dimensions techniques et de développement de compétences.

L'Alliance Mondiale pour les bâtiments et la construction (Global Alliance for Buildings and Construction, GlobalABC) a été initiée à la COP21 par la France, avec le PNUE. Cette alliance, co-présidée par la France et réunissant désormais 36 pays et plus de 200 organisations, a pour mission de mobiliser l'ensemble de ces acteurs pour la transition vers un secteur immobilier à zéro émission, efficace en énergie et résilient aux changements climatiques, en vue d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. L'ADEME a contribué à la mise en œuvre de la GlobalABC notamment par le

financement d'opérations phares au Sénégal et au Vietnam pour des bâtiments bioclimatiques et bas carbone en climats chauds et tropicaux et la co-présidence d'un groupe de travail sur l'adaptation au changement climatique.

La coalition « Mission Innovation » a pour objectif de renforcer le soutien public à la recherche et à l'innovation sur les technologies bas carbone. En 2015 la France et l'Inde, étaient pays leaders sur la thématique « accès à l'énergie renouvelable pour les populations hors réseau ». Dans ce cadre l'ADEME a lancé en 2017 un appel à projets sur l'accès à l'énergie renouvelable hors réseau.

L'on notera que cet appel à projets a posé le socle pour un partenariat avec l'Agence française de développement qui a permis de lancer en 2019 un deuxième appel à projets sur l'accès à l'énergie renouvelable hors réseau.

L'axe « Femmes et Climat » du programme a été conduit en partenariat avec l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). Un projet phare a été retenu avec le Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique REFELA-CAMEROUN pour la mise en œuvre d'actions pilotes pour l'éclairage public et la fourniture électrique de bâtiments publics ainsi que le renforcement des compétences des Femmes élues sur la production et gestion d'énergie durable.

Depuis la 7<sup>e</sup> communication nationale il y a une prise de conscience plus générale de la nécessité de renforcer l'adaptation au changement climatique tout en poursuivant les efforts d'atténuation. Dans la continuité de ses travaux nationaux sur l'adaptation au changement climatique, l'ADEME a lancé en 2022 un appel à projets visant le renforcement de cet enjeu dans les initiatives multilatérales de l'Agenda de l'Action.

L'ADEME contribue directement à la mise en œuvre du Mécanisme technologique de la Conventioncadre des Nations Unies sur les Changement Climatiques par son rôle d'Entité nationale désignée du Centre et réseau des technologies climatiques (Climate Technology Centre and Network, CTCN).

#### INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

Pays ou region récipiendaire	Objectif	Mesures et activités liées au transfert de technologie	Secteur	Provenance du financement	Activités entreprises par :	Status	Informations complémentaires
Afrique	Atténuation	Appel à projets ADEME 2017 : Accès à l'énérgie renouvelable pour les populations hors réseau. Gestion ADEME.	Energie	Ministère de la transition écologique. Gestion ADEME.	entreprises	En cours de finalisation	Dans la cadre de la coalition multilatérale "Mission Innovation". Neuf projets au Togo, Burkina Faso, Mauritanie, Cap Vert, Madagascar, Bénin et Ouganda
Afrique	Atténuation	Appel à projets ADEME 2019 : Accès à l'énérgie renouvelable pour les populations hors réseau. Gestion ADEME.	Energie	Agence française du développement. Gestion ADEME.	entreprises	En cours	Suite à l'appel à projets 2017.
Afrique	Atténuation	Accompagnement de plusieurs projets innovants d'accès à l'énérgie durable.	Energie	Ministère de la transition écologique. Gestion ADEME.	entreprises	En cours	Dans la cadre de la coalition multilatérale "Mission Innovation". Financement de plusieurs projets innovants sur l'accès à lénergie durable. Exemple : mise en place d'un méthaniseur à Lusaka (Zambie) dans le quartier de Mtendere.
Monde	Atténuation et adaptation	Appui à l'Alliance Mondiale pour les Bâtiments et la Construction (GlobalABC)	Bâtiments et construction	Ministère de la transition écologique. Gestion ADEME.	entreprises	En cours	Dans le cadre de l'Alliance Mondiale pour les Bâtiments et la Construction (GlobalABC). Co- présidence du groupe de travail sur l'adaptation au changement climatique. Financement d'opérations phares au Sénégal et au Vietnam pour des bâtiments bioclimatiques et bas-carbone en climats chauds et tropicaux.
Cameroun	Atténuation	Femmes et Climat : actions pilotes	Energie	Ministère de la transition écologique. Gestion ADEME. Partenaires : AIMF, Fondation Veolia, FEICOM ainsi que les communes visées au Cameroun	Secrétariat du Réseau des femmes élues locales du Cameroun	Terminé (2018- 2020)	Appui au réseau des femmes maires du Cameroun. Le projet vise le renforcement du réseau des femmes élues locales du Cameroun et à la mise en œuvre d'actions pilotes pour l'éclairage public et la fourniture électrique de bâtiments publics. Partenariat : AIMF, Fondation Veolia, ADEME, FEICOM ainsi que les communes visées.

#### Le Citepa

Le Citepa, opérateur de la DGEC en ce qui concerne les inventaires d'émissions nationaux ainsi que le renforcement des capacités des pays tiers (une ligne du programme d'activité s'y réfère), est impliqué au niveau international par des actions de renforcements des capacités sur le thème du changement climatique et de la pollution atmosphérique, que ce soit via des jumelages, IPA (Instrument d'aide de préadhésion, IPA en anglais pour Instrument for Pre-Accession Assistance) ou des appels d'offres de bailleurs de fond internationaux, ou dans une moindre mesure, via une ligne de son programme avec la DGEC (40 k€/an environ), potentiellement dans tous les pays émergents et en développement (chaque année dans une vingtaine de pays au gré des AO). Les collaborations sont la plupart du temps bilatérales via les AO des agences techniques AFD/GIZ/Agence Européenne de l'Environnement, ainsi qu'onusiennes (PNUD) ou encore des banques de développement (AFD/BM /ADB, etc.).

Mandaté par le Ministère (pour produire les inventaires des émissions atmosphériques en France et pour renforcer les capacités de pays tiers), le Citepa

- Dispose d'une bonne image à l'international au travers de ses travaux de renforcement / transfert de compétences dans les trois dernières années : Pakistan, Kazakhstan, Vietnam, Tchad, Nigeria, Niger, Zambie, Rwanda, Comores, Maroc, Tunisie, Algérie, Union pour la Méditerranée, Albanie, Serbie, Croatie, Colombie, etc.)
- Les pays clés à l'avenir sont : Maroc, Tunisie, autres pays du SEMED (Sud Est Méditerranéen), Sénégal, Cote d'Ivoire, Nigeria, Rwanda, Cameroun, Kenya, Serbie/Croatie, Kazakhstan, Pakistan, Inde, Colombie, Ouzbekistan.

Le Citepa est parfois sollicité par l'AFD/EF, le MEAE, ainsi que par la DGEC sur l'animation de clusters d'experts : a. GES (cluster francophone) ; b. Polluants Atmosphériques (PA) avec co-bénéfices GES; c. Chaine de la qualité de l'air avec Airparif.

Il participe aux réunions du réseau des opérateurs de la DAEI.

# 16 Déclarations relatives à d'autres informations pertinentes pour le changement climatique

Feuille de route de la France pour conduire sa politique d'atténuation du changement climatique

La politique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France s'est renforcée au cours des dernières années.

Au cours des années 2000, la définition des politiques de lutte contre le changement climatique s'est appuyée sur des Plans Climats successifs.

En 2009 et 2010, via les lois Grenelle I et II, la France s'est engagée à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à leur niveau de 1990 (facteur 4).

En 2015, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a défini un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 par rapport à 1990 et confirmé le « facteur 4 ». La LTECV a par ailleurs instauré la première Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) qui définit les orientations en matière de lutte contre le changement climatique ainsi que des budgets carbone, plafonds d'émission à ne pas dépasser, définis sur des périodes de cinq ans par décret. La première SNBC a été publiée en 2015.

La loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (LEC) a inscrit dans la loi l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050 en précisant que les émissions d'origine anthropique doivent être divisées par un facteur d'au moins 6, les émissions résiduelles devant être compensées par des absorptions d'origine anthropique. Elle confirme l'objectif de réduction des émissions de 40% d'ici à 2030. Elle instaure par ailleurs un ensemble de mesures couvrant différents domaines de la transition énergétique, notamment concernant la lutte contre les passoires thermiques dans le bâtiment mais aussi la création ou la révision d'outils de pilotage, de gouvernance et d'évaluation de la politique nationale sur le climat.


La deuxième **Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)** a été adoptée par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020. Cette 2ème SNBC vise l'atteinte de la neutralité carbone en 2050 en conservant le point de passage intermédiaire de 40% en 2030 par rapport à 1990.

Les orientations sectorielles de la SNBC-2 ont été depuis, traduites au niveau législatif par des textes structurants, engageant des évolutions de long terme dans chaque secteur émetteur de GES en France : loi d'orientation des mobilités, loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire), loi climat et résilience.

Émissions annuelles moyennes (en Mt CO <sub>2e</sub> )	2 <sup>ème</sup> budget carbone	3 <sup>ème</sup> budget carbone	4 <sup>ème</sup> budget carbone
Période	2019-2023	2024-2028	2029-2033
Total hors UTCATF	421	358	299


2<sup>e</sup> (2019-2023), 3<sup>e</sup> (2024-2028) et 4<sup>e</sup> (2029-2033) budgets carbone. Source: MTE-DGEC

Pour mémoire : Le premier budget carbone de la SNBC-1 adopté par décret en 2015, portait sur la période 2015-2018. Il a fait l'objet d'ajustements techniques en 2019 à la suite des évolutions dans la méthodologie de comptabilité des émissions de GES. Le budget ajusté figure dans la SNBC2. Le premier budget carbone ajusté s'élevait en moyenne à 442 Mt CO<sub>2</sub> eq par an, hors émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie. Le premier budget carbone a été dépassé de 61 Mt éqCO<sub>2</sub> cumulés sur la période 2015-2018 (soit +3,4% sur l'ensemble de la période), avec un écart annuel moyen de +14%. Hors UTCATF, les émissions ont diminué de 1,1% par an en moyenne entre 2015 et 2018 (par rapport à la période 2011- 2014), ce qui est inférieur à la décroissance visée par la SNBC-1 de 1,9% par an. Les budgets sectoriels indicatifs ont été dépassés sur la période du premier budget carbone pour le transport, les bâtiments, l'agriculture et l'industrie. Ils ont été respectés pour la transformation d'énergie et les déchets.



Evolution historique des émissions de GES hors secteur des terres et budgets carbone jusqu'à 2033. Source : MTE-DGEC

#### Évolution des émissions et des puits de GES sur le territoire français entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq). Inventaire CITEPA 2018 et scénario SNBC révisée (neutralité carbone)



Trajectoire linéaire de réduction d'émissions pour atteindre la neutralité en 2050 et budgets carbone associés. Source: MTE-DGEC

La SNBC est conforme à la décision 1/COP16 de Cancun qui a incité, en 2010, chaque pays développé Partie à la CCNUCC à se doter d'une stratégie de développement à faible intensité de carbone (ou stratégie bas-carbone) devant présenter et évaluer les orientations et mesures contribuant à l'atteinte des objectifs nationaux de long terme en matière d'atténuation du changement climatique et aux dispositions de l'article 4, paragraphe 19 de l'Accord de Paris.

La SNBC est révisée tous les 5 ans, après examen des résultats obtenus durant la période couverte par le budget carbone venant de s'achever. Ces révisions sont l'occasion d'ajuster la trajectoire et de définir un nouveau budget carbone, intégrant les nouvelles possibilités pour rehausser l'ambition et répondant au renforcement de l'ambition décidé lors de la COP21, en décembre 2015, et inscrit dans l'Accord de Paris.

En application de la loi climat et énergie de 2019, la prochaine révision de la SNBC doit être précédée de l'adoption d'une loi de programmation énergie climat (LPEC) qui fixera les priorités d'action de la politique climat et énergétique de la France (I de l'article L. 100-1 A). Elle doit être adoptée en 2023. Elle devra préciser :

- Pour trois périodes successives de 5 ans, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- Pour deux périodes successives de 5 ans les objectifs :
  - De réduction de la consommation énergétique finale et de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, et les niveaux minimal et maximal des obligations de certificats d'économies d'énergie ;
  - De développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant et le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone;
  - De diversification du mix de production d'électricité;
  - De rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment ;
  - Permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique des départements

d'outre-mer.

Les documents de planification en matière d'énergie et de climat (PPE (programmation pluriannuelle de l'énergie) et SNBC) devront être mis en conformité avec les objectifs inscrits dans cette loi dans un délai d'un an.

Dans ce contexte, le gouvernement Français a pris le parti de <u>regrouper cette loi et les documents de planification, qui seront adoptés à son issue</u> (en matière d'atténuation : la SNBC, d'énergie : la PPE, et d'adaptation : le PNACC (plan national d'adaptation au changement climatique) <u>sous un unique vocable, la Stratégie Française Energie Climat (SFEC)</u>, plus visible du grand public, et permettant de traiter de manière cohérente les enjeux de la décarbonation et de renforcer l'articulation nécessaire entre les politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique.

## Stratégie et planification de l'adaptation au changement climatique au niveau national

Le Gouvernement a publié à la fin de l'année 2018 et après une période de consultation - un nouveau Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-2<sup>33</sup>) qui est mis en œuvre dans les cinq années suivantes. Son objectif est de mieux protéger les Français face aux événements climatiques extrêmes, mais aussi de construire la résilience des principaux secteurs de l'économie (agriculture, industrie, tourisme) face aux changements climatiques. Annoncé par le Plan Climat publié en juillet 2017, la France a augmenté ses financements dédiés à l'adaptation de ses territoires et de son pour agir dans les territoires métropolitains et d'outre-mer sur la prévention des impacts du changement climatique, la résilience et la mobilisation des solutions d'adaptation basées sur la nature. L'adaptation de notre territoire au changement climatique est également un enjeu majeur qui doit être envisagée comme un complément désormais indispensable aux actions d'atténuation déjà engagées.

Le début de l'action de l'État dans le domaine de l'adaptation au changement climatique a commencé en 2001 avec la création de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc), qui possède une mission explicite sur l'adaptation au changement climatique, puis par l'adoption de la Stratégie nationale d'adaptation en 2006. En juillet 2011, le Plan national d'adaptation au changement climatique a été adopté. Au niveau régional et local, les politiques d'adaptation sont déclinées dans les Schémas régionaux climat air et énergie et dans les Plans climat énergie et territoire qui doivent également posséder un volet adaptation

https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/deuxieme-plan-national-dadaptation-au-changement-climatique

 $<sup>\</sup>frac{33}{https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/deuxieme-plan-national-dadaptation-au-changement-climatique}$ 

### Acronymes et abréviations

ADEME Agence de l'Environnement et de la Transition Ecologique

AEE Agence Européenne pour l'Environnement

Aeq Acide équivalent

AFD Agence Française de Développement

AFNOR Association Française de NORmalisation

AIE Agence Internationale de l'Energie

AR4 Fourth Assessment Report

BOD Demande Biologique en Oxygène

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BTP Batiment et Travaux Publics

BTS Basse Teneur en Soufre

CCFA Comité des Constructeurs Français d'Automobiles

CCG Cycle Combiné Gaz

CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (UNFCCC en

anglais)

CCTN Commission des Comptes des Transports de la Nation

CDC Caisse des Dépôts et Consignations

CdF Charbonnage de France

CDM Clean Development Mechanism

CEI Communauté des États Indépendants

CEP Centre Energétique et Procédés

CEPALC Commission Economique Pour l'Amérique Latine et les Caraïbes

CEPII Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales

CFC Chlorofluorocarbures

CFL Compact Fluorescent Lamp

CGDD Commissariat Général au Développement Durable

CH₄ Méthane

CHV Combustible Haute Viscosité

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

Citepa Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique

CMP Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol

CMS Combustibles Minéraux Solides

CO Monoxyde de carbone

CO<sub>2</sub> Dioxyde de carbone

COD Carbone Organique Dégradable

COFACE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur

COM Communauté d'Outre-mer

CONCAWE CONservation of Clean Air and Water in Europe

COP Conference Of the Parties

COPERT COmputer Programme to calculate Emissions from Road Traffic

CORINAIR CORe Inventory of AIR emissions

COV Composés Organiques Volatils

COVNM Composés Organiques Volatils Non Méthaniques

CPA Comité des Plastiques Agricoles

CPATLD Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontalière à Longue Distance / Long

Range Transboundary Air Pollution (LRTAP)

CPDP Comité Professionnel Du Pétrole

CPR Commitment Period Reserve

CRF Common Reporting Format / Format de Rapport Commun

CSC Captage et Stockage du Carbone / Carbon Capture and Storage (CCS)

CSEUR Consolidated System of European Registries

CSNM Chambre Syndicale Nationale du Motocycle

DGAC Direction Générale de l'Aviation Civile

DGALN Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature

DGEC Direction Générale de l'Energie et du Climat

DGITM Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer

DGPAAT Direction Générale des Politiques Agricoles, Agroalimentaires, et des Territoires

DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques

DIB Déchet Industriel Banal

DMA Déchet Ménager et Assimilés

DOM Département d'Outre-mer

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

DRIRE Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement

EACEI Enquête Annuelle des Consommations d'Energie dans l'Industrie

EdF Electricité de France

EIONET European Environment Information and Observation Network (Réseau européen

d'observation et d'information sur l'environnement)

EMEP European Monitoring and Evaluation Programme

EMP Ecole des Mines de Paris

ErDF Electricité réseau Distribution France

FAO Food and Agriculture Organization

FFA Fédération Française de l'Acier

FNADE Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

FOD Fuel-Oil Domestique

FOL Fuel-Oil Lourd

GCIIE Groupe de Concertation et d'Information sur les Inventaires d'Emissions

GDF Gaz de France

GEREP Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes

GES Gaz à Effet de Serre

Gg 1 Gg (Gigagramme) = 1 000 Mg = 1 000 t = 1 kt

GIC Grandes Installations de Combustion

GIEC Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat / IPCC = Intergovernmental

Panel on Climate Change

GNL Gaz Naturel Liquéfié

GPLc Gaz de Pétrole Liquéfié carburant

GrDF Gaz réseau Distribution France

GSP Grande source ponctuelle

HCFC Hydrochlorofluorocarbures

HFC Hydrofluorocarbures

IFN Inventaire Forestier National

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

IFSTTAR Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et

des Réseaux

INRA Institut National de la Recherche Agronomique

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

ITOM Enquête sur les Installations de Traitement des Ordures Ménagères

LTO Landing and Take-Off

MAA Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

MTE Ministère de la Transition Écologique

MEET Methodologies for Estimating air Emissions from Transports

Mg 1 Mg (Megagramme) = 1 t (tonne)

N<sub>2</sub>O Protoxyde d'azote

NAPFUE Nomenclature for Air Pollution of FUEls

NFR Nomenclature For Reporting

NOx Oxydes d'azotes : monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>)

OACI Organisation de l'Aviation Civile Internationale

OCF One Component Foam (mousse à composant unique)

OM Outre Mer

OMINEA Organisation et Méthodes des Inventaires Nationaux des Emissions Atmosphériques

OPALE Ordonnancement du PArc en Liaison avec les Emissions

PFC Perfluorocarbures

PIB Produit Intérieur Brut

PL Poids lourds

PRG Potentiel de Réchauffement Global (GWP en anglais)

PTOM Pays et Territoires d'Outre-mer

QA Quality assurance

QC Quality control

RTE Réseau de Transport d'Electricité

SEQE Système d'Echange des Quotas d'Emission

SECTEN SECTeurs économiques et ENergie

SF<sub>6</sub> Hexafluorure de soufre

INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

**SNAP** Selected Nomenclature for Air Pollution / Nomenclature Spécifique pour la Pollution

de l'Air

SNCU Syndicat National du Chauffage Urbain

Dioxyde de soufre  $SO_2$ 

 $SO_3$ Trioxyde de soufre

**SDES** Service de la Donnée et des Etudes Statistiques

SSP Service de la Statistique et de la Prospective

1 Tg (Teragramme) = 1 000 Gg = 1 000 000 Mg = 1 000 000 t Tg

UE Union Européenne

**UIDND** Usine d'incinération de déchets non dangereux

UNIFA UNion des Industries de la FertilisAtion

**UTCATF** Utilisation des Terres, Changement d'Affectation des Terres et Foresterie (LULUCF en

anglais)

۷P Véhicule particulier

۷U Véhicule utilitaire

VUL Véhicules Utilitaires Légers

# Annexe 1 Catégories clés

#### **TIER 1 - ANALYSE HORS UTCATF**

Tableau 272 : Évaluation des catégories clés 2021 - analyse des niveaux d'émissions hors UTCATF - Tier 1

CRF	nent Source / Combustible				·	_
CRF	nent Source / Combustible		,	,		
CRF			CO <sub>2</sub> équivalent		contribution	cumul (%)
CRF		serre direct	(kt)	(kt)	(%)	
			1990	2021	2021	2021
	Road Transportation	CO2	113 880	117 110	28,2%	28,2
2 3A	Enteric Fermentation	CH4	43 268	36 305	8,8%	37,0
3 1A4b	Residential / gas	CO2	21 064	27 512	6,6%	43,
4 1A4a	Commercial/Institutional / gas	CO2	8 096	14 951	3,6%	47,
5 3Da	Direct N2O emissions from managed soils	N2O	17 692	14 741	3,6%	50,
	Residential / oil	CO2	30 915	12 832	3,1%	53,
7 5A	Solid Waste Disposal	CH4	13 142	12 255	3,0%	56,
8 1A1a	Public Electricity and Heat Production / gas	CO2	970	12 255	3,0%	59,
	Iron and Steel Production	CO2	15 788	11 172	2,7%	62,
0 1A4c	Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	10 905	9 960	2,4%	64,
1 1A1a	Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	37 410	9 260	2,2%	67,
	Refrigeration and Air Conditioning	HFC	0	9 138	2,2%	69,
3 1A2g	Manufacturing Industries / Other	CO2	10 581	7 601	1,8%	71,
4 1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO2	3 446	6 870	1,7%	72,
5 1A1a	Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO2	2 557	6 691	1,6%	74,
6 2A1	Cement Production	CO2	10 937	6 495	1,6%	76,
7 1A4a	Commercial/Institutional / oil	CO2	16 555	6 306	1,5%	77,
8 3B	Manure Management	CH4	6 280	6 266	1,5%	79,
	Chemicals / gas	CO2	6 657	5 827	1,4%	80,
	Chemical Industry / Other	CO2	4 561	4 727	1,1%	81,
	Non-metallic minerals / gas	CO2	3 830	4 689	1,1%	82,
2 3Db	Indirect N2O Emissions from managed soils	N2O	4 568	3 928	0,9%	83,
	Public Electricity and Heat Production / oil	CO2	8 209	3 827	0,9%	84,
4 1A3a	Domestic Aviation	CO2	4 130	3 768	0,9%	85,
5 1A1b	Petroleum Refining / oil	CO2	11 413	3 459	0,8%	86,
	Manure Management	N2O	3 836	2 947	0,7%	87,
7 1A2f	Non-metallic minerals / oil	CO2	6 081	2 687	0,6%	87,
8 5D	Wastewater treatment and discharge	CH4	1 648	2 536	0,6%	88,
9 1A2c	Chemicals / oil	CO2	5 469	2 380	0,6%	88,
	Lime Production	CO2	2 712	2 301	0,6%	89,
1 1A1c	Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO2	4 054	2 160	0,5%	89,
2 1A2a	Iron and Steel / coal	CO2	4 271	2 153	0,5%	90,
3 1A2d	Pulp, Paper and Print / gas	CO2	2 063	2 146	0,5%	90,
	Other stationary	CO2	4 464	2 131	0,5%	91,
	Iron and Steel / gas	CO2	2 777	1 961	0,5%	91,
	Incineration and open burning of waste	CO2	2 194	1 700	0,4%	92,
	Residential / biomass	CH4	4 765	1 692	0,4%	92,
8 1A1b	Petroleum Refining / gas	CO2	36	1 433	0,3%	93
	Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO2	2 983	1 387	0,3%	93
	Chemicals / coal	CO2	2 149	1 352	0,3%	93
	Domestic navigation	CO2	1 021	1 297	0,3%	94
	Ammonia Production	CO2	2 019	1 202	0,3%	94
	Chemicals / other fossil fuels	CO2	484	1 168	0,3%	94
	Non-metallic minerals / other fossil fuels	CO2	340	1 143	0,3%	94,
	Road Transportation	N2O	801	1 097	0,3%	95,
						,

<sup>(\*)</sup> Analyse hors UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)

Tableau 273 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions hors UTCATF - Tier 1

ALUATION DES SOURCES CLES- Tier 1 - ANALYSE DES NIVEAUX D'EMISSIONS HORS UTCATF (*) - Périmètre France UE  urce CITEPA / format CCNUCC - mars 2023  s_cle_hors_UTCATF_1990.xbx/s_cle							
	TEPA / format CCNUCC - mars 2023	<b>C</b> \ (1)		ors_UTCATF_1990	.xlsx/s_cle_		
Clas	ssement Source / Combustible	Gaz à effet de serre	CO₂ équivalent	contribution	cumul (%		
ı		direct	(kt)	(%)	,		
CRF	=		1990	1990	1990		
1 1A3	Bb Road Transportation	CO2	113 880	21,1%	21,		
2 3A	Enteric Fermentation	CH4	43 268	8,0%	29,		
3 1A1	a Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	37 410	6,9%	36,		
4 1A4	Bb Residential / oil	CO2	30 915	5,7%	41		
5 1A4	Ib Residential / gas	CO2	21 064	3,9%	45		
6 3Da	Direct N2O emissions from managed soils	N2O	17 692	3,3%	49		
7 1A4	a Commercial/Institutional / oil	CO2	16 555	3,1%	52,		
8 2C1	Iron and Steel Production	CO2	15 788	2,9%	55		
9 5A	Solid Waste Disposal	CH4	13 142	2,4%	57,		
0 2B3	Adipic Acid Production	N2O	12 656	2,3%	59		
1 1A1	b Petroleum Refining / oil	CO2	11 413	2,1%	61		
2 2A1	Cement Production	CO2	10 937	2,0%	63		
3 1A4	c Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	10 905	2,0%	65		
4 1A2	-	CO2	10 581	2,0%	67		
5 1A1	•	CO2	8 209	1,5%	69		
6 1A4	- Contract of the contract of	CO2	8 096	1,5%	70		
7 1A2	3	CO2	6 657	1,2%	72		
8 3B	Manure Management	CH4	6 280	1,2%	73		
9 1A2		CO2	6 081	1,1%	74		
0 2B2		N2O	5 663	1,1%	75		
1 1A2		CO2	5 469	1,0%	76		
2 1B1		CH4	5 354	1,0%	77		
3 1A2		CO2	4 971	0,9%	78		
4 1A4		CH4	4 765	0,9%	79		
5 3Db	3	N2O	4 568	0,8%	80		
6 2B1		CO2	4 561	0,8%	81		
7 1A5	•	CO2	4 464	0,8%	81		
.8 1A2		CO2	4 271	0,8%	82		
9 2B9	·	HFC	4 202	0,8%	83		
0 1A3		CO2	4 130	0,8%	84		
1 1A1	3,	CO2	4 054	0,8%	84		
2 3B	Manure Management	N2O	3 836	0,7%	85		
3 1A2	ž	CO2	3 830	0,7%	86		
4 1A2	5, 5	CO2	3 446	0,6%	87		
5 2C3		PFC	3 211	0,6%	87		
6 1A2		CO2	2 995	0,6%	88		
7 1B2	-	CO2	2 983	0,6%	88		
8 1A2	-	CO2	2 777	0,5%	89		
9 2A2		CO2	2 712	0,5%	89		
0 1A1	•	CO2	2 557	0,5%	90		
1 2B4		N2O	2 288	0,4%	90		
2 5C	Incineration and open burning of waste	CO2	2 194	0,4%	91		
3 1A2		CO2	2 149	0,4%	91		
4 1A2		CO2	2 083	0,4%	91		
5 1A2		CO2	2 063	0,4%	92		
6 2B1		CO2	2 019	0,4%	92		
7 1A4		CO2	1 969	0,4%	92		
8 1A4		CO2	1 938	0,4%	93		
9 1B2	-	CH4	1 703	0,3%	93		
0	Indirect CO2	CO2	1 669	0,3%	93		
1 5D	Wastewater treatment and discharge	CH4	1 648	0,3%	94		
2 1A2		CO2	1 455	0,3%	94		
3 1A2		CO2	1 352	0,3%	94		
4 2C2	•	CO2	1 262	0,2%	95		
5 2B9	Fluorochemical production	PFC	1 084	0,2%	95		
•••		•••					

<sup>(\*)</sup> Analyse hors UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)

Tableau 274 : Évaluation des catégories clés entre 1990 et 2021 - analyse des évolutions des émissions hors UTCATF - Tier 1

		A / format CCNUCC - mars 2023	6 \					.xlsx/s_cle_e
Cla	25505	nent Source / Combustible	Gaz à effet de serre	CO₂	CO₂	Evaluation de	Contribution à l'évolution	cumul (%)
l Cla I	assei	Helit Source / Combustible	direct	équivalent (kt)	équivalent (kt)	l'évolution	(%)	Cumut (%)
CR	RF			1990	2021	(**)	, ,	2021
1 1A		Road Transportation	CO2	113 880	117 110	0,055	14,2%	14,2
2 1A	1a	Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	37 410	9 260	0,036	9,4%	23,0
3 1A	1a	Public Electricity and Heat Production / gas	CO2	970	12 255	0,021	5,5%	29,
4 1A	4b	Residential / gas	CO2	21 064	27 512	0,021	5,5%	34,
5 1A	4b	Residential / oil	CO2	30 915	12 832	0,020	5,3%	39,
6 2B3		Adipic Acid Production	N20	12 656	18	0,018	4,7%	44,
7 2F		Refrigeration and Air Conditioning	HFC	0	9 138	0,017	4,4%	49,
8 1A		Commercial/Institutional / gas	CO2	8 096	14 951	0,016	4,2%	53,
9 1A 0 1A		Commercial/Institutional / oil	CO2 CO2	16 555 11 413	6 306	0,012	3,1%	56,
1 1A		Petroleum Refining / oil Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO2	2 557	3 459 6 691	0,010 0,009	2,6% 2,3%	58, 61,
1 1A 2 1A		Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO2	3 446	6 870	0,009	2,0%	63,
3 1B		Coal Mining and handling	CH4	5 354	1	0,008	2,0%	65,
4 2B2		Nitric Acid Production	N2O	5 663	252	0,008	2,0%	67,
5 2B9	39	Fluorochemical production	HFC	4 202	35	0,006	1,5%	68,
6 3A	١.	Enteric Fermentation	CH4	43 268	36 305	0,006	1,5%	70,
7 1A	\2f	Non-metallic minerals / coal	CO2	4 971	1 034	0,005	1,3%	71,
8 1A	1a	Public Electricity and Heat Production / oil	CO2	8 209	3 827	0,005	1,2%	72
9 2C	:3	Aluminium Production	PFC	3 211	38	0,005	1,2%	73,
0 5A		Solid Waste Disposal	CH4	13 142	12 255	0,004	1,0%	74,
1 1A		Non-metallic minerals / oil	CO2	6 081	2 687	0,004	1,0%	75,
2 1A		Residential / biomass	CH4	4 765	1 692	0,004	1,0%	76
3 2A		Cement Production	CO2	10 937	6 495	0,004	0,9%	77
4 1A		Food Processing, Beverages and Tobacco / oil	CO2	2 995	387	0,004	0,9%	78
5 1A: 6 1A:		Chemicals / oil Non-metallic minerals / gas	CO2 CO2	5 469 3 830	2 380 4 689	0,003 0,003	0,9% 0,8%	79 <sub>.</sub> 80
7 2B		Caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production	N2O	2 288	73	0,003	0,8%	81
8 1A		Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	10 905	9 960	0,003	0,8%	82
9 3B		Manure Management	CH4	6 280	6 266	0,003	0,7%	82
0 1A	4b	Residential / coal	CO2	1 969	104	0,003	0,7%	83
1 1A	1b	Petroleum Refining / gas	CO2	36	1 433	0,003	0,7%	84
2 1A	4a	Commercial/Institutional / coal	CO2	1 938	150	0,002	0,6%	84
3 1A	\5a	Other stationary	CO2	4 464	2 131	0,002	0,6%	85
4 5D	)	Wastewater treatment and discharge	CH4	1 648	2 536	0,002	0,6%	85
5 2B		Chemical Industry / Other	CO2	4 561	4 727	0,002	0,6%	86
6 3D	)a	Direct N2O emissions from managed soils	N20	17 692	14 741	0,002	0,5%	87
7 1A		Iron and Steel / coal	CO2	4 271	2 153	0,002	0,5%	87
8 1A		Iron and Steel / oil	CO2	1 455	104	0,002	0,5%	88
9 2C		Iron and Steel Production	CO2	15 788	11 172	0,002	0,5%	88
		Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO2 CO2	4 054	2 160	0,002	0,5%	89
1 1B2 2 1A2		Fugitive Emissions from Fuels / Oil Non-metallic minerals / other fossil fuels	CO2	2 983 340	1 387 1 143	0,002 0,002	0,4% 0,4%	89 89
3 2B9		Fluorochemical production	PFC	1 084	0	0,002	0,4%	90
4 1A		Pulp, Paper and Print / oil	CO2	1 352	211	0,002	0,4%	90
5 1A		Chemicals / other fossil fuels	CO2	484	1 168	0,001	0,4%	91
6 5B		Biological treatment of solid waste	CH4	112	838	0,001	0,4%	91
7 1A		Pulp, Paper and Print / coal	CO2	1 034	57		0,4%	91
8 1A		Non-Ferrous Metals / coal	CO2	954	2	0,001	0,4%	92
9 1A	ı2c	Chemicals / gas	CO2	6 657	5 827	0,001	0,3%	92
0 1A	l2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / coal	CO2	2 083	917	0,001	0,3%	92
1 1A	3b	Road Transportation	CH4	1 072	158	0,001	0,3%	93
2 1B2	32b	Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CO2	818	33	0,001	0,3%	93
3 1A		Domestic Aviation	CO2	4 130	3 768	0,001	0,3%	93
4 2C		Metal Production / Other	SF6	743	8		0,3%	94
5 1A		Pulp, Paper and Print / gas	CO2	2 063	2 146	0,001	0,3%	94
6 1A	-	Manufacturing Industries / Other	CO2	10 581	7 601	0,001	0,3%	94
7 1A		Domestic navigation	CO2	1 021	1 297	0,001	0,2%	94
		W 23 11 W 23 W 6	CO2	1 078	343	0,001	0,2%	95
8 1A		Railways Road Transportation	N2O	801	1 097	0,001	0,2%	95

<sup>(\*)</sup> Analyse hors UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)

<sup>(\*\*)</sup> Analyse de l'évolution selon les bonnes pratiques du GIEC (cf. "IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas

#### **TIER 1 - ANALYSE AVEC UTCATF**

Tableau 275 : Évaluation des catégories clés 2021 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 1

	ATION DES SOURCES CLES- Tier 1 - ANALYSE DES NIVEAUX D'  EPA / format CCNUCC - mars 2023	EMISSIONS AV	EC UTCATF		s_cle_avec_UTCAT	
irce CII	EFA / IOTHIGC CCNOCC - Highs 2023	Gaz à effet	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	s_cle_aveC_UTCAT	1.X6X/S_CIE_
	sement Source / Combustible	de serre	équivalent	équivalent	contribution	cumul (%)
1		direct	(kt)	(kt)	(%)	
CRF			1990	2021	2021	2021
	b Road Transportation	CO2	113 880	117 110	25,3%	25,
2 3A	Enteric Fermentation	CH4	43 268	36 305	7,8%	33,
	b Residential / gas	CO2	21 064	27 512	5,9%	39,
4 4A1	Forest Land remaining Forest Land	CO2	22 365	18 094	3,9%	43,
		CO2	8 096	14 951	3,2%	
	a Commercial/Institutional / gas					46,
6 3Da	Direct N2O emissions from managed soils	N2O	17 692	14 741	3,2%	49,
	b Residential / oil	CO2	30 915	12 832	2,8%	52,
8 5A	Solid Waste Disposal	CH4	13 142	12 255	2,6%	54,
	a Public Electricity and Heat Production / gas	CO2	970	12 255	2,6%	57,
0 2C1	Iron and Steel Production	CO2	15 788	11 172	2,4%	59,
1 4A2	Land converted to Forest Land	CO2	14 829	10 418	2,2%	62,
2 1A4	c Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	10 905	9 960	2,2%	64,
3 1A1	a Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	37 410	9 260	2,0%	66,
4 2F1	Refrigeration and Air Conditioning	HFC	0	9 138	2,0%	68,
5 4B2	Land converted to Cropland	CO2	22 770	8 210	1,8%	70,
6 1A2	g Manufacturing Industries / Other	CO2	10 581	7 601	1,6%	71,
	e Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO2	3 446	6 870	1,5%	73
	a Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO2	2 557	6 691	1,4%	74
9 2A1	Cement Production	CO2	10 937	6 495	1,4%	76
	a Commercial/Institutional / oil	CO2	16 555	6 306	1,4%	77,
1 3B	Manure Management	CH4	6 280	6 266	1,4%	78
	c Chemicals / gas	CO2	6 657	5 827	1,3%	80
	O Chemical Industry / Other	CO2	4 561	4 727	1,0%	81
	f Non-metallic minerals / gas	CO2	3 830	4 689	1,0%	82
5 4E	Settlements	CO2	4 817	4 564	1,0%	83
6 3Db	Indirect N2O Emissions from managed soils	N20	4 568	3 928	0,8%	83
7 1A1	a Public Electricity and Heat Production / oil	CO2	8 209	3 827	0,8%	84
8 1A3	a Domestic Aviation	CO2	4 130	3 768	0,8%	85
9 1A1	b Petroleum Refining / oil	CO2	11 413	3 459	0,7%	86
0 3B	Manure Management	N20	3 836	2 947	0,6%	86
1 1A2	f Non-metallic minerals / oil	CO2	6 081	2 687	0,6%	87
2 5D	Wastewater treatment and discharge	CH4	1 648	2 536	0,5%	88
	c Chemicals / oil	CO2	5 469	2 380	0,5%	88
4 2A2		CO2	2 712	2 301	0,5%	89
		CO2	4 054			
	c Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal a Iron and Steel / coal			2 160	0,5%	89
		CO2	4 271	2 153	0,5%	89
	d Pulp, Paper and Print / gas	CO2	2 063	2 146	0,5%	90
	a Other stationary	CO2	4 464	2 131	0,5%	90
	a Iron and Steel / gas	CO2	2 777	1 961	0,4%	91
0 5C	Incineration and open burning of waste	CO2	2 194	1 700	0,4%	91
1 1A4	b Residential / biomass	CH4	4 765	1 692	0,4%	92
2 1A1	b Petroleum Refining / gas	CO2	36	1 433	0,3%	92
3 1B2a	a Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO2	2 983	1 387	0,3%	92
4 4G	Harvested wood products	CO2	5 240	1 368	0,3%	92
5 1A2	c Chemicals / coal	CO2	2 149	1 352	0,3%	93
	d Domestic navigation	CO2	1 021	1 297	0,3%	93
7 2B1	Ammonia Production	CO2	2 019	1 202	0,3%	93
3 4B1	Cropland remaining Cropland	CO2	1 105	1 189	0,3%	94
	c Chemicals / other fossil fuels	CO2	484	1 168	0,3%	94
	f Non-metallic minerals / other fossil fuels	CO2	340	1 143	0,2%	94
	b Road Transportation	N2O	801	1 097	0,2%	94
2 1A2	f Non-metallic minerals / coal	CO2	4 971	1 034	0,2%	95

<sup>(\*)</sup> Analyse avec UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)

Tableau 276 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 1

urce CITEPA	/ format CCNUCC - mars 2023	EC UTCATF (*) - Périmètre France UE s_cle_avec_UTCATF_1990.xbx/s_cle_niv				
		Gaz à effet	CO <sub>2</sub>			
	ent Source / Combustible	de serre	équivalent	contribution (%)	cumul (%)	
) 		direct	(kt)		1000	
1 1A3b	Pond Transportation	C02	1990 113 880	1990	1990	
	Road Transportation Enteric Fermentation	CH4	43 268	7,0%	18,3 25,3	
	Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	37 410	6,0%	31,3	
	Residential / oil	CO2	30 915	5,0%	36,3	
	Land converted to Cropland	CO2	22 770	3,7%	40,0	
	Forest Land remaining Forest Land	CO2	22 365	3,6%	43,6	
	Residential / gas	CO2	21 064	3,4%	46,9	
	Direct N2O emissions from managed soils	N2O	17 692	2,8%	49,	
9 1A4a	Commercial/Institutional / oil	CO2	16 555	2,7%	52,	
0 2C1	ron and Steel Production	CO2	15 788	2,5%	55,	
1 4A2	and converted to Forest Land	CO2	14 829	2,4%	57,	
2 5A !	Solid Waste Disposal	CH4	13 142	2,1%	59,	
3 2B3	Adipic Acid Production	N2O	12 656	2,0%	61,	
4 1A1b	Petroleum Refining / oil	CO2	11 413	1,8%	63,	
5 2A1	Cement Production	CO2	10 937	1,8%	65,	
6 1A4c	Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	10 905	1,8%	66,	
7 1A2g	Manufacturing Industries / Other	CO2	10 581	1,7%	68,	
8 1A1a	Public Electricity and Heat Production / oil	CO2	8 209	1,3%	69,	
9 1A4a	Commercial/Institutional / gas	CO2	8 096	1,3%	71,	
0 1A2c	Chemicals / gas	CO2	6 657	1,1%	72,	
1 3B	Manure Management	CH4	6 280	1,0%	73,	
2 1A2f	Non-metallic minerals / oil	CO2	6 081	1,0%	74,	
3 4C2	Land converted to Grassland	CO2	6 081	1,0%	75,	
4 2B2	Nitric Acid Production	N2O	5 663	0,9%	76,	
5 1A2c	Chemicals / oil	CO2	5 469	0,9%	77,	
6 1B1a	Coal Mining and handling	CH4	5 354	0,9%	77,	
7 4G	Harvested wood products	CO2	5 240	0,8%	78,	
8 1A2f	Non-metallic minerals / coal	CO2	4 971	0,8%	79,	
9 4E !	Settlements	CO2	4 817	0,8%	80,	
0 1A4b	Residential / biomass	CH4	4 765	0,8%	81,	
1 3Db	ndirect N2O Emissions from managed soils	N2O	4 568	0,7%	81,	
2 2B10	Chemical Industry / Other	CO2	4 561	0,7%	82,	
3 1A5a	Other stationary	CO2	4 464	0,7%	83,	
4 1A2a	ron and Steel / coal	CO2	4 271	0,7%	84,	
5 2B9 I	Fluorochemical production	HFC	4 202	0,7%	84,	
6 1A3a	Domestic Aviation	CO2	4 130	0,7%	85,	
7 1A1c	Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO2	4 054	0,7%	86,	
8 3B	Manure Management	N2O	3 836	0,6%	86,	
9 1A2f	Non-metallic minerals / gas	CO2	3 830	0,6%	87,	
0 1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO2	3 446	0,6%	87,	
1 2C3	Aluminium Production	PFC	3 211	0,5%	88,	
2 1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / oil	CO2	2 995	0,5%	88,	
3 1B2a	Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO2	2 983	0,5%	89,	
4 1A2a	ron and Steel / gas	CO2	2 777	0,4%	89,	
5 2A2	Lime Production	CO2	2 712	0,4%	90,	
6 1A1a	Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO2	2 557	0,4%	90,	
	Caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production	N2O	2 288	0,4%	90,	
8 5C	ncineration and open burning of waste	CO2	2 194	0,4%	91,	
9 1A2c	Chemicals / coal	CO2	2 149	0,3%	91,	
0 1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / coal	CO2	2 083	0,3%	91,	
1 1A2d	Pulp, Paper and Print / gas	CO2	2 063	0,3%	92,	
2 2B1	Ammonia Production	CO2	2 019	0,3%	92,	
3 1A4b	Residential / coal	CO2	1 969	0,3%	92	
4 1A4a (	Commercial/Institutional / coal	CO2	1 938	0,3%	93,	
	Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CH4	1 703	0,3%	93,	
	ndirect CO2	CO2	1 669	0,3%	93,	
	Wastewater treatment and discharge	CH4	1 648	0,3%	94	
	ron and Steel / oil	CO2	1 455	0,2%	94	
	Pulp, Paper and Print / oil	CO2	1 352		94,	
	Land converted to Cropland	N2O	1 340	0,2%	94	
	Ferroalloys Production	CO2	1 262	0,2%	94,	
	Cropland remaining Cropland	CO2	1 105	0,2%	95,	
י ועד י	cropiana remaining cropiana	202	1 103	0,2/0	73,	

Tableau 277 : Évaluation des catégories clés entre 1990 et 2021 - analyse des évolutions des émissions avec UTCATF - Tier1

r a (	<sup>~</sup> laccer	ment Source / Combustible	Gaz à effet de serre	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	Evaluation de	Contribution à l'évolution	cumul (%)
n y	ziassei	Helit Jource / Collingstible	direct	équivalent (kt)	équivalent (kt)	l'évolution (**)	(%)	
(	CRF			1990	2021			2021
	1A3b	Road Transportation	CO2	113 880	117 110	0,049	12,1%	12,19
	1A1a	Public Electricity and Heat Production / coal	CO2	37 410	9 260	0,031	7,7%	19,8
	1A1a 1A4b	Public Electricity and Heat Production / gas Residential / gas	CO2 CO2	970 21 064	12 255 27 512	0,019 0,018	4,6% 4,6%	24,3 28,9
		Residential / oil	CO2	30 915	12 832	0,018	4,0%	33,2
6 2		Adipic Acid Production	N2O	12 656	12 032	0,017	3,8%	37,0
7 4		Forest Land remaining Forest Land	CO2	22 365	18 094	0,015	3,8%	40,8
8 2		Refrigeration and Air Conditioning	HFC	0	9 138	0,015	3,6%	44,5
9 4		Land converted to Cropland	CO2	22 770	8 210	0,015	3,6%	48,1
		Commercial/Institutional / gas	CO2	8 096	14 951	0,014	3,5%	51,6
11 4		Land converted to Forest Land	CO2	14 829	10 418	0,013	3,2%	54,8
12 4	4C2	Land converted to Grassland	CO2	6 081	918	0,011	2,6%	57,4
13 1	1A4a	Commercial/Institutional / oil	CO2	16 555	6 306	0,010	2,5%	59,9
14 1	1A1b	Petroleum Refining / oil	CO2	11 413	3 459	0,008	2,1%	62,0
15 4	4G	Harvested wood products	CO2	5 240	1 368	0,008	2,0%	64,0
16 1	1A1a	Public Electricity and Heat Production / other fossil fuels	CO2	2 557	6 691	0,008	1,9%	65,9
<b>17</b> 1	1A2e	Food Processing, Beverages and Tobacco / gas	CO2	3 446	6 870	0,007	1,7%	67,6
18 1	1B1a	Coal Mining and handling	CH4	5 354	1	0,007	1,6%	69,2
19 2	2B2	Nitric Acid Production	N20	5 663	252	0,007	1,6%	70,8
20 3	3A	Enteric Fermentation	CH4	43 268	36 305	0,005	1,3%	72,2
21 2	2B9	Fluorochemical production	HFC	4 202	35	0,005	1,3%	73,4
22 1	1A2f	Non-metallic minerals / coal	CO2	4 971	1 034	0,004	1,1%	74,5
23 1	1A1a	Public Electricity and Heat Production / oil	CO2	8 209	3 827	0,004	1,0%	75,5
24 2	2C3	Aluminium Production	PFC	3 211	38	0,004	1,0%	76,5
25 5	ōΑ	Solid Waste Disposal	CH4	13 142	12 255	0,004	0,9%	77,4
26 4	4B1	Cropland remaining Cropland	CO2	1 105	1 189	0,003	0,8%	78,2
		Non-metallic minerals / oil	CO2	6 081	2 687	0,003	0,8%	78,9
		Residential / biomass	CH4	4 765	1 692	0,003	0,8%	79,7
		Food Processing, Beverages and Tobacco / oil	CO2	2 995	387	0,003	0,8%	80,5
30 2		Cement Production	CO2	10 937	6 495	0,003	0,7%	81,2
		Chemicals / oil	CO2	5 469	2 380	0,003	0,7%	81,9
		Non-metallic minerals / gas	CO2	3 830	4 689	0,003	0,7%	82,6
33 2		Caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production	N20	2 288	73	0,003	0,7%	83,3
		Agriculture/Forestry/Fishing / oil	CO2	10 905	9 960	0,003	0,7%	83,9
35 3		Manure Management	CH4	6 280	6 266	0,002	0,6%	84,5
		Petroleum Refining / gas	CO2	36	1 433	0,002	0,6%	85,1
		Residential / coal	CO2	1 969	104	0,002	0,6%	85,6
		Commercial/Institutional / coal	CO2	1 938	150	0,002	0,5%	86,2
39 5		Wastewater treatment and discharge	CH4 CO2	1 648 4 464	2 536 2 131	0,002	0,5%	86,7
40 1		Other stationary Direct N2O emissions from managed soils	N2O	17 692	14 741	0,002 0,002	0,5% 0,5%	87,2 87,7
			CO2	4 561	4 727			88,2
		Chemical Industry / Other Iron and Steel / coal	CO2	4 271	2 153	0,002 0,002	0,5% 0,4%	88,6
		Iron and Steel / coal	CO2	1 455	104	0,002	0,4%	89,0
		Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries / coal	CO2	4 054	2 160		0,4%	89,4
46 4		Settlements	CO2	4 817	4 564	0,001	0,4%	89,8
		Fugitive Emissions from Fuels / Oil	CO2	2 983	1 387	0,001	0,4%	90,1
		Non-metallic minerals / other fossil fuels	CO2	340	1 143	0,001	0,4%	90,1
49 2		Iron and Steel Production	CO2	15 788	11 172		0,4%	90,8
50 2		Fluorochemical production	PFC	1 084	0		0,3%	91,1
		Pulp, Paper and Print / oil	CO2	1 352	211	0,001	0,3%	91,5
		Chemicals / other fossil fuels	CO2	484	1 168	0,001	0,3%	91,8
		Chemicals / gas	CO2	6 657	5 827	0,001	0,3%	92,1
54 5		Biological treatment of solid waste	CH4	112	838		0,3%	92,4
		Pulp, Paper and Print / coal	CO2	1 034	57		0,3%	92,7
		Non-Ferrous Metals / coal	CO2	954	2		0,3%	93,0
		Food Processing, Beverages and Tobacco / coal	CO2	2 083	917		0,3%	93,2
	1A3b	Road Transportation	CH4	1 072	158		0,3%	93,5
59 4		Grassland remaining Grassland	CO2	1 058	661	0,001	0,3%	93,7
50 <sub>4</sub>		Land converted to Cropland	N2O	1 340	389	0,001	0,3%	94,0
		Domestic Aviation	CO2	4 130	3 768	0,001	0,2%	94,2
		Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CO2	818	33		0,2%	94,5
		Pulp, Paper and Print / gas	CO2	2 063	2 146	0,001	0,2%	94,7
		Metal Production / Other	SF6	743	8		0,2%	94,9
54 4	<u> </u>							
64 2 65 1		Domestic navigation	CO2	1 021	1 297		0,2%	95,1

<sup>&#</sup>x27;) Analyse avec UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie)

<sup>\*\*)</sup> Analyse de l'évolution selon les bonnes pratiques du GIEC (cf. "IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories", équation 4.2, p. 4.15, vol. 1, chap.4)

#### **TIER 2 - ANALYSE AVEC UTCATF**

Tableau 278 : Évaluation des catégories clés 2021 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 2

source CITE	PA / format CCNUCC - Mars 2023					CITEPA	-s_clés_tier2	2-GES.xlsx/K0	CA T2 nivea
Α	В	С	D	E	F	G	Н		
Code des	Catégorie de source du GIEC / combustible	Gaz	Emissions	Emissions	Incertitude	Evaluation	Total	Catégorie	Catégori
catégories			2021	2021	sur les	du niveau	cumulatif	clé Tier2	clé Tier1
de source					émissions		de la	(à 90%)	(à 95%)
du GIEC			kt CO2e	kt CO2e	(%)	(%)	colonne G		
5A	Solid Waste Disposal	CH4	12 255	12 255	176	22,53	22,5	1	
3Db	Indirect N2O Emissions from managed soils	N20	3 928	3 928	191	7,85	30,4	2	. 2
3Da	Direct N2O emissions from managed soils	N20	14 741	14 741	41	6,32	36,7	3	
3A	Enteric Fermentation	CH4	36 305	36 305	16	6,01	42,7	4	
4A2	Land converted to Forest Land	CO2	-10 418	10 418	51	5,56	48,3	5	1
3B	Manure Management	N20	2 947	2 947	150	4,63	52,9	6	3
1A3b	Road transportation	CO2	117 110	117 110	3	3,88	56,8	7	
4B2	Land converted to Cropland	CO2	8 210	8 210	41	3,52	60,3	8	1
4A1	Forest Land remaining Forest Land	CO2	-18 094	18 094	18	3,41	63,7	9	
5D	Wastewater treatment and discharge	CH4	2 536	2 536	106	2,81	66,5	10	3
2F1	Refrigeration and Air Conditioning	HFC	9 138	9 138	28	2,70	69,2	. 11	1
3B	Manure Management	CH4	6 266	6 266	30	1,99	71,2	. 12	. 2
1A4b	Residential / biomass	CH4	1 692	1 692	100	1,77	73,0	13	4
2C1	Iron and Steel Production	CO2	11 172	11 172	14	1,65	74,6	14	1
1A4b	Residential / gas	CO2	27 512	27 512	5	1,55	76,2	. 15	i
4E	Settlements	CO2	4 564	4 564	32	1,53	77,7	16	2
4G	Harvested Wood Products	CO2	-1 368	1 368	100	1,44	79,2	. 17	4
4B1	Cropland remaining Cropland	CO2	-1 189	1 189	100	1,24	80,4	18	4
1B2b	Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CH4	848	848	100	0,89	81,3	19	
5B	Biological treatment of solid waste	CH4	838	838	101	0,89	82,2	20	
1A4a	Commercial/institutional / gas	CO2	14 951	14 951	5	0,84	83,0	21	
1A4c	Agriculture/forestry/fishing / oil	N20	803	803	100	0,84	83,9	22	
1A4b	Residential / oil	CO2	12 832	12 832	5	0,72	84,6	23	
4C1	Grassland remaining Grassland	CO2	-661	661	100	0,69	85,3	24	
2A1	Cement production	CO2	6 495	6 495	9	0,62	85,9	25	1
1A3b	Road transportation	N20	1 097	1 097	50	0,57	86,5	26	. 5
1A4c	Agriculture/forestry/fishing / oil	CO2	9 960	9 960	5	0,56	87,0	27	1
4A1	Forest Land remaining Forest Land	CH4	511	511	100	0,53	87,6	28	
1A2g	Manufacturing Industries / Other	CO2	7 601	7 601	7	0,53	88,1	29	1
4C2	Land converted to Grassland	CO2	-918	918	51	0,49	88,6	30	
	Indirect CO2	CO2	1 014	1 014	43	0,45			
5C	Incineration and open burning of waste	CO2	1 700	1 700	25				. 4
1A1a	Public electricity and heat production / other fossil fuels	CO2	6 691	6 691	6				
4B2	Land converted to Cropland	N20	389	389	100	,	90,3		
***	***	***	***	***		,	-,-		
Total (*)			397 745	462 027					

<sup>(\*)</sup> Analyse avec UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) en valeur absolue ie. Positive. Ce qui donne un total artficiel qui n'a pour objet que cette analyse des catégories clés.

Tableau 279 : Évaluation des catégories clés 1990 - analyse des niveaux d'émissions avec UTCATF - Tier 2

ource CITE	PA / format CCNUCC - Mars 2023					CITEPA-s clé	s tier?-GFS	ylsy/KCA T?	niveau 100
A A	B	c	D	E	F	G G	H	AGA/RCA 12	IIIveau_177
Code des	Catégorie de source du GIEC / combustible	Gaz	Emissions	Emissions	Incertitude	Evaluation	Total	Catégorie	Catégorie
atégories	Categorie de source du GILC / Combustible	Gaz	1990	1990	sur les	du niveau		clé Tier2	clé Tier1
de source			1770	1770	émissions	da mveda	colonne G		(à 95%)
du GIEC			kt CO2e	kt CO2e	(%)	(%)	(%)	(a 7070)	(4 75%)
ōΑ	Solid Waste Disposal	CH4	13 142	13 142	176	18,51	18,5	1	1
4B2	Land converted to Cropland	CO2	22 770	22 770	41	7,48	26,0	2	
3Db	Indirect N2O Emissions from managed soils	N2O	4 568	4 568	191	7,00	33,0	3	3
1A2	Land converted to Forest Land	CO2	-14 829	14 829	51	6,06	39,1	4	1
3Da	Direct N2O emissions from managed soils	N2O	17 692	17 692	41	5,82	44,9	5	,
ЗА	Enteric Fermentation	CH4	43 268	43 268	16	5,49	50,4	. 6	
3B	Manure Management	N2O	3 836	3 836	150	4,62	55,0	7	3
4G	Harvested Wood Products	CO2	-5 240	5 240	100	4,22	59,2	. 8	2
1A4b	Residential / biomass	CH4	4 765	4 765	100				3
4A1	Forest Land remaining Forest Land	CO2	-22 365	22 365	18				)
1A3b	Road transportation	CO2	113 880	113 880	3				
4C2	Land converted to Grassland	CO2	-6 081	6 081	51				
2C1	Iron and Steel Production	CO2	15 788	15 788	14				
3B	Manure Management	CH4	6 280	6 280	30		•		
1B2b	Fugitive Emissions from Fuels / Natural Gas	CH4	1 703	1 703	100				
1A4b	Residential / oil	CO2	30 915	30 915	5	,-			
4E	Settlements	CO2	4 817	4 817	32				
4B2	Land converted to Cropland	N2O	1 340	1 340	100				
1A4b	Residential / gas	CO2	21 064	21 064	5	,-			
4B1	Cropland remaining Cropland	CO2	1 105	1 105	100	,			
4C1	Grassland remaining Grassland	CO2	-1 058	1 058	100				
2A1	Cement production	CO2	10 937	10 937	9	-,			
2B3	Adipic Acid Production	N2O	12 656	12 656	8	-, -			
1A4a	Commercial/institutional / oil	CO2	16 555	16 555	5	-, -			
1A1a	Public electricity and heat production / coal	CO2	37 410	37 410	2	- /			
1A4c	Agriculture/forestry/fishing / oil	N2O	816	816	100				
	Indirect CO2	CO2	1 669	1 669	43				
1A2g	Manufacturing Industries / Other	CO2	10 581	10 581	7	,			
1A1	Forest Land remaining Forest Land	CH4	672	672	100				
B1a	Coal mining and handling	CH4	5 354	5 354	11	-, -			
IA4c IA3b	Agriculture/forestry/fishing / oil Road transportation	CO2 CH4	10 905 1 072	10 905 1 072	5 50	,			
A4a	Commercial/institutional / gas	CO2	8 096	8 096	50				
2B9	Fluorochemical production	HFC	4 202	4 202	10	0,34	89,9	34	3
2B2	Nitric Acid Production	N2O	5 663	5 663	8	0,34	90,3	35	2
**	***	***	***	***					

<sup>(\*)</sup> Analyse avec UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) en valeur absolue ie. Positive.

Ce qui donne un total artficiel qui n'a pour objet que cette analyse des catégories clés.

Tableau 280 : Évaluation des catégories clés entre 1990 et 2021 - analyse des évolutions des émissions avec UTCATF - Tier 2

cource CITED	A / format CCNUCC - Mars 2023	<b>,</b> DL.	JOURCES	CLLS AIT	ALIGE EIV	EVOLUTION D'		_clés_tier2-G	FC vlev/KCA	T2 tondance
A	B	С	D	E	F	G	H	I	LJ.XGX/ RCA	12 tendanc
Code des		Gaz	Emissions	Emissions	Incertitude	Evaluation de la	% de	Total	Catégorie	Catégorie
	combustible		1990	2021	sur les	tendance avec	contribution à		clé Tier2	clé Tier1
de source					émissions	incertitude	la tendance	colonne H	(à 90%)	(à 95%)
du GIEC			kt CO2e	kt CO2e	(%)	(%)		(%)		
4G	Harvested Wood Products	CO2	-5 239,61	-1 367,94	100	0,83	10,76	10,8	1	1
4A2	Land converted to Forest Land	CO2	-14 829,15	-10 417,59	51	0,65	8,47	19,2	2	. 1
5A	Solid Waste Disposal	CH4	13 142,11	12 254,99	176	0,63	8,24	27,5	3	2
4B2	Land converted to Cropland	CO2	22 769,87	8 210,15	41	0,60	7,83	35,3	4	L Comment
4C2	Land converted to Grassland	CO2	-6 080,95	-918,14	51	0,54	7,05	42,4	5	1
2F1	Refrigeration and Air Conditionin	HFC	-	9 137,55	28	0,42	5,40	47,8	6	•
4B1	Cropland remaining Cropland	CO2	1 105,04	-1 189,40	100	0,33	4,25	52,0	7	2
1A4b	Residential / biomass	CH4	4 764,81	1 691,69	100	0,31	4,06	56,1	8	2
4A1	Forest Land remaining Forest Lar	CO2	-22 365,30	-18 093,62	18	0,28	3,61	59,7	9	
5D	Wastewater treatment and discha	CH4	1 648,33	2 535,86	106	0,22	2,84	62,5	10	3
1A3b	Road transportation	CO2	113 880,45	117 110,15	3	0,15	2,01	64,5	11	
3Db	Indirect N2O Emissions from man	N20	4 568,00	3 927,98	191	0,14	1,79	66,3	12	
5B	Biological treatment of solid wast	CH4	112,31	838,30	101	0,12	1,59	67,9	13	5
2B3	Adipic Acid Production	N20	12 656,40	18,42	8	0,12	1,51	69,4	14	ı
4C1	Grassland remaining Grassland	CO2	-1 057,65	-661,17	100	0,10	1,36	70,8	15	5
4B2	Land converted to Cropland	N20	1 339,57	388,74	100	0,10	1,32	72,1	16	6
1A4b	Residential / gas	CO2	21 064,10	27 512,25	5	0,10	1,29	73,4	17	
1A4b	Residential / oil	CO2	30 914,92	12 831,56	5	0,09	1,21	74,6	18	
3A	Enteric Fermentation	CH4	43 268,01	36 304,66	16	0,09	1,11	75,7	19	2
3Da	Direct N2O emissions from manag	N20	17 691,56	14 740,90	41	0,08	1,08	76,8	20	4
1A4a	Commercial/institutional / gas	CO2	8 095,86	14 950,52	5	0,08	0,99	77,8	21	1
1B1a	Coal mining and handling	CH4	5 354,10	1,31	11	0,07	0,95	78,7	22	. 1
1B2b	Fugitive Emissions from Fuels / N	CH4	1 702,71	848,28	100	0,07	0,94	79,7	23	
3B	Manure Management	CH4	6 280,38	6 266,42	30	0,07	0,94	80,6	24	3
1A1a	Public electricity and heat produc	CO2	37 410,18	9 259,81	2	0,07	0,90	81,5	25	:
1A4a	Commercial/institutional / oil	CO2	16 554,81	6 306,09	5	0,05	0,71	82,2	26	1.
1A3b	Road transportation	CH4	1 071,69	158,13	50	0,05	0,69	82,9	27	5
2B9	Fluorochemical production	HFC	4 202,29	35,17	10	0,05	0,68	83,6	28	2
2B2	Nitric Acid Production	N20	5 663,05	252,33	8	0,05	0,64	84,2	29	1
2C3	Aluminium Production	PFC	3 210,98	38,38	12	0,05	0,61	84,8	30	2
1A1a	Public electricity and heat produc	CO2	2 557,16	6 690,96	6	0,05	0,60	85,4	31	1
4E	Settlements	CO2	4 816,84	4 564,41	32	0,05	0,60	86,0	32	. 4
1A1a	Public electricity and heat produc	CO2	969,99	12 254,55	2	0,04	0,54	86,6	33	
4H	Other	CH4	-	244,16	100	0,04	0,51	87,1	34	ı
1A3b	Road transportation	N20	801,49	1 096,93	50	0,04	0,51		35	i
4D2	Land converted to Wetlands	CO2	288,14	494,90	72	0,03	0,41	88,0	36	,
1A4c	Agriculture/forestry/fishing / oil	N20	815,56	802,90	100	0,03	0,38	88,4	37	
5B	Biological treatment of solid wast	N20	60,89	220,03	101	0,03	0,37		38	
2C7	Metal Production / Other	SF6	742,71	7,90	30				39	
2A1	Cement production	CO2	10 937,30	6 494,59	9	0,03			40	
2G1	Electrical Equipment	SF6	878,92	207,83	36	•			41	
1A2e	Food processing, beverages and t	CO2	3 445,93	6 869,86	4				42	. 1
1A2g	Manufacturing Industries / Other	N20	255,25	331,03	100					
***	***	***	***	***		·		•		

<sup>(\*)</sup> Analyse avec UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) en valeur absolue ie. Positive.

Ce qui donne un total artficiel qui n'a pour objet que cette analyse des catégories clés.

### Annexe 2

# Méthodes et données pour l'estimation des émissions de CO<sub>2</sub> provenant de la combustion de combustibles fossiles

Ces éléments sont présentés dans le corps du rapport à la section 3.2.

### Annexe 3

## Descriptions méthodologiques détaillées

Tous les descriptifs méthodologiques détaillés sont dans les chapitres sectoriels du NIR. Les détails de toutes les données associées (activités, paramètres, facteurs d'émission) sont fournis dans l'annexe numérique BDD OMINEA joint à l'inventaire des gaz à effet de serre.

Seules les méthodologies des systèmes de gestion des déjections animales et des résidus de cultures sont explicitées dans cette annexe.

#### <u>CRF 3</u>: Systèmes de gestion des déjections animales - Traitement des données pour les bovins, porcins, ovins et caprins

Les données des enquêtes bâtiments d'élevage (1994, 2001, 2008) et pratiques d'élevage (2015) sont retraitées afin de déterminer la part des animaux gérés dans chacun des systèmes suivants :

- Pour les bovins : lisier avec croûte naturelle, lisier sans croûte naturelle, fumier (stockage solide), litière accumulée (pendant moins d'un mois pour les vaches laitières et pendant plus d'un mois pour les autres bovins), pâture.
- Pour les autres animaux : lisier sans croûte naturelle, fumier (stockage solide), pâture.

#### Définition de capacités

Les données des enquêtes sont fournies selon une catégorisation qui est globalement différente de celle proposée dans la SAA. Pour faciliter la lecture, on nomme la catégorisation des enquêtes « capacité ». Plusieurs cas peuvent être rencontrés :

- La capacité concerne une seule catégorie animale de la SAA : la correspondance est faite directement entre capacité et catégorie SAA;
- La capacité concerne plusieurs catégories animales de la SAA: les données de la capacité sont attribuées à chaque catégorie animale de la SAA;
- La catégorie animale de la SAA est concernée par plusieurs capacités : les données des capacités concernées sont pondérées pour être représentatives de la catégorie animale de la SAA.

Le tableau ci-dessous répertorie les différentes correspondances effectuées entre les capacités des enquêtes bâtiment (1994, 2001, 2008) et les catégories animales de la SAA.

NB: Lorsqu'une capacité concerne plusieurs catégories animales, elle est répétée pour faciliter la lecture.

Tableau 281 : Correspondances entre "capacité" des enquêtes bâtiment et catégorie animale de la SAA

Capacité des bâtiment	enquêtes	Conversion de la capacité vers la catégorie animale SAA	Catégorie animale de la SAA		
Vaches laitières		1,00	Vaches laitières		
Vaches nourrices		1,00	Vaches nourrices		
Bovins d'élevage ou ma	aigres	1,00	Génisses laitières de renouvellement de plus de 2 ans		
Bovins d'élevage ou ma		1,00	Génisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans		
Bovins en engraisseme	nt	1,00	Génisses de boucherie de plus de 2 ans		
Bovins d'élevage ou ma	aigres	1,00	Mâles de type laitier de plus de 2 ans		
Bovins d'élevage ou ma	aigres	1,00	Mâles de type viande de plus de 2 ans		
Bovins d'élevage ou ma	aigres	1,00	Génisses laitières de renouvellement de 1 à 2 ans		
Bovins d'élevage ou ma	aigres	1,00	Génisses nourrices de renouvellement de 1 à 2 ans		
Bovins en engraisseme	nt	1,00	Génisses de boucherie de 1 à 2 ans		
Bovins d'élevage ou ma	aigres	1,00	Mâles de type laitier de 1 à 2 ans		
Bovins d'élevage ou ma	aigres	1,00	Mâles de type viande de 1 à 2 ans		
Veaux de boucherie		1,00	Veaux de boucherie		
Autres bovins de - 1 an		1,00	Autres femelles de moins de 1 an		
Autres bovins de - 1 an		1,00	Autres mâles de moins de 1 an		
Truies en attente de sa	aillie	0,04	Truies de 50 kg et plus		
Truies gestantes		0,79	Truies de 50 kg et plus		
Truies en maternité		0,16	Truies de 50 kg et plus		
Truies en maternité		1,00	Porcelets non sevrés (<8kg)		
Porcelets en post- sevr	age	1,00	Porcelets sevrés de 8 à 30 kg		
Porcs en engraissemen		1,00	Porcs à l'engrais de 30 kg et plus		
Porcs autres		1,00	Verrats de 50 kg et plus		
Brebis laitières		1,00	Brebis mères laitières (y c. réforme)		
Autres ovins d'élevage	laitiers	0,34	Agnelles		
Agneaux en engraissen	nent	1,00	Autres ovins (y compris béliers)		
Brebis viandes		1,00	Brebis mères allaitantes (y c. réforme)		
Autres ovins d'élevage	viandes	0,66	Agnelles		

Chèvres	1,00	Chèvres (femelles ayant mis bas)
Autres caprins d'élevage	1,00	Chevrettes
Chevreaux en engraissement	1,00	Autres caprins (y compris boucs)

Les coefficients suivants, appliqués pour les truies, proviennent de l'Ifip - Institut du porc [981] :

Tableau 282 : Paramètres utilisés pour la pondération des capacités truies

	Moyenne nationale
Intervalle sevrage - 1 <sup>ère</sup> saillie (jours)	6,2
Taux de fécondation en 1 <sup>ère</sup> saillie (%)	89%
Durée gestation (jours)	114,5
Durée du cycle sexuel (intervalle entre deux ovulations) (jours)	21
Age des porcelets au sevrage (jours)	24,3

Ces données nous permettent de faire les hypothèses suivantes concernant les durées passées à chaque stade :

- En attente de saillies : 6,2 jours,

Gestantes:  $89 \% \times 114,5 + (1 - 89 \%) \times (114,5 + 21) = 116,8 \text{ jours},$ 

- Maternité: 24,3 jours.

L'expression de ces résultats en pourcentage du temps passé donne alors les chiffres proposés dans le *Tableau 281*.

Les coefficients appliqués <u>pour les agnelles</u> correspondent à une moyenne de valeurs. La première valeur est issue de Vermorel et al. [362] qui fournit des données d'effectifs pour l'année 2007 distinguant les agnelles laitières (agnelage à 13 mois) et les agnelles allaitantes (agnelage à 15 mois). La seconde valeur est issue du Recensement Agricole 2020 [1249] qui fournit des données d'effectifs pour l'année 2020 en distinguant les effectifs lait des effectifs viande pour les agnelles.

**Dans les pratiques d'élevage** (2015), la terminologie des capacités a été modifiée. Les correspondances suivantes ont été appliquées :

Tableau 283 : Correspondances entre les capacités des enquêtes bâtiment et les libellés des pratiques d'élevage

Capacité des enquêtes bâtiment	Correspondance pratiques d'élevage
Vaches laitières	Vaches laitières
Vaches nourrices	Vaches allaitantes
Bovins d'élevage ou maigres	Génisses de renouvellement
Bovins en engraissement	Autres bovins de boucherie
Veaux de boucherie	Veaux de boucherie
Autres bovins de - 1 an	Jeunes bovins de moins de 8 mois
Truies en attente de saillie	Truies non saillies
Truies gestantes	Truies en gestation
Truies en maternité	Truies en maternité
Porcelets en post- sevrage	Porcelets en post-sevrage
Porcs en engraissement	Porcs à l'engrais
Porcs autres	Pas de correspondance
Brebis laitières	Brebis laitières
Autres ovins d'élevage laitiers	Agnelles de renouvellement (sans distinction)
Agneaux en engraissement	Agneaux
Brebis viandes	Brebis nourrices
Autres ovins d'élevage viandes	Agnelles de renouvellement (sans distinction)
Chèvres	Chèvres
Autres caprins d'élevage	Chevrettes
Chevreaux en engraissement	Pas de correspondance

Lorsqu'il n'y a pas de correspondance dans les pratiques d'élevage 2015, les modes de gestion sont maintenus constants, égaux à ceux de 2008. C'est le cas pour les verrats et les autres caprins (y compris boucs).

Pour les agnelles, la distinction entre les laitières et les allaitantes n'est plus fournie dans les pratiques d'élevage 2015 : les coefficients précités ne sont alors plus appliqués.

#### Définition des types de sol

Les enquêtes bâtiment fournissent des informations sur la répartition des animaux par type de sol, catégorisés par capacité (voir ci-dessus). Les types de sols déclarés varient selon les capacités. L'objectif est ensuite de faire le lien entre <u>type de sol</u> et <u>type de déjections</u> produites.

L'attribution des types de déjections produites par type de sol a été faite :

- Pour les bovins : avec l'appui de l'Institut de l'Elevage (IDELE)
- Pour les porcins : avec l'appui de l'Institut du Porc (IFIP)
- Pour les ovins et les caprins : dans les enquêtes bâtiment, les types de sol proposés sont tous des sols de type fumier.

Tableau 284 : Attribution des types de déjections produites par type de sol avec l'appui de l'Institut de l'Elevage - Vaches laitières

Vaches laitières				% Pâture	% Lisier avec croûte naturelle	% Lisier sans croûte naturelle	% Litière accumulée < 1 mois	% Stockage solide
Plein-air intégral				100%	0%	0%	0%	0%
Stabulation (ou étable) entravée	avec litière			0%	0%	0%	0%	100%
stabulation (ou etable) entravee	sans litière			0%	0%	100%	0%	0%
	pente paillée			0%	0%	0%	0%	100%
	aire d'exercice raclée	fumier	0%	0%	15%	7%	78%	
Stabulation libre	litière accumulée		lisier	0%	60%	0%	7%	33%
	titlere accumulee	aire d'exercice caillebotis	(lisier)	0%	0%	60%	7%	33%
avec aire d'exercice totalement		aire paillée intégrale		0%	0%	0%	17%	83%
couverte		aire d'exercice bétonnée	fumier	0%	0%	25%	0%	75%
	logettes		lisier	0%	100%	0%	0%	0%
		aire d'exercice caillebotis		0%	0%	100%	0%	0%
	ponto paillóg	alimentation distribuée		0%	10%	15%	0%	75%
Stabulation libre	pente paillée	alimentation silo libre service		0%	15%	15%	0%	70%
		sustàma fumiar	alimentation distribuée	0%	10%	13%	7%	71%
avec aire d'exercice non	litière accumulée	système fumier	alimentation silo libre service	0%	15%	11%	7%	67%
couverte	titlere accumulee	système lisier	alimentation distribuée	0%	60%	0%	7%	33%
		systeme usiel	alimentation silo libre service	0%	60%	0%	7%	33%
ou incomplètement couverte		système fumier	alimentation distribuée	0%	10%	23%	0%	68%
	logottos	systeme runner	alimentation silo libre service	0%	15%	21%	0%	64%
	logettes	système lisier	alimentation distribuée	0%	100%	0%	0%	0%
		systeme usiel	alimentation silo libre service	0%	100%	0%	0%	0%

Tableau 285 : Attribution des types de déjections produites par type de sol avec l'appui de l'Institut de l'Elevage - Vaches allaitantes et autres bovins

Vaches allaitantes et autres bovins					% Lisier avec croûte naturelle	% Lisier sans croûte naturelle	% Litière accumulée > 1 mois	% Stockage solide
Plein-air intégral				100%	0%	0%	0%	0%
Stabulation (ou étable) entravée	avec litière				0%	0%	0%	100%
Stabulation (ou étable) entravée	sans litière			0%	0%	100%	0%	0%
	pente paillée			0%	0%	0%	0%	100%
Stabulation libre		aire d'exercice raclée	fumier	0%	0%	13%	14%	73%
	litière accumulée -	aire d'exercice raciee	lisier	0%	50%	0%	14%	36%
avec aire d'exercice totalement	titiere accumulee -	aire d'exercice caillebotis	(lisier)	0%	0%	50%	14%	36%
couverte	·	aire paillée intégrale		0%	0%	0%	29%	71%
	logettes	aire d'exercice bétonnée	fumier	0%	0%	25%	0%	75%

#### INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

			lisier	0%	100%	0%	0%	0%
	•	aire d'exercice caillebotis		0%	0%	100%	0%	0%
	pente paillée	alimentation distribuée		0%	10%	15%	0%	75%
	pente pantee	alimentation silo libre ser	vice	0%	15%	15%	0%	70%
Stabulation libre		système fumier	alimentation distribuée	0%	10%	10%	14%	66%
	litière accumulée	•	alimentation silo libre service	0%	15%	9%	14%	62%
avec aire d'exercice non	titlere accumulee	système lisier	alimentation distribuée	0%	50%	0%	14%	36%
couverte			alimentation silo libre service	0%	50%	0%	14%	36%
		système fumier	alimentation distribuée	0%	10%	23%	0%	68%
ou incomplètement couverte	logottos	système fumier	alimentation silo libre service	0%	15%	21%	0%	64%
	logettes	système lisier	alimentation distribuée	0%	100%	0%	0%	0%
		systeme usier	alimentation silo libre service	0%	100%	0%	0%	0%

Les types de sol des enquêtes bâtiment pour les porcins ont été simplifiés dans le tableau ci-dessous : certaines distinctions supplémentaires étaient en effet proposées mais n'impactent pas sur la détermination du type de déjection, ni sur les quantités de paille apportées.

Tableau 286 : Attribution des types de déjections produites par type de sol avec l'appui de l'Institut du Porc

Catégories d'animaux		Type de sol simplifié		Types de déjections
Truies	en	Plein air		100% plein air
attente	de	Semi plein-air		100% lisier
saillie,		Dâtim ant fame f	Sol caillebotis total ou caillebotis partiel	100% lisier
gestantes	ou	Bâtiment fermé	Sol béton ou légèrement paillé et raclé	100% fumier
en maternité	•	(entièrement couvert)	Sol paillé (litière accumulée)	100% fumier
		Plein air	•	100% plein air
		Semi plein-air	100% lisier	
Doct courses		En maternité	(les porcelets restent dans le local maternité après sevrage)	100% lisier
Post-sevrage		Dâtim ant fame f	Sol caillebotis partiel ou total	100% lisier
		Bâtiment fermé	Sol béton ou légèrement paillé et raclé	100% fumier
		(entièrement couvert)	Sol paillé (litière accumulée)	100% fumier
		Plein air		100% plein air
	•	Semi plein-air		100% lisier
Engraissemer	nt	Bâtiment fermé	Sol caillebotis partiel ou caillebotis total	100% lisier
		(entièrement couvert)	Sol béton (légèrement paillé ou non) raclé	100% fumier
		(entierement couvert)	Sol paillé (litière accumulée)	100% fumier
		Plein air	·	100% plein air
		Semi plein-air		100% lisier
Autres porcs		Dâtiment formé	Sol caillebotis total ou partiel	100% lisier
		Bâtiment fermé (entièrement couvert)	Sol béton (légèrement paillé ou non) raclé	100% fumier
		(entierement couvert)	Sol paillé (litière accumulée)	100% fumier

#### Mise en cohérence des séries

Dans l'enquête pratiques d'élevage, tout comme pour les capacités, la terminologie des types de sol a été modifiée. Le Citepa a retraité les données disponibles pour obtenir les correspondances avec les types de sol des enquêtes bâtiment.

Les résultats de l'enquête pratiques d'élevage 2015 sont fournis au niveau des **nouvelles régions et au niveau national.** En revanche, les résultats ne sont pas fournis pour l'ensemble des nouvelles régions mais uniquement pour celles dans lesquelles les espèces sont le plus présentes. Par exemple, pour les vaches laitières, les données sont fournies au niveau national, ainsi que pour la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Ces 3 régions représentent plus de la moitié des effectifs pour l'année enquêtée (2015).

Pour les bovins, les résultats proposent une répartition des animaux pour :

- La stabulation : libre, entravée, box ou logette ;
- La nature du sol : litière paillée, litière sciure ou copeaux, pente paillée, caillebotis, matelas ou tapis, autre ;
- Les caractéristiques de l'aire d'exercice : distincte, couverte, mode d'évacuation (raclée fumier, raclée lisier, caillebotis, autres)

Les retraitements effectués par le Citepa se décomposent en plusieurs étapes :

- Etape 1 : calcul du pourcentage de répartition des animaux entre stabulation entravée et stabulation non entravée ;
- Etape 2 : calcul du pourcentage de répartition des animaux entre litière, caillebotis et matelas ;
- Etape 3 : calcul du pourcentage de répartition des animaux entre aire d'exercice distincte et non distincte ;

- Etape 4 : calcul du pourcentage de répartition des animaux entre aire d'exercice couverte et non couverte ;
- Etape 5 : calcul du pourcentage de répartition des animaux entre logettes, pente paillée et litière accumulée ;
- Etape 6 : calcul du pourcentage de répartition des animaux entre aire raclée fumier, aire raclée lisier, aire caillebotis.

<u>A noter</u>: des premières données issues du Recensement agricole 2020 ont pu être transmises pour intégration dans l'inventaire [1249]. Ont été valorisées ici les données d'effectifs gérés en plein-air intégral pour les vaches laitières et allaitantes. La dernière donnée disponible concernant le système en plein-air intégral datait de l'enquête 2008. Par soucis de simplification, la valeur issue du recensement agricole 2020 a été attribuée à l'année 2015. Pour la période 2008-2015, les données ont été interpolées. La valeur du recensement 2020 est ensuite maintenue sur la période 2015-année en cours.

Tableau 287 : Premiers retraitements des données pratiques d'élevage 2015 par le Citepa pour les bovins

Données disponib	les d	dans les enquêtes pratiques d'élevage	e 2015	Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4	Etape 5	Etape 6
Stabulation		Libre							
(total = 100%)		Entravée		% Entravé					
(total = 100%)		Box ou logettes						% Logettes	
		Litière paillée			% Litière				
		Litière sciure ou copeaux			% Litière				
Nature du	sol	Pente paillée			% Litière			% Pente paillée	
(total = 100%)	SOL	Caillebotis			% Caillebotis				
(totat - 100%)		Matelas ou tapis			% Matelas				
					Non pris en				
		Autre			compte				
						% Aire d'exercice			
		Élevage avec aire d'exercice distinc	te			distincte			
							% Aire d'exercice		
Aire d'exercice		Part des aires d'exercice couvertes					couverte		
Alle dexercice		Répartition des aires d'exercice	Raclée fumier						% Raclée fumier
		selon le mode d'évacuation des	Raclée lisier						% Raclée lisier
		déjections	Caillebotis						% Caillebotis
		(total = 100%)	Autre						
Solde recalculé C	itep	а		% Non entravé		% Aire d'exercice non distincte	% Aire d'exercice non couverte	% Litière accumulée	

Tableau 288 : Correspondances entre types de sol des enquêtes bâtiment et retraitements Citepa sur les pratiques d'élevage 2015 (et recensement agricole 2020) - Bovins

Types de sols de	es enquêtes bât	iment			Retraitements spécifiques des données sur les pratiques d'élevage 2015		
Plein-air intégra	al				Attribution du pourcentage issu du Recensement Agricole 2020		
Stabulation (	(ou étable)	e) avec litière			% Entravée x % Litière		
entravée		sans litière			% Entravée x (% Caillebotis+ % Matelas)		
		pente paillée			% Non entravée x % Aire d'exercice couverte x % Pente paillée		
Chahadadaa	lib		aire d'exercice raclée	fumier	% Non entravée x % Aire d'exercice distincte x % Aire d'exercice couverte x % Litière accumulée x % Raclée fumier		
Stabulation avec aire	libre d'exercice	litière accumulée	aire d'exercice ractee	lisier	% Non entravée x % Aire d'exercice distincte x % Aire d'exercice couverte x % Litière accumulée x % Raclée lisier		
totalement	dexercice	littere accumulee	aire d'exercice caillebotis (lisier)		% Non entravée x % Aire d'exercice distincte x % Aire d'exercice couverte x % Litière accumulée x % Caillebotis		
<u>couverte</u>			aire paillée intégrale		% Non entravée x % Aire d'exercice non distincte x Aire d'exercice couverte x % Litière accumulée		
		logettes		fumier	% Non entravée x % Aire d'exercice couverte x % Logettes x % Litière		

#### INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE DE 1990 A 2021

		aire bétonnée	d'exercice	rcice lisier % Non entravée x % Aire d'exercice couverte x % Logettes x % Matelas	
		aire d'exercice caillebotis			% Non entravée x % Aire d'exercice couverte x % Logettes x % Caillebotis
	pente paillée	Alim distribuée Alim silo libre-service		Alim distribuée	- % Non entravée x % Aire d'exercice non couverte x % Pente paillée
	pente pattee			Alim silo libre-service	% Non entravee x % Affe dexercice from couverte x % refite patitee
Stabulation libre		système fum	mior	Alim distribuée	- % Non entravée x % Aire d'exercice non couverte x % Litière accumulée x %Litière
	litière accumulée	systeme run	ilei	Alim silo libre-service	- % Non entravee x % Affe dexercice flor couverte x % Littere accumulee x %Littere
avec aire d'exercice <u>non</u>	titlere accumulee	système lisie	~~	Alim distribuée	% Non entravée x % Aire d'exercice non couverte x % Litière accumulée x (% Caillebotis +
<u>couverte</u>		systeme tisit	<b>=</b> 1	Alim silo libre-service	% Matelas)
		a atàma fun	·ior	Alim distribuée	- % Non entravée x % Aire d'exercice non couverte x % Logettes x % Litière
ou incomplètement couverte	lagattas	système fun	ner	Alim silo libre-service	- % Non entravee x % Afre dexercice non couverte x % Logettes x % Littere
	logettes	système lisie	or.	Alim distribuée	- % Non entravée x % Aire d'eversise per souverte x % Legettes x (% Caillebetis L % Matelas)
		système lisier –		Alim silo libre-service	- % Non entravée x % Aire d'exercice non couverte x % Logettes x (% Caillebotis + % Matelas)

<u>A noter</u>: pour les systèmes distinguant le type d'alimentation (distribuée ou silo libre-service), la distinction n'étant pas disponible dans les enquêtes pratiques d'élevage 2015, la valeur agrégée des pratiques d'élevage 2015 est répartie entre ces deux modes au prorata de la dernière répartition connue, provenant des enquêtes bâtiment (2008).

Pour les porcins, les résultats des pratiques d'élevage 2015 proposent une répartition des animaux selon les types de sol suivants :

- Caillebotis intégral,
- Caillebotis partiel,
- Litière accumulée avec paille.

Pour faire correspondre ces types de sol à ceux des enquêtes bâtiment, les modalités caillebotis intégral et partiel ont été fusionnées. Les correspondances suivantes ont été effectuées :

Tableau 289 : Correspondances entre types de sol des enquêtes bâtiment et retraitements Citepa sur les pratiques d'élevage 2015 - Porcins

Catégories animales	Types de sols des	s enquêtes bâtiment	Retraitements spécifiques des données sur les pratiques d'élevage 2015
Truies en	Plein air		Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
attente de saillie,	Semi plein-air		Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
gestantes ou en	Bâtiment fermé	Sol caillebotis total ou caillebotis partiel	% Caillebotis intégral + % Caillebotis partiel
maternité	(entièrement couvert)	Sol béton ou légèrement paillé et raclé Sol paillé (litière accumulée)	- % Litière accumulée avec paille
	Plein air		Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
	Semi plein-air		Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
Post-sevrage	En maternité	Les porcelets restent dans le local maternité après sevrage	Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
	Bâtiment fermé	Sol caillebotis partiel ou total	% Caillebotis intégral + % Caillebotis partiel
	(entièrement couvert)	Sol béton ou légèrement paillé et raclé Sol paillé (litière accumulée)	- % Litière accumulée avec paille
	Plein air		Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
Engraissement	Semi plein-air		Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
J	Bâtiment fermé	Sol caillebotis partiel ou caillebotis total	% Caillebotis intégral + % Caillebotis partiel
	(entièrement couvert)	Sol béton (légèrement paillé ou non) raclé Sol paillé (litière accumulée)	% Litière accumulée avec paille
	Plein air		Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
	Semi plein-air		Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
Autres porcs	Dâtim ant faces (	Sol caillebotis total ou partiel	Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
	Bâtiment fermé (entièrement	Sol béton (légèrement paillé ou non) raclé	Pas de données exploitables : report de la valeur 2008
	couvert)	Sol paillé (litière accumulée)	Pas de données exploitables : report de la valeur 2008

<u>A noter</u>: pour les systèmes distinguant les sols paillés des sols légèrement paillés ou non, la distinction n'étant pas disponible dans les enquêtes pratiques d'élevage 2015, la valeur agrégée des pratiques d'élevage 2015 est répartie entre ces deux modes au prorata de la dernière répartition connue, provenant des enquêtes bâtiment (2008).

**Pour les ovins**, les résultats des pratiques d'élevage 2015 proposent une répartition des animaux selon les types de sol suivants :

- Plein air intégral,
- Litière intégrale,
- Caillebotis.

A la différence des enquêtes bâtiment, les enquêtes pratiques d'élevage proposent donc désormais pour les ovins des systèmes en lisier (caillebotis) et des systèmes de plein air intégral.

**Pour les caprins**, les résultats des pratiques d'élevage 2015 proposent une répartition des animaux selon les types de sol suivants :

- Litière intégrale,
- Caillebotis.

A la différence des enquêtes bâtiment, les enquêtes pratiques d'élevage proposent donc désormais pour les caprins des systèmes en lisier (caillebotis).

Les schémas ci-dessous présentent les sources utilisées (résultats des enquêtes) et principaux retraitements par grande catégorie animale : bovins, porcins, ovins, caprins.




Figure 203 : Sources et retraitements des données d'enquêtes pour les bovins




Figure 204 : Sources et retraitements des données d'enquêtes pour les porcins




Figure 205 : Sources et retraitements des données d'enquêtes pour les ovins




Figure 206 : Sources et retraitements des données d'enquêtes pour les caprins

A ces différents retraitements vient s'ajouter la complexité de la couverture géographique. En effet, comme mentionné plus haut, les résultats des enquêtes pratiques d'élevage sont restitués au niveau national et pour les principales nouvelles régions productrices. Pour compléter la couverture géographique de ces résultats, les retraitements suivants ont été apportés :

- Etape 1 : traitement des données pour les nouvelles régions enquêtées. La répartition des animaux par système de gestion des déjections est connue. Ces pourcentages de répartition pour les nouvelles régions, pouvant regrouper plusieurs anciennes régions, sont appliqués à l'ensemble des anciennes régions pertinentes.
- Etape 2 : recalcul du solde national. Les animaux répartis par système de gestion pour les régions connues sont soustraits des effectifs nationaux répartis par système de gestion.
- Etape 3: recalcul des pourcentages de répartition pour les régions manquantes. Les pourcentages de répartition par système de déjection sont calculés à partir des effectifs recalculés à l'étape 2. Ces pourcentages sont appliqués pour les régions non enquêtées.




Figure 207 : Illustration fictive du retraitement des données effectué pour mettre en cohérence le périmètre géographique des enquêtes pratiques d'élevage

Une fois ces différents retraitements effectués, on obtient bien pour les bovins, porcins, ovins et caprins, **4 données de répartition** des animaux par système de gestion des déjections par ancienne région : 1994, 2001, 2008, 2015.

Ces données sont utilisées de la façon suivante sur la période :

Tableau 290 : Traitement des données sur les systèmes de gestion des déjections sur la période

	_	1990 - 1994	1995 - 2000	2001	2002 - 2007	2008	2009-2014	2015 - année en cours
	% Plein air intégral	Données 1994	Interpolation linéaire 1994-2001	Données 2001	Interpolation linéaire 2001-2008	Données 2008	Interpolation linéaire 2008-2015	Donnée issue du recensement 2020
Bovins	% Systèmes autres que le plein-air intégral	Données 1994	Interpolation linéaire 1994-2001	Données 2001	Interpolation linéaire 2001-2008	Données 2008	Interpolation linéaire 2008-2015	Données 2015
	% Plein air intégral	Données 1994	Interpolation linéaire 1994-2001	Données 2001	Interpolation linéaire 2001-2008	Données 2008	Données 2008	Données 2008
Porcins	% Systèmes lisier	Données 1994	Interpolation linéaire 1994-2001	Données 2001	Interpolation linéaire 2001 - 2008	Données 2008	Interpolation linéaire 2008-2015	Données 2008 (selon les sous-systèmes)  Données 2015 (selon les sous-systèmes)
	% Systèmes fumier	Données 1994	Interpolation linéaire 1994-2001	Données 2001	Interpolation linéaire 2001-2008	Données 2008	Interpolation linéaire 2008-2015	Données 2008 (selon les sous-systèmes)  Données 2015 (selon les sous-systèmes)
	% Plein air intégral	0%	0%	0%	0%	0%	Interpolation linéaire 2008-2015	Données 2015
Ovins	% Systèmes lisier	0%	0%	0%	0%	0%	Interpolation linéaire 2008-2015	Données 2015
	% Systèmes fumier	Données 1994	Interpolation linéaire 1994-2001	Données 2001	Interpolation linéaire 2001-2008	Données 2008	Interpolation linéaire 2008-2015	Données 2015
Caprins	% Systèmes lisier	0%	0%	0%	0%	0%	Interpolation linéaire 2008-2015	Données 2015
	% Systèmes fumier	Données 1994	Interpolation linéaire 1994-2001	Données 2001	Interpolation linéaire 2001-2008	Données 2008	Interpolation linéaire 2008-2015	Données 2015

#### Temps de présence au bâtiment

Parmi les systèmes présentés plus haut figure le plein-air intégral. Pour ce système, le temps de présence au bâtiment est nul et l'ensemble des déjections produites est attribué au système « pâture/parcours ». Pour les autres systèmes, le temps de présence au bâtiment n'est pas forcément de 100%. Le pourcentage du temps passé en dehors des bâtiments pour ces systèmes doit être estimé et les déjections produites au cours de ce temps passé à l'extérieur viendront s'ajouter au système « pâture/parcours ».

#### Pour les bovins et les ovins

Le temps passé en bâtiment a été estimé à l'aide des durées d'hébergement fournies dans les enquêtes bâtiment 2001 et 2008 [480]. L'enquête bâtiment 1994 ainsi que l'enquête pratiques d'élevage 2015 [980] ne contiennent pas cette information.

Ces durées de présence des animaux en bâtiment sont fournies en « jours temps plein » ce qui correspond au nombre de jours d'hébergement continu pendant la période hivernale. Le temps passé en bâtiment pour la traite pendant l'été et les périodes de transition sont donc exclues des durées d'hébergement fournies. Ainsi, pour les vaches laitières, 4h d'hébergement ont été rajoutées par jour non-hébergé afin de prendre en compte le temps passé en bâtiment pour la traite. Les périodes de transition (périodes de l'année où les bovins ne sortent que temporairement, surtout au printemps et à l'automne) ont été prises en compte grâce aux données fournies par l'observatoire de l'alimentation des vaches laitières [477].

Ces données sont utilisées de la manière suivante sur la période de 1990 à l'année en cours :

1990 - 1994 1995 - 2000 2001 2002 - 2007 2008 - année en cours Interpolation linéaire **Bovins** Données 2001 Données 2001 Données 2001 Données 2008 2001-2008 Interpolation linéaire Données 2001 Ovins Données 2001 Données 2001 Données 2008 2001-2008

Tableau 291 : Traitement des données sur les temps d'hébergement sur la période

#### Pour les porcins

Les enquêtes bâtiment ne fournissent pas de durées d'hébergement : les animaux gérés en bâtiment se voient attribuer 100% de leur temps au bâtiment. Seules les déjections des animaux en systèmes d'élevage plein air intégral (voir plus haut) seront attribuées au mode « pâture/parcours » intégralement.

#### Pour les caprins

Les durées d'hébergement ont été fournies par l'Institut de l'Elevage [478], à partir des données des bases PMPOA 1 et 2. Ces données sont disponibles uniquement pour l'année 2007, mais le détail régional est connu. Faute d'autres données disponibles, les données 2007 sont considérées constantes dans le temps et utilisées pour toute la période.

#### Quantités de paille apportées

Pour les bovins et les porcins, des tables de correspondances réalisées par l'Institut de l'Elevage, le SSP (services statistiques du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire) et l'Institut du porc ont permis de connaître les quantités de paille utilisées par mode de stabulation/type de sol provenant des enquêtes bâtiment. Le tableau ci-dessous présente les quantités de paille à apporter par jour en kg, par capacité « enquête bâtiment » (voir plus haut), par type de logement, **pour les bovins.** 

Tableau 292 : Quantités de paille à apporter par type de logement et par capacité - Bovins

Type de logement	Capacité enquête bâtiment	Besoin en paille par animal par jour (en kg)
------------------	---------------------------	---

	Vaches laitières	2,5
	Vaches nourrices	2,5
Stabulation (ou étable) entravée avec litière	Bovins d'élevage	2
	Bovins d'engraissement	2
	Veaux	1
	Autres	1
	Vaches laitières	0
	Vaches nourrices	0
Stabulation (ou étable) entravée sans litière	Bovins d'élevage	0
(	Bovins d'engraissement	0
	Veaux	0
	Autres	0
	Vaches laitières	5
6. 1 1 11	Vaches nourrices	4,5
Stabulation libre avec aire d'exercice		4
totalement couverte, pente paillée	Bovins d'engraissement	4
	Veaux	1
	Autres	1 7 5
	Vaches laitières	7,5 5,5
Stabulation libre avec aire d'exercice	Vaches nourrices	
totalement couverte, litière accumulée, aire	Bovins d'élevage	<u>4</u> 4
d'exercice raclée, fumier	Bovins d'engraissement	
	Veaux	1
	Autres Vaches laitières	1
		<u>6</u> 5
Stabulation libre avec aire d'exercice	Vaches nourrices	•
totalement couverte, litière accumulée, aire	Bovins d'élevage Bovins d'engraissement	3,5 3,5
d'exercice raclée, lisier		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Veaux Autres	<u> </u>
-	Vaches laitières	6
	Vaches nourrices	5
Stabulation libre avec aire d'exercice	Bovins d'élevage	3,5
totalement couverte, litière accumulée, aire	Bovins d'engraissement	3,5
d'exercice caillebotis (lisier)	Veaux	1
	Autres	<u> </u>
	Vaches laitières	9
6. 1. 1	Vaches nourrices	7
Stabulation libre avec aire d'exercice	Bovins d'élevage	5
totalement couverte, litière accumulée, aire paillée intégrale	Bovins d'engraissement	5
partice integrate	Veaux	2
	Autres	2
	Vaches laitières	3
Stabulation libre avec aire d'exercice	Vaches nourrices	2,5
totalement couverte, logettes, aire	Bovins d'élevage	2
d'exercice bétonnée, fumier	Bovins d'engraissement	2
a exercise becomiec, ranner	Veaux	1
	Autres	1
	Vaches laitières	0,5
Stabulation libre avec aire d'exercice	Vaches nourrices	0,3
totalement couverte, logettes, aire	Bovins d'élevage	0,2
d'exercice bétonnée, lisier	Bovins d'engraissement	0,2
	Veaux	0,5
	Autres	0,5
	Vaches laitières	0,5
Stabulation libre avec aire d'exercice	Vaches nourrices	0,3
totalement couverte, logettes, aire	Bovins d'élevage	0,2
d'exercice caillebotis	Bovins d'engraissement	0,2
	Veaux	0,5 0,5
	Autres Vaches laitières	<u>0,5</u> 5
	Vaches lattieres Vaches nourrices	4,5
Stabulation libre avec aire d'exercice non	Bovins d'élevage	4,5
couverte ou incomplètement couverte,	Bovins d'engraissement	4
pente paillée, alimentation distribuée	Veaux	1
	Autres	<u> </u>
Stabulation libre avec aire d'exercice non		5
couverte ou incomplètement couverte,		4,5
·		•

pente paillée, alimentation silo en libre	Rovins d'élevage	4
service	Bovins d'engraissement	4
	Veaux	 1
	Autres	<u> </u> 
	Vaches laitières	8,5
Control of the contro		6,5
Stabulation libre avec aire d'exercice non couverte ou incomplètement couverte,	Rovins d'áloyago	5
	Bovins d'engraissement	5
litière accumulée, système fumier, alimentation distribuée	Veaux	<u>J</u>
	Autres	<u>'</u> 1
	Vaches laitières	7
Stabulation libre avec aire d'exercice non		6
couverte ou incomplètement couverte,		4,5
'	Bovins d'engraissement	4,5
alimentation silo en libre service	Veaux	1
attinentation sito en tibre service	Autres	<u> </u> 1
	Vaches laitières	6
Chalandrian libra arras ains d'arrandias non		5
Stabulation libre avec aire d'exercice non couverte ou incomplètement couverte,		3,5
		3,5
litière accumulée, système lisier, alimentation distribuée	Bovins d'engraissement	
atimentation distribute	Veaux Autres	<u> </u> 
		9
Challada Dharana atau dharanta ana	Vaches laitières	7
Stabulation libre avec aire d'exercice non		
couverte ou incomplètement couverte,		<u>5</u> 5
litière accumulée, système lisier, alimentation silo en libre service	Bovins d'engraissement	2
attilleritation sito en tibre service	Veaux	
	Autres	2
	Vaches laitières	4
Stabulation libre avec aire d'exercice non		3,5
couverte ou incomplètement couverte,		3
logettes, système fumier, alimentation		3
distribuée	Veaux	1,5
	Autres	1,5
	Vaches laitières	4
Stabulation libre avec aire d'exercice non		3,5
couverte ou incomplètement couverte,		3
logettes, système fumier, alimentation silo		3
en libre service	Veaux	1,5
	Autres	1,5
	Vaches laitières	0,5
Stabulation libre avec aire d'exercice non		0,3
couverte ou incomplètement couverte,		0,2
• , ,	Bovins d'engraissement	0,2
distribuée	Veaux	0,5
	Autres	0,5
	Vaches laitières	0,5
	Vaches nourrices	0,3
Bâtiment fermé (entièrement couvert), Sol béton (légèrement paillé ou non) raclé		0,2
	Bovins d'engraissement	0,2
	Veaux	0,5
	Autres	0,5

Le tableau ci-dessous présente les quantités de paille à apporter par jour en kg, par capacité « enquête bâtiment » (voir plus haut), par type de logement, **pour les porcins.** 

Tableau 293 : Quantités de paille à apporter par type de logement et par capacité - Porcins

Capacité enquête bâtiment	Types de logement	Besoin en paille par animal par jour (en kg)
Truies en attente de saillie	Bâtiment fermé (entièrement couvert), sol béton ou légèrement paillé et raclé	0,5
Saittle	Bâtiment fermé (entièrement couvert), sol béton (litière accumulée)	1,7
Truies gestantes	Bâtiment fermé (entièrement couvert), sol béton ou légèrement paillé et raclé	0,5
	Bâtiment fermé (entièrement couvert), sol béton (litière accumulée)	1,7
Truies en maternité	Bâtiment fermé (entièrement couvert), sol béton ou légèrement paillé et raclé	2
	Bâtiment fermé (entièrement couvert), sol béton (litière accumulée)	2

Porcs en post sevrage	Sol béton ou légèrement paillé et raclé	0,12
Porcs en post sevrage	Sol paillé (litière accumulée) sur paille ou sciure accumulée	0,3
Porcs en engraissement	Bâtiment fermé (entièrement couvert), Sol béton (légèrement paillé ou non) raclé	0,3
ou pré-engraissement -	Bâtiment fermé (entièrement couvert), sur paille ou sciure accumulée	1,9
Bâtiment fermé (entièrement couvert), Sol béton (légèrement paillé ou Autres porcs non) raclé		0,3
	Bâtiment fermé (entièrement couvert), sur paille ou sciure accumulée	1

Les quantités de paille pour les bovins et les porcins étant attribuées par mode de logement et capacité, elles sont utilisées sur la période de la même manière que celles relatives à la répartition par systèmes de gestion des déjections (voir Tableau 290).

Pour les caprins et les ovins, les quantités de pailles utilisées ont été fournies par l'Institut de l'Elevage et le SSP. Le tableau ci-dessous présente les quantités de paille à apporter par jour en kg, par catégorie animale, pour les ovins.

Tableau 294 : Besoins en paille par catégorie animale - Ovins

Catégories d'animaux	Besoin en paille par animal par jour (en kg)
Brebis, agneaux non sevrés et béliers	1,6
Agnelles	0.75

Dans la SAA, les béliers sont comptabilisés avec les agneaux. Un retraitement a été effectué pour pondérer les apports de paille de cette catégorie mixte, au prorata des effectifs différenciés (béliers/agneaux) fournis dans Vermorel et al. [362] pour l'année 2007 et dans le recensement agricole [1249] pour l'année 2020. Le choix a été fait de moyenner les proratas pour ces deux années afin d'obtenir une pondération constante sur la période. Les quantités de paille résultantes, exprimées par capacité des enquêtes bâtiment, sont les suivantes :

Tableau 295 : Besoins en paille par capacité enquêtes bâtiment - Ovins

Capacités enquêtes bâtiment	Besoin en paille par animal par jour (en kg)
Brebis laitières	1,60
Autres animaux d'élevage laitiers	0,75
Brebis viandes	1,60
Autres animaux d'élevage viandes	0,75
Agneaux en engraissement	0,28

Le tableau ci-dessous présente les quantités de paille à apporter par jour en kg, par catégorie animale, pour les caprins.

Tableau 296 : Besoins en paille par catégorie animale - Caprins

Catégories d'animaux	Besoin en paille par animal par jour (en kg)	
Chèvres et boucs	1,5	
Nurserie	0,25	
Chevrettes	0,75	
Chevreaux	0,25	

Pour assurer la cohérence avec les capacités des enquêtes bâtiment et la statistique agricole, les retraitements suivants ont été effectués :

Pour les chèvres : la correspondance est directe,

Agneaux

- Pour les chevrettes : on considère que les chevrettes passent 6% de leur vie en nurserie, d'après les données tirées d'une publication de l'IDELE [982]. La pondération est alors faite entre les apports en nurserie et les apports pour les chevrettes.
- Pour les autres caprins (y compris boucs): la pondération est faite entre les boucs et les chevreaux au prorata des effectifs différenciés (boucs/chevreaux) fournis dans Vermorel et al. [362] pour l'année 2007 et dans le recensement agricole [1249] pour l'année 2020. Le choix a été fait de moyenner les proratas pour ces deux années afin d'obtenir une pondération constante sur la période.

Les quantités de paille résultantes, exprimées par capacité des enquêtes bâtiment, sont les suivantes :

Tableau 297 : Besoins en paille par capacité enquêtes bâtiment - Caprins

Capacités enquêtes bâtiment	Besoin en paille par animal par jour (en kg)	
Chèvres	1,50	
Autres animaux d'élevage	0,72	
Chevreaux en engraissement	0,66	

Les quantités de paille pour les ovins et les caprins étant attribuées par capacité, elles sont utilisées sur la période de la même manière que celles relatives à la répartition par systèmes de gestion des déjections (voir Tableau 290).

#### Systèmes de gestion des déjections animales - Traitement des données pour les équins// Annexe du NIR et de l'IIR

#### Temps de présence au bâtiment

Il a été considéré que les équins passent en moyenne 5 mois en bâtiment, sur la base d'un rapport sur les effluents animaux paru en 2002 [476]. Faute d'autres données disponibles, cette donnée est considérée constante dans le temps et utilisée pour toute la période.

#### Mode de gestion des déjections

Les systèmes lisiers n'existent pas en France, donc 100% des systèmes sont considérés en fumier.

#### Quantités de paille apportées

Pour les équins, les quantités de paille journalières retenues proviennent d'EMEP/EEA 2019 [1138].

#### Systèmes de gestion des déjections animales - Traitement des données pour les volailles// Annexe du NIR et de l'IIR

#### Temps de présence au bâtiment

Les temps d'hébergement sont déduits des facteurs d'excrétion azotée des documents Corpen (Comité d'Orientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de l'Environnement), qui distinguent la part azotée au parcours de celle excrétée en bâtiment. Il existe trois versions du Corpen pour les volailles : 1996 [503], 2006 [471] et la mise à jour de 2012 [504]. Ces guides fournissent les parts d'excrétions au parcours pour respectivement 40, 78 et 80 catégories de volailles, alors que la SAA ne compte que 10 catégories. Ainsi, pour calculer les parts d'excrétions au parcours à partir du Corpen, il faut connaître les effectifs pour chaque catégorie Corpen, puis calculer un facteur d'émission pondéré pour les 10 catégories de la SAA. Pour cela, les effectifs nationaux fournis pour 46 catégories de volailles par les enquêtes bâtiments 2008 [480] ont été utilisés, en faisant l'hypothèse, faute de données supplémentaires, que les répartitions entre les 46 populations de volailles sont constantes entre 1996 et 2012. Les catégories de volailles et les périmètres d'étude ayant variés entre les versions, certaines données aberrantes ont été corrigées par une interpolation entre les deux valeurs de 1996 et 2012.

Les temps d'hébergement utilisés sur la période de 1990 à l'année en cours sont les suivants :

- de 1990 à 1996 : les données utilisées sont celles de 1996 ;
- → de 1997 à 2005 : interpolation linéaire entre les données de 1996 et celles de 2006 ;
- > en 2006 : les données utilisées sont celles de 2006 ;

- de 2007 à 2011 : interpolation linéaire entre les données de 2006 et celles de 2012 ;
- de 2012 à l'année en cours : les données utilisées sont celles de 2012.

#### Mode de gestion des déjections

Des parts de fumier et de lisier ont été affectées à chaque catégorie animale. Ces correspondances sont très simples puisque généralement, une catégorie animale correspond à un effluent. En effet, hormis pour les canards et les oies, toutes les volailles ont été allouées à des systèmes sur fumier.

Pour les canards et les oies, la répartition des effluents entre système fumier et lisier est effectuée à partir des documents du Corpen qui fournissent des excrétions azotées avec une part de lisier et une part de fumier déterminées, pour les années 1996, 2006 et 2012. Ces données sont interpolées de la même manière que les temps d'hébergement (cf. ci-dessus).

Actuellement, les systèmes « fientes » (très fréquents en poules pondeuses) sont assimilés aux systèmes basés sur le fumier, car pour l'instant, aucun facteur d'émission spécifique aux systèmes fiente n'est disponible dans les lignes directrices.

#### Quantités de paille apportées

Pour les volailles, les quantités de paille apportées ne sont pas comptabilisées.

#### Systèmes de gestion des déjections animales - Traitement des données pour les lapines// Annexe du NIR et de l'IIR

#### Temps de présence au bâtiment

Pour les lapines reproductrices, une seule enquête a été réalisée en 1994 [760] mais elle ne fournit pas de durées d'hébergement : les animaux gérés en bâtiment se voient attribuer 100% de leur temps au bâtiment.

#### Mode de gestion des déjections

Pour les lapines reproductrices, une seule enquête a été réalisée en 1994 [760]. La répartition entre fumier et lisier est maintenue constante, égale à 1994, pour toute la période.

#### Quantités de paille apportées

Ces quantités ne sont pas comptabilisées faute de données disponibles.

#### Systèmes de gestion des déjections animales - Traitement des données pour les cervidés d'élevage// Annexe du NIR et de l'IIR

En Nouvelle-Calédonie, l'élevage des cervidés est considéré comme extensif. Faute de données plus précises, l'hypothèse est faite d'une gestion à 100% à la pâture.

#### Sols agricoles (CRF 3D)

#### Estimation des quantités de matière sèche des résidus de culture

Les quantités de matière sèche des résidus par culture sont nécessaires pour l'estimation de 2 sources d'émissions distinctes :

- Émissions de N<sub>2</sub>O liées à la décomposition des résidus de culture, après conversion de la matière sèche en azote.
- Émissions liées au brûlage des résidus de culture.

Les quantités de matière sèche et d'azote des résidus de cultures aériens et racinaires sont estimées à partir de l'équation du GIEC 2019 [799] équations 11.6 et 11.7 et du paramètre IR calculé au niveau national. Compte tenu des évolution méthodologiques des lignes directrices 2019, le choix a été fait de s'aligner au maximum sur la notation et les unités utilisées par le Giec pour les variables.

Tableau 298. Équations mobilisées pour le calcul des quantités azotées des résidus de récolte

(e1)	$FCR_{(T)} = \left[AGR_{(T)}.N_{AG(T)}.\left(1 - Frac_{Remove(T)} - \left(Frac_{Burnt(T)}.C_f\right)\right)\right] + \left[BGR_{(T)}.NBG_{(T)}\right]$
(e2)	$BGR_{(T)} = (Crop_{(T)} + AG_{DM(T)}).RS_{(T)}.Area_{(T)}.Frac_{Renew(T)}]$
(e3)	$AG_{DM(T)} = Crop_{(T)}.R_{AG(T)}$
(e4)	$Crop_{(T)} = YieldFresh_{(T)}.DRY_{(T)} = \frac{Prod_{(T)}.DRY_{(T)}}{Area_{(T)}}$
(e5)	$R_{AG(T)} = \frac{1 - IR_{(T)}}{IR_{(T)}}$

#### Avec pour une culture T:

$FCR_{(T)}$	:	Azote des résidus retournant au sol (kgN/ha)
$AGR_{(T)}$	••	Matière sèche (MS) totale des résidus aériens avant export et brûlage (kgMS)
$N_{AG(T)}$	:	Teneur en azote des résidus aériens (kgN/kgMS)
$Frac_{Remove(T)}$	:	Fraction exportée des résidus aériens (%)
$Frac_{Burnt(T)}$	:	Fraction brûlée des résidus aériens (%)
$C_f$	:	Facteur de combustion (sans dimension)
$BGR_{(T)}$	••	Matière sèche des résidus racinaires (kgMS)
$NBG_{(T)}$	••	Teneur en azote des résidus racinaires (kgN / kgMS)
$Crop_{(T)}$	••	Rendement matière sèche de la culture T (kgMS / ha)
$AG_{DM(T)}$	:	Matière sèche des résidus aériens (kgMS / ha)
$RS_{(T)}$	••	MS résidus racinaires / MS biomasse aérienne totale (sans dimension)
$Area_{(T)}$	••	Superficie récoltée de la culture T (ha)
$Frac_{Renew(T)}$	:	Part des surfaces renouvelées annuellement (%)
$R_{AG(T)}$	:	MS résidus aériens / MS récoltée : RAG = (1-IR)/IR
$IR_{(T)}$	:	Indice de récolte (MS récoltée / MS biomasse aérienne) : IR = 1/(1+RAG)
$YieldFresh_{(T)}$	:	Rendement moyen de la culture T (kg / ha)
$DRY_{(T)}$	:	Teneur en matière sèche des récoltes (%)
$Prod_{(T)}$	:	Production récoltée de la culture $T$ (en kg)

La méthode développée ci-dessus s'applique aux cultures pour lesquelles sont récoltées les parties aériennes. Dans le cas des betteraves et des pommes de terre, on utilise une quantité de matière sèche et d'azote de résidus aériens par ha pour calculer le  $F_{CR}$ , récapitulées dans le tableau à la fin de cette section [486], pour estimer les quantités d'azote et de matière sèche de résidus aériens. En effet, pour ces cultures les résidus de récolte n'augmentent pas avec le rendement racinaire.

#### $Frac_{Renew(T)} \\$

Le paramètre prend la valeur de 1 pour les cultures et 1/x avec x le nombre d'années pendant lesquelles les pâtures ne sont pas renouvelées :

- ➤ Dans le cas des prairies artificielles et temporaires, le paramètre prend pour valeur 1/3, car les prairies temporaires et artificielles sont censées être implantées pour moins de 6 ans ce qui donne en moyenne des prairies retournées tous les 3 ans, et qui est cohérent avec la fréquence d'implantation de culture de luzernes qui sont renouvelées tous les 3 ou 4 ans en général,
- ➤ Dans le cas des prairies permanentes (naturelles semées depuis plus de 6 ans et surfaces toujours en herbe peu productive), le paramètre prend la valeur de 1/8. Ce résultat est issu des enquêtes TERUTI [662] et correspond à la durée moyenne de « vie » des prairies permanentes en métropole sur la période 1992-2003.

 $AG_{DM(T)}$ 

Le paramètre « AG<sub>DM</sub>» (kgMS/ha) est estimé à partir de l'indice de récolte IR (fraction des parties aériennes constituée par le grain : MS récoltée / MS biomasse aérienne), de la surface de cultures et des productions (tMS).

$$AG_{DM(T)} = Crop_{(T)}.R_{AG(T)} = \left(\frac{Prod_{(T)}.DRY_{(T)}}{Area_{(T)}}\right) \times \left(\frac{1-IR_{(T)}}{IR_{(T)}}\right)$$

Pour le colza, l'équation du Cetiom a été utilisée afin d'estimer la valeur de ce paramètre [486]. Pour les prairies et fourrages annuels (hors maïs) les équations des lignes directrices du Giec 2019 ont été mobilisées (table 11.2 p 11.19).

#### $AGR_{(T)}$

Le paramètre «  $AGR_{(T)}$  » (kgMS) est déduit des données de surfaces et du paramètre  $AG_{DM}$  selon l'équation suivante :

$$AGR_{(T)} = AG_{DM(T)}.Area_{(T)}$$

Nous avons exclu le paramètre Frac<sub>Renew</sub> dans l'équation ce qui n'a pas d'impact sur les cultures annuelles (Frac<sub>Renew</sub> = 1). Pour tous les types de prairies en revanche (Frac<sub>Renew</sub> < 1), cela implique que la fraction aérienne non prélevée par pâturage ou récolte est rendue disponible chaque année au sol, et contribue ainsi aux émissions. En effet, l'équation des lignes directrices du Giec 2019 n'est plus explicite sur le calcul du AGR<sub>(T)</sub> notamment concernant l'ajout du paramètre Frac<sub>Renew</sub> alors qu'il l'est pour le  $BGR_{(T)}$ . La pratique conservatrice consiste ainsi à retenir le calcul conduisant aux émissions les plus élevées afin d'éviter une sous-estimation de celles-ci.

#### $Prod_{(T)}$

Les données de productions sont issues de la SAA [410]. Les tableaux suivants représentent l'évolution des productions pour 18 catégories de cultures, regroupant les 40 cultures étudiées dans l'inventaire, en kilotonnes (kt).

Tableau 299 : Évolutions des productions de céréales et oléagineux (kt) - Métropole

	Blé	Orge	Maïs	Riz	Autres céréales	Colza	Tournesol	Soja, Lin et autres oléagineux
1990	33 337	9 969	9 381	122	2 248	1 975	2 324	259
1991	34 362	10 603	12 797	115	2 355	2 292	2 611	167
1992	32 491	10 435	14 823	128	2 572	1 854	2 143	88
1993	29 200	8 909	14 726	131	2 424	1 586	1 733	165
1994	30 493	7 566	12 816	129	2 155	1 829	2 132	323
1995	30 870	7 590	12 584	127	2 097	3 325	2 017	287
1996	35 935	9 404	14 319	120	2 460	3 589	2 049	242
1997	33 862	10 004	16 535	127	2 484	4 024	2 044	277
1998	39 801	10 431	14 885	114	2 690	4 208	1 759	293
1999	36 951	9 376	15 355	110	2 447	5 453	1 931	300
2000	37 344	9 716	15 977	115	2 494	4 371	1 833	236
2001	31 532	9 793	16 355	102	2 349	3 665	1 586	332
2002	38 888	10 956	16 309	104	3 145	4 234	1 495	225
2003	30 303	9 833	12 155	105	2 459	4 318	1 513	158
2004	39 714	11 011	16 387	113	3 212	4 953	1 508	160
2005	36 957	10 289	13 908	100	3 024	6 193	1 617	167
2006	35 422	10 372	13 053	92	2 883	6 172	1 557	167
2007	33 372	9 435	14 496	86	2 529	7 207	1 615	121
2008	39 455	12 110	16 155	103	2 896	6 422	1 663	80

2009	38 886	12 831	15 678	126	3 277	7 657	1 835	138
2010	38 662	10 046	14 134	110	3 174	6 334	1 703	188
2011	36 611	8 775	15 914	128	3 013	6 900	1 948	169
2012	38 498	11 341	15 393	123	3 452	7 115	1 637	145
2013	39 261	10 315	15 041	80	3 254	5 826	1 641	148
2014	39 557	11 729	18 343	83	3 325	6 792	1 646	270
2015	43 442	13 098	13 716	80	3 071	6 581	1 233	395
2016	29 316	10 439	11 839	80	2 515	4 743	1 172	394
2017	38 678	12 087	14 534	90	3 133	5 317	1 599	490
2018	35 841	11 173	12 725	72	2 752	4 981	1 239	459
2019	41 083	13 725	12 996	84	3 319	3 523	1 298	487
2020	30 499	10 394	13 576	77	2 971	3 297	1 607	481
2021	36 952	11 448	15 190	64	3 734	3 314	1 912	527

Tableau 300 : Évolutions des productions de protéagineux, tubercules, fourrages et herbe (kt) - Métropole

	Pois	Autres protéagineux	Betteraves	Pomme de terre	Fourrages	Prairies artificielles	Prairies temporaires	Prairies	STH peu
1990	3 597	_	31 675	4 723	19 101	4 126	12 888		3 146
1991	3 193	76	29 410	5 407	23 478		15 154		
1992	3 259		31 534	6 568	25 460		18 184		3 772
1993	3 728		31 620	5 731	23 544		18 834		3 789
1994	3 402		28 898	5 377	22 834		19 475		3 405
1995	2 776		30 342	5 752	21 730		16 884		
1996	2 604		30 921	6 104	20 499		15 861	36 085	3 350
1997	3 154	52	34 005	6 513	23 687	3 617	16 933	38 353	3 147
1998	3 349	72	30 790	5 908	21 645	3 708	19 341	40 789	3 345
1999	2 709		32 474	6 534	21 982	3 769	21 237	44 323	3 835
2000	1 936	134	31 121	6 462	21 748		21 751	46 700	3 708
2001	1 653		26 839	6 033	22 344		20 288		3 393
2002	1 654	347	33 452	6 834	21 586	3 294	21 000	41 218	3 496
2003	1 608	299	29 310	6 302	19 357	2 427	13 732	27 415	2 413
2004	1 673	387	30 763	7 185	20 483	3 200	21 649	43 595	2 954
2005	1 322	390	31 118	6 517	18 273	2 824	17 254	35 869	2 481
2006	1 004	307	31 067	6 280	17 835	2 827	18 849	39 147	2 756
2007	585	257	35 289	7 100	18 978	3 259	25 992	48 032	3 259
2008	441	320	32 863	6 713	19 231	2 935	25 283	44 834	3 078
2009	536	446	38 909	7 027	19 743	2 610	21 574	37 769	2 662
2010	1 069	499	34 478	6 620	17 929	2 319	19 584	35 181	2 697
2011	663	352	41 018	7 437	20 343	1 987	17 976	31 274	2 672
2012	553	280	36 312	6 373	19 231	2 139	24 828	39 862	3 059
2013	488	253	37 907	6 955	19 621	2 113	23 568	38 908	3 593
2014	528	294	43 163	8 083	21 541	2 286	27 074	42 698	3 976
2015	662	270	37 791	7 118	18 647	2 435	21 018	32 089	3 250
2016	548	215	34 574	6 953	17 650	2 693	19 485	33 968	2 984
2017	769	212	46 300	8 545	20 869	3 025	20 695	35 968	3 295
2018	590	149	39 914	7 859	18 753	3 325	17 074	31 534	3 120
2019	709	184	38 024	8 558	18 083	3 300	16 305	29 772	2 849
2020	629	161	26 195	8 690	18 487	3 575	16 508	31 626	3 420
2021	677		34 408	8 852	20 664	4 380	17 463	38 475	2 724

<sup>\*</sup>ou semées depuis plus de 6 ans

Les statistiques nationales [410] fournissent des productions de grains normalisées, c'est à dire ramenées aux teneurs en humidité commerciales (MH = 1-DRY). Ces productions annuelles en kt sont converties en kt MS grâce au facteur DRY (teneur en matière sèche). Les normes commerciales considérées sont de 15 % M.H. pour le maïs, le blé tendre et l'orge, 14,5 % M.H. pour le sorgho, à 14 % pour le pois et le soja, à 9 % M.H. pour le tournesol et le colza. Pour les fourrages, la statistique agricole fournit les valeurs directement en tonne de matière sèche.

 $IR_{(T)}$ 

Les indice de Récolte (IR) sont fournis par divers organismes techniques ou de recherche nationaux, à partir de nombreuses mesures réalisées in-situ. Lorsque plusieurs données de teneur en matière sèche des résidus étaient disponibles pour une même culture et produites par plusieurs organismes, la référence la plus pertinente a été retenue (la pertinence a été évaluée en fonction de nombreux paramètres, dont le nombre de mesures, et a été validée par le groupe de travail sur les inventaires réunissant l'ensemble des experts nationaux issus des différents Instituts Techniques Agricoles). Ces résultats ont été compilés par le Citepa et publiés dans un document de synthèse [486].

#### $Frac_{Remove(T)}$ et $Frac_{Burnt(T)}$

Les paramètres Area<sub>BURNT</sub> et Frac<sub>REMOVE</sub> sont estimés à partir des données de devenir des résidus de cultures des enquêtes sur les pratiques culturales [485]. Ces enquêtes fournissent des informations par culture sur les surfaces sur lesquels les résidus de cultures sont brûlés et pour lesquelles les résidus de cultures sont exportés.

#### $C_f$

Les facteurs de combustion Cf proviennent des lignes directrices du Giec 2019 [1229], chapitre 2, Table 2.6 p 2.56

#### $N_{AG(T)}$

Le pourcentage d'azote dans la biomasse sèche des résidus aériens (N<sub>AG</sub>) est estimé à partir de teneurs en azote des résidus fournies par divers organismes techniques ou de recherche nationaux, à partir de nombreuses mesures réalisées in-situ. Lorsque plusieurs données de teneur en azote des résidus étaient disponibles pour une même culture et produites par plusieurs organismes, la référence la plus pertinente a été retenue (la pertinence a été évaluée en fonction de nombreux paramètres dont le nombre de mesures et a été validée par le groupe de travail sur les inventaires réunissant l'ensemble des experts nationaux issus des différents Instituts Techniques Agricoles). Ces résultats ont été compilés par le Citepa et publiés dans un document de synthèse [486]. Pour les prairies les valeurs des lignes directrices Giec 2019 ont été appliquées.

#### $RS_{(T)}$

Les valeurs prises correspondent aux valeurs par défaut des lignes directrices 2019, Table 11.1A p 11.17 [1229]

#### $NBG_{(T)}$

Le pourcentage d'azote dans la biomasse sèche des résidus racinaires (NBG) correspond aux valeurs par défaut des lignes directrices 2019 [1229].

Les différents paramètres retenus pour les résidus de culture sont synthétisés dans le tableau suivant. Les données étant spécifiques à 40 cultures différentes, ce tableau fournit des fourchettes par famille de cultures.

Tableau 301 : Synthèse des paramètres retenus pour les résidus de culture

	Unité	Blé tendre	Maïs grain	Colza	Tournesol	Pois protéagineux	Betteraves industrielles	Pommes de terre	Maïs fourrage	Autres fourrages annuels	Prairies artificielles	Prairies temporaires	Prairies naturelles ou semées depuis plus de 6 ans	STH peu productives
NAG	kgN / kgMS	0,64%	0,91%	0,70%	0,99%	1,35%	2,09%	1,45%	0,70%	1,50%	2,70%	2,50%	2,50%	1,50%
IR	%	49,00%	49,00%		33,33%	58,00%	72,69%	80,00%	90,00%					
RAG	-	1,041	1,041		2,000	0,724	0,376	0,250	0,111					
DRY	%	85%	85%	91%	91%	86%	23%	22%	32%	32%	21%	19%	21%	21%
Crop	kgMS / ha	6 043	8 525	3 074	2 487	2 460	19 852	9 294	14 291	4 495	8 410	7 102	5 402	1 195
Cf	-	0,9	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
FracBurnt	%	0,40%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,39%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FracRemove	%	53,40%	2,60%	8,90%	2,50%	7,60%	11,90%	11,90%	28,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FracRenew	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,333	0,333	0,125	0,125
NBG	kgN / kgMS	0,009	0,007	0,009	0,009	0,008	0,014	0,014	0,007	0,012	0,019	0,016	0,012	0,012
AGDM	kgMS / ha	6 290	8 873	4 757	4 975	1 782	7 460	2 324	1 588	809	2 439	2 131	1 621	358
RS	-	0,23	0,22	0,22	0,22	0,19	0,20	0,20	0,22	0,54	0,40	0,80	0,80	0,80
FCR / ha	kgN / ha						140	40						

### Approche de référence Tier 1 du GIEC

L'approche de référence tier 1 du GIEC pour le calcul des émissions de CO<sub>2</sub> et la comparaison avec la méthode sectorielle sont présentées dans le corps du rapport à la section 3.2.1.

# Impact par grands secteurs des modifications intervenues depuis la soumission de mars 2022

Les recalculs détaillés sont disponibles dans chaque chapitre sectoriel (chapitres 3 à 9). Les comparaisons sont réalisées <u>entre la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023</u>. Ainsi, des différences peuvent exister entre les résultats indiqués dans les tables 8 du CRF qui comparent deux éditions successives des tables CRF (pouvant contenir, par exemple, des modifications engendrées par un Saturday Paper identifié lors d'une revue annuelle). Des tableaux agrégés par grand secteur CRF et par substance sont présentés ci-dessous. Les impacts des recalculs au niveau CRF le plus fin de l'inventaire sont disponibles en annexe électronique pour toutes les années de l'inventaire (cf. fichier « Recalculs-d.xlsm »).

Les émissions de l'édition de mars 2022 étant uniquement disponibles avec l'utilisation des PRG de l'AR4, afin de mieux comprendre les recalculs avec l'édition de mars 2023 en AR5, cette dernière a aussi été estimée avec les anciens PRG. Les analyses par secteurs se basent alors sur ces PRG AR4 pour décrire les recalculs entre les deux éditions indépendamment des impacts des PRG.

Tableau 302 : Modifications intervenues dans le secteur de l'énergie (CRF 1) entre la mise à jour de la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023 (Périmètre France UE)

OLD	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CO2	kt	351 435	350 115	370 522	381 286	370 328	360 240	358 678	348 441	350 369	328 513	332 677	332 424	300 829	307 160	310 071	311 643	297 061	291 379	259 172
CH4	kt	496	477	303	197	174	153	150	144	148	127	131	130	110	110	112	105	99	96	85
N2O	kt	12	14	13	14	13	13	13	12	12	12	12	13	12	13	13	12	12	12	12
HFCs																				
PFCs																				
Unspecifie	d mix of H	FCs and F	PFCs																	
SF6																				
NF3																				
NOx	kt	2 023	1 864	1 697	1 483	1 393	1 326	1 246	1 173	1 142	1 087	1 057	1 035	944	915	864	836	781	737	613
СО	kt	10 192	8 048	5 758	4 215	3 801	3 491	3 333	2 964	3 046	2 576	2 555	2 563	2 209	2 190	2 232	2 142	2 033	1 984	1 780
NMVOC	kt	1 753	1 428	990	645	557	493	448	406	394	334	332	326	277	272	264	248	232	225	199
SO2	kt	1 274	940	617	465	435	415	359	299	276	231	231	211	166	159	143	138	130	105	95
NH3	kt	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NEW	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CO2	kt	351 250	350 110	370 107	381 222	370 146	359 810	357 331	348 370	350 377	327 965	332 257	332 340	300 822	307 098	309 726	311 151	296 697	290 906	260 276
CH4	kt	497	476	323	246	225	204	204	198	207	170	175	173	142	144	148	139	130	125	109
N2O	kt	11	13	13	14	13	13	13	12	12	12	12	13	12	13	13	12	12	12	11
HFCs																				
PFCs																				
Unspecifie	d mix of H	FCs and F	PFCs																	
SF6																				
NF3																				
NOx	kt	2 018	1 855	1 685	1 476	1 390	1 322	1 242	1 178	1 143	1 083	1 051	1 035	938	907	857	832	779	724	610
СО	kt	9 922	7 861	5 840	4 636	4 256	3 957	3 830	3 471	3 587	2 973	2 974	2 993	2 552	2 562	2 647	2 533	2 400	2 330	2 074
NMVOC	kt	1 756	1 419	1 048	801	721	657	624	583	581	470	469	458	378	376	377	354	330	315	272
SO2	kt	1 274	941	617	465	435	415	359	299	276	228	228	209	165	157	137	133	128	102	93
NH3	kt	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancien	kt CO2e	367 272	366 079	381 989	390 391	378 611	367 851	366 207	355 582	357 711	335 267	339 615	339 478	307 240	313 634	316 599	317 967	303 117	297 313	264 730
Nouveau	kt CO2e	367 083	366 000	382 090	391 564	379 716	368 711	366 236	356 885	359 197	335 784	340 295	340 465	308 060	314 431	317 170	318 339	303 522	297 551	266 338
Diffé	kt CO2e	-188	-79	+101	+1 173	+1 105	+860	+29	+1 303	+1 486	+518	+681	+988	+819	+797	+570	+372	+405	+238	+1 609
Différence	- %	-0%	-0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+1%

Tableau 303 : Modifications intervenues dans le secteur des procédés industriels (CRF 2) entre la mise à jour de la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023 (Périmètre France UE)

OLD																	
CH4	OLD	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NO.	CO2	kt	42 902	38 604	40 574	40 644	32 910	32 604	30 655	32 529	32 256	30 753	30 937	32 379	31 929	31 576	26 756
HFCs t CO2 equivalent 4 402 200 1 702 338 6 735 714 12 862 162 16 930 104 17 628 799 17 862 070 17 771 584 17 661 759 17 494 301 17 205 167 16 637 217 14 847 438 12 992 417 11 735 32 PFCs t CO2 equivalent 5 202 467 3 064 560 2 997 489 1 760 328 617 370 77 4038 790 345 670 495 615 881 536 565 666 008 707 679 67 573 615 035 543 694 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	CH4	kt	9	9	9	8	6	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2
PFCs	N2O	kt	80	87	40	23	8	5	3	3	4	4	3	6	4	3	2
Unspecifiedt CO2 equivalent   NO,NA	HFCs	t CO2 equivalent	4 402 200	1 702 338	6 735 714	12 862 162	16 930 104	17 628 799	17 862 070	17 771 584	17 661 759	17 494 301	17 205 167	16 637 217	14 847 438	12 992 417	11 735 322
SF6	PFCs	t CO2 equivalent	5 202 467	3 064 560	2 997 489	1 760 328	617 370	774 038	790 345	670 495	615 881	536 565	666 008	707 679	676 735	615 403	543 494
NF3 kt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Unspec ifie	edt CO2 equivalent	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA
NOX kt 25 16 15 13 8 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 3 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8	SF6	kt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CO kt 767 1138 803 974 1029 808 539 583 414 400 397 435 422 428 340 NMVOC kt 754 674 677 553 444 425 385 382 406 380 367 371 359 360 356 502 kt 29 22 25 18 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 10 9 9 NMH3 kt NE	NF3	kt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAVOC kt 754 674 677 553 444 425 385 382 406 380 367 371 359 360 356  502 kt 29 22 25 18 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 10 9 9 9  NH3 kt NE	NOx	kt	25	16	15	13	8	7	7	8	7	8	7	7	7	7	6
SO2   kt   29   22   25   18   10   10   10   10   11   11   12   11   10   9   9   9   9   9   9   9   9   9	CO	kt	767	1 138	803	974	1 029	808	539	583	414	400	397	435	422	428	340
NH3	NMVOC	kt	754	674	677	553	444	425	385	382	406	380	367	371	359	360	356
NEW unité 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CO2 kt 41 240 37 098 39 040 39 404 31 938 31 659 29 797 31 721 31 355 29 972 30 177 31 555 31 109 30 357 26 134 CH4 kt 9 9 9 8 8 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 NZO KK 80 87 40 23 8 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 6 6 4 3 2 2 NZO KK 80 87 40 23 8 5 3 3 3 4 4 4 3 3 6 6 4 3 3 2 NZO KK 80 87 40 23 8 5 3 8 5 3 3 3 4 4 4 3 3 6 6 4 3 3 2 NZO KK 80 87 40 23 8 5 7 091 199 17 809 472 18 041 916 17 997 608 17 906 555 17 743 665 17 452 456 16 845 776 15 245 022 13 295 847 11 878 62 NZO KK 80 87 40 20 1 730 647 6 706 204 12 869 853 17 091 199 17 809 472 18 041 916 17 997 608 17 906 555 17 743 665 17 452 456 16 845 776 15 245 022 13 295 847 11 878 62 NZO KK 80 87 40 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	SO2	kt	29	22	25	18	10	10	10	10	11	11	12	11	10	9	9
CO2 kt 41 240 37 098 39 040 39 404 31 938 31 659 29 777 31 721 31 355 29 972 30 177 31 555 31 109 30 357 26 134 CH4 kt 9 9 9 9 8 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 CH4 Kt 80 87 40 23 8 5 3 3 3 4 4 4 3 3 6 4 3 3 2 CH4 CO2 equivalent 4 402 200 1730 647 6 706 204 12 869 853 17 091 199 17 809 472 18 041 916 17 997 608 17 906 555 17 743 665 17 452 456 16 845 776 15 245 022 13 295 847 11 878 62 FCS t CO2 equivalent 5 202 467 30 64 560 2 997 489 1 760 328 617 370 774 038 790 345 670 495 615 881 536 565 666 008 707 679 676 75 615 450 32 434 944 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	NH3	kt	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
CO2 kt 41 240 37 098 39 040 39 404 31 938 31 659 29 777 31 721 31 355 29 972 30 177 31 555 31 109 30 357 26 134 CH4 kt 9 9 9 9 8 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 CH4 Kt 80 87 40 23 8 5 3 3 3 4 4 4 3 3 6 4 3 3 2 CH4 CO2 equivalent 4 402 200 1730 647 6 706 204 12 869 853 17 091 199 17 809 472 18 041 916 17 997 608 17 906 555 17 743 665 17 452 456 16 845 776 15 245 022 13 295 847 11 878 62 FCS t CO2 equivalent 5 202 467 30 64 560 2 997 489 1 760 328 617 370 774 038 790 345 670 495 615 881 536 565 666 008 707 679 676 75 615 450 32 434 944 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8																	
CH4 kt 9 9 9 9 8 6 6 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 NO	NEW	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
N2O kt 80 87 40 23 8 5 3 3 3 4 4 4 3 6 4 3 2 1	CO2	kt	41 240	37 098	39 040	39 404	31 938	31 659	29 797	31 721	31 355	29 972	30 177	31 555	31 109	30 357	26 134
HFCs t CO2 equivalent	CH4	kt	9	9	9	8	6	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2
PFCs t CO2 equivalent 5 202 467 3 064 560 2 997 489 1 760 328 617 370 774 038 790 345 670 495 615 881 536 565 666 008 707 679 676 735 615 403 543 494 Unspecifiert CO2 equivalent NO,NA NO	N2O	kt	80	87	40	23	8	5	3	3	4	4	3	6	4	3	2
Unspecifiect CO2 equivalent NO,NA NO	HFCs	t CO2 equivalent	4 402 200	1 730 647	6 706 204	12 869 853	17 091 199	17 809 472	18 041 916	17 997 608	17 906 555	17 743 665	17 452 456	16 845 776	15 245 022	13 295 847	11 878 624
SF6         kt         0	PFCs	t CO2 equivalent	5 202 467	3 064 560	2 997 489	1 760 328	617 370	774 038	790 345	670 495	615 881	536 565	666 008	707 679	676 735	615 403	543 494
NF3 kt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Unspec ifie	edt CO2 equivalent	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA	NO,NA
NOX kt 25 16 15 13 8 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 6  CO kt 767 1138 803 974 1030 808 539 583 414 400 397 435 422 428 340  NMVOC kt 766 686 689 575 479 466 425 425 442 411 404 426 405 394 437  SO2 kt 29 22 25 18 10 10 10 10 11 11 11 12 11 10 9 9  NH3 kt NE	SF6	kt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CO kt 767 1138 803 974 1 030 808 539 583 414 400 397 435 422 428 340 NMVOC kt 766 686 689 575 479 466 425 425 442 411 404 426 405 394 437 502 kt 29 22 25 18 10 10 10 10 11 11 11 12 11 10 9 9 9 NH3 kt NE	NF3	kt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NMVOC kt 766 686 689 575 479 466 425 425 442 411 404 426 405 394 437  SO2 kt 29 22 25 18 10 10 10 10 11 11 11 12 11 10 9 9  NH3 kt NE	NOx	kt	25	16	15	13	8	7	7	8	7	8	7	7	7	7	6
SO2 kt 29 22 25 18 10 10 10 10 11 11 11 12 11 10 9 9 9  NH3 kt NE	CO	kt	767	1 138	803	974	1 030	808	539	583	414	400	397	435	422	428	340
NH3 kt NE	NMVOC	kt	766	686	689	575	479	466	425	425	442	411	404	426	405	394	437
PRG         unité         1990         1995         2000         2015         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020           Ancien         kt CO2e         78 729         71 997         64 668         63 620         53 798         53 201         51 106         52 656         52 291         50 664         50 435         51 928         49 059         46 564         40 189           Nouveau         kt CO2e         77 067         70 519         63 104         62 388         53 058         52 524         50 512         52 168         51 742         50 246         50 052         51 445         48 770         45 778         39 865           Différence         kt CO2e         -1 662         -1 478         -1 564         -1 232         -740         -677         -594         -488         -549         -419         -383         -483         -289         -786         -324	SO2	kt	29	22	25	18	10	10	10	10	11	11	12	11	10	9	9
Ancien kt CO2e 78 729 71 997 64 668 63 620 53 798 53 201 51 106 52 656 52 291 50 664 50 435 51 928 49 059 46 564 40 189  Nouveau kt CO2e 77 067 70 519 63 104 62 388 53 058 52 524 50 512 52 168 51 742 50 246 50 052 51 445 48 770 45 778 39 865  Rifférence kt CO2e -1 662 -1 478 -1 564 -1 232 -740 -677 -594 -488 -549 -419 -383 -483 -289 -786 -324	NH3	kt	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Ancien kt CO2e 78 729 71 997 64 668 63 620 53 798 53 201 51 106 52 656 52 291 50 664 50 435 51 928 49 059 46 564 40 189  Nouveau kt CO2e 77 067 70 519 63 104 62 388 53 058 52 524 50 512 52 168 51 742 50 246 50 052 51 445 48 770 45 778 39 865  Rifférence kt CO2e -1 662 -1 478 -1 564 -1 232 -740 -677 -594 -488 -549 -419 -383 -483 -289 -786 -324																	
Nouveau kt CO2e 77 067 70 519 63 104 62 388 53 058 52 524 50 512 52 168 51 742 50 246 50 052 51 445 48 770 45 778 39 865    Nouveau kt CO2e	PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
kt CO2e -1 662 -1 478 -1 564 -1 232 -740 -677 -594 -488 -549 -419 -383 -483 -289 -786 -324	Ancien	kt CO2e	78 729	71 997	64 668	63 620	53 798	53 201	51 106	52 656	52 291	50 664	50 435	51 928	49 059	46 564	40 189
Différence	Nouveau	kt CO2e	77 067	70 519	63 104	62 388	53 058	52 524	50 512	52 168	51 742	50 246	50 052	51 445	48 770	45 778	39 865
<u>harmonice</u> 8 - 2% - 2% - 2% - 2% - 1% - 1% - 1% - 1%	Diffé	kt CO2e	-1 662	-1 478	-1 564	-1 232	-740	-677	-594	-488	-549	-419	-383	-483	-289	-786	-324
	Dillerence	%	-2%	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-2%	-1%

Tableau 304 : Modifications intervenues dans le secteur de l'agriculture (CRF 3) entre la mise à jour de la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023 (Périmètre France UE)

OLD	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CO2	kt	1 894	1 973	1 989	1 965	1 888	1 919	1 961	2 050	1 986	2 053	2 157	2 061	2 127	2 176	2 164	2 108	2 184	2 032	1 859
CH4	kt	1 689	1 646	1 688	1 575	1 581	1 588	1 605	1 591	1 573	1 565	1 537	1 536	1 567	1 571	1 555	1 541	1 524	1 498	1 480
N2O	kt	123	118	125	116	115	117	118	116	114	112	114	112	116	115	112	115	112	111	106
HFCs																				
PFCs																				
Unspecifie	d mix of HI	Cs and I	PFCs																	
SF6																				
NF3																				
NOx	kt	78	72	75	69	67	68	67	66	65	64	64	63	65	65	65	65	65	64	61
СО	kt	86	84	89	63	62	58	60	59	55	51	50	44	43	43	38	41	39	42	38
NMVOC	kt	416	422	413	401	408	385	385	394	389	398	389	391	398	403	399	401	405	395	391
SO2	kt	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NH3																				
NEW	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CO2	kt	1 908	1 991	1 992	1 971	1 891	1 876	1 953	2 071	1 910	2 110	2 161	2 014	2 110	2 117	2 112	2 103	2 216	2 029	2 077
CH4	kt	1 775	1 734	1 784	1 676	1 678	1 690	1 711	1 693	1 682	1 657	1 638	1 637	1 656	1 661	1 653	1 634	1 611	1 584	1 559
N2O	kt	99	92	99	92	90	91	94	91	86	88	89	87	90	89	87	89	88	85	82
HFCs																				
PFCs																				
Unspecifie	d mix of Hi	Cs and I	PFCs																	
SF6																				
NF3																				
NOx	kt	176	161	171	161	156	153	159	156	149	152	151	147	151	153	153	153	153	147	141
СО	kt	86	84	90	64	63	59	60	59	54	51	49	44	42	41	34	36	33	35	31
NMVOC	kt	432	435	427	414	422	399	401	411	407	417	410	412	420	426	423	426	432	421	418
SO2	kt	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NH3																				
PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancien	kt CO2e	80 803	78 281	81 292	76 018	75 650	76 522	77 250	76 388	75 203	74 482	74 420	73 954	75 909	75 720	74 488	74 836	73 549	72 498	70 386
Nouveau	kt CO2e	75 641	72 621	75 979	71 368	70 781	71 249	72 692	71 580	69 747	69 706	69 625	68 806	70 422	70 086	69 368	69 522	68 583	66 879	65 379
Différence	kt CO2e	-5 162	-5 660	-5 313	-4 650	-4 870	-5 273	-4 558	-4 807	-5 456	-4 776	-4 796	-5 149	-5 487	-5 634	-5 120	-5 314	-4 966	-5 618	-5 007

Tableau 305 : Modifications intervenues dans le secteur de l'UTCATF (CRF 4) entre la mise à jour de la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023 (Périmètre France UE)

OLD	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CO2	kt	-28 145	-31 795	-24 595	-51 471	-53 138	-52 555	-52 410	-41 932	-42 701	-42 732	-45 183	-48 623	-42 463	-38 599	-29 580	-20 767	-18 069	-16 293	-17 961
CH4	kt	37	147	68	48	46	45	44	45	45	44	44	41	43	43	44	45	45	46	44
N20	kt	11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
HFCs																				
PFCs																				
Unspecifie	d mix of HI	Cs and F	PFCs																	
SF6																				
NF3																				
NOx	kt	21	19	20	16	16	15	15	16	16	16	16	15	16	16	17	18	17	18	17
СО	kt	742	676	696	583	552	551	537	557	580	576	575	546	571	574	601	629	615	634	613
NMVOC	kt	1 102	1 148	1 126	1 217	1 329	1 058	1 060	1 196	1 102	1 190	1 144	1 157	1 174	1 256	1 210	1 270	1 382	1 315	1 316
SO2	kt	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NH3																				
NEW	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CO2	kt	-20 502	-26 119	-23 501	-53 506	-53 449	-51 271	-50 571	-40 527	-43 379	-45 043	-49 343	-47 991	-43 601	-39 479	-32 625	-23 003	-21 948	-20 508	-23 784
CH4	kt	38	143	64	44	42	42	40	41	41	41	41	42	41	41	42	42	40	41	40
N20	kt	9	7	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
HFCs																				
PFCs																				
Unspecifie	d mix of HF	Cs and F	PFCs																	
SF6																				
NF3																				
NOx	kt	21	19	19	16	16	16	15	16	16	16	16	16	16	16	17	18	17	18	17
СО	kt	744	671	690	582	553	552	537	557	575	570	569	554	573	576	601	625	612	631	601
NMVOC	kt	1 153	1 201	1 178	1 273	1 390	1 107	1 109	1 251	1 152	1 245	1 197	1 211	1 228	1 314	1 265	1 329	1 446	1 376	1 361
SO2	kt	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NH3																				
PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancien	kt CO2e	-23 986	-24 879	-19 709	-47 311	-49 001	-48 362	-48 153	-37 608	-38 355	-38 457	-40 994	-44 591	-38 414	-34 577	-25 565	-16 743	-14 091	-12 288	-14 005
Nouveau	kt CO2e	-16 942	-20 352	-20 112	-50 649	-50 685	-48 484	-47 815	-37 781	-40 655	-42 409	-46 828	-45 417	-41 048	-36 964	-30 151	-20 564	-19 628	-18 211	-21 610
D/ff/	kt CO2e	+7 044	+4 527	-403	-3 338	-1 685	-123	+339	-173	-2 300	-3 951	-5 834	-826	-2 634	-2 387	-4 586	-3 822	-5 537	-5 923	-7 605
Différence	%	-29%	-18%	+2%	+7%	+3%	+0%	-1%	+0%	+6%	+10%	+14%	+2%	+7%	+7%	+18%	+23%	+39%	+48%	+54%

Tableau 306 : Modifications intervenues dans le secteur des déchets (CRF 5) entre la mise à jour de la soumission de mars 2022 et celle de mars 2023 (Périmètre France UE)

OLD	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CO2	kt	2 194	2 223	1 704	1 549	1 612	1 491	1 547	1 523	1 608	1 650	1 542	1 545	1 795	1 542	1 552	1 475	1 439	1 738	1 603
CH4	kt	573	684	744	765	764	765	763	739	739	722	698	694	671	630	627	631	623	633	618
N2O	kt	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
HFCs																				
PFCs																				
Unspecifie	d mix of H	FCs and	PFCs																	
SF6																				
NF3																				
NOx	kt	7	7	5	4	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
СО	kt	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	15	16	16	17	17	17	19	20	21
NMVOC	kt	8	9	9	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
SO2	kt	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NH3	kt	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NEW	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CO2	kt	2 194	2 223	1 704	1 549	1 612	1 491	1 547	1 523	1 608	1 650	1 542	1 545	1 795	1 542	1 554	1 479	1 446	1 815	1 624
CH4	kt	534	652	724	745	743	746	745	722	721	686	675	619	588	559	560	565	558	590	588
N20	kt	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
HFCs																				
PFCs																				
Unspecifie	d mix of H	FCs and	PFCs																	
SF6																				
NF3																				
NOx	kt	7	7	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
СО	kt	29	31	31	31	31	32	32	38	39	40	42	44	50	41	40	36	39	43	37
NMVOC	kt	11	12	13	13	14	14	14	15	15	15	15	15	16	14	14	13	13	14	13
SO2	kt	4	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NH3	kt	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
PRG	unité	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancien	kt CO2e	17 283	20 118	21 056	21 362	21 389	21 246	21 266	20 645	20 756	20 314	19 625	19 518	19 173	17 905	17 807	17 860	17 596	18 165	17 658
Nouveau	kt CO2e	16 373	19 382	20 616	20 875	20 882	20 773	20 820	20 224	20 322	19 502	19 133	17 709	17 182	16 225	16 247	16 300	16 101	17 282	17 037
Différence	kt CO2e	-910	-736	-440	-487	-506	-473	-446	-421	-434	-812	-492	-1 808	-1 991	-1 680	-1 559	-1 560	-1 495	-883	-622
Dillerence	- %	-5%	-4%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-4%	-3%	-9%	-10%	-9%	-9%	-9%	-8%	-5%	-4%

# Annexe 6 Incertitudes

Tableau 307 : Calcul d'incertitude sur les émissions des GES en France en 2021

Catégorie de source du GIEC / combustible	Gaz	Emissions	Emissions	Incertitudes des données sur les activités 2021	des facteurs	e	Incertitude combinée en % des émissions totales excl. UTCATF	Incertitude d'évolution sur les émissions totales excl. UTCATF 2021		Incertitude d'évolution sur les émissions totales incl. UTCATF 2021
		kt CO2e	kt CO2e	(%)	(%)	2021	2021	(%)	2021	(%)
1A1 Energy Industries / oil	CO2	19 776								
1A1 Energy Industries / coal	CO2	41 950		1,0				0,08	0,06	
1A1 Energy Industries / gas	CO2	1 537	7 13 688	1,0				0,06	0,08	0,06
1A1 Energy Industries / other fossil fuels	CO2	2 557	6 691	1,0	6,0	6,1	0,10	0,06	0,1	0,06
1A1 Energy Industries / oil	CH4	14	1 6,6	1,0	100	100	0,002	0,001	0,002	0,001
1A1 Energy Industries / coal	CH4	18	3 1,6	1,0	100	100	0,000	0,002	0,000	0,002
1A1 Energy Industries / gas	CH4	2,0		1,0						
1A1 Energy Industries / other fossil fuels	CH4	0,01		1,0				,		,
1A1 Energy Industries / biomass	CH4	40		1,0			-,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1A1 Energy Industries / oil	N20	34		1,0				,		,
1A1 Energy Industries / coal	N20 N20	193		1,0						
1A1 Energy Industries / gas	N2O N2O	0,9		1,0				,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1A1 Energy Industries / other fossil fuels 1A1 Energy Industries / biomass	N2O	104		1,0				,		,
1A2 Manufacturing Industries / oil	CO2	24 030		3,0				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,
1A2 Manufacturing Industries / oil	CO2	16 127		3,0						
1A2 Manufacturing Industries / gas	CO2	23 521		3,0						· ·
1A2 Manufacturing Industries / other fossil fuels	CO2	844		3,0				,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1A2 Manufacturing Industries / oil	CH4	34		3,0		-	,			1
1A2 Manufacturing Industries / coal	CH4	39		3,0				,		,
1A2 Manufacturing Industries / gas	CH4	13	3 15	3,0		100	0,004	0,001	0,004	0,001
1A2 Manufacturing Industries / other fossil fuels	CH4	1,6	9,6	3,0	100	100	0,002	0,002	0,002	0,002
1A2 Manufacturing Industries / biomass	CH4	21	69	3,0	100	100	0,02	0,010	0,02	0,01
1A2 Manufacturing Industries / oil	N20	323	304	3,0	100	100	0,07	0,01	0,08	0,01
1A2 Manufacturing Industries / coal	N20	58	3 17	3,0	100	100	0,004	0,005	0,004	0,005
1A2 Manufacturing Industries / gas	N20	12	17	3,0	100	100	0,004	0,001	0,004	0,001
1A2 Manufacturing Industries / other fossil fuels	N20	2,4		3,0				0,002		,
1A2 Manufacturing Industries / biomass	N20	29		3,0			,			
1A3 Transport	CO2	120 320		3,0						
1A3 Transport	CH4	1 095		3,0			,			
1A3 Transport	N20 CO2	850		3,0						
1A4 Commercial, resid., agriculture / oil	CO2	58 375 3 907		5,0						
1A4 Commercial, resid., agriculture / coal 1A4 Commercial, resid., agriculture / gas	CO2	29 480		5,0 5,0					,	
1A4 Commercial, resid., agriculture / gas	CO2	- 27 400	54	5,0						
1A4 Commercial, resid., agriculture / oil	CH4	205		5,0						
1A4 Commercial, resid., agriculture / coal	CH4	181		5,0						
1A4 Commercial, resid., agriculture / gas	CH4	73		5,0						
1A4 Commercial, resid., agriculture / other fossil fuels	CH4	-	0,7	5,0			,			
1A4 Commercial, resid., agriculture / biomass	CH4	4 766		5,0		_	,			
1A4 Commercial, resid., agriculture / oil	N20	910		5,0	100	100	0,2			
1A4 Commercial, resid., agriculture / coal	N20	16	5 1,1	5,0	100	100	0,000	0,002	0,000	0,002
1A4 Commercial, resid., agriculture / gas	N20	14	1 20	5,0	100	100	0,005	0,002	0,005	0,002
1A4 Commercial, resid., agriculture / other fossil fuels	N20		3,3	5,0	100	100	0,001	0,001	0,001	0,001
1A4 Commercial, resid., agriculture / biomass	N20	367	7 388	5,0					0,10	0,02
1A5 Other	CO2	4 464		5,0					,	
1A5 Other	CH4	3,3		5,0						
1A5 Other	N20	31		5,0						
1B1 Solid Fuels	CH4	5 387						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,
1B2 Oil and Natural Gas	CO2	4 362		10						
1B2 Oil and Natural Gas	CH4	2 017		10						
1B2 Oil and Natural Gas	N20 CO2	14 020		10						
2A Mineral industry 2B Chemical industry	CO2	14 939 7 542		5,0 3,0		-				
2B Chemical industry	CH4	7 542								
2B Chemical industry	N20	21 083		3,0	100	7,5				
2B Chemical industry	HFC	4 202		2,0	10			,		
2B Chemical industry	PFC	1 084		2,0						1
2B Chemical industry	SF6	134								
2C Metal industry	CO2	17 678		10			,			· ·
2C Metal industry	CH4	158								
2C Metal industry	PFC	3 211	38	2,0	12	. 12	2 0,001	0,05	0,001	0,06
	SF6	743	7,9	5,0	30	30	0,001	0,03	0,001	0,03

2D Non-energy products from fuels and solvent use	CO2	1 051	1 005	15	40	43	0,1	0,04	0,1	0,04
2D Non-energy products from fuels and solvent use	CH4	1,6	0,3	20	100	102	0,000	0,000	0,000	0,000
2D Non-energy products from fuels and solvent use	N20	1,2	2,0	20	100	102	0,000	0,000	0,001	0,000
2E Electronic Industry	HFC	24	5,6	10	100	100	0,001	0,002	0,001	0,002
2E Electronic Industry	PFC	184 57	58	10	30 300	32 300	0,004	0,005	0,005	0,005
2E Electronic Industry 2E Electronic Industry	SF6 NF3	15	4,7 12	10	70	71	0,003	0,000	0,004	0,000
2F Product uses as substitutes for ODS	HFC	- 13	9 859	20	20	28	0,7	0,60	0,002	0,000
2G Other product manufacture and use	CO2	30	13	5,0	7,6	9,1	0,000	0,000	0,000	0,000
2G Other product manufacture and use	N2O	108	119	20	1,0	20	0,006	0,006	0,006	0,006
2G Other product manufacture and use	HFC		1,0	10	20	22	0,000	0,000	0,000	0,000
2G Other product manufacture and use	PFC	206	294	20	10	22	0,02	0,02	0,02	0,02
2G Other product manufacture and use	SF6	1 287	358	30	20	36	0,03	0,04	0,03	0,04
2H Other	CO2	0,04	0,1	5,0	10	11	0,000	0,000	0,000	0,000
3A Enteric Fermentation	CH4	43 268	36 305	5,0	15	16	1,4	0,5	1,4	0,5
3B Manure Management	CH4	6 280	6 266	5,0	30	30	0,5	0,1	0,5	0,1
3B Manure Management	N20	3 836	2 947	5,0	150	150	1,1	0,04	1,1	0,04
3C Rice Cultivation	CH4	65	36		-	78	0,007	0,000	0,007	0,000
3Da Direct N2O emissions from managed soils	N20	17 692	14 741	-	-	41	1,5	0,06	1,5	0,06
3Db Indirect N2O Emissions from managed soils	N20	4 568	3 928	•	-	191	1,8	0,02	1,9	0,02
3F Field burning of agricultural residues	CH4	78	28	30	40	50	0,003	0,003	0,004	0,003
3F Field burning of agricultural residues	N20	19	6,9	30	50	58	0,001	0,001	0,001	0,001
3G Liming	CO2	915	781	5,0	1,0	5,1	0,010	0,01	0,01	0,01
3H Urea application	CO2	865	1 015	5,0	1,0	5,1	0,01	0,01	0,01	0,01
31 Other carbon-containing fertilizers	CO2	128	160	5,0	4,0	6,4	0,002	0,002	0,003	0,002
4A1 Forest land remaining forest land	CO2	-22 365	-18 094	<u> </u>	-	18 100			0,8	0,04
4A1 Forest land remaining forest land	CH4 N2O	672 348	511 266		-	100			0,1	0,000
4A1 Forest land remaining forest land 4A2 Land converted to forest land	CO2	-14 829	-10 418			51			1,3	0,000
4A2 Land converted to forest land	N20	1,9	0,4			100			0,000	0,000
4B1 Cropland remaining cropland	CO2	1 105	-1 189			100			0,3	0,000
4B1 Cropland remaining cropland	CH4	79	66			100			0,02	0,000
4B1 Cropland remaining cropland	N2O	41	34			100			0,009	0,000
4B2 Land converted to cropland	CO2	22 770	8 210		-	41			0,8	0,02
4B2 Land converted to cropland	CH4	68	71		-	100////			0,02	0,000
4B2 Land converted to cropland	N20	1 340	389		-	100			0,10	0,000
4C1 Grassland remaining grassland	CO2	-1 058	-661		-	100/////			0,2	0,000
4C1 Grassland remaining grassland	CH4	121	113		-	100/////			0,03	0,000
4C1 Grassland remaining grassland	N20	57	53	-	-	100/////			0,01	0,000
4C2 Land converted to grassland	CO2	-6 081	-918	-	-	51////			0,1	0,000
4C2 Land converted to grassland	CH4	60	61		-	100////			0,02	0,000
4C2 Land converted to grassland	N20	4,1	6,6		-	100/////			0,002	0,000
4D2 Land converted to wetlands	CO2	288	495		-	72////			0,09	0,000
4D2 Land converted to wetlands	CH4	6,5	6,9	-	-	100			0,002	0,000
4D2 Land converted to wetlands 4E Settlements	N2O CO2	3,4 4 817	16 4 564			100 32			0,004	0,000
4E Settlements	CH4	4 617	4 364		-	100			0,4	0,000
4E Settlements	N20	186	184			100			0,05	0,000
4F1 Other Land	CO2	- 100				102			0,000	0,000
4F1 Other Land	CH4					100			0,000	0,000
4F1 Other Land	N2O					100			0,000	0,000
4F2 Other Land	CO2	90	88			86////			0,02	0,000
4F2 Other Land	CH4	0,5	0,6	-	-	100			0,000	0,000
4F2 Other Land	N20	4,1	3,6		-	100			0,001	0,000
4G Harvested Wood Products	CO2	-5 240	-1 368	10	100	100			0,3	0,5
4H Other	CO2		35	5,0	30	30/////			0,003	0,002
	CH4	-	244	-	-	100/////			0,06	0,000
4H Other			and the second	-	-	100			0,03	0,000
4H Other 4H Other	N20	344	132							
4H Other 4H Other 5A Solid Waste Disposal on Land	N2O CH4	13 142	12 255	15	175	176	5,2	0,7	5,4	
4H Other 4H Other 5A Solid Waste Disposal on Land 5B Biological treatment of solid waste	N20 CH4 CH4	13 142 112	12 255 838	15	100	101	0,2	0,1	0,2	0,1
4H Other 4H Other 5A Solid Waste Disposal on Land 5B Biological treatment of solid waste 5B Biological treatment of solid waste	N2O CH4 CH4 N2O	13 142 112 61	12 255 838 220	15 15	100 100	101 101	0,2 0,05	0,1 0,03	0,2 0,06	0,1 0,03
4H Other 4H Other 5A Solid Waste Disposal on Land 5B Biological treatment of solid waste 5B Biological treatment of solid waste 5C Incineration and open burning of waste	N2O CH4 CH4 N2O CO2	13 142 112 61 2 194	12 255 838 220 1 700	15 15 15	100 100 20	101 101 25	0,2 0,05 0,1	0,1 0,03 0,001	0,2 0,06 0,1	0,1 0,03 0,07
4H Other 4H Other 5A Solid Waste Disposal on Land 5B Biological treatment of solid waste 5B Biological treatment of solid waste 5C Incineration and open burning of waste 5C Incineration and open burning of waste	N2O CH4 CH4 N2O CO2 CH4	13 142 112 61 2 194 54	12 255 838 220 1 700 104	15 15 15 30	100 100 20 50	101 101 25 58	0,2 0,05 0,1 0,01	0,1 0,03 0,001 0,007	0,2 0,06 0,1 0,02	0,1 0,03 0,07 0,01
4H Other 4H Other 5A Solid Waste Disposal on Land 5B Biological treatment of solid waste 5B Biological treatment of solid waste 5C Incineration and open burning of waste 5C Incineration and open burning of waste 5C Incineration and open burning of waste	N2O CH4 CH4 N2O CO2 CH4 N2O	13 142 112 61 2 194 54 151	12 255 838 220 1 700 104 92	15 15 15 30 15	100 100 20 50 30	101 101 25 58 34	0,2 0,05 0,1 0,01 0,007	0,1 0,03 0,001 0,007 0,007	0,2 0,06 0,1 0,02 0,008	0,1 0,03 0,07 0,01 0,004
4H Other 4H Other 5A Solid Waste Disposal on Land 5B Biological treatment of solid waste 5B Biological treatment of solid waste 5C Incineration and open burning of waste 5C Incineration and open burning of waste 5C Incineration and open burning of waste 5D Wastewater treatment and discharge	N2O CH4 CH4 N2O CO2 CH4 N2O CH4	13 142 112 61 2 194 54 151 1 648	12 255 838 220 1 700 104 92 2 536	15 15 15 30 15 35	100 100 20 50 30	101 101 25 58 34 106	0,2 0,05 0,1 0,01 0,007 0,6	0,1 0,03 0,001 0,007 0,001 0,2	0,2 0,06 0,1 0,02 0,008 0,7	0,1 0,03 0,07 0,01 0,004 0,3
4H Other 4H Other 5A Solid Waste Disposal on Land 5B Biological treatment of solid waste 5B Biological treatment of solid waste 5C Incineration and open burning of waste 5C Incineration and open burning of waste 5C Incineration and open burning of waste 5D Wastewater treatment and discharge 5D Wastewater treatment and discharge	N2O CH4 CH4 N2O CO2 CH4 N2O CH4 N2O	13 142 112 61 2 194 54 151 1 648 522	12 255 838 220 1 700 104 92 2 536 341	15 15 15 30 15 35 35	100 100 20 50 30 100	101 101 25 58 34 106	0,2 0,05 0,1 0,01 0,007 0,6 0,09	0,1 0,03 0,001 0,007 0,001 0,2 0,01	0,2 0,06 0,1 0,02 0,008 0,7	0,8 0,1 0,03 0,07 0,01 0,004 0,3 0,03
4H Other 4H Other 5A Solid Waste Disposal on Land 5B Biological treatment of solid waste 5B Biological treatment of solid waste 5C Incineration and open burning of waste 5C Incineration and open burning of waste 5C Incineration and open burning of waste 5D Wastewater treatment and discharge	N2O CH4 CH4 N2O CO2 CH4 N2O CH4	13 142 112 61 2 194 54 151 1 648	12 255 838 220 1 700 104 92 2 536 341 1 014	15 15 15 30 15 35	100 100 20 50 30 100 100 40	101 101 25 58 34 106 106 43	0,2 0,05 0,1 0,01 0,007 0,6	0,1 0,03 0,001 0,007 0,001 0,2	0,2 0,06 0,1 0,02 0,008 0,7	0,1 0,03 0,07 0,01 0,004 0,3

UTCAF : Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie

<sup>(\*)</sup> Calcul d'incertitudes selon les bonnes pratiques du GIEC (cf. "IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories", chap.6)

<sup>(\*\*)</sup> Les activités sont supposées non corrélées d'une année sur l'autre, sauf pour l'UTCAF, et les émissions des décharges ("Solid Waste Disposal on Land")

(\*\*\*) Lorsque les incertitudes sur les émissions sont calculées avec un modèle distinct, ces incertitudes combinées sont rapportées directement dans la colonne G, résultant en « - » dans les colonnes E et F.

Tableau 308 : Calcul d'incertitude sur les émissions des GES en France en 1990

CALCUL D'INCERTITUDE SUR LES EMISSIONS DES GES EN FRANCE (KYOTO) / METHODE TIER 1 DU GIEC(\*)

atégorie de source du GIEC / combustible	Gaz	Emissions	Incertitudes	Incertitudes		Incertitude	Incertitude
			des données sur	des facteurs d'émission	combinée	combinée en % des émissions totales	combinée en % de émissions totales
		1000	les	1000	1000	excl. UTCATF	incl. UTCATF
		1990 kt CO2e	activités 1990	1990 (%)	1990 (%)	1990 (%)	1990 (%)
A1 Energy Industries / oil	CO2	19 776		2,0			
A1 Energy Industries / coal	CO2	41 950	1,0	2,0	2,2		
A1 Energy Industries / gas	CO2	1 537		2,0			
A1 Energy Industries / other fossil fuels	CO2	2 557		6,0			
A1 Energy Industries / oil A1 Energy Industries / coal	CH4 CH4	14 18		100			
A1 Energy Industries / coat A1 Energy Industries / gas	CH4	2,0		100			
A1 Energy Industries / other fossil fuels	CH4	0,01		100			
A1 Energy Industries / biomass	CH4	40	1,0	100	100	0,007	·
A1 Energy Industries / oil	N20	34	1,0	100			
A1 Energy Industries / coal	N20	193		100			
A1 Energy Industries / gas	N20	0,9		100			
A1 Energy Industries / other fossil fuels A1 Energy Industries / biomass	N20 N20	67 104		100 100			
A2 Manufacturing Industries / oil	CO2	24 030		2,0			
A2 Manufacturing Industries / coal	CO2	16 127		2,0			
A2 Manufacturing Industries / gas	CO2	23 521	3,0	2,0	3,6	0,2	
A2 Manufacturing Industries / other fossil fuels	CO2	844		6,0			
A2 Manufacturing Industries / oil	CH4	34		100			
A2 Manufacturing Industries / coal A2 Manufacturing Industries / gas	CH4 CH4	39 13		100			
A2 Manufacturing Industries / gas A2 Manufacturing Industries / other fossil fuels	CH4	1,6		100			
A2 Manufacturing Industries / biomass	CH4	21		100			
A2 Manufacturing Industries / oil	N20	323	3,0	100	100	0,06	
A2 Manufacturing Industries / coal	N20	58		100			
A2 Manufacturing Industries / gas	N20	12		100			
A2 Manufacturing Industries / other fossil fuels	N20	2,4		100			
A2 Manufacturing Industries / biomass A3 Transport	N20 CO2	29 120 320		1,0			
A3 Transport	CH4	1 095		50			
A3 Transport	N2O	850		50			
A4 Commercial, resid., agriculture / oil	CO2	58 375	5,0	2,0	5,4	0,6	
A4 Commercial, resid., agriculture / coal	CO2	3 907	5,0	2,0	5,4	0,04	
A4 Commercial, resid., agriculture / gas	CO2	29 480		2,0			
A4 Commercial, resid., agriculture / other fossil fuels	C02	0,000		2,0			
A4 Commercial, resid., agriculture / oil A4 Commercial, resid., agriculture / coal	CH4 CH4	205 181		100			
A4 Commercial, resid., agriculture / gas	CH4	73		100			
A4 Commercial, resid., agriculture / other fossil fuels	CH4	0,000		100			
A4 Commercial, resid., agriculture / biomass	CH4	4 766	5,0	100	100	0,9	
A4 Commercial, resid., agriculture / oil	N20	910		100			
A4 Commercial, resid., agriculture / coal	N20	16		100			
A4 Commercial, resid., agriculture / gas	N20	14		100			
A4 Commercial, resid., agriculture / other fossil fuels A4 Commercial, resid., agriculture / biomass	N20 N20	0,000 367		100			
A5 Other	CO2	4 464		2,0			
A5 Other	CH4	3,3		100			
A5 Other	N20	31	5,0	100	100	0,006	. (
B1 Solid Fuels	CH4	5 387		10			
B2 Oil and Natural Gas	CO2	4 362		2,0			
B2 Oil and Natural Gas	CH4	2 017		100		<u></u>	
B2 Oil and Natural Gas A Mineral industry	N20 CO2	23 14 939		100 7,6			
B Chemical industry	CO2	7 542		6,0			
B Chemical industry	CH4	87		100			
B Chemical industry	N20	21 083	-	-	7,5	0,3	
B Chemical industry	HFC	4 202		10			
B Chemical industry	PFC	1 084		10			
B Chemical industry	SF6 CO2	134 17 678		30 10			
C Metal industry C Metal industry	CO2 CH4	17 678		10			
C Metal industry	PFC	3 211		12			
C Metal industry	SF6	743		30			
D Non-energy products from fuels and solvent use	CO2	1 051	15	40			
D Non-energy products from fuels and solvent use	CH4	1,6		100			
D Non-energy products from fuels and solvent use	N2O	1,2		100			
E Electronic Industry  F Electronic Industry	HFC PFC	24 184		100 30			
E Electronic Industry E Electronic Industry	SF6	184 57		300			
E Electronic Industry	NF3	15		70			
E Electronic industry	-	0,000		20			

2G Other product manufacture and use	CO2	30	5,0	7,6	9,1	0,001	0,001
2G Other product manufacture and use	N2O	108	20	1,0	20	0,004	0,004
2G Other product manufacture and use	HFC	0,000	10	20	22	0,000	0,000
2G Other product manufacture and use	PFC	206	20	10	22	0,009	0,009
2G Other product manufacture and use	SF6	1 287	30	20	36	0,09	0,09
2H Other	CO2	0,04	5,0	10	11	0,000	0,000
3A Enteric Fermentation	CH4	43 268	5,0	15	16	1,3	1,3
3B Manure Management	CH4	6 280	5,0	30	30	0,4	0,4
3B Manure Management	N2O	3 836	5,0	50	50	0,4	0,4
3C Rice Cultivation	CH4	65 -	-		78	0,009	0,010
3Da Direct N2O emissions from managed soils	N2O	17 692 -	-		41	1,3	1,4
3Db Indirect N2O Emissions from managed soils	N2O	4 568 -	-		191	1,6	1,7
3F Field burning of agricultural residues	CH4	78	30	80	85	0,01	0,01
3F Field burning of agricultural residues	N2O	19	30	95	100	0,004	0,004
3G Liming	CO2	915	5,0	1,0	5,1	0,009	0,009
3H Urea application	CO2	865	5,0	1,0	5,1	0,008	0,008
31 Other carbon-containing fertilizers	CO2	128	5,0	4,0	6,4	0,002	0,002
4A1 Forest land remaining forest land	CO2	-22 365 -	-		18////		0,8
4A1 Forest land remaining forest land	CH4	672 -	-		100		0,1
4A1 Forest land remaining forest land	N2O	348 -	-		100		0,07
4A2 Land converted to forest land	CO2	-14 829 -	-		51		1,4
4A2 Land converted to forest land	N20	1,9 -	-		100		0,000
4B1 Cropland remaining cropland	CO2	1 105 -	-		100		0,2
4B1 Cropland remaining cropland	CH4	79 -	-		100		0,02
4B1 Cropland remaining cropland	N2O	41 -	-		100		0,008
4B2 Land converted to cropland	CO2	22 770 -	-		41		1,8
4B2 Land converted to cropland	CH4	68 -	-		100		0,01
4B2 Land converted to cropland	N2O	1 340 -	-		100		0,3
4C1 Grassland remaining grassland	CO2	-1 058 -	-		100		0,2
4C1 Grassland remaining grassland	CH4	121 -	-		100		0,02
4C1 Grassland remaining grassland	N2O	57 -	-		100		0,01
4C2 Land converted to grassland	CO2	-6 081 -	-		51		0,6
4C2 Land converted to grassland	CH4	60 -	-		100		0,01
4C2 Land converted to grassland	N2O	4,1 -	-		100		0,001
4D2 Land converted to wetlands	CO2	288 -	-		72////		0,04
4D2 Land converted to wetlands	CH4	6,5 -	-		100		0,001
4D2 Land converted to wetlands	N2O	3,4 -	-		100		0,001
4E Settlements	CO2	4 817 <b>-</b>	-		32		0,3
4E Settlements	CH4	46 -	-		100		0,009
4E Settlements	N2O	186 -			100		0,04
4F1 Other Land	CO2	0,000 -	-		102		0,000
4F1 Other Land	CH4	0,000 -	-		100		0,000
4F1 Other Land	N20	0,000 -	-		100		0,000
4F2 Other Land	CO2	90 -	-		86		0,01
4F2 Other Land	CH4	0,5 -	-		100		0,000
4F2 Other Land	N2O	4,1 -	-		100		0,001
4G Harvested Wood Products	CO2	-5 240	10	100	100		1,0
4H Other	CO2	0,000	5,0	30	30		0,000
4H Other	CH4	0,000 -	-		100		0,000
4H Other	N2O	344 -	-		100		0,07
5A Solid Waste Disposal on Land	CH4	13 142	15	175	176	4,3	4,4
5B Biological treatment of solid waste	CH4	112	15	100	101	0,02	0,02
5B Biological treatment of solid waste	N20	61	15	100	101	0,01	0,01
5C Incineration and open burning of waste	CO2	2 194	15	20	25	0,1	0,1
5C Incineration and open burning of waste	CH4	54	30	50	58	0,006	0,006
5C Incineration and open burning of waste	N20	151	15	30	34	0,009	0,010
5D Wastewater treatment and discharge	CH4	1 648	35	100	106	0,3	0,3
5D Wastewater treatment and discharge	N20	522	35	100	106	0,1	0,1
0 Indirect CO2	CO2	1 669	15	40	43	0,1	0,1
-				es émissions		5,2	6,0
		nice til	uc Jui le		LUCUICO		

UTCAF : Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie

<sup>(\*)</sup> Calcul d' incertitudes selon les bonnes pratiques du GIEC (cf. "IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories", chap.6)

<sup>(\*\*)</sup> Les activités sont supposées non corrélées d'une année sur l'autre, sauf pour l'UTCAF, et les émissions des décharges ("Solid Waste Disposal on Land")

<sup>(\*\*\*)</sup> Lorsque les incertitudes sur les émissions sont calculées avec un modèle distinct, ces incertitudes combinées sont rapportées directement dans la colonne G, résultant en « - »

# Résultats pour la <u>France (métropole et territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE)</u> selon le périmètre France UE

Cette annexe contient la table « Summary 2 » au format requis au titre du Protocole de Kyoto (CRF) pour l'année 1990 (année de référence), l'année 2020 (année de comparaison avec l'édition précédente) et l'année 2021 (dernière année de l'exercice courant).

L'intégralité des tables CRF au titre du Protocole de Kyoto sont disponibles en format électronique sur le site de la CCNUCC :

https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2022

Les résultats concernent <u>la France selon le périmètre France UE</u>, couverture géographique comprenant la Métropole et les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE.

Inventory 1990 Submission 2023 v1 FRANCE (KP)

SINK CATEGORIES  Fotal (net emissions) <sup>(1)</sup> 1. Energy  A. Fuel combustion (sectoral approach)  1. Energy industries  2. Manufacturing industries and construction  3. Transport  4. Other sectors  5. Other  B. Fugitive emissions from fuels  1. Solid fuels  2. Oil and natural gas  C. CO <sub>2</sub> transport and storage  2. Industrial processes and product use  A. Mineral industry  B. Chemical industry	376089,86 351249,72 346888,19 65820,55 64520,93 120320,13 91762,33 4464,25 4361,54 NO,NA 4361,54 NO	79858,22 13910,33 6505,40 74,15 108,49 1094,65 5224,81 3,29 7404,93 5387,47	53404,39 3035,62 3012,17 398,74 424,52 849,69 1307,95 31,27	CO <sub>2</sub> e 4226,21	4684,56	2220,90	NO,NA	15,43	520499,56 368195,67
I. Energy A. Fuel combustion (sectoral approach) 1. Energy industries 2. Manufacturing industries and construction 3. Transport 4. Other sectors 5. Other B. Fugitive emissions from fuels 1. Solid fuels 2. Oil and natural gas C. CO <sub>2</sub> transport and storage 2. Industrial processes and product use A. Mineral industry B. Chemical industry	351249,72 346888,19 65820,55 64520,93 120320,13 91762,33 4464,25 4361,54 NO,NA 4361,54	13910,33 6505,40 74,15 108,49 1094,65 5224,81 3,29 7404,93 5387,47	3035,62 3012,17 398,74 424,52 849,69 1307,95	4226,21	4684,56	2220,90	NO,NA	15,43	368195,6
I. Energy A. Fuel combustion (sectoral approach) 1. Energy industries 2. Manufacturing industries and construction 3. Transport 4. Other sectors 5. Other B. Fugitive emissions from fuels 1. Solid fuels 2. Oil and natural gas C. CO <sub>2</sub> transport and storage 2. Industrial processes and product use A. Mineral industry B. Chemical industry	346888,19 65820,55 64520,93 120320,13 91762,33 4464,25 4361,54 NO,NA 4361,54 NO	6505,40 74,15 108,49 1094,65 5224,81 3,29 7404,93 5387,47	3012,17 398,74 424,52 849,69 1307,95						
1. Energy industries 2. Manufacturing industries and construction 3. Transport 4. Other sectors 5. Other B. Fugitive emissions from fuels 1. Solid fuels 2. Oil and natural gas C. CO <sub>2</sub> transport and storage 2. Industrial processes and product use A. Mineral industry B. Chemical industry	65820,55 64520,93 120320,13 91762,33 4464,25 4361,54 NO,NA 4361,54	74,15 108,49 1094,65 5224,81 3,29 7404,93 5387,47	398,74 424,52 849,69 1307,95						
2. Manufacturing industries and construction 3. Transport 4. Other sectors 5. Other B. Fugitive emissions from fuels 1. Solid fuels 2. Oil and natural gas C. CO <sub>2</sub> transport and storage 2. Industrial processes and product use A. Mineral industry B. Chemical industry	64520,93 120320,13 91762,33 4464,25 4361,54 NO,NA 4361,54 NO	108,49 1094,65 5224,81 3,29 7404,93 5387,47	424,52 849,69 1307,95						356405,70
3. Transport 4. Other sectors 5. Other B. Fugitive emissions from fuels 1. Solid fuels 2. Oil and natural gas C. CO <sub>2</sub> transport and storage 2. Industrial processes and product use A. Mineral industry B. Chemical industry	120320,13 91762,33 4464,25 4361,54 NO,NA 4361,54 NO	1094,65 5224,81 3,29 7404,93 5387,47	849,69 1307,95						66293,43
4. Other sectors 5. Other B. Fugitive emissions from fuels 1. Solid fuels 2. Oil and natural gas C. CO <sub>2</sub> transport and storage 2. Industrial processes and product use A. Mineral industry B. Chemical industry	91762,33 4464,25 4361,54 NO,NA 4361,54 NO	5224,81 3,29 7404,93 5387,47	1307,95						65053,9
5. Other B. Fugitive emissions from fuels 1. Solid fuels 2. Oil and natural gas C. CO <sub>2</sub> transport and storage 2. Industrial processes and product use A. Mineral industry B. Chemical industry	4464,25 4361,54 NO,NA 4361,54 NO	3,29 7404,93 5387,47							122264,4
B. Fugitive emissions from fuels  1. Solid fuels  2. Oil and natural gas  C. CO <sub>2</sub> transport and storage  2. Industrial processes and product use  A. Mineral industry  B. Chemical industry	4361,54 NO,NA 4361,54 NO	7404,93 5387,47	31.27						98295,0
Solid fuels     C. Ol and natural gas     C. CO <sub>2</sub> transport and storage     Industrial processes and product use     A. Mineral industry     B. Chemical industry	NO,NA 4361,54 NO	5387,47	23,45						4498,8 11789,9
Oil and natural gas     C. CO <sub>2</sub> transport and storage     Industrial processes and product use     A. Mineral industry     B. Chemical industry	4361,54 NO		NO,NE						5387,4
C. CO <sub>2</sub> transport and storage 2. Industrial processes and product use A. Mineral industry B. Chemical industry	NO	2017,46	23,45						6402,4
Industrial processes and product use     A. Mineral industry     B. Chemical industry		2017,40	23,43						N(
A. Mineral industry B. Chemical industry		246,77	21191,69	4226,21	4684,56	2220,90	NO,NA	15,43	73825,8
B. Chemical industry	14938,93	240,77	21171,07	7220,21	4004,50	2220,70	110,1171	15,45	14938,9
	7542,48	87,39	21082,54	4202,29	1084,13	133,95	NO,NA	NO,NA	34132,7
C. Metal industry	17677,78	157,77	NO	NO,IE	3210,98	742,71	NO	.,	21789,2
D. Non-energy products from fuels and solvent use	1051,29	1,61	1,23	,					1054,1
E. Electronic Industry				23,92	183,51	57,23	NO,NA	15,43	280,0
F. Product uses as ODS substitutes				NO,IE					NO,I
G. Other product manufacture and use	29,81	NO	107,92	NO	205,94	1287,01			1630,6
H. Other	0,04	NO,NA	NO,NA						0,0
3. Agriculture	1907,99	49691,32	26114,19						77713,5
A. Enteric fermentation		43268,01							43268,0
B. Manure management		6280,38	3835,61						10115,9
C. Rice cultivation		65,41							65,4
D. Agricultural soils		NO	22259,56						22259,5
E. Prescribed burning of savannas		NO 77.50	NO 10.00						NO OS.5
F. Field burning of agricultural residues G. Liming	915,32	77,53	19,02						96,5 915,3
H. Urea application	864,51								864,5
I. Other carbon-containing fertilizers	128,16								128,1
J. Other	NO	NO	NO						120,1
4. Land use, land-use change and forestry <sup>(1)</sup>	-20502,39	1053,37	2329,40						-17119,6
A. Forest land	-37194,45	672,18	349,64						-36172,6
B. Cropland	23874,91	147,09	1381,05						25403,0
C. Grassland	-7138,60	180,75	61,42						-6896,4
D. Wetlands	288,14	6,47	3,42						298,0
E. Settlements	4816,84	46,40	186,13						5049,3
F. Other land	90,38	0,49	4,06						94,9
G. Harvested wood products	-5239,61								-5239,6
H. Other	NO,NA	NO,NA	NA						NO,NA
5. Waste	2194,21	14956,43	733,49						17884,1
A. Solid waste disposal	NA	13142,11							13142,1
B. Biological treatment of solid waste		112,31	60,89						173,1
C. Incineration and open burning of waste	2194,21	53,68	150,61						2398,5
D. Waste water treatment and discharge	NO	1648,33 NO	521,99						2170,3
E. Other 6. Other (as specified in summary 1.A)	NO NO	NO NO	NO NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO NO
. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NO
Memo items: <sup>(2)</sup>									
International bunkers	16770,18	25,09	117.96						16913,2
Aviation	8808,98	4,96	63,53						8877,4
Vavigation	7961,20	20,13	54,43						8035,7
Multilateral operations	0,67	NE	NE						0,6
CO <sub>2</sub> emissions from biomass	43979,26								43979,2
CO <sub>2</sub> captured	NO,NA								NO,N
Long-term storage of C in waste disposal sites	NE NE								NO,N
Indirect N <sub>2</sub> O	NE		NO,NE						- 1
Indirect CO <sub>2</sub> (3)	1669,20		110,112						
nuireu eO2	1009,20		Total C	CO2 equivalent en	niccione without	land use la	nd-use charge	and forestry	537619,1
				al CO <sub>2</sub> equivalent en					520499,5
	Tot	al CO2 emival		, including indire					539288,3
				ons, including ind					522168,7

<sup>(1)</sup> For carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for (2) See footnote 7 to table Summary 1.A.
(3) In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO<sub>2</sub>, the national totals shall be provided with and without indirect CO<sub>2</sub>.

#### SUMMARY 2 SUMMARY REPORT FOR CO<sub>2</sub> EQUIVALENT EMISSIONS (Sheet 1 of 1)

Inventory 2020 Submission 2023 v1 FRANCE (KP)

GREENHOUSE GAS SOURCE AND	CO2 <sup>(1)</sup>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	PFCs	SF <sub>6</sub>	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF <sub>3</sub>	Total
SINK CATEGORIES				CO <sub>2</sub> e	quivalent (kt )				
Total (net emissions) <sup>(1)</sup>	266327,47	64329,73	26955,34	11200,74	471,59	516,58	NO,NA	7,99	369809,43
1. Energy	260276,28	3043,81	2974,07						266294,16
A. Fuel combustion (sectoral approach)	258072,48	2089,21	2964,85						263126,55
Energy industries	37315,37	50,75	214,21						37580,33
Manufacturing industries and construction	41163,00	109,90	445,77						41718,66
Transport     Other sectors	108920,67 69198,36	158,09 1768,20	1025,01 1272,64						110103,76 72239,20
Other     Other	1475,08	2,28	7.22						1484,58
B. Fugitive emissions from fuels	2203,80	954,59	9,22						3167,62
Solid fuels	NO,NA	28,63	NO,NE						28,63
Oil and natural gas	2203,80	925,96	9.22						3138,99
C. CO <sub>2</sub> transport and storage	NO,NA	2 - 0 12 0	-,						NO,NA
2. Industrial processes and product use	26133,98	63,97	659,80	11200,74	471,59	516,58	NO,NA	7,99	39054,65
A. Mineral industry	9055,02				,,,,,				9055,02
B. Chemical industry	6284,38	34,99	539,13	85,82	NO,NA	159,33	NO,NA	NO,NA	7103,66
C. Metal industry	10073,60	28,71	NO	NO,IE	55,08	7,90	NO		10165,29
D. Non-energy products from fuels and solvent use	716,83	0,26	1,80						718,89
E. Electronic Industry				5,54	69,99	4,21	NO,NA	7,99	87,73
F. Product uses as ODS substitutes				11108,56					11108,56
G. Other product manufacture and use	4,06	NO	118,87	0,81	346,52	345,14			815,39
H. Other	0,10	NO,NA	NO,NA						0,10
3. Agriculture	2076,72	43659,45 37148,89	21627,33						67363,50
A. Enteric fermentation B. Manure management		6440,62	3023,77						37148,89 9464,39
C. Rice cultivation		42,94	3023,77						9464,39 42,94
D. Agricultural soils		42,94 NO	18596,94						18596,94
E. Prescribed burning of savannas		NO NO	18596,94 NO						18596,94 NO
F. Field burning of agricultural residues		26,99	6,62						33,61
G. Liming	811,29	20,99	0,02						811,29
H. Urea application	1097,85								1097,85
I. Other carbon-containing fertilizers	167,58								167,58
J. Other	NO	NO	NO						NO
4. Land use, land-use change and forestry <sup>(1)</sup>	-23783,53	1111,48	1050,20						-21621,85
A. Forest land	-32354,89	510,48	266,22						-31578,20
B. Cropland	6211,55	134,70	412,69						6758,95
C. Grassland	-1572,72	173,28	58,82						-1340,63
D. Wetlands	520,33	7,19	17,49						545,01
E. Settlements	4336,51	40,92	165,24						4542,68
F. Other land	87,97	0,56	3,61						92,14
G. Harvested wood products	-1052,10								-1052,10
H. Other	39,82	244,35	NA 542.04						284,17
5. Waste	1624,01	16451,02	643,94						18718,97
A. Solid waste disposal     B. Biological treatment of solid waste	NA	13083,34	212,44						13083,34
	1624,01	778,25 78,60	91,38						990,69 1794,00
C. Incineration and open burning of waste  D. Waste water treatment and discharge	1024,01	2510,82	340.12						2850.94
E. Other	NO	2310,82 NO	NO						2830,92 NC
6. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NC
Memo items: <sup>(2)</sup>									
International bunkers	11371,16	8,76	80,92						11460,83
Aviation	8249,58 3121,58	0,84 7,92	59,50 21,42						8309,91 3150,92
Navigation Multilatoral operations	3121,58 0,84	7,92 NE	21,42 NE						3150,92
Multilateral operations		NE	NE						
CO <sub>2</sub> emissions from biomass	60103,95								60103,95
CO <sub>2</sub> captured	NO,NA								NO,NA
Long-term storage of C in waste disposal sites	NE		MONE						NI
Indirect N <sub>2</sub> O			NO,NE						
Indirect CO <sub>2</sub> (3)	897,37							10	204
				CO <sub>2</sub> equivalent en					391431,28
	m	4-1 CO		al CO <sub>2</sub> equivalen					369809,43
	То			including indire					392328,6
		Total CO2 equ	uvalent emissi	ons, including ind	trect CO <sub>2</sub> , with	land use, la	ind-use change	and forestry	370706,8

<sup>(1)</sup> For carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for

<sup>22</sup> See footnote 7 to table Summary 1.A.
3 In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO<sub>2</sub>, the national totals shall be provided with and without indirect CO<sub>2</sub>.

#### SUMMARY 2 SUMMARY REPORT FOR CO<sub>2</sub> EQUIVALENT EMISSIONS (Sheet 1 of 1)

Inventory 2021 Submission 2023 v1 FRANCE (KP)

GREENHOUSE GAS SOURCE AND	CO2 <sup>(1)</sup>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	PFCs	SF <sub>6</sub>	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF <sub>3</sub>	Total
SINK CATEGORIES	'			CO <sub>2</sub> e	quivalent (kt )		I I	1	
Total (net emissions) <sup>(1)</sup>	296179,94	62744,65	26966,94	9900,64	390,18	537,29	NO,NA	11,60	396731,25
1. Energy	281799,01	3188,39	3087,30						288074,70
A. Fuel combustion (sectoral approach)	280044,07	2259,56	3080,01						285383,65
Energy industries	39084,92	56,38	215,28						39356,58
Manufacturing industries and construction	43680,15 122756,92	111,89 184,88	462,76 1137,55						44254,81 124079,36
3. Transport 4. Other sectors	72391,34	1903,34	1253,41						75548,09
5. Other	2130,74	3,07	11,00						2144,81
B. Fugitive emissions from fuels	1754,93	928,83	7,29						2691,05
Solid fuels	NO,NA	9,58	NO,NE						9,58
Oil and natural gas	1754,93	919,25	7,29						2681,48
C. CO <sub>2</sub> transport and storage	NO,NA								NO,NA
2. Industrial processes and product use	29980,75	73,50	517,95	9900,64	390,18	537,29	NO,NA	11,60	41411,92
A. Mineral industry	9740,23								9740,23
B. Chemical industry	6420,95	34,62	396,92	35,17	NO,NA	166,28	NO,NA	NO,NA	7053,93
C. Metal industry	12802,34	38,58	NO	NO,IE	38,38	7,90	NO		12887,21
D. Non-energy products from fuels and solvent use	1004,55	0,30	1,96		#0.C2	,	110.1-	44.55	1006,8
E. Electronic Industry				5,55	58,02	4,70	NO,NA	11,60	79,87
F. Product uses as ODS substitutes	12.55	NO	110.00	9858,93 0,99	293,78	358,42			9858,93
G. Other product manufacture and use H. Other	12,57 0,12	NO,NA	119,08 NO.NA	0,99	293,78	558,42			784,83 0,12
3. Agriculture	1955,52	42635,36	NO,NA 21622.99						66213.86
A. Enteric fermentation	1755,52	36304,66	21022,77						36304,66
B. Manure management		6266,42	2947,21						9213,63
C. Rice cultivation		36,15	_,,,_,						36,15
D. Agricultural soils		NO	18668,87						18668,87
E. Prescribed burning of savannas		NO	NO						NC
F. Field burning of agricultural residues		28,13	6,90						35,03
G. Liming	780,61								780,61
H. Urea application	1014,76								1014,76
I. Other carbon-containing fertilizers	160,14								160,14
J. Other	NO	NO	NO						NC
4. Land use, land-use change and forestry <sup>(1)</sup>	-19255,62	1114,65	1085,83						-17055,13
A. Forest land	-28511,21	511,15	266,82						-27733,23
B. Cropland C. Grassland	7020,76 -1579,31	137,21 173,97	423,20 59,95						7581,17 -1345,40
D. Wetlands	494,90	6,92	16,47						518,29
E. Settlements	4564,41	40,67	183,54						4788,62
F. Other land	87,78	0,56	3,62						91,96
G. Harvested wood products	-1367,94	3,00	-,						-1367,94
H. Other	35,00	244,16	NA						279,10
5. Waste	1700,28	15732,74	652,87						18085,90
A. Solid waste disposal	NA	12254,99							12254,99
B. Biological treatment of solid waste		838,30	220,03						1058,33
C. Incineration and open burning of waste	1700,28	103,59	91,97						1895,84
D. Waste water treatment and discharge		2535,86	340,87						2876,74
E. Other 6. Other (as specified in summary 1.A)	NO NO	NO NO	NO NO	NO	NO	NO	NO	NO	NC NC
o. Other (as specifiea in summary 1.A)	NO	NO	NÜ	NO	NO	NO	NO	NO	NC
Memo items: <sup>(2)</sup>									
International bunkers	11900,13	9,99	84,59						11994,71
Aviation Aviation	8356,35	1,00	60,27						8417,62
Navigation	3543,78	8,99	24,32						3577,09
Multilateral operations	0,88	NE	NE						0,88
CO <sub>2</sub> emissions from biomass	65165,36								65165,36
CO <sub>2</sub> captured	NO,NA								NO,NA
Long-term storage of C in waste disposal sites	NE								NI
Indirect N <sub>2</sub> O			NO,NE						
Indirect CO <sub>2</sub> (3)	1014,05								
	,00		Total C	CO2 equivalent en	nissions without	t land use, la	nd-use change	and forestry	413786,38
_				al CO <sub>2</sub> equivalen					396731,25
	To	tal CO <sub>2</sub> equival	ent emissions,	including indire	ct CO2, without	t land use, la	and-use change	and forestry	414800,4
				ons, including ind					397745,3

<sup>(1)</sup> For carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for (-2) See footnote 7 to table Summary 1.A.

(3) In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO<sub>2</sub>, the national totals shall be provided with and without indirect CO<sub>2</sub>.

# Résultats pour la <u>France (métropole et territoires d'Outre-mer)</u> selon le périmètre et le format au titre de la CCNUCC

Cette annexe contient la table « Summary 2 » au format requis par la CCNUCC (CRF) pour l'année 1990 (année de référence), l'année 2020 (année de comparaison avec l'édition précédente) et l'année 2021 (dernière année de l'exercice courant).

L'intégralité des tables CRF au titre de la Convention sont disponibles en format électronique à l'adresse suivante : http://www.citepa.org/fr/activites/inventaires-des-emissions/ccnucc

https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2022

Les résultats concernent <u>la France au sens d'une couverture géographique comprenant la Métropole et les territoires d'Outre-mer inclus dans l'UE et hors UE</u>.

Inventory 1990 Submission 2023 v1 FRANCE

GREENHOUSE GAS SOURCE AND	CO2 <sup>(1)</sup>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	PFCs	SF <sub>6</sub>	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF <sub>3</sub>	Total
SINK CATEGORIES				CO <sub>2</sub> e	quivalent (kt )				
Total (net emissions) <sup>(1)</sup>	378749,00	80382,07	53628,11	4226,21	4684,56	2224,35	NO,NA	15,43	523909,71
1. Energy	353592,93	13919,71	3047,22						370559,86
A. Fuel combustion (sectoral approach)	349231,39	6514,79	3023,76						358769,94
Energy industries	66062,41	74,51	400,21						66537,12
<ol><li>Manufacturing industries and construction</li></ol>	65470,40	109,87	426,86						66007,1
3. Transport	121354,28	1101,97	856,79						123313,0
4. Other sectors	91880,05	5225,15	1308,63						98413,8
5. Other B. Fugitive emissions from fuels	4464,25 4361,54	3,29 7404,93	31,27 23,45						4498,8 11789,9
Fugitive emissions from fuels     Solid fuels	4361,54 NO,NA	5387,47	NO,NE						5387,4
Oil and natural gas	4361,54	2017,46	23,45						6402,4
C. CO <sub>2</sub> transport and storage	NO	2017,40	23,43						N(
2. Industrial processes and product use	41471,04	246,79	21192,42	4226,21	4684,56	2224,35	NO,NA	15,43	74060,7
A. Mineral industry	14938,93	240,77	21172,42	4220,21	4004,50	2224,33	140,1471	15,45	14938,9
B. Chemical industry	7542,48	87,39	21082,54	4202,29	1084,13	133,95	NO,NA	NO,NA	34132,7
C. Metal industry	17904,54	157,77	NO	NO,IE	3210,98	742,71	NO	2,22	22016,0
D. Non-energy products from fuels and solvent use	1055,24	1,63	1,24	,					1058,1
E. Electronic Industry				23,92	183,51	57,23	NO,NA	15,43	280,0
F. Product uses as ODS substitutes				NO,IE					NO,I
G. Other product manufacture and use	29,81	NO	108,64	NO	205,94	1290,46			1634,8
H. Other	0,04	NO,NA	NO,NA						0,0
3. Agriculture	1907,99	49988,75	26280,07						78176,8
A. Enteric fermentation		43492,63							43492,6
B. Manure management		6353,18	3866,04						10219,2
C. Rice cultivation		65,41							65,4
D. Agricultural soils		NO	22395,02						22395,0
E. Prescribed burning of savannas		NO 77.52	NO 10.02						NC Oc.5
F. Field burning of agricultural residues G. Liming	915,32	77,53	19,02						96,53 915,33
H. Urea application	864,51								864,5
I. Other carbon-containing fertilizers	128,16								128,10
J. Other	NO	NO	NO						120,10 NC
4. Land use, land-use change and forestry <sup>(1)</sup>	-20417,17	1125,74	2370,45						-16920,9
A. Forest land	-36337,76	744,55	390,70						-35202,5
B. Cropland	23874,91	147,09	1381,05						25403,0
C. Grassland	-7910,07	180,75	61,42						-7667,9
D. Wetlands	288,14	6,47	3,42						298,0
E. Settlements	4816,84	46,40	186,13						5049,3
F. Other land	90,38	0,49	4,06						94,9
G. Harvested wood products	-5239,61								-5239,6
H. Other	NO,NA	NO,NA	NA						NO,NA
5. Waste	2194,21	15101,08	737,95						18033,2
A. Solid waste disposal	NA	13233,73							13233,7
B. Biological treatment of solid waste		112,31	60,89						173,1
C. Incineration and open burning of waste	2194,21	53,68	150,61						2398,5
D. Waste water treatment and discharge	370	1701,36	526,45						2227,8
E. Other 6. Other (as specified in summary 1.A)	NO NO	NO NO	NO NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO NO
o. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NO	NU	NU	NO	NO	NO	NO	NO
35(2)									
Memo items: <sup>(2)</sup> International bunkers	17176,50	25,44	120.88						17322.83
Aviation	9115,99	5,06	65,75						9186,8
Navigation	8060,51	20,39	55,13						8136,0
Multilateral operations	0,67	20,39 NE	NE						0,6
CO <sub>2</sub> emissions from biomass	43983,75	TVE	1415						43983,7
CO <sub>2</sub> captured	NO,NA								NO,NA
Long-term storage of C in waste disposal sites	NO,NA NE								NO,NZ
Indirect N <sub>2</sub> O	NE		NO,NE						IN
Indirect CO <sub>2</sub> (3)	1071 10		NO,NE						
Indirect CO2 "	1671,15		T-4-1 (	70. agri1(	nicolona	t land 1	and use -1	and four-t	540830,6
				CO <sub>2</sub> equivalent er					540830,6 523909,7
	To	tal CO. amiro		al CO <sub>2</sub> equivalen , including indire					542501,8
									525580,8
		rotar CO2 equ	i vaiem emissi	ons, including inc	mieti CO2, Will	r ranu use, Ia	ша-изе спапде	anu iorestry	525580,

<sup>(1)</sup> For carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for (2) See footnote 7 to table Summary 1.A.
(3) In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO<sub>2</sub>, the national totals shall be provided with and without indirect CO<sub>2</sub>.

Inventory 2020 Submission 2023 v1 FRANCE

GREENHOUSE GAS SOURCE AND	CO <sub>2</sub> <sup>(1)</sup>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	PFCs	SF <sub>6</sub>	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF <sub>3</sub>	Total
SINK CATEGORIES	1		ı	CO <sub>2</sub> e	quivalent (kt )				
Total (net emissions) <sup>(1)</sup>	271753,79	64913,20	27114,96	11281,20	471,59	517,77	NO,NA	7,99	376060,52
1. Energy	266007,04	3055,32	3000,62						272062,99
A. Fuel combustion (sectoral approach)	263803,24	2100,73	2991,40						268895,3
Energy industries	38033,17	51,80	217,99						38302,9
Manufacturing industries and construction	44916,27 110078,55	118,08 160,13	458,17 1034,11						45492,53 111272,79
Transport     Other sectors	69300,17	1768,44	1273,91						72342,5
5. Other	1475,08	2,28	7,22						1484,5
B. Fugitive emissions from fuels	2203,80	954,59	9,22						3167,6
Solid fuels	NO,NA	28,63	NO,NE						28,6
Oil and natural gas	2203,80	925,96	9,22						3138,9
C. CO <sub>2</sub> transport and storage	NO,NA								NO,NA
2. Industrial processes and product use	26487,14	63,97	660,83	11281,20	471,59	517,77	NO,NA	7,99	39490,50
A. Mineral industry	9055,02								9055,0
B. Chemical industry	6284,38	34,99	539,13	85,82	NO,NA	159,33		NO,NA	7103,6
C. Metal industry  D. Non-energy products from fuels and solvent use	10423,24 720,34	28,71 0,27	NO 1,82	NO,IE	55,08	7,90	NO		10514,9- 722,4
D. Non-energy products from fuels and solvent use     E. Electronic Industry	720,34	0,27	1,82	5,54	69,99	4,21	NO,NA	7,99	87,7
F. Product uses as ODS substitutes				11189.02	05,59	4,21	110,114	1,77	11189,0
G. Other product manufacture and use	4,06	NO	119,89	0,81	346,52	346,34			817,6
H. Other	0,10	NO,NA	NO,NA	.,,	,=				0,1
3. Agriculture	2076,72	43854,98	21736,79						67668,4
A. Enteric fermentation		37285,46							37285,4
B. Manure management		6499,59	3043,10						9542,6
C. Rice cultivation		42,94							42,9
D. Agricultural soils		NO	18687,07						18687,0
E. Prescribed burning of savannas		NO 26,99	NO 6,62						NO 22.6
F. Field burning of agricultural residues G. Liming	811,29	26,99	6,62						33,6 811,2
H. Urea application	1097,85								1097.8
I. Other carbon-containing fertilizers	167,58								167,5
J. Other	NO	NO	NO						NO
4. Land use, land-use change and forestry <sup>(1)</sup>	-24441,12	1138,87	1065,73						-22236,5
A. Forest land	-32242,34	537,87	281,75						-31422,7
B. Cropland	6211,55	134,70	412,69						6758,9
C. Grassland	-2342,86	173,28	58,82						-2110,7
D. Wetlands	520,33	7,19	17,49						545,0
E. Settlements F. Other land	4336,51 87,97	40,92	165,24 3,61						4542,6 92,1
G. Harvested wood products	-1052,10	0,56	3,01						-1052,1
H. Other	39,82	244,35	NA						284,1
5. Waste	1624,01	16800,05	650,98						19075,0
A. Solid waste disposal	NA	13368,10							13368,1
B. Biological treatment of solid waste		779,28	212,61						991,8
C. Incineration and open burning of waste	1624,01	78,60	91,38						1794,0
D. Waste water treatment and discharge		2574,08	346,99						2921,0
E. Other	NO NO	NO NO	NO NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO NO
6. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NO	NO	NU	NO	NO	NO	NU	NO
Memo items: <sup>(2)</sup>									
International bunkers	11636,62	9,08	82,78						11728,4
Aviation	8388,75	0,84	60,50						8450,1
Navigation	3247,86	8,24	22,28						3278,3
Multilateral operations	0,84	NE	NE						0,8
CO <sub>2</sub> emissions from biomass	60110,07								60110,0
CO <sub>2</sub> captured	NO,NA								NO,N
Long-term storage of C in waste disposal sites	NE								N
Indirect N <sub>2</sub> O			NO,NE						
Indirect CO <sub>2</sub> (3)	899,87								
				O <sub>2</sub> equivalent er					398297,0
	m	-1 CO ' '		al CO <sub>2</sub> equivalen					376060,5
	Tot	iai CO <sub>2</sub> equival	ent emissions,	including indire	ct CO <sub>2</sub> , without	ı ıana use, la	ınd-use change	and torestry	399196,9

<sup>(1)</sup> For carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for

For carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) from faint use, name the change and considered and considered to report indirect CO<sub>2</sub>. See footnote 7 to table Summary 1.A.

In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO<sub>2</sub>, the national totals shall be provided with and without indirect CO<sub>2</sub>.

Inventory 2021 Submission 2023 v1 FRANCE

GREENHOUS E GAS SOURCE AND	CO2 <sup>(1)</sup>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	PFCs	SF <sub>6</sub>	Unspecified mix of HFCs and PFCs	NF <sub>3</sub>	Total
SINK CATEGORIES			<u> </u>	CO <sub>2</sub> e	quivalent (kt )				
Total (net emissions) <sup>(1)</sup>	301799,75	63387,06	27160,41	9984,62	390,18	538,34	NO,NA	11,60	403271,96
1. Energy	286965,61	3198,52	3111,65						293275,78
A. Fuel combustion (sectoral approach)	285210,68	2269,69	3104,36						290584,73
<ol> <li>Energy industries</li> </ol>	39849,45	57,52	219,36						40126,33
<ol><li>M anufacturing industries and construction</li></ol>	46852,48	118,70	473,14						47444,32
3. Transport	123887,44	186,83	1146,34						125220,6
4. Other sectors	72490,57	1903,58	1254,51						75648,6
5. Other	2130,74	3,07	11,00						2144,8
B. Fugitive emissions from fuels	1754,93	928,83	7,29						2691,0
1. Solid fuels	NO,NA	9,58	NO,NE						9,5
2. Oil and natural gas	1754,93	919,25	7,29						2681,4
C. CO <sub>2</sub> transport and storage	NO,NA								NO,NA
2. Industrial processes and product use	30286,89	73,51	518,98	9984,62	390,18	538,34	NO,NA	11,60	41804,1
A. Mineral industry	9740,23	24.62	205.02	25.17	NO NA	166.20	NO NA	MONA	9740,2
B. Chemical industry C. Metal industry	6420,95 13104,97	34,62 38,58	396,92 NO	35,17 NO,IE	NO,NA 38,38	166,28 7,90	NO,NA NO	NO,NA	7053,9 13189,8
D. Non-energy products from fuels and solvent use	13104,97	0,30	NO 1.97	NU,IE	38,38	7,90	NO		13189,8
D. Non-energy products from fuels and solvent use     E. Electronic Industry	1008,06	0,30	1,97	5,55	58.02	4.70	NO.NA	11.60	79,8
F. Product uses as ODS substitutes				9942,91	30,02	4,70	INO,INA	11,00	9942,9
G. Other product manufacture and use	12,57	NO	120,10	0.99	293.78	359.47			786,8
H. Other	0,12	NO,NA	NO,NA	0,39	293,10	337,41			0,1
3. Agriculture	1955,52	42832,90	21740,88						66529,3
A. Enteric fermentation	1700,02	36441,88	21710,00						36441,8
B. Manure management		6326,75	2966,92						9293,6
C. Rice cultivation		36,15	,						36,1
D. Agricultural soils		NO	18767,06						18767,0
E. Prescribed burning of savannas		NO	NO						N
F. Field burning of agricultural residues		28,13	6,90						35,0
G. Liming	780,61								780,6
H. Urea application	1014,76								1014,7
I. Other carbon-containing fertilizers	160,14								160,1
J. Other	NO	NO	NO						NO
4. Land use, land-use change and forestry (1)	-19108,56	1190,76	1129,00						-16788,7
A. Forest land	-27592,68	587,26	309,99						-26695,4
B. Cropland	7020,76	137,21	423,20						7581,1
C. Grassland	-2350,78	173,97	59,95						-2116,8
D. Wetlands	494,90	6,92	16,47						518,2
E. Settlements	4564,41	40,67	183,54						4788,6
F. Other land	87,78	0,56	3,62						91,9
G. Harvested wood products	-1367,94								-1367,9
H. Other	35,00	244,16	NA						279,1
5. Waste	1700,28	16091,37	659,88						18451,5
A. Solid waste disposal	NA	12549,78							12549,7
B. Biological treatment of solid waste	480	839,33	220,20						1059,5
C. Incineration and open burning of waste	1700,28	103,59	91,97						1895,8
D. Waste water treatment and discharge	370	2598,68	347,72						2946,4
E. Other	NO NO	NO NO	NO NO	NO	NO	NO	NO	NO	N N
6. Other (as specified in summary 1.A)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	N
. (2)									
Memo items: (2)	12165.07	10.22	96.46						12262.0
International bunkers Aviation	12166,07 8496,01	10,32 1,00	86,46 61,28						12262,8 8558,2
Aviation Navigation	8496,01 3670,06	9,31	61,28 25,18						8558,2 3704,5
Navigation Multilateral operations	0,88	9,31 NE	25,18 NE						3704,5
CO <sub>2</sub> emissions from biomass	65171,58	INE	INE						65171,5
CO <sub>2</sub> captured	NO,NA								NO,N.
Long-term storage of C in waste disposal sites	NE		210.11						N
Indirect N <sub>2</sub> O			NO,NE						
Indirect CO <sub>2</sub> (3)	1016,56								
				O <sub>2</sub> equivalent en					420060,7
		. 1.00		al CO <sub>2</sub> equivalen					403271,9
				including indire					421077,3
		Total CO2 equ	ivalent emissio	ons, including ind	lirect CO2, with	ı land use, la	nd-use change	and forestry	404288,5

<sup>(1)</sup> For carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) from land use, land-use change and forestry the net emissions/removals are to be reported. For the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for (2) See footnote 7 to table Summary 1.A.
(3) In accordance with the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, for Parties that decide to report indirect CO<sub>2</sub>, the national totals shall be provided with and without indirect CO<sub>2</sub>.

## Prise en compte des revues de la CCNUCC

CRT category / issue	Review recommendation	Review draft report / paragraph	MS response / status of implementation	Reason for non- implementation
Issues and/or problems identified in t General	three or more successive reviews and not addressed by France  Clearly explain the methodologies and the sources of data used for each part of the French metropolitan and	2022 Review draft report	On going : the NIR include already information when specific	
NIR	overseas territories. Addressing. The Party reported in its NIR a description of the methodologies (section 1.7,	/ G.3	methods are applied for overseas territories for waste sectors, but	
(G.2, 2021), (G.4, 2019), (G.1, 2017) (G.4, 2016) (G.4, 2015) (16, 2014)	pp.70–77 and related sectoral chapters) and sources of data used for each part of the French metropolitan and overseas territories (section 1.7, pp.67–70 and in related sectoral chapters). During the review, the Party clarified		still more details could be provided in next NIR submission.	
Transparency	that this recommendation has been implemented for all sectors except for the waste sector. The ERT considers that			
	the recommendation has not yet been fully implemented, because the required information has not been provided for all sectors.			
General	Provide in the NIR the likely level of emissions for each category reported as "NE" on the basis of the judgment that	2022 Review draft report	Not yet implemented.	That would require
Other (G.4, 2021), (G.7, 2019), (G.13, 2017)	France considers the emissions for the categories to be insignificant, in order to demonstrate that the total national aggregate of estimated emissions for all gases and categories considered insignificant remains below 0.1 per cent of	/ G.4		to be able to estimate "not
Completeness	the national total GHG emissions in accordance with paragraph 37(b) of the UNFCCC Annex I inventory reporting			estimated" sources
	guidelines. Not resolved. The Party explained in its NIR (section 1.7, pp.92–93) for all categories and subcategories reported as "NE" the reasons for this reporting, which the ERT considers to be consistent with the requirements for			which is especially difficult and
	using this notation key. However, the Party did not provide a numerical estimate of the likely level of emissions for			generally the
	any of the categories or subcategories considered to be insignificant. The ERT notes that, for most of these categories and subcategories, the 2006 IPCC Guidelines do not provide methodological guidance, or the related			reason why it is "not estimated"
	emissions are not part of the national total GHG emissions. The ERT considers that this recommendation has not			not estimated
	been addressed because the Party has not demonstrated through a numerical estimate that the categories and subcategories considered to be insignificant, and for which the 2006 IPCC Guidelines provide methodological			
	guidance, comply with the requirements of paragraph 37(b) of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.			
Energy	Disaggregate the consumption of the non-energy use of solid fuels (coking coal and coke oven coke) used for non-		Resolved. For the 2023 January and March submissions, this issue	
Feedstocks, reductants and other non-energy use of fuels – solid fuels	energy use and correctly allocate the consumption of the different fuel types in CRF table 1.A(d). Addressing. The Party reported separately in CRF table 1.A.(d) consumption of solidfuels, especially coke oven/gas coke and	/ E.1	has been solved as, in the CRF tables 1.A.(d), the non-energy use consumptions of solid fuels have been disaggregated per coal-type	
- CO2 (E.8, 2021), (E.16, 2019)	anthracite, and changed the notation key for coking coal from "IE" to "NO" because all consumption for this fuel is		(anthracite, lignite, other bituminous coal and coking coal) as	
Comparability	considered to be for energy use, as stated in the NIR (p.141). However, the ERT noted that in CRF table 1.A.(d), the reported quantity for NEU for 2020 is 56,510.23 TJ for anthracite and 77,524.99 TJ for coke oven/gas coke, whereas the		recommended. As a result, for anthracite, this does not result in "negative emissions" anymore, but this is still the case for coke	
	reported apparent consumption		oven/gas coke as it is a sub-product from other solid fuel.	
	is 11,725.52 TJ for anthracite and 12,875.63 TJ for coke oven/gas coke according to CRF table 1.A.(b). This results in "negative emissions" for these two fuels in the calculations under the reference approach. During the review,		However, as explained during the last UNFCCC review, CO2	
	France explained that the reported quantity for NEU of anthracite is an aggregate total for anthracite, coking coal,		emissions from NEU of solid fuels reported in the inventory are all	
	other bituminous coal and lignite because the CO2 emissions from NEU reported in the inventory cannot be disaggregated for these fuels. France explained that it could		included under one fuel-type as they cannot be split according to the methodolog applied in the iron and steel based on a mass	
	report them separately for the next annual submission, but the CO2 emissions from NEU would be reported as "IE"		balance approach.	
	for coking coal, other bituminous coal and lignite, while the total CO2 emissions from NEU for coking coal, other bituminous coal, lignite and anthracite will be reported under anthracite. Further, France stated that it used the final			
	consumption instead of the production of coke oven/gas coke in the calculations under the reference approach.			
	Therefore, the amount of fuel used for NEU in the iron and steel industry (75,389.78 TJ) was subtracted from the apparent consumption calculated under the			
	reference approach (12,875.63 TJ), which does not include coke production, resulting in negative consumption and			
	negative emissions. The final consumption of coke oven/gas coke amounts to 64,732,332 TJ for 2020. The ERT considers that the recommendation has not yet been fully resolved because the NEU consumption of solid fuels			
	(anthracite, coking coal, other bituminous coal and lignite) was reported as an aggregate amount under NEU consumption of anthracite and not correctly allocated to			
	the different fuel types in CRF table 1.A(d). The ERT also notes that the information on the NEU consumption of			
IPPU	coking coal reported in the NIR (p.141) and information provided during the review is not consistent.  Include CO2 emissions from combustion activities related to ammonia production in the IPPU sector under category	2022 Review draft report	This issue of reporting choice will be reconsidered with the French	
2.B.1 Ammonia production – CO2	2.B.1 ammonia production in accordance with the 2006 IPCC Guidelines. Report on how it was ensured the times-	/1.5	national inventory WG during 2023 for the next 2024 submission.	
(I.15, 2021) Comparability	series consistency of these data and provide information on the recalculations performed as a result of the reallocation of emissions from the energy to the IPPU sector.			
	Addressing. The Party reported in its NIR (pp.325–327) information on CO2 emissions from combustion activities			
	related to ammonia production and CO2 emissions from the ammonia production process. France also reported in its NIR (p.327) a comparison data table for 2013–2020 showing how consistency was ensured between different sources			
	of data for the whole time series and how CO2 emissions from natural gas used for energy production (combustion)			
	and CO2 used as feedstock for ammonia production were reported. The ERT noted that no recalculations were performed as no emissions were reallocated from the energy to the IPPU sector. During the review, the Party			
	clarified that it reports emissions to the EU ETS consistently with the emissions reported in its national inventory and			
	provided the ERT with detailed information on the methodologies applied to estimate emissions. The ERT considers that the recommendation has not yet been fully implemented because France still reports emissions from ammonia			
	production separately under the energy and IPPU sectors instead of reporting all emissions from ammonia production (combustion and feedstocks) under the IPPU sector in line with the 2006 IPCC Guidelines.			
IPPU 2.C.1 Iron and steel production – CH4	Report CH4 emissions from sinter production under iron and steel production. Not resolved. The Party reported in its NIR (p.351) information on CH4 emissions from sinter production reported under subcategory 2.C.1.a steel	2022 Review draft report /1.7	Not implemented.	The CH4 and CO2 related emissions
(1.4, 2021), (1.8, 2019), (1.14, 2017)	instead of the previous reporting under subcategory 1.A.2.a iron and steel and included these CH4 emissions in CRF			are reported as
IPPU 2.A.2 Lime production – CO2	Include information in its NIR on the production of lime by type of lime (hydraulic lime, quicklime and lime produced in sugar mills), the sources of the AD, including any assumptions regarding data provided by the cement	2022 Review draft report / I.1	Need to clarify if it is still an issue as far as EFs in 2016-2017 do not appear as outliers.	
(1.10, 2021), (1.22, 2019)	producers federation, and the reasons for any change in the CO2 EF between 2016 and 2017. Addressing. France	,		
Transparency	reported in its NIR (pp.306–309) information on the share of lime production for the three types of lime produced in France (hydraulic lime, quicklime and lime produced in sugar mills) and on the number of plants operating from 1994			
	onward. It also included information on the number of plants reporting individual data for estimating emissions and			
	the number of plants for which an average CO2 EF was applied to estimate emissions. The Party also reported the average EF used for CO2 emissions from quicklime (air and magnesium lime) for all years in the period 1990–2020, as			
	well as information on AD sources and how data were collected for each type of lime in different periods, either from annual plant reporting (declaration) or directly from plants, including all assumptions used to estimate			
	emissions from lime production by type of lime. During the review, the Party indicated that the reason for the			
	change in the CO2 EF for quick lime for 2016 and 2017 is the increase in production in one plant during 2015–2017. The ERT considers that the recommendation has not been yet fully addressed, as information on the change in the CO2			
	EF between 2016 and 2017 was not included in the NIR.			
IPPU 2.G.1 Electrical equipment – SF6	Verify that the time series between 2015 and 2017 is accurate, and, if applicable, describe in the NIR the rationale for any fluctuation and peak in 2016 in order to improve the transparency and accuracy of reporting. Addressing. The	2022 Review draft report /1.9	Resolved. Informations have been added	
(I.12, 2021), (I.24, 2019)	Party did not report information in the NIR on the peak of SF6 emissions from disposal and remaining in products	1		
Consistency	identified previously for 2016 or on verification of the time series between 2015 and 2017. During the review, the Party clarified that SF6 emissions associated with disposal depend on the amount of SF6 recovered each year, which			
	fluctuate between years. In 2016, there was an increase in SF6 emissions from disposal owing to a larger quantity of			
	SF6 recovered, while in 2020 there was a decrease owing to a lower quantity of SF6 recovered. The ERT considers that the recommendation has not yet been fully implemented because although the Party has revised and updated			
	the data on SF6 stocks for 2011–2018 and reported in the CRF tables the revised values, it has not reported all related			
	background information on verification of the time series in the NIR or on the peak of SF6 emissions from disposal and remaining in products for 2016.			
IPPU	The Party reported in its CRF table Table2(II)B-Hs2 HFC emissions from stocks of ORC (operational emissions),		Resolved. Informations have been added in the last CRF Table2(II)B-	
2.G.4 Other (other product manufacture and use) – HFC (I.18	however it did not report on AD or EF data in the same CRF table, all other entries are reported as "NO".  During the review, the Party clarified that the ORC systems of heat recovery by organic Rankine cycle (ORC) is not	/I.15	Hs2 and more information have been added in the NIR	
2021)	very developed in France. These systems are recently used in France, since 2012 so for the moment the installations			
Consistency	are not yet at the end of their lifetime, so no emissions from disposal occur yet. Furthermore, the practice for these ORC systems are such that F-gas charging for new equipment is always done in the industrial plants when installing			
	the new systems, rather than at the manufacturing place. Nevertheless, charging emissions for new equipment at			
	plant level are reported as being from manufacturing: this is why emissions reported as from manufacturing are not occurring every year (there is no new installation of ORC equipment every year). On the other hand, emissions from			
	stocks always occur. The Party acknowledged that reporting of related AD is missing in fact, and that it will be			
	completed in the next submission.  Not resolved. France reported disaggregated emissions of HFC-245fa and HFC-365mfc from organic Rankine cycle			
	systems operating in France for 2012–2020 under category 2.G.4 other, but did not report in CRF table 2(II).B-H (sheet			
	<ol> <li>the AD and corresponding IEFs for emissions of HFC-245fa and HFC-365mfc from stocks of organic Rankine cycle equipment. The ERT noted that the AD and corresponding IEFs are still reported as "NO" in CRF table 2(II).B-H (sheet</li> </ol>			
	2). The ERT also noted that the Party did not include in the NIR detailed background information, as requested in the			
	recommendation. During the review, the Party clarified that it will report AD and emissions separately by gas (HFC- 245fa and HFC-365mfc) in its next annual submission. The ERT considers that the recommendation has not yet been			
	addressed because the Party has not yet reported either in the NIR or in the CRF tables information on the AD and			1
	IEEs for stocks of organic Ranking cycle equipment and did not include in the NIP detailed background information			
	IEFS for stocks of organic Rankine cycle equipment and did not include in the NIR detailed background information on the number and capacity of organic Rankine cycle equipment installed in France and other related information (see IDMI, 18) in table 5 below).			

Hapriculture  The CH4 (maisson from centric fementation from cattle (EA) is sead on the French feeding system where feed as a composition data is collected for different interests captions from different axis in France (Devent axis). In Castle (CH4, EA, 2021)  Framquierry  All mentation die Svorius, ratioes movymene et niveau of autonomie allimentarie). These data are reported in the given the composition was conditioned with the ICC test 2 method. All mentations dies soviet in the ICC and collections were used. The ICC and collections were used. The EAD of France has solitories greatly interested the energy intelled (INI) by the runninants, whereas the Franch feeding systems is based on freeding units and mentabolized energy (INI). Implementation of the Stock of the ICC decidence generally removements the American Mondell, This model is the BADE (INI) by the runninants, whereas the Franch feeding systems is based on freeding units and mentabolized energy (INI) implementation of the INI) and the contract of the Initial Charles of the INI (INI) by the runninants, whereas the Franch feeding systems is based on freeding units and mentabolized energy (INI) implementation of the INI (INI) by the runninants, whereas the Franch deciding systems is based on freeding units and mentabolized energy (INI) implementation of the INI (INI) by the runninants, whereas the Franch deciding systems is based on freeding units and mentabolized energy (INI) implementation of the INI (INI) in the INI (INI) of ICC (INI) in the INI (INI) in
Almentation des boxins, rations morgenese et niveaux of autonomie alimentatile). These data are reported in lig dy matter head 3 yr. 1 and combined with 5 Ferton Monte of Cr24 demission from extent (Fernancian Clasurant et al., 2011). In the NRI Tables 97, 98 and 99 Fance has estimated the energy inclake and the emissions from the different livestock categories estimated with the Ferton helded and be outcome if the model in the 2005 EVC Guidelines were used. The 2006 EVC Guidelines generally recommends the American NC model. This model is based on the elements of the properties of
matter head 1-yr 2 and combined with a French model for CN4 emission from enteric fermentation (Sauvanit et al., 2011). In the NIR Tables 97, 98 and 99 france has estimated the entering virtual of the NIR Tables 97, 98 and 99 france has estimated the entering virtual of the NIR Tables 98. 98 and 99 france has estimated with the French model and the outcome if the model in the 2006 IPCC Goldelines were used. The 2009 IPCC discledines generally recommends the American PKC model. This model is based on feeding units and the entering virtual (NIR) by the numinants, whereas the French feeding system is based on feeding units and the property of the NIR (Section 2.2.) p. 151.9 and the submission. Not resolved. The Party reported in the NIR (section 2.2.) p. 151.9 and the submission. Not resolved. The Party reported in the NIR (section 2.2.) p. 151.9 and the submission. Not resolved. The Party reported in the NIR (section 2.2.) p. 151.9 and the submission. Not resolved. The Party reported in the NIR (section 2.2.) p. 151.9 and the submission of the representative entering of the difference in the contractive of the difference in the contractive of the difference in the number of the difference in the submission. Not resolved. The Party reported in the NIR (section 2.2.) p. 151.9 and the submission of the representative entering of the difference observed. The Party reported that the representative entering of the difference observed. The Party indicated that the resolution of the representative entering of the difference observed. The Party indicated that the resolution of the representative entering and the submission of the difference observed. The Party indicated that the response provided by the National Research Institute for Agriculture, Food and Evironment (NIRAL) are representative of the manner observed the Party indicated that the response provided by the Party, the ERT conditions that the representative entering of data on the allocation of compostating MMS, noting that the sound improve the allocation of c
2011). In the NIIT Falles 97, 98 and 99 France has estimated the energy instake and the emissions from the efficient Newton cat categories estimated with the French model and the outcome of the model of the 2006 IPCC Guidelines were used. The 2005 IPCC Guidelines generally recommends the American NCR model. This model is based on the net energy (Intake (Intake of the Park of
livestock categories estimated with the French model and the outcome if the model in the 2006 IPCC Guidelines were used. The 2008 IPCC Guidelines generally (IPC), in net energy intake (VBI) by the ruminants, whereas the French feeding system is based on feeding units and metabolized energy (MBI, perman), in present that the rest model in the 2006 IPCC Guidelines methodology. The rational for this officence is not analyzed and discussed in the submission. Not resolved. The Part y reported in its NIR (Rection S. 2.2, p. 513) are dequations and parameters used to estimate the Est used in calculation on the basis of a countryspecific method. The difference is not analyzed and discussed in the submission. Not resolved. The Part y reported in its NIR (Rection S. 2.2, p. 513) are dequations and parameters used to estimate the Est used in calculation on the basis of a countryspecific method. The difference is not analyzed and discussed in the submission of the parameters used to estimate the Est used in calculation on the basis of a countryspecific method. The difference is not analyzed and discussed in the parameters used to estimate the Est used in calculation on the basis of a countryspecific method. The difference is not analyzed and discussed in the parameters are used to estimate the Est used in calculation on the basis of a countryspecific method. The difference is not analyzed and discussed in the parameters are used to a considered are representative of the diversity of the afference is not analyzed and discussed in the parameters are used to a considered are representative of the diversity of the afference is not analyzed and discussed in the parameters are used to a considered are representative of the diversity of the afference is not analyzed and discussed on the parameters are used to a considered are representative of the diversity of the afference is not analyzed and discussed of the parameters are used to a considerative and a considerative and a considerative analyzed and a considerative and a conside
were used. The 2006 IPCC Guidelines generally recommends the American NCR model. This model is based on the net energy intake (Na) by the minimants, whereas the Frenth feeding units and metabolized energy (NE). In general, the French modelling approach shows a 10-15 per cent lower energy intake than when using the 2006 IPCC Guidelines methodology. The realonate is not analyzed and discussed in the submission. Not resolved. The Party reported in its NIR (section 5.22, pp. 511-553) the equations and parameters used to estimate the EF used in calculations on the tests of a countrypeacline method. The different values of those parameters (e.g., live weight, milk yield, composition of grass forages and their metabolizable energy content) are the divers on the differences in the Six of accountrypeacline method. The different values of those parameters (e.g., live weight, milk yield, composition of grass forages and their metabolizable energy content) are the differences in the EF is between cratter the 51 extensive activation of grass forages and their metabolizable energy content and the control of the differences in the EF is between cratter the EF is eventure activation of grass forages and their metabolizable energy content and the control of the different values of the publication. The representative of the different values of the value value of the value value of the value value of the value value value of the value value of the value value value of the value valu
net benergy intake (NEI) by the runnianst, whereas the French feeding system is based on feeding units and metabolized energy (Metabolized energy energy) entitled that when using the 2008 (PICC Guidelines methodology. The rationale for this difference is not analyzed and discussed in the submission. Not resolved. The Party reported in its NIR (Section 5.2.2, p. 5.51.54) is the quality of the party (Metabolized energy content) are the drivers of the differences in the EFs between cattle subcatagories. As justification of the representativenes of feed atta for French cattle farming conditions of grass forages and their metabolizade energy content) are the drivers of the differences in the EFs between cattle subcatagories. As justification of the representativenes of feed atta for French cattle farming conditions, the Party indicate that the third of the attainment of the publication of Nilmentation des bories: rations moyennes et autonomie allimentative (CV), 2013. However, it was undeal from this extract whether both large-cale and mall farminghouslobs and whether seasonal changes in diet are considered. The Party indicated that the information on in weight of cattle presented in table 97 of the Nilk (S. 5.1) at elector from the Mortal Party indicated that the information on in weight of cattle presented in table 197 of the Nilk (S. 5.1) at elector from the Mortal Party indicated that the information on in weight of cattle presented in table 197 of the Nilk (S. 5.1) at elector from the Mortal Party indicated that the liver weight and diet of cattle presented in table 197 of the Nilk (S. 5.1) at elector from the Accuracy of the Party indicated that the view weight of cattle presented in the Nilk (S. 5.1) at elector from the Accuracy of the Party in the S. 5.0 of the View of the Accuracy of the Party in the S. 5.0 of
metabolized energy (ME). In general, the French modelling approach shows a 10-15 per cent lower energy intake than when using the 200 PEC Guidelines we thendodegy. The relational for this difference is not analysed and discussed in the submission. Not resolved. The Party reported in its NIR (section 5.2.2, pp. 511-531) the equations and parameters used to estimate the FE sure discussion of parts of reagain and parameters (e.g. live weight, milk yield, composition of grass forages and their metabolizable energy content) are the drivers of the differences in the Basis of a composition of parts forages and their metabolizable energy content) are the drivers of the differences in the Basis of a composition of parts forages and their metabolizable energy content) are the drivers of the differences in the first work of the difference in the study undertaken for the publication. This metabolizable energy content is part to the presentation of the difference in the study undertaken for the publication. This little study indicated that the information are solviers classed the parts and parts of the parts of the presentation of the study undertaken for the publication. This little study on CM4 emissions for cattle in France, which indicates that the live weight data developed by the National Research institute for Agriculture. Produced that the live weight data developed by the National Research institute for Agriculture (produced the parts of the
than when using the 2006 IPCC Guidelines methodology. The rationale for this difference is not analyzed and discussed in the submission. Not resolved. The Party propried in its NIR (ection 5.22, pp.511-531) the qualitons and parameters used to estimate the EF3 used in calculations on the basis of a countryspecific method. The different values of those parameters (e.g. live weight, mix well, mix) edition of the representativeness of feed data for Fench crim, limit yelled, composition of prass foregas and their metabolishic energy content), a very large that the diverso of the differences in the EF3 used to the support of the study understaken for this publication. During the review, the EFT saked the Party whether the live weight and details of cattle are representative of both lage-scale commercial farmers were covered in the study understaken for this publication. During the review, the EFT saked the Party whether the live weight and details of the NIR (p.511) are stated from the NIDOFERRY project (a study on CNP emissions for cattle in France), which indicates that the live weight data developed by the National Research institute for Agriculture, rood and divinional continuous and successful properties of the party whether the successful properties of the successful pro
discussed in the submission. Not resolved. The Party reported in its NRI (section 5.22, pp.511-jest3bod. The different values of those parameters (e.g., live weight, milk yield, composition of grass forages and their metabolizable energy content) are the drivers of the difference table. As justification of the representativeness of feed data for French cattle faming conditions, the Party included in the NIR (section 5.22, p.511) an extract from the publication of himmentation dee bowins: rations moyenness a eutanomical alimentals" (CIV, 2012). However, it was unclear from this extract whether both large-scale commercial farms and small same farms and small affect farms were covered in the study undertaken for this publication. Dividicated that the information on live weight of cattle presentative of both large-scale commercial farms and small farms/households and whether seasonal changes in diet are considered. The Party replied that data on feeding rations are collected from fromation on live weight of cattle presentative of the minimal farms and small farms/households and whether seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CIV, withough the size of the farms covered so from above average, feeding practice are still prepentative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ETR considers but the representative or relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, has considered with the composting by dimiter region and the methane conversion factor, Nex and house a proposition of the proposition of the presentative end to employ the party, six did not report separately data and emissions related to composting of the area of the proposition factor, Nex and house the allocation of composting by dimiter region and the methane conversion factor, Nex and house the previous did in the Niko ring that this would improve the accuracy and companishing the review, the Party, six did not report separately data and emi
and parameters used to estimate the Efs used in calculations on the basis of a countryspecific method. The different values of those parameters (e.g., live weight, milk yeld, composition of grass forespea and their metabolitable energy content) are the drivers of the differences in the Efs between cattle shubcategories. As justification of the representativeness of feed data for French cattle faming conditions, the Party included in the NIR (section 5.2.2, p. 5.11) an extract from the publication "Alimentation det bowins: rations movemes et autonomie alimentaire" (CIV, 2012). However, it was unclear from this extract whether both large- and small scale farms were covered in the study undertaken for this publication. During the review, the Eff asked the Party whether the live weight and diet of cattle are representative of both large-cal commercial farms were covered in the such and the study of the NIR (p. 5.12) are representative of the halloge-cale commercial farms were covered in the second changes in diet are considered. The Party indicated that the information on live weight data developed by the National Besearch institute for Agriculture, Food and Environment (INRAS) are representative of the Hange-fare of the Autonoment (INRAS) are representative of the Hange-fare of the Autonoment (INRAS) are representative of the autonoment (INRAS) are representative of the autonoment (INRAS) are representative of the autonoment of the Autonoment (INRAS) are representative of the autonoment of the Autonome
values of those parameters (e.g. live weight, milk yeld, composition of grass forages and their metabolizable energy content) are the divisors of the difference nattle substategoines. As justification to the representativenes of feed data for French cattle farming conditions, the Party included in the NIR (section 5.2.2, p. 5.13) an extract from the publication of boxins: rations nonpense a value more all immeriating (CV, 2012). However, it was unclear from this extract whether both large- and small-scale farms were covered in the study undertaken for this publication. During the review, the Verylether the live weight and del to of cattle are representative of both large-scale commercial farms and small farms/households and whether seasonal changes in diet are considered. The Party indicated that the information on live weight of cattle present in table 97 of the NIR (p.5.11) are taken from the MONDFERNT project (a study on CH4 emissions for cattle in France), which indicates that the live weight data developed by the Nation Research institute of Agriculture. Glapason for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CIV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still representative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representative of relevant regions. On the basis of the response provided by the Party the ERT considers that the representative of relevant regions. On the basis of the response provided by the Party the ERT considers that the representative of relevant regions. On the basis of the response provided by the Party the ERT considers that the representative of relevant regions. On the basis of t
representativeness of feed data for French cattle farming conditions, the Party included in the NIR (section 5.2.2, p. 511) an extract from the publication by source and source and source of the study undertaken for this publication. Until net have been been seen and source of the study undertaken for this publication. Until net have been the ETR saked the Party whether the live weight and diet of cattle are representative of both large-scale commercial farms and small farms/households and whether reseasonal changes in diet are considered. The Party indiracted that he information on live weight of date the presented in table 97 of the NIR (p.511) are taken from the MONDERERNT project (a study on CH4 emissions for cattle in France), which indicates that the live weight data developed by the National Research Institute for Agriculture, Food and Environment (NRAC) are representative of the national farming conditions. As regards diet, the Party replied that data on feeding rations are collected from livestock networks and tracked in a declicated database (Diapason) for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. The Party replied that data on feeding rations are collected of milestock networks and tracked in a declicate database (Diapason) for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. The representativeness of the view that such as a presentative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ETR considers that the representativeness and N2O (A.4, 2021), [A.19, 2019)  Agriculture  3.8 Manure management—CH4 and milestock of the party in the CRY of the separate reporting of data on the allocation of composting dwill be composting MNS, noting that this would improve the accuracy and companies with the presentative of the party in the present of the data data collection efforts allowing for the separate reporting of data on the allocation of composted than the presentative of the party to report separately data a
p. 5.11) an extract from the publication "Alimentation des bovins: rations moyennes et ale movemerie" ("CV, 2012). However, it was unclear from this extract whether both large- and small-scale farms work and study undertaken for this publication. During the review, the ERT asked the Party whether the live weight and diet of cattle are representative of both large-scale commercial farms and small farms/pouseholds and whether seasonal changes in diet are considered. The Party indicated that the information on live weight of cattle presented in table 97 of the NIR (p. 5.11) are taken from the MONDFERNT project (a study on CH4 emissions for cattle in France), which indicates that the live weight data developed by the National Research institute for Agriculture, Food and Environment (INNAE) are representative of the national farming conditions. As regards diet, the Party regiled that data on feeding rations are collected from livestock networks and tracked in a dedicated database (Diapason) for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CUV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still particular to the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CUV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still particular to the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore onsidered. Further, based on the publication by CUV, although the state of the size of the farms covered in often above average, feeding practices are still particular to the whole year, and seasonal changes in diet and the structure are therefore considered. Further and the state of the publication by the structure are therefore considered on the structure are therefore considered and the publication by CUV, although the state of the structure are therefore considered and considered with the composting by CUV,
2012). However, it was undear from this extract whether both large- and small-scale farms were covered in the study undertaken for this publication. During the review, the ERT skedt he Party whiter the review weight and diet of cattle are representative of both large-scale commercial farms and small farms/households and whether seasonal changes in diet are considered. The Party indicated that the information on like weight of cattle presented in table 97 of the NIR (p.S.11) are taken from the MONDEFERNT project (a study on CH4 emissions for cattle in France), which indicates that the live weight data developed by the National Research Insultate for Agriculture, Food and Environment (IMRAE) are representative of the national farming conditions. As regards diet, the Party replied that data on feeding rations are collected from live stock networks and tracked in a decidated database (Olipason) for the whole year, and associated for fine structure are therefore considered. Further, based on the publication by CIV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still representative estimates and the representative estimates and commentation of the possible of the part of the representative estimates and the representative estimates and the representative estimates an
study undertaken for this publication. During the review, the ERT asked the Party whether the live weight and diet of cattle are representative of both large-scale commercial farms and small farms/households and whether seasonal changes in diet are considered. The Party indicated that the information on live weight of cattle presented in table 97 of the NIR (p.5.13) are taken from the MONDFERBY rippelic (a study on CK4 emissions for period in table 97 of the NIR (p.5.13) are taken from the MONDFERBY rippelic (a study on CK4 emissions for period that dat on recent grants are collected from lives tock networks and tracked in a declicated database (Diapson) for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CLV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still period and the publication by CLV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still period and the presentative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, is it calculated by the Party, the ERT considers that the representativeness to composting by climate region and the methane conversion factor, Nex for composting and N2O emissions associated with the composting MMS, noting that this would improve the accuracy and comparability of the inventory. Not resolved. The ERT noted that data-collection efforts allowing for the separate reporting of data on the allocation of composted manure and the methane conversion factor, Nex and N2O Ef have not been undertaken by the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting. The ERT that noted that no information was provided in the Nils or in the CRT tables on the allocation of composted manure. During the review, the Party to report separately data and emissions related to composting in France and, but, twill not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting in Fr
of cattle are representative of both large-scale commercial farms and small farms/households and whether seasonal changes in diet are considered. The Party indicated that the information on live weight of cate which the information on live weight of cate which the information on live weight of cate where the information on live weight of cate where the weight data developed by the National Research Institute for Agriculture Ford and Environment (INRAE) are representative of the national farming conditions. As regards diet, the Party replied that data on feeding rations are collected from live stock networks and tracked (Dapason) for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CIV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still representative of elevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, but set RET considers that the representativeness.  Agriculture  Agriculture  Implement data-collection efforts that allow for the separate reporting of data on the allocation of composting MNG, noting that this would improve the accuracy and comparability of the information was provided in the NIRO or in the CRF tables on the allocation of composted manure and the methane conversion factor, Nex and N2O EF have not been undertaken by the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting. The CRF tables on the allocation of composted manure. During the review, the Party indicated that there is still title information on manure composing in France and, as it, till not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting in France and social field that composting is accounted for under solid storage and possibly some on manure.  Party indicates that the representative of the party to report separately data and emissions related to composting in France and and tornolluded that although this six sea hand the enterollude and pos
changes in diet are considered. The Party indicated that the information on live weight of cattle presented in table 37 of the NIR (p.5.11) are taken from the MONDFERBY rippelic (a study on CH4 emissions for cut in France), which indicates that the live weight data developed by the National Research Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE) are representative of the national farming conditions. As regards diet, the Party replied that data on feeding rations are collected from livestock networks and tracked in a dedicated database (Diapsson) for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CIV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still representative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, is at that allow for the separate reporting of data on the allocation of collection efforts that allow for the separate reporting of data on the allocation of such as associated with the composting MoN, foning that this would improve the accuracy and comparability of the inventory. Not resolved. The ERT noted that data-collection efforts allowing for the separate reporting of data on the allocation of composted manure and the methane conversion factor, Nex and N2D Eff have not been undertaken by the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting, the Rest of the Allocation of composted manure. During the review, the Party indicated that there is still little information on manure composing in France and, but, twill not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting in France and, but, twill not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting in France and, but, the little information on manure composing that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated (vol. 4, h
97 of the NIR (p.5.11) are taken from the MONDERENT project (a study on CH4 emissions for cattle in France), which indicates that the lew eight data developed by the National Research Institute for Agriculture (but here) and the project of the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CIV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still representative of elevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representativeness implement data-collection efforts that allow for the separate reporting of data on the allocation of manure subject. As associated with the composting MMS, noting that this would improve the accuracy and comparability of the information was provided in the NIR or in the CRF tables on the allocation of composted manure. During the review, the Party, the ERT stid on report separately data and emissions related to compossing the Six tild on the post separately data and emissions related to compossing the Six tild on the post separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data and emissions related to compossing the Six tild not report separately data an
indicates that the live weight data developed by the National Research institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE) are representative of the national farming conditions. As regards die, the Party replied that data on feeding rations are collected from livestock networks and tracked in a dedicated database (Diapason) for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CLV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still representative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representativeness Implement data-collection of forts that allow for the separate reporting of data on the allocation of amount and accuracy and comparability of the inventory. Not resolved. The ERT noted that data-collection efforts allowing for the separate reporting of data on the allocation of composted manuer and the methane conversion factor, Nex and N2O EF have not been undertaken by the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting, the Stitute of the Party to report separately data and emissions related to composting, the Stitute of the Party to report separately data and emissions related to composting in France and so, this will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting in France and so, this will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting in France and so, this will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting in France and and possibly some of the party between the party
Environment (INRAE) are representative of the national farming conditions. As regards diet, the Party replied that data on feeding rations are collected from livestock networks and tracked (Diapason) for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CUV, although the size of the farms owned as often allocation of presentative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representative on the publication by CUV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still representativeness.  Agriculture  3.8 Manure management — CH4 and N2O  4.4, 2021), (A.19, 2019)  4.4, 2021), (A.19, 2019)  4.4, 2021), (A.19, 2019)  4.4, 2021), (A.19, 2019)  4.5, 2002 Review draft report of Addition of the compositing MMS, noting that this would improve the accuracy and comparability of the inventory. Not responsible and the allocation of compositing of the spantare forms of the allocation of compositing the RIF there noted that no information was provided in the NIR or in the CRF tables on the allocation of composited manure. During the review, the Party in cite of that there is still little information on manure compositing in France and so, th, twill not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to compositing in France and and possibly some of the party to report separately data and emissions related to compositing in France and and possibly some of the party to report separately data and emissions related to compositing in France and and possibly some data on the party to report separately data and emissions related to compositing in France and and possibly some data possibly some data related to compositing of manure or estimated and reported the related CH4 and N2O emissions separately from other MMS, and it concluded t
data on feeding rations are collected from livestock networks and tracked in a declicate database (Diapason) for the whole year, and seasonal changes in diet structure are therefore considered. Further, based on the publication by CIV, although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still representative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representative of relevant regions. On the basis of the response provided by the Party, the ERT considers that the representative of relevant regions. On the basis of the response provided by the Party, the ERT considers that the representative of representative of relevant regions. On the basis of the response provided by the Party, the ERT considers that the representative of reporting of data on the allocation of composting by climate region and the methane conversion factor, Nex for composting on an N2D emissions associated with the composting MNG, noting that this would improve the accuracy and comparability of the inventory. Not resolved. The ERT noted that data-collection efforts allowing for the separate reporting of data on the allocation of composting and N2D emissions as accounted for uncertainty of the extensive the allocation of composting of the separate reporting of data on the allocation of composting of the separate reporting of data on the allocation of composting of the separate reporting of data on the allocation of composting of manuer. During the review, the Party to report separately data and emissions related to composting. The ERT further noted that on the late of the Party to report separately data and emissions related to composting in France and, as such, it will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting in France and, as such, it will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting of manuer or estimated (vol. 4, dap. 10, 11, bet 10, 13, 10, 10, 10). The E
whole year, and seasonal changes in diet Structure are therefore considered. Further, based on the publication by CTV, although the size of the farms covered is often above everage, feeding practices are still representative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representativeness and N2O and some state of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representativeness implement of the separate reporting of data on the allocation of manure subject. As a sosoidated with the composting MMS, noting that this would improve the accuracy and comparability of the mental manure of the allocation of composting of the separate reporting of data on the allocation of composted manure and the methane conversion factor, Nex and N2O EF have not been undertaken by the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composted manure. During the review, the Party to report separately data and emissions related to composting in France and, as the view that such an approach to the allocation of composted manure. During the review, the Party to report separately data and emissions related to composting. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composting in France and, as the view that such an approach to the allocation of composting MMS is not in line with the definitions of MMS provided in the 200 IFV Couldelines (Vol. 4, App. 1), by The ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and N2O emissions separately from other MMS, and it concluded that although this six behas not been resolved, if does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
CV., although the size of the farms covered is often above average, feeding practices are still representative of relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representativeness implement data-collection efforts that allow for the separate reporting of data on the allocation of manure subject to composting by dimate region and the methane conversion factor, Nex for composting and N2D emissions associated with the composting MNG, noting that this would improve the accuracy and companyability of the inventory. Not resolved. The ERT noted that data-collection efforts allowing for the separate reporting of data on the allocation of composted manure accuracy and companyability of the inventory. Not resolved. The ERT noted that data-collection efforts allowing for the separate reporting of data on the allocation of composted manure and the methane conversion factor, Nex for composting of the allocation of composted manure. During the review, the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting. The ERT further noted that no information was provided in the NIR or in the CRF tables on the allocation of composted manure. During the review, the Party to report separately data and emissions related to composting in France and, as such, it will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting in France and, as such, it will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting of manure. During the review, the view that such an approach to the allocation of composting in France and, as such, it will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting of manure or estimated (vol. 4, faps. 10, 10, the Data (10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
relevant regions. On the basis of the responses provided by the Party, the ERT considers that the representativeness  Agriculture  implement data-collection efforts that allow for the separate reporting of data on the allocation of nanure subject 3.8 Manure management – CH4 and N2D  Accuracy  dassociated with the composting MMS, noting that this would improve the accuracy and comparability of the Accuracy  the allocation of composted manure and the methane conversion factor, Nex and N2D EF have not been undertaken by the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting. The ERT is information was provided in the Nils or in the CRF tables on the allocation of composted manure. During the review, the Party to report separately data and emissions related to composting, in Fance and, as, it will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composted manure. During the review, france also clarified that composting is accounted for under solid storage and possibly some ones. France also clarified that composting is accounted for under solid storage and possibly some ones. The Party to report separately data and emissions related to composting. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composting in France and, that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and N2D emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  The party been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and N2D emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not r
Agriculture  3.8 Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  3.8 Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  3.8 Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  (A.4, 2021)  4.6.4, 2021)  4.6.4, 2021)  4.6.4 Accuracy  4.6.4 Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  5. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  6. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  6. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  6. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  6. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  6. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  6. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  6. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  6. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  6. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture  6. Manure management — CH4 and N2D emissions. Agriculture such a
3.8 Manure management – CH4 and N2D (Composting by climate region and the methane conversion factor, Nex for composting and N2D emissions (A A 2021), (A 19, 2019) (A 4, 2021), (A 19, 2019) (A 2, 2021), (A 19, 2019) (A 2, 2021) (A 2, 2
N2O associated with the composting MMS, noting that this would improve the accuracy and comparability of the Inventory. Not resolved. The ERT nondertian data on the allocation of composting and composting of the separate data on the allocation of composted manure and the methane conversion factor, Nex and N2O EF have not been undertaken to by the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting. The ERT composting, at least in the Party in creport separately data and emissions related to composting. The ERT conditions the Party in creport separately data and emissions related to composting. The ERT conditions the Party in creport separately data and emissions related to composting in Fance and, so it, twill not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting, at least in the near future. France also clarified that composting is accounted for under solid storage and possibly some systems. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composting MMS is not in line with the definitions of MMS provided in the 2006 PCC caudelines (vol. 4, chap. 10, table 10.18, p.10.49). The ERT considers that the recommendation has not velve en addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and N2O emissions separately from other MMS, and it concluded that although this size whas not been enselved, if does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
Inventory, Not resolved. The ERT noted that data-collection efforts allowing for the separate reporting of data on the allocation of composted manure and the methane conversion factor, Nex and N20 E have and N20 E ha
Accuracy the allocation of composted manure and the methane conversion factor, Nex and N20 EF have not been undertaken by the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting. The ERI when noted that no information was provided in the NIR or in the CRF tables on the allocation of composted manure. During the review, the Party indirect that there is still little information on manure composting in France and, such, twill not be feaaible for the Party to report separately data and emissions related to composting, at least in the near future. France also clarified that composting is accounted for under solid storage and possibly some stystems. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composting MMS is not in line with the definitions of MMS provided in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap. 10, table 10.18, p. 10.49). The ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and N2O emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, if does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
by the Party, as it did not report separately data and emissions related to composting. The ERT further noted that no information was provided in the NIR or in the CRF tables on the allocation of composted manure. During the review, the Party indicated that there is still little information on manure composting in France and, as such, it will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting, at least in the near future.  France also clarified that composting is accounted for under solid storage and possibly some styrestems. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composting MMS is not in line with the definitions of MMS provided in the 206 IPCC discidlens (vol. 4, faps. 10, labe 10.18, p.10.49). The ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and NSQ emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
Information was provided in the NiR or in the CRF tables on the allocation of composted manure. During the review, the Party indicated that there is still little information on manure composting in France and a, but, it will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting, at least in the near future. France also clarified that composting is accounted for under solid storage and possibly some systems. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composting MMS is not in line with the definitions of MMS provided in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap. 10, table 10.18, p.10.49). The ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and X2O emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
the Party indicated that there is still little information on manure composting in France and, as such, it will not be feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting, at least in the near future.  France also clarified that composting is accounted for under solid storage and possibly some other systems. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composting MMS is not in line with the definitions of MMS provided in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap. 1), clube 10.18, p.10.49). The ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and N2D emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
feasible for the Party to report separately data and emissions related to composting, at least in the near future. France also clarified that composting is accounted for under solid storage and possibly some other systems. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composting MMS is not in line with the definitions of MMS provided in the 2006 IPCC disidelines (vol. 4, Apa). In Liable 1018, p. 10.48). The ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and N2O emissions separately from other MMS, and it concluded that although this size when so the ener solvede, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
France also clarified that composting is accounted for under solid storage and possibly some other systems. The ERT is of the view that such an approach to the allocation of composting MMS is not in line with the definitions of MMS provided in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4, chap. 10, table 10.18, p.10.49). The ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manuer or estimated and reported the related CH4 and ND2 emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
is of the view that such an approach to the allocation of composting MMS is not in line with the definitions of MMS provided in the 2006 IPC Calidalient (vol. 4, chap. a.l., table 10.18, p.10.49). The ERT considers state that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and NZO emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  Separately of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
provided in the 2006 PCC Guidelines (vol. 4, chap. 10, table 10.18, p.10.49). The ERT considers that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and N20 emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  The separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  The separately from other MMS, and it concludes that the service of the separately from other MMS, and it will not be emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
that the recommendation has not yet been addressed because the Party has not collected data related to composting of manure or estimated and reported the related CH4 and NZO emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  Separately 6  emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  To compost least in the least least in the least
composting of manure or estimated and reported the related CH4 and N2O emissions separately from other MMS, and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.
and it concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  emissions of to composting the solid storage is mainly accounted for under solid storage.
emissions as composting is mainly accounted for under solid storage.  separately c emissions r to composti
enissions r to composit least in the
to composti
least in the
we included
information
NIR regardir
allocation of
composted
(section 5.3.
NIR, paragra
LULUCF Identify land representation of croplands accurately in order to report emissions/removals taking into account the 20 2022 Review draft report Partially implemented - The new land-use monitoring approach has Lots of effor
land representation – years transition period for land conversions. In doing so, depending on available resources, consider (1) improving /L4 been implemented, it allows a direct linking between land use been put to
CO2 and N2O (L.6, 2021), (L.12, 2019) the spreadsheets for allocation of the known total organic soils area across all relevant land-use subcategories; or (2) areas and information on soils. However the mapping of organic
(L.33, 2017) linking land use and soils by implementing approach 3 for land representation provided in the 2006 IPCC Guidelines soils has not been finalised for this 2023 edition and should be spatially-ex
Accuracy through enhanced use of TERUTI-LUCAS completed in the march 2024 submission. approach fo
(http://agreste.agriculture.gouv.fr/enq uetes/territoire-prix-des-terres/teruti- lucas-utilisation-du/) spatial tracking lans
features (e.g. either rely on TERUTI- LUCAS soil information or match its spatial grid with (organic) soils map and change area
derive grid plots where organic soils occur, then improve the land-use conversion matrix with this information). Not other items
resolved. The Party indicated in the NIR (p. 626) that this issue has not yet been addressed. However, during the
review, the Party also indicated that the new land-use monitoring approach to be implemented for the 2023 annual improved or
submission will allow direct linking between land use and soil information through enhanced use of spatial features implemente
from the TERUTI-LUCAS survey. as the link o
new land us
new land us monitoring
new land us monitoring organic soil
new land us monitoring; organic soil mapping.
mew land us monitoring organic soil mapping.  IUIUCF Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated 2022 Review draft report   Not relevant anymore - TERUTI is no longer used as a data source for mapping.
new land us monitoring, organic soil mapping.  ULUCF  4.4 Forest land – CO2 (L.S, 2021),  4.4 Forest land – CO2 (L.S, 2021),  4.5 Forest land – CO2 (L.S, 2021),  4.6 Indivise monitoring, The new approach uses Forests maps from IGN and use monitoring. The new approach uses Forests maps from IGN and use monitoring. The new approach uses Forests maps from IGN and use monitoring. The new approach uses Forests maps from IGN and use monitoring. The new approach uses Forests maps from IGN and use monitoring and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use monitoring and use forests maps from IGN and use forests maps from IGN and use monitoring and use forest maps from IGN and use monitoring and use forest maps from IGN and use fo
BUILUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated  AA Forest land — CO2 (L. 8, 2021), (L.12, 2019) (L.12, 2019) (L.13, 2017) (L.11, 2019) (R.11, 2019) (R
LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUTI area data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its (L15, 2019) (L13, 2017) (L13, 2015) (L11, 2015) (Sc, 2014) (90, 2013) inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data sets on carbon stocks and carbon stock changes in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data sets on carbon stocks and carbon.  Assess and report on the potential impact of using NFI data set and NFI data sets. Not resolved. The Party provided an explanation in its (arganisation also in charge of NFI), the consistency on estimate of forest areas is much improved.
LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated  AA Forest land — CO2 (LS, 2021), (L12, 2019) (L13, 2017) (L11, 2019)  (L11, 2015) (SS, 2014) (90, 2013)  Accuracy  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its  INITIAL and use monitoring. The new approach uses Forests maps from ICNI (organisation lass in changes of lass)  (L11, 2015) (SS, 2014) (90, 2013)  Accuracy  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its  organisation lass in change of NFI), the consistency on estimate of lorest areas is much improved.  Orest areas is much improved.
LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUTI area data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its (L15, 2019) (L13, 2017) (L13, 2015) (L11, 2015) (Sc, 2014) (90, 2013) inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data sets on carbon stocks and carbon stock changes in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data sets on carbon stocks and carbon.  Assess and report on the potential impact of using NFI data set and NFI data sets. Not resolved. The Party provided an explanation in its (arganisation also in charge of NFI), the consistency on estimate of forest areas is much improved.
LULIUCF Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated As Forest land — CO2 (L. 8, 2021), (L. 15, 2019) (L. 13, 2017) (L. 11, 2015) (95, 2014) (90, 2013) Accuracy  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, init Initial content of the use of both Testiful areas data as the Not resolved. The Party provided an explanation in its intention, in the new approach uses Forests maps from IGN (organisation also in charges of FI), the consistency on estimate of inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon sto
LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUIT areas data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its (LLS, 2019) (LL13, 2017) (LL13, 2019) (LL
LULUCF Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated A Forest land — CO2 (L. 8, 2021), (L. 15, 2019) (L. 13, 2017) (
LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated  A A Forest land – CO2 (L. 8, 2021), (L.15, 2019) (L.13, 2017) (L.11, 2016) (L.15, 2019) (L.10, 2017) (L.10, 2016) (L.11, 2015) (SS, 2014) (90, 2013)  Accuracy  Accuracy  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated  over the NFI area, together with the TENUTI areas data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its NIR (p.604) for the use of both TENUTI area data set and NFI data set so no carbon stocks and carbon stock changes in its inventory, However, the Party did not report to the potential impact of using NFI data on carbon stock and acrobn stock changes in its inventory, However, the Party did not report to the potential impact of using NFI data on carbon stock and acrobn stock changes in its inventory, However, the Party did not report to the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its inventory, However, the Party did not report to the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its inventory, However, the Party did not report to the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its inventory, However, the Party did not report to the potential impact of using NFI data on carbon stock changes in its inventory, However, the Party did not report to the potential or potential or potential or potential impact of using NFI data on carbon stock changes, calculated  ASSESS and report on the potential impact of using NFI data set and carbon stock changes, calculated  ACUTACY  AND REPORT OF THE NFI A
LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated  A Forest land — CO2 (L. 8, 2021), (L. 12, 2017) (L. 11, 2015) (L. 12, 2017) (L. 12, 2017) (L. 12, 2017) (L. 12, 2017) (L. 13, 2017) (L. 12, 2017) (L. 13, 2017) (L. 13, 2017) (L. 13, 2017) (L. 13, 2017) (L. 14, 2018) (R. 14, 2018)
LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated ALA Forest land — CO2 (L. 8, 2021), (L.15, 2019) (L.13, 2017) (L.11, 2016) (L.15, 2019) (L.13, 2017) (L.11, 2016) (L.11, 2015) (SS, 2014) (90, 2013)  Accuracy  Accuracy  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUTI area data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its NIR (p.604) for the use of both TERUTI area data set and NFI data vets on carbon stocks and carbon stock changes in its invertiony, -however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its invertiony, -however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its invertiony, -however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its invertiony, -however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its invertiony, -however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its invertiony, -however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data vet and carbon stock changes in its invertiony, -however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock changes in its invertion, -however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock changes in its invertion, -however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data vet and carbon stock changes in its invertion, -however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data vet and carbon stock changes in its invertion in the invertion in the provided in the NIR (p.625) information of the potential report of the
LULUCF  LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the ERUITI areas data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its (LLT, 2019) (
MULCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUII area data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its NIR (p. 604) for the use of both TERUII area data set and NFI data set on carbon stocks and carbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and earbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and earbon stock and earbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and earbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and earbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and earbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock changes in its inventory, however, the Party did not report of the potential or potential o
LILLUCF  Cropland converted to converted to converted to converted to well as a set as est difficult to compare owing to differences in definitions, promoted in the NRF area, together with the TERUTI areas data as at the Not resolved. The Party provided an explanation in its (LLI, 2019), (L
MULCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUII area data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its NRI (p.630) for the use of both TERUII area data set and NFI
LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUTI areas data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its (LLI, 2019) (LLI, 201
MULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUII area data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its NRI (p.63) for the use of both TERUII area data set and NFI data set and nFI data set and acrabon stock and carbon stock and ca
LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUTI areas data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its (LLI, 2019) (LLI, 201
MULCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUTI area data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its NRI (p.604) for the use of hoth TERUTI area data set and NFI data set and area on stock and carbon stock kanges in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock kanges in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock kanges in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock kanges in its inventory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUTI area data set. During the review, the Party explained that data sets are difficult to compare owing to differences in definitions (nomendature), time periods converted to obtained and uses - COZ (L11, 2021), (L12, 2021), (L13, 2021), (L1
MULCF  AA Forest land - CO2 (L8, 2021), (L13, 2017) (L11, 2015) (L12, 2019) (L13, 2017) (L12, 2015) (L13, 2019) (L13, 2017) (L12, 2015) (L13, 2015) (L
LULUCF AA Forest land — CO2 (L.B, 2021), (L.12, 2015) (L.13, 2017) (L.12, 2015) (L.13, 2017) (L.11, 2015) (L.12, 2015) (L.13, 2017) (L.12, 2015) (L.13, 2017) (L.13, 2015) (L.12, 2015) (L.13, 2017) (L.13, 2015) (L.13, 2017) (L.13, 2015) (L.13, 2015) (L.13, 2017) (L.13, 2015) (L.13, 2015) (L.13, 2017) (L.13, 2015) (L.
MULCF  AA Forest land - CO2 (L8, 2021), (L13, 2017) (L11, 2015) (L13, 2017) (L12, 2015) (L13, 2017) (L12, 2015) (L13, 2015) (L
LULUCF AA Forest land — CO2 (L.B, 2021), (L.13, 2017) (L.11, 2015) (L.13, 2017) (L.12, 2015) (L.13, 2017) (L.
Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated AA Forest land – CO2/L3, 2021), (L13, 2017) (L11, 2015) (L13, 2017) (L12, 2015) (L13, 2017) (L12, 2015) (L13, 2017) (L13, 2015) (L13, 2017) (L13, 2015) (L13, 2015) (SS, 2014) (90, 2013) Accuracy  Provide estimates of biomass losses from conversion of perennial crops to other land uses – cord (lint), 2011) (L12, 2015) (L13,
LULUCF  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the IERUTI areas data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its (LLS, 2019) (L13, 2017) (L11, 2018) (L13, 2017) (L12, 2019) (L13, 2017) (L12, 2013) (RLS, 2019) (Q. 2013) Accuracy  Accuracy  Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stocks and carbon stock changes in Ist (L13, 2018) (RLS, 2019) (Q. 2013) (RLS, 2019)
Assess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes, calculated As Forest land — CO2 (L8, 2021), (L13, 2017) (L11, 2018) (L11, 2019) (L12, 2019) (D.11, 2019) (L12, 2019) (D.12,
INULUEF  A A Forest land — CO2 (1.8, 2021), (1.15, 2019) (1.12, 2017) (1.1, 2016) (1.11, 2015) (1.12, 2017) (1.12, 2016) (1.11, 2015) (1.12, 2017) (1.12, 2016) (1.13, 2015) (1.13, 2017) (1.12, 2016) (1.13, 2015) (1.14, 2015) (
LILILUSE  As sess and report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes, calculated over the NFI area, together with the TERUTI area data set. Not resolved. The Party provided an explanation in its NIR (p. 501) for the use of both TERUTI area data set and NFI data sets on carbon stock and carbon stock changes in its imentory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its imentory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its imentory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its imentory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its immentory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its immentory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its immentory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its immentory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock and carbon stock changes in its immentory, however, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock changes in its immentory. However, the Party did not report on the potential impact of using NFI data on carbon stock changes in its immentory. However, the Party did not report of the Immentory developed in the NFI (p. 625) information on the carbon stock for non-forest biomas, including for the overseas territories, but estimates of biomass isoses from on the carbon stock for non-forest biomas, including for the overseas territories, but estimates of biomass isoses for premailed corporated in the NFI (

LULUCE  4.F. Z Land converted to other land —  CO2 and N2O (L.15, 2021), (L.25, 2019)  (L.28, 2017) (L.33,  2019) (L.33, 2015)  Completeness	Estimate SOC losses and associated CO2 and N2O emissions originated from conversions of cropland, grassland, wetlands and settlements to other land either applying the IPCC default assumption (i.e. all SOC lost in the conversion), or applying a country-specific SOC factor for other land. Not resolved. The ERT Roted that no SOC changes were estimated and reported for conversions of cropland, grassland, wetlands and settlements to other land (reported as "No, NA" in CRE table 4.1). The ERT Interher noted that, according to the methods in the 2006 IPCC Guidelines, it is necessary to report biomass and SOC losses and the associated CO2 and N2O emissions in orepland ang grassland converted to other land, and SOC losses and the associated CO2 and N2O emissions in wetlands and settlements converted to other land, and SOC losses and the associated CO2 and N2O emissions in wordland settlements converted to other land. During the review, the Party explained that its current land-use monitoring inclicates a large amount of land-use changes to other land, which are considered to have insignificant carbon losses as other land has low carbon stocks due to its natural situation, rather than due to conversions. Carbon stock changes were therefore not estimated. The Party also calified that SOC losses and the associated CO2 and N2O emissions from conversions of cropland, grassland, wetlands and settlements to other land will be estimated for the next annual submission applying a new land-use monitoring approach.  France did not provide the methodology and input factors (e.g., carbon stock change) used for calculating the	/L14	Implemented - this has been implemented. There is no exception anymore for GHG emissions conversions to other lands.	
LULUCF) – CO2 and N2O (L.18, 2021), (L.30, 2019) Transparency	emissions/removals resulting from carbon stock changes (CO2) and associated mineralization (N2O) in mineral soils for all land conversions for the overseas territories. During the review, the Party indicated that the emissions/removals for the overseas territories included in the Kyoto Protocol were estimated and included in the national total for the respective reporting categories. Include in the NIA methodological description, the assumptions and the carbon stock change factors used for calculating emissions and removals in mineral soils for forest land converted to other land uses (and vice versa) for the overseas territories. Addressing. France provided in the NIR (section 6.4, p.634) the methodological descriptions, information on the assumptions and all soil carbon parameters for forest land (p.620) used for calculating emissions and removals in	/L3	implementee. Nin was completed to specify circlon stocks and NZU associated emissions in oversea's territories	
ULLUCF 4.8.1 Cropland remaining cropland – CO2 (L.22, 2021), (L.35, 2019) Accuracy	mineral soils for the overseas territories. However, that information was not provided for all land-use categories converted to forest land in the NiR (sections 55-56). During the review, the Party indicated that it did not implement the improvement to the reporting in the NiR for all land-use categories. The ERT considers that the recommendation has not yet been fully addressed.  Distinguish between peremial and annual crops in the area data for its overseas territories, using, in the absence of country-specific information, default carbon stock change factors from tables 5.1–5.3 of the 2006 IPCC Guidelines (vol. 4). Not resolved. France reported in the NIR (section 6.3.1, p.615) that a carbon stock change factor of 10 t C/ha was used for all crops in the overseas territories, except for Reunion, where the forest biomass stock value is very too (S t C/ha). Bet Rich Tooled that perennial and annual crop areas are not distinguished for overseas territories. During the review, the Party Carlifed that it has not yet addressed this issue because perennial and annual crop areas are not distinguished for overseas territories. However, in the next few years, it plans to develop a new spatially explicit approach for monitoring land-use change that distinguishes between annual and perennial cropland (and between vineyards and other perennial crops). This approach, which has been tested in mainland france, will be applied for the overseas territories, and for fruit trees in particular. Further information on the new approach will be reported in the 2023 annual submission.	2022 Review draft report /L.8	Not yet implemented	Lots of efforts have been put to implement a new spatially-explicit approach for tracking land-use change areas. Some other items remains to be improved or implemented such as precision in ovserseas land use categories
LULUCF 4.8.2 Land converted to cropland – CO2 (L.24, 2021), (L.37, 2019) Comparability	include the net losses due to the conversion from forest land to cropland in CRF table 4.B under losses, and use the key notation "IE" for gains in the carbon stock change for living biomass per area to indicate that the gains are inherently part of the losses. Not resolved. The Party did not include the net losses due to the conversion from forest land to cropland in CRF table 4.B under losses (i.e. and by reporting gains in the carbon stock change for living biomass as "IE". During the review, the Party indicated that the related improvement is planned for the next annual submission, for which different types of biomass will be tracked, and gains and losses explicitly recorded.	2022 Review draft report / L10	implemented This issue was resolved by the explicit split of types of biomass (forest, biomass, crop biomass) Estimations and transparency about gains and losses related to conversions have been improved.	
LULUCF 4.G HWP – CO2 (L.26, 2021), (L.39, 2019) Transparency	Provide information in the NIR on the HWP in SWDS, namely, whether the emissions/removals are significant; if they are insignificant, "NE" can be reported, but if they are significant, AD should be collected and tier 1 data, consistent with the waste sector, used for calculating the estimates. Not resolved. The ERT noted that France did not provide information in the NIR on the significance of CO2 emissions and removals for HWP stored in SWDS and continued to report them as "NE" in CRF table 4.6 (sheet 1) under approach B. During the review, the Party clarified that it is not planning to address this issue yet.	2022 Review draft report / L.15		To be addressed in future submissions
LULUCE (4)(Direct N2O emissions from N input to managed soils – N2O (L.27, 2021), (L.40, 2019) Completeness	Estimate N20 emissions from hitrogen fertilization in forest land, or if the volumes of fertilizer cannot be distinguished from those reported under the agriculture sector (cropland and grassland), report all the emissions under the agriculture sector and indicate in the documentation box to CRF table 4(l) and in the NIR where these emissions are reported. The ERT also recommends that the Party ensure that the description of the use of the notation keys in the NIR matches their actual use in the CRF tables. Addressing. The ERT noted that France did not estimate N20 emissions from N fertilization on forest land and reported these emissions as "NO" in CRF table 4(l), but provided related information in the NIR (section 6.2, p.685) indicating that these emissions are reported under the agriculture sector. The Party offirmed it continued to report "NO" in CRF table 4(l) where these emissions were reported. During the review, the Party confirmed it continued to report "NO" in CRF table 4(l) where these emissions were reported. During the review, the Party confirmed it continued to report "NO" in CRF table 4(l) because N fertilization on forest land in France is assumed to be non-existent or to occur only at a very low level, and all fertilization is assumed to be for agricultural use and is therefore included in the estimates for that sector. Although the emissions are still reported as "NE" in the NIR (table 144, p.539"), the Party indicated that this will be corrected for the next annual submission. The ERT acknowledges the assumption that fertilizer use is one existent or occurs only at a very low level on forest land in France and that the N20 emissions estimates for for fertilization are included under the agriculture sector. Nevertheless, the ERT therefore considers that the recommendation has not yet been fully addressed.	2022 Review draft report / L.16	Not yet implemented	To be addressed in future submissions
Waste S. General (waste) – CH4 (W. 2, 2021), (W. 2, 2019) (W.13, 2017) Transparency	Include in chapter 7.1 of the NIR an overview of all wastes generated and the extent to which it is recycled, incinerated, landfilled or treated otherwise (including waste types specified in the 2008 FCC Guidelines, volume 5, chapter 3, paragraph 3.5 and ensuring the inclusion of wastes that are considered inent). Addressing, The Party exported in its NIR (p. 715-719) and overview of the amount and type of waste generated in mainland France and the overseas territories for 2016 and 2018, respectively, and the extent to which it is recycled, incinerated, landfilled or treated otherwise, including waste that is considered inert. This information did not strictly follow the waste types specified in the 2000 FCC Guidelines, vol. 5, chap. 3.7. The Party did not provide information on the overview of all waste generated for 2000. The information provided in the NIR (p. 717) indicates that ADEME conducts a survey every to years (known as TOM) of all waste treatment Facilities in the country that manage waster, however, the latest survey published in 2020 contains data for 2018. During the review, the Party clarified that updated information for a 2020 on the overview of all waste generated and the extent to which it is recycled, incinerated, landfilled or treated otherwise will be provided in the next annual submission. The ERT considers that the recommendation has not yet been fully addressed.	/w.1	Sesolved. The overview of the amount and type of waste generated in mainland France and the oversease territories provides from the "Silan 200X de la production de déchets en France" published by the French Statistical Data and Studies Department. The submission of this document used for the NIR is the 2022 version (relating to 2018 and 2020) and is the most recently known last year. For the final 2023 submission of his NIR, France has integrated the overview of the amount and type of waste for 2018 and 2020 presented in the last submission (2022) of the French statistical Data and Studies Department.  The results from the 2022 TTOM survey (relating to 2020 data) have been included in the 2023 submission of the NIR.	
Waste 5.A Solid waste disposal on land – CH4 (W.5, 2021), (W.6, 2019), (W.7, 2017) (W.21, 2016) (W.21, 2015) Convention reporting adherence	Report the correct value used for OCf in the CRF tables The Party reported in its CRF table SA in the documentation box (cell B33), that DOC is reported instead of DOCf.  Not resolved. The Party reported in the documentation box to CRF table S.A that DOC is reported in this table instead of DOCf. The ERT notes that CRF table S.A requires DOCf to be reported as a percentage; however, the Party continues to report a value of 0.14 in CRF table S.A.	/ W.3	submission.	
Waste S.A.1 Managed waste disposal sites – CH4 (W.18, 2021) Transparency	The Party reported in its NIR (p. 682) their procedure to quantify methane recovery via the GEREP platform, without specific information on how individual SVDS determine that data. During the review the Party indicated that SWDS operators must declare the method used to determine recovery, measurement, calculation or estimate. In the French inventory, only the quantities of methane measured and calculated are considered, in the 2019 CRF Table SA, 43 per cent of the CH4 flared and 42 per cent of the CH4 utilised are based on calculations. The ER1 noted that it is unclear how individual SWDS calculate methane recovery and what assumptions are made in order to do so. The 2005 (PCC Guidelines (Vol S, chapter, 6 p. 3.19) indicate that methane recovery should be based on metering of all gas recovered for energy and flaring or monitoring of the produced amount of electricity from the gas. Estimating the amount of CH4 recovered using more indirect methods should be done with great care, using substantiated assumptions.  Bay Estimating the amount of CH4 recovered using more indirect methods should be done with great care, using substantiated assumptions.  Jan 1991 are method and proper time the NIR to Improve the overall monitoring of data on CH4 recovery from SWDS to ensure that the requirements on quantification of energy recovery in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 5, chap. 6, p. 3.19) are met. and report in the NIR the improvements made. Addressing. The Party reported in its NIR (p.731) the process followed for verifying data on CH4 capture and recovery received from operators of SWDS. According to information provided by the Party in the NIR (p.731) this process was initiated in 2021 and has provided insights into the operators, who reported CH4 content of recovered gas by "calculation". The data show that values for 15 sites are missing and that according to preliminary results, although the operators reported the estimated CH4 content as calculated, in most cases such calculations were actually based on measurement	2022 Review draft report	(Ongoing) The survey was continued in 2022. This work made it possible to identify that the sites declaring in  "Calculation" actually declare by measurement (these are in fact  measurements averaged over the year). It also identified other areas for improvement.  reedback from this survey has been provided in the 2023 edition of  the NiR. France received some further information but too late to include  them in the inventory. France will continue to add further  information relating to this survey in his inventory and in his NIR  during the next submission.	

Waste Carry out the following short-term consolidation or improvement activities and report in the NIR on progress in CA14 (M.18, 2021)  Acuracy (a) Survey SWDS declaring biogas recovery to consolidate the data declared on the GEREP platform.  (b) Clarify and document the calculation method used by each SWDS, including, for example, a list of SWDS whose CL44 recovery is reported to be calculated, along with the related calculation methods and a justification for the inclusion of these calculations in the quantification of CH4 recovery at SWDS.  (c) I cliently those SWDS whose calculation as the quantification of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the more one of the control of CH4 recovery class from the control of CH4 rec	12 MID
CH4 (W.18, 2021)    (a) Survey SWDS declaring biogas recovery to consolidate the data declared on the GEREP platform;   (b) Clarify and document the calculation method used by each SWDS, including, for example, a list of SWDS whose CH4 recovery is reported to be calculated, along with the related calculation methods and a justification for the includion of these calculations in the calculation in the quantification of CH4 recovery at SWDS;   (c) I dentify those SWDS whose calculation say porach is not based on relevant methods consistent with the 2006 IPCC Guidelines and remove their recovery data from the national inventory or justify the including of these data, demonstrating the use of substantiated assumptions. The ERT noted that the following activities have been carried our regarding the elements in the recommendation:   (a) Addressing: The Party reported in its NIR (p.731) that it has initiated a survey of SWDS declaring biogas recovery	
Acuracy platform; (b) Clarify and document the calculation method used by each SWDS, including, for example, a list of SWDS whose (b) Clarify and document the calculation method used by each SWDS, including, for example, a list of SWDS whose (b) Clarify those SWDS whose calculation and properties of the inclusion of these calculation in the quantification of CH4 recovery at SWDS; (c) identify those SWDS whose calculation approach is not based on relevant methods consistent with the 2006 IPCC Guidelines and remove their recovery data from the national inventory or justify the inclusion of these data, demonstrating the use of substantiated assumptions. The ERT noted that the following activities have been carried out regarding the elements in the recommendation: (a) Addressing: The Party reported in its NIR (6,731) that it has initiated a survey of SWDS declaring biogas recovery	J
CM4 recovery is reported to be calculated, along with the related calculation methods and a justification for the inclusion of these calculations in the quantification of CM4 recovery at SVMDS;  (c) Identify those SWDS whose calculations in growth and the summary of the control of the contr	nclude
inclusion of these calculations in the quantification of C14 recovery at SVDS;  (c) Identify those SVDS whose calculation approach is not based on relevant methods consistent with the 2006 IPCC Guidelines and remove their recovery data from the national inventory or justify the inclusion of these data, demonstrating the use of substantiated assumptions. The ERT noted that the following activities have been carried out regarding the elements in the recommendation:  (a) Addressing. The Party reported in its NIR (p.731) that it has initiated a survey of SVDS declaring biogas recovery	
(c) Identify those SWDS whose calculation approach is not based on relevant methods consistent with the 2006 IPCC Guidelines and remove their recovery data from the national inventory or justify the inclusion of these data, demonstrating the use of substantiated assumptions. The ERT noted that the following activities have been carried out regarding the elements in the recommendation:  (a) Addressing. The Party reported in its NIR (p. 731) that it has initiated a survey of SWDS declaring biogas recovery	nis NIR
Guidelines and remove their recovery data from the national inventory or justify the inclusion of these data, demonstrating the use of substantiated assumptions. The ERT noted that the following activities have been carried out regarding the elements in the recommendation: (a) Addressing. The Party reported in its NIR (p.731) that it has initiated a survey of SWDS declaring biogas recovery	
demonstrating the use of substantiated assumptions. The ERT noted that the following activities have been carried our regarding the elements in the recommendation:  (a) Addressing. The Party reported in its NIR (p. 731) that it has initiated a survey of SWDS declaring biogas recovery	
out regarding the elements in the recommendation: (a) Addressing. The Party reported in its NIR (p.731) that it has initiated a survey of SWDS declaring biogas recovery	
to verify and consolidate declared data on GEREP (the French electronic register for pollutant emissions). During the	
i	
review, the Party informed the ERT that it initiated the process only in 2022;	
(b) Not resolved. The Party did not clarify and document the calculation method used by each SVDS in the NIR, as it started the process of califyline and documenting the calculation method used by SVDS whose SVH recovery is	
stated the process of carrying and occumenting the caracteristic process of the second state of the process of carrying and occumenting the caracteristic process of the second state of the	
declared that they had applied a "calculation" approach for the flow and/or the CH4 content of the recovered or	
flared biogas were contacted and, as a result, all SWDS operators explained that the "calculation" approach means	
the use of average values of measurements;	
(c) Not resolved. The Party did not report in the NIR any results of the survey of SWDS detading biogas recovery, on the identification of SWDS operators by the approaches used to estimate recovery data and on the assessment of	
the methods used for consistency with the 2006 IPCC disidlence. During the review, the Party indicated that it	
counts with preliminary information from the survey on the fact that the "calculation" approach means the use of	
average values of measurements for the flow and/or the CH4 content of the recovered or flared biogas. The ERT	
concluded that although this issue has not been resolved, it does not represent an underestimation of emissions, as	
the Party used official declared data from GEREP for its calculations, which is consistent with the 2006 IPCC	
Waste The Party reported in its NIR (p. 682) their procedure to quantify methane recovery. 2022 Review draft report The comparison will not be implemented in the 2023 sul	
5.A.1 Managed waste disposal sites – The ERT noted that Eurostat data on energy generation from landfill gas might be used to validate the reported / W.6	not initiate
CH4 (M13, 2021) amount of gas used for energy recovery from the CRF-tables. A first comparison of both resulted a fair agreement: Transparency see Table: CH4 energy recovery from CRF-Tables. Compared to Eurostate.	discussions with the services of the
See Table. Che energy fectively from CAP-Tables, Compared to Eurosia.  Report in the NIR on the results of a comparison of CHR for energy recovery estimates reported in the CRF table 5.A	relevant ministr
and Eurostat data (or data from another independent source) as a verification procedure, including any consequent	order to underta
improvement measures that may be necessary to ensure the accuracy of the inventory. Not resolved. The Party did	the comparison.
not report in its NIR any results of a comparison of CH4 estimates for energy recovery reported in CRF table 5.A and	
Eurostat data or any improvement measures that may be necessary to ensure the accuracy of the inventory. The	
Party reported in its NIR (p. 736) that it will initiate discussions with the services of the relevant ministry in order to	
undertake the comparison. During the review, the Party confirmed that the information provided in the NIR is correct. The ERT considers that the recommendation has not been implemented.	
Correct. The Extra Considers shall the recommendation has not been implemented.	
Waste Follow the decision tree in the 2006 IPCC Guidelines regarding the value for Bo and MCF when estimating CH4 2022 Review draft report   t will not be implemented in the 2023 submission.	For now, France
5.D.1 Domestic wastewater – CH4 emissions from domestic wastewater. Not resolved. The Party reported in its NIR (p.761) and in CRF table Summary / W.10	does not have
(W. 7, 2021), (W. 13, 2019), (W.10, 3 (sheet 2) that it used IPCC default values for Bo and the methane correction factor for estimating CH4 emissions	country specific
2017) (W. 25, 2016) (W. 25, 2015) from domestic wastewater. The ERT notes that CH4 emissions from domestic wastewater were identified as a key	values for MCF a B0.
Accuracy category, both in the level and trend assessments. The ERT also notes that the 2006 IPCC Guidelines provide guidance in a decision tree (vol. 5, hap. 6, figure 52, 6, 10) regarding the choice of value for bo and the methane	80.
goulance in a custom teet (v. x. y, x. y, x. y, x. y) regarding the custom was also also and it is included correction factor, which the Party did not follow for its calculations. During the review, the Party darified that there	
are currently no country-specific data available for the methane correction factor and Bo and it is in the process of	
developing the values. The ERT notes that the use of IPCC default values for Bo and the methane correction factor	
does not lead to an underestimation of emissions.	
Waste Include in the NIR clear information on AD and CH4 EFs and detailed information about the industries and amounts 2022 Review draft report Not implemented. 50.21 industrial wastewater—CH4 of wastewater discharged by those industries considered to calculate CH4 emissions from industrial wastewaters. (W.11	Not implemente the It will be comple
(W.8, 2021), (W.14, 2019), (W.14, 2019), (W.14).  Addressing. The ERT noted that the Party did not provide in the NIR clear information on AD and detailed industries and amounts of wastewater discharged by the	
2017) (W.24, 2016) (W.24, 2015) information on the industries considered in the calculation of CH4 emissions from industrial wastewater and the	
Transparency amounts of wastewater discharged by each of those industries. The Party indicated in the NIR (p.762) that industrial wastewater in the 2023 submission.	
and commercial effluents discharged in collection stations are treated entirely under aerobic conditions and,	
therefore, no emissions associated with industrial and commercial effluents occur. The Party reported in the NIR	
(pp.763–766) the CH4 EFs, including COD values, used for estimating emissions from industrial wastewater treatment	
plants including studge treatment. During the review, the Party confirmed that it reported in the NIR information relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculation aronessed through	
plants including sludge treatment. During the review, the Party confirmed that it reported in the NIR information relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France	for a box
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party din or report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant 2022 Review draft report   The recommendation was implemented in the CRF table	forthe
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France General The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant NR (RF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect  ACS (ACS)  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  ADDITIONAL TO A CONTROLL TO A CO	for the
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting quicklenes, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting quicklenes, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting quicklenes, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting quicklenes, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting quicklenes, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting quicklenes, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting quicklenes, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting quicklenes, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting quicklenes, although indirect (AG Exables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory report and inventory report in the paragraph 29 of the UNFCCC Annex I i	for the
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant RIR  GR Lables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I Inventory reporting guidelines, although indirect CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions, are equested by the RRI. The ERT recommends that the Party report the national	forthe
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant.  CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect.  CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "RA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions, as requested by the ERT. The ERT recommends that the Party report the national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions the receivant CRF tables coordinate with	forthe
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant RIR  GR Lables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I Inventory reporting guidelines, although indirect CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions, are equested by the RRI. The ERT recommends that the Party report the national	for the
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant.  CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect.  CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "RA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions, as requested by the ERT. The ERT recommends that the Party report the national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions the receivant CRF tables coordinate with	for the
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant.  CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect.  CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "RA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions, as requested by the ERT. The ERT recommends that the Party report the national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions the receivant CRF tables coordinate with	for the
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF cables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect CO2 emissions were estimated and reported in the UNFCC Annex I inventory report and include lemission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCC Annex I inventory reporting guidelines.	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". The RFT recommends that the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  See Party	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through and treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implement.  Additional findings made during the Individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant.  ORF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect  CO2 emissions are estimated and reported in the inventory. The Party reported astional total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  Seneral  The Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BD0_OMINEA_A_EF-d), which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends  (G7)  The Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BD0_OMINEA_A_EF-d), which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends  (G7)  The Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BD0_OMINEA_A_EF-d), which includes the party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BD0_OMINEA_A_EF-d), which includes the party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BD0_OMINEA_A_EF-d), which includes the party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BD0_OMINEA_A_EF-d), which includes the party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BD0_OMINEA_A_EF-d), which includes the party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BD0_OMINE	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". The ERT recommends that the Party including the CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  The Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BDD_OMINEA_A_EF-d), which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the reporting of GHG  The Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database on the reporting of GHG	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant. CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party reporting guidelines, although indirect CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported with its NIR a file containing the OMNEA database of Efs (BD0_OMINEA_A_EF-d), which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends that the Report of the Party include in the NIR an extract of the OMNEA database only that is ballored to the reporting of GHG emission as around that the Report of GHG emission as around that the Report of the COP of the COP of the OMNEA database of the UNFCCC submission 2023 emission and adatabase for the UNFCCC submission 2023  The Party include in the NIR an extract of the OMNEA database of the UNFCCC protring categories	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect (CO2 emissions estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BDD_OMINEA_A_EF-d], which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends that the Party relovated in the NIR an extract of the OMINEA database on the reporting of GHG.	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, all the Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BDD_OMINEA_A_EF-d], which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the reporting of GHG emissions and which includes, for example, the Efs used to estimate emissions for the temporating of GHG emissions and which includes, for example, the Efs used to estimate emissions for the Personal relevance of the UNFCCC subsection, in order to improve the transparency of the r	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the Individual review of the 2022 annual submission of France  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect (CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported with its NiR a file containing the OMINEA database of Efs (BDD_OMINEA_A_EF-d], which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends that the Party include in the NiR an extract of the OMINEA database only that is salidered to the reporting of GHG emissions and which includes, for example, the Efs used to estimate emissions for the UNFCCC reporting categories and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the Pill Ran in consistency with the	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the Individual review of the 2022 annual submission of France  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect (CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported with its NiR a file containing the OMINEA database of Efs (BDD_OMINEA_A_EF-d], which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends that the Party include in the NiR an extract of the OMINEA database only that is salidered to the reporting of GHG emissions and which includes, for example, the Efs used to estimate emissions for the UNFCCC reporting categories and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the Pill Ran in consistency with the	
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the Individual review of the 2022 annual submission of France  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BDD_OMINEA_A_EF-d], which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends that the Party include in the NIR an extract of the OMINEA database only that is salived to the UNFCCC submission 2023 that the Party relocation in the Party reported with includes and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the report. The ERT recommends for the UNFCCC submission 2023 and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the Porty reporting of GHG emissions and which includes, for example, the Efs used to estimate emissions for the UNFCCC reporting categories and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the NIR and in consistency with the requirements of the UNFCCC Annex I inventory reporti	al OMINEA The OMINEA
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant.  CO2 cemissions were estimated and reported in the inventory. The Party reporting guidelines, atthough indirect  CO2 cemissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates including indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported with its NIR a file containing the OMNEA database of Efs (BDD_OMNEA_A_EF-d), which includes the ada that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends that the Party include in the NIR an extract of the OMNEA database only that is allored to the reporting of GHG emissions and within includes, for example, the F1s weather to the reporting of GHG emissions of the UNFCCC submission 2023  The Party reported in its NIR information on all methodologies used for estimating emissions for the NIR of CR 2022 Review draft report in the CRF tables	The OMINEA database is
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as requested by the RIT. The ERT recommends that the Party report the national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BDD_OMINEA_A_EF-d), which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends that the Party include in the NIR an extract of the OMINEA database of that its tailored to the reporting of GHG emissions and which includes, for example, the Efs used to estimate emissions for the UNFCCC reporting categories and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the Porty reporting categories and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the NIR and in consistency with the requirements of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported in its NIR information on all Efs used. The ERT noted that France refers in all sections of the NIR / 6.8  The Party reported in its NIR informatio	The OMINEA database is reported in the
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Madditional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant.  CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect  CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates inducing indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BDD_OMINEA_A_EF-d), which includes for extract a GHG version of the annotation to the Party include in the NIR an extract of the OMINEA database only that its tailored to the reporting of GHG emissions and within includes, for example, the FFs used to estimate emissions for the UNFCOT corting categories and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the NIR and in consistency with the requirements of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported in its NIR information on all Efs used. The ERT noted that France refers in all	The OMINEA database is reported in the UNFCC submiss
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as requested by the RIT. The ERT recommends that the Party report the national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of EFs (BDD_OMINEA_A_EF-d), which includes data that are not relevant to the GHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends the the Party include in the NIR an extract of the OMINEA database of that is tailored to the reporting of GHG emissions and which includes, for example, the EFs used to estimate emissions for the UNFCCC reporting categories and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the instance of the NIR of the NIR and in consistency with the requirements of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported in its NIR information on all EFs used to estimate emissions for the national inventory but did not include information on Fs. The Rath recommendation of the NIR  inventory but did not include information on all EFs used. The ERT recommendates to the OMINEA database of Fs (BOD_OMINEA_A_EF-d) for more deta	The OMINEA database is reported in the UNFCC submiss as an annex to the Company of the Company o
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant. CO2 emissions were estimated and reported in the Inventory. The Party reported national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported with its NIR a file containing the OMNEA database of Efs (BDD_OMINEA_A_EF-d), which includes that the RIR an extract of the OMINEA database of the Inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends that the Party include in the NIR an extract of the OMINEA database only that is tailored to the reporting of GHG emissions and which includes, for example, the EFs used to estimate emissions for the UNFCCC porting categories and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the NIR and in consistency with the requirements of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported in its NIR information on all Efs used. The ERT noted that France refers in all sections of the NIR of the CRT of the CR	The OMNEA database is reported in the UNFCC submiss as an annex to the NR. It would
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed throughe and treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  General  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported with its NIR a file containing the OMINEA database of Efs (BDD_OMINEA_A_EF-d), which includes data that are not relevant to the GAI inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommended has the Party include in the NIR an extract of the OMINEA database of the INFCCC and database of the UNFCCC submission 2023  The Party reported with its NIR a file containing the UNFCCC and the EFs used to estimate emissions for the UNFCCC reporting categories and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the NIR and in consistency with the requirements of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported in its NIR information on all Efs used to estimate emissions for the national inventory but did not include information on all Efs used. The ERT recommended to the NIR and inconsistency with the requirements of th	The OMINEA database is reported in the UNFCC submiss as an annex to the Company of the Company o
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF tables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although indirect CO2 emissions were estimated and reported in the inventory. The Party provided national total emission estimates with indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". During the review, the Party provided national total emission estimates including indirect CO2 emissions as "NA". But in the Party reported with its NIR a file containing the OMNEA database of £5 (800, OMNEA A, EF-d), which includes data that are not relevant to the EHG inventory and reduces the transparency of the report. The ERT recommends that the Party include in the NIR an extract of the OMNEA database only that is tallored to the reporting of GHG emissions and which includes, for example, the EFs used to estimate emissions for the UNFCCC reporting categories and required UNFCCC gases only, in order to improve the transparency of the NIR and in consistency with the requirements of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines.  General  The Party reported in its NIR information on all EFs used. The ERT noted that France refers in all sections of the NIR inventory but did not include information on ER. The ERT accommends of the NIR inventory but did not include information on ER. The ERT reco	The OMINEA database is reported in the UNFCC submiss as an annaex to the NIR. It would require huge eff
relating to the amount of COD generated by the industries considered in the calculations and processed through each treatment system. The ERT considers that this recommendation has not yet been fully implemented.  Additional findings made during the individual review of the 2022 annual submission of France  The Party did not report national total emission estimates with and without indirect CO2 emissions in the relevant CRF cables in accordance with paragraph 29 of the UNFCCC Annex I inventory reporting guidelines, although editines, altho	The OMINEA database is reported in the UNFCCC submiss as an arnex to the NR. It would require huge eff to duplicate the

General QA/QC and verification  Energy Comparison with international data -natural gas - CO2	The Party reported in its NIR (p. 55) that each year an external QA process of the GHG inventory is conducted by the European Union. During the review, the Party clarified that it does not consider this external review to be part of its annual QA/CE plan but considers it to be an ad not international review. However, the Eff considers that this activity could be assumed to be an integral part of the Party's QA process for the annual submission. The ERT encourages the Party to provide details in its NIR on the outcomes of the annual review process of the GHG inventory conducted by the European Union.  France reported in CBF table 1.A(b) data on natural gas production that deviate significantly from the corresponding IEA data for 2014–2020 (differences ranging from 16.3 to 9.1.6 per cent). For 2020, the discrepancy is 9.1.6 per cent.	2022 Review draft report / G.9  2022 Review draft report / E.5	Even if the UE reviews are not considered as part of the national QA/QC plan, yes, it is possible to provide in the next NIR 2023 feedback from the UE GRH creviews especially in the chapter 10 relating to inventory recalculations and improvements, annex 9, etc. where relevant  Resolved. This issue has been rectified in the CRF tables 1.A(b) and the data on "receipts from other sources" including biogas were removed from the natural gas production data for 2013–2020 in the	
- itelural gas - COZ	Ick data on natural gas production for 2014–2020 and eut to the fact that data on "receipts from other sources" were added to the natural gas production data for 2014–2020 and eut to the fact that data on "receipts from other sources" were added to the natural gas production data for 2014–2020 for reporting in CRF table 1.A(b). During the review, the Party indicated that "receipts from other sources" includes biogas production, which should not be allocated to natural gas in CRF table 1.A(b), as it refers only to fossil natural gas. The Party further indicated that biogas production will be be removed from the data on natural gas production exported in CRF table 1.A(b) for the next annual submission and stated that there will be a discrepancy in the apparent consumption between the IEA data and the values reported by the Party under the reference approach. However, the Party did not provide further information on the reasons for this mentioned discrepancy. The ERT recommends that the Party remove biogas production from the data on natural gas production reported in CRF table 1.A(b) for 2014–2020 and explain in the NIR the reasons for any resulting discrepancies in the apparent consumption of natural gas between the IEA data and the estimates under the reference approach reported in CRF table 1.A(b).		Tempore from the natural gas production data for 2014–2020 in the 2023 submission.	
Energy 1.A.1.a Public electricity and heat production – solid, liquid and gaseous fuels – CO2	The Party reported in its NRI (section 3.2.4.2, p.165) that a tier 1 methodology (using IPCC default EF3) was used to estimate CO2 emissions from hard coah, heavy fuel oil and gaseous fuels combusted in district heating plants not subject to allowances under the EUETS and reported these emissions under subcategory 1.A.1.a public electricity and heat production.  The ERT noted that CO2 emissions for subcategory 1.A.1.a public electricity and heat production were identified as a key category and that using a tier 1 methodology for these emission estimates is not in accordance with the 2006 IPCC Guidelines (vol. 2, chap. 1, figure 1.2.p. 1.9).  During the review, the Party darified that it is working on extending the EFs used for facilities under the EUETS to non-ETS facilities. Contray to the information reported in the NIN (p. 1.65), the Party carified during the review that a country-specific CO2 EF for natural gas (56.3 2/17) for 2020) was used for the CO2 emission estimates in cases where no plant-specific EF was available.  The ERT recommends that the Party apply a higher-tier estimation methodology in accordance with the decision tree in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 2, chap. 1, fighre 1.2, p. 1.9) to estimate CO2 emissions from hard coal and heavy fuel oil combusted in district heating plants not subject to allowances under the EU ETS under subcategory 1.A.1.a public electricity and heat production and correctly describe in the NIR the EFs used, in particular the CO2 EF for natural gas.	2022 Review draft report / E.6	France has darfiled in its NIR submission 2023 its methodology for the CO2 emission calculation in district heating plants not subject to allowances under the EU ETS, ie. that country specific EFs for CO2 are used for these emission sources for heavy fuel oil and natural gas but not for hard coal. Thus France is already applying tier-2 methodology for heavy fuel oil and natural gas for these non EU-ETS district heating plants energy consumption but is indeed using a tier-1 methodology for hard coal consumed by non EU-ETS sources, althought it does not represent more than 0,6 % of coal consumption of district heating activities over the entire 1990-2021 time period.	
Energy 1.B.1.b Solid fuel transformation — solid fuels — CH4	The Party reported a constant CH4 IEF of 0.18 kg/t for subcategory 1.8.1.b solid fuel transformation in CRF table 1.8.1 for 1990-2006. For 2007 to 2000, the ERI noted inter-annual changes in the CH4 IEF for this subcategory, For example, a significant inter-annual change was reported between 2010 and 2011, when the CH4 IEF for this subcategory, For example, a significant inter-annual change was reported between 2010 and 2010, when the CH4 IEF for example 10 0.07 kg/t but increased between 2019 and 2020 from 0.05 to 27 kg/t. During the review, the Party darlifed that the sharp increase in the CH4 IEF between 2019 and 2020 was caused by a malfunction due to a defect in the insulation of a coke over, which led to an increase In CH4 emissions and in the corresponding CH4 IEF. In accordance with the information in the NIR (section 3.3 1.2.2, a 275) the decrease in the CH4 IEF between 2010 and 2010 was probably due to a change in the methodology used to estimate CH4 emissions, using regulatory measurements instead of the tier 2 methodology previously applied. The ERI considered that this latest methodological change in the reporting of emissions might not have been addressed properly in accordance with the 2000 IFCC Guidelines (vol. 1, chap, 5.3.3, pp.5.8-5.1b) because appropriate splicing texhiques were not considered and applied to minimize possible inconsistencies in the time series. During the review, France clarified that it will further investigate this issue by contacting the facility to darify whether the decrease in CH4 emissions for subcategory 1.8.1.b solid fuel transformation range from 3.75 to 29.75 kt CO2 eq over the emissions from 2000 movard is due to a change in methodology or other possible reasons related to the process. The annual CH4 emissions for subcategory 1.8.1.b solid fuel transformation range from 3.75 to 29.75 kt CO2 eq over the emissions for subcategory with the constant CH4 IEF reported for 1990-2000, Therefore, there are no significant over or underestimations of the significant decreas	2022 Review draft report / E.7	Not yet implemented. We will further investigate this issue by contacting the facility to darify whether the decrease in CH4 emissions from 2010 onward is due to a change in methodology or other possible reasons related to the process.	
IPPU 2.G.1 Electrical equipment – SF6	The Party reported in its NIR (p. 459) that recovery of SF6 emissions occurs in France from recycling and destruction of SF6. France also reported in the NIR (pp. 455–466) that SF6 emissions from electrical equipment were estimated on the basis of data provided by ADENE through its national observatory of fluorinated gases, which collects data on recovery, recycling and destruction at decommissioning of electrical equipment. The Party stated in the NIR (p. 459) that there is only one company in France that collects SF6 from electrical equipment and that the quantities recovered may vary between years. The ERT noted that France reported recovery of SF6 emissions (for recycling or destruction) as "NO" in RCE Table 2(jil.). BH (sheet 2) for the entire time series and did not report in the NIR.	2022 Review draft report / I.16	Congoing)  SF6 emissions from recycling/regeneration in France have been calculated and reported in CRF Table 2(IIIB-Hs.1 (CRF 289). More information have been added in the NIR to describe methodology used.  SF6 emissions from destruction still need to be refined and included (even if it represents very low emissions).	
IPPU  2.G.1 Electrical equipment – SF6	France reported in the NIR (section 4.8.2.1, p.459) on the alternative AD used for the overseas territories in cases where data have not yet been collected to estimate SF6 emissions from electrical equipment. France used a ratio based on total SF6 emissions to total electricity production in mainland France to estimate SF6 emissions in the overseas territories considering the electricity production by territory. During the review, the ERT asked France to explain the rationale for using this ratio (SF6 emissions/MWN), established for mainland France and whether it is considered representative for the overseas territories. The Party confirmed that on information is available on AD and SF6 emissions for the overseas territories, and the ratio based on electricity production in mainland France was applied to the overseas territories for estimating SF6 emissions given that a more accurate method is not currently available. The RFC considers that when using such a ratio, it is assumed that the electricit grid in the overseas territories and mainland France. Nevertheless, skinglight or account this fact, the ERT considers that who significant over- or underestimations of SF6 emissions for this subcategory occurred. The ERT recommends that France use a ratio based on the length of transmission (and/or distribution) lines of the grid or the number of electrical substations for estimating SF6 emissions from electrical equipment in the overseas territories, which is more representative than power generation. The ERT also accommends that France counters the level of maintenance of equipment in the overseas territories to be applied when estimating SF6 emissions. The ERT further recommends that the Party enhance the accuracy of the estimates by considering the different levels of maintenance of electrical equipment in the overseas territories.	2022 Review draft report / I.17	Not resolved	This recommandation has not been implemented. More time and data will be necessary to implement this recommendation. Issue to continue to investigate.

	To the second se	ı	T	1
General QA/QC and verification	The Party reported in its NIR (p.Sc) that each year an external QA process of the GHG inventory is conducted by the European Union. During the review, the Party clarified that it does not consider this external review to be part of its annual QA/CC plan but considers it to be an ad hoc international review. However, the ERT considers that this activity could be assumed to be an integral part of the Party's QA process for the annual submission. The ERT encourages the Party to provide details in its NIR on the outcomes of the annual review process of the GHG inventory conducted by the European Union.	2022 Review draft report / G.9	Even if the UE reviews are not considered as part of the national QA/QC plan yes, it is possible to provide in the next NRI 2023 feedback from the UE 6H6 reviews especially in the chapter 10 relating to inventory recalculations and improvements, annex 9, etc. where relevant	
Energy Comparison with international data – natural gas – CO2	France reported in CRF table 1.A(b) data on natural gas production that deviate significantly from the corresponding IEA data for 2014-2020 (difference saringing from 16.3 to 9.16 per cent). For 2020, the discrepancy is 9.16 per cent. For 2020, the discrepancy is 9.16 per cent. For the data reported in CRF table 1.A(b) and the IEA data on natural gas production for 2014-2020 and the to the fact that data on "receipts from other sources" were added to the natural gas production data for 2014-2020 for reporting in CRF table 1.A(b). During the review, the Party indicated that "receipts from other sources" includes biogas production, which should not be allocated to natural gas in CRF table 1.A(b), as it refers only to fossil natural gas. The Party further indicated that biogas production will be removed from the data on natural gas production reported in CRF table 1.A(b) for the next annual submission and stated that there will be a discrepancy in the apparent consumption between the IEA data and the values reported by the Party under the reference approach. However, the Party full oncy provide further information on the reasons for this mentioned discrepancy. The ERT recommends that the Party remove biogas production the data on natural gas production reported in CRF table 1.A(b) for 2014-2020 and explain in the NIR the reasons for any resulting discrepancies in the apparent consumption of natural gas between the IEA data and the estimates under the reference approach reported in CRF table 1.A(b).	2022 Review draft report / E.5	Resolved. This issue has been rectified in the CRF tables 1.4(b) and the data on "receipts from other sources" including blogas were removed from the natural gas production data for 2014–2020 in the 2023 submission.	
Energy L.A.1.a Public electricity and heat production – solid, liquid and gaseous fuels – CO2	The Party reported in its NR (section 3.2.4.2, p.165) that a tier 1 methodology (using IPCC default EF) was used to estimate CO2 emissions from hard coal, heavy fuel oil and gaseous fuels combusted in district heating plants not subject to allowances under the LETS and reported these emissions under subcategory 1.A.1.a public electricity and heat production.  The ERT noted that CO2 emissions for subcategory 1.A.1.a public electricity and heat production were identified as a key category and that using a tier 1 methodology for these emission estimates is not in accordance with the 2006 IPCC Guidelines (vol. 2, hap. 1, figure 1.2.p. 1.9).  During the review, the Party darffied that it is working on extending the EFs used for facilities under the EUTS to non-ETS facilities. Contray to the information reported in the NRIR (p.165), the Party clarified during the review that a country-specific CO2 EF for natural gas (56.3 2/17) for 2020) was used for the CO2 emission estimates in cases where no plant-specific EF was available.  The ERT recommends that the Party apply a higher-tier estimation methodology in accordance with the decision tree in the 2006 IPCC Guidelines (vol. 2, chap. 1, figure 1.2, p.1.9) to estimate CO2 emissions from hard coal and heavy fuel oil combusted in district heating plants not subject to allowances under the EU ETS under subcategory 1.A.1.a public electricity and heat production and correctly describe in the NIR the EFs used, in particular the CO2 EF for natural gas.	2022 Review draft report / E.6	France has clarified in its NIR submission 2023 its methodology for the CO2 emission calculation in district heating plants not subject to allowances under the EU ETS, ie. that country specific EFs for CO2 are used for these emission sources for heavy fuel oil and natural gas but not for hard coal. Thus France is already applying tiet -2 ITS of the comparison of the com	
Energy 1.8.1.0 Solid fuel transformation – solid fuels – CH4	The Party reported a constant CH4 IEF of 0.18 kg/t for subcategory 1.8.1.b solid fuel transformation in CRF table 1.8.1 for 1990-2006. For 2007 to 2000, the ERT noted inter-annual change was reported between 2010 and 2011, when the CH4 IEF for this subcategory, For example, a significant inter-annual change was reported between 2010 and 2011, when the CH4 IEF for example of 0.05-0.08 kg/t but increased between 2020 on 2018, it between 2011 and 2019, the CH4 IEF remained in the range of 0.05-0.08 kg/t but increased between 2019 and 2020 two scaused by a malfunction due to a defect in the insulation of a coke over, which led to an increase In CH4 IEF between 2019 and 2020 was caused by a malfunction due to a defect in the insulation of a coke over, which led to an increase in CH4 IEF between 2010 and 2020 two sproading CH4 IEF. In accordance with the information in the NIR (section 3.12, 2), 2751 the decrease in the CH4 IEF between 2010 and 2019 was probably due to a change in the methodology used to estimate CH4 emissions, using regulatory measurements instead of the ter 2 methodology reviously applied. The ERT considered that this latest methodological change in the reporting of emissions might not have been addressed properly in accordance with the 2006 IPCC Guidelines Vol. 1, chap, 5.3.3, pp.3.8-5.31 because appropriate splicing textiniques were not considered and applied to minimule possible incroasistences in the time series. During the review, France clarified that it will further investigate this issue by contacting the facility to darify whether the decrease in CH4 emissions for subcategory 1.8.1.b solid fuel transformation range from 3.75 to 29.75 kt. CO2 equor the femissions from 2010 onward is due to a change in methodology or other possible reasons related to the process. The annual CH4 emissions for 5000 onward is due to a change in methodology or other possible reasons related to the process. The annual CH4 emissions for 5000 onward is due to a change in methodology or other possible reasons relate	2022 Review draft report / E.7	Not yet implemented. We will further investigate this issue by contacting the facility to clarify whether the decrease in CH4 emissions from 2010 onward is due to a change in methodology or other possible reasons related to the process.	
IPPU 2.G.1 Electrical equipment – SF6	The Party reported in its NR (p. 459) that recovery of SF6 emissions occurs in France from recycling and destruction of SF6. France also reported in the NR (pp. 455–466) that SF6 emissions from electrical equipment were estimated on the basis of data provided by ADEMÉ through its national observatory of fluorinated gases, which collects data on recovery, recycling and destruction at decommissioning of electrical equipment. The Party stated in the NIR (p. 459) that there is only one company in France that collects SF6 from electrical equipment and that the quantities recovered may vary between years. The ERT noted that France reported recovery of SF6 emissions (for recycling or destruction) as "No" in RC False 2(i). B-H (phet 2) for the entire time series and did not report in the NIR	2022 Review draft report / I.16	(Ongoing)  SF6 emissions from recycling/regeneration in France have been calculated and reported in CRF Table 2(IIB-Hst, CRF. 289). More information have been added in the NiR to describe methodology used.  SF6 emissions from destruction still need to be refined and included (even if it represents very low emissions).	
IPPU 2.6.1 Electrical equipment - SF6	France reported in the NIR (section 4.8.2.1, p.459) on the alternative AD used for the overseas territories in cases where data have not yet been collected to estimate SF6 emissions from electrical equipment. France used a ratio based on total SF6 emissions to tall electricity production in mainland France to estimate SF6 emissions in the overseas territories considering the electricity production by territory. During the review, the ERT saked France to explain the rationale for using this ratio (SF6 emissions)/MNP), established for mainland France and whether it is considered representative for the overseas territories. The Party confirmed that no information is available on AD and SF6 emissions for the overseas territories, and the ratio based on electricity production in mainland France was applied to the overseas territories for estimating SF6 emissions given that a more accurate method is not currently available. The RFC considers that when using such a ratio, it is assumed that the electricial grid in the overseas territories and mainland France. Nevertheless, sking into account this fact, the RFC considers that when using such a ratio, it is assumed that the electrical grid in the overseas territories and mainland France. Nevertheless, sking into account this fact, the RFC considers that one significant over- or underestimations of SF6 emissions for this subcategory occurred. The ERT recommends that SF6 emission for the subcategory occurred. The ERT recommends that one of the state of the equipment in the overseas territories compared with the level in mainland France and develop a maintenance of equipment in the overseas territories to explain the level in mainland France and develop a maintenance factor for equipment in the overseas territories to be applied when estimating SF6 emissions. The ERT intervention of the extension of the subcategory of the estimates by considering the different levels of maintenance of electrical equipment in the overseas territories and estimating SF6 emissions. The ERT of	2022 Review draft report / I.12	Not resolved	This recommandation has not been implemented. More time and data will be necessary to implement this recommendation. Issue to continue to investigate.
IPPU Z. G. 4 Other (other product manufacture and use) — HFCs	The Party briefly reported in its NRI (pp. 457 and 451) information on activities of organic Rankine cycle systems, which have been used in France since 2012; however, he Party did not describe either the number of organic Rankine cycle plants in operation, their installed capacity, or the total stock of HFCs. France referred in the NRI to the 2015 report by ENERTIME (the only company operating organic Rankine cycle systems in France) and the website of the organic Rankine cycle world map (managed by scientific researchers) as sources of further information. Since 2015, France has reported HFC emissions from the HFC stock of organic Rankine cycle plants under category 2.6.4 or other. The RFI noted that France did not report (either in the NIR or in the CRF faileds) emissions and AD on the amounts filled into new manufactured products, in operating systems, and remaining in products at decommissioning. In addition, France did not report either in the NIR or in the CRF tables, which were reported as "NO". The ERT also noted that the estimation methodology used was not clearly described in the NIR (A-61), where information was provided only on the FS used (2 per cent for fillings and 4 per cent in operating systems), which were sourced from the NIR of Germany, and the ratio of 31 HFC/NM installed, which the Party used for estimating the stock of HFCs, which was not documented. During the review, the ERT acknowledged that there is no methodology related to the use of organic Rankine cycle systems in the 2006 IPCC Guidelines and requested the Party to provide additional information on the methodology used to setting the HCPC. Which is the report of the CANTRO of the Party to provide additional information on the methodology used to setting the HCPC. Barbon for this category. The Party charified that there are 4 organic Rankine cycle splats installed in France and confirmed that the ratio of 3 the HCPC. Which is the Use of the CANTRO of the HCPC and the party copicity of HCPC. Barbon was not the HCPC. Barbon was not	2022 Review draft report / U.18	Resolved, information have been added in the NIR.	

Agriculture 3.A.1 Cattle – CH4	The Party compared the EF, estimated for this category using a country-specific method with those estimated using the tiet 2 method from the 2006 IPCC Guidelines as part of its QC procedures as reported in the NIR (section 5.2.4, as itsel 103, p.5.22). The ERT noted that between the EF sestimated using the tiet? are thord from the 2006 IPCC Guidelines for dairy cows (1848 bg/head)/ear) and nursing cows (173.3 kg/head)/ear) reported in table 103 of the NIR the difference is twold for 2002. No relevant explanation was provided in the NIR for this difference. During the review, the Party clarified that the main driver for this difference is the net energy ingested, which is estimated from the energy needs of the animals according to the results of the MONDETERN project is study on CH4 emissions for cattle in France). For 2000, the energy needs per head of dairy cow are about 00 per cent greater than those for nursing cows, animaly because of the higher maintenance requirements for and milk production from dairy cows. During the review, in response to a question raised by the ERT on the Cf1 used for dairy and nursing cows based on the tier 2 method, the Party indicated that the default Cf1 value for fairy cows was weighted on the basis of the duration of the lactation cycle using the following equation: 0.3860 average duration of lactation (339 days) + dry period (26 days) to 322/3/56° a.381. For nursing cows, adefault Cf1 value of 0.322 was used for non-lactation cycle as dairy cows). The ERT recommends that the Party apoly the same Cf1 value for dairy and nursing cows of the same scalulated using the text 2 method from the 2006 IPCC Guidelines in order to improve the accuracy of the estimates for nursing cows that are used by the Party to verify the estimates calculated using the country-specific method, and include in the NIR relevant explanations for any differences identified between the two methods.	2022 Review draft report / A.3	For this submission 2022, in the comparison we conduct between our country specific method and the tier 2 method from the IPCC, we used the same Crivate for darly and nursing cows. We updated the comparison according to the 2019 refinement guidelines.	
Agriculture  3.C Rice cultivation – CH4	The Party reported in its NRI (section 5.4.2, p.563) that the amount of rice straw applied as organic amendment is 0.121 dm/ha, but the RIT noted that in CRF table 3.15 is amount is reported as 0.11 dm/ha for 2020. During the review, the Party informed the ERT that both values reported in the NIR and in CRF table 3.C are incorrect, because the amount of rice straw was estimated as a mean for 1990-2015 instead of for 1990-2020. The correct value of rice straw applied as organic amendment for maintaind France should be 0.131 dm/ha (it is assumed that overseas areas do not apply rice straw as organic amendment). The Party further provided the ERT with the revised estimates for 2020, indicating that CH4 emissions from rice cultivation areas of 14,085 ha in maintaind France will increase by 94.51 CO2 eg for this year, which is below the threshold of significance for France (equal to 196.48 kt CO2 eq) and does not represent a potential underestimation of emissions. Therefore, the ERT did not include this issue in the possible its of potential problems and further questions raised. The ERT recommends that the Party revise the CH4 emission estimates for rice cultivation in maintand France for 2020 using the correct amount of rice straw applied as organic amendment (0.131 dm/ha), and report correct data and CH4 emission estimates for subsequent years.	2022 Review draft report / A.4	The correction has been implemented in the 2023 submission.	
WUCF 4.5 HWP – CO2	The ERT noted that France reported in the NIR (p.708) a description of background data sources used for calculating the HWP contribution in CRF table 4(KF-I)C and in an annex to the NIR (LULUCF_Background-dx.sm) the Party reported the data disaggregated by HWP category (paper, sawmood and wood panels). However, the Party did not report the calculation procedure applied using the background data to produce the disaggregated HWP data by category and, as such, did not fully demonstrate that HWP domestically produced from domestic wood have been singled out from the total HWP domestically produced, and that all exported wood comes from the wood have been singled out from the total HWP data by state on wood are collected from official national sawmill statistics. Other has a state of the state of the calculation procedure used to estimate HWP and to single out HWP produced from domestic wood. First, data on wood are collected from official national sawmill statistics of the manameters and statistics are then used to distinguish more precisely the type of wood grounds and the produced from domestic wood and sawmills that provides information on annual volumes of purchases of imported wood lays. The ERT notes that the MR does not include a precise description of this procedure. The ERT recommends that France include in the NIR detailed description of the procedure applied for estimating HWP and singling out HWP produced from domestic wood in preparing the annual inventory, and justify that all exported wood comes from the total HWP domestically produced in preparing the annual inventory, and justify that all exported wood comes from the wood have been singled out from the total HWP domestically produced from gingle out from the total HWP domestically produced from gingle out from the total HWP domestically produced from domestic	2022 Review draft report / L.18	It will not be implemented in the 2023 submission. France will investigate for more informations.	The inventory teams needs time to obtain specific data and perform analysis.
ULUCF 4.5 HWP – CO2	The ERT rotes that the Party did not estimate HWP from the overseas territories as reported in the NIR (section 6, 10.1, table 201, p.707) and did not explain the reason for its assumption of zero instantaneous oxidation, as recommended in the 2006 IPCC didelines (vol. 4, chap.12.7, p.12.24). During the review, the Party explained that a survey on sawmood only exists for mainland France, and the products made with harvested wood in the overseas territories are therefore not known. On the other hand, the Party estimated wood harvest only for French Guiana because forestry activity is insignificant in the other overseas territories. In French Guiana, the total harvest varies form 56,158 m3 in 2000 tot93,500 m3 in 2000, which is a small amount of wood compared with the harvest of more than 50 million m3 in mainland France, which increased by 18 per cent between 2008 and 2020. By testing different sassumptions using alfespan of 35 years (for sawwood) or 2 years (for paper) for French Guiana, the Party obtained approximately the same annual stock variations, ranging from –20 to +30 tt CQ2/year. The ERT recommends that France include in the NIR detail eniformation on the reason for its assumptions of zero instantaneous oxidation for HWP in the overseas territories used for preparing its annual GHG inventory.	2022 Review draft report / L.19	It will not be implemented in the 2023 submission. France will investigate for more informations.	The inventory teams needs time to obtain specific data and perform analysis.
Waste 5.D.2 Industrial wastewater – CH4	The Party reported in its NIR (p.763) the methane correction factor and COD values used for estimating CH4 emissions from industrial wastewater for 2020. The Party highlighted that for shallow natural lagoon-type wastewater teamtent plants for the food industry tives da methane correction factor of 2.0 and a COD value of 29.2 per cent provided on GERFQ (the French electronic register for pollutant emissions) in response to an encouragement in the 2021 review report (IDB W. 19). The Party further reported that owing to a lack of data, the share represented by natural lagoons in the treatment of wastewater from the agri-food industry was assumed to be equal to the share of natural lagoons in wastewater treatment plants. During the review, the Party indicated that related improvements are ongoging and that it will further investigate this size in order to formulate a hypothesis on the elimination of COD by lagoons and improve the accuracy of the calculation of CH4 emissions. The ERT retiretates the encouragement from the previous review report for the Party to improve its calculation of CH4 emissions from lagoons under category 2.0.2 industrial wastewater by establishing the share of wastewater from the agrifood industry that uses natural lagoons and by estimating the COD values for "in situ" stations for natural lagoons.	2022 Review draft report / W.14	It will not implemented in the 2023 submission. France will investigate for more informations.	For now, France does not have specific values about the share of wastewater from the agrifood industry that uses natural lagoons and by estimating the COD values for "in situ" stations for natural lagoons.

### Fichiers informatiques relatifs au texte

Le rapport intégral est disponible sur le site web du Citepa :

https://www.citepa.org/fr/ccnucc/

Le support informatique éventuellement joint au rapport contient les éléments suivants :

## 1 - Rapport CCNUCC:

Le fichier "CCNUCC\_France\_2023.pdf" contient le corps du texte et les annexes à l'exclusion des tables du CRF.

## 2 - CRF Kyoto:

Les fichiers "FRK\_2023\_XXXX.xls" contiennent les tableaux de données pour la France selon le périmètre KYOTO au format CCNUCC/CRF relatifs à chacune des années considérées. Les caractères « XXXX » du nom correspondent à l'année de référence (exemple FRA\_2023\_1990.xls pour l'année 1990). Chaque fichier comporte 71 feuillets, qui correspondent aux tableaux définis dans le CRF. Dans le rapport, seuls sont reproduits les tables « résumés » dans l'annexe 7 pour les années 1990, 2020 et 2021.

# Compléments spécifiques au CRF REPORTER.

Le fichier XML du CRF Reporter est joint ainsi que la base de données correspondante.

#### 3 - Compléments CRF France:

Les fichiers « FRA\_2023\_XXXX.xls» contiennent les tableaux de données pour la France entière (Métropole et Outre-mer) au format CCNUCC/CRF relatifs à chacune des années considérées. Chaque fichier comporte 71 feuillets, qui correspondent aux tableaux définis dans le CRF. Dans le rapport, seuls sont reproduits les tables « résumés » dans l'annexe 8 pour les années 1990, 2020 et 2021.

#### Compléments spécifiques au CRF REPORTER.

Les fichiers XML du CRF Reporter sont joints incluant les bases de données correspondantes.

## 4 - Base de données :

Le fichier « BDD\_OMINEA\_A\_EF\_d » contient les données d'activités et de facteurs d'émission, à un niveau fin du CRF, pour toute la période de l'inventaire.

## 5 - Recalculs:

Le fichier « Recalculs-d.xlsm » contient les recalculs entre les deux dernières éditions de l'inventaire, à différents niveaux du CRF et pour toute la période de l'inventaire.

## 6 - Données supplémentaires UTCATF:

Le fichier « LULUCF\_Background-d.xlsm » contient des données très détaillées sur l'inventaire UTCATF français. Une partie de ces informations est déjà incluse dans les tables CRF mais ce fichier offre une résolution très élevée.

# Références

- [1] Ministère de l'Ecologie / CGDD / SDES et anciennement Observatoire de l'Energie Les bilans de l'Energie (données non corrigées du climat). Communication annuelle
- [2] Aide mémoire du thermicien Edition 1997 Elsevier
- [3] CITEPA Combustion et émission de polluants Monographie n°39 1984
- [5] IPCC Guidelines 1996 Volume 2 section I.8 table 1- 4
- [6] CITEPA Nouveaux combustibles Monographie n°49 1986
- [7] MEDD D. BELLENOUE Note « Evolution des flux de dioxines et plomb émis par les aciéries électriques » août 2001
- [8] ATILH Note du comité de suivi de l'industrie cimentière Novembre 2002
- [9] IPCC Revised 1996 Guidelines for National GHG Inventories : Workbook section I.6
- [10] Ministère de l'Environnement Données internes
- [11] EDF Données internes
- [12] ATIC Données internes
- [13] UFIP Données internes
- [14] CPDP Pétrole (publication annuelle)
- [15] Chambre Syndicale du Raffinage du Pétrole Spécifications des produits pétroliers
- [16] MEET 1997
- [17] EMEP / CORINAIR Guidebook
- [18] CITEPA Facteurs d'émission du protoxyde d'azote pour les installations de combustion et les procédés industriels, Etude bibliographique S. CIBICK et J-P. FONTELLE 2002
- [19] DRIRE / DREAL Déclarations annuelles des émissions de polluants
- [20] EDF Données internes
- [21] SNET puis Eon Données internes
- [22] Ministère de l'Environnement Circulaire du 24 décembre 1990
- [23] SOeS, (ex Observatoire de l'Energie) Tableaux des consommations d'énergie (publication annuelle)
- [24] Observatoire de l'Energie Données internes
- [25] Service statistique du Ministère en charge de l'environnement SDES (ex SOeS et ex Observatoire de l'énergie) Données nationales transmises à l'AIE et à EUROSTAT
- [26] Ministère de l'Industrie, de l'Economie et des Finances (INSEE et anciennement SESSI) et Ministère de l'Agriculture (SCEES puis SSP) Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI)
- [27] Fédération française de l'Acier / A3M (Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux) Données internes
- [28] ATILH Statistiques énergétiques annuelles de la profession cimentière
- [29] Gaz de France Données internes

- [30] CDF Données internes
- [31] Ministère chargé des Transports Rapport annuel de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN)
- [32] ADEME Inventaire des installations de traitement des déchets (enquête périodique ITOM)
- [34] Ministère de l'industrie, puis de l'Ecologie DGEMP puis SOES puis SDES Production et distribution d'énergie électrique en France (publication annuelle)
- [35] ENERCAL Société néo-calédonienne d'énergie Données internes
- [36] Electricité de Tahiti Données internes
- [37] Electricité et eau de Wallis et Futuna Données internes
- [38] EDM Electricité de Mayotte Données internes
- [39] CITEPA Inventaire des grandes installations de combustion en application des directives 88/609 et 2001/80/CE
- [40] Zderek Parma & all. Atmospheric Inventory Guidelines for Persistant Organic Pollutants, Axys Environmental Consulting British Columbia, Canada, 1995
- [41] SNCU Enquête chauffage urbain (enquête annuelle)
- [42] OFEFP Coefficients d'émission des sources stationnaires, éditions 1995 et 2000
- [43] Circulaire du 30 mai 1997 relative à la mise en conformité des UIOM > 6 t/h
- [44] MEDD Actions en cours mi-2000 pour la mise en conformité des UIOM, 2000
- [45] CNIM Communication personnelle de M. de Chefdebien, 2001
- [47] Ministère de l'Environnement Enquête raffineries (jusqu'en 1993)
- [48] CITEPA N. ALLEMAND Estimation des émissions de COV dues au raffinage du pétrole, 1996
- [49] TNO Etude CEPMEIP relative aux émissions de particules, 2001
- [50] Données communiquées directement par les exploitants au CITEPA
- [51] NGUYEN V., ALLEMAND N. Emissions de polluants atmosphériques au format NAMEA Années 1995 à 2007 Rapport final CITEPA septembre 2009
- [52] Charbonnages de France Statistique charbonnière annuelle
- [53] SESSI / INSEE Bulletin mensuel de statistique industrielle
- [54] CCFA Note annuelle sur le parc automobile français
- [55] Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement DAEI Le marché des véhicules, immatriculations et parcs au 1er janvier (publication annuelle)
- [56] ARGUS Numéro annuel spécial statistiques
- [57] FIEV / CSNM Statistiques sur le motocycle en France
- [58] INRETS BOURDEAU B. Evolution du parc automobile français entre 1970 et 2020 1998
- [59] AEE COPERT III SAMARAS Z. & all. Methodology and Emission Factors, 2000
- [60] Ministère chargé des Transports Rapports annuels de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN)

- [61] Ecole des Mines de Paris PALANDRE L., BARRAULT S., CLODIC D. Inventaire et prévisions des fluides frigorigènes et de leurs émissions (mise à jour annuelle)
- [62] CITEPA SAMBAT S. & all. Inventaire des émissions de particules primaires 2001
- [63] MINEFI DIDEME Données internes non publiées
- [64] USIRF Données internes à la profession relatives à la production d'enrobé routier
- [65] ADEME Le chauffage domestique au bois, approvisionnement et marchés. Mars 2000
- [66] EPA AP 42 Compilation of air pollutant emission factors, January 1995
- [67] CITEPA ALLEMAND N. Estimation des émissions de polluants liées à la combustion du bois en France. Mars 2003
- [68] OFEFP Mesures pour la réduction des émissions de PM10. Document environnement n°136, juin 2001
- [69] INSTITUT D'EMISSION D'OUTRE-MER (IEOM) Rapport annuel
- [70] CITEPA BOUSCAREN R. Inventaire des émissions dans l'atmosphère de métaux lourds et de composés organiques persistants en France en 1990. Août 1996
- [71] SAMARAS Z. & ZIEROCK K-H. The estimation of other mobile sources and machinery. May 1994
- [72] PROMOJARDIN Données professionnelles internes
- [73] GIGREL Données professionnelles internes
- [74] EMEP MSC EAST Note technique 6/2000
- [75] AFME CEMAGREF Consommation de carburant des tracteurs agricoles Février 1990
- [76] ARMEF Les ventes de matériel d'exploitation forestière en France de 1968 à 1992 Avril 1993
- [77] ARMEF Etat du parc des machines d'exploitation forestière en région Lorraine, Février 1993
- [78] CITEPA Carbonisation du bois et pollution atmosphérique Monographie n° 48, 1986
- [79] TNO Particulate matter emissions (PM10 PM2.5 PM0.1) in Europe in 1990 and 1993 -February 1997
- [81] EPA Reconciling urban fugitive dust emissions inventory and ambient source contribution estimates : summary of current knowledge and needed research Desert Research Institute May 2000
- [82] UBA Etude sur la répartition granulométrique (< PM10, < PM 2.5) des émissions de poussières février
- [83] MINEFI Observatoire de l'Energie Données communes des bilans de l'énergie communiquées à l'AIE et à EUROSTAT
- [84] CEPII Harmonisation des statistiques énergétiques nationales pour le calcul des émissions de CO2 de la France KOUSNETZOFF N. et CHAUVIN S. Juin 2003
- [85] SCEES AGRESTE, Statistique agricole annuelle
- [86] SCEES AGRESTE, Statistique agricole annuelle et production agricole finale, DOM
- [87] ECETOC Ammonia emissions to air in Western Europe, July 1994
- [88] GIEC Guidelines 96 Vol. 2 section 4
- [89] INRA VERMOREL, Emissions annuelles de méthane d'origine digestive par les bovins en France, 1995
- [90] UNIFA Les livraisons de fertilisants minéraux en France Publication annuelle

- [91] AGENCE DE L'EAU Données internes fournies annuellement
- [92] CITEPA PAJOT K., GABORIT G. FONTELLE J-P. Estimation annuelle des émissions de COVNM des sources biotiques dans la basse atmosphère en France (modèle COBRA) Mai 2003
- [93] EPA National Technical Information Service Gap filling PM10 emission factors for selected open area dust sources, February 1988
- [94] SAMARAS Z., ZIEROCK K.H. Guidebook on the Estimation on the Emissions of Other Mobile Sources and Machineries Université de Thessalonique, 1994
- [96] INSEE Statistiques démographiques annuelles (www.insee.fr)
- [103] AEAT source apportionment of airbone particulate matter in the UK (70 to 96, PM10 PM2,5 PM0,1), third report of the quality of urban air review group, January 1999
- [104] SNCF Mission environnement
- [105] OFEFP/OFEV Banque de données off-road
- [106] AEAT UK Particulates and heavy metal emissions from industrial processes, February 2002
- [107] BICOCHI S., L'HOSPITALIER C. Les techniques de dépoussiérage des fumées industrielles, état de l'art RECORD, éditions TEC et DOC, mars 2002
- [108] Confédération Nationale de la Boulangerie PARIS
- [109] CITEPA Monographie N°54 Les émissions atmosphériques de COV lors de l'élaboration du vin, 1987
- [110] B. GIBSON et al. VOC emissions during malting and beer manufacture Atmospheric Environment Vol. 29, No. 19, 1995
- [111] FIPEC Données statistiques sur les consommations de peinture, encres, etc.
- [112] CEPE Communication dans le cadre d'EGTEI, 2003
- [113] ECSA European Chlorinated Solvent Association Solvent digest, 1991 et 1995
- [114] CTTN Centre Technique de la Teinture et du Nettoyage (données de la profession)
- [115] SPMP Rapport annuel, les matières plastiques en chiffres
- [116] SNCP Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères rapports annuels d'activité
- [117] SICOS Données de la profession
- [118] UIC Rapport annuel sur l'évolution de l'industrie chimique en France
- [120] SNCP Rapports annuels d'activité
- [121] CITEPA Final EGTEI document Polystyrene processing, 2003
- [122] IFARE Task force on assessment of abatement techniques for VOC from stationary sources, May 1999
- [123] FIPEC pour le compte de l'ADEME Emissions de COV dans la production de peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et adhésifs, 1997
- [124] PROLEA statistiques annuelles
- [125] FICG / ADEME / MEDD Données relatives aux taux d'équipement des presses offset en incinérateurs, 2003
- [126] LEVY C., DUVAL L., FONTELLE J-P., CHANG J-P. Guide méthodologique pour la détermination des émissions dans l'atmosphère d'une zone aéroportuaire à l'exception des aéronefs CITEPA, 1999-2003

- [127] DGAC données relatives aux liaisons domestiques et internationales
- [128] OACI caractéristiques sur les moteurs et guide sur les APU 2007
- [129] DGAC fichier « bruit » de Roissy
- [130] DGAC données internes
- [131] DGAC données internes relatives à AIR FRANCE
- [132] DGAC Bulletin statistique annuel
- [133] CITEPA DANG Q.C. Tentative d'estimation des émissions de polluants atmosphériques dues au trafic maritime en Méditerranée Occidentale, Janvier 1993
- [134] GIEC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 2000
- [137] CEE-NU, AIE, EUROSTAT, OCDE Energy statistics working group meeting, special issues Paper 8, Net calorific values novembre 2004
- [139] Arrêté du 28 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers (JO du 26 octobre 2005)
- [140] Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur le engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants (JO du 23 décembre 2005)
- [141] Directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
- [142] UBA-Entwicklung eines Modelis zur Berechnung der Luftschadstoffenemissionen und des Kraftstoffverbrauchs von Verbrennungsmotoren in mobilien Geräten un Maschinen Jan. 2004
- [143] UNIFA Union des industries de la fertilisation communication personnelle de données
- [144] CITEPA Etude documentaire n° 53 décembre 1977 page 310
- [145] OFEFP édition 1995 page 115
- [146] AFNOR référentiel de bonnes pratiques BP X 30-331
- [147] Rhodia PI Chalampé Données confidentielles communiquées par le site
- [148] AFNOR Référentiel de bonnes pratiques BP X 30-330
- [149] Rhodia PI Chalampé Communication personnelle de données confidentiel
- [150] Dossier d'engagement AERES site de Cuise-Lamotte CLARIANT
- [151] AFNOR Référentiel de Bonnes Pratiques BP X 30-332
- [154] INESTENE, Eléments de base pour une prospective des émissions totales de particules primaires à l'horizon 2030, août 2001
- [155] IPCC Good Practices Guidance, Chapitre 5
- [156] ADEME, Département Déchets, Evaluation des émissions de méthane des décharges de déchets ménagers et assimilés, E. Prud'homme, Février 1999.

- [157] ADEME, données internes communiquées par le département Déchets
- [158] DRIRE des DOM et des TOM données internes, multi annuel
- [159] Charbonnages de France données internes sur les émissions de CH4, multi annuel
- [160] INERIS, Evaluation des quantités de méthane rejetées dans l'atmosphère par les mines françaises de charbon et de lignite, décembre 1991
- [161] IPCC Good Practices Guidance, Chapitre 2.7.1
- [162] LECES Evolution des métaux lourds et composés organiques persistants en sidérurgie, 1996
- [163] UK fine particulate Emissions from industrial processes, août 2000
- [165] Ministère de l'Economie et des Finances, statistiques 97/98 de l'industrie gazière en France
- [167] MINEFI / DIREM (ex-DIMAH) données internes non publiées annuelles sur les bilans énergétiques de l'Outre-mer y compris les PTOM
- [168] CPDP données internes sur les caractéristiques des dépôts pétroliers
- [169] Arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage
- [170] Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service
- [171] IFARE Elaboration de fonctions de coûts pour la réduction des émissions de COV en France, Tome II, 1999
- [172] Décret 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de COV liées au ravitaillement des véhicules dans les stations service
- [173] Observatoire de l'Energie La récupération des vapeurs d'essence en stations-service, 1993
- [174] MINEFI / DIDEME données internes sur les stations-service, 2003
- [175] MEDD / DPPR / SEI données internes sur les stations-service, 2003
- [176] ALLEMAND N. Gasoline distribution service stations, background document EGTEI, 2003
- [177] ALLEMAND N. Evolution des émissions de polluants du trafic routier en 2010 et 2020, CITEPA 2004
- [178] EGTEI travaux pour la détermination des coûts de la réduction des émissions. Scénario France en 2004 pour la première consultation bilatérale
- [179] INSEE Tableau économique de Mayotte, 2001
- [180] ITSTAT Les tableaux de l'économie polynésienne, 1998
- [181] Communication personnelle de R. Ballaman (OFEFP), septembre 2002
- [182] BUWAL PM10 Emissionen des Verkehrs ; Statusbericht Teil Schienenverkehrs, ed. 2002
- [183] CITEPA IER Study on particulate matter emissions: particle size distribution chemical composition and temporal profiles Interreg III for ASPA, January 2005
- [184] Routes de France, anciennement USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routière Française) Consommation annuelle de bitume routier. Communication en 2006
- [185] USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routière Française) Données internes confidentielles transmises en 2001 et 2003

- [186] Ministry of Housing, physical planning and environment Handbook of emission Factors Industrial Sources 1984
- [188] AER Facteurs d'émission pour certains polluants organiques persistants : PCB, HAP, HCB et PCP, octobre 2004 (rapport pour CITEPA, non publié)
- [189] UNFCCC paragraphe 16 de l'annexe à la Décision 11CP7
- [190] Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux Grasses et Magnésiennes Statistiques annuelles de production de chaux grasses (aériennes) et magnésiennes
- [194] Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux Grasses et Magnésiennes Données communiquées au CITEPA en septembre 2003
- [195] ATILH Données annuelles sur les émissions de l'ensemble des sites de chaux hydraulique
- [196] Données annuelles de production nationale des installations de production de chaux hydraulique fournies par l'ATILH (confidentielles)
- [197] MAP/SCEES Publications Agreste. "L'utilisation du territoire".
- [198] MIES Rapport déterminant la quantité attribuée conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d), de la décision n°280/2004/CE dans le cadre de la préparation de la 1ère période d'engagement du Protocole de Kyoto, 2006
- [199] GIEC Guide sur les Bonnes Pratiques pour l'UTCF, 2003
- [200] MAP / SCEES Publications annuelles Agreste « Récolte de bois et production de sciages »
- [201] INESTENE Le bois énergie en France
- [202] IGN/IFN Données spéciales d'après l'inventaire terrain
- [203] INRA Stocker du carbone dans les sols agricoles de France, octobre 2002
- [204] GICC 2001 Gestion des impacts du changement climatique, rapport CARBOFOR, juin 2004
- [206] Compte rendu de l'Académie d'Agriculture de France Vol. 85, n°6, 1999
- [207] Centre Efficacité énergétique des Systèmes de l'Ecole des Mines de Paris Inventaire annuel des émissions des fluides frigorigènes en France jusqu'en 2016
- [209] GIFEX communication de données internes
- [210] CFA Comité Français des Aérosols communication annuelle de données internes
- [212] Promosol Communication de données internes
- [213] SITELESC Communication de données internes annuelles
- [214] GIMELEC syndicat des fabricants d'équipements électriques communication annuelle de données au ministère chargé de l'environnement
- [215] RTE Réseau de Transport d'Electricité communication de données internes et le rapport annuel « Développement durable »
- [216] Nike communication de données
- [217] 3M communication annuelle de données internes
- [218] SFIC (Syndicat Français de l'Industrie Cimentière) données annuelles de production de clinker et de ciment

- [222] Données internes à Rio Tinto Alcan.
- [223] Société de l'industrie minérale Annuaire Statistique Mondial de Minerais et Métaux. Publication annuelle
- [224] Fédération française de crémation Données statistiques
- [227] Bennet R.L. and Knapp K.T. Characterization of particulate emissions from non-ferrous smelters JAPCA, February 1989, vol. 39, number 2, page 169
- [228] AIRPLUS n° 32/33, Novembre 2001, page 12
- [231] Agences de l'eau (ADOUR-GARONNE, RHÔNE-MEDITERRANEE-CORSE, RHIN-MEUSE, ARTOIS-PICARDIE, LOIRE-BRETAGNE, SIAAP)
- [232] IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, volumes 2 et 3, sections agriculture, 1996
- [233] INSEE Bulletins mensuels de statistique
- [234] IFEN Les données de l'environnement, 1999, 2002 et 2004
- [235] CEMAGREF Communications de M. Duchêne, 2002.
- [236] GIEC Guide des Bonnes Pratiques 2000, Chapitre 5, pages 5-14,5-15,5-16
- [237] ADEME / CTBA Impacts environnementaux de la gestion biologique des déchets, 2006
- [238] GIEC Guidelines 1996 Volume 3 section 2.3
- [239] ATILH Mode d'obtention des données annuelles sur les émissions de CO2 et moyens de contrôle de ces valeurs d'émission, novembre 2002
- [240] Fédération des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre Communication de données internes
- [241] FFTB (Fédération Française des Tuiles et Briques) Statistiques annuelles
- [242] CTTB (Centre Technique des Tuiles et Briques) Données internes
- [243] Infochimie numéros « spécial usines » et numéros divers selon les années
- [244] GIEC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Edition 1996 page 2.8
- [245] MEDD Principaux rejets industriels en France, années 1999 à 2001
- [250] KLEEMAN M.J., SCHAUER J.J., CASS G.R. Size and composition distribution of fine particulate matter emitted from wood burning, meat charbroiling and cigarettes, Environmental Science and Technology, vol 33, 1999
- [251] Confédération des Industries céramiques de France Chiffres clés de la profession statistiques annuelles (confidentielles)
- [253] Syndicat général des fondeurs de France Chiffres clés de la fonderie française et contact interne
- [254] OCDE Environment directorate, Greenhouse gas emissions and emissions factors May 1989
- [255] IPCC revised 2006 guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, V\_3.3 Ch3 Chemical Industry, 3.6 Carbide production, page 3.44
- [256] ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell' Ambiente PM10 emission inventory for 1994 in Italy, liacqua, e-mail contact, octobre 2000
- [257] COPACEL Communication de Philippe BRULE lors de la préparation du PNAQ, 2005
- [261] ADEME Centre de Valbonne Données internes 2001 et 2004 relatives aux déchets hospitaliers

- [262] BRUN M.J. et LEFORESTIER C. Valorisation énergétique des déchets industriels et hospitaliers, Institut français de l'énergie (IFE), ENERGIRAMA, janvier 1991
- [263] Ministère chargé de l'environnement L'évolution récente des émissions de dioxines dans l'atmosphère, Octobre 2000
- [264] ADEME dossier « Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) » sur www.ademe.fr, 2003
- [265] IPCC Guidelines 96, Volume 2, page 4.35
- [267] USIRF Evolution du parc de centrales, Octobre 1998
- [268] IPCC Revised 1996 Guidelines Workbook, page 5.37, worksheet 5.51, sheet 3/4
- [272] INSEE Annuaire rétrospectif de la France 1948 1988
- [273] ATILH Communication spécifique relative aux facteurs d'émission de métaux lourds et de particules, août 2006
- [275] SERVEAU L., FONTELLE JP. Document d'application relatif aux émissions atmosphériques des installations de production d'enrobés (confidentiel). CITEPA, avril 2006
- [276] ADEME Détermination de la granulométrie des aérosols dans les émissions diffuses d'ateliers sidérurgiques : PM10, PM2,5, PM1,0 et PM0,1 janvier 2004
- [279] MEDD Compilation annuelle des émissions de métaux lourds et dioxines émis par les UIOM
- [280] INERIS, "Inventaires et facteurs d'émission de dioxines UIOM", rapport provisoire n° 4
- [281] Projet TOCOEN (Toxic Organic COmpounds in the Environment), Masaryk University, Mars 1993
- [282] Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), communication personnelle, octobre 2006
- [283] Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activité de soins à risques infectieux
- [284] Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux
- [285] ADEME Evaluation comparative actuelle et prospective des émissions du parc d'appareils domestiques de chauffage en France (document confidentiel), Septembre 2005
- [286] Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
- [289] Danish Budget for Greenhouse Gases, 1990
- [292] IFN Inventaire des surfaces forestières par département, surface par essence, mise à jour annuelle
- [293] RENECOFOR (REseau National de suivi à des ECOsystèmes FORestiers) Communication annuelle de données de températures diurnes et nocturnes
- [294] GUENTHER A-B Seasonal and spatial variation in natural volatile organic compound emissions. Ecological Application, 1997, vol. 7, pp 34-45
- [295] LAMBERT Influence du climat et de la disponibilité en azote sur la croissance printanière du ray-grass anglais. 2001, Université catholique de Louvain Faculté des sciences agronomiques Laboratoire d'écologie des prairies.
- [296] CITEPA Logiciel COBRA version 2002 (Composés Organiques de la Biomasse Rejetés dans l'Atmosphère)
- [297] PROMETHEE Base de données sur les incendies en zone méditerranéenne sur www.promethee.com

- [298] Ministère de l'Agriculture (MAP), Dossier de presse « Prévention des incendies de forêt », www.agriculture.gouv.fr,
- [299] METEO FRANCE Données Meteorage (incrémentation permanente)
- [300] ATILH Communication de M. Fauveau du 11 octobre 1999 relative aux émissions de PCDD/F pour 1996
- [301] FRABOULET I. INERIS Aerosol size distribution determination from stack emissions: the case of a cement plant, DUST CONF, Maastricht, April 2007
- [303] Témoignages, mercredi 11 juillet 2007, p 10,
- [304] Tout sur la France, n°4, octobre 2007
- [307] Ministère de l'Ecologie du développement et de l'Aménagement Durables (site Internet www.ecologie.gouv.fr rubrique « biodiversités et paysages »), 2007
- [310] FNADE Compte rendu du groupe de travail EPER sur l'incinération, juin 2006
- [311] HUGREL C., JOUMARD R. Transport routier Parc, usage et émissions des véhicules en France de 1970 à 2025, INRETS, Rapport LTE n°0420, Septembre 2004
- [312] AEE COPERT IV Technical report N° 11/2006 EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook Group 7: Road transport 2006
- [318] INSEE Tableau économique de la Réunion, chapitre transport routier
- [319] INSEE Tableau économique de la Martinique, chapitre transport routier
- [320] INSEE Tableau économique de la Guadeloupe, chapitre transport routier
- [321] INSEE Tableau de l'économie calédonienne, chapitre transport routier
- [322] INSEE Tableau économique de la Guyane, chapitre transport routier
- [323] LECES Données communiquées par le Ministère de l'Environnement, courrier du 19 février 1996
- [325] CTBA / ADEME La caractérisation des émissions atmosphériques d'un échantillon représentative du parc français de crematorium en vue d'une évaluation globale du risqué sanitaire, 2006
- [326] Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux
- [327] IFN Suivi de l'occupation du sol et des changements d'occupation du sol en Guyane par télédétection satellitaire Rapport final, janvier 2008
- [328] Guitet S., Blanc L., Chave J., Gomis A., 2006. Expertise sur les références dendrométriques nécessaires au renseignement de l'inventaire national de gaz à effet de serre pour la forêt guyanaise. Convention n° 59.02. G 18/05 du 19/12/2005 entre le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche et l'Office National des Forêts Direction régionale de Guyane. Rapport final, 81p.
- [329] CITEPA Données internes résultant des divers audits (diagnostics et pré diagnostics) réalisés par le CITEPA
- [330] CONCAWE Air pollutant emission methods for E-PRTR reporting by refineries, 2007
- [331] UIC données internes à la profession fournies par M. DECROUTTE le 5 novembre 2007
- [332] ANPEA (Association nationale professionnelle pour les engrais et amendements) Résultats enquête amendements basiques http://www.anpea.com/
- [333] AGRESTE Irrigation et matériel 2005, enquête structure 2005 et recensement agricole 2000 (disponible sur le site de l'Agreste http://agreste.agriculture.gouv.fr/)

- [334] GRDF Communication annuelle des émissions nationales de CH4 au CITEPA
- [335] ADEME Second état d'avancement de la mise en conformité des UIOM, 2005
- [336] COLLET S. HAP émis par la combustion du bois en foyers domestiques, INERIS, 2001
- [338] COLLET S.- Emissions de la combustion du bois par les foyers domestiques, INERIS, mai 2002
- [339] COLLET S. Emissions de dioxines, furanes et d'autres polluants liés à la combustion du bois naturels et faiblement adjuvantés, INERIS, février 2000
- [340] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-23, Décembre 2006
- [341] COOPER D.A. HCB, PCB and PCDD/F emissions from ships, Atmospheric Environment 39, Page 4908, Avril 2005
- [342] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-23, Décembre 2006
- [343] EMEP / CORINAIR Guidebook, section B-810-24, Décembre 2006
- [346] Determination of atmospheric pollutant emission factors at a small coal-fired heating boiler, AEAT, March 2001
- [347] COOPER D. HCB, PCB, PCDD and PCDF emissions from ships, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, October 2004
- [348] Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008 2012
- [349] EMEP / CORINAIR Guidebook, chapter « Source of PCB emissions », Décembre 2006
- [350] Determination of atmospheric pollutant emission factors at small industrial wood burning furnace, AEAT, March 2001
- [351] SESSI Résultats annuels des enquêtes de branche
- [352] UNICEM Rapport annuel statistique à partir de 1999
- [353] UNICEM Communication de données internes, 2001
- [354] KEPLEIS NE, APTE, MG, GUNDEL LA Characterizing ETS emissions from cigars : chambers of nicotine, particle mass and particle size, 1999
- [355] PNUE Outil spécialisé (Toolkit) pour l'identification et la quantification des rejets de dioxine et furanes, Février 2005
- [356] Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) Séries statistiques annuelles « Vente de tabac et cigarettes évolution depuis 1990 »
- [357] TNO Technical paper to the OSPARCOM HELCOM UNECE emission inventory, report TNO-MEP R93/247, p26, 1995
- [358] EMEP CORINAIR 3rd emission inventory guidebook, Chapter "Sources of PCB emission", December 2006
- [359] GIEC 2006 Biological Treatment of Solid Waste, Vol. 5, p 4.4
- [360] MEEDDAT/DGEC L'industrie pétrolière Note annuelle sur les données des produits pétroliers
- [361] ECOBILAN / ADEME Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières de production de biocarburants, PCW 2002, Novembre 2002

- [362] VERMOREL M., JOUANY J.P., EUGENE M., SAUVANT D., NOBLET J, DOURMAD J.Y. Evaluation quantitative des émissions de méthane entérique par les animaux d'élevage en 2007 en France. INRA prod. Anim., 2008, 21 (5), 403-418.
- [363] SOLAGRO Communication personnelle de M. Couturier du 2 août 2002
- [364] Syndicat National des Industries du Plâtre communication de données internes relatives à la production annuelle
- [366] ADEME Communications personnelles de MM. Bajeat et Charre du relatives au taux de captage dans les décharges, 2002, 2009
- [368] ADEME Campagnes MODECOM (1993, 2007, 2017)
- [371] EMEP / EEA Guidebook 2009, Chapter 6Cb « Industrial waste incineration, page 10/20
- [372] INERIS Caractérisation des biogaz- bibliographie mesures sur sites, 2002
- [373] GIEC 2006 Traitement biologique des déchets solides, Volume 5, chapitre 4
- [374] GIEC 2006 Traitement et relargage des eaux usées, Volume 5, chapitre 6
- [375] IFEN Base de données EIDER, Rejets dans l'eau des principaux émetteurs industriels
- [376] Décret n°2005-185 du 25 février 2005 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement
- [377] BRGM/DPSM Bilan méthane après-mines dans les bassins houillers français à partir de 2004, multi annuel
- [378] ADEME La pollution des sols liée aux activités de préservation du bois 1998
- [379] GIEC Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapitre 2, page 2.20
- [380] EURELECTRIC European Wide Sector Specific Calculation Method for reporting to the European Pollutant Relase and Transfer Register, January 2008
- [381] ERDF Electricité Réseau Distribution France rapport annuel « Développement Durable »
- [382] IFN Suivi de l'occupation du sol et des changements d'occupation du sol en Guyane par télédétection satellitaire Premiers résultats transmis le 16/11/2009
- [383] IFN Suivi de l'utilisation des terres sur trois départements d'Outre-mer insulaires : 1 Guadeloupe Rapport final août 2009
- [384] IFN Suivi de l'utilisation des terres sur trois départements d'Outre-mer insulaires : 2 Martinique Rapport final août 2009
- [385] IFN Suivi de l'utilisation des terres sur trois départements d'Outre-mer insulaires : 3 Réunion Rapport final août 2009
- [386] ONF Expertise sur les références dendrométriques nécessaires au renseignement de l'inventaire national de gaz à effet de serre pour les forêts de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion Rapport final novembre 2008
- [387] L'officiel du cycle, de la moto et du quad Numéro annuel spécial statistique
- [388] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook Group 7: Road transport May 2009
- [389] TAAF www.taaf.fr, 2009
- [390] JOST C. www.clipperton.fr

- [391] GIEC Guidelines 2006, Chapter 2, Pages 2.17 and 2.18, Table 2.3 stationary combustion in manufacturing industries and construction
- [392] OFEFP Coefficients d'émission des sources stationnaires, édition 2000, page 145
- [393] EMEP / CORINAIR Guidebook, Edition septembre 1999, page B4611-6
- [395] EPA AP42. Janvier 1995, page 11.16-8, table 11.16-4
- [396] CONCAWE Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries, 2009
- [397] GIEC Guidelines 2006, Chapter 2, Pages 2.15 and 2.16, Table 2.2 stationary combustion in the energy industries
- [398] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, Partie 1A2, table 3-24, May 2009
- [399] ATILH données internes communiquées le 28 octobre 2005 relatives à l'estimation du facteur d'émission de NH3 dans les cimenteries
- [400] I.E.O.M. Institut d'Emission d'Outre Mer, rapport annuel
- [401] I.E.D.O.M. Institut d'Emission des Départements d'Outre-mer, rapport annuel
- [402] Observatoire Energie Réunion Bilan énergétique île de Mayotte, année 2008, édition 2009
- [403] DIMENC Bilan de l'énergie de Nouvelle-Calédonie 2007 à 2009 + coefficients de conversion
- [404] Elf Aquitaine Communications personnelles chaque année
- [405] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009, Technical report No 9/2009 chapter 11.A Volcanoes
- [406] http://www.volcano.si.edu/
- [407] OFEFP Coefficients d'émission des sources stationnaires, édition 2000, page 90
- [409] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, Part 1A2, table 3-26, May 2009
- [410] SSP AGRESTE. Données téléchargeables sur : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/page-d-accueil/article/donnees-en-ligne.
- [412] ADEME Communication de M. Erwan AUTRET du 20 octobre 2009
- [413] IPCC Expert Meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories Background Papers Annex 1 Table 2 CH4 default emission factors, 2000
- [414] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, Part B111(S1)-6, December 2006
- [415] SOeS L'activité pétrochimique en France, Données 2005-2008, Chiffres & statistiques, Publication annuelle
- [416] GIEC Guidelines for national greenhouse gases inventories », 2006, Vol. 3, chap. 7
- [417] FEDEM Communication de données annuelles relatives à la consommation de plomb
- [418] E. TRUFFAUT La fabrication du ferro-manganèse aux hauts-fourneaux en France, Soleils d'Acier, 2004
- [419] EMEP / EEA Guidebook Chapter B111, page 55, 2006
- [420] ADEME Les installations de traitement des ordures ménagères, résultats 2008
- [421] CEREN Bilan national du bois de chauffage à partir des enquêtes Logement de l'INSEE, pluriannuelle

- [422] Observ'ER : Synthèse annuelle du marché (anciennement SER Brochure annuelle : le chauffage au bois domestique)
- [423] Directive européenne 2002/88/CE relative aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
- [424] INRA INFOSOL Données issues du réseau de mesures de la qualité des sols (RMQS), 2009
- [425] GALY LACAUX C. Modification des échanges de constituants mineurs liés à la création d'une retenue hydroélectrique : Impact des barrages sur le bilan de méthane dans l'atmosphère, 1996
- [426] ADEME/MEDDTL/DGPR Performances de captage de biogaz de décharges, 2010[367] ADEME Outil de calcul des émissions dans l'air de CH4, CO2, SOx et NOx issues des centres de stockage de déchets ménagers et assimilés, mars 2003
- [428] SOLAGRO Note méthodologique : « Note d'estimation des gaz CH4 CO2 SOx NOx des CET », 2002
- [432] GIEC Guidelines 2006, Volume 5, Chapitre 5, page 5-18
- [433] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2009, Chapter 6Cb Industrial waste incineration, May 2009
- [434] Comité des Plastiques Agricoles (CPA) Communication personnelle de Claude BERGER, 2010.
- [435] FAO Dietary Protein consumption per countries (extraction du site FAO 24/10/2010)
- [436] MEDDTL IREP, Déclarations des industriels (rejets directs en azote)
- [437] GIEC Good Practice Guidance, Chapter 4, p 4.73
- [438] GIEC Reference Manual, Chapter 4.5.4, Table 4-24
- [439] IFEN L'assainissement en France en 1998 et 2001, février 2006
- [440] IFEN/SCEES Enquête eau et assainissement 2004 dans les collectivités locales, 2006
- [441] EMEP/CORINAIR Guidebook 1996, Volume 2, page B 9103-2
- [442] ADEME Les marchés des activités liées aux déchets (publications régulières)
- [443] MEDDTL Efficacité énergétique du transport maritime, 2008
- [444] EUROSTAT Tables matricielles croisant le nombre de touchées de navires par Grand Port Maritime par classes de port en lourd et types de navires, 2007
- [445] LLOYD'S Base de données Seaweb, flotte et caractéristiques techniques des navires, 2007
- [446] EMEP / EEA Guidebook, Edition 2009 secteur 1A1b SNAP 010301/010302/010306 FE NOx p 43 à 49
- [447] EMEP / EEA Guidebook, Edition 2009 secteur 1A1b SNAP 010305 FE NOx p 50 et 5'
- [448] EMEP / EEA Guidebook, Edition 2009 secteur 1A1a SNAP 010304 assimilée à SNAP 010104 et 010105 FE NOx p 33 et 34
- [449] CONCAWE Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries 2009 edition, p. 83
- [450] GIEC Guide sur les Bonnes Pratiques, 2003, chapitre 2 « Energie », tableau 2.16, page 2.86, « Pétrole conventionnel »
- [451] EMEP EEA Emission Inventory Guidebook May 2009, Section 1A4, table 3-28
- [452] INSEE Publication annuelle Les consommations d'énergie dans l'industrie
- [453] NERI Heavy metal emissions for Danish road transport, technical report n° 780, 2010

- [454] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook -- Technical report N° 9/2009- 1.A.3.b Road transport (update June 2010)
- [456] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook Technical report N° 9/2009- 1.A.3.b.vi Road tyre and brake wear
- [457] Fédération des industries du verre Rapport d'activité annuel
- [458] CITEPA Etude comparative des rejets atmosphériques des principales énergies de chauffage Avril 2003
- [459] EMEP / EEA Guidebook édition 2019 1A4 Small combustion FE pour le 1A4b residential (Tables 3-15, 3-16, 3-18)
- [460] Default emission factor Handbook 2nd edition Janvier 1992 Commission of european community
- [462] EMEP / CORINAIR Guidebook Février 1996 Section « Small consumers »
- [463] EMEP EEA Guidebook Mai 2009 Secteur 1A1 Table 3-7 "Heavy fuel oil"
- [464] EMEP / CORINAIR Guidebook Mai 2009 2A6 Table 3-1
- [465] INSEE Statistiques ProdFRA de 2008 à année N-1 production de panneaux de particules (codes 1621131310 ; 1621122420 ; 1621135000 ; 1621131320)
- [466] Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
- [467] Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) Données internes relatives à la composition des matériaux, 2011
- [468] CORPEN Estimation des flux d'azote, de phosphore et de potassium associés aux vaches laitières et à leur système fourrager. Influence de l'alimentation et du niveau de prouction. Groupe "Alimentation animale" Sous groupe « Vaches laitières", 1999
- [469] CORPEN Estimation des flux d'azote, de phosphore et de potassium associés aux bovins allaitants et aux bovins en croissance ou à l'engrais, issus des troupeaux allaitants et laitiers, et à leur système fourrager, 2001
- [470] CORPEN Estimation des rejets d'azote, phosphore, potassium, cuivre, zinc des porcs. Influence de la conduite alimentaire et du mode de logement des animaux sur la nature et la gestion des déjections produites, 2003
- [471] CORPEN Estimation des rejets d'azote, phosphore, potassium, calcium, cuivre, zinc par les élevages avicoles. Influence de la conduite alimentaire et du mode de logement des animaux sur la nature et la gestion des déjections, 2006
- [472] Ph. Schmidely, F. Meschy, J. Tessiera and D. Sauvant Lactation Response and Nitrogen, Calcium, and Phosphorus Utilization of Dairy Goats Differing by the Genotype for αS1-Casein in Milk, and Fed Diets Varying in Crude Protein Concentration. Journal of Dairy Science. Volume 85, Issue 9, September 2002, Pages 2299-2307.
- [473] William MARTIN-ROSSET Nutrition et alimentation des chevaux. Editions QUAE, 2012
- [476] Biomasse Normandie Evaluation des quantités actuelles et futures des déchets épandus sur les sols agricoles et provenant de certaines activités. Lot 3 : Effluents d'élevage. Rapport final, 2002
- [477] CNIEL, Institut de l'élevage Observatoire de l'alimentation des vaches laitières. Données 2007
- [478] Fichier réalisé par l'Institut de l'Elevage suite à une extraction des données des PMPOA 1 et 2. Communication du 31/01/2011

- [479] IFIP Le porc par les chiffres 2009
- [480] Résultats des Enquêtes Bâtiment 1994, 2001 et 2008. Service de la statistique et de la prospective, Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement de Territoire
- [481] EMEP/EEA Guidebook 4B Animal husbandry and Manure Management, 2009
- [482] B. Meda, P. Robin, C. Aubert, C. Rigolot, J.-Y. Dourmad and M. Hassouna, MOLDAVI: A dynamic model simulating nutrient and energy flows from broiler rearing systems. A paraître dans Animal Sciences
- [483] EMEP/EEA 2006. Manure Management regarding organic compounds. Group 10
- [484] IIASA, Klimont Z, Cofala J, Bertok I, Amann M, Heyes C, Gyarfas F. Modelling particulate emissions in Europe, A framework to estimate reduction potential and control costs. Interim report IR-02-076. December 2002, table 3.74
- [485] MAAF / SSP Résultats des Enquêtes Pratiques Culturales 2000, 2005, 2011, 2017,
- [486] CITEPA Méthodologie d'estimation des quantités de matière sèche et d'azote contenues dans les résidus de culture en France, 2013.
- [487] EMEP/EEA 4B Crop production and agricultural soils, 2009
- [488] INERIS Facteurs d'émission de polluants de feux simulés de déchets et de produits issus de la biomasse, 2011
- [489] ADEME Enquête nationale sur la gestion des déchets organiques septembre 2008
- [490] EMEP / EEA Chapitre 4F Field burning of agricultural wastes, 2009
- [491] ARER/OER (Observatoire Energie Réunion) Bilan énergétique de la Réunion, Chiffres clés, publication annuelle
- [492] DIMENC Données internes du gouvernement de Nouvelle-Calédonie relative au bilan énergétique, 2011
- [493] IFN/FCBA/SOLAGRO Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l'énergie à l'horizon 2020, Novembre 2009
- [494] ANMF Fiches statistiques
- [495] ANSES / AFSSA Enquête INCA (Étude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires), 1999
- [496] ANSES / AFSSA Enquête INCA2 (Étude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires), 2009
- [497] Direction générale des douanes importation et exportation du carbure de calcium
- [499] Kreider et al. Physical and chemical characterization of tire-related particles: Comparison of particles generated using different methodologies Science of total environment, 2010, p 632-659
- [500] ADEME Véhicules particuliers vendus en France. Evolution du marché, caractéristiques environnementales et techniques. Données et Références. Publication annuelle
- [501] MIQUEL G. Les effets des métaux lourds sur l'environnement et la santé. Rapport n° 261 du Sénat, avril 2001
- [503] CORPEN Estimation des rejets d'azote par les élevages avicoles. Groupe alimentation animale, sousgroupe aviculture, 1996
- [504] CORPEN Estimation des rejets d'azote phosphore calcium cuivre et zinc par les élevages avicoles. Mise à jour des références CORPEN - Volailles de 2006, 2012, 61p.
- [505] IFIP GTE : Evolution des résultats moyens nationaux

- [506] Haras Nationaux Chiffres Clés de la filière équine, 2011 -. http://www.haras-nationaux.fr/fileadmin/bibliotheque/chiffres-2011-internet.pdf
- [507] Haras Nationaux, 2012. Annuaire de la monte 2011 Chiffres globaux, 2012 http://www.haras-nationaux.fr/uploads/tx\_dlcubeargus/chiffres\_globaux\_elevage.pdf
- [508] EUGENE M., DOREAU M., LHERM M., VIALLARD D., FAVERDIN F., SAUVANT D. Rapport préliminaire du projet MONDFERENT « Emissions de méthane par les bovins en France », 2012, 57p. à paraître.
- [509] EUGENE M. Outil de calcul accompagnant le rapport préliminaire du projet MONDFERENT « Emissions de méthane par les bovins en France », 2012, non publié.
- [510] SAUVANT D., GIGER-REVERDIN S., SERMENT A., BROUDISCOU L. « Influences des régimes et de leur fermentation dans le rumen sur la production de méthane par les ruminants » INRA Prod. Anim., 24, 2011, 429-442
- [511] MEDDE/DEB Base de Données sur les Eaux Résiduaires Urbaines, 05/03/2012
- [512] ADEME ITOM: Les installations de traitement des ordures ménagères, résultats 2010
- [513] INERIS Caractérisation des biogaz Bibliographie mesures sur sites, 2002
- [514] EPA Background information Document for Updating AP42 section 2,4 for estimating Emissions from Municipal Solid Waste Landfills, 2010
- [515] ADEME Communications personnelles, 2000-2002
- [516] ADEME ITOM 6 : sixième inventaire des installations de traitement, de transit ou de mise en décharge de déchets ménagers et assimilés en France, 1995, p. 35
- [517] Syndicat national du charbon de bois Données annuelles internes
- [518] Fédération nationale du bois Données internes à partir de 2009
- [519] Environnement Canada Division des gaz à effet de serre " La production d'aluminium de première fusion Guide pour l'estimation des gaz à effet de serre produits par des systèmes de combustion et des procédés industriels ", mars 2004
- [520] EReIE Inventaires d'émissions de gaz fluorés dans le secteur d'activité des mousses d'isolation résultats, novembre 2012
- [521] GSK GlaxoSmithKline communication annuelle de données internes
- [522] Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers installés sur les engins mobiles non routiers
- [523] US EPA AP42 Ch.11 Mineral product industry & Ch. 13 Miscellaneous sources, 1995.
- [525] Arrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour sa troisième période (2013-2020)
- [526] Données fournies par des producteurs de sucre, juillet 2009
- [527] SNFS (Syndicat National des Fabricants de Sucre) Données internes, octobre 2012
- [528] IPCC Guidelines for National Greenhouse Gases Inventories 2006, Chapitre 4 : Metal Industry Emissions, p4.65
- [529] IPCC Guidelines for National Greenhouse Gases Inventories de 1996 Page 2.7
- [530] BREF Fabrication des polymères, Août 2007 Chapitre PVC p. 107 et 108

- [532] SSP Mémento Agreste Filière Forêt-Bois édition 2012
- [533] IGN Communication personnelle, septembre 2012
- [534] ONF Communication personnelle, septembre 2012
- [535] Chambre d'Agriculture de la Somme Epandage des produits organiques, Cahier Technique, Annexe 2, Août 2010
- [536] CITEPA/MEDDE Enquête auprès des exploitants d'ISDND sur les quantités de déchets stockés, 2012
- [537] ADEME Impacts environnementaux de la gestion biologique des déchets, 2005
- [538] EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016 Chapitre 2.C.2 Ferroalloys production
- [539] USGS Minerals Information Aluminium
- [540] Guide EMEP/EEA 2013 Chapitre 2.C.3
- [541] http://ledialoguesurlaluminium.com/laluminium/sa-fabrication/laluminium-de-première-fusion
- [542] PULLES T. et al. Emission factors for heavy metals from diesel and petrol used in European vehicles, Atmospheric Environment 2012, n°61, pp 641-651
- [543] EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook Technical report N° 12/2013 1.A.3.b.vi Road tyre and brake wear
- [544] EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook -- Technical report N° 12/2013 1.A.3.b Road transport
- [545] EEA Données annuelles relatives à la surveillance des émissions de CO2 des véhicules particuliers en application du règlement 443/2009
- [546] Observatoire national interministériel de la sécurité routière Bilans annuels de la sécurité routière en France
- [547] ANDRE M. et al. Statistiques de parcs et trafic pour le calcul des émissions de polluants des transports routiers en France, rapport provisoire de l'IFSTTAR, 2013
- [548] MEDDE/CGDD/SOeS Enquêtes annuelles sur le transport routier de marchandises (TRM)
- [549] MEDDE/CGDD/SOeS Le transport collectif routier de voyageurs (publication annuelle)
- [550] MEDDE/CGDD/SOeS Enquêtes sur l'utilisation des VUL (publication quinquennale depuis 1986)
- [551] MEDDE/CGDD/SOeS Enquête sur l'utilisation des deux-roues motorisés, 2012
- [552] DOUANES Données annuelles de mise à la consommation d'agro-carburants issues des déclarations relatives à la TGAP (données non publiques)
- [553] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2013 1.A.3.c Railways
- [554] Buckowiecki et al. Iron, manganese and copper emitted by cargo and passenger trains in Zürich (Switzerland): size-segregated mass concentrations in ambient air, 2006
- [555] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2016 1.B.2.c -Tier 1 Venting and flaring (p 9 table 3-1)
- [556] Base aérienne 702 communication de données internes, octobre 2013
- [557] Société Française de Radiothérapie Oncologique Livre blanc de la radiothérapie en France, 2013
- [558] GTT communication de données internes, 2013

- [559] Service statistique du Ministère en charge de l'environnement SDES (ex SOeS et ex Observatoire de l'énergie) Logement et construction Sit@del2 (publication annuelle)
- [560] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2013 1A2 Cement production (table 3-24)
- [561] CFA Comité Français des Aérosols Estimation des ventes d'aérosols de crème chantilly en France et quantité de N2O contenu dans un boitier, 2013
- [562] EMEP / CORINAIR Guidebook 1999, section B146-11 coke oven furnaces, table 8-2
- [563] ADEME/ATEE/ Club Biogaz Etat des lieux de la filière méthanisation en France (rapport finalisé sept. 2011), page 44, 2011
- [564] ADEME/ATEE/ Club Biogaz Etat des lieux de la filière méthanisation en France (rapport finalisé sept. 2011), pages 25-26, 2011
- [565] EMEP / EEA Emission Inventory Guidebook 2013 5.C.1.b.v Cremation (p9 table 3-1)
- [566] DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE Services d'incendie et de secours, statistiques annuelles
- [567] ADEME Amélioration de la connaissance des émissions atmosphériques liées aux brûlages de véhicules contribution de cette source à l'inventaire national d'émissions, 2013
- [568] EMEP / EEA Emission Inventory Guidebook 2013 5.E Other Waste, Tier 2 Emissions factors, car fires (p.6)
- [569] EMEP/EEA 2013 6.C Industrial waste incineration including hazardous waste and sewage sludge (page 11, table 3-2)
- [570] EMEP / EEA 2013 6.C Industrial waste incineration including hazardous waste and sewage sludge (page 10, table 3-1)
- [571] EMEP / EEA 2013 6.C Clinical waste incineration (page 10, table 3-2)
- [573] Tinus et al. Atmospheric Environment 61, 2012, 641-651
- [574] EMEP / EEA 2013 1A4 Non-road mobile source & machinery, Table 3-1 (Tier 1)
- [575] EMEP / EEA 2013 1A4 Small combustion, Table 3-13
- [576] EPA AP 42 Compilation of air pollutant emission factors, version en vigueur en Août 2013
- [577] California Air resources Board CATEF (California Air Toxics Emission Factor) Base de données (http://www.arb.ca.gov/ei/catef/catef.htm), Facteurs d'émission pour les HAP
- [578] Brasseurs de France Statistiques de vente 2006-2010 (www.brasseurs-de-france.com), novembre 2013
- [579] EMEP/EEA 2013 Section 2.H.2 Food and beverages industry
- [580] EMEP / EEA Mai 2009 Secteur 1A4, Tables 3-22, 3-28 et 3-20
- [583] EMEP / CORINAIR Guidebook 1996 section B333-6
- [584] CITEPA Technical note on BAT in iron foundry industry, 1992, page 34
- [585] EMEP / CORINAIR Guidebook 1996 section B339-5
- [586] Guidebook EMEP/EEA 2013 Part B Section 2C7a Copper production Table 3.2
- [587] EPA AP42, Janvier 1995, tableau 12.12-1
- [588] EMEP / CORINAIR Guidebook 1999 section B427-5 à 7
- [589] EMEP / EEA 2013 Section 2.C.7.b Nickel production, Table 3.1

- [590] GIEC Guide sur les Bonnes Pratiques, 2003, chapitre 4, table 4.6
- [591] MEDDE Evaluation des quantités actuelles et futures de déchets épandus sur les sols agricoles et provenant de certaines activités, 2002, p 51-52. Disponible à l'adresse suivante : http://www.biomasse-normandie.org/IMG/pdf/rapport.pdf.
- [592] Mestrapports, Vlaamse Landmaatschappij Disponibles à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/publicaties/mestrapport
- [593] EMEP / CORINAIR Guidebook 1996 section B146-6
- [594] IGN http://inventaire-forestier.ign.fr/
- [595] VALLET et al Development of total aboveground volume equations for seven important forest tree species in France, 2006
- [596] ANDERSEN A. Biomasse Normandie. Le chauffage domestique au bois Approvisionnement et marchés. Réalisée pour l'ADEME, 1999
- [597] Les cahiers du CLIP La ressource en bois énergie, n°3 Octobre 1994
- [598] AFOCEL CTBA Communication personnelle
- [599] GUERIN F. Emission de gaz à effet de serre (CO2,CH4) par une retenue de barrage hydroélectrique en zone tropicale (Petit-saut, Guyane française) : expérimentation et modélisation. Thèse soutenue en 2006
- [600] DESCLOUX EDF Mise à jours de données de la thèse de F. GUERIN pour le barrage de Petit-Saut, 2013
- [601] DRAAF Réunion Surfaces incendiées annuellement sur l'île de La Réunion
- [602] ONF Université de Louvain Analyse du réseau RENECOFOR, 2013
- [603] GIEC Guidelines for national greenhouse gases inventories », 2006, Vol. 3 chap.4.7, paragraphe 4.7.2.2, p 4.80
- [604] Commission européenne Règlement UE N°601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
- [605] ADEME Déchets / Chiffres clés, édition 2014
- [606] GIEC Guidelines 2006, Volume 5 Déchets, Chapitre 3
- [607] GIEC Guidelines 2006, Volume 5, Chapitre 3, Table 3.2
- [608] MEDDE Bureau de la Planification et de la Gestion des Déchets Plan déchets 2014-2020, selon les hypothèses d'application du scénario de prospective tendancielle à l'horizon 2025
- [609] IGN GEOFLA
- [610] INSEE (www.insee.fr)
- [611] IEDOM/IEOM (www.iedom.fr / www.ieom.fr)
- [612] Commission européenne Annexe 1 aux lignes directrices DAU (TAXUD/1619/08 rev.3.4): Liste des pays de l'Union européenne, novembre 2013
- [613] GIEC Lignes directrices 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre Volume 3 Procédés industriels et utilisation des produits Chapitre 2 section 2.2
- [614] Lignes directrices du GIEC Version 2006 Chapitre 2 : émissions dans l'industrie minérale tableau 2.4

- [615] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 5, Chapitre 6, Tables 6.2, 6.3, 6.4
- [616] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 5, Chapitre 6, Wastewater treatment and discharge, 6.3.1.2 choice of emission factors
- [617] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 5, chapitre 2, table 2.4
- [618] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 2, chapitre 2.1
- [619] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 5, chapitre 5, table 5.3
- [620] GIEC Lignes directrices 2006, Chapitre 5, table 5.6
- [621] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 5, Chapitre 5, table 5.2
- [622] INSEE Indice de la production industrielle Produit détaillé dans les industries manufacturières
- [623] GIEC Lignes directrices 2006, Chapitre 2, Table 2.3 (combustion stationnaire)
- [624] GIEC Lignes directrices 2006, Chapitre 3, Combustion mobile, Table 3.3.1 et 3.2.2
- [625] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook Table 3-24 cement production 1A2, Edition 2013
- [626] EMEP/EEA Emission inventory guidebook Edition 2013 Chapitre 1.B.1.b Fugitive emissions from solid fuels; solid fuel transformation, Section 3.2.2, table 3-1 Tier 1 emission factors
- [627] GIEC Lignes directrices 2006, Chapitre 4, Fugitive emissions, Table 4.2.4, p4.50
- [628] EMEP / EEA 2013 Section 1.B.2.a.v Distribution of oil products, p.17
- [629] Transport Infrastructure Gaz France (TIGF) Données internes, avril octobre 2014
- [630] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook Technical report N° 12/2013- 1.A.3.b.v Gasoline evaporation
- [631] OREC (Observatoire Régional de l'Energie et du Climat) créé en 2013 Bilan énergétique de la Guadeloupe, publication annuelle
- [632] OREDD (Observatoire Régional de l'Energie et du Développement Durable) créé en 2008 Bilan énergétique de la Guyane, publication annuelle
- [633] OMEGA (Observatoire Martiniquais de l'Energie et des Gaz à effet de serre) créé en 2013 Bilan énergétique de la Martinique, publication annuelle
- [634] COGO Base Carbone du 19 septembre 2012 PCI anhydre moyen du bois
- [635] IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse gas Inventories Volume 2 chapitre 1 table 1.2
- [637] EMEP/EEA Guidebook edition 2019 1A1 Energy industries Appendix C sulphur content in fuels contenu en soufre du gaz de haut fourneau (blast furnace)
- [638] IPCC Guidelines 2006 Volume 2 section I.8 table 1- 4 (CO2); Volume 2 tables 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 (CH4 et N2O)
- [639] Données internes Gaz de France basées sur des mesures
- [641] IPCC Guidelines 2006 Volume 3 Industrial Processes and product Use Chapter 1: Introduction
- [642] EMEP/EEA guidebook, 1A3b road transport, version 2013 updated 09/2014
- [643] Commission Européenne BREF Incinération des déchets p406 et 412 Août 2006
- [644] Direction générale des douanes importation et exportation d'urée Donnée annuelle https://lekiosque.finances.gouv.fr

- [645] IPCC Guidelines 2006 Volume 2 Chapitre 3 Combustion sources mobiles, Table 3.3.1
- [646] IPCC Guidelines 2006 Volume 2 Chapitre 2 Combustion sources fixes, Table 2.5
- [647] EMEP EEA Guidebook mai 2009 Secteur 1A4, table 3.22
- [648] F2 Chemicals Communication de données internes annuelles
- [649] ADEME Déclaration des flux de SF6 dans le secteur des équipements électriques
- [650] Oko-Recherch « SF6 Bestand und Emissionen aus Teilchenbeschleunigern », 2012
- [651] INRA communication de données internes, 2014
- [652] IRSN communication de données internes, 2014
- [653] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 3, Chapitre 5, section 5.2.2.2
- [654] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 3, Chapitre 5, section 5.3.2.2
- [655] Aubert et Coutelet, 2013, Les rejets d'azote et de phosphore par les élevages de lapins : évolution et perspectives. TeMA n°28 octobre/novembre/décembre 2013
- [656] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 4, Chapitre 10
- [657] CIV, 2012. Alimentation des bovins : rations moyennes et autonomie alimentaire
- [658] INRA, 2007. Alimentation des bovins, ovins et caprins Besoins des animaux Valeurs des aliments -Tables INRA 2007
- [660] MeteoFrance, www.meteofrance.com
- [661] Ecosecurities CITEPA, 2007. Méthodologie spécifique pour les projets de Méthanisation des effluents d'élevage
- [662] Enquêtes TERUTI, 1992-2003, Service Statistique et Prospective du Ministère de l'Agriculture.
- [663] La culture du riz en Camargue http://www.rizdecamargue.com/section/culture/une-r%C3%A9gion-un-m%C3%A9tier
- [666] Bilan de l'énergie Outre-mer annuel compilé par le CITEPA
- [667] Gasoline Aviation Designation, DERD 2485, 91-90/Issue 1, 8 May 1996
- [668] Edition annuelle du Bilan RSE SNCF
- [669] GIEC Guidelines 2006, Volume 2, Chapitre 3
- [670] Commission des Comptes et Transports de la Nation (CCTN), Les transports, éditions annuelles. Section transport de marchandises Tableau E.4.c
- [671] EMEP/EEA Emission inventory Guidebook 2013, Navigation section
- [672] GIEC 2006 Agriculture, foresterie et autres affectations des terres, Vol. 4
- [673] IGN ONF Suivi de l'occupation du sol et des changements d'occupation du sol entre 1990 et 2012, Novembre 2014
- [674] Carbone 4. Méthode opérationnelle de comptabilisation des produits-bois dans l'inventaire national GES, Juin 2014.
- [675] Emission factors for heavy metals from diesel and petrol used in European vehicles Table 6. Atmospheric environment 61 (2012) 641-651. Pulles et al.

- [676] Guide méthodologique E-PRTR de déclaration des rejets pollutants des sites thermiques à flamme
- [677] CONCAWE Air Pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries, 2009 edition, HAP unece pour le gaz de raffinerie (p78 table 29)
- [678] Guidebook EMEP-2009 p.122
- [679] Caractéristiques des gisements de gaz naturel http://www.societechimiquedefrance.fr/extras/Donnees/archives/donnees%206eme%20edition%20199 4/produits%20organiques/gaznaturel.htm
- [681] Emissions of Black carbon and Organic carbon in Norway 1990-2011
- [682] FE CO2 par défaut du transport aérien, CENWG10 EG 5 : "Default values for air transport" FNAM, Date: 11/02/2010
- [683] CEFIC European Chemical Industry Council. Communication de données sectorielles pour le nettoyage à sec et le dégraissage.
- [684] INSEE Données statistiques sur les productions de produits à base de solvants ou aqueux (peintures, encres, etc.) (ProdFRA de l'année 2009 à n-1)
- [685] Direction générale des douanes et droits indirects Données imports/exports
- [686] ADEME Panorama du marché du polyuréthane et état de l'art de ses techniques de recyclage (février 2014)
- [687] CITEPA Mise à jour des données relatives aux moyens de réduction des émissions de pentane issues de la transformation du polystyrène expansé. Citepa, 2015
- [688] ADEME Observatoire des Fluides Frigorigènes
- [689] Etude isOlafrance sur la production de polyuréthane projeté http://www.association-technique-polyurethane-projete.fr/
- [690] BASF Communication confidentielle annuelle
- [691] Lignes directrices du GIEC 2006 Volume 3 Chapitre 7 Tableaux 7.6 et 7.7
- [692] GIFAM Communication confidentielle annuelle
- [693] Siemens informations sur le taux d'émission de HFC lors du recyclage
- [694] DuPont Communication annuelle de données internes
- [695] Solvay Communication annuelle de données internes
- [696] Schneider Electric taux de perte vidange du SF6 des équipements en fin de vie
- [697] BORT R., ANDRE J-M., SERVEAU L. Guide méthodologique pour la détermination des émissions dans l'atmosphère d'une zone aéroportuaire à l'exception des aéronefs CITEPA, 2013
- [698] SSP AGRESTE. PRODCOM Production commercialisée des produits des IAA. Données téléchargeables sur : https://stats.agriculture.gouv.fr/disar-web/accueil.disar
- [699] Projet CORTEA EMICER : Estimation des émissions liées à la manutention et au séchage des céréales. Note du CITEPA 2015
- [701] MEDDE /CGDD /Ministère des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme/SES. Mémento de statistiques des transports Résultats de 1980 à 2014, éditions bisannuelles. Chapitre 6 Navigation intérieure Tableau 6.5.1.
- [704] Institut de l'élevage Communication des poids moyens relatifs aux ovins en France. 2015

- [705] 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, vol. 3, chap. 3, page 3.75
- [706] IFA FAO Estimation des émissions gazeuses de NH3, NO et N2O par les terres agricoles à l'échelle mondiale édité en 2003
- [707] MAAPRAT / SSP Résultats des Enquêtes Pratiques Culturales 2006 (viticulture), Résultats des Enquêtes Viticulture 2013
- [708] AMADEPA Le brûlage de la canne à sucre en Martinique : évolution, motivations, impacts. De la nécessité d'un engagement collectif, 2007
- [709] CIRAD LA canne à sucre et l'environnement à la Réunion, 2005
- [710] 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4, Chap. 12
- [712] A3M Communication de données annuelles relatives à la consommation de plomb
- [713] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Part B section 2C Lead production
- [714] Recytech Communications annuelles
- [715] Routes de France, anciennement USIRF (Union des Syndicats de l'Industrie Routière Française) Les produits de l'industrie routière. Publication annuelle
- [717] CITEPA Analyse réglementaire relative aux émissions atmosphériques des installations de production d'enrobés routiers. Rapport d'étude et base de données B11. Janvier 2016, confidentiel
- [718] Marland, E. S., Stellar, K. & Marland, G. H. A distributed approach to accounting for carbon in wood products. Mitigation Adapt. Strat. Glob. Change 15, 71:91 (2010).
- [719] INRA, Unité Infosol, Base de données géographique des sols de France, 1999.
- [720] Cubizolle, H., Mouandza, M. M., & Muller, F. (2013). Mires and Histosols in French Guiana (South America): new data relating to location and area. Mires and Peat, 12(3), 1-10.
- [721] Robert C. 2016, Comprendre les changements d'utilisation des terres en France pour mieux estimer leurs impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. De l'observation à la modélisation. Thèse de doctorat en Géographie, Université Paris-Diderot, ADEME-CITEPA-LADYSS, 530p
- [722] JRC, Carte des zones climatiques en Europe, d'après le Giec. http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/RenewableEnergy/
- [723] base de données sur les incendies de forêt (BDIFF). bdiff.ifn.fr
- [724] "SDIS974, Dispositif de lutte contre les feux de forêts à La Réunion Saison 2015. Présentation du dispositif de lutte contre les feux de forêts. Mercredi 7 octobre 2014
- [725] "Feux de végétation d'après l'etat major de la zone de défense de Guyane
- http://www.guyane.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Protection-de-la-population/Enseignements-et-evenements-reels/Les-feux-de-vegetations-en-Guyane-et-retour-d-experience
- [726] "Orientations Forestières du Département de Mayotte Préfigurant le Programme de la Forêt et du Bois du Département de Mayotte, 2015.

voir pages utilisées dans l'onglet DOM, section Mayotte

962 | Citepa | Mars 2023

- http://www.mayotte.pref.gouv.fr/content/download/4924/41778/file/OFDM-PFBDM%20Mayotte\_versionFinale.pdf"
- [727] Eurobitume European bitumen consumption statistics. Publication annuelle depuis 2008
- [728] ToiturePro Bardeaux d'asphalte, Description du produit https://www.toiturepro.com/revetement/bardeau-d-asphalte
- [729] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Part B, 2.D.3.c Asphalt roofing
- [730] R. Sonan Occho. CCCFA. adblue® pour véhicules légers diesel (véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers). Réunion UIP/CCFA Octobre 2014
- [731] GIEC, IPCC Waste Tool (modèle de cinétique de dégradation d'ordre 1 des déchets)
- [732] GIEC Guidelines 2006, Volume 5, Chapitre 2, Table 2.4
- [733] Rhodia Communication de données confidentielles. Octobre 2002
- [734] SESSI/INSEE Enquêtes (2006, 2008, 2012) sur la production des déchets dans l'industrie
- [735] EMEP/EEA 2013 5A Biological treatment Solid waste disposal on land
- [736] ADEME Programmme de recherche de l'ADEME sur les émissions atmoshériques du compostage connaissances acquises et synthèse bibliographique;
- [737] SYPRED Panorama de la gestion des déchets dangereux (tonnages traités en France de 2012 à 2019)
- [738] GIEC Lignes Directrices 2006, Volume 5, chapitre 5, paragraphe 5.4.2
- [739] Jared Downard & al. Uncontrolled combustion of shredded tires in a landfill Part 1 : characterization of gaseous and particles emissions, 2015
- [740] EMEP / EEA Emission inventory guidebook 2013 2.B Chemical industries
- [741] EMEP / EEA Emission inventory guidebook 2013 5.C.2 Open burning of waste / Table 3-1 : Tier 1 Emissions factors for small scale burning
- [742] Pechiney Vérification des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'Engagement Volontaire AERES -Périmètre France Années 2001, 2002 et 2003. Octobre 2004
- [743] GIEC Lignes Directrices 2006, Volume 5, chapitre 5, paragraphe 5.2.1.1, equation 5.2
- [744] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Part B section 2C Aluminium production
- [745] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Part B section 2D3b Road paving with asphalt
- [746] IIASA Interim report: Primary Emissions of Submicron and Carbonaceous particles in Europe and the Potential for their Control Kaarle Kupiainen, Zbigniew Klimont, 2004
- [747] EMEP / EEA Mai 2009 Secteur 1A4, Table 3-9 « Other liquid fuels »
- [748] UNEP Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases. Edition 2.1 Décembre 2005 UNEP Chemicals Table 35, 37, 48, 50
- [749] INSEE Statistiques ProdFRA de 2008 à année N-1 production de polyesters (codes 2016407000; 2016408000)
- [750] MEDDE Publication "Vers l'interdiction du perchloréthylène en France" Aout 2013
- [751] CEMAGREF -Le lagunage naturel, leçons tirées de 15 ans de pratiques en France (96/0219), 1997
- [752] Ministère de l'environnement Base de Données sur les Eaux Résiduaires Urbaines

- [753] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2A1 Cement production table 3.1
- [754] US EPA AP 42 5ème édition, Volume 1 Chapter 11.6 : portland cement manufacturing
- [755] IIASA A framework to estimate the potential and costs for the control of fine particulate emissions in Europe, Interim Report IR-01-023 2001.
- [756] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 1A2 Manufacturing industries and construction table 3.3 Tier 1 emission factor for 1A2 combustion in industry using gaseous fuels
- [757] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2A3 Glass Production, tables 3.2 à 3.7
- [758] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2A2 Lime Production, table 3.1
- [759] http://outils.ifip.asso.fr/CritStand/CourbeCroit/Default.aspx
- [760] Agreste, 1999. La cuniculture française Enquête cuniculture 1994. Les cahiers de l'Agreste novembre 1999 n°42 et 43.
- [761] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 1.A.2 Manufacturing industries and construction (combustion), tables 3-2 à 3-5
- [762] Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste, as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register National Institute for Public Health and the Environment RIVM Report 2016-0055 page 48
- [763] GIEC Guidelines 2006, Volume 3, Chapitre 2, Industrial industry Table 2.1
- [764] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 1.A.1 Energy industries, table 3-2 Tier 1 emission factors for source category 1.A.1.a using hard coal
- [765] HOULLIER C. et CROZET B. Analyse critique des méthodes utilisées par différents pays pour établir leurs inventaires nationaux d'émissions de dioxyde de carbone mai 1992, CITEPA
- [766] Rapport CARBOFOR teneur moyenne en carbone du bois (page 65), Juin 2004
- [767] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 1.B.1.b Fugitive emissions from solid fuels Solid fuel transformation, Table 3-1 Tier 1 emission factors for source category 1.B.1.b Solid fuel transformation
- [768] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 1.A.1 Energy industries, table 3-5 Tier 1 emission factors for source category 1.A.1.a using heavy fuel oil
- [769] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2.C.1 Iron and steel production, Table 3.1 Tier 1 emission factors for source category 2.C.1 Iron and steel production
- [770] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2.C.2 Ferroalloys production, Table 3.1 Tier 1 emission factors for source category 2.C.2 Ferroalloys production
- [771] 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 3\_1\_Chapitre 1\_Introduction, Box 1.1
- [772] 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 3\_5\_Chapitre 5\_Non energy products from fuels and solvent use, paragraphe 5.5 Solvent use
- [773] EDF Electricité de France rapport annuel « Développement Durable »
- [774] Enertime Base de données système ORC en France, 2016
- [775] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Table 3-28 p63 et Table 3-30 p65

- [776] Communication personnelle de COOP de France Déshydratation sur les données de production et de consommation d'énergie pour le secteur de la déshydratation de fourrage vert
- [777] Méthode de Quantification des Flux Annuels des Unités de Déshydratation des Fourrages pour les Polluants du Registre E-PRTR Etude LRD/Citepa Février 2021 ETUDE CONFIDENTIELLE
- [778] Rapport de synthèse réglementaire Impact du préfanage à plat sur les rejets de polluants atmosphériques des installations du secteur de la déshydratation Etude LRD/CITEPA Juillet 2010 ETUDE CONFIDENTIELLE
- [779] MISE A JOUR DU FACTEUR D'EMISSION DES COVNM DES INSTALLATIONS DE DESHYDRATATION DE FOURRAGE UTILISE DANS LE CADRE DE L'ARRETE GEREP CITEPA pour COOP de France Avril 2016 ETUDE CONFIDENTIELLE
- [780] Compte rendu du CITEPA (Laëtitia SERVEAU) de la réunion dans les locaux de COOP de France déshydratation avec Yann MARTINET du 24 août 2016
- [781] Données communiquées par COOP de France déshydratation (Yann MARTINET) par mail le 20 juillet 2016
- [782] Mail reçu de COOP de France déshydratation (Yann MARTINET) du 24/08/2016 sur deux rapports d'essai réalisés sur les particules en termes de granulométrie ETUDE CONFIDENTIELLE
- [783] Méthode GRDF pour déterminer les émissions de méthane du Réseau de distribution de gaz naturel en France
- [784] Méthode GRTgaz pour déterminer les émissions de méthane du Réseau de transport de gaz naturel en France, GRTgaz, 17/10/2016
- [785] Méthode TIGF pour déterminer les émissions de méthane du Réseau de transport de gaz naturel en France, TIGF, mail 04/14/2016
- [786] Evaluation des rejets d'azote, phosphore, potassium, cuivre et zinc des porcs. RMT Elevages et Environnement, 2015, Paris, 26 pages.
- [787] Guide EMEP/EEA 2013 Chapitre 1A3a Aviation
- [788] "Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). Observatoires volcanologiques

http://www.ipgp.fr/fr/ovpf/activite-recente-piton-de-fournaise

http://www.ipgp.fr/sites/default/files/liste\_activite\_fournaise\_1998\_2016\_0.pdf

http://www.ipgp.fr/fr/ovsg/soufriere-de-guadeloupe

http://www.ipgp.fr/fr/ovsm/montagne-pelee"

- [789] Agreste, L'essentiel du recensement agricole 2010 Mayotte
- [790] Schéma directeur de l'aménagement agricole et rural de Mayotte, 2009.
- [791] FAO, Evaluation des ressources forestières mondiales 2010 Mayotte
- [792] Base de données OMINEA
- [793] Rigolot C., Espagnol S., Pomar C., Dourmad J.Y., 2010a. Modelling of manure production by pigs and NH3, N2O and CH4 emissions. Part I: animal excretion and enteric CH4, effect of feeding and performance. Animal, 4, 1401-1412
- [794] SAUVANT D., GIGER-REVERDIN S. « Modélisation des interactions digestives et de la production de méthane chez les ruminants » INRA Prod. Anim., 22, 2009, 375-384
- [795] SIMPSON D. Inventorying emissions from nature in Europe. Journal of Geophysical Research. 1999

- [796] EUGENE M., MANSARD L. Rapport final du projet MONDFERENT 2 « Emissions de méthane entérique et MOND des petits ruminants en France », 2015, non publié.
- [797] EUGENE M., MANSARD L. Outil de calcul accompagnant le rapport du projet MONDFERENT 2 «Emissions de méthane entérique et MOND des petits ruminants en France», 2015, non publié.
- [798] Base de données SINOE ADEME
- [799] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 4, Chapitre 11
- [800] Groot Koerkamp, 1993. Review on emissions of ammonia from housing systems for layins hens in relation to sources, processes, building design and manure handling.
- [801] Acquisition de facteurs d'émissions d'ammoniac en élevages de volailles Rapport final. ITAVI/ADEME. 11 décembre 2015. P. 30/45
- [802] Clement and Tashiro (1991). Forest fires as a source of PCDD and PCDF. 11th International Symposium on Chlorinated dioxins and related compounds, 1991
- [803] Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d'ammoniac des élevages français aux horizons 2020 et 2030. ADEME. Juillet 2013
- [804] Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol
- [805] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 4, Chapitre 5
- [806] RTE Guyane Référentiel Technico-Economique agricole, 2002 et 2012
- [807] Fiches d'Itinéraires Technique Chambre d'Agriculture de Martinique, 2014
- [808] Base de données Corine Land Cover, Agence Européenne pour l'Environnement
- [809] Options for Ammonia Mitigation Guidance from the UNECE Task Force on Reactive Nitrogen
- [900] EMEP 2016, Chapitre 3D Crop production and agricultural soils.
- [901] Composition des effluents porcins Institut Technique du Porc, 2005
- [902] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 4, Chapitre 2
- [903] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 2, Chapitre 3.6
- [904] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 1.A.3.b.vi-vii Road tyre and brake wear
- [906] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Update July 2017 1.A.3.a Aviation
- [907] Données locales d'énergie (gaz) https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-locales-denergie/#\_
- [908] Données locales d'énergie (électricité) https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-locales-denergie/#\_
- [910] Réseau RASTA (Réseau d'Aides Scientifiques et Techniques des Accélérateurs) http://rasta.free-hosting.fr/partenaires
- [912] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 11.C Other natural sources B111000 Lightning 2016
- [913] INSEE Code officiel géographique au 1er janvier 2017 https://www.insee.fr/fr/information/2666684#titre-bloc-23
- [914] JO (UE) RÈGLEMENT (UE) 2016/2066 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2016 http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2066&from=FR

- [915] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 1.A.3.c Railways
- [916] INSEE Statistiques ProdFRA de 2008 à année N-1 production d'éthanol (codes 2014740000-Alcool éthylique non dénaturé, >= 80 % en volume, non rectifié et 2014750000-Alcool éthylique et eaux de vie dénaturés, de tous titres)
- [917] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 2H2 Food and Beverages industry, table 3-7 FE COVNM de la fermentation
- [918] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 1999 Group04 Production process, page B4510-4, table 8.1
- [919] EMEP EEA Guidebook version 2013 2B Chemical Industry, tables 3-41 et 3-42 (FE poussières)
- [920] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Chapter 2A1 Section 3.2.2 Default emission factors Table 3.1
- [921] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 1.A.3.d Navigation -shipping
- [922] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Chapter 2A3 Section 3.2.2 Default emission factors Table 3.1
- [923] Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M., & Troxler, T. G. (2014). 2013 supplement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories: Wetlands. IPCC, Switzerland.
- [924] COPACEL Statistiques annuelles sur la production de pâte à papier
- [925] Guidebook EMEP 2016- Chapter 2H1 Pulp and paper industry Tier 2 (table 3.2, 3.3 et 3.4)
- [926] BREF "pulp and paper production" Best available techniques (BAT) Reference document for the production of pulp, paper and board 2015
- [927] Décision du 26/09/2014 établissant les conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton
- [928] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Chapter 2A5c storage, handling and transport of mineral products
- [929] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Chapter 2A2 Section 3.2.2 Default emission factors Table 3.1
- [930] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Chapter 2.C.7.a Copper production Section 3.3.2 Technology-specific emission factors Table 3-2 and 3-3
- [931] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 1.B.2.c Venting and flaring, table 3-1
- [932] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 1.A.1 Energy industries, tables 4-5 et 4-6, FE TSP pour le gaz naturel et le FOD
- [933] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 1.A.1 Energy industries, tables 4-8, FE BC pour les moteurs au FOD
- [934] Concawe report 9/16 Emission factors for metals from combustion of refinery fuel gas and residual fuel oil Table 1 pour le gaz de raffinerie
- [935] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 1A4 Non-road mobile sources and machinery, table 3-1 (Tier 1)
- [936] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.A.1 Energy industries, tables 3-2 / 3-4 / 3-7 / 3-11 / 3-19, FE TSP et BC

- [937] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Chapter 1.A.2 Combustion in manufacturing industries and construction Table 3-13
- [938] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 1A4 Non-road mobile sources and machinery, Appendix E, Fraction black carbon pour EMNR diesel (moyenne entre <130kW et >130kW selon les normes)
- [939] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.A.1 Energy industries, tables 3-2 / 3-3 / 3-4 / 3-5 / 3-6, FE CO et COVNM
- [940] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.A.4 Small combustion, tables 3-23 / 3-24 / 3-25 / 3-27 / 3-29 / 3-30 / 3-31 pour FE NOx, TSP, CO et COVNM et tables 3-3 / 3-6 / 3-10 pour FE NH3
- [941] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, section 2.D.3.i, 2.G Other solvent and product use, table 3-5
- [942] INSEE Données statistiques sur les productions de produits inorganiques (ProdFRA de l'année 2009 à n-1)
- [943] FAO site internet FAOSTAT Statistiques sur la production d'engrais phosphatés
- [944] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Chapter 1.A.2 Combustion in manufacturing industries and construction Table 3-17
- [945] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 2.B Chemical industry, table 3.7
- [946] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 2.B Chemical industry, table 3.30
- [947] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Section 2.C.7.b Nickel production Table 3.1
- [948] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Section 2.B.10.a other chemical industry Table 3.35
- [949] République Française Circulaire du 14 avril 1962 relative à l'évacuation et au traitement des ordures ménagères
- [950] 2006 IPCC Guidelines, Volume 3 chapter 4 table 4.7 (pp 4.39)
- [951] Best Available Techniques (BAT) Reference (BREF) Document for Iron and Steel Production 2013
- [952] Norme NF EN 1964-2 Détermination des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les industries énergo-intensives Partie 2 : Industrie sidérurgique (17 septembre 2016)
- [953] 2006 IPCC Guidelines, Volume 3 chapter 4 Metal Industry table 4.3
- [954] Hans Oonk, C. Lambert, I. Cakars, M. Havranek GHG emissions from biological treatment of waste Overview of existing measurements, Oonk & al., Mars 2017
- [955] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 1.B.1.a Fugitive emissions from solid fuels: Coal mining and handling, table 3.6
- [956] Statistiques des services d'incendie et de secours (SDIS)
- [957] Statistiques de la Fédération Forge et Fonderie
- [958] USGS, Minerals Yearbook Ferromanganese and silicomanganese : world production by country
- [959] 2006 IPCC Guidelines, Volume 3 chapter 4 Metal Industry table 4.5 pp 4.37
- [960] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Section 3B Manure Management

- [961] Institut de l'élevage, juin 2014. Alimentation des ovins : rations moyennes et niveaux d'autonomie alimentaire.
- [962] INRA, Projet C-SOPRA (Prédiction des impacts des pratiques culturales sur le stockage et déstockage de C organique en sols agricoles) (2020).
- [963] INRA, Etude 4 pour 1000 (Le potentiel de l'agriculture et de la forêt françaises en vue de l'objectif d'un stockage de carbone dans les sols à hauteur de 4 pour mille) (2019).
- [964] Riziculture La paille de riz Camarguaise Pratiques au champ et filières de valorisation pour un développement durable. Inra, Cemagref, 2009.
- [965] Base de Données d'Analyses des Terres BDAT, GIS SOL.
- [966] Hassouna M., Meda B., Chantal A., Dourmad J-Y., Garcia Launay F. Excretions of organic matter and nitrogen of poultry and pig productions to assess gas emissions, MONDFERENT 2. Novembre 2015, non publié
- [967] EMEP / EEA emission inventory guidebook, 2016, 3F Field burning of agricultural residues
- [968] US EPA AP 42 5ème édition, Volume 1 Chapter 1.6 : Wood Residue Combustion In Boilers table 1.6-
- [969] Institut National du Cancer L'essentiel de la radiothérapie en France en 2016
- [970] EMEP / EEA emissions inventory guidebook 2016, 1.B.2.c Venting and flaring, Table 3-4 Tier 2 emission factors for source category 1.B.2.c Venting and flaring, Flaring in oil refineries, p12
- [971] EMEP / EEA emissions inventory guidebook 2016, 2.B.6 Titanium dioxide production, chloride process Table 3.21 Tier 2 emission factors for source category
- [972] CITEPA Emissions de COV issues des stations-service, 2007, p105 et p145
- [973] Guide EMEP/EEA 2016, 1.B.2.a.v Distribution of oil products, Table 3-15, p.17-18-20
- [974] DSECE Données d'importation et d'exportation https://lekiosque.finances.gouv.fr/portail\_default.asp
- [975] Rapports annuels IEOM Institut d'Emission des départements d'Outre-Mer (http://www.ieom.fr/ieom/publications/)
- [976] ONFi Luc Durrieu de Madron Évaluation de la biomasse à St Pierre et Miquelon en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna Paris, 14 mai 2009].
- [977] Bélanger et al. 2008. Rapport de mission sur l'état des bois de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- [978] Marianne Rubio (ONF), Inventaire national des GES du secteur UTCF pour les territoires d'outre-mer Polynesie française. Mai 2009]
- [979] Cartes relatives à l'occupation du sol à Wallis et Futuna, Service territorial des affaires rurales et de la pêche (STARP), 2008, http://orioai.univ-nc.nc/search-gred/notice/view/univ-nc.nc-ori-15466
- [980] Résultats des Enquêtes Pratiques d'élevage, 2015. Service de la Statistique et de la Prospective Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.
- [981] Institut du Porc, 2010. Porc performances 2009
- [982] IDELE, 2004. Une nurserie adaptée aux besoins des animaux.
- [983] IDELE, Octobre 2016. Estimation des flux d'azote associés aux ovins, aux caprins, aux équins et à leurs systèmes fourragers.

- [984] Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE). Bases de données du SIRE et de l'Observatoire Economique et Social du Cheval (http://statscheval.haras-nationaux.fr)
- [985] Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE), 2012 et 2016. Annuaires ECUS.
- [986] EUGENE M., SAUVANT D., NOZIERE P., VIALLARD D., OUESLATI K., LHERM M., MATHIAS E., DOREAU M. A new Tier 3 method to calculate methane emission inventory for ruminants. Journal of Environmental Management 231 (2019) 982-988.
- [987] Communication annuelle ITAVI. Données d'effectifs des poulets de chair par mode de production (export, standard, lourd, CCP, bio, label rouge) et des poules pondeuses par mode de production (au sol, bio, en cage, label rouge, plein air).
- [988] Sampère, J. 2017. Mise en place d'un protocole d'estimation des changements d'occupation des sols sur le territoire de France métropolitaine. Mémoire de Master 2 Environnement : Dynamiques des territoires et des sociétés, sous la direction de M. Cohen et C. Robert. 94p.
- [989] Levasseur 2003, 2006. Etat des lieux du traitement des lisiers de porcs en France
- [990] Lessirard 2007. La filiere porcine française et le developpement durable
- [991] Bilan UGPVB. Données 2013 : 421 stations de traitement de lisier de porc en service. Enquête auprès des groupements de producteurs de porcs
- [992] UGPVB 2016, 2017. Rapport d'activité
- [993] Canaveira, P., Manso, S., Pellis, G., Perugini, L., De Angelis, P., Neves, R., Papale, D., Paulino, J., Pereira, T., Pina, A., Pita, G., Santos, E., Scarascia-Mugnozza, G., Domingos, T., and Chiti, T. (2018). Biomass Data on Cropland and Grassland in the Mediterranean Region. Final Report for Action A4 of Project MediNet
- [994] Roux, A., Dhôte, J. F., Achat, D., Bastick, C., Colin, A., Bailly, A., & Schmitt, B. (2017). Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois françaises dans l'atténuation du changement climatique. Une étude des freins et leviers forestiers à l'horizon, 2050, 101.
- [995] LAGADEC S., LANDRAIN P., BELLEC F., MASSON L., DAPELLO C., GUINGAND N., 2015. Enquête sur 31 laveurs d'air de porcherie en Bretagne, clés d'amélioration de l'efficacité sur l'abattement de l'ammoniac. Journées de la Recherche Porcine en France, 47:177-182.
- [996] Pignard, G. et J. L. Dupouey (2000). "Carbon stocks estimates for french forests." Biology Agronomy Society and Environment 4(4): 285-289
- [997] PUIG H., J.P. DELOBELLE (1988). Production de litière, nécromasse, apports minéraux au sol par la litière en forêt guyanaise, Revue écologie (Terre Vie). 43: 3-22 p.
- [998] "Meersmans, Manuel Martin, Lacarce, De Baets, Jolivet, et al.. A high resolution map of French soil organic carbon. Agronomy for Sustainable Development, Springer Verlag/EDP Sciences/INRA, 2012,
- 32 (4), pp.841-851."
- [999] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Update July 2018 1.A.3.b.i-iv Road transport
- [1000] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Update April 2018 1.A.3.b.v Gasoline evaporation
- [1001] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 2.C.5
- [1002] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 2.C.6
- [1003] Concawe report 4/17 Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries Values for 'Destruction of a gaseous stream EF for fuel gas in a furnace'

- [1004] Note de l'ADEME Proposition d'évolution des facteurs d'émission 1 à 20MW. 18/03/2019
- [1005] Note technique de faisabilité pour l'évolution de la méthodologie du calcul des émissions de NOx des chaudières résidentielles au fioul et gaz naturel, Citepa, 2019.
- [1006] Energi- og Miljødata, Dansk Gasteknisk Center, November 2009
- [1007] Etude Granulés de Bois 2020, France Bois Forêt, Syndicat National des Producteurs de Granulés de Bois, FNB, Février 2013
- [1008] Etude sur le chauffage domestique au bois : Marchés et Approvisionnements, CNA Climat Air Energie, Octobre 2018
- [1009] Propellet Event 2018, la filière granulés de bois prépare la forte croissance de son marché, bioenergiepromotion.fr, Juillet 2018
- [1010] EMEP/EEA 2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other than coal 2019
- [1011] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 2.B Chemical industry 2019 Table 3.39 and Table 3.40, p40 et p41
- [1012] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 2.B Chemical industry 2019 Table 3.45, Table 3.46 and Table 3.47, p46 et p47
- [1013] "Base de données statistique FAO: http://www.fao.org/faostat/fr/#data/FO

codes produits: 1646, 1649, 1697, 1606, 1648"

- [1014] "Base de données PRODCOM (EUROSTAT) PRCCODE 20511300 Articles pour feux d'artifice
- Production vendue, exportations et importations par liste PRODCOM (NACE Rév. 2) données annuelles [DS-066341]"
- [1015] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016/2019 Part B 2.D.3i-2G Other solvent and product use, Tobacco combustion
- [1016] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016/2019 Part B 2.D.3i-2G Other solvent and product use, Other, Use of Fireworks
- [1017] Differences in cadmium transfer from tobacco to cigarette smoke, compared to arsenic or lead, J.-J. Piadéa, G. Jaccardb,\*, C. Dolkaa, M. Belushkina, S. Wajrockb, 2015, table 4
- [1018] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009 Part B 2.D.3i-2G Other solvent and product use, Tobacco combustion
- [1019] Traitement des résultats de campagnes de mesures réalisées en 2018 ou 2019 par les crématoriums dans le but de vérifier leur conformité avec l'arrêté du 28 janvier 2010 et transmis aux Agence Régionales de Santé (ARS)
- [1020] Ministère de l'Europe et des affaires étrangères Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne (https://ue.delegfrance.org/outre-mer-2038)
- [1021] Inventec communication téléphonique du 02/10/2019
- [1022] Circulaire du 9 mars 2012 relative à la taxe générale sur les activités polluantes & ses annexes
- [1023] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 2.B Chemical Industry 2016 Table 3.6
- [1024] Agreste (2015), L'utilisation du territoire en 2014 Teruti-Lucas; Chiffres & Données 229.
- [1025] Ballet B. (2018). Rénovation de l'enquête Teruti. 13e Journées de méthodologie statistique de l'Insee (JMS). 12-14 juin 2018.

- [1026] Amorich S., Mary A.n, Michel P., Mirouse B. L'enquête Teruti-Lucas. Présentation, 2012.
- [1027] Jean-Christophe Hervé. "National Forest Inventories Assessment of wood availability and use". In : sous la dir. de Claude Vidal et al. Springer, 2016. Chap. France, p. 385-404.
- [1028] Jean-Christophe Hervé et al. "L'inventaire des ressources forestières en France: un nouveau regard sur de nouvelles forêts". In : Revue Forestière Française LXVI.3 (2014), p. 247-260. doi : 10.4267/2042/56055
- [1029] Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement Européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n°1024/2012 et (UE) n°167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE
- [1030] EVOLIS (regroupement de CISMA et PROFLUID) Données internes de la profession d'équipementiers de BTP, fluidiques et de manutention
- [1031] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 1A4 Non-road mobile sources and machinery, Table 3-11 deterioration factors for diesel machinery relative to average engine lifetime
- [1032] Directive 2005/69/EC of the European Parliament and the Council of 16 November 2005 amending for the 27th time Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (polycyclic aromatic hydrocarbons in extender oils and tyres). https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:323:0051:0054:EN:PDF
- [1033] EMEP / EEA Guidebook édition 2016 1A4 Small combustion FE Tier 2 pour le 1A4c agriculture/forestry (Tables 3-23 à 2-26)
- [1034] EMEP / EEA Guidebook édition 2016 1A4 Small combustion FE Tier 1 pour NH3 pour biomasse (Table 3-10)
- [1035] EMEP / EEA Guidebook édition 2016 mise à jour du guide 2018 3Df- Agriculture Other including use of pesticides FE Tier 1 pour HCB (Table 3)
- [1036] Données des ventes de produits phytopharmaceutiques issues de la BNV-D, https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ventes-de-pesticides-par-departement/#\_ données consultées le 19/06/2019
- [1037] INSEE. Tableaux économiques régionaux Plusieurs années
- [1038] MAA/SSP. Les comptes régionaux, départementaux et par catégorie d'exploitations de l'agriculture Plusieurs années
- [1039] DAVAR. Recensement général agricole (RGA) Nouvelle Calédonie 2002 ; 2012
- [1040] Institut de la Statistique et des études économiques Nouvelle Calédonie. Productions agricoles en Nouvelle Calédonie Plusieurs années.
- [1041] Institut de la statistique de Polynésie française. Recensement général agricole (RGA) Polynésie française 1995
- [1042] Direction de l'Agriculture (DAG) Polynésie française. Recensement général agricole (RGA) Polynésie française 2012
- [1043] Service territorial de la Statistique et des Etudes Economiques (STSEE) Wallis et Futuna. Recensement général agricole (RGA) Wallis et Futuna 2001 ; 2014.
- [1044] DAAF Mayotte. Le poulet de chair à Mayotte Analyse de la filière. Mars 2016.
- [1045] DAAF Mayotte. Conjoncture et évolution des prix des produits agricoles. Février 2017.

- [1046] DAAF Mayotte. Etudes d'Informations Statistiques agricoles menées en 2016. Janvier 2017.
- [1047] INSEE Structures agricoles. 1998
- [1048] Agreste Production commercialisée de sciages et autres produits bois (1990-2018)
- [1049] Aktualisierung und methodische Verbesserung der österreichischen Luftschadstoffinventur für Schwebstaub (traduction: "Mise à jour et amélioration méthodologique de l'inventaire de polluants atmosphériques autrichiens pour les particules"), pp43, 2007
- [1050] Base de données FAO, Production de Pâte de bois chimique, au bisulfite, blanchie (Code Produit : 5510 et 1655)
- [1051] Sauvant D. (INRA). La production de méthane dans la biosphère : le rôle des animaux d'élevage. Le courrier de la Cellule Environnement n°18 (décembre 1992)
- [1052] IDELE. Résultats du Contrôle Laitier France (bovins, ovins, caprins). Plusieurs années.
- [1053] 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 3, Chapitre 3, Tableau 3-24, pp3.99
- [1054] ESA CCI-LC Climate Change Initiative land cover version 2.0.7
- [1055] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 2.B Chemical Industry 2016 Table 3.6
- [1056] EMEP / EEA emission inventory guidebook, 2019, 3F Field burning of agricultural residues
- [1057] Club Biogaz, Association Technique Energie Environnement Présentation sur le devenir des digestats, 2019
- [1058] Association AILE, Etat des lieux de la méthanisation en Bretagne et Pays de la Loire au 1er janvier 2020
- [1059] JRC Map to limit area for leaching Revue ESD 2019
- [1060] EMEP 2019, Chapitre 3D Crop production and agricultural soils
- [1061] Enquête annuelle de production dans l'industrie PRODFRA : production de charbon de bois (y compris charbon de coques ou de noix), même aggloméré
- [1062] Données fournies par l'UNGDA Union Nationale des Groupements de Distillateurs d'Alcool
- [1063] Guidebook Corinair, part 6 second edition 1992, page 6
- [1064] EMEP 2019, section 2A1 Cement production table 3.1
- [1065] EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook table 3-24 cement production 1A2, Edition 2019
- [1066] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, section 2A3 Glass Production, tables 3.2 à 3.7
- [1067] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, section 2A2 Lime Production, table 3.1
- [1068] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 Chapter 2A2 Section 3.2.2 Default emission factors Table 3.1
- [1069] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 Chapter 2A3 Section 3.2.2 Default emission factors Table 3.1
- [1070] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 Chapter 2A5c storage, handling and transport of mineral products
- [1071] EMEP/EEA/2016 Chapter 5.A Biological treatment of waste Table 3-1

- [1072] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Chapter 5-D, Table 3-1
- [1073] BIPE Les services publics d'eau et d'assainissement en France Editions depuis 2006
- [1074] PRODCOM Statistiques sur la production de produits manufacturés eurostat (codes produit : 20147400 et 20147500)
- [1075] GRTgaz Communication annuelle des émissions nationales de CH4 au CITEPA
- [1076] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 2.B Chemical industry, table 3.7
- [1077] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1a4 Non-road mobile sources and machinery Table 3.6, EF Tier 3
- [1078] EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019, Part B section 2C5 Lead production
- [1079] EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019, Part B section 2C3 Aluminium production
- [1080] EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019, Part B section 2C6 Zinc production
- [1081] EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019, Part B section 1A2 Manufacturing industries
- [1082] Commissariat général au développement durable Production et traitement des déchets en France
- [1083] INERIS Emissions de Bibenzodioxines et dibenzofuranes lors de la combustion de cables éléctriques 1999
- [1084] INERIS Emissions atmosphériques de dioxines et de furanes bromées lors de feux accidentels de déchets contenant des substances bromés
- [1085] EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019, Part B section 2C7a Copper production Section 3.3.2 Technology-specific emission factors Tables 3-2 and 3-3
- [1086] EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019 Part B section 1A2 Combustion in manufacturing industries and construction Table 3-13
- [1087] EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019 Part B section 2C2 Ferroalloys production
- [1088] EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019 Part B section 2C7b Nickel production Table 3.1
- [1089] EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019 Part B section 2D3c Asphalt roofing
- [1090] GIFAM Chiffres clés annuels par équipement
- [1091] WHIRLPOOL Communication interne
- [1092] Eurocave Communication interne
- [1093] Enquête terrain Citepa fluide frigorigène équipements domestiques
- [1094] Revue spécialisée Entreprendre "Cave à vin : EuroCave leader mondial... et 100 % made in France" 29/10/2014
- [1095] Lignes directrices du GIEC 2006 Volume 3 Chapitre 7 Tableaux 7.9
- [1096] ADEME Rapports annuels Equipement Electriques et Electroniques
- [1097] CCFA Rapports annuels Analyse statistiques
- [1098] PSA Communication interne
- [1099] Renault Communication interne

- [1100] Scania Communication interne
- [1101] Iveco Communication interne
- [1102] CGDD Chiffres clés du transport Edition 2019
- [1103] RATP Communication interne
- [1104] Base Behr Hella Service Quantité de remplissage d'huile et réfrigérant VL/VUL/PL
- [1105] NRF Airconditioning Filling Chart R134a/R1234yf
- [1106] RTOC 2014 Report of the refrigeration, air conditioning and heat pumps Technical Options Committee
- [1107] RTOC 1998 Report of the refrigeration, air conditioning and heat pumps Technical Options Committee
- [1108] RTOC 2010 Report of the refrigeration, air conditioning and heat pumps Technical Options Committee
- [1109] RTOC 2006 Report of the refrigeration, air conditioning and heat pumps Technical Options Committee
- [1110] ADEME Rapports annuels Automobile (VHU)
- [1111] ADEME Audit des plate-formes de compostage de déchets organiques en France avec analyses de composts, d'eaux de ruisselement et bilan des aides ADEME au compostage de déchets verts - Mars 2007
- [1112] Panorama du gaz renouvelable Publication annuelle GRDF, GRTgaz, Syndicat des énergies renouvelables, SPEGNN, Teréga
- [1113] Fédération Française de Carrosserie (FFC) Communication interne
- [1114] Petit Forestier Communication interne
- [1115] Container Handbook
- [1116] European Partnership for Energy and the Environment Communication interne
- [1117] RTOC 2002 Report of the refrigeration, air conditioning and heat pumps Technical Options Committee
- [1118] Lignes directrices du GIEC 1996 Volume 3 Chapitre 2.17
- [1119] Nielsen Retour sur 40 ans de distribution française
- [1120] INSEE Les points de vente du commerce de détail 1982 à 1992
- [1121] INSEE Base de données : évolution du commerce 1992 2004
- [1122] INSEE Base de données : hyper super 2004 à 2009
- [1123] INSEE Enquête d'établissement dans le commerce 1980
- [1124] ACOSS Les dénombrements annuels selon la NAF 732
- [1125] LSA Communication interne
- [1126] Perifem Communication interne
- [1127] Mines ParisTech La F-GasII et son impact sur les émissions de fluides frigorigènes en France à l'Horizon 2035 - S. Barrault, M. NEMER
- [1128] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1a4 Non-road mobile sources and machinery - Table 3-1, EF Tier 1
- [1129] Uniclima extractions annuelles de données internes

- [1130] Informations d'experts Daikin et Denis Clodic
- [1131] AFPAC La Pompe à Chaleur : De nos ambitions 2030 à nos perspectives 2050 Mars 2018
- [1132] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.A.3.b.vi-vii Road tyre and brake wear
- [1133] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.A.3.d Navigation -shipping
- [1134] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.A.3.b.i-iv Road transport
- [1135] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, section 2.C.1 Iron and steel production, Table 3.1 Tier 1 emission factors for source category 2.C.1 Iron and steel production
- [1136] 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, V3, Ch4, Metal industry
- [1137] Union des Aéroports Français (UAF), Données des vols non commerciaux (www.aeroport.fr)
- [1138] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Section 3B Manure Management
- [1139] 1788 Inventaire régional Polynésie française, Citepa. 2020.
- [1140] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.A.3.c Railways
- [1141] MTE/CGDD/SDeS: rapport annuel du Bilan annuel des transports
- [1142] International Civil Aviation Organization (ICAO) Carbon Emissions Calculator Methodology, Version 11, June 2018 (https://www.icao.int/)
- [1143] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.A.3.a Aviation
- [1144] Airport Air Quality Manual. First Edition 2011. International Civil Aviation Organization (www.icao.int)
- [1145] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Section 5B2 Biological treatment of waste anaerobic digestion at biogas facilities
- [1146] Convention MARPOL de l'OMI (Organisation maritime internationale), Annexe 12 : RESOLUTION MEPC.251(66)
- [1147] Convention MARPOL de l'OMI (Organisation maritime internationale), Annexe 13 : RESOLUTION MEPC.176(58)
- [1148] Directive (UE) no 2003/44 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur.
- [1149] EU Fleet Register: https://webgate.ec.europa.eu/fleet-europa/index\_en
- [1150] STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries): https://stecf.jrc.ec.europa.eu/index.html
- [1151] FAO (Food and Agriculture Organization of the united Nations), statistics Division, http://www.fao.org/faostat/fr/#home
- [1152] Annuaire du Syndicat National des patinoires, https://www.syndicatdespatinoires.com/annuaire/
- [1153] Global inventories and direct emission estimations of greenhouse gases of refrigeration systems, Sabine Saba, Ph. D; Thesis MINES-ParisTech December 2009
- [1154] ADEME, Rapport annuel de l'Observatoire des fluides frigorigènes et gaz fluorés
- [1155] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 -1.A.3.b.v Gasoline evaporation

- [1156] Service statistique du Ministère en charge de l'environnement SDES. Données et études statistiques: Parc de voitures selon la vignette Crit'air
- [1157] AURA-EE (AURA Energie Environnement), Cartographie des unités de méthanisation, 2017.
- [1158] ADEME, méthanisation en Bourgogne-Franche-Comté, retours d'expérience et perspectives. Journée régionale d'échanges, 9 avril 2019 Beaune
- [1159] AILE, Cartes et chiffres clés Bretagne et Pays de la Loire : état des lieux de la méthanisation au 1er janvier 2020
- [1160] Observatoire Environnement Bretagne (OEB), 2020. Base de données sur les installations de méthanisation en Bretagne (https://bretagne-environnement.fr/installations-methanisation-bretagne-evolution-datavisualisation)
- [1161] ADEME Centre Val de Loire, Cartographie des unités de méthanisation en Centre Val de Loire, 2019.
- [1162] Chambre d'agriculture Grand Est, Etat des lieux des méthaniseurs, 2019. (http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3-rex-suivi-methaniseurs-chambre-agriculture.pdf)
- [1163] Chambre d'agriculture Hauts de France, Etat des lieux des méthaniseurs, 2020
- [1164] Institut d'aménagement et d'urbanisme Bilan de la méthanisation en Ile-de-France, 2020
- [1165] Chambre d'agriculture Normandie, Bilan des unités de méthanisation, 2020. (https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/preserver-lenvironnement/energies/produire-de-lenergie/methanisation/plan-methanisation-normandie/)
- [1166] ADEME Occitanie, Carte des unités de méthanisation en fonctionnement, 2017.
- [1167] Collectif Métha'Synergie, 2020
- [1168] Agence Régionale d'Évaluation Environnement & Climat (AREC), Etat du développement de la méthanisation en nouvelle-aquitaine
- [1169] EMEP/EEA 2019 Section 2.H.2 Food and beverages industry
- [1170] OFDT drogues et addictions dans les Outre-mer, juin 2020
- [1171] ORS Réunion Lettre n°30 les chiffres clés du tabagisme à La Réunion, 29 octobre 2021
- [1172] INSEE Statistiques ProdFRA de 2008 à année N-1 sur la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien, de parfums et de produits pour la toilette, d'huiles essentielles
- [1173] RIVM, 2006, Cleaning Products Fact Sheet
- [1174] RIVM, 2006, Cosmetics Fact Sheet
- [1175] EUROPEAN COMMISSION, 2002, Screening study to identify reductions in VOC emissions due to the restrictions in the VOC content of products; http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/paint\_solvents/2002\_02\_bipro\_final\_report.pdf.
- [1176] THELOKE J., 2005, NMVOC-Emissionen aus der Lösemittelanwendung und Möglichkeiten zu ihrer Minderung
- [1177] ARCADIS, 2010, NMVOC emissions through domestic solvent use and the use of paints in the Brussels Capital Region
- [1178] RIVM, 2018, Cleaning Products Fact Sheet
- [1179] EMEP / EEA Guidebook, Edition 2019 secteur 1A1b SNAP 010301/010302/010306 FE NOx tables 4-2 à 4-6

- [1180] EMEP / EEA Guidebook, Edition 2019 secteur 1A1b SNAP 010305 FE NOx tables 4-7 et 4-8
- [1181] EMEP / EEA Guidebook, Edition 2019 secteur 1A1a SNAP 010304 assimilée à SNAP 010104 et 010105 FE NOx tables 3-17 et 3-18
- [1182] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.A.1 Energy industries, tables 4-5 et 4-6, FE TSP pour le gaz naturel et le FOD
- [1183] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.A.1 Energy industries, tables 4-8, FE BC pour les moteurs au FOD
- [1184] "EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2016 1.B.2.c Venting and flaring, Flaring in oil and gas extraction (p 7 table 3-1)"
- [1185] "EMEP/EEA Emissions Inventory Guidebook 2019 1.B.2.c Venting and flaring, Flaring in oil refineries (p11 Table 3-4)"
- [1186] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Table 3-28 p63 et Table 3-30 p65
- [1187] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1.B.1.a Fugitive emissions from solid fuels: Coal mining and handling, table 3-2, 3-3 et 3-6
- [1188] EMEP / EEA 2013 Section 1.B.2.a.v Distribution of oil products, table 3-10 et 3-11
- [1189] Guide EMEP/EEA 2019, 1.B.2.a.v Distribution of oil products, Table 3-15
- [1190] RECYLUM, Recyclage des lampes Echanges internes
- [1191] RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2066 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission
- [1192] ADEME, 2012, Fiche technique "épandage": la valeur agronomique des boues d'épuration http://www.ademe.fr/partenaires/boues/pages/f22.htm [dernière visite: 12/11/2012]
- [1193] IPCC, 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands
- [1194] Stehfest, E., Bouwman, A.F., 2006. N2O and NO emission from agricultural fields and soils under natural vegetation: summarizing available measurement data and modeling of global annual emissions. Nutrient Cycling in Agroecosystems 74, 207-228. https://doi.org/10.1007/s10705-006-9000-7
- [1195] VCM enquete operationele stand van zaken mestverwerking in vlaanderen, Vlaamse coordinatiecentrum Mestverwerking, https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/kenniscentrum/1919/bibliotheek [dernier accès: 21/01/2022]
- [1196] ADEME Déchets chiffres-clés Edition 2020
- [1197] ADEME Gestion domestique des déchets domestiques Juin 2020
- [1198] EMEP EEA Guidebook 2019 Chapitre 5E Tables 3-3; 3-4; 3-5; 3-6
- [1199] INSEE Les conditions de logement en France Edition 2017
- [1200] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1-a-4-small-combustion Table 3.6 Tier 1 emission factors for NFR source category 1.A.4.b, using biomass
- [1201] Vancutsem, C., Achard, F., Pekel, J. F., Vieilledent, G., Carboni, S., Simonetti, D., ... & Nasi, R. (2021). Long-term (1990-2019) monitoring of forest cover changes in the humid tropics. Science Advances, 7(10), eabe1603

- [1202] Tanneberger F., Moen, A., Joosten, H., & Nilsen, N. (2017). The peatland map of Europe. Mires and Peat. 2017, 19 (22), 1-17
- [1203] Copernicus (Commission européenne / AEE), données High Resolution Layers, disponible en ligne : https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers
- [1204] Agence de Services et de Paiements (ASP), données du Registre Parcellaire Graphique (RPG), base de données géographiques servant de référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC). Données annuelles depuis 2007 disponibles en ligne: https://geoservices.ign.fr/rpg
- [1205] DONNEE Surfaces potentiellement brûlées MODIS Quasi-Temps réel (MCD14DL) https://geoportail.oeil.nc/geoportal/catalog/
- [1206] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 2H2 Food and Beverages industry, table 3-7 FE COVNM de la fermentation
- [1207] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Part B section 2D3b Road paving with asphalt
- [1208] GIEC Lignes directrices 2006, Volume 3, Chapitre 4, section 4.4.2.1
- [1209] Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
- [1210] Méthode de calcul du facteur d'émission CO2 des points d'entrée du gaz naturel, Citepa&GRTgaz
- [1211] Valorisation et partage de la connaissance du parc des installations bois-énergie, rapports annuels, CIBE
- [1212] Cortea Acibioqa Amélioration des connaissances en matière d'impact des chaufferies biomasse sur la qualité de l'air, ADEME
- [1213] Réévaluation des facteurs d'émission des particules totales (solide et condensable) du chauffage domestique au bois, impacts sur les inventaires d'émission, Ineris & Citepa 206576 2740861 v2.0
- [1214] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1-a-4-small-combustion Tables 3.39 à 3.44 Tier 2 emission factors for NFR source category 1.A.4.b, using biomass
- [1215] "Données européennes productions, importations, exportations
- https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DS-056120\_\_custom\_3664074/default/table?lang=fr "
- [1216] GIEC Guidelines 2019 Volume 5, Chapitre 2,
- [1217] GIEC Guidelines 2019, Volume 5, Chapitre 3, Table 3.1
- [1218] ADEME Impact sanitaire et environnemental du compostage domestique
- [1219] ADEME Programme de recherche de l'ADEME sur les émissions atmosphériques du compostage connaissances acquises et synthèse bibliographique
- [1220] Defra UK Ship Emissions Inventory Final Report, 2010.
- [1221] Fourth IMO GHG Study 2020 Full Report
- [1222] "Z. Klimont et al., "Global anthropogenic emissions of particulate matter including black carbon,"
- Atmos Chem Phys, vol. 17, no. 14, pp. 8681-8723, Jul. 2017, doi: 10.5194/acp-17-8681-2017."
- [1223] SNCF Données de trafic ferroviaire issue du Data Lab pour l'année 2018
- [1224] EMEP EEA Guidebook 2006 group 02 chapitre B216 Tables 8.2d et 8.2e
- [1225] ADEME Baromètre Environnement

- [1226] INRAE Emissions de N2O dans la filière de traitement et de valorisation des boues 2018
- [1227] Rapport annuel de l'institut d'émission d'outre-mer (IEOM) Nouvelle-Calédonie
- [1228] GIEC 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands Table 6.4
- [1229] 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Agriculture, Forestry and Other Land Use
- [1230] Levasseur P., Soulier A., Lagrange H., Trochard R., Foray S., Charpiot A., Ponchant P. et Blazy V. « Valorisation agronomique des effluents d'élevages de porcs, bovins, ovins, caprins, volailles et lapins. RMT Elevage et Environnement », 2019.
- [1231] Martin-Rosset, W., Vermorel, M., Fleurance, G. et Doligez, P., « Evaluation et prévision de différentes sources de pollution issues de l'élevage et de l'utilisation du cheval. 39ème Journée de la Recherche Equine », 2013.
- [1232] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, section 1A2 Manufacturing industries and construction table 3.3 Tier 1 emission factor for 1A2 combustion in industry using gaseous fuels
- [1233] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, section 1.A.1 Energy industries, table 3-5 Tier 1 emission factors for source category 1.A.1.a using heavy fuel oil
- [1234] "EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2019 1.B.2.c Venting and flaring, Flaring in oil and gas extraction (table 3-1)"
- [1235] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, section 1A2 Manufacturing industries and construction table 3.3 Tier 1 emission factor for 1A2 combustion in industry using gaseous fuels
- [1236] Bilans de fonctionnement des unités de méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes
- [1237] AILE, Etat des lieux de la méthanisation en Bretagne
- [1238] Schéma Régional Biomasse Grand Est, Mars 2021, v9 Ademe, Préfecture Grand Est, Solagro, Indiggo, Biomasse conseil
- [1239] AREC, Bilan de fonctionnement 2020 des unités de méthanisation en Ile de France Rapport complet février 2022
- [1240] Chambre d'agriculture de Normandie, 2021, Qualité agronomique des digestats en Normandie, Guide technique, Décembre 2021.
- [1241] DREAL Pays de la Loire, Analyse des bilans de fonctionnement 2019 des installations de la filière biogaz en Pays de la Loire
- [1242] U Skiba et al 2021 Environ. Res. Lett. 16 025009 « Assessing the Contribution of Soil NOx Emissions to European Atmospheric Pollution ». https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd2f2.
- [1243] Synthèse agences de l'eau 2016 à 2018
- [1244] Arrêté du 2 février 1998 article 33 point 17 (Stations d'épuration mixtes) Legifrance
- [1245] IRSTEA INVENTAIRE DES GES EMIS LORS DU TRAITEMENT ET DE LA VALORISATION DES BOUES D'EPURATION
- [1246] Crédoc Consommation annuelle de protéines en France 1999 à 2019
- [1247] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 2.B Chemical industry, table 3.30
- [1248] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 1-a-4-small-combustion Tables 3.42 Tier 2 emission factors for NFR source category 1.A.4.b, using biomass

- [1249] Recensement agricole 2020. Données communiquées par le MASA fin 2022, en attente de publication.
- [1250] Références d'excrétions azotées Itavi, mise à jour 2021, en cours de publication.
- [1251] CNIEL, 2018.Le pâturage des vaches laitières françaises Etat des lieux de la pratique pour l'ensemble des territoires français
- Site internet Web-agri pour les durées de lactation en vaches allaitantes. https://www.web-[1252] agri.fr/alimentation-animale/article/208210/courbe-de-lactation-d-une-vache-allaitante
- [1253] Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Communiqué de presse du 7 septembre 2022, quantité de tabac consommé en 2020 et 2021 en Nouvelle-Calédonie
- [1254] ISPF (institut de la statistique de la Polynésie française), Importations de tabac
- [1255] Performances techniques et indicateurs économiques en poules pondeuses. Itavi, multiples années.
- [1256] Performances techniques et coûts de production en volailles de chair. Itavi, multiples années.
- Performances techniques et résultats économiques des volailles de chair biologiques et sous label rouge. Itavi, multiples années.
- [1258] Résultats technico-économiques en palmipèdes gras. Itavi, multiples années.
- [1259] Devun et al (2011). Fourrages conservés et modes de récolte : la situation selon les systèmes d'élevage en France
- [1260] DAVAR, 2012, Recensement général agricole, Nouvelle Calédonie, https://davar.gouv.nc/
- [1261] Ministère du Développement des activités du secteur primaire, 2012, Recensement général de l'agriculture en polynésie française
- [1262] Plan de développement agricole durable à Saint-Pierre et Miquelon, 2018. CACIMA, Chambres d'agricultures, Salva Terra
- [1263] DRAAF Saint Martin, 2021, Le Plan Territorial de l'Agriculture Durable de Saint-Martin. Mars 2021



© Citepa 2023 www.citepa.org infos@citepa.org 42, rue de Paradis 75010 PARIS